Этаж	Помещение/кабинет	N БТИ	Площадь, м2	Работы, руб.	Материалы, руб.	Итого, руб.	Лист источника
1 этаж	Фойе для приема	1	210,7	1 845 446,4	7 802 078,83	9 647 525,23	1-1 Фойе для приема
1 этаж	Прочее	2	2,2	72 721,4	209 779,91	282 501,31	1-2 Прочее
1 этаж	Служебное	3	11,7	200 611,75	963 439,37	1 164 051,12	1-3 Служебное
1 этаж	Служебное	4	33,4	367 940,2	1 515 336,47	1 883 276,67	1-4 Служебное
1 этаж	Моечная	5	13,4	303 641,4	670 528,08	974 169,48	1-5 Моечная
1 этаж	Холл	6	24	223 324,82	917 938,11	1 141 262,93	1-6 Холл
1 этаж	Фойе	7	57,1	512 699,9	2 258 924,56	2 771 624,46	1-7 Фойе
1 этаж	Коридор	7а	4,4	63 354,65	216 992,16	280 346,81	1-7а Коридор
1 этаж	Умывальная	8	3,5	139 684,75	396 664,52	536 349,27	1-8 Умывальная
1 этаж	Уборная	9	1,2	76 302,5	248 319,68	324 622,18	1-9 Уборная
1 этаж	Уборная	10	1,3	77 865,35	250 859,77	328 725,12	1-10 Уборная
1 этаж	Умывальная	11	4,4	153 726,25	419 247,36	572 973,61	1-11 Умывальная
1 этаж	Вестибюль	12	43,9	405 410,07	1 747 307,46	2 152 717,53	1-12 Вестибюль
1 этаж	Коридор	13	1,2	43 614,9	139 489,03	183 103,93	1-13 Коридор
1 этаж	Вестибюль	14	7,6	94 792,78	414 941,42	509 734,2	1-14 Вестибюль
1 этаж	Канцелярия	15	13,1	239 283,95	1 025 201,97	1 264 485,92	1-15 Канцелярия
1 этаж	Шкаф встроенный	15а	0,4	25 457,55	89 859,50	115 317,05	1-15а Шкаф встроенный
1 этаж	Канцелярия	16	13,8	243 969,05	1 041 207,42	1 285 176,47	1-16 Канцелярия
1 этаж	Шкаф встроенный	16а	0,4	25 457,55	89 859,50	115 317,05	1-16а Шкаф встроенный
1 этаж	Канцелярия	17	13,8	243 969,05	1 041 207,42	1 285 176,47	1-17 Канцелярия
1 этаж	Шкаф встроенный	17а	0,4	25 457,55	89 859,50	115 317,05	1-17а Шкаф встроенный
1 этаж	Канцелярия	18	13,7	243 305,5	1 038 905,23	1 282 210,73	1-18 Канцелярия
1 этаж	Шкаф встроенный	18а	0,4	25 457,55	89 859,50	115 317,05	1-18а Шкаф встроенный
1 этаж	Вестибюль	19	14,2	137 377,28	580 948,31	718 325,59	1-19 Вестибюль
1 этаж	Шкаф встроенный	19а	0,4	25 457,55	89 859,50	115 317,05	1-19а Шкаф встроенный
1 этаж	Коридор	20	4,3	62 740,55	214 682,37	277 422,92	1-20 Коридор
1 этаж	Тамбур	21	2,7	62 411,65	288 869,46	351 281,11	1-21 Тамбур
1 этаж	Служебное	22	2,5	74 736,2	216 918,71	291 654,91	1-22 Служебное
1 этаж	Служебное	23	2,7	76 071,35	222 450,81	298 522,16	1-23 Служебное
1 этаж	Умывальная	24	3,5	139 684,75	396 664,52	536 349,27	1-24 Умывальная
1 этаж	Коридор	25	6,2	74 464,8	260 592,92	335 057,72	1-25 Коридор
1 этаж	Кладовая	26	11,2	96 816,2	387 591,65	484 407,85	1-26 Кладовая
1 этаж	Кладовая	27	11,2	96 816,2	387 591,65	484 407,85	1-27 Кладовая
1 этаж	Кухня	28	21,1	427 448,67	1 354 464,25	1 781 912,92	1-28 Кухня
1 этаж	Коридор	29	30,9	291 251,3	1 239 414,27	1 530 665,57	1-29 Коридор
1 этаж	Коридор	30	27,9	265 801,8	1 133 994,44	1 399 796,24	1-30 Коридор
1 этаж	Умывальная	31	2,2	107 316,85	315 002,71	422 319,56	1-31 Умывальная

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1

ФОРМАТ 299.1x210.0 мм

1 этаж	Вестибюль	19	14,2	137 377,28	580 948,31	718 325,59	1-19 Вестибюль
1 этаж	Шкаф встроенный	19а	0,4	25 457,55	89 859,50	115 317,05	1-19а Шкаф встроенный
1 этаж	Уборная	32	1,4	79 428,2	253 114,49	332 542,69	1-32 Уборная
2 этаж	Столовая	1	20,9	407 200,62	1 368 292,39	1 775 493,01	2-1 Столовая
2 этаж	Гостиная	2	34	409 164,25	1 733 461,61	2 142 625,86	2-2 Гостиная
2 этаж	Шкаф встроенный	2а	0,4	25 457,55	91 109,42	116 566,97	2-2а Шкаф встроенный
2 этаж	Спальня	3	25,2	292 292,05	1 312 604,02	1 604 896,07	2-3 Спальня
2 этаж	Спальня	4	10,5	181 421,7	902 200,24	1 083 621,94	2-4 Спальня
2 этаж	Спальня	5	24,2	285 454,15	1 280 753,99	1 566 208,14	2-5 Спальня
2 этаж	Спальня	5а	16,3	224 991,75	1 061 675,18	1 286 666,93	2-5а Спальня
2 этаж	Шкаф встроенный	5б	0,4	25 457,55	91 109,42	116 566,97	2-5б Шкаф встроенный
2 этаж	Санузел совмещенный	6	7,9	228 485,45	574 830,62	803 316,07	2-6 Санузел совмещенный
2 этаж	Уборная	7	2,2	91 906,85	279 916,22	371 823,07	2-7 Уборная
2 этаж	Кухня	8	27,5	500 377,08	1 597 611,11	2 097 988,19	2-8 Кухня
2 этаж	Коридор	9	3,5	57 803,6	206 507,72	264 311,32	2-9 Коридор
2 этаж	Коридор	10	3,6	58 425,75	209 360,27	267 786,02	2-10 Коридор
2 этаж	Уборная	11	2,5	96 587,35	288 326,26	384 913,61	2-11 Уборная
2 этаж	Санузел совмещенный	12	5,6	187 858,25	502 539,56	690 397,81	2-12 Санузел совмещенный
2 этаж	Коридор	13	13,9	121 967,85	488 795,76	610 763,61	2-13 Коридор
2 этаж	Умывальная	14	3,4	138 121,9	405 031,59	543 153,49	2-14 Умывальная
2 этаж	Уборная	15	1	73 184,85	246 654,55	319 839,4	2-15 Уборная
2 этаж	Холл	16	20	197 022,6	876 258,07	1 073 280,67	2-16 Холл
2 этаж	Коридор	17	5,4	69 527,85	258 581,80	328 109,65	2-17 Коридор
2 этаж	Коридор	18	7,5	82 480,3	314 350,92	396 831,22	2-18 Коридор
3 этаж	Гостиная	1	79,9	1 535 388,6	7 774 224,83	9 309 613,43	3-1 Гостиная
3 этаж	Умывальная	2	3,4	202 394,88	821 683,48	1 024 078,36	3-2 Умывальная
3 этаж	Уборная	3	1,6	121 131,12	491 988,85	613 119,97	3-3 Уборная
3 этаж	Уборная	4	1	107 446,8	455 024,31	562 471,11	3-4 Уборная
3 этаж	Уборная	5	1	107 446,8	455 024,31	562 471,11	3-5 Уборная
3 этаж	Умывальная	6	6,9	288 935,28	1 065 740,18	1 354 675,46	3-6 Умывальная
3 этаж	Сауна	6а	1,6	221 451,12	838 511,05	1 059 962,17	3-6а Сауна
3 этаж	Зал банкетный	7	130,4	2 432 702,4	12 148 485,53	14 581 187,93	3-7 Зал банкетный
3 этаж	Сервировочная	8	28,4	748 674,72	2 946 462,90	3 695 137,62	3-8 Сервировочная
3 этаж	Коридор	9	7,7	131 337	598 535,83	729 872,83	3-9 Коридор
3 этаж	Коридор	10	5,2	105 945,6	469 692,45	575 638,05	3-10 Коридор
3 этаж	Кабинет	11	47,8	931 866	4 781 000,99	5 712 866,99	3-11 Кабинет
3 этаж	Комната отдыха	12	17,1	356 310,6	1 985 001,25	2 341 311,85	3-12 Комната отдыха
3 этаж	Приемная	13	24,7	518 310,6	2 691 190,20	3 209 500,8	3-13 Приемная

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

1 этаж	Вестибюль	19	14,2	137 377,28	580 948,31	718 325,59	1-19 Вестибюль
1 этаж	Шкаф встроенный	19а	0,4	25 457,55	89 859,50	115 317,05	1-19а Шкаф встроенный
3 этаж	Санузел	14	4,5	249 799,2	969 178,12	1 218 977,32	3-14 Санузел
3 этаж	Душевая	15	0,8	125 208,96	464 949,16	590 158,12	3-15 Душевая
3 этаж	Кухня	16	28,1	743 690,88	2 928 091,27	3 671 782,15	3-16 Кухня
3 этаж	Уборная	17	2,2	134 815,44	529 940,32	664 755,76	3-17 Уборная
3 этаж	Уборная	18	2,1	132 541,92	523 915,57	656 457,49	3-18 Уборная
3 этаж	Коридор	19	36,3	587 734,2	3 258 857,67	3 846 591,87	3-19 Коридор
3 этаж	Кабинет	20	31	636 951,6	3 258 527,51	3 895 479,11	3-20 Кабинет
3 этаж	Канцелярия	21	14	390 534	2 042 610,72	2 433 144,72	3-21 Канцелярия
3 этаж	Шкаф встроенный	21а	0,6	39 616,8	227 725,75	267 342,55	3-21а Шкаф встроенный
3 этаж	Канцелярия	22	14,1	391 720,2	2 048 431,31	2 440 151,51	3-22 Канцелярия
3 этаж	Шкаф встроенный	22а	0,6	39 616,8	227 725,75	267 342,55	3-22а Шкаф встроенный
3 этаж	Канцелярия	23	14,2	392 917,2	2 053 825,19	2 446 742,39	3-23 Канцелярия
3 этаж	Шкаф встроенный	23а	0,6	39 616,8	227 725,75	267 342,55	3-23а Шкаф встроенный
3 этаж	Канцелярия	24	24,4	514 741,2	2 674 490,54	3 189 231,74	3-24 Канцелярия
3 этаж	Шкаф встроенный	24а	0,4	37 743,6	218 663,96	256 407,56	3-24а Шкаф встроенный
3 этаж	Канцелярия	25	16,2	416 803,2	2 173 275,70	2 590 078,9	3-25 Канцелярия
3 этаж	Канцелярия	26	9	306 453,6	1 556 454,85	1 862 908,45	3-26 Канцелярия
3 этаж	Канцелярия	27	14,4	395 311,2	2 064 754,14	2 460 065,34	3-27 Канцелярия
3 этаж	Шкаф встроенный	27а	0,4	37 743,6	218 663,96	256 407,56	3-27а Шкаф встроенный
3 этаж	Канцелярия	28	14,9	401 283	2 093 104,71	2 494 387,71	3-28 Канцелярия
3 этаж	Шкаф встроенный	28а	0,7	40 548	232 218,32	272 766,32	3-28а Шкаф встроенный

Свод по этажам							
Этаж	Помещений	Площадь, м2	Работы, руб.	Материалы, руб.	Итого, руб.		
1 этаж	38	618,4	7 671 318,22	30 019 966,83	37 691 285,05		
2 этаж	21	235,9	3 755 189,3	14 089 970,72	17 845 160,02		
3 этаж	35	586,2	13 864 732,92	67 515 696,43	81 380 429,35		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 3

ИП Лаврентьева А.В. / РЕФЕРЕНС

Форма 4

г. Москва, объект Посольства Ливии, ZSMETA

(наименование стройки и/или объекта)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 53-ТСН-Э1-1

(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

Этап 1. 1 этаж. Полный комплекс ремонтных работ по помещениям/кабинетам

(наименование работ и затрат)

Основание: ВОР/ВОМ этапа 1, подбор ТСН-кодов ZSMETA, ТКП/прайсы материалов

	В базисном уровне цен	В текущем уровне цен	
Сметная стоимость	753,57	37 691,29	тыс. руб
Строительные работы	490,92	35 017,50	тыс. руб
Работы по монтажу оборудования	262,65	2 673,78	тыс. руб
Оборудование	0,00	0,00	тыс. руб
Прочие работы и затраты	0,00	0,00	тыс. руб
Средства на оплату труда	135,64	1 380,84	тыс. руб
Затраты труда			чел.-ч

Составлен(а) по ТСН-2001 с учетом Дополнения №:81

№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: МКЭ-ОД/26-26 от 25.03.2026, Выпуск 220

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 этаж. Помещении: 38; площадь: 618.40 м2; итог: 37,691,285.05 руб.										
Помещение/кабинет 1-1 Фоие для приема: Фоие для приема; БТИ № 1; площадь 210.70 м2; работы 1,845,446.40; материалы 7,802,078.83; итого 9,647,525.23 руб.										
Раздел. Подготовка										
1	КАЛЬК-ZSMETA-01-001	Обмер, дефектовка, маркировка границ ремонта	м2	210,7	6,89			1 452,40	Инд. СМР 10.18; НР 91%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.45	21 807,45
		ЗП						385,59		3 925,34
		ЭМ						42,84		436,15
		в т.ч. ЗПМ						4,74		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								3 968,96
		СП от ЗП								3 053,04
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	210,7						
		Всего по позиции						1 452,40		21 807,45
2	6.69-43-1	Укрытие и защита существующих конструкции и оборудования	м2	210,7	9,96			2 097,91	Инд. СМР 10.18; НР 91%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.45	31 499,65
		ЗП						556,97		5 669,94
		ЭМ						61,89		629,99

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 4

ФОРМАТ 298.9x210.0 мм

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ						6,85		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								5 732,94
		СП от ЗП								4 409,95
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	210,7						
		Всего по позиции						2 097,91		31 499,65
3	PETR-630824 / арт. 094125	Пленка укрывная защитная	м2	231,77	25,00				verified_browser_petrovich	5 794,25
4	PETR-787634 / арт. 489530	Лента малярная/скотч строительный	шт.	2,2	180,00				verified_browser_petrovich	396,00
5	PETR-617522 / арт. 9631964	Временное электроснабжение зоны ремонта: щиток, кабель, автоматы, удлинители	компл.	1,76	6 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	11 440,00
6	PETR-987814 / арт. 50044396	Временное освещение и переносные светильники для производства работ	компл.	1,4	3 200,00				verified_browser_petrovich	4 480,00
7	PETR-102144	Жесткая защита полов и маршрутов: оргалит/ДВП/гофрокартон	м2	242,3	260,00				verified_browser_petrovich	62 998,00
8	PETR-641043	Пылезащитные завесы, временные двери, укрытие проемов	компл.	0,12	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	420,00
Раздел. Демонтаж										
9	6.57-2-7	Демонтаж напольных покрытий	м2	210,7	15,67			3 301,35	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	46 037,95
		ЗП						814,03		8 286,83
		ЭМ						90,45		920,76
		в т.ч. ЗПМ						10,01		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								7 366,07
		СП от ЗП								5 064,17
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	210,7						
		Всего по позиции						3 301,35		46 037,95
10	6.54-1-6	Демонтаж отделки потолка	м2	210,7	13,19			2 780,08	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	38 768,80
		ЗП						685,50		6 978,38
		ЭМ						76,17		775,38
		в т.ч. ЗПМ						8,43		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								6 203,01
		СП от ЗП								4 264,57
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	210,7						
		Всего по позиции						2 780,08		38 768,80
11	6.62-31-1	Расчистка и демонтаж отделки стен	м2	442,47	11,55			5 108,40	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	71 237,67
		ЗП						1 259,61		12 822,78
		ЭМ						139,96		1 424,75
		в т.ч. ЗПМ						15,49		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								11 398,03
		СП от ЗП								7 836,14
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	442,47						
		Всего по позиции						5 108,40		71 231,67
12	6.61-1-1	Демонтаж существующих электроустановочных и слаботочных изделии	точка	35	9,90			346,36	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	4 830,00
		ЗП						85,40		869,40
		ЭМ						9,49		96,60
		в т.ч. ЗПМ						1,05		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								772,80
		СП от ЗП								531,30
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	35						
		Всего по позиции						346,36		4 830,00
13	6.56-38-3	Демонтаж дверных блоков, шкафных фасадов и элементов проемов	компл.	1	14,22			519,53	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 245,00
		ЗП						128,10		1 304,10
		ЭМ						14,23		144,90
		в т.ч. ЗПМ						1,58		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 159,20
		СП от ЗП								796,95
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						519,53		1 245,00
14	6.56-3-2	Демонтаж старых откосов, подоконников и оконной фурнитуры	компл.	3	70,10			210,29	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	2 932,50
		ЗП						51,85		527,85
		ЭМ						5,76		58,65
		в т.ч. ЗПМ						0,64		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								469,20
		СП от ЗП								322,57
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						210,29		2 932,50

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	6.65-12-1	Демонтаж/снятие радиаторов, арматуры и старых подводок	компл.	3	98,96			296,88	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	4 140,00
		ЗП						73,20		745,20
		ЭМ						8,13		82,80
		в т.ч. ЗПМ						0,90		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								662,40
		СП от ЗП								455,40
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						296,88		4 140,00
16	6.69-19-1	Сбор, вынос и погрузка строительного мусора	м2	210,7	13,19			2 780,08	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	38 768,80
		ЗП						685,50		6 978,38
		ЭМ						76,17		775,38
		в т.ч. ЗПМ						8,43		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								6 203,01
		СП от ЗП								4 264,57
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	210,7						
		Всего по позиции						2 780,08		38 768,80
17	PETR-815750 / арт. 815750	Расходники инструмента: диски, буры, сверла, лезвия, насадки, коронки	м2	365,56	85,00				replacement_verified_browser_petrovich	31 072,60
18	PETR-104801 / арт. M031	Мешки строительные для мусора	упак.	9,9	350,00				verified_browser_petrovich	3 465,00
19	PETR-666098 / арт. 0208	Биг-бэги/мягкие контейнеры для внутреннего сбора мусора	шт.	28,6	850,00				verified_browser_petrovich	24 310,00
20	PETR-953115	Контейнер 8 м3 с вывозом и утилизацией строительного мусора	шт.	3,24	22 000,00				verified_browser_petrovich	71 280,00
Раздел. Скрытые работы										
21	КАЛЬК-ZSMETA-15-001	Проверка оснований после демонтажа	м2	210,7	5,77			1 216,29	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	16 961,35
		ЗП						299,91		3 053,04
		ЭМ						33,32		339,23
		в т.ч. ЗПМ						3,69		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 713,82
		СП от ЗП								1 865,75
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	210,7						
		Всего по позиции						1 216,29		16 961,35
22	6.69-42-1	Герметизация инженерных проходок	компл.	1	91,91			91,91	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	1 380,00
		ЗП						24,40		248,40
		ЭМ						2,71		27,60

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 7

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ						0,30		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								251,16
		СП от ЗП								193,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						91,91		1 380,00
23	PETR-167833 / арт. 581404	Ремонтная смесь/гипс/алебастр для заделки штроб и выбоин	меш.	1,1	650,00				verified_browser_petrovich	5 005,00
24	1 КП	Противопожарная заделка проходок: гильзы, пена, мастика, манжеты	узел	5,5	3 200,00				external_supplier_estimate	17 600,00
Раздел. Полы										
25	3.15-165-1	Обеспыливание, грунтование и ремонт основания пола	м2	210,7	8,10			1 707,08	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	26 653,55
		ЗП						471,28		4 797,64
		ЭМ						52,36		533,07
		в т.ч. ЗПМ						5,80		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								5 543,94
		СП от ЗП								3 731,50
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	210,7						
		Всего по позиции						1 707,08		26 653,55
26	3.11-10-1	Выравнивание основания пола	м2	210,7	42,72			9 000,99	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	140 536,90
		ЗП						2 484,94		25 296,64
		ЭМ						276,10		2 810,74
		в т.ч. ЗПМ						30,56		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								29 231,68
		СП от ЗП								19 675,17
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	210,7						
		Всего по позиции						9 000,99		140 536,90
27	3.11-26-2	Финишное покрытие пола	м2	210,7	33,14			6 983,53	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	109 037,25
		ЗП						1 927,97		19 626,70
		ЭМ						214,22		2 180,75
		в т.ч. ЗПМ						23,71		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								22 679,75

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ЗП								15 265,22
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	210,7						
		Всего по позиции						6 983,53		109 037,25
28	PETR-767965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	27,81	120,00				verified_browser_petrovich	3 337,20
29	PETR-101546 / арт. 1001893/1016312	Ровнитель для пола базовый	меш.	93,5	650,00				verified_browser_petrovich	60 775,00
30	ТКП	Коммерческое ПВХ/кварцвиниловое покрытие с повышенной износостойкостью	м2	231,77	1 800,00				replacement_market_estimate	417 186,00
31	ТКП	Клеи/подложка/подготовительные материалы под финишное покрытие полный комплект	м2	231,77	450,00				replacement_market_estimate	104 296,50
32	ТКП	Плинтус, углы, заглушки и соединители улучшенные	м.п.	63,87	550,00				replacement_market_estimate	35 128,50
Раздел. Стены										
33	3.15-165-1	Грунтование стен	м2	442,47	6,07			2 687,16	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	40 707,24
		ЗП						719,77		7 327,30
		ЭМ						79,97		814,14
		в т.ч. ЗПМ						8,85		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								8 141,45
		СП от ЗП								5 210,53
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	442,47						
		Всего по позиции						2 687,16		40 707,24
34	6.61-1-3	Локальное штукатурное выравнивание стен и откосов	м2	154,86	53,14			8 229,18	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	124 662,30
		ЗП						2 204,25		22 439,21
		ЭМ						244,92		2 493,25
		в т.ч. ЗПМ						27,11		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								24 932,46
		СП от ЗП								15 956,77
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	154,86						
		Всего по позиции						8 229,18		124 662,30
35	3.15-103-1	Финишная шпаклевка стен	м2	442,47	28,85			12 764,00	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	193 359,39
		ЗП						3 418,93		34 804,69
		ЭМ						379,88		3 867,19
		в т.ч. ЗПМ						42,05		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								38 671,88
		СП от ЗП								24 750,00
		НР и СП от ЗПМ								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗТР	чел.-ч	442,47						
		Всего по позиции						12 764,00		193 359,39
36	3.15-115-1	Декоративная отделка акцентных стен и защитных участков	м2	79,64	49,34			3 929,74	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	59 530,90
		ЗП						1 052,61		10 715,56
		ЭМ						116,96		1 190,62
		в т.ч. ЗПМ						12,95		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								11 906,18
		СП от ЗП								7 619,95
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	79,64						
		Всего по позиции						3 929,74		59 530,90
37	3.15-96-3	Окраска стен в два слоя	м2	442,47	22,77			10 076,84	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	152 652,15
		ЗП						2 699,15		27 477,39
		ЭМ						299,91		3 053,04
		в т.ч. ЗПМ						33,20		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								30 530,43
		СП от ЗП								19 539,47
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	442,47						
		Всего по позиции						10 076,84		152 652,15
38	PETR-767965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	58,41	120,00				verified_browser_petrovich	7 009,20
39	PETR-142852 / арт. 30000048	Штукатурка гипсовая Волма Слой 30 кг	меш.	46,2	520,00				verified_browser_petrovich	24 024,00
40	PETR-141512 / арт. 141472/6983-350647	Маяки штукатурные	м.п.	85,18	75,00				verified_browser_petrovich	6 388,50
41	PETR-631138 / арт. 240219	Уголок штукатурный/перфорированный	м.п.	97,34	95,00				verified_browser_petrovich	9 247,30
42	PETR-133351	Армирующая сетка по трещинам и примыканиям	м2	73,01	130,00				verified_browser_petrovich	9 491,30
43	PETR-131252 / арт. 6471.	Защита стен коридоров: отбойная доска, углы, профили и крепеж	м.п.	30,48	1 400,00				verified_browser_petrovich	42 672,00
44	PETR-159606 / арт. 00000000352	Декоративная отделка стен: панели/молдинги/обои и клеи	м2	86,02	2 800,00				verified_browser_petrovich	240 856,00
45	PETR-112336 / арт. 79478	Шпаклевка Основит Эконсилк РР38 W 20 кг	меш.	25,3	897,00				verified_browser_petrovich	22 694,10
46	PETR-140279 / арт. 700000426	Краска интерьерная Текс Профи база А 4,5 л	шт.	19,8	1 682,00				verified_browser_petrovich	33 303,60
47	ТКП	Стеклохолст, клей и армирующие материалы под окраску полный комплекс	м2	365,04	180,00				replacement_market_estimate	65 707,20
48	PETR-131619 / арт. LW5110-314425	Шлифсетки, абразивы, валики, кисти, кюветы, малярные расходники	м2	653,17	45,00				verified_browser_petrovich	29 392,65
Раздел. Потолки										
49	3.15-165-1	Грунтование и подготовка потолочного основания	м2	210,7	6,07			1 279,60	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	19 384,40
		ЗП						342,75		3 489,19
		ЭМ						38,08		387,69
		в т.ч. ЗПМ						4,22		
		МР								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 10

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								3 876,88
		СП от ЗП								2 481,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	210,7						
		Всего по позиции						1 279,60		19 384,40
50	3.15-29-1	Монтаж акустической прокладки/акустических элементов	м2	42,14	34,16			1 439,55	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	21 807,45
		ЗП						385,59		3 925,34
		ЭМ						42,84		436,15
		в т.ч. ЗПМ						4,74		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								4 361,49
		СП от ЗП								2 791,35
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	42,14						
		Всего по позиции						1 439,55		21 807,45
51	3.15-29-1	Устройство/ремонт модульного потолка Armstrong	м2	210,7	64,53			13 595,74	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	205 959,25
		ЗП						3 641,72		37 072,67
		ЭМ						404,63		4 119,19
		в т.ч. ЗПМ						44,79		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								41 191,85
		СП от ЗП								26 362,79
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	210,7						
		Всего по позиции						13 595,74		205 959,25
52	PETR-767965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	27,81	120,00				verified_browser_petrovich	3 337,20
53	PETR-977190	Акустическая/минераловатная прокладка над потолком и в коробах	м2	44,25	420,00				verified_browser_petrovich	18 585,00
54	PETR-1089827 / арт. y92711	Акустические панели/перфорированные элементы для залов и переговорных	м2	15,49	4 200,00				verified_browser_petrovich	65 058,00
55	ТКП	Потолочная система Armstrong/аналог с улучшенной плитой и подвесами	м2	231,77	1 100,00				replacement_market_estimate	254 947,00
56	PETR-1090568 / арт. 1834416	Подвесная система Armstrong: профили, подвесы, уголок, крепеж	м2	231,77	520,00				replacement_verified_browser_petrovich	120 520,40
Раздел. Проемы										
57	6.56-35-1	Ремонт и отделка проходных проемов/порталов	компл.	7	214,46			1 501,19	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.45	22 540,00
		ЗП						398,55		4 057,20
		ЭМ						44,28		450,80
		в т.ч. ЗПМ						4,90		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ЗП								4 102,28
		СП от ЗП								3 155,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	7						
		Всего по позиции						1 501,19		22 540,00
58	6.56-35-1	Отделка порталов, проходных проемов и дымозащитных отсечек	компл.	1	291,05			2 037,33	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	30 590,00
		ЗП						540,88		5 506,20
		ЭМ						60,10		611,80
		в т.ч. ЗПМ						6,65		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								5 567,38
		СП от ЗП								4 282,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						2 037,33		30 590,00
59	PETR-612182 / арт. 3840	Отделка порталов и проходных проемов: доборы, наличники, уголки, герметики	компл.	1,56	6 500,00				verified_browser_petrovich	49 140,00
60	PETR-148719 / арт. 47518_402207	Материалы усиления и ремонта проемов: уголок, смесь, анкера, сетка	компл.	1,7	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	26 950,00
61	PETR-1060656 / арт. 1060656	Противопожарные и технические двери на границах блоков с фурнитурой	компл.	0,3407	208 000,00				verified_browser_petrovich	70 869,34
Раздел. Окна и откосы										
62	6.56-7-1	Ремонт оконных откосов, подоконников и герметизация примыканий	компл.	3	265,70			797,09	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	12 075,00
		ЗП						213,51		2 173,50
		ЭМ						23,72		241,50
		в т.ч. ЗПМ						2,63		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 415,00
		СП от ЗП								1 545,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						797,09		12 075,00
63	PETR-740762 / арт. 4680098851030	Материалы ремонта оконных откосов: шпаклевка, уголки, грунт, краска	компл.	3,3	4 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	14 850,00
64	PETR-667630 / арт. EDAK.01.BC	Подоконник/накладка подоконника и торцевые элементы	м.п.	5,28	1 800,00				replacement_verified_browser_petrovich	9 504,00
65	PETR-684427 / арт. 77660	Оконная фурнитура, ручки, регулировочные и герметизирующие материалы	компл.	3,15	2 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	6 930,00
66	ТКП	Замена/ремонт стеклопакетов, отливов, уплотнении и сложной оконной фурнитуры	компл.	3,15	18 500,00				replacement_market_estimate	58 275,00
67	PETR-1075012 / арт. BOK638370P	Акриловый герметик, примыкания, трещины и швы под окраску	шт.	6,6	290,00				verified_browser_petrovich	1 914,00
68	PETR-968886 / арт. 6178688	Жалюзи/рулонные шторы по оконным проемам	м2	7,56	3 500,00				verified_browser_petrovich	26 460,00
69	PETR-613527 / арт. 4680552098159	Карнизы/потолочные шины и крепеж	м.п.	5,67	1 200,00				verified_browser_petrovich	6 804,00
Раздел. Отопление										
70	3.18-6-1	Ревизия/замена отопительных приборов, арматуры и подключений	компл.	3	464,07			1 392,20	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	22 425,00
		ЗП						396,51		4 036,50

Согласовано | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ						44,06		448,50
		в т.ч. ЗПМ						4,88		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								4 933,50
		СП от ЗП								3 318,90
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						1 392,20		22 425,00
71	3.16-29-1	Промывка, балансировка, опрессовка и настроика отопления	компл.	3	199,91			599,72	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	9 660,00
		ЗП						170,81		1 738,80
		ЭМ						18,98		193,20
		в т.ч. ЗПМ						2,10		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 125,20
		СП от ЗП								1 429,68
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						599,72		9 660,00
72	PETR-810471 / арт. HC-1416359	Радиатор отопления/экран радиатора с комплектом подключения	шт.	3,15	18 500,00				verified_browser_petrovich	58 275,00
73	PETR-614795 / арт. VT.047.N.04	Термостатические клапаны, запорная арматура и воздухоотводчики отопления	компл.	3,3	4 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	13 860,00
74	PETR-148982 / арт. VTp.700.Al.25.32.02	Трубы отопления, фитинги, изоляция и крепеж	м.п.	13,8	650,00				replacement_verified_browser_petrovich	8 970,00
75	PETR-616826 / арт. R.Ad.SA01/9939	Кронштейны, крепеж и расходники для отопительных приборов	компл.	3,3	1 800,00				replacement_verified_browser_petrovich	5 940,00
76	ТКП	Балансировочная арматура, промывка, опрессовка и теплоизоляция отопления	компл.	3,3	8 500,00				replacement_market_estimate	28 050,00
Раздел. Вентиляция										
77	6.65-25-1	Ревизия вентканалов, решеток и проходок	компл.	1	107,09			107,09	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	1 725,00
		ЗП						30,50		310,50
		ЭМ						3,39		34,50
		в т.ч. ЗПМ						0,38		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								379,50
		СП от ЗП								255,30
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						107,09		1 725,00
78	3.20-53-1	Монтаж приточной вентиляции/дизеров, шумоглушения и автоматики	компл.	3	606,86			1 820,57	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	29 325,00
		ЗП						518,52		5 278,50
		ЭМ						57,61		586,50
		в т.ч. ЗПМ						6,38		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								6 451,50
		СП от ЗП								4 340,10
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						1 820,57		29 325,00
79	5.3-2-1	Пусконаладка и балансировка вентиляции помещения	компл.	3	280,72			842,17	Инд. СМР 10.18: НР 75%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.31	12 075,00
		ЗП						213,51		2 173,50
		ЭМ						23,72		241,50
		в т.ч. ЗПМ						2,63		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 811,25
		СП от ЗП								1 690,50
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						842,17		12 075,00
80	PETR-10686 / арт. 301	Вентиляционные решетки/диффузоры для помещении	шт.	8,4	2 200,00				verified_browser_petrovich	18 480,00
81	PETR-101626 / арт. AE102	Воздуховоды, фасонные части, клапаны и гибкие вставки	м.п.	129,79	1 400,00				verified_browser_petrovich	181 706,00
82	PETR-101626 / арт. AE102	Крепеж, подвесы, изоляция и герметики вентиляционных трасс	м.п.	129,79	420,00				replacement_verified_browser_petrovich	54 511,80
83	ТКП	Противопожарные/обратные клапаны, дроссели и переходы вентиляции	шт.	2,1	4 200,00				external_supplier_estimate	8 820,00
84	ТКП	Приточная установка/бризер с фильтрами и комплектом монтажа	шт.	3,09	85 000,00				external_supplier_estimate	262 650,00
85	ТКП	Автоматика вентиляции: регуляторы, датчики, питание, кабель	компл.	3,15	18 000,00				external_supplier_estimate	56 700,00
86	ТКП	Шумоглушители, гибкие вставки, теплоизоляция и ревизионные люки вентиляции	компл.	3,15	9 500,00				external_supplier_estimate	29 925,00
87	ТКП	Центральная комплектация вентиляции: автоматика, клапаны, шумоглушители, ревизии	компл.	0,3407	333 936,00				external_supplier_estimate	113 778,01
Раздел. Кондиционирование										
88	3.20-38-1	Устройство трасс и подключение блоков кондиционирования	компл.	4	999,53			3 998,11	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	64 400,00
		ЗП						1 138,70		11 592,00
		ЭМ						126,52		1 288,00
		в т.ч. ЗПМ						14,01		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								14 168,00
		СП от ЗП								9 531,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	4						
		Всего по позиции						3 998,11		64 400,00
89	3.20-38-1	Монтаж наружных блоков, проходок, дренажа и автоматики кондиционирования	компл.	4	821,04			3 284,17	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	52 900,00
		ЗП						935,36		9 522,00
		ЭМ						103,93		1 058,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 14

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ						11,50		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								11 638,00
		СП от ЗП								7 829,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	4						
		Всего по позиции						3 284,17		52 900,00
90	5.3-28-1	Пусконаладка, вакуумирование и проверка кондиционирования	компл.	4	441,13			1 764,54	Инд. СМР 10.18: НР 75%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.31	25 300,00
		ЗП						447,35		4 554,00
		ЭМ						49,71		506,00
		в т.ч. ЗПМ						5,50		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								3 795,00
		СП от ЗП								3 542,00
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	4						
		Всего по позиции						1 764,54		25 300,00
91	ТКП	Сплит-система/внутренний блок кондиционирования с базовым комплектом	шт.	4,12	65 000,00				external_supplier_estimate	267 800,00
92	ТКП	Наружный блок кондиционирования/мультисплит с крепежом	шт.	4,12	115 000,00				external_supplier_estimate	473 800,00
93	ТКП	Медная трасса кондиционирования, фреоновые трубы и теплоизоляция	м.п.	53,76	1 850,00				external_supplier_estimate	99 456,00
94	PETR-103458 / арт. 881780/38220	Дренаж кондиционирования: труба, фитинги, помпа/обратный клапан	м.п.	53,76	650,00				verified_browser_petrovich	34 944,00
95	ТКП	Дренажная помпа кондиционера с датчиком и крепежом	шт.	4,2	18 500,00				external_supplier_estimate	77 700,00
96	ТКП	Алмазное бурение и гильзование проходок кондиционирования	узел	4,2	6 500,00				external_supplier_estimate	27 300,00
97	ТКП	Пусконаладка, вакуумирование, дозаправка и расходники кондиционирования	компл.	4,2	9 500,00				external_supplier_estimate	39 900,00
98	ТКП	Питание кондиционеров: автомат, кабель, коробка, маркировка	компл.	4,2	8 500,00				replacement_market_estimate	35 700,00
99	PETR-143208 / арт. 147983	Кронштейны, виброопоры, крепеж и расходники кондиционирования	компл.	4,4	6 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	28 600,00
Раздел. Электрика										
100	4.8-159-1	Скрытая прокладка кабельных линий	м.п.	216	18,74			4 047,60	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	64 584,00
		ЗП						1 141,96		11 625,12
		ЭМ						126,88		1 291,68
		в т.ч. ЗПМ						14,05		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								14 725,15
		СП от ЗП								8 654,26
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	216						
		Всего по позиции						4 047,60		64 584,00
101	6.69-5-3	Подрозетники, распайки, штробы и заделка	точка	11	46,85			515,32	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	8 222,50

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП						145,39		1 480,05
		ЭМ						16,15		164,45
		в т.ч. ЗПМ						1,79		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 874,73
		СП от ЗП								1 101,82
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	11						
		Всего по позиции						515,32		8 222,50
102	4.8-243-8	Монтаж розеток и выключателей	точка	11	25,23			277,48	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	4 427,50
		ЗП						78,29		796,95
		ЭМ						8,70		88,55
		в т.ч. ЗПМ						0,96		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 009,47
		СП от ЗП								593,28
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	11						
		Всего по позиции						277,48		4 427,50
103	4.8-246-1	Монтаж светильников и проверка освещения	шт.	15	57,66			864,87	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	13 800,00
		ЗП						244,01		2 484,00
		ЭМ						27,11		276,00
		в т.ч. ЗПМ						3,00		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								3 146,40
		СП от ЗП								1 849,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	15						
		Всего по позиции						864,87		13 800,00
104	PETR-770855 / арт. 4631147013774 АК	Кабель ГОСТКАБЕЛЬ ВВГ нг(А)-LS 3х2,5	м.п.	105,6	135,00				verified_browser_petrovich	14 256,00
105	PETR-997026 / арт. 1157Б30FG00070A Ак	Кабель ВВГ нг(А)-LS 3х1,5	м.п.	132	85,00				verified_browser_petrovich	11 220,00
106	PETR-660833 / арт. 51020	Гофра, клипсы, кабельные стяжки, клеммы, расходники электромонтажа	м.п.	237,6	95,00				verified_browser_petrovich	22 572,00
107	PETR-128017 / арт. IMT351201	Подрозетники, распределительные коробки, монтажные стаканы	шт.	12,1	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 388,00
108	PETR-128022 / арт. IMT351611	Распределительные коробки, клеммники WAGO, DIN-рейки и маркировка линий	компл.	6,6	850,00				replacement_verified_browser_petrovich	5 610,00
109	ТКП	Розетка Systeme Electric/Legrand улучшенная	шт.	8,8	450,00				replacement_market_estimate	3 960,00
110	PETR-101691 / арт. BA10-001b	Выключатель одноклавишный/двухклавишный	шт.	3,3	260,00				verified_browser_petrovich	858,00
111	PETR-655481 / арт. 707-4288-112	Рамки, клавиши, суппорты, лицевые панели электроустановочных изделий	компл.	12,1	220,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 662,00
112	ТКП	Светильник светодиодный 600х600 улучшенный	шт.	15,75	2 300,00				replacement_market_estimate	36 225,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 16

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113	PETR-106926 / арт. 45015	Подключение оборудования: кабельные выводы, вилки, розетки силовые, наконечники	точка	4,2	1 450,00				replacement_verified_browser_petrovich	6 090,00
114	PETR-660888 / арт. mb54-3-2-bas	Питающие и магистральные кабели до щитов и нагрузок	м.п.	181,73	220,00				verified_browser_petrovich	39 980,60
115	PETR-141625 / арт. 35024	Лоток кабельныи с крышкои	м.п.	69,53	950,00				verified_browser_petrovich	66 053,50
116	PETR-1152906 / арт. BSF4101HD7	Подвесы, кронштеины, заземление и крепеж кабельных лотков	м.п.	69,53	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	19 468,40
117	PETR-997001 / арт. 221/P12WUI1U0K00	Заземление и уравнивание потенциалов: провод, шины, наконечники, маркировка	м.п.	23,18	240,00				replacement_verified_browser_petrovich	5 563,20
118	PETR-669259 / арт. 419401	Распределительные щиты, автоматика, УЗО/дифавтоматы, клеммы и маркировка	компл.	0,3407	401 960,00				replacement_verified_browser_petrovich	136 955,01
119	ТКП	ИБП/стабилизация, резервное питание слаботочных и инженерных систем	компл.	0,3407	111 312,00				external_supplier_estimate	37 926,00
Раздел. Пожарная сигнализация										
120	4.10-81-1	Монтаж пожарных извещателей, ручных извещателей и оповещателей	точка	7	61,26			428,83	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	6 842,50
		ЗП						120,99		1 231,65
		ЭМ						13,44		136,85
		в т.ч. ЗПМ						1,49		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 560,09
		СП от ЗП								916,90
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	7						
		Всего по позиции						428,83		6 842,50
121	4.10-11-1	Подключение, маркировка и проверка шлеифов пожарнои сигнализации	м.п.	30	6,85			205,41	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	3 277,50
		ЗП						57,95		589,95
		ЭМ						6,44		65,55
		в т.ч. ЗПМ						0,71		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								747,27
		СП от ЗП								439,18
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	30						
		Всего по позиции						205,41		3 277,50
122	PETR-636354 / арт. 43531940	Кабель КПС Энг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	33	75,00				verified_browser_petrovich	2 475,00
123	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	3,15	1 500,00				verified_browser_petrovich	4 725,00
124	PETR-1005516 / арт. GE41218-11	Извещатель пожарный ручной с коробкой и крепежом	шт.	4,2	1 800,00				verified_browser_petrovich	7 560,00
125	PETR-1168009 / арт. 28528.1	Оповещатель звуковой/светозвуковой пожарный	шт.	2,1	2 400,00				verified_browser_petrovich	5 040,00
126	PETR-1085113 / арт. 5113_ЦБ-00021636	Клеммы, коробки, изоляторы КЗ, маркировка и крепеж пожарной сигнализации	м.п.	33	95,00				verified_browser_petrovich	3 135,00
127	PETR-614369 / арт. 34-0496	ППКП, блоки питания, АКБ, модули, шкаф и общесистемная комплектация ПС	компл.	0,3407	321 568,00				verified_browser_petrovich	109 564,01
Раздел. Пожарная безопасность										
128	4.8-245-1	Монтаж аварийного освещения и эвакуационных указателей	шт.	9	64,87			583,79	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	9 315,00
		ЗП						164,71		1 676,70
		ЭМ						18,30		186,30
		в т.ч. ЗПМ						2,03		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 123,82
		СП от ЗП								1 248,21
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	9						
		Всего по позиции						583,79		9 315,00
129	PETR-1164986 / арт. vs201-30-mgr-5k-li1h	Светильник аварийного освещения с аккумулятором	шт.	5,25	3 500,00				verified_browser_petrovich	18 375,00
130	PETR-661275 / арт. 71357	Световое табло Выход/эвакуационный указатель	шт.	4,2	2 800,00				verified_browser_petrovich	11 760,00
131	PETR-1024222 / арт. ОП-4 двсе ал	Огнетушители, кронштейны, знаки, планы эвакуации и пиктограммы	компл.	0,3407	98 944,00				replacement_verified_browser_petrovich	33 712,00
Раздел. ОПС и СКС										
132	4.10-15-1	Скрытая прокладка кабелей ОПС/СКС	м.п.	30	9,37			281,08	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	4 485,00
		ЗП						79,30		807,30
		ЭМ						8,81		89,70
		в т.ч. ЗПМ						0,98		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 022,58
		СП от ЗП								600,99
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	30						
		Всего по позиции						281,08		4 485,00
133	4.10-78-1	Монтаж извещателей/точек СКС	точка	3	64,87			194,60	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	3 105,00
		ЗП						54,90		558,90
		ЭМ						6,10		62,10
		в т.ч. ЗПМ						0,68		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								707,94
		СП от ЗП								416,07
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						194,60		3 105,00
134	PETR-636354 / арт. L353/1940	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	33	75,00				verified_browser_petrovich	2 475,00
135	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	3,15	1 500,00				verified_browser_petrovich	4 725,00
136	PETR-1212451 / арт. 80515	СОУЭ: оповещатели, табло Выход, ручные извещатели, БП/АКБ	шт.	2,1	3 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	6 720,00
137	PETR-907825 / арт. UTP-0002052	Кабель UTP/FTP cat.6 для СКС	м.п.	33	45,00				verified_browser_petrovich	1 485,00
138	PETR-1146195 / арт. RNK6F90TL	СКС порт: keystone, faceplate, патч-панель, патч-корды, маркировка	порт	1,05	1 800,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 890,00
139	ТКП	Охранная сигнализация: датчики, магнитоконтакты, тревожные кнопки	шт.	5,25	1 700,00				external_supplier_estimate	8 925,00
140	PETR-133802 / арт. ВВГнг(А)-FRLS	Кабель охранной сигнализации	м.п.	110	65,00				verified_browser_petrovich	7 150,00
141	PETR-1146195 / арт. RNK6F90TL	Коробки, коннекторы, патч-модули и крепеж для ОПС/СКС	м.п.	176	70,00				replacement_verified_browser_petrovich	12 320,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 18

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
142	PETR-6143677 / арт. 34-0494	Активное оборудование ОПС/СКС, шкаф/кросс, блоки питания, коммутация	компл.	0,3407	401 960,00				verified_browser_petrovich	136 955,01
Раздел. Слаботочные системы										
143	4.10-78-1	Монтаж точек Wi-Fi, видеонаблюдения и коммутация	точка	8	129,73			1 037,85	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	16 560,00
		ЗП						292,81		2 980,80
		ЭМ						32,53		331,20
		в т.ч. ЗПМ						3,60		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								3 775,68
		СП от ЗП								2 219,04
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	8						
		Всего по позиции						1 037,85		16 560,00
144	4.11-23-1	Монтаж СКУД двери/зоны, считыватели, замков и кнопок выхода	компл.	1	468,47			468,47	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	7 475,00
		ЗП						132,17		1 345,50
		ЭМ						14,69		149,50
		в т.ч. ЗПМ						1,63		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 704,30
		СП от ЗП								1 001,65
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						468,47		7 475,00
145	ТКП	Wi-Fi точка доступа, PoE-питание и монтажныи комплект	шт.	3,15	16 500,00				external_supplier_estimate	51 975,00
146	ТКП	IP-камера видеонаблюдения с монтажной коробкой и крепежом	шт.	5,25	18 500,00				external_supplier_estimate	97 125,00
147	PETR-1004065 / арт. 04-39	СКУД: считыватель, контроллер, кнопка выхода, замок и БП	компл.	1,05	42 000,00				verified_browser_petrovich	44 100,00
148	ТКП	СКУД внутренней двери: электрозамок, считыватель, кнопка, БП и кабель	компл.	1,05	48 000,00				external_supplier_estimate	50 400,00
149	ТКП	Слаботочный шкаф/стойка, патч-панели, органайзеры и коммутация	компл.	0,12	85 000,00				external_supplier_estimate	10 200,00
150	ТКП	PoE-коммутаторы, маршрутизатор, контроллер Wi-Fi и ИБП сети	компл.	0,16	95 000,00				external_supplier_estimate	15 200,00
151	ТКП	NVR/видеорегистратор, HDD, мониторинг и коммутация CCTV	компл.	0,26	78 000,00				external_supplier_estimate	20 280,00
152	ТКП	СКУД на входные группы: контроллеры, считыватели, замки, кнопки, БП	компл.	0,3407	160 784,00				external_supplier_estimate	54 782,00
Раздел. Инженерные трассы										
153	PETR-141622 / арт. 35023	Лотки, магистральная гофра, гильзы, противопожарная заделка и крепеж трасс	компл.	0,3407	321 568,00				verified_browser_petrovich	109 564,01
Раздел. Расходники										
154	PETR-631805 / арт. РК 0067 0	Саморезы, дюбели, анкеры, подвесы, соединители	компл.	1,1	2 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 750,00
155	PETR-687523 / арт. 117383	Пена монтажная, клей-пена, герметики общестроительные	шт.	1,1	600,00				replacement_verified_browser_petrovich	660,00
Раздел. Финиш										
156	3.11-36-1	Устройство грязезащитного покрытия входной зоны	м2	18	68,32			1 229,80	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	18 630,00
		ЗП						329,41		3 353,40
		ЭМ						36,60		372,60
		в т.ч. ЗПМ						4,05		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 19

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								3 726,00
		СП от ЗП								2 384,64
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	18						
		Всего по позиции						1 229,80		18 630,00
157	6.69-31-1	Финальная уборка и передача помещения	м2	210,7	6,83			1 439,55	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	21 807,45
		ЗП						385,59		3 925,34
		ЭМ						42,84		436,15
		в т.ч. ЗПМ						4,74		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								4 361,49
		СП от ЗП								2 791,35
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	210,7						
		Всего по позиции						1 439,55		21 807,45
158	PETR-10686 7 / арт. 301	Грязезащитное покрытие/решетка входной зоны	м2	18,9	8 500,00				verified_browser_petrovich	160 650,00
159	ТКП	Таблички помещений, навигация, пиктограммы и крепеж	компл.	1	950,00				external_supplier_estimate	950,00
160	PETR-1028701 / арт. 80167	Финишная уборка: химия, салфетки, пленка снятия, пылесборники, ветошь	м2	210,7	95,00				verified_browser_petrovich	20 016,50
Раздел. Исполнительная документация										
161	PETR-1063134 / арт. mf-136-1	Бирки, кабельные маркеры, схемы, протоколы и материалы исполнительной документации	компл.	0,05	4 500,00				verified_browser_petrovich	225,00
Раздел. Логистика										
162	ТКП	Доставка, разгрузка, подъем и внутриплощадочное перемещение материалов	компл.	0,3407	2 309 478,75				service_estimate	786 880,98
Раздел. Резерв комплектации										
163	ТКП	Резерв на мелкие материалы и позиции без проекта	компл.	0,3407	4 618 957,50				replacement_market_estimate	1 573 761,96
Итого по помещению 1-1 Фойе для приема								1 845 446,40	Материалы/оборудование	9 647 525,23

Помещение/кабинет 1-2 Прочее: Прочее; БТИ № 2; площадь 2.20 м2; работы 12,121.40; материалы 209,119.91; итого 282,501.31 руб.										
Раздел. Подготовка										
164	КАЛЬК-ZSMETA-01-001	Обмер, дефектовка, маркировка границ ремонта	м2	2,2	6,90			15,17	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.45	227,70
		ЗП						4,03		40,99
		ЭМ						0,45		4,55
		в т.ч. ЗПМ						0,05		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								41,44
		СП от ЗП								31,88
		НР и СП от ЗПМ								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗТР	чел.-ч	2,2						
		Всего по позиции						15,17		221,10
165	6.69-43-1	Укрытие и защита существующих конструкций и оборудования	м2	2,2	9,96			21,91	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.45	328,90
		ЗП						5,82		59,20
		ЭМ						0,65		6,58
		в т.ч. ЗПМ						0,07		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								59,86
		СП от ЗП								46,05
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,2						
		Всего по позиции						21,91		328,90
166	PETR-630824 / арт. 094125	Пленка укрывная защитная	м2	2,42	25,00				verified_browser_petrovich	60,50
167	PETR-787634 / арт. 489530	Лента малярная/скотч строительный	шт.	1,1	180,00				verified_browser_petrovich	198,00
168	PETR-617522 / арт. 9631964	Временное электроснабжение зоны ремонта: щиток, кабель, автоматы, удлинители	компл.	0,02	6 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	130,00
169	PETR-987814 / арт. 50044396	Временное освещение и переносные светильники для производства работ	компл.	0,25	3 200,00				verified_browser_petrovich	800,00
170	PETR-102144	Жесткая защита полов и маршрутов: оргалит/ДВП/гофрокартон	м2	0,76	260,00				verified_browser_petrovich	197,60
171	PETR-641043	Пылезащитные завесы, временные двери, укрытие проемов	компл.	0,12	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	420,00
Раздел. Демонтаж										
172	6.57-2-7	Демонтаж напольных покрытий	м2	2,2	15,67			34,47	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	480,70
		ЗП						8,50		86,53
		ЭМ						0,94		9,61
		в т.ч. ЗПМ						0,10		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								76,91
		СП от ЗП								52,88
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,2						
		Всего по позиции						34,47		480,70
173	6.54-1-6	Демонтаж отделки потолка	м2	2,2	13,20			29,03	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	404,80
		ЗП						7,16		72,86
		ЭМ						0,80		8,10
		в т.ч. ЗПМ						0,09		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								64,77
		СП от ЗП								44,53
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,2						

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по позиции						29,03		404,80
174	6.62-31-1	Расчистка и демонтаж отделки стен	м2	5,5	11,55			63,50	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	885,50
		ЗП						15,66		159,39
		ЭМ						1,74		17,71
		в т.ч. ЗПМ						0,19		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								141,68
		СП от ЗП								97,40
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	5,5						
		Всего по позиции						63,50		885,50
175	6.67-7-1	Демонтаж существующих электроустановочных и слаботочных изделий	точка	8	9,90			79,17	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 104,00
		ЗП						19,52		198,72
		ЭМ						2,17		22,08
		в т.ч. ЗПМ						0,24		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								176,64
		СП от ЗП								121,44
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	8						
		Всего по позиции						79,17		1 104,00
176	6.56-38-3	Демонтаж дверных блоков, шкафных фасадов и элементов проемов	компл.	1	74,22			74,22	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 035,00
		ЗП						18,30		186,30
		ЭМ						2,03		20,70
		в т.ч. ЗПМ						0,23		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								165,60
		СП от ЗП								113,85
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						74,22		1 035,00
177	6.65-12-1	Демонтаж/снятие радиаторов, арматуры и старых подводок	компл.	1	98,96			98,96	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 380,00
		ЗП						24,40		248,40
		ЭМ						2,71		27,60
		в т.ч. ЗПМ						0,30		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ЗП								220,80
		СП от ЗП								151,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						98,96		1 380,00
178	6.69-19-1	Сбор, вынос и погрузка строительного мусора	м2	2,2	13,20			29,03	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	404,80
		ЗП						7,16		72,86
		ЭМ						0,80		8,10
		в т.ч. ЗПМ						0,09		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								64,77
		СП от ЗП								44,53
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,2						
		Всего по позиции						29,03		404,80
179	PETR-815750 / арт. 815750	Расходники инструмента: диски, буры, сверла, лезвия, насадки, коронки	м2	4,12	85,00				replacement_verified_browser_petrovich	350,20
180	PETR-104801 / арт. M031	Мешки строительные для мусора	упак.	1,1	350,00				verified_browser_petrovich	385,00
181	PETR-666098 / арт. 0208	Биг-бэги/мягкие контейнеры для внутреннего сбора мусора	шт.	1,1	850,00				verified_browser_petrovich	935,00
182	PETR-953115	Контейнер 8 м3 с вывозом и утилизацией строительного мусора	шт.	0,04	22 000,00				verified_browser_petrovich	880,00
Раздел. Скрытые работы										
183	КАЛЬК-ZSMETA-15-001	Проверка оснований после демонтажа	м2	2,2	5,77			12,70	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	177,10
		ЗП						3,13		31,88
		ЭМ						0,35		3,54
		в т.ч. ЗПМ						0,04		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								28,34
		СП от ЗП								19,48
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,2						
		Всего по позиции						12,70		177,10
184	6.69-42-1	Герметизация инженерных проходок	компл.	1	91,91			91,91	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	1 380,00
		ЗП						24,40		248,40
		ЭМ						2,71		27,60
		в т.ч. ЗПМ						0,30		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								251,16
		СП от ЗП								193,20
		НР и СП от ЗПМ								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						91,91		1 380,00
185	PETR-167833 / арт. 581404	Ремонтная смесь/гипс/алебастр для заделки штроб и выбоин	меш.	2,2	650,00				verified_browser_petrovich	1 430,00
186	ТКП	Противопожарная заделка проходок: гильзы, пена, мастика, манжеты	узел	2,2	3 200,00				external_supplier_estimate	7 040,00
Раздел. Полы										
187	3.15-165-1	Обеспыливание, грунтование и ремонт основания пола	м2	2,2	8,10			17,82	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	278,30
		ЗП						4,92		50,09
		ЭМ						0,55		5,57
		в т.ч. ЗПМ						0,06		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								57,89
		СП от ЗП								38,96
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,2						
		Всего по позиции						17,82		278,30
188	3.11-10-1	Выравнивание основания пола	м2	2,2	42,72			93,98	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	1 467,40
		ЗП						25,95		264,13
		ЭМ						2,88		29,35
		в т.ч. ЗПМ						0,32		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								305,22
		СП от ЗП								205,44
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,2						
		Всего по позиции						93,98		1 467,40
189	3.11-26-2	Финишное покрытие пола	м2	2,2	33,15			72,92	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	1 138,50
		ЗП						20,13		204,93
		ЭМ						2,24		22,77
		в т.ч. ЗПМ						0,25		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								236,81
		СП от ЗП								159,39
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,2						
		Всего по позиции						72,92		1 138,50
190	PETR-767965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	0,29	120,00				verified_browser_petrovich	34,80
191	PETR-101546 / арт. 1001893/1016312	Ровнитель для пола базовый	меш.	1,1	650,00				verified_browser_petrovich	715,00
192	ТКП	Коммерческое ПВХ/кварцвиниловое покрытие с повышенной износостойкостью	м2	2,42	1 800,00				replacement_market_estimate	4 356,00

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
193	ТКП	Клеи/подложка/подготовительные материалы под финишное покрытие полный комплект	м2	2,42	450,00				replacement_market_estimate	1 089,00
194	ТКП	Плинтус, углы, заглушки и соединители улучшенные	м.п.	6,53	550,00				replacement_market_estimate	3 591,50
Раздел. Стены										
195	3.15-165-1	Грунтование стен	м2	5,5	6,07			33,40	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	506,00
		ЗП						8,95		91,08
		ЭМ						0,99		10,12
		в т.ч. ЗПМ						0,11		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								101,20
		СП от ЗП								64,77
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	5,5						
		Всего по позиции						33,40		506,00
196	6.61-1-3	Локальное штукатурное выравнивание стен и откосов	м2	1,92	53,14			102,03	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	1 545,60
		ЗП						27,33		278,21
		ЭМ						3,04		30,91
		в т.ч. ЗПМ						0,34		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								309,12
		СП от ЗП								197,84
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1,92						
		Всего по позиции						102,03		1 545,60
197	3.15-103-1	Финишная шпаклевка стен	м2	5,5	28,85			158,66	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	2 403,50
		ЗП						42,50		432,63
		ЭМ						4,72		48,07
		в т.ч. ЗПМ						0,52		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								480,70
		СП от ЗП								307,65
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	5,5						
		Всего по позиции						158,66		2 403,50
198	3.15-96-3	Окраска стен в два слоя	м2	5,5	22,77			125,26	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	1 897,50
		ЗП						33,55		341,55
		ЭМ						3,73		37,95
		в т.ч. ЗПМ						0,41		
		МР								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								379,50
		СП от ЗП								242,88
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	5,5						
		Всего по позиции						125,26		1 897,50
199	PETR-767965 / арт. 47051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	0,73	120,00				verified_browser_petrovich	87,60
200	PETR-142852 / арт. 30000048	Штукатурка гипсовая Волма Слой 30 кг	меш.	1,1	520,00				verified_browser_petrovich	572,00
201	PETR-141512 / арт. 1414726983-350647	Маяки штукатурные	м.п.	1,06	75,00				verified_browser_petrovich	79,50
202	PETR-631138 / арт. 240219	Уголок штукатурный/перфорированный	м.п.	1,21	95,00				verified_browser_petrovich	114,95
203	PETR-133351	Армирующая сетка по трещинам и примыканиям	м2	0,91	130,00				verified_browser_petrovich	118,30
204	PETR-112336 / арт. 79478	Шпаклевка Основит Эконсилк РР38 W 20 кг	меш.	1,1	897,00				verified_browser_petrovich	986,70
205	PETR-140279 / арт. 7000000426	Краска интерьерная Текс Профи база А 4,5 л	шт.	1,1	1 682,00				verified_browser_petrovich	1 850,20
206	ТКП	Стеклохолст, клеи и армирующие материалы под окраску полный комплекс	м2	4,54	180,00				replacement_market_estimate	817,20
207	PETR-131619 / арт. W5110-314425	Шлифсетки, абразивы, валики, кисти, кюветы, малярные расходники	м2	7,7	45,00				verified_browser_petrovich	346,50
Раздел. Потолки										
208	3.15-165-1	Грунтование и подготовка потолочного основания	м2	2,2	6,07			13,36	Инд. СМР 10.18; НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	202,40
		ЗП						3,58		36,43
		ЭМ						0,40		4,05
		в т.ч. ЗПМ						0,04		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								40,48
		СП от ЗП								25,91
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,2						
		Всего по позиции						13,36		202,40
209	3.15-29-1	Устройство/ремонт модульного потолка Armstrong	м2	2,2	64,53			141,96	Инд. СМР 10.18; НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	2 150,50
		ЗП						38,02		387,09
		ЭМ						4,22		43,01
		в т.ч. ЗПМ						0,47		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								430,10
		СП от ЗП								275,26
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,2						
		Всего по позиции						141,96		2 150,50
210	PETR-767965 / арт. 47051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	0,29	120,00				verified_browser_petrovich	34,80
211	ТКП	Потолочная система Armstrong/аналог с улучшенной плитой и подвесами	м2	2,42	1 100,00				replacement_market_estimate	2 662,00
212	PETR-1090568 / арт. 834416	Подвесная система Armstrong: профили, подвесы, уголок, крепеж	м2	2,42	520,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 258,40

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 26

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел. Проемы										
213	6.56-24-1	Монтаж/ремонт дверного блока, откосов и фурнитуры	шт.	1	344,66			344,66	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	5 175,00
		ЗП						91,50		931,50
		ЭМ						10,17		103,50
		в т.ч. ЗПМ						1,13		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								941,85
		СП от ЗП								724,50
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						344,66		5 175,00
214	ТКП	Дверь межкомнатная усиленная с отделкой под объект	шт.	1,05	9 500,00				replacement_market_estimate	9 975,00
215	ТКП	Коробка, доборы, наличники, петли, ручки, замки полный комплект	компл.	1,05	11 000,00				replacement_market_estimate	11 550,00
216	ТКП	Порожки и переходные профили усиленные	шт.	1,05	1 500,00				replacement_market_estimate	1 575,00
217	PETR-664867 / арт. 664867	Доводчик, ограничитель, уплотнители и стопоры дверей	компл.	1,05	4 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 410,00
218	ТКП	Усиленная дверная фурнитура: замки, цилиндры, доводчики, ограничители	компл.	1,05	9 500,00				replacement_market_estimate	9 975,00
219	PETR-148719 / арт. 47518 402207	Материалы усиления и ремонта проемов: уголок, смесь, анкера, сетка	компл.	1,1	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 850,00
220	PETR-1060656 / арт. 1060656	Противопожарные и технические двери на границах блоков с фурнитурой	компл.	0,0036	208 000,00				verified_browser_petrovich	740,06
Раздел. Встроенные шкафы и кладовые										
221	6.56-18-1	Ремонт встроенных шкафов/кладовых, фасады, полки и крепеж	компл.	1	245,09			245,09	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	3 680,00
		ЗП						65,07		662,40
		ЭМ						7,23		73,60
		в т.ч. ЗПМ						0,80		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								669,76
		СП от ЗП								515,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						245,09		3 680,00
222	PETR-633110 / арт. ПСММ-500	Стеллажи/полки кладовых и служебных помещении с крепежом	м.п.	1,58	4 500,00				verified_browser_petrovich	7 110,00
Раздел. Отопление										
223	3.18-6-1	Ревизия/замена отопительных приборов, арматуры и подключений	компл.	1	464,07			464,07	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	7 475,00
		ЗП						132,17		1 345,50
		ЭМ						14,69		149,50
		в т.ч. ЗПМ						1,63		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 644,50
		СП от ЗП								1 106,30

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						464,07		1 475,00
224	3.16-29-1	Промывка, балансировка, опрессовка и настроика отопления	компл.	1	199,91			199,91	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%; ТСН-2001.8 табл.1 п.41	3 220,00
		ЗП						56,94		579,60
		ЭМ						6,33		64,40
		в т.ч. ЗПМ						0,70		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								708,40
		СП от ЗП								476,56
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						199,91		3 220,00
225	PETR-810471 / арт. HC-1416359	Радиатор отопления/экран радиатора с комплектом подключения	шт.	1,05	18 500,00				verified_browser_petrovich	19 425,00
226	PETR-614795 / арт. VT.047.N.04	Термостатические клапаны, запорная арматура и воздухоотводчики отопления	компл.	1,1	4 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 620,00
227	PETR-148982 / арт. VTp.700.Al.25.32.02	Трубы отопления, фитинги, изоляция и крепеж	м.п.	4,6	650,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 990,00
228	PETR-616826 / арт. R.Ad.SA01/9939	Кронштейны, крепеж и расходники для отопительных приборов	компл.	1,1	1 800,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 980,00
229	ТКП	Балансировочная арматура, промывка, опрессовка и теплоизоляция отопления	компл.	1,1	8 500,00				replacement_market_estimate	9 350,00
Раздел. Вентиляция										
230	6.65-25-1	Ревизия вентканалов, решеток и проходок	компл.	1	107,09			107,09	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%; ТСН-2001.8 табл.1 п.41	1 725,00
		ЗП						30,50		310,50
		ЭМ						3,39		34,50
		в т.ч. ЗПМ						0,38		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								379,50
		СП от ЗП								255,30
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						107,09		1 725,00
231	PETR-106867 / арт. 301	Вентиляционные решетки/диффузоры для помещении	шт.	1,05	2 200,00				verified_browser_petrovich	2 310,00
232	PETR-101626 / арт. AE102	Воздуховоды, фасонные части, клапаны и гибкие вставки	м.п.	0,99	1 400,00				verified_browser_petrovich	1 386,00
233	PETR-101626 / арт. AE102	Крепеж, подвесы, изоляция и герметики вентиляционных прасс	м.п.	0,99	420,00				replacement_verified_browser_petrovich	415,80
234	ТКП	Противопожарные/обратные клапаны, дроссели и переходы вентиляции	шт.	1,05	4 200,00				external_supplier_estimate	4 410,00
235	ТКП	Центральная комплектация вентиляции: автоматика, клапаны, шумоглушители, ревизии	компл.	0,0036	333 936,00				external_supplier_estimate	1 188,14
Раздел. Электрика										
236	4.8-159-1	Скрытая прокладка кабельных линий	м.п.	56	18,74			1 049,38	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	16 744,00
		ЗП						296,06		3 013,92
		ЭМ						32,90		334,88
		в т.ч. ЗПМ						3,64		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								3 817,63
		СП от ЗП								2 243,70
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	56						
		Всего по позиции						1 049,38		16 144,00
237	6.69-5-3	Подрозетники, распаики, штробы и заделка	точка	5	46,85			234,24	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	3 737,50
		ЗП						66,09		672,75
		ЭМ						7,34		74,75
		в т.ч. ЗПМ						0,81		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								852,15
		СП от ЗП								500,82
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	5						
		Всего по позиции						234,24		3 737,50
238	4.8-243-8	Монтаж розеток и выключателей	точка	5	25,23			126,13	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 012,50
		ЗП						35,58		362,25
		ЭМ						3,95		40,25
		в т.ч. ЗПМ						0,44		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								458,85
		СП от ЗП								269,68
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	5						
		Всего по позиции						126,13		2 012,50
239	4.8-246-1	Монтаж светильников и проверка освещения	шт.	1	57,66			57,66	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	920,00
		ЗП						16,27		165,60
		ЭМ						1,81		18,40
		в т.ч. ЗПМ						0,20		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								209,76
		СП от ЗП								123,28
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						57,66		920,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
240	PETR-770855 / арт. 4631147013774 АК	Кабель ГОСТКАБЕЛЬ ВВГнг(А)-LS 3х2,5	м.п.	52,8	135,00				verified_browser_petrovich	7 128,00
241	PETR-997026 / арт. 1157630FG00070A Ак	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5	м.п.	8,8	85,00				verified_browser_petrovich	748,00
242	PETR-660833 / арт. 51020	Гофра, клипсы, кабельные стяжки, клеммы, расходники электромонтажа	м.п.	61,6	95,00				verified_browser_petrovich	5 852,00
243	PETR-128017 / арт. IMT351201	Подрозетники, распределительные коробки, монтажные стаканы	шт.	5,5	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 540,00
244	PETR-128022 / арт. IMT351611	Распределительные коробки, клеммники WAGO, DIN-рейки и маркировка линий	компл.	2,2	850,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 870,00
245	ТКП	Розетка Systeme Electric/Legrand улучшенная	шт.	4,4	450,00				replacement_market_estimate	1 980,00
246	PETR-101691 / арт. BA10-001b	Выключатель одноклавишный/двухклавишный	шт.	1,1	260,00				verified_browser_petrovich	286,00
247	PETR-655481 / арт. 707-4288-112	Рамки, клавиши, суппорты, лицевые панели электроустановочных изделии	компл.	5,5	220,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 210,00
248	ТКП	Светильник светодиодный 600х600 улучшенный	шт.	1,05	2 300,00				replacement_market_estimate	2 415,00
249	PETR-106926 / арт. 45015	Подключение оборудования: кабельные выводы, вилки, розетки силовые, наконечники	точка	1,05	1 450,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 522,50
250	PETR-660888 / арт. mb54-3-2-bas	Питающие и магистральные кабели до щитов и нагрузок	м.п.	1,9	220,00				verified_browser_petrovich	418,00
251	PETR-141625 / арт. 35024	Лоток кабельный с крышкой	м.п.	0,73	950,00				verified_browser_petrovich	693,50
252	PETR-1152906 / арт. BSF4101HDZ	Подвесы, кронштейны, заземление и крепеж кабельных лотков	м.п.	0,73	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	204,40
253	PETR-997001 / арт. 221/P12WJJ1U0K00	Заземление и уравнивание потенциалов: провод, шины, наконечники, маркировка	м.п.	0,24	240,00				replacement_verified_browser_petrovich	57,60
254	PETR-669259 / арт. 419401	Распределительные щиты, автоматика, УЗО/дифавтоматы, клеммы и маркировка	компл.	0,0036	401 960,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 430,17
255	ТКП	ИБП/стабилизация, резервное питание слаботочных и инженерных систем	компл.	0,0036	111 312,00				external_supplier_estimate	396,05
Раздел. Пожарная сигнализация										
256	4.10-81-1	Монтаж пожарных извещателей, ручных извещателей и оповещателей	точка	2	61,26			122,52	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 955,00
		ЗП						34,57		351,90
		ЭМ						3,84		39,10
		в т.ч. ЗПМ						0,43		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								445,74
		СП от ЗП								261,97
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						122,52		1 955,00
257	4.10-11-1	Подключение, маркировка и проверка шлейфов пожарной сигнализации	м.п.	10	6,85			68,47	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 092,50
		ЗП						19,32		196,65
		ЭМ						2,15		21,85
		в т.ч. ЗПМ						0,24		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								249,09
		СП от ЗП								146,39
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						68,47		1 092,50
258	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
259	PETR-995292 / арт. GF101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
260	PETR-1005516 / арт. GE41218-11	Извещатель пожарный ручной с коробкой и крепежом	шт.	1,05	1 800,00				verified_browser_petrovich	1 890,00
261	PETR-1168009 / арт. 28528.1	Оповещатель звуковой/светозвуковой пожарный	шт.	1,05	2 400,00				verified_browser_petrovich	2 520,00
262	PETR-1085113 / арт. 5113_ЦБ-00021636	Клеммы, коробки, изоляторы КЗ, маркировка и крепеж пожарной сигнализации	м.п.	11	95,00				verified_browser_petrovich	1 045,00
263	PETR-614369 / арт. 34-0496	ППКП, блоки питания, АКБ, модули, шкаф и общесистемная комплектация ПС	компл.	0,0036	321 568,00				verified_browser_petrovich	1 144,14
Раздел. Пожарная безопасность										
264	PETR-1024222 / арт. ЮП-4 двое ал	Огнетушители, кронштейны, знаки, планы эвакуации и пиктограммы	компл.	0,0036	98 944,00				replacement_verified_browser_petrovich	352,04
Раздел. ОПС и СКС										
265	4.10-15-1	Скрытая прокладка кабелей ОПС/СКС	м.п.	22	9,37			206,13	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	3 289,00
		ЗП						58,16		592,02
		ЭМ						6,46		65,78
		в т.ч. ЗПМ						0,72		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								749,89
		СП от ЗП								440,73
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	22						
		Всего по позиции						206,13		3 289,00
266	4.10-78-1	Монтаж извещателей/точек СКС	точка	2	64,86			129,73	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 070,00
		ЗП						36,60		372,60
		ЭМ						4,07		41,40
		в т.ч. ЗПМ						0,45		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								471,96
		СП от ЗП								277,38
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						129,73		2 070,00
267	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
268	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
269	PETR-1212451 / арт. 80515	СОУЭ: оповещатели, табло Выход, ручные извещатели, БП/АКБ	шт.	1,05	3 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 360,00
270	ТКП	Охранная сигнализация: датчики, магнитоконтакты, тревожные кнопки	шт.	1,05	1 700,00				external_supplier_estimate	1 785,00
271	PETR-133802 / арт. ВВГнг(А)-FRLS	Кабель охранной сигнализации	м.п.	22	65,00				verified_browser_petrovich	1 430,00
272	PETR-1146195 / арт. RNK6F90TI	Коробки, коннекторы, патч-модули и крепеж для ОПС/СКС	м.п.	33	70,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 310,00
273	PETR-614367 / арт. 34-0494	Активное оборудование ОПС/СКС, шкаф/кросс, блоки питания, коммутация	компл.	0,0036	401 960,00				verified_browser_petrovich	1 430,17
Раздел. Слаботочные системы										
274	ТКП	СКУД на входные группы: контроллеры, считыватели, замки, кнопки, БП	компл.	0,0036	160 784,00				external_supplier_estimate	572,07
Раздел. Инженерные трассы										
275	PETR-141622 / арт. 35023	Лотки, магистральная гофра, гильзы, противопожарная заделка и крепеж трасс	компл.	0,0036	321 568,00				verified_browser_petrovich	1 144,14
Раздел. Расходники										
276	PETR-631805 / арт. РК 0067.0	Саморезы, дюбели, анкеры, подвесы, соединители	компл.	1,1	2 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 750,00

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
277	PETR-687523 / арт. 117383	Пена монтажная, клей-пена, герметики общестроительные	шт.	1,1	600,00				replacement_verified_browser_petrovich	660,00
Раздел. Финиш										
278	6.69-31-1	Финальная уборка и передача помещения	м2	2,2	6,83			15,03	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	227,70
		ЗП						4,03		40,99
		ЭМ						0,45		4,55
		в т.ч. ЗПМ						0,05		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								45,54
		СП от ЗП								29,15
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,2						
		Всего по позиции						15,03		227,70
279	ТКП	Таблички помещении, навигация, пиктограммы и крепеж	компл.	1	950,00				external_supplier_estimate	950,00
280	PETR-1028701 / арт. 180167	Финишная уборка: химия, салфетки, пленка снятия, пылесборники, ветошь	м2	2,2	95,00				verified_browser_petrovich	209,00
Раздел. Исполнительная документация										
281	PETR-1063134 / арт. ml-136-f	Бирки, кабельные маркеры, схемы, протоколы и материалы исполнительной документации	компл.	0,05	4 500,00				verified_browser_petrovich	225,00
Раздел. Логистика										
282	ТКП	Доставка, разгрузка, подъем и внутриплощадочное перемещение материалов	компл.	0,0036	2 309 478,75				service_estimate	8 217,13
Раздел. Резерв комплектации										
283	ТКП	Резерв на мелкие материалы и позиции без проекта	компл.	0,0036	4 618 957,50				replacement_market_estimate	16 434,25
Итого по помещению 1-2 Прочее								72 721,40	Материалы/оборудование	282 501,31

Помещение/кабинет 1-3 Служебное: Служебное; БТИ № 3; площадь 11.70 м2; работы 200,611.75; материалы 963,439.37; итого 1,164,051.12 руб.										
Раздел. Подготовка										
284	КАЛЬК-ZSMETA-01-001	Обмер, дефектовка, маркировка границ ремонта	м2	11,7	6,89			80,65	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	1 210,95
		ЗП						21,41		217,97
		ЭМ						2,38		24,22
		в т.ч. ЗПМ						0,26		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								220,39
		СП от ЗП								169,53
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	11,7						
		Всего по позиции						80,65		1 210,95
285	6.69-43-1	Укрытие и защита существующих конструкции и оборудования	м2	11,7	9,96			116,50	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	1 749,15
		ЗП						30,93		314,85
		ЭМ						3,44		34,98
		в т.ч. ЗПМ						0,38		
		МР								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								318,35
		СП от ЗП								244,88
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	11,7						
		Всего по позиции						116,50		1 749,15
286	PETR-630824 / арт. 094125	Пленка укрывная защитная	м2	12,87	25,00				verified_browser_petrovich	321,75
287	PETR-787634 / арт. 489530	Лента малярная/скотч строительный	шт.	1,1	180,00				verified_browser_petrovich	198,00
288	PETR-617522 / арт. 9631964	Временное электроснабжение зоны ремонта: щиток, кабель, автоматы, удлинители	компл.	0,1	6 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	650,00
289	PETR-987814 / арт. 50044396	Временное освещение и переносные светильники для производства работ	компл.	0,25	3 200,00				verified_browser_petrovich	800,00
290	PETR-102144	Жесткая защита полов и маршрутов: оргалит/ДВП/гофрокартон	м2	4,04	260,00				verified_browser_petrovich	1 050,40
291	PETR-641043	Пылезащитные завесы, временные двери, укрытие проемов	компл.	0,12	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	420,00
Раздел. Демонтаж										
292	6.57-2-7	Демонтаж напольных покрытий	м2	11,7	15,67			183,32	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	2 556,45
		ЗП						45,20		460,16
		ЭМ						5,02		51,13
		в т.ч. ЗПМ						0,56		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								409,03
		СП от ЗП								281,21
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	11,7						
		Всего по позиции						183,32		2 556,45
293	6.54-1-6	Демонтаж отделки потолка	м2	11,7	13,19			154,38	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	2 152,80
		ЗП						38,07		387,50
		ЭМ						4,23		43,06
		в т.ч. ЗПМ						0,47		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								344,45
		СП от ЗП								236,81
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	11,7						
		Всего по позиции						154,38		2 152,80
294	6.62-31-1	Расчистка и демонтаж отделки стен	м2	29,25	11,55			337,70	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	4 709,25
		ЗП						83,27		847,67
		ЭМ						9,25		94,18
		в т.ч. ЗПМ						1,02		
		МР								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								753,48
		СП от ЗП								518,02
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	29,25						
		Всего по позиции						337,10		4 709,25
295	6.61-1-1	Демонтаж существующих электроустановочных и слаботочных изделии	точка	10	9,90			98,96	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 380,00
		ЗП						24,40		248,40
		ЭМ						2,71		27,60
		в т.ч. ЗПМ						0,30		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								220,80
		СП от ЗП								151,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						98,96		1 380,00
296	6.56-38-3	Демонтаж дверных блоков, шкафных фасадов и элементов проемов	компл.	1	14,22			14,22	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 035,00
		ЗП						18,30		186,30
		ЭМ						2,03		20,70
		в т.ч. ЗПМ						0,23		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								165,60
		СП от ЗП								113,85
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						14,22		1 035,00
297	6.56-3-2	Демонтаж старых откосов, подоконников и оконной фурнитуры	компл.	1	10,10			10,10	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	977,50
		ЗП						17,28		175,95
		ЭМ						1,92		19,55
		в т.ч. ЗПМ						0,21		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								156,40
		СП от ЗП								107,53
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						10,10		977,50
298	6.65-12-1	Демонтаж/снятие радиаторов, арматуры и старых подводок	компл.	1	98,96			98,96	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 380,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП						24,40		248,40
		ЭМ						2,71		27,60
		в т.ч. ЗПМ						0,30		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								220,80
		СП от ЗП								151,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						98,96		1 380,00
299	6.69-19-1	Сбор, вынос и погрузка строительного мусора	м2	11,7	13,19			154,38	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	2 152,80
		ЗП						38,07		387,50
		ЭМ						4,23		43,06
		в т.ч. ЗПМ						0,47		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								344,45
		СП от ЗП								236,81
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	11,7						
		Всего по позиции						154,38		2 152,80
300	PETR-815750 / арт. 815750	Расходники инструмента: диски, буры, сверла, лезвия, насадки, коронки	м2	21,94	85,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 864,90
301	PETR-104801 / арт. M031	Мешки строительные для мусора	упак.	1,1	350,00				verified_browser_petrovich	385,00
302	PETR-666098 / арт. 0208	Биг-бэги/мягкие контейнеры для внутреннего сбора мусора	шт.	2,2	850,00				verified_browser_petrovich	1 870,00
303	PETR-953115	Контейнер 8 м3 с вывозом и утилизацией строительного мусора	шт.	0,19	22 000,00				verified_browser_petrovich	4 180,00
Раздел. Скрытые работы										
304	КАЛЬК-ZSMETA-15-001	Проверка оснований после демонтажа	м2	11,7	5,77			67,54	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	941,85
		ЗП						16,65		169,53
		ЭМ						1,85		18,84
		в т.ч. ЗПМ						0,20		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								150,70
		СП от ЗП								103,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	11,7						
		Всего по позиции						67,54		941,85
305	6.69-42-1	Герметизация инженерных проходок	компл.	1	91,91			91,91	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	1 380,00
		ЗП						24,40		248,40
		ЭМ						2,71		27,60
		в т.ч. ЗПМ						0,30		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								251,16
		СП от ЗП								193,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						91,91		1 380,00
306	PETR-167833 / арт. 581404	Ремонтная смесь/гипс/алебастр для заделки штроб и выбоин	меш.	2,2	650,00				verified_browser_petrovich	1 430,00
307	ТКП	Противопожарная заделка проходок: гильзы, пена, мастика, манжеты	узел	2,2	3 200,00				external_supplier_estimate	7 040,00
Раздел. Полы										
308	3.15-165-1	Обеспыливание, грунтование и ремонт основания пола	м2	11,71	8,10			94,79	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	1 480,05
		ЗП						26,17		266,41
		ЭМ						2,91		29,60
		в т.ч. ЗПМ						0,32		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								307,85
		СП от ЗП								207,21
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	11,71						
		Всего по позиции						94,79		1 480,05
309	3.11-10-1	Выравнивание основания пола	м2	11,71	42,72			499,82	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	7 803,90
		ЗП						137,99		1 404,70
		ЭМ						15,33		156,08
		в т.ч. ЗПМ						1,70		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 623,21
		СП от ЗП								1 092,55
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	11,71						
		Всего по позиции						499,82		7 803,90
310	3.11-26-2	Финишное покрытие пола	м2	11,71	33,14			387,79	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	6 054,75
		ЗП						107,06		1 089,85
		ЭМ						11,90		121,10
		в т.ч. ЗПМ						1,32		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 259,39
		СП от ЗП								847,67

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	11,7						
		Всего по позиции						387,79		6 054,75
311	PETR-767965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	1,54	120,00				verified_browser_petrovich	184,80
312	PETR-101546 / арт. 1001893/1016312	Ровнитель для пола базовый	меш.	5,5	650,00				verified_browser_petrovich	3 575,00
313	ТКП	Коммерческое ПВХ/кварцвиниловое покрытие с повышенной износостойкостью	м2	12,87	1 800,00				replacement_market_estimate	23 166,00
314	ТКП	Клей/подложка/подготовительные материалы под финишное покрытие полный комплект	м2	12,87	450,00				replacement_market_estimate	5 791,50
315	ТКП	Плинтус, углы, заглушки и соединители улучшенные	м.п.	15,05	550,00				replacement_market_estimate	8 277,50
Раздел. Стены										
316	3.15-165-1	Грунтование стен	м2	29,25	6,07			177,64	Инд. СМР 10.18; НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	2 691,00
		ЗП						47,58		484,38
		ЭМ						5,29		53,82
		в т.ч. ЗПМ						0,59		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								538,20
		СП от ЗП								344,45
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	29,25						
		Всего по позиции						177,64		2 691,00
317	6.61-1-3	Локальное штукатурное выравнивание стен и откосов	м2	10,24	53,14			544,15	Инд. СМР 10.18; НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	8 243,20
		ЗП						145,75		1 483,78
		ЭМ						16,19		164,86
		в т.ч. ЗПМ						1,79		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 648,64
		СП от ЗП								1 055,13
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10,24						
		Всего по позиции						544,15		8 243,20
318	3.15-103-1	Финишная шпаклевка стен	м2	29,25	28,85			843,78	Инд. СМР 10.18; НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	12 782,25
		ЗП						226,01		2 300,80
		ЭМ						25,11		255,65
		в т.ч. ЗПМ						2,78		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 556,45
		СП от ЗП								1 636,13
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	29,25						

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по позиции						843,18		12 782,25
319	3.15-96-3	Окраска стен в два слоя	м2	29,25	22,77			666,14	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	10 091,25
		ЗП						178,43		1 816,42
		ЭМ						19,83		201,82
		в т.ч. ЗПМ						2,19		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 018,25
		СП от ЗП								1 291,68
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	29,25						
		Всего по позиции						666,14		10 091,25
320	PETR-767965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	3,86	120,00				verified_browser_petrovich	463,20
321	PETR-142852 / арт. 30000048	Штукатурка гипсовая Волма Слои 30 кг	меш.	3,3	520,00				verified_browser_petrovich	1 716,00
322	PETR-141512 / арт. 141472/6983-350647	Маяки штукатурные	м.п.	5,63	75,00				verified_browser_petrovich	422,25
323	PETR-631138 / арт. 240219	Уголок штукатурный/перфорированный	м.п.	6,44	95,00				verified_browser_petrovich	611,80
324	PETR-133351	Армирующая сетка по трещинам и примыканиям	м2	4,83	130,00				verified_browser_petrovich	627,90
325	PETR-112336 / арт. 79478	Шпаклевка Основит Эконсилк РР38 W 20 кг	меш.	2,2	897,00				verified_browser_petrovich	1 973,40
326	PETR-140279 / арт. 700000426	Краска интерьерная Текс Профи база А 4,5 л	шт.	2,2	1 682,00				verified_browser_petrovich	3 700,40
327	ТКП	Стеклохолст, клей и армирующие материалы под окраску полный комплекс	м2	24,13	180,00				replacement_market_estimate	4 343,40
328	PETR-131619 / арт. W5110-314425	Шлифсетки, абразивы, валики, кисти, кюветы, малярные расходники	м2	40,95	45,00				verified_browser_petrovich	1 842,75
Раздел. Потолки										
329	3.15-165-1	Грунтование и подготовка потолочного основания	м2	11,7	6,07			71,06	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	1 076,40
		ЗП						19,03		193,75
		ЭМ						2,11		21,53
		в т.ч. ЗПМ						0,23		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								215,28
		СП от ЗП								137,78
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	11,7						
		Всего по позиции						71,06		1 076,40
330	3.15-29-1	Устройство/ремонт модульного потолка Armstrong	м2	11,7	64,53			754,96	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	11 436,75
		ЗП						202,22		2 058,62
		ЭМ						22,47		228,74
		в т.ч. ЗПМ						2,49		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 287,35
		СП от ЗП								1 463,90

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	11,7						
		Всего по позиции						154,96		11 436,75
331	PETR-767965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	1,54	120,00				verified_browser_petrovich	184,80
332	ТКП	Потолочная система Armstrong/аналог с улучшенной плитой и подвесами	м2	12,87	1 100,00				replacement_market_estimate	14 157,00
333	PETR-1090568 / арт. 834416	Подвесная система Armstrong: профили, подвесы, уголок, крепеж	м2	12,87	520,00				replacement_verified_browser_petrovich	6 692,40
Раздел. Проемы										
334	6.56-24-1	Монтаж/ремонт дверного блока, откосов и фурнитуры	шт.	1	344,66			344,66	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	5 175,00
		ЗП						91,50		931,50
		ЭМ						10,17		103,50
		в т.ч. ЗПМ						1,13		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								941,85
		СП от ЗП								724,50
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						344,66		5 175,00
335	ТКП	Дверь межкомнатная усиленная с отделкой под объект	шт.	1,05	9 500,00				replacement_market_estimate	9 975,00
336	ТКП	Коробка, доборы, наличники, петли, ручки, замки полный комплект	компл.	1,05	11 000,00				replacement_market_estimate	11 550,00
337	ТКП	Порожки и переходные профили усиленные	шт.	1,05	1 500,00				replacement_market_estimate	1 575,00
338	PETR-664867 / арт. 664867	Доводчик, ограничитель, уплотнители и стопоры дверей	компл.	1,05	4 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 410,00
339	ТКП	Усиленная дверная фурнитура: замки, цилиндры, доводчики, ограничители	компл.	1,05	9 500,00				replacement_market_estimate	9 975,00
340	PETR-148719 / арт. 47518_402207	Материалы усиления и ремонта проемов: уголок, смесь, анкера, сетка	компл.	1,1	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 850,00
341	PETR-1060656 / арт. 1060656	Противопожарные и технические двери на границах блоков с фурнитурой	компл.	0,0189	208 000,00				verified_browser_petrovich	3 935,36
Раздел. Окна и откосы										
342	6.56-7-1	Ремонт оконных откосов, подоконников и герметизация примыканий	компл.	1	265,70			265,70	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	4 025,00
		ЗП						71,17		724,50
		ЭМ						7,91		80,50
		в т.ч. ЗПМ						0,88		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								805,00
		СП от ЗП								515,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						265,70		4 025,00
343	PETR-740762 / арт. 4680009851030	Материалы ремонта оконных откосов: шпаклевка, уголки, грунт, краска	компл.	1,1	4 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 950,00
344	PETR-667630 / арт. EDAK 01.BC	Подоконник/накладка подоконника и торцевые элементы	м.п.	1,76	1 800,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 168,00
345	PETR-684427 / арт. 77660	Оконная фурнитура, ручки, регулировочные и герметизирующие материалы	компл.	1,05	2 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 310,00
346	ТКП	Замена/ремонт стеклопакетов, отливов, уплотнений и сложной оконной фурнитуры	компл.	1,05	18 500,00				replacement_market_estimate	19 425,00

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
347	PETR-1075012 / арт. BOK638370P	Акриловый герметик, примыкания, трещины и швы под окраску	шт.	2,2	290,00				verified_browser_petrovich	638,00
348	PETR-968886 / арт. 6178688	Жалюзи/рулонные шторы по оконным проемам	м2	2,52	3 500,00				verified_browser_petrovich	8 820,00
349	PETR-613527 / арт. 4680552098159	Карнизы/потолочные шины и крепеж	м.п.	1,89	1 200,00				verified_browser_petrovich	2 268,00
Раздел. Встроенные шкафы и кладовые										
350	6.56-18-1	Ремонт встроенных шкафов/кладовых, фасады, полки и крепеж	компл.	1	245,09			245,09	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	3 680,00
		ЗП						65,07		662,40
		ЭМ						7,23		73,60
		в т.ч. ЗПМ						0,80		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								669,76
		СП от ЗП								515,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						245,09		3 680,00
351	PETR-633110 / арт. ПСММ-500	Стеллажи/полки кладовых и служебных помещении с крепежом	м.п.	3,59	4 500,00				verified_browser_petrovich	16 155,00
Раздел. Отопление										
352	3.18-6-1	Ревизия/замена отопительных приборов, арматуры и подключении	компл.	1	464,07			464,07	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	1 475,00
		ЗП						132,17		1 345,50
		ЭМ						14,69		149,50
		в т.ч. ЗПМ						1,63		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 644,50
		СП от ЗП								1 106,30
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						464,07		1 475,00
353	3.16-29-1	Промывка, балансировка, опрессовка и настроика отопления	компл.	1	199,91			199,91	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	3 220,00
		ЗП						56,94		579,60
		ЭМ						6,33		64,40
		в т.ч. ЗПМ						0,70		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								708,40
		СП от ЗП								476,56
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						199,91		3 220,00
354	PETR-810471 / арт. HC-1416359	Радиатор отопления/экран радиатора с комплектом подключения	шт.	1,05	18 500,00				verified_browser_petrovich	19 425,00
355	PETR-614795 / арт. VT.047.N.04	Термостатические клапаны, запорная арматура и воздухоотводчики отопления	компл.	1,1	4 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 620,00

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
356	PETR-148982 / арт. VTp.700.AL.25.32.02	Трубы отопления, фитинги, изоляция и крепеж	м.п.	4,6	650,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 990,00
357	PETR-616826 / арт. R.Ad.SA01/9939	Кронштейны, крепеж и расходники для отопительных приборов	компл.	1,1	1 800,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 980,00
358	ТКП	Балансировочная арматура, промывка, опрессовка и теплоизоляция отопления	компл.	1,1	8 500,00				replacement_market_estimate	9 350,00
Раздел. Вентиляция										
359	6.65-25-1	Ревизия вентканалов, решеток и проходок	компл.	1	107,09			107,09	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	1 725,00
		ЗП						30,50		310,50
		ЭМ						3,39		34,50
		в т.ч. ЗПМ						0,38		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								379,50
		СП от ЗП								255,30
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						107,09		1 725,00
360	3.20-53-1	Монтаж приточной вентиляции/бризеров, шумоглушения и автоматики	компл.	1	606,86			606,86	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	9 775,00
		ЗП						172,84		1 759,50
		ЭМ						19,20		195,50
		в т.ч. ЗПМ						2,13		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 150,50
		СП от ЗП								1 446,70
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						606,86		9 775,00
361	5.3-2-1	Пусконаладка и балансировка вентиляции помещения	компл.	1	280,72			280,72	Инд. СМР 10.18: НР 75%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.31	4 025,00
		ЗП						71,17		724,50
		ЭМ						7,91		80,50
		в т.ч. ЗПМ						0,88		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								603,75
		СП от ЗП								563,50
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						280,72		4 025,00
362	PETR-106867 / арт. 301	Вентиляционные решетки/диффузоры для помещении	шт.	1,05	2 200,00				verified_browser_petrovich	2 310,00
363	PETR-101626 / арт. AE102	Воздуховоды, фасонные части, клапаны и гибкие вставки	м.п.	7,21	1 400,00				verified_browser_petrovich	10 094,00
364	PETR-101626 / арт. AE102	Крепеж, подвесы, изоляция и герметики вентиляционных трасс	м.п.	7,21	420,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 028,20
365	ТКП	Противопожарные/обратные клапаны, дроссели и переходы вентиляции	шт.	1,05	4 200,00				external_supplier_estimate	4 410,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
366	ТКП	Приточная установка/бризер с фильтрами и комплектом монтажа	шт.	1,03	85 000,00				external_supplier_estimate	87 550,00
367	ТКП	Автоматика вентиляции: регуляторы, датчики, питание, кабель	компл.	1,05	18 000,00				external_supplier_estimate	18 900,00
368	ТКП	Шумоглушители, гибкие вставки, теплоизоляция и ревизионные люки вентиляции	компл.	1,05	9 500,00				external_supplier_estimate	9 975,00
369	ТКП	Центральная комплектация вентиляции: автоматика, клапаны, шумоглушители, ревизии	компл.	0,0189	333 936,00				external_supplier_estimate	6 318,07
Раздел. Кондиционирование										
370	3.20-38-1	Устройство трасс и подключение блоков кондиционирования	компл.	1	999,53			999,53	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	16 100,00
		ЗП						284,68		2 898,00
		ЭМ						31,63		322,00
		в т.ч. ЗПМ						3,50		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								3 542,00
		СП от ЗП								2 382,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						999,53		16 100,00
371	3.20-38-1	Монтаж наружных блоков, проходок, дренажа и автоматики кондиционирования	компл.	1	821,04			821,04	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	13 225,00
		ЗП						233,84		2 380,50
		ЭМ						25,98		264,50
		в т.ч. ЗПМ						2,88		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 909,50
		СП от ЗП								1 957,30
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						821,04		13 225,00
372	5.3-28-1	Пусконаладка, вакуумирование и проверка кондиционирования	компл.	1	441,13			441,13	Инд. СМР 10.18: НР 75%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.31	6 325,00
		ЗП						111,84		1 138,50
		ЭМ						12,43		126,50
		в т.ч. ЗПМ						1,38		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								948,75
		СП от ЗП								885,50
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						441,13		6 325,00
373	ТКП	Сплит-система/внутренний блок кондиционирования с базовым комплектом	шт.	1,03	65 000,00				external_supplier_estimate	66 950,00
374	ТКП	Наружный блок кондиционирования/мультисплит с крепежом	шт.	1,03	115 000,00				external_supplier_estimate	118 450,00
375	ТКП	Медная трасса кондиционирования, фреоновые трубы и теплоизоляция	м.п.	13,44	1 850,00				external_supplier_estimate	24 864,00

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
376	PETR-103458 / арт. 881780/38220	Дренаж кондиционирования: труба, фитинги, помпа/обратный клапан	м.п.	13,44	650,00				verified_browser_petrovich	8 736,00
377	ТКП	Дренажная помпа кондиционера с датчиком и крепежом	шт.	1,05	18 500,00				external_supplier_estimate	19 425,00
378	ТКП	Алмазное бурение и гильзование проходок кондиционирования	узел	1,05	6 500,00				external_supplier_estimate	6 825,00
379	ТКП	Пусконаладка, вакуумирование, дозаправка и расходники кондиционирования	компл.	1,05	9 500,00				external_supplier_estimate	9 975,00
380	ТКП	Питание кондиционеров: автомат, кабель, коробка, маркировка	компл.	1,05	8 500,00				replacement_market_estimate	8 925,00
381	PETR-143208 / арт. 47983	Кронштейны, виброопоры, крепеж и расходники кондиционирования	компл.	1,1	6 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	7 150,00
Раздел. Электрика										
382	4.8-159-1	Скрытая прокладка кабельных линий	м.п.	56	18,74			1 049,38	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	16 744,00
		ЗП						296,06		3 013,92
		ЭМ						32,90		334,88
		в т.ч. ЗПМ						3,64		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								3 817,63
		СП от ЗП								2 243,70
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	56						
		Всего по позиции						1 049,38		16 744,00
383	6.69-5-3	Подрозетники, распаики, штробы и заделка	точка	5	46,85			234,24	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	3 737,50
		ЗП						66,09		672,75
		ЭМ						7,34		74,75
		в т.ч. ЗПМ						0,81		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								852,15
		СП от ЗП								500,82
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	5						
		Всего по позиции						234,24		3 737,50
384	4.8-243-8	Монтаж розеток и выключателей	точка	5	25,23			126,13	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 012,50
		ЗП						35,58		362,25
		ЭМ						3,95		40,25
		в т.ч. ЗПМ						0,44		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								458,85
		СП от ЗП								269,68
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	5						
		Всего по позиции						126,13		2 012,50
385	4.8-246-1	Монтаж светильников и проверка освещения	шт.	1	57,66			57,66	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	920,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП						16,27		165,60
		ЭМ						1,81		18,40
		в т.ч. ЗПМ						0,20		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								209,76
		СП от ЗП								123,28
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						57,66		920,00
386	PETR-770855 / арт. 463114713774 АК	Кабель ГОСТКАБЕЛЬ ВВГнг(А)-LS 3х2,5	м.п.	52,8	135,00				verified_browser_petrovich	7 128,00
387	PETR-997026 / арт. 1157B30FG00070A Ак	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5	м.п.	8,8	85,00				verified_browser_petrovich	748,00
388	PETR-660833 / арт. 51020	Гофра, клипсы, кабельные стяжки, клеммы, расходники электромонтажа	м.п.	61,6	95,00				verified_browser_petrovich	5 852,00
389	PETR-128017 / арт. IMT351201	Подрозетники, распределительные коробки, монтажные стаканы	шт.	5,5	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 540,00
390	PETR-128022 / арт. IMT351611	Распределительные коробки, клеммники WAGO, DIN-рейки и маркировка линий	компл.	2,2	850,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 870,00
391	ТКП	Розетка Systeme Electric/Legrand улучшенная	шт.	4,4	450,00				replacement_market_estimate	1 980,00
392	PETR-101691 / арт. BA10-001b	Выключатель одноклавишный/двухклавишный	шт.	1,1	260,00				verified_browser_petrovich	286,00
393	PETR-655481 / арт. 707-4288-112	Рамки, клавиши, суппорты, лицевые панели электроустановочных изделий	компл.	5,5	220,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 210,00
394	ТКП	Светильник светодиодный 600х600 улучшенный	шт.	1,05	2 300,00				replacement_market_estimate	2 415,00
395	PETR-106926 / арт. 45015	Подключение оборудования: кабельные выводы, вилки, розетки силовые, наконечники	точка	1,05	1 450,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 522,50
396	PETR-660888 / арт. mP54-3-7-bas	Питающие и магистральные кабели до щитов и нагрузок	м.п.	10,09	220,00				verified_browser_petrovich	2 219,80
397	PETR-141625 / арт. 35024	Лоток кабельный с крышкой	м.п.	3,86	950,00				verified_browser_petrovich	3 667,00
398	PETR-1152906 / арт. BSF4101H07	Подвесы, кронштейны, заземление и крепеж кабельных лотков	м.п.	3,86	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 080,80
399	PETR-997001 / арт. 221/P12WUJ1U0K00	Заземление и уравнивание потенциалов: провод, шины, наконечники, маркировка	м.п.	1,29	240,00				replacement_verified_browser_petrovich	309,60
400	PETR-669259 / арт. 419401	Распределительные щиты, автоматика, УЗО/дифавтоматы, клеммы и маркировка	компл.	0,0189	401 960,00				replacement_verified_browser_petrovich	7 605,08
401	ТКП	ИБП/стабилизация, резервное питание слаботочных и инженерных систем	компл.	0,0189	111 312,00				external_supplier_estimate	2 106,02
Раздел. Пожарная сигнализация										
402	4.10-81-1	Монтаж пожарных извещателей, ручных извещателей и оповещателей	точка	2	61,26			122,52	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 955,00
		ЗП						34,57		351,90
		ЭМ						3,84		39,10
		в т.ч. ЗПМ						0,43		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								445,74
		СП от ЗП								261,97
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						122,52		1 955,00
403	4.10-11-1	Подключение, маркировка и проверка шлейфов пожарной сигнализации	м.п.	10	6,85			68,47	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 092,50
		ЗП						19,32		196,65
		ЭМ						2,15		21,85

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 44

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ						0,24		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								249,09
		СП от ЗП								146,39
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						68,47		1 092,50
404	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
405	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
406	PETR-1005516 / арт. GE41218-11	Извещатель пожарный ручной с коробкой и крепежом	шт.	1,05	1 800,00				verified_browser_petrovich	1 890,00
407	PETR-1168009 / арт. 28528.1	Оповещатель звуковой/светозвуковой пожарный	шт.	1,05	2 400,00				verified_browser_petrovich	2 520,00
408	PETR-1085113 / арт. 5113_UI5-00021636	Клеммы, коробки, изоляторы КЗ, маркировка и крепеж пожарной сигнализации	м.п.	11	95,00				verified_browser_petrovich	1 045,00
409	PETR-614369 / арт. 34-0496	ППКП, блоки питания, АКБ, модули, шкаф и общесистемная комплектация ПС	компл.	0,0189	321 568,00				verified_browser_petrovich	6 084,07
Раздел. Пожарная безопасность										
410	PETR-1024222 / арт. ЮП-4 двсе ал	Огнетушители, кронштейны, знаки, планы эвакуации и пиктограммы	компл.	0,0189	98 944,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 872,02
Раздел. ОПС и СКС										
411	4.10-15-1	Скрытая прокладка кабелей ОПС/СКС	м.п.	22	9,37			206,13	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	3 289,00
		ЗП						58,16		592,02
		ЭМ						6,46		65,78
		в т.ч. ЗПМ						0,72		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								749,89
		СП от ЗП								440,73
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	22						
		Всего по позиции						206,13		3 289,00
412	4.10-18-1	Монтаж извещателей/точек СКС	точка	2	64,86			129,73	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 070,00
		ЗП						36,60		372,60
		ЭМ						4,07		41,40
		в т.ч. ЗПМ						0,45		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								471,96
		СП от ЗП								277,38
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						129,73		2 070,00
413	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
414	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
415	PETR-1212451 / арт. 80515	СОУЭ: оповещатели, табло Выход, ручные извещатели, БП/АКБ	шт.	1,05	3 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 360,00
416	PETR-907825 / арт. UB-00002052	Кабель UTP/FTP cat.6 для СКС	м.п.	66	45,00				verified_browser_petrovich	2 970,00
417	PETR-1146195 / арт. RNK6F90TL	СКС порт: keystone, faceplate, патч-панель, патч-корды, маркировка	порт	2,1	1 800,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 780,00
418	ТКП	Охранная сигнализация: датчики, магнитоконтакты, тревожные кнопки	шт.	1,05	1 700,00				external_supplier_estimate	1 785,00
419	PETR-133802 / арт. ВВСнг(А)- FRLS	Кабель охранной сигнализации	м.п.	22	65,00				verified_browser_petrovich	1 430,00
420	PETR-1146195 / арт. RNK6F90TL	Коробки, коннекторы, патч-модули и крепеж для ОПС/СКС	м.п.	99	70,00				replacement_verified_browser_petrovich	6 930,00
421	PETR-614367 / арт. 34-0494	Активное оборудование ОПС/СКС, шкаф/кросс, блоки питания, коммутация	компл.	0,0189	401 960,00				verified_browser_petrovich	7 605,08
Раздел. Слаботочные системы										
422	4.10-78-1	Монтаж точек Wi-Fi, видеонаблюдения и коммутация	точка	1	129,73			129,73	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 070,00
		ЗП						36,60		372,60
		ЭМ						4,07		41,40
		в т.ч. ЗПМ						0,45		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								471,96
		СП от ЗП								277,38
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						129,73		2 070,00
423	4.11-23-1	Монтаж СКУД двери/зоны, считывателеи, замков и кнопок выхода	компл.	1	468,47			468,47	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 475,00
		ЗП						132,17		1 345,50
		ЭМ						14,69		149,50
		в т.ч. ЗПМ						1,63		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 704,30
		СП от ЗП								1 001,65
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						468,47		1 475,00
424	ТКП	Wi-Fi точка доступа, PoE-питание и монтажныи комплект	шт.	1,05	16 500,00				external_supplier_estimate	17 325,00
425	ТКП	СКУД внутреннеи двери: электрозамок, считыватель, кнопка, БП и кабель	компл.	1,05	48 000,00				external_supplier_estimate	50 400,00
426	ТКП	Слаботочныи шкаф/стоика, патч-панели, органаизеры и коммутация	компл.	0,05	85 000,00				external_supplier_estimate	4 250,00
427	ТКП	PoE-коммутаторы, маршрутизатор, контроллер Wi-Fi и ИБП сети	компл.	0,05	95 000,00				external_supplier_estimate	4 750,00
428	ТКП	СКУД на входные группы: контроллеры, считыватели, замки, кнопки, БП	компл.	0,0189	160 784,00				external_supplier_estimate	3 042,03
Раздел. Инженерные прассы										
429	PETR-141622 / арт. 35023	Лотки, магистральная гофра, гильзы, противопожарная заделка и крепеж прасс	компл.	0,0189	321 568,00				verified_browser_petrovich	6 084,07
Раздел. Расходники										
430	PETR-631805 / арт. РК 00670	Саморезы, дюбели, анкеры, подвесы, соединители	компл.	1,1	2 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 750,00
431	PETR-687523 / арт. 117383	Пена монтажная, клеи-пена, герметики общестроительные	шт.	1,1	600,00				replacement_verified_browser_petrovich	660,00
Раздел. Финиш										
432	6.69-31-1	Финальная уборка и передача помещения	м2	11,7	6,83			79,94	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	1 210,95

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП						21,41		217,97
		ЭМ						2,38		24,22
		в т.ч. ЗПМ						0,26		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								242,19
		СП от ЗП								155,00
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	11,7						
		Всего по позиции						79,94		1 210,95
433	ТКП	Таблички помещении, навигация, пиктограммы и крепеж	компл.	1	950,00				external_supplier_estimate	950,00
434	PETR-1028701 / арт. 80167	Финишная уборка: химия, салфетки, пленка снятия, пылесборники, ветошь	м2	11,7	95,00				verified_browser_petrovich	1 111,50
Раздел. Исполнительная документация										
435	PETR-1063134 / арт. mt-136-t	Бирки, кабельные маркеры, схемы, протоколы и материалы исполнительной документации	компл.	0,05	4 500,00				verified_browser_petrovich	225,00
Раздел. Логистика										
436	ТКП	Доставка, разгрузка, подъем и внутриплощадочное перемещение материалов	компл.	0,0189	2 309 478,75				service_estimate	43 695,34
Раздел. Резерв комплектации										
437	ТКП	Резерв на мелкие материалы и позиции без проекта	компл.	0,0189	4 618 957,50				replacement_market_estimate	87 390,68
Итого по помещению 1-3 Служебное								200 611,75	Материалы/оборудование	1 164 051,12

Помещение/кабинет 1-4 Служебное: Служебное; БТИ № 4; площадь 33.40 м2; работы 367,940.20; материалы 1,515,336.47; итого 1,883,276.67 руб.										
Раздел. Подготовка										
438	КАЛЬК-ZSMETA-01-001	Обмер, дефектовка, маркировка границ ремонта	м2	33,4	6,89			230,23	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	3 456,90
		ЗП						61,12		622,24
		ЭМ						6,79		69,14
		в т.ч. ЗПМ						0,75		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								629,16
		СП от ЗП								483,97
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	33,4						
		Всего по позиции						230,23		3 456,90
439	6.69-43-1	Укрытие и защита существующих конструкции и оборудования	м2	33,4	9,96			332,56	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	4 993,30
		ЗП						88,29		898,79
		ЭМ						9,81		99,87
		в т.ч. ЗПМ						1,09		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								908,78

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ЗП								699,06
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	33,4						
		Всего по позиции						332,56		4 993,30
440	PETR-630824 / арт. 094125	Пленка укрывная защитная	м2	36,74	25,00				verified_browser_petrovich	918,50
441	PETR-787634 / арт. 489530	Лента малярная/скотч строительный	шт.	1,1	180,00				verified_browser_petrovich	198,00
442	PETR-617522 / арт. 9631964	Временное электроснабжение зоны ремонта: щиток, кабель, автоматы, удлинители	компл.	0,28	6 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 820,00
443	PETR-987814 / арт. 50044396	Временное освещение и переносные светильники для производства работ	компл.	0,25	3 200,00				verified_browser_petrovich	800,00
444	PETR-102144	Жесткая защита полов и маршрутов: оргалит/ДВП/гофрокартон	м2	11,52	260,00				verified_browser_petrovich	2 995,20
445	PETR-641043	Пылезащитные завесы, временные двери, укрытие проемов	компл.	0,12	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	420,00
Раздел. Демонтаж										
446	6.57-2-7	Демонтаж напольных покрытий	м2	33,4	15,67			523,33	Инд. СМР 10.18; НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	7 297,90
		ЗП						129,04		1 313,62
		ЭМ						14,34		145,96
		в т.ч. ЗПМ						1,59		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 167,66
		СП от ЗП								802,77
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	33,4						
		Всего по позиции						523,33		7 297,90
447	6.54-1-6	Демонтаж отделки потолка	м2	33,4	13,19			440,70	Инд. СМР 10.18; НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	6 145,60
		ЗП						108,66		1 106,21
		ЭМ						12,07		122,91
		в т.ч. ЗПМ						1,34		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								983,30
		СП от ЗП								676,02
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	33,4						
		Всего по позиции						440,70		6 145,60
448	6.62-31-1	Расчистка и демонтаж отделки стен	м2	83,5	11,55			964,02	Инд. СМР 10.18; НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	13 443,50
		ЗП						237,70		2 419,83
		ЭМ						26,41		268,87
		в т.ч. ЗПМ						2,92		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 150,96
		СП от ЗП								1 478,78

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	83,5						
		Всего по позиции						964,02		13 443,50
449	6.67-7-1	Демонтаж существующих электроустановочных и слаботочных изделий	точка	16	9,90			158,33	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	2 208,00
		ЗП						39,04		397,44
		ЭМ						4,34		44,16
		в т.ч. ЗПМ						0,48		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								353,28
		СП от ЗП								242,88
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	16						
		Всего по позиции						158,33		2 208,00
450	6.56-38-3	Демонтаж дверных блоков, шкафных фасадов и элементов проемов	компл.	1	74,22			74,22	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 035,00
		ЗП						18,30		186,30
		ЭМ						2,03		20,70
		в т.ч. ЗПМ						0,23		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								165,60
		СП от ЗП								113,85
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						74,22		1 035,00
451	6.56-3-2	Демонтаж старых откосов, подоконников и оконной фурнитуры	компл.	1	70,10			70,10	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	977,50
		ЗП						17,28		175,95
		ЭМ						1,92		19,55
		в т.ч. ЗПМ						0,21		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								156,40
		СП от ЗП								107,53
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						70,10		977,50
452	6.65-12-1	Демонтаж/снятие радиаторов, арматуры и старых подводок	компл.	1	98,96			98,96	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 380,00
		ЗП						24,40		248,40
		ЭМ						2,71		27,60
		в т.ч. ЗПМ						0,30		
		МР								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								220,80
		СП от ЗП								151,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						98,96		1 380,00
453	6.69-19-1	Сбор, вынос и погрузка строительного мусора	м2	33,4	13,19			440,70	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	6 145,60
		ЗП						108,66		1 106,21
		ЭМ						12,07		122,91
		в т.ч. ЗПМ						1,34		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								983,30
		СП от ЗП								676,02
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	33,4						
		Всего по позиции						440,70		6 145,60
454	PETR-815750 / арт. 815750	Расходники инструмента: диски, буры, сверла, лезвия, насадки, коронки	м2	62,62	85,00				replacement_verified_browser_petrovich	5 322,70
455	PETR-104801 / арт. M031	Мешки строительные для мусора	упак.	2,2	350,00				verified_browser_petrovich	770,00
456	PETR-666098 / арт. 0208	Биг-бэги/мягкие контейнеры для внутреннего сбора мусора	шт.	5,5	850,00				verified_browser_petrovich	4 675,00
457	PETR-953115	Контейнер 8 м3 с вывозом и утилизацией строительного мусора	шт.	0,54	22 000,00				verified_browser_petrovich	11 880,00
Раздел. Скрытые работы										
458	КАЛЬК-ZSMETA-15-001	Проверка оснований после демонтажа	м2	33,4	5,77			192,80	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	2 688,70
		ЗП						47,54		483,97
		ЭМ						5,28		53,77
		в т.ч. ЗПМ						0,58		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								430,19
		СП от ЗП								295,76
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	33,4						
		Всего по позиции						192,80		2 688,70
459	6.69-42-1	Герметизация инженерных проходок	компл.	1	91,91			91,91	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	1 380,00
		ЗП						24,40		248,40
		ЭМ						2,71		27,60
		в т.ч. ЗПМ						0,30		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								251,16

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ЗП								193,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						91,91		1 380,00
460	PETR-167833 / арт. 581404	Ремонтная смесь/гипс/алебастр для заделки штроб и выбоин	меш.	3,3	650,00				verified_browser_petrovich	2 145,00
461	ТКП	Противопожарная заделка проходок: гильзы, пена, мастика, манжеты	узел	2,2	3 200,00				external_supplier_estimate	7 040,00
Раздел. Полы										
462	3.15-165-1	Обеспыливание, грунтование и ремонт основания пола	м2	33,4	8,10			270,61	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	4 225,10
		ЗП						74,71		760,52
		ЭМ						8,30		84,50
		в т.ч. ЗПМ						0,92		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								878,82
		СП от ЗП								591,51
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	33,4						
		Всего по позиции						270,61		4 225,10
463	3.11-10-1	Выравнивание основания пола	м2	33,4	42,72			1 426,83	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	22 277,80
		ЗП						393,91		4 010,00
		ЭМ						43,77		445,56
		в т.ч. ЗПМ						4,85		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								4 633,78
		СП от ЗП								3 118,89
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	33,4						
		Всего по позиции						1 426,83		22 277,80
464	3.11-26-2	Финишное покрытие пола	м2	33,4	33,14			1 107,02	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	17 284,50
		ЗП						305,62		3 111,21
		ЭМ						33,96		345,69
		в т.ч. ЗПМ						3,76		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								3 595,18
		СП от ЗП								2 419,83
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	33,4						
		Всего по позиции						1 107,02		17 284,50
465	PETR-167965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	4,41	120,00				verified_browser_petrovich	529,20

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 51

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
466	PETR-101546 / арт. 1001893/1016312	Ровнитель для пола базовый	меш.	15,4	650,00				verified_browser_petrovich	10 010,00
467	ТКП	Коммерческое ПВХ/кварцвиниловое покрытие с повышенной износостойкостью	м2	36,74	1 800,00				replacement_market_estimate	66 132,00
468	ТКП	Клей/подложка/подготовительные материалы под финишное покрытие полный комплект	м2	36,74	450,00				replacement_market_estimate	16 533,00
469	ТКП	Плинтус, углы, заглушки и соединители улучшенные	м.п.	25,43	550,00				replacement_market_estimate	13 986,50
Раздел. Стены										
470	3.15-165-1	Грунтование стен	м2	83,5	6,07			507,10	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	7 682,00
		ЗП						135,83		1 382,76
		ЭМ						15,09		153,64
		в т.ч. ЗПМ						1,67		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 536,40
		СП от ЗП								983,30
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	83,5						
		Всего по позиции						507,10		7 682,00
471	6.61-1-3	Локальное штукатурное выравнивание стен и откосов	м2	29,22	53,14			1 552,74	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	23 522,10
		ЗП						415,91		4 233,98
		ЭМ						46,21		470,44
		в т.ч. ЗПМ						5,12		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								4 704,42
		СП от ЗП								3 010,83
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	29,22						
		Всего по позиции						1 552,74		23 522,10
472	3.15-103-1	Финишная шпаклевка стен	м2	83,5	28,85			2 408,74	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	36 489,50
		ЗП						645,20		6 568,11
		ЭМ						71,69		729,79
		в т.ч. ЗПМ						7,94		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								7 297,90
		СП от ЗП								4 670,66
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	83,5						
		Всего по позиции						2 408,74		36 489,50
473	3.15-96-3	Окраска стен в два слоя	м2	83,5	22,77			1 901,63	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	28 807,50
		ЗП						509,37		5 185,35
		ЭМ						56,60		576,15

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ						6,27		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								5 761,50
		СП от ЗП								3 687,36
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	83,5						
		Всего по позиции						1 901,63		28 807,50
474	PETR-767965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	11,02	120,00				verified_browser_petrovich	1 322,40
475	PETR-142852 / арт. 30000048	Штукатурка гипсовая Волма Слой 30 кг	меш.	8,8	520,00				verified_browser_petrovich	4 576,00
476	PETR-141512 / арт. 141472/6983-350647	Маяки штукатурные	м.п.	16,07	75,00				verified_browser_petrovich	1 205,25
477	PETR-631138 / арт. 240219	Уголок штукатурный/перфорированный	м.п.	18,37	95,00				verified_browser_petrovich	1 745,15
478	PETR-133351	Армирующая сетка по трещинам и примыканиям	м2	13,78	130,00				verified_browser_petrovich	1 791,40
479	PETR-112336 / арт. 79478	Шпаклевка Основит Эконсилк РР38 W 20 кг	меш.	5,5	897,00				verified_browser_petrovich	4 933,50
480	PETR-140279 / арт. 700000426	Краска интерьерная Текс Профи база А 4,5 л	шт.	4,4	1 682,00				verified_browser_petrovich	7 400,80
481	ТКП	Стеклохолст, клеи и армирующие материалы под окраску полный комплекс	м2	68,89	180,00				replacement_market_estimate	12 400,20
482	PETR-131619 / арт. W5110-314425	Шлифсетки, абразивы, валики, кисти, кюветы, малярные расходники	м2	116,9	45,00				verified_browser_petrovich	5 260,50
Раздел. Потолки										
483	3.15-165-1	Грунтование и подготовка потолочного основания	м2	33,4	6,07			202,84	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	3 072,80
		ЗП						54,33		553,10
		ЭМ						6,04		61,46
		в т.ч. ЗПМ						0,67		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								614,56
		СП от ЗП								393,32
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	33,4						
		Всего по позиции						202,84		3 072,80
484	3.15-29-1	Устройство/ремонт модульного потолка Armstrong	м2	33,4	64,53			2 155,19	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	32 648,50
		ЗП						577,28		5 876,73
		ЭМ						64,14		652,97
		в т.ч. ЗПМ						7,10		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								6 529,70
		СП от ЗП								4 179,01
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	33,4						
		Всего по позиции						2 155,19		32 648,50
485	PETR-767965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	4,41	120,00				verified_browser_petrovich	529,20

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
486	ТКП	Потолочная система Armstrong/аналог с улучшенной плитой и подвесами	м2	36,74	1 100,00				replacement_market_estimate	40 414,00
487	PETR-1090568 / арт. 8344.16	Подвесная система Armstrong: профили, подвесы, уголок, крепеж	м2	36,74	520,00				replacement_verified_browser_petrovich	19 104,80
Раздел. Проемы										
488	6.56-24-1	Монтаж/ремонт дверного блока, откосов и фурнитуры	шт.	1	344,66			344,66	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	5 175,00
		ЗП						91,50		931,50
		ЭМ						10,17		103,50
		в т.ч. ЗПМ						1,13		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								941,85
		СП от ЗП								724,50
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						344,66		5 175,00
489	ТКП	Дверь межкомнатная усиленная с отделкой под объект	шт.	1,05	9 500,00				replacement_market_estimate	9 975,00
490	ТКП	Коробка, доборы, наличники, петли, ручки, замки полный комплект	компл.	1,05	11 000,00				replacement_market_estimate	11 550,00
491	ТКП	Порожки и переходные профили усиленные	шт.	1,05	1 500,00				replacement_market_estimate	1 575,00
492	PETR-664867 / арт. 664867	Доводчик, ограничитель, уплотнители и стопоры дверей	компл.	1,05	4 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 410,00
493	ТКП	Усиленная дверная фурнитура: замки, цилиндры, доводчики, ограничители	компл.	1,05	9 500,00				replacement_market_estimate	9 975,00
494	PETR-148719 / арт. 47518.402207	Материалы усиления и ремонта проемов: уголок, смесь, анкера, сетка	компл.	1,1	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 850,00
495	PETR-1060656 / арт. 1060656	Противопожарные и технические двери на границах блоков с фурнитурой	компл.	0,054	208 000,00				verified_browser_petrovich	11 234,08
Раздел. Окна и откосы										
496	6.56-7-1	Ремонт оконных откосов, подоконников и герметизация примыканий	компл.	1	265,70			265,70	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	4 025,00
		ЗП						71,17		724,50
		ЭМ						7,91		80,50
		в т.ч. ЗПМ						0,88		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								805,00
		СП от ЗП								515,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						265,70		4 025,00
497	PETR-740762 / арт. 4680009851030	Материалы ремонта оконных откосов: шпаклевка, уголки, грунт, краска	компл.	1,1	4 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 950,00
498	PETR-667630 / арт. EDAK.01.BC	Подоконник/накладка подоконника и торцевые элементы	м.п.	1,76	1 800,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 168,00
499	PETR-684427 / арт. 77660	Оконная фурнитура, ручки, регулировочные и герметизирующие материалы	компл.	1,05	2 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 310,00
500	ТКП	Замена/ремонт стеклопакетов, отливов, уплотнении и сложной оконной фурнитуры	компл.	1,05	18 500,00				replacement_market_estimate	19 425,00
501	PETR-1075012 / арт. BOK638370P	Акриловый герметик, примыкания, трещины и швы под окраску	шт.	2,2	290,00				verified_browser_petrovich	638,00
502	PETR-968886 / арт. 6178688	Жалюзи/рулонные шторы по оконным проемам	м2	2,52	3 500,00				verified_browser_petrovich	8 820,00
503	PETR-613527 / арт. 4680552098159	Карнизы/потолочные шины и крепеж	м.п.	1,89	1 200,00				verified_browser_petrovich	2 268,00
Раздел. Встроенные шкафы и кладовые										
504	6.56-18-1	Ремонт встроенных шкафов/кладовых, фасады, полки и крепеж	компл.	2	245,09			490,18	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	7 360,00

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП						130,14		1 324,80
		ЭМ						14,46		147,20
		в т.ч. ЗПМ						1,60		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 339,52
		СП от ЗП								1 030,40
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						490,18		7 360,00
505	PETR-633110 / арт. ПСММ-500	Стеллажи/полки кладовых и служебных помещении с крепежом	м.п.	6,07	4 500,00				verified_browser_petrovich	27 315,00
Раздел. Отопление										
506	3.18-6-1	Ревизия/замена отопительных приборов, арматуры и подключении	компл.	1	464,07			464,07	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	7 475,00
		ЗП						132,17		1 345,50
		ЭМ						14,69		149,50
		в т.ч. ЗПМ						1,63		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 644,50
		СП от ЗП								1 106,30
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						464,07		7 475,00
507	3.16-29-1	Промывка, балансировка, опрессовка и настройка отопления	компл.	1	199,91			199,91	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	3 220,00
		ЗП						56,94		579,60
		ЭМ						6,33		64,40
		в т.ч. ЗПМ						0,70		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								708,40
		СП от ЗП								476,56
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						199,91		3 220,00
508	PETR-810471 / арт. HE-1416259	Радиатор отопления/экран радиатора с комплектом подключения	шт.	1,05	18 500,00				verified_browser_petrovich	19 425,00
509	PETR-614795 / арт. V1.047.N.04	Термостатические клапаны, запорная арматура и воздухоотводчики отопления	компл.	1,1	4 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 620,00
510	PETR-148982 / арт. V1g.700.A1.25.32.02	Трубы отопления, фитинги, изоляция и крепеж	м.п.	4,6	650,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 990,00
511	PETR-616826 / арт. R.Ad.SA01/9939	Кронштейны, крепеж и расходники для отопительных приборов	компл.	1,1	1 800,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 980,00
512	ТКП	Балансировочная арматура, промывка, опрессовка и теплоизоляция отопления	компл.	1,1	8 500,00				replacement_market_estimate	9 350,00
Раздел. Вентиляция										
513	6.65-25-1	Ревизия вентканалов, решеток и проходок	компл.	1	107,09			107,09	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	1 725,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП						30,50		310,50
		ЭМ						3,39		34,50
		в т.ч. ЗПМ						0,38		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								379,50
		СП от ЗП								255,30
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						107,09		1 725,00
514	3.20-53-1	Монтаж приточной вентиляции/бризеров, шумоглушения и автоматики	компл.	1	606,86			606,86	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%; ТСН-2001.8 табл.1 п.41	9 775,00
		ЗП						172,84		1 759,50
		ЭМ						19,20		195,50
		в т.ч. ЗПМ						2,13		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 150,50
		СП от ЗП								1 446,70
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						606,86		9 775,00
515	5.3-2-1	Пусконаладка и балансировка вентиляции помещения	компл.	1	280,72			280,72	Инд. СМР 10.18: НР 75%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.31	4 025,00
		ЗП						71,17		724,50
		ЭМ						7,91		80,50
		в т.ч. ЗПМ						0,88		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								603,75
		СП от ЗП								563,50
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						280,72		4 025,00
516	PETR-106867 / арт. 301	Вентиляционные решетки/диффузоры для помещений	шт.	2,1	2 200,00				verified_browser_petrovich	4 620,00
517	PETR-101626 / арт. AE102	Воздуховоды, фасонные части, клапаны и гибкие вставки	м.п.	20,57	1 400,00				verified_browser_petrovich	28 798,00
518	PETR-101626 / арт. AE102	Крепеж, подвесы, изоляция и герметики вентиляционных прасс	м.п.	20,57	420,00				replacement_verified_browser_petrovich	8 639,40
519	ТКП	Противопожарные/обратные клапаны, дроссели и переходы вентиляции	шт.	1,05	4 200,00				external_supplier_estimate	4 410,00
520	ТКП	Приточная установка/бризер с фильтрами и комплектом монтажа	шт.	1,03	85 000,00				external_supplier_estimate	87 550,00
521	ТКП	Автоматика вентиляции: регуляторы, датчики, питание, кабель	компл.	1,05	18 000,00				external_supplier_estimate	18 900,00
522	ТКП	Шумоглушители, гибкие вставки, теплоизоляция и ревизионные люки вентиляции	компл.	1,05	9 500,00				external_supplier_estimate	9 975,00
523	ТКП	Центральная комплектация вентиляции: автоматика, клапаны, шумоглушители, ревизии	компл.	0,054	333 936,00				external_supplier_estimate	18 035,88
Раздел: Кондиционирование										

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
524	3.20-38-1	Устройство трасс и подключение блоков кондиционирования	компл.	1	999,53			999,53	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	16 100,00
		ЗП						284,68		2 898,00
		ЭМ						31,63		322,00
		в т.ч. ЗПМ						3,50		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								3 542,00
		СП от ЗП								2 382,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						999,53		16 100,00
525	3.20-38-1	Монтаж наружных блоков, проходок, дренажа и автоматики кондиционирования	компл.	1	821,04			821,04	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	13 225,00
		ЗП						233,84		2 380,50
		ЭМ						25,98		264,50
		в т.ч. ЗПМ						2,88		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 909,50
		СП от ЗП								1 957,30
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						821,04		13 225,00
526	5.3-28-1	Пусконаладка, вакуумирование и проверка кондиционирования	компл.	1	441,13			441,13	Инд. СМР 10.18: НР 75%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.31	6 325,00
		ЗП						111,84		1 138,50
		ЭМ						12,43		126,50
		в т.ч. ЗПМ						1,38		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								948,75
		СП от ЗП								885,50
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						441,13		6 325,00
527	ТКП	Сплит-система/внутренний блок кондиционирования с базовым комплектом	шт.	1,03	65 000,00				external_supplier_estimate	66 950,00
528	ТКП	Наружный блок кондиционирования/мультисплит с крепежом	шт.	1,03	115 000,00				external_supplier_estimate	118 450,00
529	ТКП	Медная трасса кондиционирования, фреоновые трубы и теплоизоляция	м.п.	13,44	1 850,00				external_supplier_estimate	24 864,00
530	PETR-103458 / арт. 881780/38220	Дренаж кондиционирования: труба, фитинги, помпа/обратный клапан	м.п.	13,44	650,00				verified_browser_petrovich	8 736,00
531	ТКП	Дренажная помпа кондиционера с датчиком и крепежом	шт.	1,05	18 500,00				external_supplier_estimate	19 425,00
532	ТКП	Алмазное бурение и гильзование проходок кондиционирования	узел	1,05	6 500,00				external_supplier_estimate	6 825,00
533	ТКП	Пусконаладка, вакуумирование, дозаправка и расходники кондиционирования	компл.	1,05	9 500,00				external_supplier_estimate	9 975,00
534	ТКП	Питание кондиционеров: автомат, кабель, коробка, маркировка	компл.	1,05	8 500,00				replacement_market_estimate	8 925,00

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
535	PETR-143208 / арт. 47983	Кронштейны, виброопоры, крепеж и расходники кондиционирования	компл.	1,1	6 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	7 150,00
Раздел. Электрика										
536	4.8-159-1	Скрытая прокладка кабельных линий	м.п.	84	18,74			1 574,07	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	25 116,00
		ЗП						444,09		4 520,88
		ЭМ						49,34		502,32
		в т.ч. ЗПМ						5,46		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								5 726,45
		СП от ЗП								3 365,54
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	84						
		Всего по позиции						1 574,07		25 116,00
537	6.69-5-3	Подрозетники, распайки, штробы и заделка	точка	8	46,85			374,78	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	5 980,00
		ЗП						105,74		1 076,40
		ЭМ						11,75		119,60
		в т.ч. ЗПМ						1,30		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 363,44
		СП от ЗП								801,32
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	8						
		Всего по позиции						374,78		5 980,00
538	4.8-243-8	Монтаж розеток и выключателей	точка	8	25,23			201,80	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	3 220,00
		ЗП						56,94		579,60
		ЭМ						6,33		64,40
		в т.ч. ЗПМ						0,70		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								734,16
		СП от ЗП								431,48
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	8						
		Всего по позиции						201,80		3 220,00
539	4.8-246-1	Монтаж светильников и проверка освещения	шт.	3	57,66			172,97	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 760,00
		ЗП						48,80		496,80
		ЭМ						5,42		55,20
		в т.ч. ЗПМ						0,60		
		МР								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								629,28
		СП от ЗП								369,84
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						172,97		2 760,00
540	PETR-770855 / арт. 4631147013774 АК	Кабель ГОСТКАБЕЛЬ ВВГнг(А)-LS 3х2,5	м.п.	66	135,00				verified_browser_petrovich	8 910,00
541	PETR-997026 / арт. 1157b30FG00070A Ак	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5	м.п.	26,4	85,00				verified_browser_petrovich	2 244,00
542	PETR-660833 / арт. 51020	Гофра, клипсы, кабельные стяжки, клеммы, расходники электромонтажа	м.п.	92,4	95,00				verified_browser_petrovich	8 778,00
543	PETR-128017 / арт. IMT351201	Подрозетники, распределительные коробки, монтажные стаканы	шт.	8,8	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 464,00
544	PETR-128022 / арт. IMT351611	Распределительные коробки, клеммники WAGO, DIN-рейки и маркировка линий	компл.	2,2	850,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 870,00
545	ТКП	Розетка Systeme Electric/Legrand улучшенная	шт.	5,5	450,00				replacement_market_estimate	2 475,00
546	PETR-101691 / арт. BA10-001b	Выключатель одноклавишный/двухклавишный	шт.	3,3	260,00				verified_browser_petrovich	858,00
547	PETR-655481 / арт. 707-4288-112	Рамки, клавиши, суппорты, лицевые панели электроустановочных изделии	компл.	8,8	220,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 936,00
548	ТКП	Светильник светодиодный 600х600 улучшенный	шт.	3,15	2 300,00				replacement_market_estimate	7 245,00
549	PETR-106926 / арт. 45015	Подключение оборудования: кабельные выводы, вилки, розетки силовые, наконечники	точка	2,1	1 450,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 045,00
550	PETR-660888 / арт. mb54-3-2-bas	Питающие и магистральные кабели до щитов и нагрузок	м.п.	28,81	220,00				verified_browser_petrovich	6 338,20
551	PETR-141625 / арт. 35024	Лоток кабельный с крышкой	м.п.	11,02	950,00				verified_browser_petrovich	10 469,00
552	PETR-1152906 / арт. BSE4101HD7	Подвесы, кронштейны, заземление и крепеж кабельных лотков	м.п.	11,02	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 085,60
553	PETR-997001 / арт. 221/P12WU1U0K00	Заземление и уравнивание потенциалов: провод, шины, наконечники, маркировка	м.п.	3,67	240,00				replacement_verified_browser_petrovich	880,80
554	PETR-669259 / арт. 419401	Распределительные щиты, автоматика, УЗО/дифавтоматы, клеммы и маркировка	компл.	0,054	401 960,00				replacement_verified_browser_petrovich	21 709,86
555	ТКП	ИБП/стабилизация, резервное питание слаботочных и инженерных систем	компл.	0,054	111 312,00				external_supplier_estimate	6 011,96
Раздел. Пожарная сигнализация										
556	4.10-81-1	Монтаж пожарных извещателей, ручных извещателей и оповещателей	точка	2	61,26			122,52	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 955,00
		ЗП						34,57		351,90
		ЭМ						3,84		39,10
		в т.ч. ЗПМ						0,43		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								445,74
		СП от ЗП								261,97
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						122,52		1 955,00
557	4.10-11-1	Подключение, маркировка и проверка шлейфов пожарной сигнализации	м.п.	10	6,85			68,47	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 092,50
		ЗП						19,32		196,65
		ЭМ						2,15		21,85
		в т.ч. ЗПМ						0,24		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								249,09

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ЗП								146,39
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						68,47		1 092,50
558	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПС Энг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
559	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
560	PETR-1005516 / арт. GE41218-11	Извещатель пожарный ручной с коробкой и крепежом	шт.	1,05	1 800,00				verified_browser_petrovich	1 890,00
561	PETR-1168009 / арт. 28528 1	Оповещатель звуковой/светозвуковой пожарный	шт.	1,05	2 400,00				verified_browser_petrovich	2 520,00
562	PETR-1085113 / арт. 5113_ЦБ-00021636	Клеммы, коробки, изоляторы КЗ, маркировка и крепеж пожарной сигнализации	м.п.	11	95,00				verified_browser_petrovich	1 045,00
563	PETR-614369 / арт. 34-0496	ППКП, блоки питания, АКБ, модули, шкаф и общесистемная комплектация ПС	компл.	0,054	321 568,00				verified_browser_petrovich	17 367,89
Раздел. Пожарная безопасность										
564	4.8-245-1	Монтаж аварийного освещения и эвакуационных указателей	шт.	1	64,87			64,87	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 035,00
		ЗП						18,30		186,30
		ЭМ						2,03		20,70
		в т.ч. ЗПМ						0,23		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								235,98
		СП от ЗП								138,69
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						64,87		1 035,00
565	PETR-1164986 / арт. ys201-30-mpr-5k-lith	Светильник аварийного освещения с аккумулятором	шт.	1,05	3 500,00				verified_browser_petrovich	3 675,00
566	PETR-1024222 / арт. ОПЛ-4 двсе ад	Огнетушители, кронштейны, знаки, планы эвакуации и пиктограммы	компл.	0,054	98 944,00				replacement_verified_browser_petrovich	5 343,97
Раздел. ОПС и СКС										
567	4.10-15-1	Скрытая прокладка кабелей ОПС/СКС	м.п.	34	9,37			318,56	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	5 083,00
		ЗП						89,88		914,94
		ЭМ						9,99		101,66
		в т.ч. ЗПМ						1,11		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 158,92
		СП от ЗП								681,12
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	34						
		Всего по позиции						318,56		5 083,00
568	4.10-18-1	Монтаж извещателей/точек СКС	точка	3	64,87			194,60	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	3 105,00
		ЗП						54,90		558,90
		ЭМ						6,10		62,10
		в т.ч. ЗПМ						0,68		
		МР								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								707,94
		СП от ЗП								416,07
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						194,60		3 105,00
569	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
570	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
571	PETR-1212451 / арт. 80515	СОУЭ: оповещатели, табло Выход, ручные извещатели, БП/АКБ	шт.	1,05	3 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 360,00
572	PETR-907825 / арт. UTP-00002052	Кабель UTP/FTP cat.6 для СКС	м.п.	66	45,00				verified_browser_petrovich	2 970,00
573	PETR-1146195 / арт. RNK6F90TL	СКС порт: keystone, faceplate, патч-панель, патч-корды, маркировка	порт	2,1	1 800,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 780,00
574	ТКП	Охранная сигнализация: датчики, магнитоконтакты, тревожные кнопки	шт.	2,1	1 700,00				external_supplier_estimate	3 570,00
575	PETR-133802 / арт. ВВГнг(А)- FRLS	Кабель охранной сигнализации	м.п.	44	65,00				verified_browser_petrovich	2 860,00
576	PETR-1146195 / арт. RNK6F90TL	Коробки, коннекторы, патч-модули и крепеж для ОПС/СКС	м.п.	121	70,00				replacement_verified_browser_petrovich	8 470,00
577	PETR-614367 / арт. 34-0494	Активное оборудование ОПС/СКС, шкаф/кросс, блоки питания, коммутация	компл.	0,054	401 960,00				verified_browser_petrovich	21 709,86
Раздел. Слаботочные системы										
578	4.10-78-1	Монтаж точек Wi-Fi, видеонаблюдения и коммутация	точка	1	129,73			129,73	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 070,00
		ЗП						36,60		372,60
		ЭМ						4,07		41,40
		в т.ч. ЗПМ						0,45		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								471,96
		СП от ЗП								277,38
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						129,73		2 070,00
579	4.11-23-1	Монтаж СКУД двери/зоны, считывателей, замков и кнопок выхода	компл.	1	468,47			468,47	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 475,00
		ЗП						132,17		1 345,50
		ЭМ						14,69		149,50
		в т.ч. ЗПМ						1,63		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 704,30
		СП от ЗП								1 001,65
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						468,47		1 475,00
580	ТКП	Wi-Fi точка доступа, PoE-питание и монтажный комплект	шт.	1,05	16 500,00				external_supplier_estimate	17 325,00
581	ТКП	СКУД внутренней двери: электрозамок, считыватель, кнопка, БП и кабель	компл.	1,05	48 000,00				external_supplier_estimate	50 400,00
582	ТКП	Слаботочный шкаф/стойка, патч-панели, органайзеры и коммутация	компл.	0,05	85 000,00				external_supplier_estimate	4 250,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
583	ТКП	PoE-коммутаторы, маршрутизатор, контроллер Wi-Fi и ИБП сети	компл.	0,05	95 000,00				external_supplier_estimate	4 750,00
584	ТКП	СКУД на входные группы: контроллеры, считыватели, замки, кнопки, БП	компл.	0,054	160 784,00				external_supplier_estimate	8 683,94
Раздел. Инженерные трассы										
585	PETR-141622 / арт. 135023	Лотки, магистральная гофра, гильзы, противопожарная заделка и крепеж трасс	компл.	0,054	321 568,00				verified_browser_petrovich	17 367,89
Раздел. Расходники										
586	PETR-631805 / арт. РК 00670	Саморезы, дюбели, анкеры, подвесы, соединители	компл.	1,1	2 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 750,00
587	PETR-5871523 / арт. 117383	Пена монтажная, клей-пена, герметики общестроительные	шт.	1,1	600,00				replacement_verified_browser_petrovich	660,00
Раздел. Финиш										
588	6.69-31-1	Финальная уборка и передача помещения	м2	33,4	6,83			228,20	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	3 456,90
		ЗП						61,12		622,24
		ЭМ						6,79		69,14
		в т.ч. ЗПМ						0,75		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								691,38
		СП от ЗП								442,48
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	33,4						
		Всего по позиции						228,20		3 456,90
589	ТКП	Таблички помещений, навигация, пиктограммы и крепеж	компл.	1	950,00				external_supplier_estimate	950,00
590	PETR-1028701 / арт. 80167	Финишная уборка: химия, салфетки, пленка снятия, пылесборники, ветошь	м2	33,4	95,00				verified_browser_petrovich	3 173,00
Раздел. Исполнительная документация										
591	PETR-1063134 / арт. m1-136-1	Бирки, кабельные маркеры, схемы, протоколы и материалы исполнительной документации	компл.	0,05	4 500,00				verified_browser_petrovich	225,00
Раздел. Логистика										
592	ТКП	Доставка, разгрузка, подъем и внутриплощадочное перемещение материалов	компл.	0,054	2 309 478,75				service_estimate	124 734,95
Раздел. Резерв комплектации										
593	ТКП	Резерв на мелкие материалы и позиции без проекта	компл.	0,054	4 618 957,50				replacement_market_estimate	249 469,89
Итого по помещению 1-4 Служебное								367 940,20	Материалы/оборудование	1 883 276,67

Помещение/кабинет 1-5 Моечная: Моечная; БТИ № 5; площадь 13.40 м2; работы 303,641.40; материалы 670,528.08; итого 974,169.48 руб.										
Раздел. Подготовка										
594	КАЛЬК-ZSMETA-01-001	Обмер, дефектовка, маркировка границ ремонта	м2	13,4	6,89			92,37	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.45	1 386,90
		ЗП						24,52		249,64
		ЭМ						2,72		27,74
		в т.ч. ЗПМ						0,30		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								252,42
		СП от ЗП								194,17
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	13,4						

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по позиции						92,37		1 386,90
595	6.69-43-1	Укрытие и защита существующих конструкции и оборудования	м2	13,4	9,96			133,42	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	2 003,30
		ЗП						35,42		360,59
		ЭМ						3,94		40,07
		в т.ч. ЗПМ						0,44		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								364,60
		СП от ЗП								280,46
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	13,4						
		Всего по позиции						133,42		2 003,30
596	PETR-630824 / арт. 094125	Пленка укрывная защитная	м2	14,74	25,00				verified_browser_petrovich	368,50
597	PETR-787634 / арт. 489530	Лента малярная/скотч строительный	шт.	1,1	180,00				verified_browser_petrovich	198,00
598	PETR-617522 / арт. 9631964	Временное электроснабжение зоны ремонта: щиток, кабель, автоматы, удлинители	компл.	0,11	6 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	715,00
599	PETR-987814 / арт. 50044396	Временное освещение и переносные светильники для производства работ	компл.	0,25	3 200,00				verified_browser_petrovich	800,00
600	PETR-102144	Жесткая защита полов и маршрутов: оргалит/ДВП/гофрокартон	м2	4,62	260,00				verified_browser_petrovich	1 201,20
601	PETR-641043	Пылезащитные завесы, временные двери, укрытие проемов	компл.	0,12	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	420,00
Раздел. Демонтаж										
602	6.57-2-7	Демонтаж напольных покрытий	м2	13,4	15,67			209,96	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	2 927,90
		ЗП						51,77		527,02
		ЭМ						5,75		58,56
		в т.ч. ЗПМ						0,64		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								468,46
		СП от ЗП								322,07
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	13,4						
		Всего по позиции						209,96		2 927,90
603	6.54-1-6	Демонтаж отделки потолка	м2	13,4	13,19			176,81	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	2 465,60
		ЗП						43,60		443,81
		ЭМ						4,84		49,31
		в т.ч. ЗПМ						0,54		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								394,50
		СП от ЗП								271,22
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	13,4						
		Всего по позиции						176,81		2 465,60

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
604	6.62-31-1	Расчистка и демонтаж отделки стен	м2	29,48	11,55			340,35	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	4 746,28
		ЗП						83,92		854,33
		ЭМ						9,32		94,93
		в т.ч. ЗПМ						1,03		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								759,40
		СП от ЗП								522,09
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	29,48						
		Всего по позиции						340,35		4 746,28
605	6.67-7-1	Демонтаж существующих электроустановочных и слаботочных изделий	точка	9	9,90			89,06	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 242,00
		ЗП						21,96		223,56
		ЭМ						2,44		24,84
		в т.ч. ЗПМ						0,27		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								198,72
		СП от ЗП								136,62
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	9						
		Всего по позиции						89,06		1 242,00
606	6.56-38-3	Демонтаж дверных блоков, шкафных фасадов и элементов проемов	компл.	1	74,22			74,22	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 035,00
		ЗП						18,30		186,30
		ЭМ						2,03		20,70
		в т.ч. ЗПМ						0,23		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								165,60
		СП от ЗП								113,85
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						74,22		1 035,00
607	6.65-12-1	Демонтаж/снятие радиаторов, арматуры и старых подводок	компл.	1	98,96			98,96	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 380,00
		ЗП						24,40		248,40
		ЭМ						2,71		27,60
		в т.ч. ЗПМ						0,30		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								220,80

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ЗП								151,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						98,96		1 380,00
608	6.69-19-1	Сбор, вынос и погрузка строительного мусора	м2	13,4	13,19			176,81	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	2 465,60
		ЗП						43,60		443,81
		ЭМ						4,84		49,31
		в т.ч. ЗПМ						0,54		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								394,50
		СП от ЗП								271,22
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	13,4						
		Всего по позиции						176,81		2 465,60
609	PETR-815750 / арт. 815750	Расходники инструмента: диски, буры, сверла, лезвия, насадки, коронки	м2	23,72	85,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 016,20
610	PETR-104801 / арт. M031	Мешки строительные для мусора	упак.	1,1	350,00				verified_browser_petrovich	385,00
611	PETR-666098 / арт. 0208	Биг-бэги/мягкие контейнеры для внутреннего сбора мусора	шт.	2,2	850,00				verified_browser_petrovich	1 870,00
612	PETR-953115	Контейнер 8 м3 с вывозом и утилизацией строительного мусора	шт.	0,21	22 000,00				verified_browser_petrovich	4 620,00
Раздел. Скрытые работы										
613	КАЛЬК-ZSMETA-15-001	Проверка основании после демонтажа	м2	13,4	5,77			77,35	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 078,70
		ЗП						19,07		194,17
		ЭМ						2,12		21,57
		в т.ч. ЗПМ						0,23		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								172,59
		СП от ЗП								118,66
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	13,4						
		Всего по позиции						77,35		1 078,70
614	6.69-42-1	Герметизация инженерных проходок	компл.	1	91,91			91,91	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	1 380,00
		ЗП						24,40		248,40
		ЭМ						2,71		27,60
		в т.ч. ЗПМ						0,30		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								251,16
		СП от ЗП								193,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по позиции						91,91		1 380,00
615	PETR-1617833 / арт. 581404	Ремонтная смесь/гипс/гидрофобизатор для заделки штроб и выбоин	меш.	2,2	650,00				verified_browser_petrovich	1 430,00
616	ТКП	Противопожарная заделка проходок: гильзы, пена, мастика, манжеты	узел	1,1	3 200,00				external_supplier_estimate	3 520,00
Раздел. Полы										
617	3.15-165-1	Обеспыливание, грунтование и ремонт основания пола	м2	13,4	8,10			108,57	Инд. СМР 10.18; НР 104%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.38	1 695,10
		ЗП						29,97		305,12
		ЭМ						3,33		33,90
		в т.ч. ЗПМ						0,37		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								352,58
		СП от ЗП								237,31
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	13,4						
		Всего по позиции						108,57		1 695,10
618	3.11-10-1	Выравнивание основания пола	м2	13,4	42,72			572,44	Инд. СМР 10.18; НР 104%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.38	8 937,80
		ЗП						158,04		1 608,80
		ЭМ						17,56		178,76
		в т.ч. ЗПМ						1,94		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 859,06
		СП от ЗП								1 251,29
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	13,4						
		Всего по позиции						572,44		8 937,80
619	3.11-32-1	Гидроизоляция пола с заводом на стены	м2	13,4	40,51			542,83	Инд. СМР 10.18; НР 104%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.38	8 475,50
		ЗП						149,86		1 525,59
		ЭМ						16,65		169,51
		в т.ч. ЗПМ						1,84		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 762,90
		СП от ЗП								1 186,57
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	13,4						
		Всего по позиции						542,83		8 475,50
620	3.11-36-1	Укладка плитки/керамогранита пола	м2	13,4	117,85			1 579,15	Инд. СМР 10.18; НР 104%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.38	24 656,00
		ЗП						435,96		4 438,08
		ЭМ						48,44		493,12
		в т.ч. ЗПМ						5,36		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								5 128,45
		СП от ЗП								3 451,84
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	13,4						
		Всего по позиции						1 579,15		24 656,00
621	PETR-767965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	1,77	120,00				verified_browser_petrovich	212,40
622	PETR-101546 / арт. 1001893/1016312	Ровнитель для пола базовыи	меш.	6,6	650,00				verified_browser_petrovich	4 290,00
623	PETR-997147	Гидроизоляция обмазочная для санузлов	кг	71,5	260,00				verified_browser_petrovich	18 590,00
624	PETR-680020 / арт. 725065	Лента гидроизоляционная для углов и примыканий	м.п.	16,11	160,00				verified_browser_petrovich	2 577,60
625	PETR-605181 / арт. 90-4-V	Манжеты, углы и узлы гидроизоляции труб/трапов	компл.	2,2	950,00				verified_browser_petrovich	2 090,00
626	PETR-1175943 / арт. G-1301/MR/600x600x9	Керамогранит технический/матовыи недорогои	м2	14,74	950,00				verified_browser_petrovich	14 003,00
627	PETR-114585 / арт. 792214/2634176	Клеи для плитки Ceresit CM 11 25 кг	меш.	3,3	619,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 042,70
628	PETR-102870 / арт. 1291052/26395	Затирка Ceresit CE 40 Aquastatic 2 кг	шт.	3,3	775,00				verified_browser_petrovich	2 557,50
629	PETR-824931 / арт. 824931	СВП, крестики, профили примыкания, уголки и расходники для плитки	м2	14,74	180,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 653,20
Раздел. Стены										
630	3.15-165-1	Грунтование стен	м2	29,48	6,07			179,03	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	2 712,16
		ЗП						47,96		488,19
		ЭМ						5,33		54,24
		в т.ч. ЗПМ						0,59		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								542,43
		СП от ЗП								347,16
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	29,48						
		Всего по позиции						179,03		2 712,16
631	6.61-1-3	Локальное штукатурное выравнивание стен и откосов	м2	10,32	53,14			548,40	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	8 307,60
		ЗП						146,89		1 495,37
		ЭМ						16,32		166,15
		в т.ч. ЗПМ						1,81		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 661,52
		СП от ЗП								1 063,37
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10,32						
		Всего по позиции						548,40		8 307,60
632	3.15-103-1	Финишная шпаклевка стен	м2	29,48	28,85			850,41	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	12 882,76
		ЗП						227,79		2 318,90

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ						25,31		257,66
		в т.ч. ЗПМ						2,80		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 576,55
		СП от ЗП								1 648,99
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	29,48						
		Всего по позиции						850,41		12 882,76
633	6.52-18-1	Гидроизоляция стен мокрых участков	м2	29,48	34,16			1 007,07	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	15 255,90
		ЗП						269,75		2 746,06
		ЭМ						29,97		305,12
		в т.ч. ЗПМ						3,32		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								3 051,18
		СП от ЗП								1 952,76
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	29,48						
		Всего по позиции						1 007,07		15 255,90
634	3.15-149-1	Облицовка стен плиткой/керамогранитом	м2	29,48	136,64			4 028,28	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	61 023,60
		ЗП						1 079,00		10 984,25
		ЭМ						119,89		1 220,47
		в т.ч. ЗПМ						13,27		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								12 204,72
		СП от ЗП								7 811,02
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	29,48						
		Всего по позиции						4 028,28		61 023,60
635	3.15-139-1	Затирка и санитарная герметизация	м2	29,48	18,98			559,48	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	8 475,50
		ЗП						149,86		1 525,59
		ЭМ						16,65		169,51
		в т.ч. ЗПМ						1,84		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 695,10
		СП от ЗП								1 084,86
		НР и СП от ЗПМ								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗТР	чел.-ч	29,48						
		Всего по позиции						559,48		8 475,50
636	PETR-767965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	3,89	120,00				verified_browser_petrovich	466,80
637	PETR-142852 / арт. 30000048	Штукатурка гипсовая Волма Слой 30 кг	меш.	3,3	520,00				verified_browser_petrovich	1 716,00
638	PETR-141512 / арт. 14147276983-350647	Маяки штукатурные	м.п.	5,67	75,00				verified_browser_petrovich	425,25
639	PETR-631138 / арт. 240219	Уголок штукатурный/перфорированный	м.п.	6,49	95,00				verified_browser_petrovich	616,55
640	PETR-133351	Армирующая сетка по прещинам и примыканиям	м2	4,86	130,00				verified_browser_petrovich	631,80
641	PETR-138069 / арт. 1011793/1020761	Шпаклевка цементная Weber.vetonit VH 20 кг	меш.	2,2	872,00				verified_browser_petrovich	1 918,40
642	PETR-1175943 / арт. G-1301/MR/600x600x9	Керамогранит технический/матовый недорогой	м2	32,43	950,00				verified_browser_petrovich	30 808,50
643	PETR-114585 / арт. 792214/2634176	Клеи для плитки Ceresit CM 11 25 кг	меш.	6,6	619,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 085,40
644	PETR-102870 / арт. 1291052/26395	Затирка Ceresit CE 40 Aquastatic 2 кг	шт.	6,6	775,00				verified_browser_petrovich	5 115,00
645	PETR-824931 / арт. 824931	СВП, крестики, профили примыкания, уголки и расходники для плитки	м2	32,43	180,00				replacement_verified_browser_petrovich	5 837,40
646	PETR-684418 / арт. 17438_17974_53463	Герметик санитарный силиконовый	шт.	2,2	650,00				verified_browser_petrovich	1 430,00
Раздел. Потолки										
647	3.15-165-1	Грунтование и подготовка потолочного основания	м2	13,4	6,07			81,38	Инд. СМР 10.18; НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	1 232,80
		ЗП						21,80		221,90
		ЭМ						2,42		24,66
		в т.ч. ЗПМ						0,27		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								246,56
		СП от ЗП								157,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	13,4						
		Всего по позиции						81,38		1 232,80
648	3.15-71-1	Влагостойкий потолок ГКЛ/ремонт потолка мокрой зоны	м2	13,4	113,87			1 525,86	Инд. СМР 10.18; НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	23 115,00
		ЗП						408,71		4 160,70
		ЭМ						45,41		462,30
		в т.ч. ЗПМ						5,03		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								4 623,00
		СП от ЗП								2 958,72
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	13,4						
		Всего по позиции						1 525,86		23 115,00
649	3.15-71-1	Устройство/ремонт потолка с каркасом и закладными	м2	13,4	68,32			915,52	Инд. СМР 10.18; НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	13 869,00
		ЗП						245,23		2 496,42
		ЭМ						27,25		277,38
		в т.ч. ЗПМ						3,02		
		МР								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 773,80
		СП от ЗП								1 775,23
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	13,4						
		Всего по позиции						915,52		13 869,00
650	PETR-767965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	1,71	120,00				verified_browser_petrovich	212,40
651	PETR-1096374 / арт. 133681	Пароизоляция, мембрана, уплотнительные ленты потолков мокрых зон	м2	14,07	95,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 336,65
652	PETR-101932 / арт. 275117	Гипсокартон Knauf влагостойкий 2500x1200x12,5 мм	лист	5,5	566,00				verified_browser_petrovich	3 113,00
653	PETR-106477 / арт. 111747	Профиль потолочный Knauf 60x27 мм 4 м	шт.	8,8	482,00				verified_browser_petrovich	4 241,60
654	PETR-106483 / арт. 100628	Профиль направляющий Knauf 27x28 мм 3 м	шт.	5,5	218,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 199,00
655	PETR-1061370	Подвесы, соединители, саморезы, лента, шпаклевка швов ГКЛ	м2	14,74	620,00				replacement_verified_browser_petrovich	9 138,80
656	ТКП	Материалы финишной подготовки и окраски потолков полный комплекс	м2	14,74	360,00				replacement_market_estimate	5 306,40
657	PETR-776007 / арт. ПЛ 300x300	Ревизионные люки и сервисные элементы потолков/коробов	шт.	1,05	3 500,00				verified_browser_petrovich	3 675,00
658	PETR-133217 / арт. ETP 60-120	Скрытый ревизионный люк под плитку с крепежом	шт.	1,05	6 500,00				verified_browser_petrovich	6 825,00
Раздел. Проемы										
659	6.56-24-1	Монтаж/ремонт дверного блока, откосов и фурнитуры	шт.	1	344,66			344,66	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	5 175,00
		ЗП						91,50		931,50
		ЭМ						10,17		103,50
		в т.ч. ЗПМ						1,13		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								941,85
		СП от ЗП								724,50
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						344,66		5 175,00
660	ТКП	Дверь межкомнатная усиленная с отделкой под объект	шт.	1,05	9 500,00				replacement_market_estimate	9 975,00
661	ТКП	Коробка, доборы, наличники, петли, ручки, замки полный комплект	компл.	1,05	11 000,00				replacement_market_estimate	11 550,00
662	ТКП	Порожки и переходные профили усиленные	шт.	1,05	1 500,00				replacement_market_estimate	1 575,00
663	PETR-664867 / арт. 664867	Доводчик, ограничитель, уплотнители и стопоры дверей	компл.	1,05	4 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 410,00
664	ТКП	Усиленная дверная фурнитура: замки, цилиндры, доводчики, ограничители	компл.	1,05	9 500,00				replacement_market_estimate	9 975,00
665	PETR-148719 / арт. 47518, 402207	Материалы усиления и ремонта проемов: уголок, смесь, анкера, сетка	компл.	1,1	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 850,00
666	PETR-1060656 / арт. 1060656	Противопожарные и технические двери на границах блоков с фурнитурой	компл.	0,0217	208 000,00				verified_browser_petrovich	4 507,15
Раздел. Водоснабжение и канализация										
667	3.16-31-1	Скрытая прокладка труб ХВС/ГВС/канализации	м.п.	12	78,53			942,41	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	15 180,00
		ЗП						268,41		2 732,40
		ЭМ						29,82		303,60
		в т.ч. ЗПМ						3,30		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ЗП								3 339,60
		СП от ЗП								2 246,64
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	12						
		Всего по позиции						942,41		15 180,00
668	3.16-15-1	Монтаж арматуры, сифонов, подводок, фильтров и ревизии	компл.	2	178,49			356,97	Инд. СМР 10.18; НР 110%; СП 74%; ТСН-2001.8 табл.1 п.41	5 750,00
		ЗП						101,67		1 035,00
		ЭМ						11,30		115,00
		в т.ч. ЗПМ						1,25		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 265,00
		СП от ЗП								851,00
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						356,97		5 750,00
669	3.16-22-1	Монтаж коллекторов, защиты от протечек и сервисных люков	компл.	1	392,67			392,67	Инд. СМР 10.18; НР 110%; СП 74%; ТСН-2001.8 табл.1 п.41	6 325,00
		ЗП						111,84		1 138,50
		ЭМ						12,43		126,50
		в т.ч. ЗПМ						1,38		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 391,50
		СП от ЗП								936,10
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						392,67		6 325,00
670	3.16-29-1	Опрессовка и испытания трубопроводов	компл.	1	214,18			214,18	Инд. СМР 10.18; НР 110%; СП 74%; ТСН-2001.8 табл.1 п.41	3 450,00
		ЗП						61,00		621,00
		ЭМ						6,78		69,00
		в т.ч. ЗПМ						0,75		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								759,00
		СП от ЗП								510,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						214,18		3 450,00
671	PETR-10179892 / арт. 1450	Трап/сливной узел с гидрозатвором и комплектом подключения	компл.	1,1	4 500,00				verified_browser_petrovich	4 950,00
672	PETR-143200 / арт. VTp.700.0020.32.02	Труба PPR/металлопластик для ХВС/ГВС	м.п.	13,2	180,00				verified_browser_petrovich	2 376,00
673	PETR-108328 / арт. 115420/38043	Канализационные трубы, отводы, тройники, ревизии	м.п.	5,94	650,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 861,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 71

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
674	PETR-109192 / арт. 8464/X100U	Хомуты, теплоизоляция труб, крепеж и маркировка трубопроводов	м.п.	19,14	180,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 445,20
675	PETR-685041 / арт. VT 388 N 04	Краны шаровые, фильтры, коллекторы, подводка	компл.	2,2	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	7 700,00
676	PETR-666318 / арт. 30986362	Сифоны, гибкая подводка, манжеты, трапы, крепеж сантехники	компл.	2,2	4 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	9 240,00
677	PETR-1067309 / арт. FA 39M4 12100	Фильтры грубой/тонкой очистки, редукторы и манометры	компл.	0,55	8 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 675,00
678	ТКП	Система защиты от протечек: датчики, краны, контроллер и питание	компл.	1,05	28 000,00				external_supplier_estimate	29 400,00
679	ТКП	Коллекторный шкаф, коллекторы ХВС/ГВС, расходомеры и крепеж	компл.	1,05	24 000,00				external_supplier_estimate	25 200,00
680	PETR-1020331 / арт. Lm36040011050	Ревизии, прочистки, трапы и обратные клапаны канализации	компл.	1,1	4 800,00				verified_browser_petrovich	5 280,00
Раздел. Сантехника										
681	6.65-4-1	Демонтаж сантехнических приборов и подключений	шт.	2	65,97			131,95	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 840,00
		ЗП						32,53		331,20
		ЭМ						3,61		36,80
		в т.ч. ЗПМ						0,40		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								294,40
		СП от ЗП								202,40
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						131,95		1 840,00
682	3.17-1-6	Монтаж сантехнических приборов и смесителей	шт.	2	249,88			499,76	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	8 050,00
		ЗП						142,34		1 449,00
		ЭМ						15,82		161,00
		в т.ч. ЗПМ						1,75		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 771,00
		СП от ЗП								1 191,40
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						499,76		8 050,00
683	PETR-877760 / арт. 4670078527608	Полотенцесушитель/электросушитель с комплектом подключения	шт.	1,05	17 000,00				verified_browser_petrovich	17 850,00
684	PETR-682853 / арт. S-UM-CAR551-w	Раковина Cersanit/аналог 50-55 см	шт.	1,05	5 000,00				replacement_verified_browser_petrovich	5 250,00
685	PETR-978057 / арт. B331	Зеркало санитарное с крепежом	шт.	1,05	6 500,00				verified_browser_petrovich	6 825,00
686	PETR-1149503 / арт. HB1703-7	Дозаторы, держатели, крючки, ершики и санитарные аксессуары	компл.	1,05	5 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	5 460,00
687	PETR-788014 / арт. 551008	Электросушилка для рук/диспенсер полотенец с крепежом	шт.	1,05	9 500,00				verified_browser_petrovich	9 975,00
688	PETR-686249 / арт. BIL SB00101	Смеситель Iddis Bild хром	шт.	1,05	5 990,00				verified_browser_petrovich	6 289,50
Раздел. Отопление										
689	3.18-6-1	Ревизия/замена отопительных приборов, арматуры и подключений	компл.	1	464,07			464,07	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	1 475,00
		ЗП						132,17		1 345,50
		ЭМ						14,69		149,50
		в т.ч. ЗПМ						1,63		

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 644,50
		СП от ЗП								1 106,30
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						464,07		7 475,00
690	3.16-29-1	Промывка, балансировка, опрессовка и настроика отопления	компл.	1	199,91			199,91	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	3 220,00
		ЗП						56,94		579,60
		ЭМ						6,33		64,40
		в т.ч. ЗПМ						0,70		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								708,40
		СП от ЗП								476,56
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						199,91		3 220,00
691	PETR-810471 / арт. HC-1416359	Радиатор отопления/экран радиатора с комплектом подключения	шт.	1,05	18 500,00				verified_browser_petrovich	19 425,00
692	PETR-614795 / арт. VT.047.N.04	Термостатические клапаны, запорная арматура и воздухоотводчики отопления	компл.	1,1	4 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 620,00
693	PETR-148982 / арт. VTp.700.Al.25.32.02	Трубы отопления, фитинги, изоляция и крепеж	м.п.	4,6	650,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 990,00
694	PETR-616826 / арт. R.Ad.SA01/9939	Кронштейны, крепеж и расходники для отопительных приборов	компл.	1,1	1 800,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 980,00
695	ТКП	Балансировочная арматура, промывка, опрессовка и теплоизоляция отопления	компл.	1,1	8 500,00				replacement_market_estimate	9 350,00
Раздел. Вентиляция										
696	6.65-25-1	Ревизия вентканалов, решеток и проходок	компл.	1	107,09			107,09	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	1 725,00
		ЗП						30,50		310,50
		ЭМ						3,39		34,50
		в т.ч. ЗПМ						0,38		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								379,50
		СП от ЗП								255,30
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						107,09		1 725,00
697	3.20-9-1	Монтаж/замена вентиляционной решетки или вытяжного устроиства	компл.	1	178,49			178,49	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	2 875,00
		ЗП						50,83		517,50
		ЭМ						5,65		57,50
		в т.ч. ЗПМ						0,63		
		МР								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 73

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								632,50
		СП от ЗП								425,50
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						178,49		2 875,00
698	PETR-10686 / арт. 301	Вентиляционные решетки/диффузоры для помещении	шт.	1,05	2 200,00				verified_browser_petrovich	2 310,00
699	PETR-101626 / арт. AF102	Воздуховоды, фасонные части, клапаны и гибкие вставки	м.п.	6	1 400,00				verified_browser_petrovich	8 400,00
700	PETR-101626 / арт. AF102	Крепеж, подвесы, изоляция и герметики вентиляционных прасс	м.п.	6	420,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 520,00
701	ТКП	Противопожарные/обратные клапаны, дроссели и переходы вентиляции	шт.	1,05	4 200,00				external_supplier_estimate	4 410,00
702	PETR-1023898 / арт. TYPHOON 100 2SP	Вытяжной вентилятор/канальный вентилятор для мокрых зон и кухонь	шт.	1,05	7 500,00				verified_browser_petrovich	7 875,00
703	PETR-1020291 / арт. ERA 5C ET	Решетки вентиляционные, вентиляторы, воздуховоды	компл.	1,05	2 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 625,00
704	ТКП	Центральная комплектация вентиляции: автоматика, клапаны, шумоглушители, ревизии	компл.	0,0217	333 936,00				external_supplier_estimate	7 236,06
Раздел. Электрика										
705	4.8-159-1	Скрытая прокладка кабельных линий	м.п.	48	18,74			899,47	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	14 352,00
		ЗП						253,77		2 583,36
		ЭМ						28,20		287,04
		в т.ч. ЗПМ						3,12		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								3 272,26
		СП от ЗП								1 923,17
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	48						
		Всего по позиции						899,47		14 352,00
706	6.69-5-3	Подрозетники, распайки, штробы и заделка	точка	5	46,85			234,24	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	3 737,50
		ЗП						66,09		672,75
		ЭМ						7,34		74,75
		в т.ч. ЗПМ						0,81		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								852,15
		СП от ЗП								500,82
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	5						
		Всего по позиции						234,24		3 737,50
707	4.8-243-8	Монтаж розеток и выключателей	точка	5	25,23			126,13	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 012,50
		ЗП						35,58		362,25
		ЭМ						3,95		40,25
		в т.ч. ЗПМ						0,44		
		МР								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 74

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								458,85
		СП от ЗП								269,68
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	5						
		Всего по позиции						126,13		2 012,50
708	4.8-246-1	Монтаж светильников и проверка освещения	шт.	3	57,66			172,97	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 760,00
		ЗП						48,80		496,80
		ЭМ						5,42		55,20
		в т.ч. ЗПМ						0,60		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								629,28
		СП от ЗП								369,84
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						172,97		2 760,00
709	PETR-770855 / арт. 4631147013774 АК	Кабель ГОСТКАБЕЛЬ ВВГнг(А)-LS 3х2,5	м.п.	26,4	135,00				verified_browser_petrovich	3 564,00
710	PETR-997026 / арт. 1157630FG00070A Ак	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5	м.п.	26,4	85,00				verified_browser_petrovich	2 244,00
711	PETR-660833 / арт. 51020	Гофра, клипсы, кабельные стяжки, клеммы, расходники электромонтажа	м.п.	52,8	95,00				verified_browser_petrovich	5 016,00
712	PETR-128017 / арт. IMT351201	Подрозетники, распределительные коробки, монтажные стаканы	шт.	5,5	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 540,00
713	PETR-128022 / арт. IMT351611	Распределительные коробки, клеммники WAGO, DIN-рейки и маркировка линий	компл.	2,2	850,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 870,00
714	ТКП	Розетка Systeme Electric/Legrand улучшенная	шт.	2,2	450,00				replacement_market_estimate	990,00
715	PETR-101691 / арт. BA10-001b	Выключатель одноклавишный/двухклавишный	шт.	3,3	260,00				verified_browser_petrovich	858,00
716	PETR-655481 / арт. 707-4288-117	Рамки, клавиши, суппорты, лицевые панели электроустановочных изделий	компл.	5,5	220,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 210,00
717	ТКП	Светильник светодиодный 600х600 улучшенный	шт.	3,15	2 300,00				replacement_market_estimate	7 245,00
718	PETR-106926 / арт. 45015	Подключение оборудования: кабельные выводы, вилки, розетки силовые, наконечники	точка	1,05	1 450,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 522,50
719	PETR-660888 / арт. mb54-3-7-bas	Питающие и магистральные кабели до щитов и нагрузок	м.п.	11,56	220,00				verified_browser_petrovich	2 543,20
720	PETR-141625 / арт. 35024	Лоток кабельный с крышкой	м.п.	4,42	950,00				verified_browser_petrovich	4 199,00
721	PETR-1152906 / арт. BSF4101HD7	Подвесы, кронштейны, заземление и крепеж кабельных лотков	м.п.	4,42	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 237,60
722	PETR-997001 / арт. 221/P12WU1U0K00	Заземление и уравнивание потенциалов: провод, шины, наконечники, маркировка	м.п.	2,95	240,00				replacement_verified_browser_petrovich	708,00
723	PETR-1005505 / арт. GE41360	Коробка уравнивания потенциалов и комплект подключений мокрых зон	компл.	1,05	3 800,00				verified_browser_petrovich	3 990,00
724	PETR-669259 / арт. 419401	Распределительные щиты, автоматика, УЗО/дифавтоматы, клеммы и маркировка	компл.	0,0217	401 960,00				replacement_verified_browser_petrovich	8 710,07
725	ТКП	ИБП/стабилизация, резервное питание слаботочных и инженерных систем	компл.	0,0217	111 312,00				external_supplier_estimate	2 412,02
Раздел. Пожарная сигнализация										
726	4.10-81-1	Монтаж пожарных извещателей, ручных извещателей и оповещателей	точка	2	61,26			122,52	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 955,00
		ЗП						34,57		351,90
		ЭМ						3,84		39,10
		в т.ч. ЗПМ						0,43		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ЗП								445,74
		СП от ЗП								261,97
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						122,52		1 955,00
727	4.10-11-1	Подключение, маркировка и проверка шлейфов пожарной сигнализации	м.п.	10	6,85			68,47	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 092,50
		ЗП						19,32		196,65
		ЭМ						2,15		21,85
		в т.ч. ЗПМ						0,24		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								249,09
		СП от ЗП								146,39
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						68,47		1 092,50
728	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
729	PETR-995292 / арт. GF101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
730	PETR-1005516 / арт. GE41218-11	Извещатель пожарный ручной с коробкой и крепежом	шт.	1,05	1 800,00				verified_browser_petrovich	1 890,00
731	PETR-1168009 / арт. 28528.1	Оповещатель звуковой/светозвуковой пожарный	шт.	1,05	2 400,00				verified_browser_petrovich	2 520,00
732	PETR-1085113 / арт. 5113. ЦБ-00021636	Клеммы, коробки, изоляторы КЗ, маркировка и крепеж пожарной сигнализации	м.п.	11	95,00				verified_browser_petrovich	1 045,00
733	PETR-614369 / арт. 34-0496	ППКП, блоки питания, АКБ, модули, шкаф и общесистемная комплектация ПС	компл.	0,0217	321 568,00				verified_browser_petrovich	6 968,06
Раздел. Пожарная безопасность										
734	PETR-1024222 / арт. ОП-4 двое ал	Огнетушители, кронштейны, знаки, планы эвакуации и пиктограммы	компл.	0,0217	98 944,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 144,02
Раздел. ОПС и СКС										
735	4.10-15-1	Скрытая прокладка кабелей ОПС/СКС	м.п.	10	9,37			93,69	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 495,00
		ЗП						26,43		269,10
		ЭМ						2,94		29,90
		в т.ч. ЗПМ						0,33		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								340,86
		СП от ЗП								200,33
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						93,69		1 495,00
736	4.10-18-1	Монтаж извещателей/точек СКС	точка	1	64,87			64,87	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 035,00
		ЗП						18,30		186,30
		ЭМ						2,03		20,70
		в т.ч. ЗПМ						0,23		
		МР								

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								235,98
		СП от ЗП								138,69
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						64,87		1 035,00
737	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
738	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
739	PETR-1212451 / арт. 80515	СОУЭ: оповещатели, табло Выход, ручные извещатели, БП/АКБ	шт.	1,05	3 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 360,00
740	PETR-1146195 / арт. RNK6F90TL	Коробки, коннекторы, патч-модули и крепеж для ОПС/СКС	м.п.	11	70,00				replacement_verified_browser_petrovich	770,00
741	PETR-614367 / арт. 34-0494	Активное оборудование ОПС/СКС, шкаф/кросс, блоки питания, коммутация	компл.	0,0217	401 960,00				verified_browser_petrovich	8 710,07
Раздел. Слаботочные системы										
742	ТКП	СКУД на входные группы: контроллеры, считыватели, замки, кнопки, БП	компл.	0,0217	160 784,00				external_supplier_estimate	3 484,03
Раздел. Инженерные трассы										
743	PETR-141622 / арт. 35023	Лотки, магистральная гофра, гильзы, противопожарная заделка и крепеж трасс	компл.	0,0217	321 568,00				verified_browser_petrovich	6 968,06
Раздел. Расходники										
744	PETR-631805 / арт. РК 0067 0	Саморезы, дюбели, анкеры, подвесы, соединители	компл.	1,1	2 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 750,00
745	PETR-687523 / арт. 117383	Пена монтажная, клеи-пена, герметики общестроительные	шт.	1,1	600,00				replacement_verified_browser_petrovich	660,00
Раздел. Финиш										
746	6.69-31-1	Финальная уборка и передача помещения	м2	13,4	6,83			91,55	Инд. СМР 10.18; НР 100%; СП 64%; ТСН-2001 8 табл 1 п.40	1 386,90
		ЗП						24,52		249,64
		ЭМ						2,72		27,74
		в т.ч. ЗПМ						0,30		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								277,38
		СП от ЗП								177,52
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	13,4						
		Всего по позиции						91,55		1 386,90
747	ТКП	Таблички помещений, навигация, пиктограммы и крепеж	компл.	1	950,00				external_supplier_estimate	950,00
748	PETR-1028701 / арт. 80167	Финишная уборка: химия, салфетки, пленка снятия, пылесборники, ветошь	м2	13,4	95,00				verified_browser_petrovich	1 273,00
Раздел. Исполнительная документация										
749	PETR-1063134 / арт. mf-136-f	Бирки, кабельные маркеры, схемы, протоколы и материалы исполнительной документации	компл.	0,05	4 500,00				verified_browser_petrovich	225,00
Раздел. Логистика										
750	ТКП	Доставка, разгрузка, подъем и внутриплощадочное перемещение материалов	компл.	0,0217	2 309 478,75				service_estimate	50 044,10
Раздел. Резерв комплектации										
751	ТКП	Резерв на мелкие материалы и позиции без проекта	компл.	0,0217	4 618 957,50				replacement_market_estimate	100 088,19
Итого по помещению 1-5 Моечная								303 641,40	Материалы/оборудование	974 169,48

Помещение/кабинет 1-6 Холл: Холл; БТИ № 6; площадь 24.00 м2; работы 223,324.82; материалы 917,938.11; итого 1,141,262.93 руб.

Раздел. Подготовка

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752	КАЛЬК-ZSMETA-01-001	Обмер, дефектовка, маркировка границ ремонта	м2	24	6,89			165,44	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	2 484,00
		ЗП						43,92		447,12
		ЭМ						4,88		49,68
		в т.ч. ЗПМ						0,54		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								452,09
		СП от ЗП								347,76
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	24						
		Всего по позиции						165,44		2 484,00
753	6.69-43-1	Укрытие и защита существующих конструкции и оборудования	м2	24	9,96			238,97	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	3 588,00
		ЗП						63,44		645,84
		ЭМ						7,05		71,76
		в т.ч. ЗПМ						0,78		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								653,02
		СП от ЗП								502,32
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	24						
		Всего по позиции						238,97		3 588,00
754	PETR-630824 / арт. 094125	Пленка укрывная защитная	м2	26,4	25,00				verified_browser_petrovich	660,00
755	PETR-787634 / арт. 489530	Лента малярная/скотч строительный	шт.	1,1	180,00				verified_browser_petrovich	198,00
756	PETR-617522 / арт. 9631964	Временное электроснабжение зоны ремонта: щиток, кабель, автоматы, удлинители	компл.	0,2	6 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 300,00
757	PETR-987814 / арт. 50044396	Временное освещение и переносные светильники для производства работ	компл.	0,25	3 200,00				verified_browser_petrovich	800,00
758	PETR-102144	Жесткая защита полов и маршрутов: оргалит/ДВП/гофрокартон	м2	27,6	260,00				verified_browser_petrovich	7 176,00
759	PETR-641043	Пылезащитные завесы, временные двери, укрытие проемов	компл.	0,12	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	420,00
Раздел. Демонтаж										
760	6.57-2-7	Демонтаж напольных покрытий	м2	24	15,67			376,04	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	5 244,00
		ЗП						92,72		943,92
		ЭМ						10,30		104,88
		в т.ч. ЗПМ						1,14		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								839,04
		СП от ЗП								576,84
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	24						
		Всего по позиции						376,04		5 244,00
761	6.54-1-6	Демонтаж отделки потолка	м2	24	13,19			316,67	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	4 416,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП						78,08		794,88
		ЭМ						8,68		88,32
		в т.ч. ЗПМ						0,96		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								706,56
		СП от ЗП								485,76
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	24						
		Всего по позиции						316,67		4 416,00
762	6.62-31-1	Расчистка и демонтаж отделки стен	м2	50,4	11,55			581,88	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	8 114,40
		ЗП						143,48		1 460,59
		ЭМ						15,94		162,29
		в т.ч. ЗПМ						1,76		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 298,30
		СП от ЗП								892,58
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	50,4						
		Всего по позиции						581,88		8 114,40
763	6.67-1-1	Демонтаж существующих электроустановочных и слаботочных изделий	точка	8	9,90			79,17	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 104,00
		ЗП						19,52		198,72
		ЭМ						2,17		22,08
		в т.ч. ЗПМ						0,24		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								176,64
		СП от ЗП								121,44
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	8						
		Всего по позиции						79,17		1 104,00
764	6.56-38-3	Демонтаж дверных блоков, шкафных фасадов и элементов проемов	компл.	1	74,22			74,22	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 035,00
		ЗП						18,30		186,30
		ЭМ						2,03		20,70
		в т.ч. ЗПМ						0,23		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								165,60
		СП от ЗП								113,85

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						14,22		1 035,00
765	6.56-3-2	Демонтаж старых откосов, подоконников и оконной фурнитуры	компл.	1	10,10			10,10	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	977,50
		ЗП						17,28		175,95
		ЭМ						1,92		19,55
		в т.ч. ЗПМ						0,21		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								156,40
		СП от ЗП								107,53
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						10,10		977,50
766	6.65-12-1	Демонтаж/снятие радиаторов, арматуры и старых подводок	компл.	1	98,96			98,96	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 380,00
		ЗП						24,40		248,40
		ЭМ						2,71		27,60
		в т.ч. ЗПМ						0,30		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								220,80
		СП от ЗП								151,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						98,96		1 380,00
767	6.69-19-1	Сбор, вынос и погрузка строительного мусора	м2	24	13,19			316,67	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	4 416,00
		ЗП						78,08		794,88
		ЭМ						8,68		88,32
		в т.ч. ЗПМ						0,96		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								706,56
		СП от ЗП								485,76
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	24						
		Всего по позиции						316,67		4 416,00
768	PETR-815750 / арт. 815750	Расходники инструмента: диски, буры, сверла, лезвия, насадки, коронки	м2	41,64	85,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 539,40
769	PETR-104801 / арт. M031	Мешки строительные для мусора	упак.	1,1	350,00				verified_browser_petrovich	385,00
770	PETR-666098 / арт. 0208	Биг-бэги/мягкие контейнеры для внутреннего сбора мусора	шт.	3,3	850,00				verified_browser_petrovich	2 805,00
771	PETR-953115	Контейнер 8 м3 с вывозом и утилизацией строительного мусора	шт.	0,37	22 000,00				verified_browser_petrovich	8 140,00
Раздел. Скрытые работы										

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 80

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
772	КАЛЬК-ZSMETA-15-001	Проверка оснований после демонтажа	м2	24	5,77			138,54	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 932,00
		ЗП						34,16		347,76
		ЭМ						3,80		38,64
		в т.ч. ЗПМ						0,42		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								309,12
		СП от ЗП								212,52
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	24						
		Всего по позиции						138,54		1 932,00
773	6.69-42-1	Герметизация инженерных проходок	компл.	1	91,91			91,91	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	1 380,00
		ЗП						24,40		248,40
		ЭМ						2,71		27,60
		в т.ч. ЗПМ						0,30		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								251,16
		СП от ЗП								193,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						91,91		1 380,00
774	PETR-1617833 / арт. 581404	Ремонтная смесь/гипс/алебастр для заделки штроб и выбоин	меш.	2,2	650,00				verified_browser_petrovich	1 430,00
775	ТКП	Противопожарная заделка проходок: гильзы, пена, мастика, манжеты	узел	1,1	3 200,00				external_supplier_estimate	3 520,00
Раздел. Полы										
776	3.15-165-1	Обеспыливание, грунтование и ремонт основания пола	м2	24	8,10			194,45	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	3 036,00
		ЗП						53,68		546,48
		ЭМ						5,96		60,72
		в т.ч. ЗПМ						0,66		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								631,49
		СП от ЗП								425,04
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	24						
		Всего по позиции						194,45		3 036,00
777	3.11-10-1	Выравнивание основания пола	м2	24	42,72			1 025,27	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	16 008,00
		ЗП						283,05		2 881,44
		ЭМ						31,45		320,16
		в т.ч. ЗПМ						3,48		
		МР								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								3 329,66
		СП от ЗП								2 241,12
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	24						
		Всего по позиции						1 025,27		16 008,00
778	3.11-26-2	Финишное покрытие пола	м2	24	33,14			795,47	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	12 420,00
		ЗП						219,61		2 235,60
		ЭМ						24,40		248,40
		в т.ч. ЗПМ						2,70		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 583,36
		СП от ЗП								1 738,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	24						
		Всего по позиции						795,47		12 420,00
779	PETR-767965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	3,17	120,00				verified_browser_petrovich	380,40
780	PETR-101546 / арт. 1001893/1016312	Ровнитель для пола базовый	меш.	11	650,00				verified_browser_petrovich	7 150,00
781	ТКП	Коммерческое ПВХ/кварцвиниловое покрытие с повышенной износостойкостью	м2	26,4	1 800,00				replacement_market_estimate	47 520,00
782	ТКП	Клей/подложка/подготовительные материалы под финишное покрытие полный комплект	м2	26,4	450,00				replacement_market_estimate	11 880,00
783	ТКП	Плинтус, углы, заглушки и соединители улучшенные	м.п.	21,56	550,00				replacement_market_estimate	11 858,00
Раздел. Стены										
784	3.15-165-1	Грунтование стен	м2	50,4	6,07			306,08	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	4 636,80
		ЗП						81,99		834,62
		ЭМ						9,11		92,74
		в т.ч. ЗПМ						1,01		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								927,36
		СП от ЗП								593,51
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	50,4						
		Всего по позиции						306,08		4 636,80
785	6.61-1-3	Локальное штукатурное выравнивание стен и откосов	м2	17,64	53,14			937,38	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	14 200,20
		ЗП						251,08		2 556,04
		ЭМ						27,90		284,00
		в т.ч. ЗПМ						3,09		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ЗП								2 840,04
		СП от ЗП								1 817,63
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	17,64						
		Всего по позиции						937,38		14 200,20
786	3.15-103-1	Финишная шпаклевка стен	м2	50,4	28,85			1 453,90	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	22 024,80
		ЗП						389,44		3 964,46
		ЭМ						43,27		440,50
		в т.ч. ЗПМ						4,79		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								4 404,96
		СП от ЗП								2 819,17
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	50,4						
		Всего по позиции						1 453,90		22 024,80
787	3.15-115-1	Декоративная отделка акцентных стен и защитных участков	м2	9,07	49,34			447,55	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	6 779,82
		ЗП						119,88		1 220,37
		ЭМ						13,32		135,60
		в т.ч. ЗПМ						1,47		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 355,96
		СП от ЗП								867,82
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	9,07						
		Всего по позиции						447,55		6 779,82
788	3.15-96-3	Окраска стен в два слоя	м2	50,4	22,77			1 147,81	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	17 388,00
		ЗП						307,45		3 129,84
		ЭМ						34,16		347,76
		в т.ч. ЗПМ						3,78		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								3 477,60
		СП от ЗП								2 225,66
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	50,4						
		Всего по позиции						1 147,81		17 388,00
789	PETR-767965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	6,65	120,00				verified_browser_petrovich	798,00
790	PETR-142852 / арт. 30000048	Штукатурка гипсовая Волма Слой 30 кг	меш.	5,5	520,00				verified_browser_petrovich	2 860,00
791	PETR-141512 / арт. 141472/6983-350647	Маяки штукатурные	м.п.	9,7	75,00				verified_browser_petrovich	727,50

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
792	PETR-631138 / арт. 240219	Уголок штукатурный/перфорированный	м.п.	11,09	95,00				verified_browser_petrovich	1 053,55
793	PETR-133351	Армирующая сетка по трещинам и примыканиям	м2	8,32	130,00				verified_browser_petrovich	1 081,60
794	PETR-131252 / арт. 6471-	Защита стен коридоров: отбойная доска, углы, профили и крепеж	м.п.	10,29	1 400,00				verified_browser_petrovich	14 406,00
795	PETR-159606 / арт. 00000000352	Декоративная отделка стен: панели/молдинги/обои и клеи	м2	9,8	2 800,00				verified_browser_petrovich	27 440,00
796	PETR-112336 / арт. 79478	Шпаклевка Основит Эконсилк РР38 W 20 кг	меш.	3,3	897,00				verified_browser_petrovich	2 960,10
797	PETR-140279 / арт. 700000426	Краска интерьерная Текс Профи база А 4,5 л	шт.	3,3	1 682,00				verified_browser_petrovich	5 550,60
798	ТКП	Стеклохолст, клей и армирующие материалы под окраску полный комплекс	м2	41,58	180,00				replacement_market_estimate	7 484,40
799	PETR-131619 / арт. W5110-314425	Шлифсетки, абразивы, валики, кисти, кюветы, малярные расходники	м2	74,4	45,00				verified_browser_petrovich	3 348,00
Раздел. Потолки										
800	3.15-165-1	Грунтование и подготовка потолочного основания	м2	24	6,07			145,75	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	2 208,00
		ЗП						39,04		397,44
		ЭМ						4,34		44,16
		в т.ч. ЗПМ						0,48		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								441,60
		СП от ЗП								282,62
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	24						
		Всего по позиции						145,75		2 208,00
801	3.15-29-1	Устройство/ремонт модульного потолка Armstrong	м2	24	64,53			1 548,64	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	23 460,00
		ЗП						414,81		4 222,80
		ЭМ						46,09		469,20
		в т.ч. ЗПМ						5,10		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								4 692,00
		СП от ЗП								3 002,88
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	24						
		Всего по позиции						1 548,64		23 460,00
802	PETR-767965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	3,17	120,00				verified_browser_petrovich	380,40
803	ТКП	Потолочная система Armstrong/аналог с улучшенной плитой и подвесами	м2	26,4	1 100,00				replacement_market_estimate	29 040,00
804	PETR-1090568 / арт. 834416	Подвесная система Armstrong: профили, подвесы, уголок, крепеж	м2	26,4	520,00				replacement_verified_browser_petrovich	13 728,00
Раздел. Проемы										
805	6.56-35-1	Ремонт и отделка проходных проемов/порталов	компл.	1	214,46			214,46	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	3 220,00
		ЗП						56,94		579,60
		ЭМ						6,33		64,40
		в т.ч. ЗПМ						0,70		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ЗП								586,04
		СП от ЗП								450,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						214,46		3 220,00
806	6.56-35-1	Отделка порталов, проходных проемов и дымозащитных отсечек	компл.	1	291,05			291,05	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	4 370,00
		ЗП						77,27		786,60
		ЭМ						8,59		87,40
		в т.ч. ЗПМ						0,95		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								795,34
		СП от ЗП								611,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						291,05		4 370,00
807	PETR-612182 / арт. 3840	Отделка порталов и проходных проемов: доборы, наличники, уголки, герметики	компл.	1,08	6 500,00				verified_browser_petrovich	7 020,00
808	PETR-148719 / арт. 47518_402207	Материалы усиления и ремонта проемов: уголок, смесь, анкера, сетка	компл.	1,1	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 850,00
809	PETR-1060656 / арт. 1060656	Противопожарные и технические двери на границах блоков с фурнитурой	компл.	0,0388	208 000,00				verified_browser_petrovich	8 072,48
Раздел. Окна и откосы										
810	6.56-7-1	Ремонт оконных откосов, подоконников и герметизация примыканий	компл.	1	265,70			265,70	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	4 025,00
		ЗП						71,17		724,50
		ЭМ						7,91		80,50
		в т.ч. ЗПМ						0,88		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								805,00
		СП от ЗП								515,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						265,70		4 025,00
811	PETR-740762 / арт. 4680098851030	Материалы ремонта оконных откосов: шпаклевка, уголки, грунт, краска	компл.	1,1	4 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 950,00
812	PETR-667630 / арт. EDAK.01.BC	Подоконник/накладка подоконника и торцевые элементы	м.п.	1,76	1 800,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 168,00
813	PETR-684427 / арт. 77660	Оконная фурнитура, ручки, регулировочные и герметизирующие материалы	компл.	1,05	2 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 310,00
814	ТКП	Замена/ремонт стеклопакетов, отливов, уплотнении и сложной оконной фурнитуры	компл.	1,05	18 500,00				replacement_market_estimate	19 425,00
815	PETR-1075012 / арт. BOK638370P	Акриловый герметик, примыкания, трещины и швы под окраску	шт.	2,2	290,00				verified_browser_petrovich	638,00
816	PETR-968886 / арт. 6178688	Жалюзи/рулонные шторы по оконным проемам	м2	2,52	3 500,00				verified_browser_petrovich	8 820,00
817	PETR-613527 / арт. 4680552098159	Карнизы/потолочные шины и крепеж	м.п.	1,89	1 200,00				verified_browser_petrovich	2 268,00
Раздел. Отопление										
818	3.18-6-1	Ревизия/замена отопительных приборов, арматуры и подключений	компл.	1	464,07			464,07	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	7 475,00
		ЗП						132,17		1 345,50

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ						14,69		149,50
		в т.ч. ЗПМ						1,63		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 644,50
		СП от ЗП								1 106,30
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						464,07		7 475,00
819	3.16-29-1	Промывка, балансировка, опрессовка и настроика отопления	компл.	1	199,91			199,91	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	3 220,00
		ЗП						56,94		579,60
		ЭМ						6,33		64,40
		в т.ч. ЗПМ						0,70		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								708,40
		СП от ЗП								476,56
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						199,91		3 220,00
820	PETR-810471 / арт. HC-1416359	Радиатор отопления/экран радиатора с комплектом подключения	шт.	1,05	18 500,00				verified_browser_petrovich	19 425,00
821	PETR-614795 / арт. VT.047.N.04	Термостатические клапаны, запорная арматура и воздухоотводчики отопления	компл.	1,1	4 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 620,00
822	PETR-148982 / арт. VTp.700.Al.25.32.02	Трубы отопления, фитинги, изоляция и крепеж	м.п.	4,6	650,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 990,00
823	PETR-616826 / арт. R.Ad.SA01/9939	Кронштейны, крепеж и расходники для отопительных приборов	компл.	1,1	1 800,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 980,00
824	ТКП	Балансировочная арматура, промывка, опрессовка и теплоизоляция отопления	компл.	1,1	8 500,00				replacement_market_estimate	9 350,00
Раздел. Вентиляция										
825	6.65-25-1	Ревизия вентканалов, решеток и проходок	компл.	1	107,09			107,09	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	1 725,00
		ЗП						30,50		310,50
		ЭМ						3,39		34,50
		в т.ч. ЗПМ						0,38		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								379,50
		СП от ЗП								255,30
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						107,09		1 725,00
826	PETR-106867 / арт. 301	Вентиляционные решетки/диффузоры для помещении	шт.	1,05	2 200,00				verified_browser_petrovich	2 310,00
827	PETR-101626 / арт. AE102	Воздуховоды, фасонные части, клапаны и гибкие вставки	м.п.	10,75	1 400,00				verified_browser_petrovich	15 050,00
828	PETR-101626 / арт. AE102	Крепеж, подвесы, изоляция и герметики вентиляционных трасс	м.п.	10,75	420,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 515,00
829	ТКП	Противопожарные/обратные клапаны, дроссели и переходы вентиляции	шт.	1,05	4 200,00				external_supplier_estimate	4 410,00

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
830	ТКП	Центральная комплектация вентиляции: автоматика, клапаны, шумоглушители, ревизии	компл.	0,0388	333 936,00				external_supplier_estimate	12 960,06
Раздел. Электрика										
831	4.8-159-1	Скрытая прокладка кабельных линий	м.п.	40	18,74			749,56	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	11 960,00
		ЗП						211,47		2 152,80
		ЭМ						23,50		239,20
		в т.ч. ЗПМ						2,60		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 726,88
		СП от ЗП								1 602,64
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	40						
		Всего по позиции						749,56		11 960,00
832	6.69-5-3	Подрозетники, распайки, штробы и заделка	точка	4	46,85			187,39	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 990,00
		ЗП						52,87		538,20
		ЭМ						5,87		59,80
		в т.ч. ЗПМ						0,65		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								681,72
		СП от ЗП								400,66
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	4						
		Всего по позиции						187,39		2 990,00
833	4.8-243-8	Монтаж розеток и выключателей	точка	4	25,23			100,90	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 610,00
		ЗП						28,47		289,80
		ЭМ						3,16		32,20
		в т.ч. ЗПМ						0,35		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								367,08
		СП от ЗП								215,74
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	4						
		Всего по позиции						100,90		1 610,00
834	4.8-246-1	Монтаж светильников и проверка освещения	шт.	2	57,66			115,32	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 840,00
		ЗП						32,53		331,20
		ЭМ						3,61		36,80
		в т.ч. ЗПМ						0,40		
		МР								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								419,52
		СП от ЗП								246,56
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						115,32		1 840,00
835	PETR-770855 / арт. 4631147013774 АК	Кабель ГОСТКАБЕЛЬ ВВГнг(А)-LS 3х2,5	м.п.	26,4	135,00				verified_browser_petrovich	3 564,00
836	PETR-997026 / арт. 1157b30FG00070A Ак	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5	м.п.	17,6	85,00				verified_browser_petrovich	1 496,00
837	PETR-660833 / арт. 51020	Гофра, клипсы, кабельные стяжки, клеммы, расходники электромонтажа	м.п.	44	95,00				verified_browser_petrovich	4 180,00
838	PETR-128017 / арт. IMT351201	Подрозетники, распределительные коробки, монтажные стаканы	шт.	4,4	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 232,00
839	PETR-128022 / арт. IMT351611	Распределительные коробки, клеммники WAGO, DIN-рейки и маркировка линий	компл.	1,1	850,00				replacement_verified_browser_petrovich	935,00
840	ТКП	Розетка Systeme Electric/Legrand улучшенная	шт.	2,2	450,00				replacement_market_estimate	990,00
841	PETR-101691 / арт. BA10-001b	Выключатель одноклавишный/двухклавишный	шт.	2,2	260,00				verified_browser_petrovich	572,00
842	PETR-655481 / арт. 707-4288-112	Рамки, клавиши, суппорты, лицевые панели электроустановочных изделий	компл.	4,4	220,00				replacement_verified_browser_petrovich	968,00
843	ТКП	Светильник светодиодный 600х600 улучшенный	шт.	2,1	2 300,00				replacement_market_estimate	4 830,00
844	PETR-106926 / арт. 45015	Подключение оборудования: кабельные выводы, вилки, розетки силовые, наконечники	точка	1,05	1 450,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 522,50
845	PETR-660888 / арт. mb54-3-2-bas	Питающие и магистральные кабели до щитов и нагрузок	м.п.	20,7	220,00				verified_browser_petrovich	4 554,00
846	PETR-141625 / арт. 35024	Лоток кабельный с крышкой	м.п.	7,92	950,00				verified_browser_petrovich	7 524,00
847	PETR-1152906 / арт. BSE4101HD7	Подвесы, кронштейны, заземление и крепеж кабельных лотков	м.п.	7,92	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 217,60
848	PETR-997001 / арт. 221/P12WU1U0K00	Заземление и уравнивание потенциалов: провод, шины, наконечники, маркировка	м.п.	2,64	240,00				replacement_verified_browser_petrovich	633,60
849	PETR-669259 / арт. 419401	Распределительные щиты, автоматика, УЗО/дифавтоматы, клеммы и маркировка	компл.	0,0388	401 960,00				replacement_verified_browser_petrovich	15 600,07
850	ТКП	ИБП/стабилизация, резервное питание слаботочных и инженерных систем	компл.	0,0388	111 312,00				external_supplier_estimate	4 320,02
Раздел. Пожарная сигнализация										
851	4.10-81-1	Монтаж пожарных извещателей, ручных извещателей и оповещателей	точка	2	61,26			122,52	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 955,00
		ЗП						34,57		351,90
		ЭМ						3,84		39,10
		в т.ч. ЗПМ						0,43		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								445,74
		СП от ЗП								261,97
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						122,52		1 955,00
852	4.10-11-1	Подключение, маркировка и проверка шлейфов пожарной сигнализации	м.п.	10	6,85			68,47	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 092,50
		ЗП						19,32		196,65
		ЭМ						2,15		21,85
		в т.ч. ЗПМ						0,24		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								249,09

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ЗП								146,39
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						68,47		1 092,50
853	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПС Знг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
854	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
855	PETR-1005516 / арт. GE41218-11	Извещатель пожарный ручной с коробкой и крепежом	шт.	1,05	1 800,00				verified_browser_petrovich	1 890,00
856	PETR-1168009 / арт. 28528 1	Оповещатель звуковой/светозвуковой пожарный	шт.	1,05	2 400,00				verified_browser_petrovich	2 520,00
857	PETR-1085113 / арт. 5113. ЦБ-00021636	Клеммы, коробки, изоляторы КЗ, маркировка и крепеж пожарной сигнализации	м.п.	11	95,00				verified_browser_petrovich	1 045,00
858	PETR-614369 / арт. 34-0496	ППКП, блоки питания, АКБ, модули, шкаф и общесистемная комплектация ПС	компл.	0,0388	321 568,00				verified_browser_petrovich	12 480,05
Раздел. Пожарная безопасность										
859	4.8-245-1	Монтаж аварийного освещения и эвакуационных указателей	шт.	2	64,86			129,73	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 070,00
		ЗП						36,60		372,60
		ЭМ						4,07		41,40
		в т.ч. ЗПМ						0,45		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								471,96
		СП от ЗП								277,38
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						129,73		2 070,00
860	PETR-1164986 / арт. ys201-30-mpc-5k-lnh	Светильник аварийного освещения с аккумулятором	шт.	1,05	3 500,00				verified_browser_petrovich	3 675,00
861	PETR-661275 / арт. 71357	Световое табло Выход/эвакуационный указатель	шт.	1,05	2 800,00				verified_browser_petrovich	2 940,00
862	PETR-1024222 / арт. ОП-4 двое ал	Огнетушители, кронштейны, знаки, планы эвакуации и пиктограммы	компл.	0,0388	98 944,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 840,02
Раздел. ОПС и СКС										
863	4.10-15-1	Скрытая прокладка кабелей ОПС/СКС	м.п.	10	9,37			93,69	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 495,00
		ЗП						26,43		269,10
		ЭМ						2,94		29,90
		в т.ч. ЗПМ						0,33		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								340,86
		СП от ЗП								200,33
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						93,69		1 495,00
864	4.10-78-1	Монтаж извещателей/точек СКС	точка	1	64,87			64,87	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 035,00
		ЗП						18,30		186,30
		ЭМ						2,03		20,70
		в т.ч. ЗПМ						0,23		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								235,98
		СП от ЗП								138,69
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						64,87		1 035,00
865	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
866	PETR-995292 / арт. GF101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
867	PETR-1212451 / арт. 80515	СОУЭ: оповещатели, табло Выход, ручные извещатели, БП/АКБ	шт.	1,05	3 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 360,00
868	ТКП	Охранная сигнализация: датчики, магнитоконтакты, тревожные кнопки	шт.	1,05	1 700,00				external_supplier_estimate	1 785,00
869	PETR-133802 / арт. ВВГнг(А)- FRLS	Кабель охранной сигнализации	м.п.	22	65,00				verified_browser_petrovich	1 430,00
870	PETR-1146195 / арт. RNK6F90TL	Коробки, коннекторы, патч-модули и крепеж для ОПС/СКС	м.п.	33	70,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 310,00
871	PETR-614367 / арт. 34-0494	Активное оборудование ОПС/СКС, шкаф/кросс, блоки питания, коммутация	компл.	0,0388	401 960,00				verified_browser_petrovich	15 600,07
Раздел. Слаботочные системы										
872	4.10-78-1	Монтаж точек Wi-Fi, видеонаблюдения и коммутация	точка	1	129,73			129,73	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 070,00
		ЗП						36,60		372,60
		ЭМ						4,07		41,40
		в т.ч. ЗПМ						0,45		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								471,96
		СП от ЗП								277,38
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						129,73		2 070,00
873	4.11-23-1	Монтаж СКУД двери/зоны, считывателей, замков и кнопок выхода	компл.	1	468,47			468,47	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 475,00
		ЗП						132,17		1 345,50
		ЭМ						14,69		149,50
		в т.ч. ЗПМ						1,63		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 704,30
		СП от ЗП								1 001,65
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						468,47		1 475,00
874	ТКП	IP-камера видеонаблюдения с монтажной коробкой и крепежом	шт.	1,05	18 500,00				external_supplier_estimate	19 425,00
875	PETR-1004065 / арт. 04-39	СКУД: считыватель, контроллер, кнопка выхода, замок и БП	компл.	1,05	42 000,00				verified_browser_petrovich	44 100,00
876	ТКП	СКУД внутренней двери: электрозамок, считыватель, кнопка, БП и кабель	компл.	1,05	48 000,00				external_supplier_estimate	50 400,00
877	ТКП	Слаботочный шкаф/стойка, патч-панели, органайзеры и коммутация	компл.	0,05	85 000,00				external_supplier_estimate	4 250,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
878	ТКП	PoE-коммутаторы, маршрутизатор, контроллер Wi-Fi и ИБП сети	компл.	0,05	95 000,00				external_supplier_estimate	4 750,00
879	ТКП	NVR/видеорегистратор, HDD, мониторинг и коммутация CCTV	компл.	0,05	78 000,00				external_supplier_estimate	3 900,00
880	ТКП	СКУД на входные группы: контроллеры, считыватели, замки, кнопки, БП	компл.	0,0388	160 784,00				external_supplier_estimate	6 240,03
Раздел. Инженерные трассы										
881	PETR-141622 / арт. 35023	Лотки, магистральная гофра, гильзы, противопожарная заделка и крепеж трасс	компл.	0,0388	321 568,00				verified_browser_petrovich	12 480,05
Раздел. Расходники										
882	PETR-631805 / арт. РК 00670	Саморезы, дюбели, анкеры, подвесы, соединители	компл.	1,1	2 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 750,00
883	PETR-687523 / арт. 117383	Пена монтажная, клей-пена, герметики общестроительные	шт.	1,1	600,00				replacement_verified_browser_petrovich	660,00
Раздел. Финиш										
884	3.11-36-1	Устройство грязезащитного покрытия входной зоны	м2	2,88	68,32			196,77	Инд. СМР 10.18; НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	2 980,80
		ЗП						52,71		536,54
		ЭМ						5,86		59,62
		в т.ч. ЗПМ						0,65		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								596,16
		СП от ЗП								381,54
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,88						
		Всего по позиции						196,77		2 980,80
885	6.69-31-1	Финальная уборка и передача помещения	м2	24	6,83			163,97	Инд. СМР 10.18; НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	2 484,00
		ЗП						43,92		447,12
		ЭМ						4,88		49,68
		в т.ч. ЗПМ						0,54		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								496,80
		СП от ЗП								317,95
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	24						
		Всего по позиции						163,97		2 484,00
886	PETR-106867 / арт. 301	Грязезащитное покрытие/решетка входной зоны	м2	3,02	8 500,00				verified_browser_petrovich	25 670,00
887	ТКП	Таблички помещений, навигация, пиктограммы и крепеж	компл.	1	950,00				external_supplier_estimate	950,00
888	PETR-1028701 / арт. 180167	Финишная уборка: химия, салфетки, пленка снятия, пылесборники, ветошь	м2	24	95,00				verified_browser_petrovich	2 280,00
Раздел. Исполнительная документация										
889	PETR-1063134 / арт. ml-136-1	Бирки, кабельные маркеры, схемы, протоколы и материалы исполнительной документации	компл.	0,05	4 500,00				verified_browser_petrovich	225,00
Раздел. Логистика										
890	ТКП	Доставка, разгрузка, подъем и внутриплощадочное перемещение материалов	компл.	0,0388	2 309 478,75				service_estimate	89 630,87
Раздел. Резерв комплектации										
891	ТКП	Резерв на мелкие материалы и позиции без проекта	компл.	0,0388	4 618 957,50				replacement_market_estimate	179 261,74
Итого по помещению 1-6 Холл								223 324,82	Материалы/оборудование	1 141 262,93

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 91

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Помещение/кабинет 1-1 Фойе: Фойе; БТИ № 1; площадь 57.10 м2; работы 512,699.90; материалы 2,258,924.56; итого 2,771,624.46 руб.										
Раздел. Подготовка										
892	КАЛЬК-ZSMETA-01-001	Обмер, дефектовка, маркировка границ ремонта	м2	57,1	6,89			393,60	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	5 909,85
		ЗП						104,50		1 063,77
		ЭМ						11,61		118,20
		в т.ч. ЗПМ						1,29		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 075,59
		СП от ЗП								827,38
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	57,1						
		Всего по позиции						393,60		5 909,85
893	6.69-43-1	Укрытие и защита существующих конструкции и оборудования	м2	57,1	9,96			568,54	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	8 536,45
		ЗП						150,94		1 536,56
		ЭМ						16,77		170,73
		в т.ч. ЗПМ						1,86		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 553,63
		СП от ЗП								1 195,10
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	57,1						
		Всего по позиции						568,54		8 536,45
894	PETR-630824 / арт. 094125	Пленка укрывная защитная	м2	62,81	25,00				verified_browser_petrovich	1 570,25
895	PETR-787634 / арт. 489530	Лента малярная/скотч строительный	шт.	1,1	180,00				verified_browser_petrovich	198,00
896	PETR-617522 / арт. 9631964	Временное электроснабжение зоны ремонта: щиток, кабель, автоматы, удлинители	компл.	0,48	6 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 120,00
897	PETR-987814 / арт. 50044396	Временное освещение и переносные светильники для производства работ	компл.	0,38	3 200,00				verified_browser_petrovich	1 216,00
898	PETR-102144	Жесткая защита полов и маршрутов: оргалит/ДВП/гофрокартон	м2	65,66	260,00				verified_browser_petrovich	17 071,60
899	PETR-641043	Пылезащитные завесы, временные двери, укрытие проемов	компл.	0,12	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	420,00
Раздел. Демонтаж										
900	6.57-2-7	Демонтаж напольных покрытии	м2	57,1	15,67			894,67	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	12 476,35
		ЗП						220,60		2 245,74
		ЭМ						24,51		249,53
		в т.ч. ЗПМ						2,71		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 996,22
		СП от ЗП								1 372,40
		НР и СП от ЗПМ								

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗТР	чел.-ч	57,1						
		Всего по позиции						894,67		12 476,35
901	6.54-1-6	Демонтаж отделки потолка	м2	57,1	13,19			753,41	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	10 506,40
		ЗП						185,77		1 891,15
		ЭМ						20,64		210,13
		в т.ч. ЗПМ						2,28		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 681,02
		СП от ЗП								1 155,70
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	57,1						
		Всего по позиции						753,41		10 506,40
902	6.62-31-1	Расчистка и демонтаж отделки стен	м2	119,91	11,55			1 384,38	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	19 305,51
		ЗП						341,35		3 474,99
		ЭМ						37,93		386,11
		в т.ч. ЗПМ						4,20		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								3 088,88
		СП от ЗП								2 123,61
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	119,91						
		Всего по позиции						1 384,38		19 305,51
903	6.67-7-1	Демонтаж существующих электроустановочных и слаботочных изделий	точка	13	9,90			128,65	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 794,00
		ЗП						31,72		322,92
		ЭМ						3,52		35,88
		в т.ч. ЗПМ						0,39		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								287,04
		СП от ЗП								197,34
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	13						
		Всего по позиции						128,65		1 794,00
904	6.56-38-3	Демонтаж дверных блоков, шкафных фасадов и элементов проемов	компл.	2	74,22			148,44	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	2 070,00
		ЗП						36,60		372,60
		ЭМ						4,07		41,40
		в т.ч. ЗПМ						0,45		
		МР								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								331,20
		СП от ЗП								227,70
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						148,44		2 070,00
905	6.56-3-2	Демонтаж старых откосов, подоконников и оконной фурнитуры	компл.	1	70,10			70,10	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	977,50
		ЗП						17,28		175,95
		ЭМ						1,92		19,55
		в т.ч. ЗПМ						0,21		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								156,40
		СП от ЗП								107,53
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						70,10		977,50
906	6.65-12-1	Демонтаж/снятие радиаторов, арматуры и старых подводок	компл.	1	98,96			98,96	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 380,00
		ЗП						24,40		248,40
		ЭМ						2,71		27,60
		в т.ч. ЗПМ						0,30		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								220,80
		СП от ЗП								151,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						98,96		1 380,00
907	6.69-19-1	Сбор, вынос и погрузка строительного мусора	м2	57,1	13,19			753,41	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	10 506,40
		ЗП						185,77		1 891,15
		ЭМ						20,64		210,13
		в т.ч. ЗПМ						2,28		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 681,02
		СП от ЗП								1 155,70
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	57,1						
		Всего по позиции						753,41		10 506,40
908	PETR-815750 / арт. 815750	Расходники инструмента: диски, буры, сверла, лезвия, насадки, коронки	м2	99,07	85,00				replacement_verified_browser_petrovich	8 420,95

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
909	PETR-104801 / арт. M031	Мешки строительные для мусора	упак.	3,3	350,00				verified_browser_petrovich	1 155,00
910	PETR-666098 / арт. 0208	Биг-бэги/мягкие контейнеры для внутреннего сбора мусора	шт.	8,8	850,00				verified_browser_petrovich	7 480,00
911	PETR-953115	Контейнер 8 м3 с вывозом и утилизацией строительного мусора	шт.	0,88	22 000,00				verified_browser_petrovich	19 360,00
Раздел. Скрытые работы										
912	КАЛЬК-ZSMETA-15-001	Проверка оснований после демонтажа	м2	57,1	5,77			329,62	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	4 596,55
		ЗП						81,28		827,38
		ЭМ						9,03		91,93
		в т.ч. ЗПМ						1,00		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								735,45
		СП от ЗП								505,62
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	57,1						
		Всего по позиции						329,62		4 596,55
913	6.69-42-1	Герметизация инженерных проходок	компл.	1	91,91			91,91	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	1 380,00
		ЗП						24,40		248,40
		ЭМ						2,71		27,60
		в т.ч. ЗПМ						0,30		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								251,16
		СП от ЗП								193,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						91,91		1 380,00
914	PETR-167833 / арт. 581404	Ремонтная смесь/гипс/алебастр для заделки штроб и выбоин	меш.	2,2	650,00				verified_browser_petrovich	1 430,00
915	ТКП	Противопожарная заделка проходок: гильзы, пена, мастика, манжеты	узел	2,2	3 200,00				external_supplier_estimate	7 040,00
Раздел. Полы										
916	3.15-165-1	Обеспыливание, грунтование и ремонт основания пола	м2	57,1	8,10			462,62	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	7 223,15
		ЗП						127,72		1 300,17
		ЭМ						14,19		144,46
		в т.ч. ЗПМ						1,57		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 502,42
		СП от ЗП								1 011,24
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	57,1						
		Всего по позиции						462,62		7 223,15
917	3.11-10-1	Выравнивание основания пола	м2	57,1	42,72			2 439,28	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	38 085,70

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП						673,42		6 855,43
		ЭМ						74,82		761,71
		в т.ч. ЗПМ						8,28		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								7 921,83
		СП от ЗП								5 332,00
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	57,1						
		Всего по позиции						2 439,28		38 085,70
918	3.11-26-2	Финишное покрытие пола	м2	57,1	33,14			1 892,55	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.38	29 549,25
		ЗП						522,48		5 318,86
		ЭМ						58,05		590,99
		в т.ч. ЗПМ						6,43		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								6 146,24
		СП от ЗП								4 136,90
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	57,1						
		Всего по позиции						1 892,55		29 549,25
919	PETR-767965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	7,54	120,00				verified_browser_petrovich	904,80
920	PETR-101546 / арт. 1001893/1016312	Ровнитель для пола базовый	меш.	25,3	650,00				verified_browser_petrovich	16 445,00
921	ТКП	Коммерческое ПВХ/кварцвиниловое покрытие с повышенной износостойкостью	м2	62,81	1 800,00				replacement_market_estimate	113 058,00
922	ТКП	Клей/подложка/подготовительные материалы под финишное покрытие полный комплект	м2	62,81	450,00				replacement_market_estimate	28 264,50
923	ТКП	Плинтус, углы, заглушки и соединители улучшенные	м.п.	33,25	550,00				replacement_market_estimate	18 287,50
Раздел. Стены										
924	3.15-165-1	Грунтование стен	м2	119,91	6,07			728,22	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	11 031,72
		ЗП						195,06		1 985,71
		ЭМ						21,67		220,63
		в т.ч. ЗПМ						2,40		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 206,34
		СП от ЗП								1 412,06
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	119,91						
		Всего по позиции						728,22		11 031,72
925	6.61-1-3	Локальное штукатурное выравнивание стен и откосов	м2	41,97	53,14			2 230,26	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	33 785,85
		ЗП						597,39		6 081,45
		ЭМ						66,38		675,72

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ						7,35		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								6 757,17
		СП от ЗП								4 324,59
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	41,97						
		Всего по позиции						2 230,26		33 785,85
926	3.15-103-1	Финишная шпаклевка стен	м2	119,91	28,85			3 459,06	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	52 400,67
		ЗП						926,53		9 432,12
		ЭМ						102,95		1 048,01
		в т.ч. ЗПМ						11,40		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								10 480,13
		СП от ЗП								6 707,29
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	119,91						
		Всего по позиции						3 459,06		52 400,67
927	3.15-115-1	Декоративная отделка акцентных стен и защитных участков	м2	21,58	49,34			1 064,84	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	16 131,05
		ЗП						285,22		2 903,59
		ЭМ						31,69		322,62
		в т.ч. ЗПМ						3,51		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								3 226,21
		СП от ЗП								2 064,77
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	21,58						
		Всего по позиции						1 064,84		16 131,05
928	3.15-96-3	Окраска стен в два слоя	м2	119,91	22,77			2 730,84	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	41 368,95
		ЗП						731,47		7 446,41
		ЭМ						81,27		827,38
		в т.ч. ЗПМ						9,00		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								8 273,79
		СП от ЗП								5 295,23
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	119,91						

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по позиции						2 730,84		41 368,95
929	PETR-767965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	15,83	120,00				verified_browser_petrovich	1 899,60
930	PETR-142852 / арт. 30000048	Штукатурка гипсовая Волма Слои 30 кг	меш.	13,2	520,00				verified_browser_petrovich	6 864,00
931	PETR-141512 / арт. 1414726983-350647	Маяки штукатурные	м.п.	23,08	75,00				verified_browser_petrovich	1 731,00
932	PETR-631138 / арт. 240219	Уголок штукатурный/перфорированный	м.п.	26,38	95,00				verified_browser_petrovich	2 506,10
933	PETR-133351	Армирующая сетка по трещинам и примыканиям	м2	19,79	130,00				verified_browser_petrovich	2 572,70
934	PETR-131252 / арт. 6471-	Защита стен коридоров: отбойная доска, углы, профили и крепеж	м.п.	15,87	1 400,00				verified_browser_petrovich	22 218,00
935	PETR-159606 / арт. 00000000352	Декоративная отделка стен: панели/молдинги/обои и клеи	м2	23,31	2 800,00				verified_browser_petrovich	65 268,00
936	PETR-112336 / арт. 79478	Шпаклевка Основит Эконсилк РР38 W 20 кг	меш.	6,6	897,00				verified_browser_petrovich	5 920,20
937	PETR-140279 / арт. 700000426	Краска интерьерная Текс Профи база А 4,5 л	шт.	5,5	1 682,00				verified_browser_petrovich	9 251,00
938	ТКП	Стеклохолст, клей и армирующие материалы под окраску полный комплекс	м2	98,93	180,00				replacement_market_estimate	17 807,40
939	PETR-131619 / арт. W5110-314425	Шлифсетки, абразивы, валики, кисти, кюветы, малярные расходники	м2	177,01	45,00				verified_browser_petrovich	7 965,45
Раздел. Потолки										
940	3.15-165-1	Грунтование и подготовка потолочного основания	м2	57,1	6,07			346,77	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	5 253,20
		ЗП						92,89		945,58
		ЭМ						10,32		105,06
		в т.ч. ЗПМ						1,14		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 050,64
		СП от ЗП								672,41
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	57,1						
		Всего по позиции						346,77		5 253,20
941	3.15-29-1	Устройство/ремонт модульного потолка Armstrong	м2	57,1	64,53			3 684,46	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	55 815,25
		ЗП						986,91		10 046,75
		ЭМ						109,66		1 116,31
		в т.ч. ЗПМ						12,14		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								11 163,05
		СП от ЗП								7 144,35
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	57,1						
		Всего по позиции						3 684,46		55 815,25
942	PETR-767965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	7,54	120,00				verified_browser_petrovich	904,80
943	ТКП	Потолочная система Armstrong/аналог с улучшенной плитой и подвесами	м2	62,81	1 100,00				replacement_market_estimate	69 091,00
944	PETR-1090568 / арт. 8344.16	Подвесная система Armstrong: профили, подвесы, уголок, крепеж	м2	62,81	520,00				replacement_verified_browser_petrovich	32 661,20
Раздел. Проемы										
945	6.56-35-1	Ремонт и отделка проходных проемов/порталов	компл.	2	214,46			428,91	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	6 440,00
		ЗП						113,87		1 159,20

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ						12,65		128,80
		в т.ч. ЗПМ						1,40		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 172,08
		СП от ЗП								901,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						428,91		6 440,00
946	6.56-35-1	Отделка порталов, проходных проемов и дымозащитных отсечек	компл.	2	291,05			582,09	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	8 740,00
		ЗП						154,54		1 573,20
		ЭМ						17,17		174,80
		в т.ч. ЗПМ						1,90		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 590,68
		СП от ЗП								1 223,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						582,09		8 740,00
947	PETR-612182 / арт. 3840	Отделка порталов и проходных проемов: доборы, наличники, уголки, герметики	компл.	2,16	6 500,00				verified_browser_petrovich	14 040,00
948	PETR-148719 / арт. 47518 402207	Материалы усиления и ремонта проемов: уголок, смесь, анкера, сетка	компл.	2,2	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	7 700,00
949	PETR-1060656 / арт. 1060656	Противопожарные и технические двери на границах блоков с фурнитурой	компл.	0,0923	208 000,00				verified_browser_petrovich	19 205,68
Раздел. Окна и откосы										
950	6.56-7-1	Ремонт оконных откосов, подоконников и герметизация примыканий	компл.	1	265,70			265,70	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	4 025,00
		ЗП						71,17		724,50
		ЭМ						7,91		80,50
		в т.ч. ЗПМ						0,88		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								805,00
		СП от ЗП								515,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						265,70		4 025,00
951	PETR-740762 / арт. 4680009851030	Материалы ремонта оконных откосов: шпаклевка, уголки, грунт, краска	компл.	1,1	4 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 950,00
952	PETR-661630 / арт. FDAK 011BC	Подоконник/накладка подоконника и торцевые элементы	м.п.	1,76	1 800,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 168,00
953	PETR-684427 / арт. 17660	Оконная фурнитура, ручки, регулировочные и герметизирующие материалы	компл.	1,05	2 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 310,00
954	ТКП	Замена/ремонт стеклопакетов, отливов, уплотнений и сложной оконной фурнитуры	компл.	1,05	18 500,00				replacement_market_estimate	19 425,00
955	PETR-1075012 / арт. BOK638370P	Акриловый герметик, примыкания, трещины и швы под окраску	шт.	2,2	290,00				verified_browser_petrovich	638,00
956	PETR-968886 / арт. 6178688	Жалюзи/рулонные шторы по оконным проемам	м2	2,52	3 500,00				verified_browser_petrovich	8 820,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
957	PETR-613527 / арт. 4680552098159	Карнизы/потолочные шины и крепеж	м.п.	1,89	1 200,00				verified_browser_petrovich	2 268,00
Раздел. Отопление										
958	3.18-6-1	Ревизия/замена отопительных приборов, арматуры и подключений	компл.	1	464,07			464,07	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	1 475,00
		ЗП						132,17		1 345,50
		ЭМ						14,69		149,50
		в т.ч. ЗПМ						1,63		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 644,50
		СП от ЗП								1 106,30
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						464,07		1 475,00
959	3.16-29-1	Промывка, балансировка, опрессовка и настройка отопления	компл.	1	199,91			199,91	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	3 220,00
		ЗП						56,94		579,60
		ЭМ						6,33		64,40
		в т.ч. ЗПМ						0,70		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								708,40
		СП от ЗП								476,56
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						199,91		3 220,00
960	PETR-810471 / арт. HE-1416259	Радиатор отопления/экран радиатора с комплектом подключения	шт.	1,05	18 500,00				verified_browser_petrovich	19 425,00
961	PETR-614795 / арт. VT.047.N.04	Термостатические клапаны, запорная арматура и воздухоотводчики отопления	компл.	1,1	4 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 620,00
962	PETR-148982 / арт. VTp.700.A1.25.32.02	Трубы отопления, фитинги, изоляция и крепеж	м.п.	4,6	650,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 990,00
963	PETR-616826 / арт. R.Ad.SA01/9939	Кронштейны, крепеж и расходники для отопительных приборов	компл.	1,1	1 800,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 980,00
964	ТКП	Балансировочная арматура, промывка, опрессовка и теплоизоляция отопления	компл.	1,1	8 500,00				replacement_market_estimate	9 350,00
Раздел. Вентиляция										
965	6.65-25-1	Ревизия вентканалов, решеток и проходок	компл.	1	107,09			107,09	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	1 725,00
		ЗП						30,50		310,50
		ЭМ						3,39		34,50
		в т.ч. ЗПМ						0,38		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								379,50
		СП от ЗП								255,30
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						107,09		1 725,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
966	3.20-53-1	Монтаж приточной вентиляции/бризеров, шумоглушения и автоматики	компл.	1	606,86			606,86	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	9 775,00
		ЗП						172,84		1 759,50
		ЭМ						19,20		195,50
		в т.ч. ЗПМ						2,13		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 150,50
		СП от ЗП								1 446,70
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						606,86		9 775,00
967	5.3-2-1	Пусконаладка и балансировка вентиляции помещения	компл.	1	280,72			280,72	Инд. СМР 10.18: НР 75%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.31	4 025,00
		ЗП						71,17		724,50
		ЭМ						7,91		80,50
		в т.ч. ЗПМ						0,88		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								603,75
		СП от ЗП								563,50
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						280,72		4 025,00
968	PETR-10686 / арт. 301	Вентиляционные решетки/диффузоры для помещений	шт.	2,1	2 200,00				verified_browser_petrovich	4 620,00
969	PETR-101626 / арт. AE102	Воздуховоды, фасонные части, клапаны и гибкие вставки	м.п.	35,17	1 400,00				verified_browser_petrovich	49 238,00
970	PETR-101626 / арт. AE102	Крепеж, подвесы, изоляция и герметики вентиляционных трасс	м.п.	35,17	420,00				replacement_verified_browser_petrovich	14 771,40
971	ТКП	Противопожарные/обратные клапаны, дроссели и переходы вентиляции	шт.	1,05	4 200,00				external_supplier_estimate	4 410,00
972	ТКП	Приточная установка/бризер с фильтрами и комплектом монтажа	шт.	1,03	85 000,00				external_supplier_estimate	87 550,00
973	ТКП	Автоматика вентиляции: регуляторы, датчики, питание, кабель	компл.	1,05	18 000,00				external_supplier_estimate	18 900,00
974	ТКП	Шумоглушители, гибкие вставки, теплоизоляция и ревизионные люки вентиляции	компл.	1,05	9 500,00				external_supplier_estimate	9 975,00
975	ТКП	Центральная комплектация вентиляции: автоматика, клапаны, шумоглушители, ревизии	компл.	0,0923	333 936,00				external_supplier_estimate	30 833,98
Раздел. Кондиционирование										
976	3.20-38-1	Устройство трасс и подключение блоков кондиционирования	компл.	1	999,53			999,53	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	16 100,00
		ЗП						284,68		2 898,00
		ЭМ						31,63		322,00
		в т.ч. ЗПМ						3,50		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								3 542,00
		СП от ЗП								2 382,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по позиции						999,53		16 100,00
977	3.20-38-1	Монтаж наружных блоков, проходок, дренажа и автоматики кондиционирования	компл.	1	821,04			821,04	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	13 225,00
		ЗП						233,84		2 380,50
		ЭМ						25,98		264,50
		в т.ч. ЗПМ						2,88		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 909,50
		СП от ЗП								1 957,30
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						821,04		13 225,00
978	5.3-28-1	Пусконаладка, вакуумирование и проверка кондиционирования	компл.	1	441,13			441,13	Инд. СМР 10.18: НР 75%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.31	6 325,00
		ЗП						111,84		1 138,50
		ЭМ						12,43		126,50
		в т.ч. ЗПМ						1,38		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								948,75
		СП от ЗП								885,50
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						441,13		6 325,00
979	ТКП	Сплит-система/внутренний блок кондиционирования с базовым комплектом	шт.	1,03	65 000,00				external_supplier_estimate	66 950,00
980	ТКП	Наружный блок кондиционирования/мультисплит с крепежом	шт.	1,03	115 000,00				external_supplier_estimate	118 450,00
981	ТКП	Медная трасса кондиционирования, фреоновые трубы и теплоизоляция	м.п.	13,44	1 850,00				external_supplier_estimate	24 864,00
982	PETR-103458 / арт. 881780/38220	Дренаж кондиционирования: труба, фитинги, помпа/обратный клапан	м.п.	13,44	650,00				verified_browser_petrovich	8 736,00
983	ТКП	Дренажная помпа кондиционера с датчиком и крепежом	шт.	1,05	18 500,00				external_supplier_estimate	19 425,00
984	ТКП	Алмазное бурение и гильзование проходок кондиционирования	узел	1,05	6 500,00				external_supplier_estimate	6 825,00
985	ТКП	Пусконаладка, вакуумирование, дозаправка и расходники кондиционирования	компл.	1,05	9 500,00				external_supplier_estimate	9 975,00
986	ТКП	Питание кондиционеров: автомат, кабель, коробка, маркировка	компл.	1,05	8 500,00				replacement_market_estimate	8 925,00
987	PETR-143208 / арт. 47983	Кронштейны, виброопоры, крепеж и расходники кондиционирования	компл.	1,1	6 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	7 150,00
Раздел. Электрика										
988	4.8-159-1	Скрытая прокладка кабельных линий	м.п.	56	18,74			1 049,38	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	16 744,00
		ЗП						296,06		3 013,92
		ЭМ						32,90		334,88
		в т.ч. ЗПМ						3,64		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								3 817,63
		СП от ЗП								2 243,70

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	56						
		Всего по позиции						1 049,38		16 744,00
989	6.69-5-3	Подрозетники, распаики, штробы и заделка	точка	5	46,85			234,24	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	3 737,50
		ЗП						66,09		672,75
		ЭМ						7,34		74,75
		в т.ч. ЗПМ						0,81		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								852,15
		СП от ЗП								500,82
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	5						
		Всего по позиции						234,24		3 737,50
990	4.8-243-8	Монтаж розеток и выключателей	точка	5	25,23			126,13	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 012,50
		ЗП						35,58		362,25
		ЭМ						3,95		40,25
		в т.ч. ЗПМ						0,44		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								458,85
		СП от ЗП								269,68
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	5						
		Всего по позиции						126,13		2 012,50
991	4.8-246-1	Монтаж светильников и проверка освещения	шт.	4	57,66			230,63	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	3 680,00
		ЗП						65,07		662,40
		ЭМ						7,23		73,60
		в т.ч. ЗПМ						0,80		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								839,04
		СП от ЗП								493,12
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	4						
		Всего по позиции						230,63		3 680,00
992	PETR-770855 / арт. 4631147013774 АК	Кабель ГОСТКАБЕЛЬ ВВГнг(А)-LS 3х2,5	м.п.	26,4	135,00				verified_browser_petrovich	3 564,00
993	PETR-997026 / арт. 1157b30FG000704 Ак	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5	м.п.	35,2	85,00				verified_browser_petrovich	2 992,00
994	PETR-660833 / арт. 51020	Гофра, клипсы, кабельные стяжки, клеммы, расходники электромонтажа	м.п.	61,6	95,00				verified_browser_petrovich	5 852,00
995	PETR-128017 / арт. IMT351201	Подрозетники, распределительные коробки, монтажные стаканы	шт.	5,5	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 540,00
996	PETR-128022 / арт. IMT351611	Распределительные коробки, клеммники WAGO, DIN-рейки и маркировка линий	компл.	2,2	850,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 870,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
997	ТКП	Розетка Systeme Electric/Legrand улучшенная	шт.	2,2	450,00				replacement_market_estimate	990,00
998	PETR-101691 / арт. BA10-001b	Выключатель одноклавишный/двухклавишный	шт.	3,3	260,00				verified_browser_petrovich	858,00
999	PETR-655481 / арт. 707-4288-112	Рамки, клавиши, суппорты, лицевые панели электроустановочных изделий	компл.	5,5	220,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 210,00
1 000	ТКП	Светильник светодиодный 600х600 улучшенный	шт.	4,2	2 300,00				replacement_market_estimate	9 660,00
1 001	PETR-106926 / арт. 45015	Подключение оборудования: кабельные выводы, вилки, розетки силовые, наконечники	точка	1,05	1 450,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 522,50
1 002	PETR-660888 / арт. mb54-3-2-pas	Питающие и магистральные кабели до щитов и нагрузок	м.п.	49,25	220,00				verified_browser_petrovich	10 835,00
1 003	PETR-141625 / арт. 35024	Лоток кабельный с крышкой	м.п.	18,84	950,00				verified_browser_petrovich	17 898,00
1 004	PETR-1152906 / арт. BSE4101HDZ	Подвесы, кронштейны, заземление и крепеж кабельных лотков	м.п.	18,84	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	5 275,20
1 005	PETR-997001 / арт. 221/P12WUI1U0K00	Заземление и уравнивание потенциалов: провод, шины, наконечники, маркировка	м.п.	6,28	240,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 507,20
1 006	PETR-669259 / арт. 419401	Распределительные щиты, автоматика, УЗО/дифавтоматы, клеммы и маркировка	компл.	0,0923	401 960,00				replacement_verified_browser_petrovich	37 114,98
1 007	ТКП	ИБП/стабилизация, резервное питание слаботочных и инженерных систем	компл.	0,0923	111 312,00				external_supplier_estimate	10 277,99
Раздел. Пожарная сигнализация										
1 008	4.10-81-1	Монтаж пожарных извещателей, ручных извещателей и оповещателей	точка	2	61,26			122,52	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 955,00
		ЗП						34,57		351,90
		ЭМ						3,84		39,10
		в т.ч. ЗПМ						0,43		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								445,74
		СП от ЗП								261,97
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						122,52		1 955,00
1 009	4.10-11-1	Подключение, маркировка и проверка шлейфов пожарной сигнализации	м.п.	10	6,85			68,47	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 092,50
		ЗП						19,32		196,65
		ЭМ						2,15		21,85
		в т.ч. ЗПМ						0,24		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								249,09
		СП от ЗП								146,39
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						68,47		1 092,50
1 010	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПС Энг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
1 011	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
1 012	PETR-1005516 / арт. GE41218-11	Извещатель пожарный ручной с коробкой и крепежом	шт.	1,05	1 800,00				verified_browser_petrovich	1 890,00
1 013	PETR-1168009 / арт. 28528.1	Оповещатель звуковой/светозвуковой пожарный	шт.	1,05	2 400,00				verified_browser_petrovich	2 520,00
1 014	PETR-1085113 / арт. 5113_ЦБ-00021636	Клеммы, коробки, изоляторы КЗ, маркировка и крепеж пожарной сигнализации	м.п.	11	95,00				verified_browser_petrovich	1 045,00
1 015	PETR-614369 / арт. 34-0496	ППКП, блоки питания, АКБ, модули, шкаф и общесистемная комплектация ПС	компл.	0,0923	321 568,00				verified_browser_petrovich	29 691,98
Раздел. Пожарная безопасность										

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 016	4.8-245-1	Монтаж аварийного освещения и эвакуационных указателей	шт.	3	64,87			194,60	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	3 105,00
		ЗП						54,90		558,90
		ЭМ						6,10		62,10
		в т.ч. ЗПМ						0,68		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								707,94
		СП от ЗП								416,07
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						194,60		3 105,00
1 017	PETR-1164986 / арт. vs201-30-mpr-5k-li1h	Светильник аварийного освещения с аккумулятором	шт.	2,1	3 500,00				verified_browser_petrovich	7 350,00
1 018	PETR-661275 / арт. 71357	Световое табло Выход/эвакуационный указатель	шт.	1,05	2 800,00				verified_browser_petrovich	2 940,00
1 019	PETR-1024222 / арт. ОП-4 двое ал	Огнетушители, кронштейны, знаки, планы эвакуации и пиктограммы	компл.	0,0923	98 944,00				replacement_verified_browser_petrovich	9 135,99
Раздел. ОПС и СКС										
1 020	4.10-15-1	Скрытая прокладка кабелей ОПС/СКС	м.п.	10	9,37			93,69	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 495,00
		ЗП						26,43		269,10
		ЭМ						2,94		29,90
		в т.ч. ЗПМ						0,33		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								340,86
		СП от ЗП								200,33
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						93,69		1 495,00
1 021	4.10-78-1	Монтаж извещателей/точек СКС	точка	1	64,87			64,87	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 035,00
		ЗП						18,30		186,30
		ЭМ						2,03		20,70
		в т.ч. ЗПМ						0,23		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								235,98
		СП от ЗП								138,69
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						64,87		1 035,00
1 022	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
1 023	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
1 024	PETR-1212451 / арт. 80515	СОУЭ: оповещатели, табло Выход, ручные извещатели, БП/АКБ	шт.	1,05	3 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 360,00
1 025	PETR-907825 / арт. ЦБ-00002052	Кабель UTP/FTP cat.6 для СКС	м.п.	33	45,00				verified_browser_petrovich	1 485,00

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 026	PETR-1146195 / арт. RNK6F90TL	СКС порт: keystone, faceplate, патч-панель, патч-корды, маркировка	порт	1,05	1 800,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 890,00
1 027	ТКП	Охранная сигнализация: датчики, магнитоконтакты, тревожные кнопки	шт.	2,1	1 700,00				external_supplier_estimate	3 570,00
1 028	PETR-133802 / арт. BBCнг(A)-FRLS	Кабель охранной сигнализации	м.п.	44	65,00				verified_browser_petrovich	2 860,00
1 029	PETR-1146195 / арт. RNK6F90TL	Коробки, коннекторы, патч-модули и крепеж для ОПС/СКС	м.п.	88	70,00				replacement_verified_browser_petrovich	6 160,00
1 030	PETR-614367 / арт. 34-0494	Активное оборудование ОПС/СКС, шкаф/кросс, блоки питания, коммутация	компл.	0,0923	401 960,00				verified_browser_petrovich	37 114,98
Раздел. Слаботочные системы										
1 031	4.10-78-1	Монтаж точек Wi-Fi, видеонаблюдения и коммутация	точка	3	129,73			389,19	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	6 210,00
		ЗП						109,80		1 117,80
		ЭМ						12,20		124,20
		в т.ч. ЗПМ						1,35		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 415,88
		СП от ЗП								832,14
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						389,19		6 210,00
1 032	4.11-23-1	Монтаж СКУД двери/зоны, считыватели, замков и кнопок выхода	компл.	1	468,47			468,47	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 475,00
		ЗП						132,17		1 345,50
		ЭМ						14,69		149,50
		в т.ч. ЗПМ						1,63		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 704,30
		СП от ЗП								1 001,65
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						468,47		1 475,00
1 033	ТКП	Wi-Fi точка доступа, PoE-питание и монтажный комплект	шт.	1,05	16 500,00				external_supplier_estimate	17 325,00
1 034	ТКП	IP-камера видеонаблюдения с монтажной коробкой и крепежом	шт.	2,1	18 500,00				external_supplier_estimate	38 850,00
1 035	PETR-1004065 / арт. 04-39	СКУД: считыватель, контроллер, кнопка выхода, замок и БП	компл.	1,05	42 000,00				verified_browser_petrovich	44 100,00
1 036	ТКП	СКУД внутренней двери: электрозамок, считыватель, кнопка, БП и кабель	компл.	1,05	48 000,00				external_supplier_estimate	50 400,00
1 037	ТКП	Слаботочный шкаф/стойка, патч-панели, органайзеры и коммутация	компл.	0,05	85 000,00				external_supplier_estimate	4 250,00
1 038	ТКП	PoE-коммутаторы, маршрутизатор, контроллер Wi-Fi и ИБП сети	компл.	0,07	95 000,00				external_supplier_estimate	6 650,00
1 039	ТКП	NVR/видеорегистратор, HDD, мониторинг и коммутация CCTV	компл.	0,11	78 000,00				external_supplier_estimate	8 580,00
1 040	ТКП	СКУД на входные группы: контроллеры, считыватели, замки, кнопки, БП	компл.	0,0923	160 784,00				external_supplier_estimate	14 845,99
Раздел. Инженерные трассы										
1 041	PETR-141622 / арт. 135023	Лотки, магистральная гофра, гильзы, противопожарная заделка и крепеж трасс	компл.	0,0923	321 568,00				verified_browser_petrovich	29 691,98
Раздел. Расходники										
1 042	PETR-631805 / арт. РК 00670	Саморезы, дюбели, анкеры, подвесы, соединители	компл.	1,1	2 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 750,00
1 043	PETR-687523 / арт. 117383	Пена монтажная, клей-пена, герметики общестроительные	шт.	1,1	600,00				replacement_verified_browser_petrovich	660,00
Раздел. Финиш										

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 044	3.11-36-1	Устройство грязезащитного покрытия входной зоны	м2	6,85	68,32			468,01	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	7 089,75
		ЗП						125,36		1 276,16
		ЭМ						13,93		141,80
		в т.ч. ЗПМ						1,54		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 417,95
		СП от ЗП								907,49
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	6,85						
		Всего по позиции						468,01		7 089,75
1 045	6.69-31-1	Финальная уборка и передача помещения	м2	57,1	6,83			390,12	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	5 909,85
		ЗП						104,50		1 063,77
		ЭМ						11,61		118,20
		в т.ч. ЗПМ						1,29		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 181,97
		СП от ЗП								756,46
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	57,1						
		Всего по позиции						390,12		5 909,85
1 046	PETR-10686 / арт. 301	Грязезащитное покрытие/решетка входной зоны	м2	7,19	8 500,00				verified_browser_petrovich	61 115,00
1 047	ТКП	Таблички помещений, навигация, пиктограммы и крепеж	компл.	1	950,00				external_supplier_estimate	950,00
1 048	PETR-1028701 / арт. 80167	Финишная уборка: химия, салфетки, пленка снятия, пылесборники, ветошь	м2	57,1	95,00				verified_browser_petrovich	5 424,50
Раздел. Исполнительная документация										
1 049	PETR-1063134 / арт. m1-136-1	Бирки, кабельные маркеры, схемы, протоколы и материалы исполнительной документации	компл.	0,05	4 500,00				verified_browser_petrovich	225,00
Раздел. Логистика										
1 050	ТКП	Доставка, разгрузка, подъем и внутриплощадочное перемещение материалов	компл.	0,0923	2 309 478,75				service_estimate	213 245,72
Раздел. Резерв комплектации										
1 051	ТКП	Резерв на мелкие материалы и позиции без проекта	компл.	0,0923	4 618 957,50				replacement_market_estimate	426 491,44
Итого по помещению 1-1 Фойе								512 699,90	Материалы/оборудование	2 771 624,46

Помещение/кабинет 1-1а Коридор: Коридор; БТИ № 1а; площадь 4.40 м2; работы 63,354.65; материалы 216,992.16; итого 280,346.81 руб.										
Раздел. Подготовка										
1 052	КАЛЬК-ZSMETA-01-001	Обмер, дефектовка, маркировка границ ремонта	м2	4,4	6,89			30,33	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	455,40
		ЗП						8,05		81,97
		ЭМ						0,89		9,11
		в т.ч. ЗПМ						0,10		
		МР								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								82,88
		СП от ЗП								63,76
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	4,4						
		Всего по позиции						30,33		455,40
1 053	6.69-43-1	Укрытие и защита существующих конструкции и оборудования	м2	4,4	9,96			43,81	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	657,80
		ЗП						11,63		118,40
		ЭМ						1,29		13,16
		в т.ч. ЗПМ						0,14		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								119,72
		СП от ЗП								92,09
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	4,4						
		Всего по позиции						43,81		657,80
1 054	PETR-630824 / арт. 094125	Пленка укрывная защитная	м2	4,84	25,00				verified_browser_petrovich	121,00
1 055	PETR-787634 / арт. 489530	Лента малярная/скотч строительный	шт.	1,1	180,00				verified_browser_petrovich	198,00
1 056	PETR-617522 / арт. 9631964	Временное электроснабжение зоны ремонта: щиток, кабель, автоматы, удлинители	компл.	0,04	6 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	260,00
1 057	PETR-987814 / арт. 50044396	Временное освещение и переносные светильники для производства работ	компл.	0,25	3 200,00				verified_browser_petrovich	800,00
1 058	PETR-102144	Жесткая защита полов и маршрутов: оргалит/ДВП/гофрокартон	м2	5,06	260,00				verified_browser_petrovich	1 315,60
1 059	PETR-641043	Пылезащитные завесы, временные двери, укрытие проемов	компл.	0,12	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	420,00
Раздел. Демонтаж										
1 060	6.57-2-7	Демонтаж напольных покрытий	м2	4,4	15,67			68,94	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	961,40
		ЗП						17,00		173,05
		ЭМ						1,89		19,23
		в т.ч. ЗПМ						0,21		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								153,82
		СП от ЗП								105,75
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	4,4						
		Всего по позиции						68,94		961,40
1 061	6.54-1-6	Демонтаж отделки потолка	м2	4,4	13,20			58,06	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	809,60
		ЗП						14,32		145,73
		ЭМ						1,59		16,19
		в т.ч. ЗПМ						0,18		
		МР								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								129,54
		СП от ЗП								89,06
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	4,4						
		Всего по позиции						58,06		809,60
1 062	6.62-31-1	Расчистка и демонтаж отделки стен	м2	9,24	11,55			106,68	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 487,64
		ЗП						26,30		267,78
		ЭМ						2,92		29,75
		в т.ч. ЗПМ						0,32		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								238,02
		СП от ЗП								163,64
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	9,24						
		Всего по позиции						106,68		1 487,64
1 063	6.67-7-1	Демонтаж существующих электроустановочных и слаботочных изделий	точка	6	9,90			59,38	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	828,00
		ЗП						14,64		149,04
		ЭМ						1,63		16,56
		в т.ч. ЗПМ						0,18		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								132,48
		СП от ЗП								91,08
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	6						
		Всего по позиции						59,38		828,00
1 064	6.56-38-3	Демонтаж дверных блоков, шкафных фасадов и элементов проемов	компл.	1	74,22			74,22	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 035,00
		ЗП						18,30		186,30
		ЭМ						2,03		20,70
		в т.ч. ЗПМ						0,23		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								165,60
		СП от ЗП								113,85
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						74,22		1 035,00
1 065	6.69-19-1	Сбор, вынос и погрузка строительного мусора	м2	4,4	13,20			58,06	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	809,60

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП						14,32		145,73
		ЭМ						1,59		16,19
		в т.ч. ЗПМ						0,18		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								129,54
		СП от ЗП								89,06
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	4,4						
		Всего по позиции						58,06		809,60
1 066	PETR-815750 / арт. 815750	Расходники инструмента: диски, буры, сверла, лезвия, насадки, коронки	м2	7,63	85,00				replacement_verified_browser_petrovich	648,55
1 067	PETR-104801 / арт. M031	Мешки строительные для мусора	упак.	1,1	350,00				verified_browser_petrovich	385,00
1 068	PETR-666098 / арт. 0208	Биг-бэги/мягкие контейнеры для внутреннего сбора мусора	шт.	1,1	850,00				verified_browser_petrovich	935,00
1 069	PETR-953115	Контейнер 8 м3 с вывозом и утилизацией строительного мусора	шт.	0,07	22 000,00				verified_browser_petrovich	1 540,00
Раздел. Скрытые работы										
1 070	КАЛЬК-ZSMETA-15-001	Проверка оснований после демонтажа	м2	4,4	5,77			25,40	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	354,20
		ЗП						6,26		63,76
		ЭМ						0,70		7,08
		в т.ч. ЗПМ						0,08		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								56,67
		СП от ЗП								38,96
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	4,4						
		Всего по позиции						25,40		354,20
1 071	6.69-42-1	Герметизация инженерных проходок	компл.	1	91,91			91,91	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	1 380,00
		ЗП						24,40		248,40
		ЭМ						2,71		27,60
		в т.ч. ЗПМ						0,30		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								251,16
		СП от ЗП								193,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						91,91		1 380,00
1 072	PETR-167833 / арт. 581404	Ремонтная смесь/гипс/алебастр для заделки штроб и выбоин	меш.	1,1	650,00				verified_browser_petrovich	715,00
1 073	ТКП	Противопожарная заделка проходок: гильзы, пена, мастика, манжеты	узел	1,1	3 200,00				external_supplier_estimate	3 520,00
Раздел. Полы										
1 074	3.15-165-1	Обеспыливание, грунтование и ремонт основания пола	м2	4,4	8,10			35,65	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	556,60

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП						9,84		100,19
		ЭМ						1,09		11,13
		в т.ч. ЗПМ						0,12		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								115,77
		СП от ЗП								77,92
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	4,4						
		Всего по позиции						35,65		556,60
1 075	3.11-10-1	Выравнивание основания пола	м2	4,4	42,72			187,97	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.38	2 934,80
		ЗП						51,89		528,26
		ЭМ						5,77		58,70
		в т.ч. ЗПМ						0,64		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								610,44
		СП от ЗП								410,87
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	4,4						
		Всего по позиции						187,97		2 934,80
1 076	3.11-26-2	Финишное покрытие пола	м2	4,4	33,15			145,84	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.38	2 277,00
		ЗП						40,26		409,86
		ЭМ						4,47		45,54
		в т.ч. ЗПМ						0,50		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								473,62
		СП от ЗП								318,78
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	4,4						
		Всего по позиции						145,84		2 277,00
1 077	PETR-767965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	0,58	120,00				verified_browser_petrovich	69,60
1 078	PETR-101546 / арт. 1001893/1016312	Ровнитель для пола базовый	меш.	2,2	650,00				verified_browser_petrovich	1 430,00
1 079	ТКП	Коммерческое ПВХ/кварцвиниловое покрытие с повышенной износостойкостью	м2	4,84	1 800,00				replacement_market_estimate	8 712,00
1 080	ТКП	Клей/подложка/подготовительные материалы под финишное покрытие полный комплект	м2	4,84	450,00				replacement_market_estimate	2 178,00
1 081	ТКП	Плинтус, углы, заглушки и соединители улучшенные	м.п.	9,23	550,00				replacement_market_estimate	5 076,50
Раздел. Стены										
1 082	3.15-165-1	Грунтование стен	м2	9,24	6,07			56,12	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	850,08
		ЗП						15,03		153,01
		ЭМ						1,67		17,00

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ						0,18		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								170,02
		СП от ЗП								108,81
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	9,24						
		Всего по позиции						56,12		850,08
1 083	6.61-1-3	Локальное штукатурное выравнивание стен и откосов	м2	3,23	53,14			171,64	Инд. СМР 10.18; НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	2 600,15
		ЗП						45,98		468,03
		ЭМ						5,11		52,00
		в т.ч. ЗПМ						0,57		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								520,03
		СП от ЗП								332,82
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3,23						
		Всего по позиции						171,64		2 600,15
1 084	3.15-103-1	Финишная шпаклевка стен	м2	9,24	28,85			266,55	Инд. СМР 10.18; НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	4 037,88
		ЗП						71,40		726,82
		ЭМ						7,93		80,76
		в т.ч. ЗПМ						0,88		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								807,58
		СП от ЗП								516,85
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	9,24						
		Всего по позиции						266,55		4 037,88
1 085	3.15-96-3	Окраска стен в два слоя	м2	9,24	22,77			210,43	Инд. СМР 10.18; НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	3 187,80
		ЗП						56,37		573,80
		ЭМ						6,26		63,76
		в т.ч. ЗПМ						0,69		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								637,56
		СП от ЗП								408,04
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	9,24						

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по позиции						210,43		3 187,80
1 086	PETR-767965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	1,22	120,00				verified_browser_petrovich	146,40
1 087	PETR-142852 / арт. 30000048	Штукатурка гипсовая Волма Слой 30 кг	меш.	1,1	520,00				verified_browser_petrovich	572,00
1 088	PETR-141512 / арт. 1414726983-350647	Маяки штукатурные	м.п.	1,78	75,00				verified_browser_petrovich	133,50
1 089	PETR-631138 / арт. 240219	Уголок штукатурный/перфорированный	м.п.	2,03	95,00				verified_browser_petrovich	192,85
1 090	PETR-133351	Армирующая сетка по трещинам и примыканиям	м2	1,52	130,00				verified_browser_petrovich	197,60
1 091	PETR-131252 / арт. 6471-79478	Защита стен коридоров: отбойная доска, углы, профили и крепеж	м.п.	4,4	1 400,00				verified_browser_petrovich	6 160,00
1 092	PETR-112336 / арт. 700000426	Шпаклевка Основит Эконсилк РР38 W 20 кг	меш.	1,1	897,00				verified_browser_petrovich	986,70
1 093	PETR-140279 / арт.	Краска интерьерная Текс Профи база А 4,5 л	шт.	1,1	1 682,00				verified_browser_petrovich	1 850,20
1 094	ТКП	Стеклохолст, клеи и армирующие материалы под окраску полный комплекс	м2	7,62	180,00				replacement_market_estimate	1 371,60
1 095	PETR-131619 / арт. W5110-314425	Шлифсетки, абразивы, валики, кисти, кюветы, малярные расходники	м2	13,64	45,00				verified_browser_petrovich	613,80
Раздел. Потолки										
1 096	3.15-165-1	Грунтование и подготовка потолочного основания	м2	4,4	6,07			26,72	Инд. СМР 10.18; НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	404,80
		ЗП						7,16		72,86
		ЭМ						0,80		8,10
		в т.ч. ЗПМ						0,09		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								80,96
		СП от ЗП								51,81
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	4,4						
		Всего по позиции						26,72		404,80
1 097	3.15-29-1	Устройство/ремонт модульного потолка Armstrong	м2	4,4	64,53			283,92	Инд. СМР 10.18; НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	4 301,00
		ЗП						76,05		774,18
		ЭМ						8,45		86,02
		в т.ч. ЗПМ						0,94		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								860,20
		СП от ЗП								550,53
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	4,4						
		Всего по позиции						283,92		4 301,00
1 098	PETR-767965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	0,58	120,00				verified_browser_petrovich	69,60
1 099	ТКП	Потолочная система Armstrong/аналог с улучшенной плитой и подвесами	м2	4,84	1 100,00				replacement_market_estimate	5 324,00
1 100	PETR-1090568 / арт. 834416	Подвесная система Armstrong: профили, подвесы, уголок, крепеж	м2	4,84	520,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 516,80
Раздел. Проемы										
1 101	6.56-35-1	Ремонт и отделка проходных проемов/порталов	компл.	1	214,46			214,46	Инд. СМР 10.18; НР 91%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.45	3 220,00
		ЗП						56,94		579,60
		ЭМ						6,33		64,40

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 113

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ						0,70		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								586,04
		СП от ЗП								450,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						214,46		3 220,00
1 102	6.56-35-1	Отделка порталов, проходных проемов и дымозащитных отсечек	компл.	1	291,05			291,05	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.45	4 370,00
		ЗП						77,27		786,60
		ЭМ						8,59		87,40
		в т.ч. ЗПМ						0,95		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								795,34
		СП от ЗП								611,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						291,05		4 370,00
1 103	PETR-612182 / арт. 3840	Отделка порталов и проходных проемов: доборы, наличники, уголки, герметики	компл.	1,08	6 500,00				verified_browser_petrovich	7 020,00
1 104	PETR-148719 / арт. 47518 402207	Материалы усиления и ремонта проемов: уголок, смесь, анкера, сетка	компл.	1,1	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 850,00
1 105	PETR-1060656 / арт. 1060656	Противопожарные и технические двери на границах блоков с фурнитурой	компл.	0,0071	208 000,00				verified_browser_petrovich	1 479,92
Раздел. Вентиляция										
1 106	6.65-25-1	Ревизия вентканалов, решеток и проходок	компл.	1	107,09			107,09	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%; ТСН-2001.8 табл.1 п.41	1 725,00
		ЗП						30,50		310,50
		ЭМ						3,39		34,50
		в т.ч. ЗПМ						0,38		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								379,50
		СП от ЗП								255,30
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						107,09		1 725,00
1 107	PETR-106867 / арт. 301	Вентиляционные решетки/диффузоры для помещении	шт.	1,05	2 200,00				verified_browser_petrovich	2 310,00
1 108	PETR-101626 / арт. AE102	Воздуховоды, фасонные части, клапаны и гибкие вставки	м.п.	1,97	1 400,00				verified_browser_petrovich	2 758,00
1 109	PETR-101626 / арт. AE102	Крепеж, подвесы, изоляция и герметики вентиляционных трасс	м.п.	1,97	420,00				replacement_verified_browser_petrovich	827,40
1 110	ТКП	Противопожарные/обратные клапаны, дроссели и переходы вентиляции	шт.	1,05	4 200,00				external_supplier_estimate	4 410,00
1 111	ТКП	Центральная комплектация вентиляции: автоматика, клапаны, шумоглушители, ревизии	компл.	0,0071	333 936,00				external_supplier_estimate	2 375,95
Раздел. Электрика										
1 112	4.8-159-1	Скрытая прокладка кабельных линий	м.п.	32	18,74			599,64	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	9 568,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 114

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП						169,18		1 722,24
		ЭМ						18,80		191,36
		в т.ч. ЗПМ						2,08		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 181,50
		СП от ЗП								1 282,11
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	32						
		Всего по позиции						599,64		9 568,00
1 113	6.69-5-3	Подрозетники, распайки, штробы и заделка	точка	3	46,85			140,54	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 242,50
		ЗП						39,65		403,65
		ЭМ						4,41		44,85
		в т.ч. ЗПМ						0,49		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								511,29
		СП от ЗП								300,50
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						140,54		2 242,50
1 114	4.8-243-8	Монтаж розеток и выключателей	точка	3	25,23			75,68	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 207,50
		ЗП						21,35		217,35
		ЭМ						2,37		24,15
		в т.ч. ЗПМ						0,26		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								275,31
		СП от ЗП								161,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						75,68		1 207,50
1 115	4.8-246-1	Монтаж светильников и проверка освещения	шт.	1	57,66			57,66	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	920,00
		ЗП						16,27		165,60
		ЭМ						1,81		18,40
		в т.ч. ЗПМ						0,20		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								209,76
		СП от ЗП								123,28

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						57,66		920,00
1 116	PETR-770855 / арт. 4631147013774 АК	Кабель ГОСТКАБЕЛЬ ВВГнг(А)-LS 3х2,5	м.п.	26,4	135,00				verified_browser_petrovich	3 564,00
1 117	PETR-997026 / арт. 1157Б30FG00070A Ак	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5	м.п.	8,8	85,00				verified_browser_petrovich	748,00
1 118	PETR-660833 / арт. 51020	Гофра, клипсы, кабельные стяжки, клеммы, расходники электромонтажа	м.п.	35,2	95,00				verified_browser_petrovich	3 344,00
1 119	PETR-128017 / арт. IMT351201	Подрозетники, распределительные коробки, монтажные стаканы	шт.	3,3	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	924,00
1 120	PETR-128022 / арт. IMT351611	Распределительные коробки, клеммники WAGO, DIN-рейки и маркировка линий	компл.	1,1	850,00				replacement_verified_browser_petrovich	935,00
1 121	ТКП	Розетка Systeme Electric/Legrand улучшенная	шт.	2,2	450,00				replacement_market_estimate	990,00
1 122	PETR-101691 / арт. BA10-001b	Выключатель одноклавишный/двухклавишный	шт.	1,1	260,00				verified_browser_petrovich	286,00
1 123	PETR-655481 / арт. 707-4288-112	Рамки, клавиши, суппорты, лицевые панели электроустановочных изделий	компл.	3,3	220,00				replacement_verified_browser_petrovich	726,00
1 124	ТКП	Светильник светодиодный 600х600 улучшенный	шт.	1,05	2 300,00				replacement_market_estimate	2 415,00
1 125	PETR-106926 / арт. 45015	Подключение оборудования: кабельные выводы, вилки, розетки силовые, наконечники	точка	1,05	1 450,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 522,50
1 126	PETR-660888 / арт. mB54-3-7-bas	Питающие и магистральные кабели до щитов и нагрузок	м.п.	3,79	220,00				verified_browser_petrovich	833,80
1 127	PETR-141625 / арт. 35024	Лоток кабельный с крышкой	м.п.	1,45	950,00				verified_browser_petrovich	1 377,50
1 128	PETR-1152906 / арт. BSF4101HD7	Подвесы, кронштейны, заземление и крепеж кабельных лотков	м.п.	1,45	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	406,00
1 129	PETR-997001 / арт. 221/P12WUI1U0K00	Заземление и уравнивание потенциалов: провод, шины, наконечники, маркировка	м.п.	0,48	240,00				replacement_verified_browser_petrovich	115,20
1 130	PETR-669259 / арт. 419401	Распределительные щиты, автоматика, УЗО/дифавтоматы, клеммы и маркировка	компл.	0,0071	401 960,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 859,95
1 131	ТКП	ИБП/стабилизация, резервное питание слаботочных и инженерных систем	компл.	0,0071	111 312,00				external_supplier_estimate	791,98
Раздел. Пожарная сигнализация										
1 132	4.10-81-1	Монтаж пожарных извещателей, ручных извещателей и оповещателей	точка	2	61,26			122,52	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 955,00
		ЗП						34,57		351,90
		ЭМ						3,84		39,10
		в т.ч. ЗПМ						0,43		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								445,74
		СП от ЗП								261,97
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						122,52		1 955,00
1 133	4.10-11-1	Подключение, маркировка и проверка шлейфов пожарной сигнализации	м.п.	10	6,85			68,47	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 092,50
		ЗП						19,32		196,65
		ЭМ						2,15		21,85
		в т.ч. ЗПМ						0,24		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								249,09
		СП от ЗП								146,39
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по позиции						68,47		1 092,50
1 134	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПС Энг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
1 135	PETR-995292 / арт. GF101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
1 136	PETR-1005516 / арт. GE41218-11	Извещатель пожарный ручной с коробкой и крепежом	шт.	1,05	1 800,00				verified_browser_petrovich	1 890,00
1 137	PETR-1168009 / арт. 28528.1	Оповещатель звуковой/светозвуковой пожарный	шт.	1,05	2 400,00				verified_browser_petrovich	2 520,00
1 138	PETR-1085113 / арт. 5113. ЦБ-00021636	Клеммы, коробки, изоляторы КЗ, маркировка и крепеж пожарной сигнализации	м.п.	11	95,00				verified_browser_petrovich	1 045,00
1 139	PETR-614369 / арт. 34-0496	ППКП, блоки питания, АКБ, модули, шкаф и общесистемная комплектация ПС	компл.	0,0071	321 568,00				verified_browser_petrovich	2 287,96
Раздел. Пожарная безопасность										
1 140	4.8-245-1	Монтаж аварийного освещения и эвакуационных указателей	шт.	2	64,86			129,73	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 070,00
		ЗП						36,60		372,60
		ЭМ						4,07		41,40
		в т.ч. ЗПМ						0,45		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								471,96
		СП от ЗП								277,38
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						129,73		2 070,00
1 141	PETR-1164986 / арт. ys201-30-mpr-5k-lith	Светильник аварийного освещения с аккумулятором	шт.	1,05	3 500,00				verified_browser_petrovich	3 675,00
1 142	PETR-661275 / арт. 71357	Световое табло Выход/эвакуационный указатель	шт.	1,05	2 800,00				verified_browser_petrovich	2 940,00
1 143	PETR-1024222 / арт. ОП-4 двсе ал	Огнетушители, кронштейны, знаки, планы эвакуации и пиктограммы	компл.	0,0071	98 944,00				replacement_verified_browser_petrovich	703,99
Раздел. ОПС и СКС										
1 144	4.10-15-1	Скрытая прокладка кабелей ОПС/СКС	м.п.	10	9,37			93,69	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 495,00
		ЗП						26,43		269,10
		ЭМ						2,94		29,90
		в т.ч. ЗПМ						0,33		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								340,86
		СП от ЗП								200,33
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						93,69		1 495,00
1 145	4.10-78-1	Монтаж извещателей/точек СКС	точка	1	64,87			64,87	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 035,00
		ЗП						18,30		186,30
		ЭМ						2,03		20,70
		в т.ч. ЗПМ						0,23		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								235,98

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ЗП								138,69
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						64,87		1 035,00
1 146	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
1 147	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
1 148	PETR-1212451 / арт. 80515	СОУЭ: оповещатели, табло Выход, ручные извещатели, БП/АКБ	шт.	1,05	3 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 360,00
1 149	ТКП	Охранная сигнализация: датчики, магнитоконтакты, тревожные кнопки	шт.	1,05	1 700,00				external_supplier_estimate	1 785,00
1 150	PETR-133802 / арт. ВВГнг(А)-FRLS	Кабель охранной сигнализации	м.п.	22	65,00				verified_browser_petrovich	1 430,00
1 151	PETR-1146195 / арт. RNK6F90TL	Коробки, коннекторы, патч-модули и крепеж для ОПС/СКС	м.п.	33	70,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 310,00
1 152	PETR-614367 / арт. 34-0494	Активное оборудование ОПС/СКС, шкаф/кросс, блоки питания, коммутация	компл.	0,0071	401 960,00				verified_browser_petrovich	2 859,95
Раздел. Слаботочные системы										
1 153	4.10-78-1	Монтаж точек Wi-Fi, видеонаблюдения и коммутация	точка	1	129,73			129,73	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 070,00
		ЗП						36,60		372,60
		ЭМ						4,07		41,40
		в т.ч. ЗПМ						0,45		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								471,96
		СП от ЗП								277,38
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						129,73		2 070,00
1 154	ТКП	IP-камера видеонаблюдения с монтажной коробкой и крепежом	шт.	1,05	18 500,00				external_supplier_estimate	19 425,00
1 155	ТКП	Слаботочный шкаф/стойка, патч-панели, органайзеры и коммутация	компл.	0,05	85 000,00				external_supplier_estimate	4 250,00
1 156	ТКП	PoE-коммутаторы, маршрутизатор, контроллер Wi-Fi и ИБП сети	компл.	0,05	95 000,00				external_supplier_estimate	4 750,00
1 157	ТКП	NVR/видеорегистратор, HDD, мониторинг и коммутация CCTV	компл.	0,05	78 000,00				external_supplier_estimate	3 900,00
1 158	ТКП	СКУД на входные группы: контроллеры, считыватели, замки, кнопки, БП	компл.	0,0071	160 784,00				external_supplier_estimate	1 143,98
Раздел. Инженерные трассы										
1 159	PETR-141622 / арт. 35023	Лотки, магистральная гофра, гильзы, противопожарная заделка и крепеж трасс	компл.	0,0071	321 568,00				verified_browser_petrovich	2 287,96
Раздел. Расходники										
1 160	PETR-631805 / арт. РК 00670	Саморезы, дюбели, анкеры, подвесы, соединители	компл.	1,1	2 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 750,00
1 161	PETR-687523 / арт. 117383	Пена монтажная, клей-пена, герметики общестроительные	шт.	1,1	600,00				replacement_verified_browser_petrovich	660,00
Раздел. Финиш										
1 162	6.69-31-1	Финальная уборка и передача помещения	м2	4,4	6,83			30,06	Инд. СМР 10.18; НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	455,40
		ЗП						8,05		81,97
		ЭМ						0,89		9,11
		в т.ч. ЗПМ						0,10		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								91,08
		СП от ЗП								58,29

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	4,4						
		Всего по позиции						30,06		455,40
1 163	ТКП	Таблички помещении, навигация, пиктограммы и крепеж	компл.	1	950,00				external_supplier_estimate	950,00
1 164	PETR-1028701 / арт. 80167	Финишная уборка: химия, салфетки, пленка снятия, пылесборники, ветошь	м2	4,4	95,00				verified_browser_petrovich	418,00
Раздел. Исполнительная документация										
1 165	PETR-1063134 / арт. mf-136-f	Бирки, кабельные маркеры, схемы, протоколы и материалы исполнительной документации	компл.	0,05	4 500,00				verified_browser_petrovich	225,00
Раздел. Логистика										
1 166	ТКП	Доставка, разгрузка, подъем и внутриплощадочное перемещение материалов	компл.	0,0071	2 309 478,75				service_estimate	16 431,94
Раздел. Резерв комплектации										
1 167	ТКП	Резерв на мелкие материалы и позиции без проекта	компл.	0,0071	4 618 957,50				replacement_market_estimate	32 863,88
Итого по помещению 1-7а Коридор								63 354,65	Материалы/оборудование	280 346,81

Помещение/кабинет 1-8 Умывальная: Умывальная; БТИ № 8; площадь 3.50 м2; работы 139,684.75; материалы 396,664.52; итого 536,349.27 руб.

Раздел. Подготовка										
1 168	КАЛЬК-ZSMETA-01-001	Обмер, дефектовка, маркировка границ ремонта	м2	3,5	6,89			24,13	Инд. СМР 10.18; НР 91%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.45	362,25
		ЗП						6,41		65,20
		ЭМ						0,71		7,25
		в т.ч. ЗПМ						0,08		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								65,93
		СП от ЗП								50,72
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3,5						
		Всего по позиции						24,13		362,25
1 169	6.69-43-1	Укрытие и защита существующих конструкции и оборудования	м2	3,5	9,96			34,85	Инд. СМР 10.18; НР 91%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.45	523,25
		ЗП						9,25		94,19
		ЭМ						1,03		10,46
		в т.ч. ЗПМ						0,11		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								95,23
		СП от ЗП								73,25
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3,5						
		Всего по позиции						34,85		523,25
1 170	PETR-630824 / арт. 094125	Пленка укрывная защитная	м2	3,85	25,00				verified_browser_petrovich	96,25
1 171	PETR-787634 / арт. 489530	Лента малярная/скотч строительный	шт.	1,1	180,00				verified_browser_petrovich	198,00
1 172	PETR-617522 / арт. 9631964	Временное электроснабжение зоны ремонта: щиток, кабель, автоматы, удлинители	компл.	0,03	6 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	195,00
1 173	PETR-987814 / арт. Б0044396	Временное освещение и переносные светильники для производства работ	компл.	0,25	3 200,00				verified_browser_petrovich	800,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 174	PETR-102144	Жесткая защита полов и маршрутов: оргалит/ДВП/гофрокартон	м2	1,21	260,00				verified_browser_petrovich	314,60
1 175	PETR-641043	Пылезащитные завесы, временные двери, укрытие проемов	компл.	0,12	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	420,00
Раздел. Демонтаж										
1 176	6.57-2-7	Демонтаж напольных покрытий	м2	3,5	15,67			54,84	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	764,75
		ЗП						13,52		137,66
		ЭМ						1,50		15,29
		в т.ч. ЗПМ						0,17		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								122,36
		СП от ЗП								84,12
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3,5						
		Всего по позиции						54,84		764,75
1 177	6.54-1-6	Демонтаж отделки потолка	м2	3,5	13,19			46,18	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	644,00
		ЗП						11,39		115,92
		ЭМ						1,27		12,88
		в т.ч. ЗПМ						0,14		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								103,04
		СП от ЗП								70,84
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3,5						
		Всего по позиции						46,18		644,00
1 178	6.62-31-1	Расчистка и демонтаж отделки стен	м2	7,7	11,55			88,90	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 239,70
		ЗП						21,92		223,15
		ЭМ						2,44		24,79
		в т.ч. ЗПМ						0,27		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								198,35
		СП от ЗП								136,37
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	7,7						
		Всего по позиции						88,90		1 239,70
1 179	6.67-7-1	Демонтаж существующих электроустановочных и слаботочных изделий	точка	5	9,90			49,48	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	690,00
		ЗП						12,20		124,20
		ЭМ						1,36		13,80
		в т.ч. ЗПМ						0,15		
		МР								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								110,40
		СП от ЗП								75,90
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	5						
		Всего по позиции						49,48		690,00
1 180	6.56-38-3	Демонтаж дверных блоков, шкафных фасадов и элементов проемов	компл.	1	14,22			14,22	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 035,00
		ЗП						18,30		186,30
		ЭМ						2,03		20,70
		в т.ч. ЗПМ						0,23		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								165,60
		СП от ЗП								113,85
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						14,22		1 035,00
1 181	6.65-12-1	Демонтаж/снятие радиаторов, арматуры и старых подводок	компл.	1	98,96			98,96	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 380,00
		ЗП						24,40		248,40
		ЭМ						2,71		27,60
		в т.ч. ЗПМ						0,30		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								220,80
		СП от ЗП								151,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						98,96		1 380,00
1 182	6.69-19-1	Сбор, вынос и погрузка строительного мусора	м2	3,5	13,19			46,18	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	644,00
		ЗП						11,39		115,92
		ЭМ						1,27		12,88
		в т.ч. ЗПМ						0,14		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								103,04
		СП от ЗП								70,84
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3,5						
		Всего по позиции						46,18		644,00
1 183	PETR-815750 / арт. 815750	Расходники инструмента: диски, буры, сверла, лезвия, насадки, коронки	м2	6,2	85,00				replacement_verified_browser_petrovich	527,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 184	PETR-104801 / арт. M031	Мешки строительные для мусора	упак.	1,1	350,00				verified_browser_petrovich	385,00
1 185	PETR-666098 / арт. 0208	Биг-бэги/мягкие контейнеры для внутреннего сбора мусора	шт.	1,1	850,00				verified_browser_petrovich	935,00
1 186	PETR-953115	Контейнер 8 м3 с вывозом и утилизацией строительного мусора	шт.	0,05	22 000,00				verified_browser_petrovich	1 100,00
Раздел. Скрытые работы										
1 187	КАЛЬК-ZSMETA-15-001	Проверка оснований после демонтажа	м2	3,5	5,77			20,20	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	281,75
		ЗП						4,98		50,71
		ЭМ						0,55		5,64
		в т.ч. ЗПМ						0,06		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								45,08
		СП от ЗП								30,99
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3,5						
		Всего по позиции						20,20		281,75
1 188	6.69-42-1	Герметизация инженерных проходок	компл.	1	91,91			91,91	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	1 380,00
		ЗП						24,40		248,40
		ЭМ						2,71		27,60
		в т.ч. ЗПМ						0,30		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								251,16
		СП от ЗП								193,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						91,91		1 380,00
1 189	PETR-167833 / арт. 581404	Ремонтная смесь/гипс/алебастр для заделки штроб и выбоин	меш.	1,1	650,00				verified_browser_petrovich	715,00
1 190	ТКП	Противопожарная заделка проходок: гильзы, пена, мастика, манжеты	узел	1,1	3 200,00				external_supplier_estimate	3 520,00
Раздел. Полы										
1 191	3.15-165-1	Обеспыливание, грунтование и ремонт основания пола	м2	3,5	8,10			28,36	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	442,75
		ЗП						7,83		79,70
		ЭМ						0,87		8,85
		в т.ч. ЗПМ						0,10		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								92,09
		СП от ЗП								61,99
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3,5						
		Всего по позиции						28,36		442,75
1 192	3.11-10-1	Выравнивание основания пола	м2	3,5	42,72			149,52	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	2 334,50

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП						41,28		420,21
		ЭМ						4,59		46,69
		в т.ч. ЗПМ						0,51		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								485,58
		СП от ЗП								326,83
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3,5						
		Всего по позиции						149,52		2 334,50
1 193	3.11-32-1	Гидроизоляция пола с заводом на стены	м2	3,5	40,51			141,78	Инд. СМР 10.18; НР 104%; СП 70%; ТСН-2001 8 табл 1 п 38	2 213,75
		ЗП						39,14		398,47
		ЭМ						4,35		44,27
		в т.ч. ЗПМ						0,48		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								460,46
		СП от ЗП								309,92
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3,5						
		Всего по позиции						141,78		2 213,75
1 194	3.11-36-1	Укладка плитки/керамогранита пола	м2	3,5	117,85			412,46	Инд. СМР 10.18; НР 104%; СП 70%; ТСН-2001 8 табл 1 п 38	6 440,00
		ЗП						113,87		1 159,20
		ЭМ						12,65		128,80
		в т.ч. ЗПМ						1,40		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 339,52
		СП от ЗП								901,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3,5						
		Всего по позиции						412,46		6 440,00
1 195	PETR-767965 / арт. 47051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	0,46	120,00				verified_browser_petrovich	55,20
1 196	PETR-101546 / арт. 1001893/1016312	Ровнитель для пола базовый	меш.	2,2	650,00				verified_browser_petrovich	1 430,00
1 197	PETR-997147	Гидроизоляция обмазочная для санузлов	кг	18,7	260,00				verified_browser_petrovich	4 862,00
1 198	PETR-680020 / арт. 725065	Лента гидроизоляционная для углов и примыкании	м.п.	8,23	160,00				verified_browser_petrovich	1 316,80
1 199	PETR-605181 / арт. 90-4V	Манжеты, углы и узлы гидроизоляции труб/трапов	компл.	2,2	950,00				verified_browser_petrovich	2 090,00
1 200	PETR-1175943 / арт. G-1301/MR/600x600x9	Керамогранит технический/матовый недорогой	м2	3,85	950,00				verified_browser_petrovich	3 657,50
1 201	PETR-114585 / арт. 792214/2634176	Клеи для плитки Ceresit CM 11 25 кг	меш.	1,1	619,00				replacement_verified_browser_petrovich	680,90
1 202	PETR-102870 / арт. 1291052/26395	Затирка Ceresit CE 40 Aquastatic 2 кг	шт.	1,1	775,00				verified_browser_petrovich	852,50
1 203	PETR-824931 / арт. 824931	СВП, крестики, профили примыкания, уголки и расходники для плитки	м2	3,85	180,00				replacement_verified_browser_petrovich	693,00

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел. Стены										
1 204	3.15-165-1	Грунтование стен	м2	7,7	6,07			46,76	Инд. СМР 10.18; НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	708,40
		ЗП						12,53		127,51
		ЭМ						1,39		14,17
		в т.ч. ЗПМ						0,15		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								141,68
		СП от ЗП								90,68
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	7,7						
		Всего по позиции						46,76		708,40
1 205	6.61-1-3	Локальное штукатурное выравнивание стен и откосов	м2	2,7	53,14			143,48	Инд. СМР 10.18; НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	2 173,50
		ЗП						38,43		391,23
		ЭМ						4,27		43,47
		в т.ч. ЗПМ						0,47		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								434,70
		СП от ЗП								278,21
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,7						
		Всего по позиции						143,48		2 173,50
1 206	3.15-103-1	Финишная шпаклевка стен	м2	7,7	28,85			222,12	Инд. СМР 10.18; НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	3 364,90
		ЗП						59,50		605,68
		ЭМ						6,61		67,30
		в т.ч. ЗПМ						0,73		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								672,98
		СП от ЗП								430,71
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	7,7						
		Всего по позиции						222,12		3 364,90
1 207	6.52-18-1	Гидроизоляция стен мокрых участков	м2	7,7	34,16			263,04	Инд. СМР 10.18; НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	3 984,75
		ЗП						70,46		717,26
		ЭМ						7,83		79,70
		в т.ч. ЗПМ						0,87		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ЗП								796,95
		СП от ЗП								510,05
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	7,7						
		Всего по позиции						263,04		3 984,75
1 208	3.15-149-1	Облицовка стен плиткой/керамогранитом	м2	7,7	136,64			1 052,16	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	15 939,00
		ЗП						281,83		2 869,02
		ЭМ						31,31		318,78
		в т.ч. ЗПМ						3,47		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								3 187,80
		СП от ЗП								2 040,19
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	7,7						
		Всего по позиции						1 052,16		15 939,00
1 209	3.15-139-1	Затирка и санитарная герметизация	м2	7,7	18,98			146,13	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	2 213,75
		ЗП						39,14		398,48
		ЭМ						4,35		44,28
		в т.ч. ЗПМ						0,48		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								442,75
		СП от ЗП								283,36
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	7,7						
		Всего по позиции						146,13		2 213,75
1 210	PETR-767965 / арт. 47051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	1,02	120,00				verified_browser_petrovich	122,40
1 211	PETR-142852 / арт. 30000048	Штукатурка гипсовая Волма Слой 30 кг	меш.	1,1	520,00				verified_browser_petrovich	572,00
1 212	PETR-141512 / арт. 141472/6983-350647	Маяки штукатурные	м.п.	1,48	75,00				verified_browser_petrovich	111,00
1 213	PETR-6311138 / арт. 240219	Уголок штукатурный/перфорированный	м.п.	1,69	95,00				verified_browser_petrovich	160,55
1 214	PETR-133351	Армирующая сетка по трещинам и примыканиям	м2	1,27	130,00				verified_browser_petrovich	165,10
1 215	PETR-138069 / арт. 1011793/1020761	Шпаклевка цементная Weber.vetonit VH 20 кг	меш.	1,1	872,00				verified_browser_petrovich	959,20
1 216	PETR-1115943 / арт. G-1301/MR/600x600x9	Керамогранит технический/матовый недорогой	м2	8,47	950,00				verified_browser_petrovich	8 046,50
1 217	PETR-114585 / арт. 792214/2634176	Клеи для плитки Ceresit CM 11 25 кг	меш.	2,2	619,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 361,80
1 218	PETR-102870 / арт. 1291052/26395	Затирка Ceresit CE 40 Aquastatic 2 кг	шт.	2,2	775,00				verified_browser_petrovich	1 705,00
1 219	PETR-824931 / арт. 824931	СВП, крестики, профили примыкания, уголки и расходники для плитки	м2	8,47	180,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 524,60
1 220	PETR-684418 / арт. 17438, 17974, 53463	Герметик санитарный силиконовый	шт.	1,1	650,00				verified_browser_petrovich	715,00
Раздел. Потолки										
1 221	3.15-165-1	Грунтование и подготовка потолочного основания	м2	3,5	6,07			21,26	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	322,00
		ЗП						5,69		57,96

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ						0,63		6,44
		в т.ч. ЗПМ						0,07		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								64,40
		СП от ЗП								41,22
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3,5						
		Всего по позиции						21,26		322,00
1 222	3.15-71-1	Влагостойкий потолок ГКЛ/ремонт потолка мокрой зоны	м2	3,5	113,87			398,55	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	6 037,50
		ЗП						106,75		1 086,75
		ЭМ						11,86		120,75
		в т.ч. ЗПМ						1,31		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 207,50
		СП от ЗП								772,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3,5						
		Всего по позиции						398,55		6 037,50
1 223	3.15-71-1	Устройство/ремонт потолка с каркасом и закладными	м2	3,5	68,32			239,13	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	3 622,50
		ЗП						64,05		652,05
		ЭМ						7,12		72,45
		в т.ч. ЗПМ						0,79		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								724,50
		СП от ЗП								463,68
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3,5						
		Всего по позиции						239,13		3 622,50
1 224	PETR-7677965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	0,46	120,00				verified_browser_petrovich	55,20
1 225	PETR-1096374 / арт. 133681	Пароизоляция, мембрана, уплотнительные ленты потолков мокрых зон	м2	3,68	95,00				replacement_verified_browser_petrovich	349,60
1 226	PETR-101932 / арт. 275117	Гипсокартон Knauf влагостойкий 2500х1200х12,5 мм	лист	2,2	566,00				verified_browser_petrovich	1 245,20
1 227	PETR-106477 / арт. 111747	Профиль потолочный Knauf 60х27 мм 4 м	шт.	2,2	482,00				verified_browser_petrovich	1 060,40
1 228	PETR-106483 / арт. 100628	Профиль направляющий Knauf 27х28 мм 3 м	шт.	3,3	218,00				replacement_verified_browser_petrovich	719,40
1 229	PETR-1061370	Подвесы, соединители, саморезы, лента, шпаклевка швов ГКЛ	м2	3,85	620,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 387,00
1 230	ТКП	Материалы финишной подготовки и окраски потолков полный комплекс	м2	3,85	360,00				replacement_market_estimate	1 386,00
1 231	PETR-7760071 / арт. ПЛ 300х300	Ревизионные люки и сервисные элементы потолков/коробов	шт.	1,05	3 500,00				verified_browser_petrovich	3 675,00
1 232	PETR-133217 / арт. ЕТР 60-120	Скрытый ревизионный люк под плитку с крепежом	шт.	1,05	6 500,00				verified_browser_petrovich	6 825,00
Раздел: Проемы										

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 233	6.56-24-1	Монтаж/ремонт дверного блока, откосов и фурнитуры	шт.	1	344,66			344,66	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	5 175,00
		ЗП						91,50		931,50
		ЭМ						10,17		103,50
		в т.ч. ЗПМ						1,13		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								941,85
		СП от ЗП								724,50
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						344,66		5 175,00
1 234	ТКП	Дверь межкомнатная усиленная с отделкой под объект	шт.	1,05	9 500,00				replacement_market_estimate	9 975,00
1 235	ТКП	Коробка, доборы, наличники, петли, ручки, замки полный комплект	компл.	1,05	11 000,00				replacement_market_estimate	11 550,00
1 236	ТКП	Порожки и переходные профили усиленные	шт.	1,05	1 500,00				replacement_market_estimate	1 575,00
1 237	PETR-664867 / арт. 664867	Доводчик, ограничитель, уплотнители и стопоры дверей	компл.	1,05	4 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 410,00
1 238	ТКП	Усиленная дверная фурнитура: замки, цилиндры, доводчики, ограничители	компл.	1,05	9 500,00				replacement_market_estimate	9 975,00
1 239	PETR-148719 / арт. 47518, 402207	Материалы усиления и ремонта проемов: уголок, смесь, анкера, сетка	компл.	1,1	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 850,00
1 240	PETR-1060656 / арт. 1060656	Противопожарные и технические двери на границах блоков с фурнитурой	компл.	0,0057	208 000,00				verified_browser_petrovich	1 177,28
Раздел. Водоснабжение и канализация										
1 241	3.16-31-1	Скрытая прокладка труб ХВС/ГВС/канализации	м.п.	12	78,53			942,41	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	15 180,00
		ЗП						268,41		2 732,40
		ЭМ						29,82		303,60
		в т.ч. ЗПМ						3,30		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								3 339,60
		СП от ЗП								2 246,64
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	12						
		Всего по позиции						942,41		15 180,00
1 242	3.16-15-1	Монтаж арматуры, сифонов, подводок, фильтров и ревизии	компл.	2	178,49			356,97	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	5 750,00
		ЗП						101,67		1 035,00
		ЭМ						11,30		115,00
		в т.ч. ЗПМ						1,25		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 265,00
		СП от ЗП								851,00
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						356,97		5 750,00

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 243	3.16-22-1	Монтаж коллекторов, защиты от протечек и сервисных люков	компл.	1	392,67			392,67	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	6 325,00
		ЗП						111,84		1 138,50
		ЭМ						12,43		126,50
		в т.ч. ЗПМ						1,38		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 391,50
		СП от ЗП								936,10
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						392,67		6 325,00
1 244	3.16-29-1	Опрессовка и испытания трубопроводов	компл.	1	214,18			214,18	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	3 450,00
		ЗП						61,00		621,00
		ЭМ						6,78		69,00
		в т.ч. ЗПМ						0,75		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								759,00
		СП от ЗП								510,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						214,18		3 450,00
1 245	PETR-1079892 / арт. 1450	Трап/сливной узел с гидрозатвором и комплектом подключения	компл.	0,55	4 500,00				verified_browser_petrovich	2 475,00
1 246	PETR-143200 / арт. УТр.700.0020.32.02	Труба PPR/металлопластик для ХВС/ГВС	м.п.	13,2	180,00				verified_browser_petrovich	2 376,00
1 247	PETR-108328 / арт. 115420/38043	Канализационные трубы, отводы, тройники, ревизии	м.п.	5,94	650,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 861,00
1 248	PETR-109192 / арт. 8464/X100U	Хомуты, теплоизоляция труб, крепеж и маркировка трубопроводов	м.п.	19,14	180,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 445,20
1 249	PETR-685041 / арт. VT.388.N.04	Краны шаровые, фильтры, коллекторы, подводка	компл.	2,2	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	7 700,00
1 250	PETR-666318 / арт. 30986367	Сифоны, гибкая подводка, манжеты, трапы, крепеж сантехники	компл.	2,2	4 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	9 240,00
1 251	PETR-1067309 / арт. FA 39M4 12100	Фильтры грубой/тонкой очистки, редукторы и манометры	компл.	0,55	8 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 675,00
1 252	ТКП	Система защиты от протечек: датчики, краны, контроллер и питание	компл.	1,05	28 000,00				external_supplier_estimate	29 400,00
1 253	ТКП	Коллекторный шкаф, коллекторы ХВС/ГВС, расходомеры и крепеж	компл.	1,05	24 000,00				external_supplier_estimate	25 200,00
1 254	PETR-1020331 / арт. Lm36040011050	Ревизии, прочистки, трапы и обратные клапаны канализации	компл.	1,1	4 800,00				verified_browser_petrovich	5 280,00
Раздел. Сантехника										
1 255	6.65-4-1	Демонтаж сантехнических приборов и подключений	шт.	2	65,97			131,95	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 840,00
		ЗП						32,53		331,20
		ЭМ						3,61		36,80
		в т.ч. ЗПМ						0,40		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								294,40
		СП от ЗП								202,40

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						131,95		1 840,00
1 256	3.17-1-6	Монтаж сантехнических приборов и смесителей	шт.	2	249,88			499,76	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	8 050,00
		ЗП						142,34		1 449,00
		ЭМ						15,82		161,00
		в т.ч. ЗПМ						1,75		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 771,00
		СП от ЗП								1 191,40
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						499,76		8 050,00
1 257	PETR-877760 / арт. 4670078527608	Полотенцесушитель/электросушитель с комплектом подключения	шт.	1,05	17 000,00				verified_browser_petrovich	17 850,00
1 258	PETR-682853 / арт. S-UM-CAR55/1-w	Раковина Cersanit/аналог 50-55 см	шт.	1,05	5 000,00				replacement_verified_browser_petrovich	5 250,00
1 259	PETR-978057 / арт. B131	Зеркало санитарное с крепежом	шт.	1,05	6 500,00				verified_browser_petrovich	6 825,00
1 260	PETR-1149503 / арт. HB1703-2	Дозаторы, держатели, крючки, ершики и санитарные аксессуары	компл.	1,05	5 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	5 460,00
1 261	PETR-788014 / арт. 551008	Электросушилка для рук/диспенсер полотенец с крепежом	шт.	1,05	9 500,00				verified_browser_petrovich	9 975,00
1 262	PETR-686249 / арт. BILSB00i01	Смеситель Iddis Bild хром	шт.	1,05	5 990,00				verified_browser_petrovich	6 289,50
Раздел. Отопление										
1 263	3.18-6-1	Ревизия/замена отопительных приборов, арматуры и подключений	компл.	1	464,07			464,07	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	7 475,00
		ЗП						132,17		1 345,50
		ЭМ						14,69		149,50
		в т.ч. ЗПМ						1,63		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 644,50
		СП от ЗП								1 106,30
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						464,07		7 475,00
1 264	3.16-29-1	Промывка, балансировка, опрессовка и настройка отопления	компл.	1	199,91			199,91	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	3 220,00
		ЗП						56,94		579,60
		ЭМ						6,33		64,40
		в т.ч. ЗПМ						0,70		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								708,40
		СП от ЗП								476,56
		НР и СП от ЗПМ								

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						199,91		3 220,00
1 265	PETR-8104?1 / арт. HC-1416359	Радиатор отопления/экран радиатора с комплектом подключения	шт.	1,05	18 500,00				verified_browser_petrovich	19 425,00
1 266	PETR-614795 / арт. VT.047.N.04	Термостатические клапаны, запорная арматура и воздухоотводчики отопления	компл.	1,1	4 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 620,00
1 267	PETR-148982 / арт. VTp.700.Al.25.32.02	Трубы отопления, фитинги, изоляция и крепеж	м.п.	4,6	650,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 990,00
1 268	PETR-616826 / арт. R.Ad.SA01/9939	Кронштейны, крепеж и расходники для отопительных приборов	компл.	1,1	1 800,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 980,00
1 269	ТКП	Балансировочная арматура, промывка, опрессовка и теплоизоляция отопления	компл.	1,1	8 500,00				replacement_market_estimate	9 350,00
Раздел. Вентиляция										
1 270	6.65-25-1	Ревизия вентканалов, решеток и проходок	компл.	1	107,09			107,09	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	1 725,00
		ЗП						30,50		310,50
		ЭМ						3,39		34,50
		в т.ч. ЗПМ						0,38		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								379,50
		СП от ЗП								255,30
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						107,09		1 725,00
1 271	3.20-9-1	Монтаж/замена вентиляционной решетки или вытяжного устройства	компл.	1	178,49			178,49	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	2 875,00
		ЗП						50,83		517,50
		ЭМ						5,65		57,50
		в т.ч. ЗПМ						0,63		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								632,50
		СП от ЗП								425,50
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						178,49		2 875,00
1 272	PETR-106867 / арт. 301	Вентиляционные решетки/диффузоры для помещений	шт.	1,05	2 200,00				verified_browser_petrovich	2 310,00
1 273	PETR-101626 / арт. AE102	Воздуховоды, фасонные части, клапаны и гибкие вставки	м.п.	1,57	1 400,00				verified_browser_petrovich	2 198,00
1 274	PETR-101626 / арт. AE102	Крепеж, подвесы, изоляция и герметики вентиляционных трасс	м.п.	1,57	420,00				replacement_verified_browser_petrovich	659,40
1 275	ТКП	Противопожарные/обратные клапаны, дроссели и переходы вентиляции	шт.	1,05	4 200,00				external_supplier_estimate	4 410,00
1 276	PETR-1023898 / арт. TYPHOON 100 2SP	Вытяжной вентилятор/канальный вентилятор для мокрых зон и кухонь	шт.	1,05	7 500,00				verified_browser_petrovich	7 875,00
1 277	PETR-1020291 / арт. ERA 5C ET	Решетки вентиляционные, вентиляторы, воздуховоды	компл.	1,05	2 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 625,00
1 278	ТКП	Центральная комплектация вентиляции: автоматика, клапаны, шумоглушители, ревизии	компл.	0,0057	333 936,00				external_supplier_estimate	1 890,08
Раздел. Электрика										
1 279	4.8-159-1	Скрытая прокладка кабельных линий	м.п.	32	18,74			599,64	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	9 568,00
		ЗП						169,18		1 722,24
		ЭМ						18,80		191,36

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ						2,08		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 181,50
		СП от ЗП								1 282,11
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	32						
		Всего по позиции						599,64		9 568,00
1 280	6.69-5-3	Подрозетники, распайки, штробы и заделка	точка	3	46,85			140,54	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 242,50
		ЗП						39,65		403,65
		ЭМ						4,41		44,85
		в т.ч. ЗПМ						0,49		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								511,29
		СП от ЗП								300,50
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						140,54		2 242,50
1 281	4.8-243-8	Монтаж розеток и выключателей	точка	3	25,23			75,68	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 207,50
		ЗП						21,35		217,35
		ЭМ						2,37		24,15
		в т.ч. ЗПМ						0,26		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								275,31
		СП от ЗП								161,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						75,68		1 207,50
1 282	4.8-246-1	Монтаж светильников и проверка освещения	шт.	1	57,66			57,66	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	920,00
		ЗП						16,27		165,60
		ЭМ						1,81		18,40
		в т.ч. ЗПМ						0,20		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								209,76
		СП от ЗП								123,28
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по позиции						57,66		920,00
1 283	PETR-770855 / арт. 463114703774 АК	Кабель ГОСТКАБЕЛЬ ВВГнг(А)-LS 3х2,5	м.п.	26,4	135,00				verified_browser_petrovich	3 564,00
1 284	PETR-997026 / арт. 1157b30FG00070A Ак	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5	м.п.	8,8	85,00				verified_browser_petrovich	748,00
1 285	PETR-660833 / арт. 51020	Гофра, клипсы, кабельные стяжки, клеммы, расходники электромонтажа	м.п.	35,2	95,00				verified_browser_petrovich	3 344,00
1 286	PETR-128017 / арт. IMT351201	Подрозетники, распределительные коробки, монтажные стаканы	шт.	3,3	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	924,00
1 287	PETR-128022 / арт. IMT351611	Распределительные коробки, клеммники WAGO, DIN-рейки и маркировка линий	компл.	1,1	850,00				replacement_verified_browser_petrovich	935,00
1 288	ТКП	Розетка Systeme Electric/Legrand улучшенная	шт.	2,2	450,00				replacement_market_estimate	990,00
1 289	PETR-101691 / арт. BA10-001b	Выключатель одноклавишный/двухклавишный	шт.	1,1	260,00				verified_browser_petrovich	286,00
1 290	PETR-655481 / арт. 707-4288-112	Рамки, клавиши, суппорты, лицевые панели электроустановочных изделий	компл.	3,3	220,00				replacement_verified_browser_petrovich	726,00
1 291	ТКП	Светильник светодиодный 600х600 улучшенный	шт.	1,05	2 300,00				replacement_market_estimate	2 415,00
1 292	PETR-106926 / арт. 45015	Подключение оборудования: кабельные выводы, вилки, розетки силовые, наконечники	точка	1,05	1 450,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 522,50
1 293	PETR-660888 / арт. mb54-3-2-bas	Питающие и магистральные кабели до щитов и нагрузок	м.п.	3,02	220,00				verified_browser_petrovich	664,40
1 294	PETR-141625 / арт. 35024	Лоток кабельный с крышкой	м.п.	1,16	950,00				verified_browser_petrovich	1 102,00
1 295	PETR-1152906 / арт. BSF4101HD7	Подвесы, кронштейны, заземление и крепеж кабельных лотков	м.п.	1,16	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	324,80
1 296	PETR-997001 / арт. 221/P12WJJ1J0K00	Заземление и уравнивание потенциалов: провод, шины, наконечники, маркировка	м.п.	0,77	240,00				replacement_verified_browser_petrovich	184,80
1 297	PETR-1005505 / арт. GF41360	Коробка уравнивания потенциалов и комплект подключений мокрых зон	компл.	1,05	3 800,00				verified_browser_petrovich	3 990,00
1 298	PETR-669259 / арт. 419401	Распределительные щиты, автоматика, УЗО/дифавтоматы, клеммы и маркировка	компл.	0,0057	401 960,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 275,09
1 299	ТКП	ИБП/стабилизация, резервное питание слаботочных и инженерных систем	компл.	0,0057	111 312,00				external_supplier_estimate	630,03
Раздел. Пожарная сигнализация										
1 300	4.10-81-1	Монтаж пожарных извещателей, ручных извещателей и оповещателей	точка	2	61,26			122,52	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 955,00
		ЗП						34,57		351,90
		ЭМ						3,84		39,10
		в т.ч. ЗПМ						0,43		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								445,74
		СП от ЗП								261,97
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						122,52		1 955,00
1 301	4.10-11-1	Подключение, маркировка и проверка шлейфов пожарной сигнализации	м.п.	10	6,85			68,47	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 092,50
		ЗП						19,32		196,65
		ЭМ						2,15		21,85
		в т.ч. ЗПМ						0,24		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								249,09
		СП от ЗП								146,39
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						68,47		1 092,50

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 302	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
1 303	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
1 304	PETR-1005516 / арт. GE41218-11	Извещатель пожарный ручной с коробкой и крепежом	шт.	1,05	1 800,00				verified_browser_petrovich	1 890,00
1 305	PETR-1168009 / арт. 28528.1	Оповещатель звуковой/светозвуковой пожарный	шт.	1,05	2 400,00				verified_browser_petrovich	2 520,00
1 306	PETR-1085113 / арт. 5113. ЦБ-00021636	Клеммы, коробки, изоляторы КЗ, маркировка и крепеж пожарной сигнализации	м.п.	11	95,00				verified_browser_petrovich	1 045,00
1 307	PETR-614369 / арт. 34-0496	ППКП, блоки питания, АКБ, модули, шкаф и общесистемная комплектация ПС	компл.	0,0057	321 568,00				verified_browser_petrovich	1 820,07
Раздел. Пожарная безопасность										
1 308	PETR-1024222 / арт. ЮП-4 двое ал	Огнетушители, кронштейны, знаки, планы эвакуации и пиктограммы	компл.	0,0057	98 944,00				replacement_verified_browser_petrovich	560,02
Раздел. ОПС и СКС										
1 309	4.10-15-1	Скрытая прокладка кабелей ОПС/СКС	м.п.	10	9,37			93,69	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 495,00
		ЗП						26,43		269,10
		ЭМ						2,94		29,90
		в т.ч. ЗПМ						0,33		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								340,86
		СП от ЗП								200,33
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						93,69		1 495,00
1 310	4.10-78-1	Монтаж извещателей/точек СКС	точка	1	64,87			64,87	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 035,00
		ЗП						18,30		186,30
		ЭМ						2,03		20,70
		в т.ч. ЗПМ						0,23		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								235,98
		СП от ЗП								138,69
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						64,87		1 035,00
1 311	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
1 312	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
1 313	PETR-1212451 / арт. 80515	СОУЭ: оповещатели, табло Выход, ручные извещатели, БП/АКБ	шт.	1,05	3 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 360,00
1 314	PETR-1146195 / арт. RNK6F90TI	Коробки, коннекторы, патч-модули и крепеж для ОПС/СКС	м.п.	11	70,00				replacement_verified_browser_petrovich	770,00
1 315	PETR-614367 / арт. 34-0494	Активное оборудование ОПС/СКС, шкаф/кросс, блоки питания, коммутация	компл.	0,0057	401 960,00				verified_browser_petrovich	2 275,09
Раздел. Слаботочные системы										
1 316	ТКП	СКУД на входные группы: контроллеры, считыватели, замки, кнопки, БП	компл.	0,0057	160 784,00				external_supplier_estimate	910,04
Раздел. Инженерные трассы										
1 317	PETR-141622 / арт. 35023	Лотки, магистральная гофра, гильзы, противопожарная заделка и крепеж трасс	компл.	0,0057	321 568,00				verified_browser_petrovich	1 820,07
Раздел. Расходники										
1 318	PETR-631805 / арт. PK 0067.0	Саморезы, дюбели, анкеры, подвесы, соединители	компл.	1,1	2 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 750,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 319	PETR-687523 / арт. 117383	Пена монтажная, клей-пена, герметики общестроительные	шт.	1,1	600,00				replacement_verified_browser_petrovich	660,00
Раздел. Финиш										
1 320	6.69-31-1	Финальная уборка и передача помещения	м2	3,5	6,83			23,91	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	362,25
		ЗП						6,41		65,20
		ЭМ						0,71		7,25
		в т.ч. ЗПМ						0,08		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								72,45
		СП от ЗП								46,37
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3,5						
		Всего по позиции						23,91		362,25
1 321	ТКП	Таблички помещении, навигация, пиктограммы и крепеж	компл.	1	950,00				external_supplier_estimate	950,00
1 322	PETR-1028701 / арт. 180167	Финишная уборка: химия, салфетки, пленка снятия, пылесборники, ветошь	м2	3,5	95,00				verified_browser_petrovich	332,50
Раздел. Исполнительная документация										
1 323	PETR-1063134 / арт. ml-136-1	Бирки, кабельные маркеры, схемы, протоколы и материалы исполнительной документации	компл.	0,05	4 500,00				verified_browser_petrovich	225,00
Раздел. Логистика										
1 324	ТКП	Доставка, разгрузка, подъем и внутриплощадочное перемещение материалов	компл.	0,0057	2 309 478,75				service_estimate	13 071,65
Раздел. Резерв комплектации										
1 325	ТКП	Резерв на мелкие материалы и позиции без проекта	компл.	0,0057	4 618 957,50				replacement_market_estimate	26 143,30
Итого по помещению 1-8 Умывальная								139 684,75	Материалы/оборудование	536 349,27

Помещение/кабинет 1-9 Уборная: Уборная; БТИ № 9; площадь 1.20 м2; работы 76,302.50; материалы 248,319.68; итого 324,622.18 руб.

Раздел. Подготовка										
1 326	КАЛЬК-ZSMETA-01-001	Обмер, дефектовка, маркировка границ ремонта	м2	1,2	6,89			8,27	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.45	124,20
		ЗП						2,20		22,36
		ЭМ						0,24		2,48
		в т.ч. ЗПМ						0,03		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								22,60
		СП от ЗП								17,39
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1,2						
		Всего по позиции						8,27		124,20
1 327	6.69-43-1	Укрытие и защита существующих конструкции и оборудования	м2	1,2	9,96			11,95	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.45	179,40
		ЗП						3,17		32,29
		ЭМ						0,35		3,59
		в т.ч. ЗПМ						0,04		
		МР								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								32,65
		СП от ЗП								25,12
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1,2						
		Всего по позиции						11,95		179,40
1 328	PETR-630824 / арт. 094125	Пленка укрывная защитная	м2	1,32	25,00				verified_browser_petrovich	33,00
1 329	PETR-787634 / арт. 489530	Лента малярная/скотч строительный	шт.	1,1	180,00				verified_browser_petrovich	198,00
1 330	PETR-617522 / арт. 9631964	Временное электроснабжение зоны ремонта: щиток, кабель, автоматы, удлинители	компл.	0,01	6 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	65,00
1 331	PETR-987814 / арт. 50044396	Временное освещение и переносные светильники для производства работ	компл.	0,25	3 200,00				verified_browser_petrovich	800,00
1 332	PETR-102144	Жесткая защита полов и маршрутов: оргалит/ДВП/гофрокартон	м2	0,41	260,00				verified_browser_petrovich	106,60
1 333	PETR-641043	Пылезащитные завесы, временные двери, укрытие проемов	компл.	0,12	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	420,00
Раздел. Демонтаж										
1 334	6.57-2-7	Демонтаж напольных покрытий	м2	1,2	15,67			18,80	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	262,20
		ЗП						4,64		47,20
		ЭМ						0,52		5,24
		в т.ч. ЗПМ						0,06		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								41,95
		СП от ЗП								28,84
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1,2						
		Всего по позиции						18,80		262,20
1 335	6.54-1-6	Демонтаж отделки потолка	м2	1,2	13,19			15,83	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	220,80
		ЗП						3,90		39,74
		ЭМ						0,43		4,42
		в т.ч. ЗПМ						0,05		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								35,33
		СП от ЗП								24,29
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1,2						
		Всего по позиции						15,83		220,80
1 336	6.62-31-1	Расчистка и демонтаж отделки стен	м2	2,64	11,55			30,48	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	425,04
		ЗП						7,52		76,51
		ЭМ						0,84		8,50
		в т.ч. ЗПМ						0,09		
		МР								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 135

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								68,01
		СП от ЗП								46,75
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,64						
		Всего по позиции						30,48		425,04
1 337	6.61-1-1	Демонтаж существующих электроустановочных и слаботочных изделий	точка	5	9,90			49,48	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	690,00
		ЗП						12,20		124,20
		ЭМ						1,36		13,80
		в т.ч. ЗПМ						0,15		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								110,40
		СП от ЗП								75,90
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	5						
		Всего по позиции						49,48		690,00
1 338	6.56-38-3	Демонтаж дверных блоков, шкафных фасадов и элементов проемов	компл.	1	14,22			14,22	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 035,00
		ЗП						18,30		186,30
		ЭМ						2,03		20,70
		в т.ч. ЗПМ						0,23		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								165,60
		СП от ЗП								113,85
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						14,22		1 035,00
1 339	6.69-19-1	Сбор, вынос и погрузка строительного мусора	м2	1,2	13,19			15,83	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	220,80
		ЗП						3,90		39,74
		ЭМ						0,43		4,42
		в т.ч. ЗПМ						0,05		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								35,33
		СП от ЗП								24,29
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1,2						
		Всего по позиции						15,83		220,80
1 340	PETR-815750 / арт. 815750	Расходники инструмента: диски, буры, сверла, лезвия, насадки, коронки	м2	2,12	85,00				replacement_verified_browser_petrovich	180,20

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 341	PETR-104801 / арт. M031	Мешки строительные для мусора	упак.	1,1	350,00				verified_browser_petrovich	385,00
1 342	PETR-666098 / арт. 0208	Биг-бэги/мягкие контейнеры для внутреннего сбора мусора	шт.	1,1	850,00				verified_browser_petrovich	935,00
1 343	PETR-953115	Контейнер 8 м3 с вывозом и утилизацией строительного мусора	шт.	0,02	22 000,00				verified_browser_petrovich	440,00
Раздел. Скрытые работы										
1 344	КАЛЬК-ZSMETA-15-001	Проверка оснований после демонтажа	м2	1,2	5,78			6,93	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	96,60
		ЗП						1,71		17,39
		ЭМ						0,19		1,93
		в т.ч. ЗПМ						0,02		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								15,46
		СП от ЗП								10,63
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1,2						
		Всего по позиции						6,93		96,60
1 345	6.69-42-1	Герметизация инженерных проходок	компл.	1	91,91			91,91	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	1 380,00
		ЗП						24,40		248,40
		ЭМ						2,71		27,60
		в т.ч. ЗПМ						0,30		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								251,16
		СП от ЗП								193,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						91,91		1 380,00
1 346	PETR-167833 / арт. 581404	Ремонтная смесь/гипс/алебастр для заделки штроб и выбоин	меш.	1,1	650,00				verified_browser_petrovich	715,00
1 347	ТКП	Противопожарная заделка проходок: гильзы, пена, мастика, манжеты	узел	1,1	3 200,00				external_supplier_estimate	3 520,00
Раздел. Полы										
1 348	3.15-165-1	Обеспыливание, грунтование и ремонт основания пола	м2	1,2	8,10			9,72	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	151,80
		ЗП						2,68		27,32
		ЭМ						0,30		3,04
		в т.ч. ЗПМ						0,03		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								31,57
		СП от ЗП								21,25
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1,2						
		Всего по позиции						9,72		151,80
1 349	3.11-10-1	Выравнивание основания пола	м2	1,2	42,72			51,26	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	800,40

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП						14,15		144,07
		ЭМ						1,57		16,01
		в т.ч. ЗПМ						0,17		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								166,48
		СП от ЗП								112,06
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1,2						
		Всего по позиции						51,26		800,40
1 350	3.11-32-1	Гидроизоляция пола с заводом на стены	м2	1,2	40,51			48,61	Инд. СМР 10.18; НР 104%; СП 70%; ТСН-2001 8 табл 1 п.38	759,00
		ЗП						13,42		136,62
		ЭМ						1,49		15,18
		в т.ч. ЗПМ						0,17		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								157,87
		СП от ЗП								106,26
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1,2						
		Всего по позиции						48,61		759,00
1 351	3.11-36-1	Укладка плитки/керамогранита пола	м2	1,2	117,85			141,42	Инд. СМР 10.18; НР 104%; СП 70%; ТСН-2001 8 табл 1 п.38	2 208,00
		ЗП						39,04		397,44
		ЭМ						4,34		44,16
		в т.ч. ЗПМ						0,48		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								459,26
		СП от ЗП								309,12
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1,2						
		Всего по позиции						141,42		2 208,00
1 352	PETR-767965 / арт. 47051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	0,16	120,00				verified_browser_petrovich	19,20
1 353	PETR-101546 / арт. 1001893/1016312	Ровнитель для пола базовый	меш.	1,1	650,00				verified_browser_petrovich	715,00
1 354	PETR-997147	Гидроизоляция обмазочная для санузлов	кг	6,6	260,00				verified_browser_petrovich	1 716,00
1 355	PETR-680020 / арт. 725065	Лента гидроизоляционная для углов и примыкании	м.п.	4,82	160,00				verified_browser_petrovich	771,20
1 356	PETR-605181 / арт. 90-4V	Манжеты, углы и узлы гидроизоляции труб/трапов	компл.	1,1	950,00				verified_browser_petrovich	1 045,00
1 357	PETR-1175943 / арт. G-1301/MR/600x600x9	Керамогранит технический/матовый недорогой	м2	1,32	950,00				verified_browser_petrovich	1 254,00
1 358	PETR-114585 / арт. 792214/2634176	Клей для плитки Ceresit CM 11 25 кг	меш.	1,1	619,00				replacement_verified_browser_petrovich	680,90
1 359	PETR-102870 / арт. 1291052/26395	Затирка Ceresit CE 40 Aquastatic 2 кг	шт.	1,1	775,00				verified_browser_petrovich	852,50
1 360	PETR-824931 / арт. 824931	СВП, крестики, профили примыкания, уголки и расходники для плитки	м2	1,32	180,00				replacement_verified_browser_petrovich	237,60

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел. Стены										
1 361	3.15-165-1	Грунтование стен	м2	2,64	6,07			16,03	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	242,88
		ЗП						4,29		43,72
		ЭМ						0,48		4,86
		в т.ч. ЗПМ						0,05		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								48,58
		СП от ЗП								31,09
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,64						
		Всего по позиции						16,03		242,88
1 362	6.61-1-3	Локальное штукатурное выравнивание стен и откосов	м2	0,92	53,14			48,89	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	740,60
		ЗП						13,10		133,31
		ЭМ						1,46		14,81
		в т.ч. ЗПМ						0,16		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								148,12
		СП от ЗП								94,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,92						
		Всего по позиции						48,89		740,60
1 363	3.15-103-1	Финишная шпаклевка стен	м2	2,64	28,85			76,16	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	1 153,68
		ЗП						20,40		207,66
		ЭМ						2,27		23,07
		в т.ч. ЗПМ						0,25		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								230,74
		СП от ЗП								147,67
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,64						
		Всего по позиции						76,16		1 153,68
1 364	6.52-18-1	Гидроизоляция стен мокрых участков	м2	2,64	34,16			90,19	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	1 366,20
		ЗП						24,16		245,92
		ЭМ						2,68		27,32
		в т.ч. ЗПМ						0,30		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ЗП								273,24
		СП от ЗП								174,87
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,64						
		Всего по позиции						90,19		1 366,20
1 365	3.15-149-1	Облицовка стен плиткой/керамогранитом	м2	2,64	136,64			360,74	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	5 464,80
		ЗП						96,63		983,66
		ЭМ						10,74		109,30
		в т.ч. ЗПМ						1,19		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 092,96
		СП от ЗП								699,49
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,64						
		Всего по позиции						360,74		5 464,80
1 366	3.15-139-1	Затирка и санитарная герметизация	м2	2,64	18,98			50,10	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	759,00
		ЗП						13,42		136,62
		ЭМ						1,49		15,18
		в т.ч. ЗПМ						0,17		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								151,80
		СП от ЗП								97,15
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,64						
		Всего по позиции						50,10		759,00
1 367	PETR-767965 / арт. 47051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	0,35	120,00				verified_browser_petrovich	42,00
1 368	PETR-142852 / арт. 30000048	Штукатурка гипсовая Волма Слой 30 кг	меш.	1,1	520,00				verified_browser_petrovich	572,00
1 369	PETR-141512 / арт. 141472/6983-350647	Маяки штукатурные	м.п.	0,51	75,00				verified_browser_petrovich	38,25
1 370	PETR-631138 / арт. 240219	Уголок штукатурный/перфорированный	м.п.	0,58	95,00				verified_browser_petrovich	55,10
1 371	PETR-133351	Армирующая сетка по прещинам и примыканиям	м2	0,44	130,00				verified_browser_petrovich	57,20
1 372	PETR-138069 / арт. 1011793/1020761	Шпаклевка цементная Weber.vetonit VH 20 кг	меш.	1,1	872,00				verified_browser_petrovich	959,20
1 373	PETR-1115943 / арт. G-1301/MR/600x600x9	Керамогранит технический/матовый недорогой	м2	2,9	950,00				verified_browser_petrovich	2 755,00
1 374	PETR-114585 / арт. 792214/2634176	Клеи для плитки Ceresit CM 11 25 кг	меш.	1,1	619,00				replacement_verified_browser_petrovich	680,90
1 375	PETR-102870 / арт. 1291052/26395	Затирка Ceresit CE 40 Aquastatic 2 кг	шт.	1,1	775,00				verified_browser_petrovich	852,50
1 376	PETR-824931 / арт. 824931	СВП, крестики, профили примыкания, уголки и расходники для плитки	м2	2,9	180,00				replacement_verified_browser_petrovich	522,00
1 377	PETR-684418 / арт. 17438, 17974, 53463	Герметик санитарный силиконовый	шт.	1,1	650,00				verified_browser_petrovich	715,00
Раздел. Потолки										
1 378	3.15-165-1	Грунтование и подготовка потолочного основания	м2	1,2	6,08			7,29	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	110,40
		ЗП						1,95		19,87

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ						0,22		2,21
		в т.ч. ЗПМ						0,02		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								22,08
		СП от ЗП								14,13
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1,2						
		Всего по позиции						7,29		110,40
1 379	3.15-71-1	Влагостойкий потолок ГКЛ/ремонт потолка мокрой зоны	м2	1,2	113,87			136,64	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	2 070,00
		ЗП						36,60		372,60
		ЭМ						4,07		41,40
		в т.ч. ЗПМ						0,45		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								414,00
		СП от ЗП								264,96
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1,2						
		Всего по позиции						136,64		2 070,00
1 380	3.15-71-1	Устройство/ремонт потолка с каркасом и закладными	м2	1,2	68,33			81,99	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	1 242,00
		ЗП						21,96		223,56
		ЭМ						2,44		24,84
		в т.ч. ЗПМ						0,27		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								248,40
		СП от ЗП								158,98
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1,2						
		Всего по позиции						81,99		1 242,00
1 381	PETR-7677965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	0,16	120,00				verified_browser_petrovich	19,20
1 382	PETR-1096374 / арт. 133681	Пароизоляция, мембрана, уплотнительные ленты потолков мокрых зон	м2	1,26	95,00				replacement_verified_browser_petrovich	119,70
1 383	PETR-101932 / арт. 275117	Гипсокартон Knauf влагостойкий 2500x1200x12,5 мм	лист	1,1	566,00				verified_browser_petrovich	622,60
1 384	PETR-106477 / арт. 111747	Профиль потолочный Knauf 60x27 мм 4 м	шт.	1,1	482,00				verified_browser_petrovich	530,20
1 385	PETR-106483 / арт. 100628	Профиль направляющий Knauf 27x28 мм 3 м	шт.	2,2	218,00				replacement_verified_browser_petrovich	479,60
1 386	PETR-1061370	Подвесы, соединители, саморезы, лента, шпаклевка швов ГКЛ	м2	1,32	620,00				replacement_verified_browser_petrovich	818,40
1 387	ТКП	Материалы финишной подготовки и окраски потолков полный комплекс	м2	1,32	360,00				replacement_market_estimate	475,20
1 388	PETR-7760077 / арт. ПЛ 300x300	Ревизионные люки и сервисные элементы потолков/коробов	шт.	1,05	3 500,00				verified_browser_petrovich	3 675,00
1 389	PETR-1332177 / арт. ЕТР 60-120	Скрытый ревизионный люк под плитку с крепежом	шт.	1,05	6 500,00				verified_browser_petrovich	6 825,00
Раздел. Проемы										

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 390	6.56-24-1	Монтаж/ремонт дверного блока, откосов и фурнитуры	шт.	1	344,66			344,66	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	5 175,00
		ЗП						91,50		931,50
		ЭМ						10,17		103,50
		в т.ч. ЗПМ						1,13		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								941,85
		СП от ЗП								724,50
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						344,66		5 175,00
1 391	ТКП	Дверь межкомнатная усиленная с отделкой под объект	шт.	1,05	9 500,00				replacement_market_estimate	9 975,00
1 392	ТКП	Коробка, доборы, наличники, петли, ручки, замки полный комплект	компл.	1,05	11 000,00				replacement_market_estimate	11 550,00
1 393	ТКП	Порожки и переходные профили усиленные	шт.	1,05	1 500,00				replacement_market_estimate	1 575,00
1 394	PETR-664867 / арт. 664867	Доводчик, ограничитель, уплотнители и стопоры дверей	компл.	1,05	4 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 410,00
1 395	ТКП	Усиленная дверная фурнитура: замки, цилиндры, доводчики, ограничители	компл.	1,05	9 500,00				replacement_market_estimate	9 975,00
1 396	PETR-148719 / арт. 47518, 402207	Материалы усиления и ремонта проемов: уголок, смесь, анкера, сетка	компл.	1,1	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 850,00
1 397	PETR-1060656 / арт. 1060656	Противопожарные и технические двери на границах блоков с фурнитурой	компл.	0,0019	208 000,00				verified_browser_petrovich	403,52
Раздел. Водоснабжение и канализация										
1 398	3.16-31-1	Скрытая прокладка труб ХВС/ГВС/канализации	м.п.	6	78,53			471,21	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	7 590,00
		ЗП						134,20		1 366,20
		ЭМ						14,91		151,80
		в т.ч. ЗПМ						1,65		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 669,80
		СП от ЗП								1 123,32
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	6						
		Всего по позиции						471,21		7 590,00
1 399	3.16-15-1	Монтаж арматуры, сифонов, подводок, фильтров и ревизии	компл.	1	178,49			178,49	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	2 875,00
		ЗП						50,83		517,50
		ЭМ						5,65		57,50
		в т.ч. ЗПМ						0,63		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								632,50
		СП от ЗП								425,50
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						178,49		2 875,00

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 400	3.16-22-1	Монтаж коллекторов, защиты от протечек и сервисных люков	компл.	1	392,67			392,67	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	6 325,00
		ЗП						111,84		1 138,50
		ЭМ						12,43		126,50
		в т.ч. ЗПМ						1,38		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 391,50
		СП от ЗП								936,10
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						392,67		6 325,00
1 401	3.16-29-1	Опрессовка и испытания трубопроводов	компл.	1	214,18			214,18	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	3 450,00
		ЗП						61,00		621,00
		ЭМ						6,78		69,00
		в т.ч. ЗПМ						0,75		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								759,00
		СП от ЗП								510,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						214,18		3 450,00
1 402	PETR-1079892 / арт. 1450	Трап/сливной узел с гидрозатвором и комплектом подключения	компл.	0,55	4 500,00				verified_browser_petrovich	2 475,00
1 403	PETR-143200 / арт. УТр.700.0020.32.02	Труба PPR/металлопластик для ХВС/ГВС	м.п.	6,6	180,00				verified_browser_petrovich	1 188,00
1 404	PETR-108328 / арт. 115420/38043	Канализационные трубы, отводы, тройники, ревизии	м.п.	3,3	650,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 145,00
1 405	PETR-109192 / арт. 8464/X100U	Хомуты, теплоизоляция труб, крепеж и маркировка трубопроводов	м.п.	9,9	180,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 782,00
1 406	PETR-685041 / арт. VT.388.N.04	Краны шаровые, фильтры, коллекторы, подводка	компл.	1,1	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 850,00
1 407	PETR-666318 / арт. 30986367	Сифоны, гибкая подводка, манжеты, трапы, крепеж сантехники	компл.	1,1	4 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 620,00
1 408	PETR-1067309 / арт. FA 39M4 12100	Фильтры грубой/тонкой очистки, редукторы и манометры	компл.	0,55	8 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 675,00
1 409	ТКП	Система защиты от протечек: датчики, краны, контроллер и питание	компл.	1,05	28 000,00				external_supplier_estimate	29 400,00
1 410	ТКП	Коллекторный шкаф, коллекторы ХВС/ГВС, расходомеры и крепеж	компл.	0,53	24 000,00				external_supplier_estimate	12 720,00
1 411	PETR-1020331 / арт. LLm36040011050	Ревизии, прочистки, трапы и обратные клапаны канализации	компл.	1,1	4 800,00				verified_browser_petrovich	5 280,00
Раздел. Сантехника										
1 412	6.65-4-1	Демонтаж сантехнических приборов и подключений	шт.	1	65,97			65,97	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	920,00
		ЗП						16,27		165,60
		ЭМ						1,81		18,40
		в т.ч. ЗПМ						0,20		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								147,20
		СП от ЗП								101,20

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						65,97		920,00
1413	3.17-1-6	Монтаж сантехнических приборов и смесителей	шт.	1	249,88			249,88	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	4 025,00
		ЗП						71,17		724,50
		ЭМ						7,91		80,50
		в т.ч. ЗПМ						0,88		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								885,50
		СП от ЗП								595,70
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						249,88		4 025,00
1414	PETR-877760 / арт. 4670078527608	Полотенцесушитель/электросушитель с комплектом подключения	шт.	0,53	17 000,00				verified_browser_petrovich	9 010,00
1415	PETR-142793 / арт. S-KO-TR011-3/6-PI-w	Унитаз компакт Cersanit Just 031	шт.	1,05	8 190,00				replacement_verified_browser_petrovich	8 599,50
1416	ТКП	Сантехнические перегородки, экраны и крепеж	компл.	0,53	18 500,00				external_supplier_estimate	9 805,00
Раздел. Вентиляция										
1417	6.65-25-1	Ревизия вентканалов, решеток и проходок	компл.	1	107,09			107,09	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	1 725,00
		ЗП						30,50		310,50
		ЭМ						3,39		34,50
		в т.ч. ЗПМ						0,38		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								379,50
		СП от ЗП								255,30
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						107,09		1 725,00
1418	3.20-9-1	Монтаж/замена вентиляционной решетки или вытяжного устройства	компл.	1	178,49			178,49	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	2 875,00
		ЗП						50,83		517,50
		ЭМ						5,65		57,50
		в т.ч. ЗПМ						0,63		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								632,50
		СП от ЗП								425,50
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						178,49		2 875,00
1419	PETR-106867 / арт. 301	Вентиляционные решетки/диффузоры для помещении	шт.	1,05	2 200,00				verified_browser_petrovich	2 310,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 420	PETR-101626 / арт. AE102	Воздуховоды, фасонные части, клапаны и гибкие вставки	м.п.	0,54	1 400,00				verified_browser_petrovich	756,00
1 421	PETR-101626 / арт. AE102	Крепеж, подвесы, изоляция и герметики вентиляционных прасс	м.п.	0,54	420,00				replacement_verified_browser_petrovich	226,80
1 422	ТКП	Противопожарные/обратные клапаны, дроссели и переходы вентиляции	шт.	1,05	4 200,00				external_supplier_estimate	4 410,00
1 423	PETR-1023898 / арт. TYPHOON 100 2SP	Вытяжной вентилятор/канальный вентилятор для мокрых зон и кухонь	шт.	1,05	7 500,00				verified_browser_petrovich	7 875,00
1 424	PETR-1020291 / арт. ERA 5C ET	Решетки вентиляционные, вентиляторы, воздуховоды	компл.	1,05	2 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 625,00
1 425	ТКП	Центральная комплектация вентиляции: автоматика, клапаны, шумоглушители, ревизии	компл.	0,0019	333 936,00				external_supplier_estimate	647,84
Раздел. Электрика										
1 426	4.8-159-1	Скрытая прокладка кабельных линий	м.п.	32	18,74			599,64	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	9 568,00
		ЗП						169,18		1 722,24
		ЭМ						18,80		191,36
		в т.ч. ЗПМ						2,08		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 181,50
		СП от ЗП								1 282,11
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	32						
		Всего по позиции						599,64		9 568,00
1 427	6.69-5-3	Подрозетники, распаики, штробы и заделка	точка	3	46,85			140,54	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 242,50
		ЗП						39,65		403,65
		ЭМ						4,41		44,85
		в т.ч. ЗПМ						0,49		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								511,29
		СП от ЗП								300,50
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						140,54		2 242,50
1 428	4.8-243-8	Монтаж розеток и выключателей	точка	3	25,23			75,68	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 207,50
		ЗП						21,35		217,35
		ЭМ						2,37		24,15
		в т.ч. ЗПМ						0,26		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								275,31
		СП от ЗП								161,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						75,68		1 207,50
1 429	4.8-246-1	Монтаж светильников и проверка освещения	шт.	1	57,66			57,66	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	920,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП						16,27		165,60
		ЭМ						1,81		18,40
		в т.ч. ЗПМ						0,20		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								209,76
		СП от ЗП								123,28
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						57,66		920,00
1 430	PETR-770855 / арт. 463114713774 АК	Кабель ГОСТКАБЕЛЬ ВВГнг(А)-LS 3х2,5	м.п.	26,4	135,00				verified_browser_petrovich	3 564,00
1 431	PETR-997026 / арт. 1157B30FG00070A Ак	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5	м.п.	8,8	85,00				verified_browser_petrovich	748,00
1 432	PETR-660833 / арт. 51020	Гофра, клипсы, кабельные стяжки, клеммы, расходники электромонтажа	м.п.	35,2	95,00				verified_browser_petrovich	3 344,00
1 433	PETR-128017 / арт. IMT351201	Подрозетники, распределительные коробки, монтажные стаканы	шт.	3,3	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	924,00
1 434	PETR-128022 / арт. IMT351611	Распределительные коробки, клеммники WAGO, DIN-рейки и маркировка линий	компл.	1,1	850,00				replacement_verified_browser_petrovich	935,00
1 435	ТКП	Розетка Systeme Electric/Legrand улучшенная	шт.	2,2	450,00				replacement_market_estimate	990,00
1 436	PETR-101691 / арт. BA10-001b	Выключатель одноклавишный/двухклавишный	шт.	1,1	260,00				verified_browser_petrovich	286,00
1 437	PETR-655481 / арт. 707-4288-112	Рамки, клавиши, суппорты, лицевые панели электроустановочных изделий	компл.	3,3	220,00				replacement_verified_browser_petrovich	726,00
1 438	ТКП	Светильник светодиодный 600х600 улучшенный	шт.	1,05	2 300,00				replacement_market_estimate	2 415,00
1 439	PETR-106926 / арт. 45015	Подключение оборудования: кабельные вводы, вилки, розетки силовые, наконечники	точка	1,05	1 450,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 522,50
1 440	PETR-660888 / арт. mP54-3-7-bas	Питающие и магистральные кабели до щитов и нагрузок	м.п.	1,03	220,00				verified_browser_petrovich	226,60
1 441	PETR-141625 / арт. 35024	Лоток кабельный с крышкой	м.п.	0,4	950,00				verified_browser_petrovich	380,00
1 442	PETR-1152906 / арт. BSF4101HD7	Подвесы, кронштейны, заземление и крепеж кабельных лотков	м.п.	0,4	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	112,00
1 443	PETR-997001 / арт. 221/P12WUI1U0K00	Заземление и уравнивание потенциалов: провод, шины, наконечники, маркировка	м.п.	0,26	240,00				replacement_verified_browser_petrovich	62,40
1 444	PETR-1005505 / арт. GF41360	Коробка уравнивания потенциалов и комплект подключений мокрых зон	компл.	1,05	3 800,00				verified_browser_petrovich	3 990,00
1 445	PETR-669259 / арт. 419401	Распределительные щиты, автоматика, УЗО/дифавтоматы, клеммы и маркировка	компл.	0,0019	401 960,00				replacement_verified_browser_petrovich	779,80
1 446	ТКП	ИБП/стабилизация, резервное питание слаботочных и инженерных систем	компл.	0,0019	111 312,00				external_supplier_estimate	215,95
Раздел. Пожарная сигнализация										
1 447	4.10-81-1	Монтаж пожарных извещателей, ручных извещателей и оповещателей	точка	2	61,26			122,52	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 955,00
		ЗП						34,57		351,90
		ЭМ						3,84		39,10
		в т.ч. ЗПМ						0,43		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								445,74
		СП от ЗП								261,97
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						122,52		1 955,00
1 448	4.10-11-1	Подключение, маркировка и проверка шлейфов пожарной сигнализации	м.п.	10	6,85			68,47	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 092,50
		ЗП						19,32		196,65

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗМ						2,15		21,85
		в т.ч. ЗПМ						0,24		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								249,09
		СП от ЗП								146,39
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						68,47		1 092,50
1 449	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПС Знг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
1 450	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
1 451	PETR-1005516 / арт. GE41218-11	Извещатель пожарный ручной с коробкой и крепежом	шт.	1,05	1 800,00				verified_browser_petrovich	1 890,00
1 452	PETR-1168009 / арт. 28528.1	Оповещатель звуковой/светозвуковой пожарный	шт.	1,05	2 400,00				verified_browser_petrovich	2 520,00
1 453	PETR-1085113 / арт. 5113_UB-00021636	Клеммы, коробки, изоляторы КЗ, маркировка и крепеж пожарной сигнализации	м.п.	11	95,00				verified_browser_petrovich	1 045,00
1 454	PETR-614369 / арт. 34-0496	ППКП, блоки питания, АКБ, модули, шкаф и общесистемная комплектация ПС	компл.	0,0019	321 568,00				verified_browser_petrovich	623,84
Раздел. Пожарная безопасность										
1 455	PETR-1024222 / арт. ОП-4 двое ал	Огнетушители, кронштейны, знаки, планы эвакуации и пиктограммы	компл.	0,0019	98 944,00				replacement_verified_browser_petrovich	191,95
Раздел. ОПС и СКС										
1 456	4.10-15-1	Скрытая прокладка кабелей ОПС/СКС	м.п.	10	9,37			93,69	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 495,00
		ЗП						26,43		269,10
		ЗМ						2,94		29,90
		в т.ч. ЗПМ						0,33		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								340,86
		СП от ЗП								200,33
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						93,69		1 495,00
1 457	4.10-78-1	Монтаж извещателей/точек СКС	точка	1	64,87			64,87	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 035,00
		ЗП						18,30		186,30
		ЗМ						2,03		20,70
		в т.ч. ЗПМ						0,23		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								235,98
		СП от ЗП								138,69
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						64,87		1 035,00
1 458	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПС Знг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 459	PETR-995292 / арт. GF101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
1 460	PETR-1212451 / арт. 80515	СОУЭ: оповещатели, табло Выход, ручные извещатели, БП/АКБ	шт.	1,05	3 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 360,00
1 461	PETR-1146195 / арт. RNK6F90TL	Коробки, коннекторы, патч-модули и крепеж для ОПС/СКС	м.п.	11	70,00				replacement_verified_browser_petrovich	770,00
1 462	PETR-614367 / арт. 34-0494	Активное оборудование ОПС/СКС, шкаф/кросс, блоки питания, коммутация	компл.	0,0019	401 960,00				verified_browser_petrovich	779,80
Раздел. Слаботочные системы										
1 463	ТКП	СКУД на входные группы: контроллеры, считыватели, замки, кнопки, БП	компл.	0,0019	160 784,00				external_supplier_estimate	311,92
Раздел. Инженерные прассы										
1 464	PETR-141622 / арт. 35023	Лотки, магистральная гофра, гильзы, противопожарная заделка и крепеж прасс	компл.	0,0019	321 568,00				verified_browser_petrovich	623,84
Раздел. Расходники										
1 465	PETR-631805 / арт. РК 0067.0	Саморезы, дюбели, анкеры, подвесы, соединители	компл.	1,1	2 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 750,00
1 466	PETR-687523 / арт. 117383	Пена монтажная, клей-пена, герметики общестроительные	шт.	1,1	600,00				replacement_verified_browser_petrovich	660,00
Раздел. Финиш										
1 467	6.69-31-1	Финальная уборка и передача помещения	м2	1,2	6,83			8,20	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	124,20
		ЗП						2,20		22,36
		ЭМ						0,24		2,48
		в т.ч. ЗПМ						0,03		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								24,84
		СП от ЗП								15,90
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1,2						
		Всего по позиции						8,20		124,20
1 468	ТКП	Таблички помещений, навигация, пиктограммы и крепеж	компл.	1	950,00				external_supplier_estimate	950,00
1 469	PETR-1028701 / арт. 180167	Финишная уборка: химия, салфетки, пленка снятия, пылесборники, ветошь	м2	1,2	95,00				verified_browser_petrovich	114,00
Раздел. Исполнительная документация										
1 470	PETR-1063134 / арт. mt-136-t	Бирки, кабельные маркеры, схемы, протоколы и материалы исполнительной документации	компл.	0,05	4 500,00				verified_browser_petrovich	225,00
Раздел. Логистика										
1 471	ТКП	Доставка, разгрузка, подъем и внутриплощадочное перемещение материалов	компл.	0,0019	2 309 478,75				service_estimate	4 480,39
Раздел. Резерв комплектации										
1 472	ТКП	Резерв на мелкие материалы и позиции без проекта	компл.	0,0019	4 618 957,50				replacement_market_estimate	8 960,78
Итого по помещению 1-9 Уборная								16 302,50	Материалы/оборудование	324 622,18

Помещение/кабинет 1-10 Уборная: Уборная; БТИ № 10; площадь 1.30 м2; работы 77,865.35; материалы 250,859.77; итого 328,725.12 руб.

Раздел. Подготовка										
1 473	КАЛЬК-ZSMETA-01-001	Обмер, дефектовка, маркировка границ ремонта	м2	1,3	6,89			8,96	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	134,55
		ЗП						2,38		24,22
		ЭМ						0,26		2,69
		в т.ч. ЗПМ						0,03		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								24,49

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ЗП								18,84
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1,3						
		Всего по позиции						8,96		134,55
1 474	6.69-43-1	Укрытие и защита существующих конструкции и оборудования	м2	1,3	9,95			12,94	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	194,35
		ЗП						3,44		34,98
		ЭМ						0,38		3,89
		в т.ч. ЗПМ						0,04		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								35,37
		СП от ЗП								27,21
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1,3						
		Всего по позиции						12,94		194,35
1 475	PETR-630824 / арт. 094125	Пленка укрывная защитная	м2	1,43	25,00				verified_browser_petrovich	35,75
1 476	PETR-787634 / арт. 489530	Лента малярная/скотч строительный	шт.	1,1	180,00				verified_browser_petrovich	198,00
1 477	PETR-617522 / арт. 9631964	Временное электроснабжение зоны ремонта: щиток, кабель, автоматы, удлинители	компл.	0,01	6 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	65,00
1 478	PETR-987814 / арт. 50044396	Временное освещение и переносные светильники для производства работ	компл.	0,25	3 200,00				verified_browser_petrovich	800,00
1 479	PETR-102144	Жесткая защита полов и маршрутов: оргалит/ДВП/гофрокартон	м2	0,45	260,00				verified_browser_petrovich	117,00
1 480	PETR-641043	Пылезащитные завесы, временные двери, укрытие проемов	компл.	0,12	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	420,00
Раздел. Демонтаж										
1 481	6.57-2-7	Демонтаж напольных покрытий	м2	1,3	15,67			20,37	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	284,05
		ЗП						5,02		51,13
		ЭМ						0,56		5,68
		в т.ч. ЗПМ						0,06		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								45,45
		СП от ЗП								31,25
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1,3						
		Всего по позиции						20,37		284,05
1 482	6.54-1-6	Демонтаж отделки потолка	м2	1,3	13,19			17,15	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	239,20
		ЗП						4,23		43,06
		ЭМ						0,47		4,78
		в т.ч. ЗПМ						0,05		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								38,27
		СП от ЗП								26,31

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1,3						
		Всего по позиции						17,15		239,20
1483	6.62-31-1	Расчистка и демонтаж отделки стен	м2	2,86	11,55			33,02	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	460,46
		ЗП						8,14		82,88
		ЭМ						0,90		9,21
		в т.ч. ЗПМ						0,10		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								73,67
		СП от ЗП								50,65
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,86						
		Всего по позиции						33,02		460,46
1484	6.67-7-1	Демонтаж существующих электроустановочных и слаботочных изделий	точка	5	9,90			49,48	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	690,00
		ЗП						12,20		124,20
		ЭМ						1,36		13,80
		в т.ч. ЗПМ						0,15		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								110,40
		СП от ЗП								75,90
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	5						
		Всего по позиции						49,48		690,00
1485	6.56-38-3	Демонтаж дверных блоков, шкафных фасадов и элементов проемов	компл.	1	74,22			74,22	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 035,00
		ЗП						18,30		186,30
		ЭМ						2,03		20,70
		в т.ч. ЗПМ						0,23		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								165,60
		СП от ЗП								113,85
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						74,22		1 035,00
1486	6.69-19-1	Сбор, вынос и погрузка строительного мусора	м2	1,3	13,19			17,15	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	239,20
		ЗП						4,23		43,06
		ЭМ						0,47		4,78
		в т.ч. ЗПМ						0,05		
		МР								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								38,27
		СП от ЗП								26,31
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1,3						
		Всего по позиции						17,15		239,20
1 487	PETR-815750 / арт. 815750	Расходники инструмента: диски, буры, сверла, лезвия, насадки, коронки	м2	2,3	85,00				replacement_verified_browser_petrovich	195,50
1 488	PETR-104801 / арт. M031	Мешки строительные для мусора	упак.	1,1	350,00				verified_browser_petrovich	385,00
1 489	PETR-666098 / арт. 0208	Биг-бэги/мягкие контейнеры для внутреннего сбора мусора	шт.	1,1	850,00				verified_browser_petrovich	935,00
1 490	PETR-953115	Контейнер 8 м3 с вывозом и утилизацией строительного мусора	шт.	0,02	22 000,00				verified_browser_petrovich	440,00
Раздел. Скрытые работы										
1 491	КАЛЬК-ZSMETA-15-001	Проверка оснований после демонтажа	м2	1,3	5,77			7,50	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	104,65
		ЗП						1,85		18,84
		ЭМ						0,21		2,09
		в т.ч. ЗПМ						0,02		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								16,74
		СП от ЗП								11,51
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1,3						
		Всего по позиции						7,50		104,65
1 492	6.69-42-1	Герметизация инженерных проходок	компл.	1	91,91			91,91	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	1 380,00
		ЗП						24,40		248,40
		ЭМ						2,71		27,60
		в т.ч. ЗПМ						0,30		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								251,16
		СП от ЗП								193,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						91,91		1 380,00
1 493	PETR-167833 / арт. 581404	Ремонтная смесь/гипс/алебастр для заделки штроб и выбоин	меш.	1,1	650,00				verified_browser_petrovich	715,00
1 494	ТКП	Противопожарная заделка проходок: гильзы, пена, мастика, манжеты	узел	1,1	3 200,00				external_supplier_estimate	3 520,00
Раздел. Полы										
1 495	3.15-165-1	Обеспыливание, грунтование и ремонт основания пола	м2	1,3	8,10			10,53	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	164,45
		ЗП						2,91		29,60
		ЭМ						0,32		3,29
		в т.ч. ЗПМ						0,04		
		МР								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								34,21
		СП от ЗП								23,02
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1,3						
		Всего по позиции						10,53		164,45
1 496	3.11-10-1	Выравнивание основания пола	м2	1,3	42,72			55,54	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.38	867,10
		ЗП						15,33		156,08
		ЭМ						1,70		17,34
		в т.ч. ЗПМ						0,19		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								180,36
		СП от ЗП								121,39
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1,3						
		Всего по позиции						55,54		867,10
1 497	3.11-32-1	Гидроизоляция пола с заводом на стены	м2	1,3	40,51			52,66	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.38	822,25
		ЗП						14,54		148,00
		ЭМ						1,62		16,44
		в т.ч. ЗПМ						0,18		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								171,03
		СП от ЗП								115,11
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1,3						
		Всего по позиции						52,66		822,25
1 498	3.11-36-1	Укладка плитки/керамогранита пола	м2	1,3	117,85			153,20	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.38	2 392,00
		ЗП						42,29		430,56
		ЭМ						4,70		47,84
		в т.ч. ЗПМ						0,52		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								497,54
		СП от ЗП								334,88
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1,3						
		Всего по позиции						153,20		2 392,00
1 499	PETR-767965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	0,17	120,00				verified_browser_petrovich	20,40

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 500	PETR-101546 / арт. 1001893/1016312	Ровнитель для пола базовый	меш.	1,1	650,00				verified_browser_petrovich	715,00
1 501	PETR-997147	Гидроизоляция обмазочная для санузлов	кг	7,7	260,00				verified_browser_petrovich	2 002,00
1 502	PETR-680020 / арт. 725065	Лента гидроизоляционная для углов и примыкании	м.п.	5,02	160,00				verified_browser_petrovich	803,20
1 503	PETR-605181 / арт. 90.4V	Манжеты, углы и узлы гидроизоляции труб/трапов	компл.	1,1	950,00				verified_browser_petrovich	1 045,00
1 504	PETR-1175943 / арт. G-1301/MR/600x600x9	Керамогранит технический/матовый недорогой	м2	1,43	950,00				verified_browser_petrovich	1 358,50
1 505	PETR-114585 / арт. 792214/2634176	Клей для плитки Ceresit CM 11 25 кг	меш.	1,1	619,00				replacement_verified_browser_petrovich	680,90
1 506	PETR-102870 / арт. 1291052/26395	Затирка Ceresit CE 40 Aquastatic 2 кг	шт.	1,1	775,00				verified_browser_petrovich	852,50
1 507	PETR-824931 / арт. 824931	СВП, крестики, профили примыкания, уголки и расходники для плитки	м2	1,43	180,00				replacement_verified_browser_petrovich	257,40
Раздел. Стены										
1 508	3.15-165-1	Грунтование стен	м2	2,86	6,07			17,37	Инд. СМР 10.18; НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	263,12
		ЗП						4,65		47,36
		ЭМ						0,52		5,26
		в т.ч. ЗПМ						0,06		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								52,62
		СП от ЗП								33,68
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,86						
		Всего по позиции						17,37		263,12
1 509	6.61-1-3	Локальное штукатурное выравнивание стен и откосов	м2	1	53,14			53,14	Инд. СМР 10.18; НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	805,00
		ЗП						14,23		144,90
		ЭМ						1,58		16,10
		в т.ч. ЗПМ						0,18		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								161,00
		СП от ЗП								103,04
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						53,14		805,00
1 510	3.15-103-1	Финишная шпаклевка стен	м2	2,86	28,85			82,50	Инд. СМР 10.18; НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	1 249,82
		ЗП						22,10		224,97
		ЭМ						2,46		25,00
		в т.ч. ЗПМ						0,27		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								249,96
		СП от ЗП								159,98
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,86						

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по позиции						82,50		1 249,82
1 511	6.52-18-1	Гидроизоляция стен мокрых участков	м2	2,86	34,16			97,70	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	1 480,05
		ЗП						26,17		266,41
		ЭМ						2,91		29,60
		в т.ч. ЗПМ						0,32		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								296,01
		СП от ЗП								189,45
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,86						
		Всего по позиции						97,70		1 480,05
1 512	3.15-149-1	Облицовка стен плиткой/керамогранитом	м2	2,86	136,64			390,80	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	5 920,20
		ЗП						104,68		1 065,64
		ЭМ						11,63		118,40
		в т.ч. ЗПМ						1,29		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 184,04
		СП от ЗП								757,79
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,86						
		Всего по позиции						390,80		5 920,20
1 513	3.15-139-1	Затирка и санитарная герметизация	м2	2,86	18,98			54,28	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	822,25
		ЗП						14,54		148,01
		ЭМ						1,62		16,45
		в т.ч. ЗПМ						0,18		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								164,45
		СП от ЗП								105,25
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,86						
		Всего по позиции						54,28		822,25
1 514	PETR-767965 / арт. 47051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	0,38	120,00				verified_browser_petrovich	45,60
1 515	PETR-142852 / арт. 30000048	Штукатурка гипсовая Волма Слой 30 кг	меш.	1,1	520,00				verified_browser_petrovich	572,00
1 516	PETR-141512 / арт. 141472/6983-350647	Маяки штукатурные	м.п.	0,55	75,00				verified_browser_petrovich	41,25
1 517	PETR-631138 / арт. 240219	Уголок штукатурный/перфорированный	м.п.	0,63	95,00				verified_browser_petrovich	59,85
1 518	PETR-133351	Армирующая сетка по трещинам и примыканиям	м2	0,47	130,00				verified_browser_petrovich	61,10
1 519	PETR-138069 / арт. 1011793/1020761	Шпаклевка цементная Weber.vetonit VH 20 кг	меш.	1,1	872,00				verified_browser_petrovich	959,20
1 520	PETR-1175943 / арт. G-1301/MR/600x600x9	Керамогранит технический/матовый недорогой	м2	3,15	950,00				verified_browser_petrovich	2 992,50

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 521	PETR-114585 / арт. 792214/2634176	Клей для плитки Ceresit CM 11 25 кг	меш.	1,1	619,00				replacement_verified_browser_petrovich	680,90
1 522	PETR-102870 / арт. 1791052/26395	Затирка Ceresit CE 40 Aquastatic 2 кг	шт.	1,1	775,00				verified_browser_petrovich	852,50
1 523	PETR-824931 / арт. 824931	СВП, крестики, профили примыкания, уголки и расходники для плитки	м2	3,15	180,00				replacement_verified_browser_petrovich	567,00
1 524	PETR-684418 / арт. 17438, 17974, 53463	Герметик санитарный силиконовый	шт.	1,1	650,00				verified_browser_petrovich	715,00
Раздел. Потолки										
1 525	3.15-165-1	Грунтование и подготовка потолочного основания	м2	1,3	6,08			7,90	Инд. СМР 10.18; НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	119,60
		ЗП						2,11		21,53
		ЭМ						0,23		2,39
		в т.ч. ЗПМ						0,03		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								23,92
		СП от ЗП								15,31
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1,3						
		Всего по позиции						7,90		119,60
1 526	3.15-71-1	Влагостойкий потолок ГКЛ/ремонт потолка мокрой зоны	м2	1,3	113,87			148,03	Инд. СМР 10.18; НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	2 242,50
		ЗП						39,65		403,65
		ЭМ						4,41		44,85
		в т.ч. ЗПМ						0,49		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								448,50
		СП от ЗП								287,04
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1,3						
		Всего по позиции						148,03		2 242,50
1 527	3.15-71-1	Устройство/ремонт потолка с каркасом и закладными	м2	1,3	68,32			88,82	Инд. СМР 10.18; НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	1 345,50
		ЗП						23,79		242,19
		ЭМ						2,64		26,91
		в т.ч. ЗПМ						0,29		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								269,10
		СП от ЗП								172,22
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1,3						
		Всего по позиции						88,82		1 345,50
1 528	PETR-767965 / арт. 47051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	0,17	120,00				verified_browser_petrovich	20,40
1 529	PETR-1096374 / арт. 133681	Пароизоляция, мембрана, уплотнительные ленты потолков мокрых зон	м2	1,37	95,00				replacement_verified_browser_petrovich	130,15
1 530	PETR-101932 / арт. 275117	Гипсокартон Knauf влагостойкий 2500х1200х12,5 мм	лист	1,1	566,00				verified_browser_petrovich	622,60

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 531	PETR-106477 / арт. 111747	Профиль потолочный Knauf 60х27 мм 4 м	шт.	1,1	482,00				verified_browser_petrovich	530,20
1 532	PETR-106483 / арт. 100628	Профиль направляющий Knauf 27х28 мм 3 м	шт.	2,2	218,00				replacement_verified_browser_petrovich	479,60
1 533	PETR-1061370	Подвесы, соединители, саморезы, лента, шпаклевка швов ГКЛ	м2	1,43	620,00				replacement_verified_browser_petrovich	886,60
1 534	ТКП	Материалы финишной подготовки и окраски потолков полный комплекс	м2	1,43	360,00				replacement_market_estimate	514,80
1 535	PETR-776007 / арт. ПЛ 300х300	Ревизионные люки и сервисные элементы потолков/коробов	шт.	1,05	3 500,00				verified_browser_petrovich	3 675,00
1 536	PETR-133217 / арт. ЕТР 60-120	Скрытый ревизионный люк под плитку с крепежом	шт.	1,05	6 500,00				verified_browser_petrovich	6 825,00
Раздел. Проемы										
1 537	6.56-24-1	Монтаж/ремонт дверного блока, откосов и фурнитуры	шт.	1	344,66			344,66	Инд. СМР 10.18; НР 91%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.45	5 175,00
		ЗП						91,50		931,50
		ЭМ						10,17		103,50
		в т.ч. ЗПМ						1,13		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								941,85
		СП от ЗП								724,50
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						344,66		5 175,00
1 538	ТКП	Дверь межкомнатная усиленная с отделкой под объект	шт.	1,05	9 500,00				replacement_market_estimate	9 975,00
1 539	ТКП	Коробка, доборы, наличники, петли, ручки, замки полный комплект	компл.	1,05	11 000,00				replacement_market_estimate	11 550,00
1 540	ТКП	Порожки и переходные профили усиленные	шт.	1,05	1 500,00				replacement_market_estimate	1 575,00
1 541	PETR-664867 / арт. 664867	Доводчик, ограничитель, уплотнители и стопоры дверей	компл.	1,05	4 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 410,00
1 542	ТКП	Усиленная дверная фурнитура: замки, цилиндры, доводчики, ограничители	компл.	1,05	9 500,00				replacement_market_estimate	9 975,00
1 543	PETR-148719 / арт. 47518_402207	Материалы усиления и ремонта проемов: уголок, смесь, анкера, сетка	компл.	1,1	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 850,00
1 544	PETR-1060656 / арт. 1060656	Противопожарные и технические двери на границах блоков с фурнитурой	компл.	0,0021	208 000,00				verified_browser_petrovich	437,22
Раздел. Водоснабжение и канализация										
1 545	3.16-31-1	Скрытая прокладка труб ХВС/ГВС/канализации	м.п.	6	78,53			471,21	Инд. СМР 10.18; НР 110%; СП 74%; ТСН-2001.8 табл.1 п.41	1 590,00
		ЗП						134,20		1 366,20
		ЭМ						14,91		151,80
		в т.ч. ЗПМ						1,65		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 669,80
		СП от ЗП								1 123,32
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	6						
		Всего по позиции						471,21		1 590,00
1 546	3.16-15-1	Монтаж арматуры, сифонов, подводок, фильтров и ревизии	компл.	1	178,49			178,49	Инд. СМР 10.18; НР 110%; СП 74%; ТСН-2001.8 табл.1 п.41	2 875,00
		ЗП						50,83		517,50
		ЭМ						5,65		57,50
		в т.ч. ЗПМ						0,63		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								632,50
		СП от ЗП								425,50
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						178,49		2 875,00
1 547	3.16-22-1	Монтаж коллекторов, защиты от протечек и сервисных люков	компл.	1	392,67			392,67	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	6 325,00
		ЗП						111,84		1 138,50
		ЭМ						12,43		126,50
		в т.ч. ЗПМ						1,38		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 391,50
		СП от ЗП								936,10
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						392,67		6 325,00
1 548	3.16-29-1	Опрессовка и испытания трубопроводов	компл.	1	214,18			214,18	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	3 450,00
		ЗП						61,00		621,00
		ЭМ						6,78		69,00
		в т.ч. ЗПМ						0,75		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								759,00
		СП от ЗП								510,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						214,18		3 450,00
1 549	PETR-1079892 / арт. 1450	Трап/сливной узел с гидрозатвором и комплектом подключения	компл.	0,55	4 500,00				verified_browser_petrovich	2 475,00
1 550	PETR-143200 / арт. УТр.700.0020.32.02	Труба PPR/металлопластик для ХВС/ГВС	м.п.	6,6	180,00				verified_browser_petrovich	1 188,00
1 551	PETR-108328 / арт. 115420/38043	Канализационные трубы, отводы, тройники, ревизии	м.п.	3,3	650,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 145,00
1 552	PETR-109192 / арт. 8464/X100U	Хомуты, теплоизоляция труб, крепеж и маркировка трубопроводов	м.п.	9,9	180,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 782,00
1 553	PETR-685041 / арт. VT.388.N.04	Краны шаровые, фильтры, коллекторы, подводка	компл.	1,1	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 850,00
1 554	PETR-666318 / арт. 30986362	Сифоны, гибкая подводка, манжеты, трапы, крепеж сантехники	компл.	1,1	4 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 620,00
1 555	PETR-106739 / арт. FA 39M4 12100	Фильтры грубой/тонкой очистки, редукторы и манометры	компл.	0,55	8 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 675,00
1 556	ТКП	Система защиты от протечек: датчики, краны, контроллер и питание	компл.	1,05	28 000,00				external_supplier_estimate	29 400,00
1 557	ТКП	Коллекторный шкаф, коллекторы ХВС/ГВС, расходомеры и крепеж	компл.	0,53	24 000,00				external_supplier_estimate	12 720,00
1 558	PETR-1020331 / арт. LLm360400111050	Ревизии, прочистки, трапы и обратные клапаны канализации	компл.	1,1	4 800,00				verified_browser_petrovich	5 280,00
Раздел. Сантехника										
1 559	6.65-4-1	Демонтаж сантехнических приборов и подключений	шт.	1	65,97			65,97	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	920,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 157

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП						16,27		165,60
		ЭМ						1,81		18,40
		в т.ч. ЗПМ						0,20		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								147,20
		СП от ЗП								101,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						65,97		920,00
1 560	3.17-1-6	Монтаж сантехнических приборов и смесителеи	шт.	1	249,88			249,88	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	4 025,00
		ЗП						71,17		724,50
		ЭМ						7,91		80,50
		в т.ч. ЗПМ						0,88		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								885,50
		СП от ЗП								595,70
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						249,88		4 025,00
1 561	PETR-877760 / арт. 4670078527608	Полотенцесушитель/электросушитель с комплектом подключения	шт.	0,53	17 000,00				verified_browser_petrovich	9 010,00
1 562	PETR-142793 / арт. S-KO-TR011-3/6-PI'-w	Унитаз компакт Cersanit Just 031	шт.	1,05	8 190,00				replacement_verified_browser_petrovich	8 599,50
1 563	ТКП	Сантехнические перегородки, экраны и крепеж	компл.	0,53	18 500,00				external_supplier_estimate	9 805,00
Раздел. Вентиляция										
1 564	6.65-25-1	Ревизия вентканалов, решеток и проходок	компл.	1	107,09			107,09	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	1 725,00
		ЗП						30,50		310,50
		ЭМ						3,39		34,50
		в т.ч. ЗПМ						0,38		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								379,50
		СП от ЗП								255,30
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						107,09		1 725,00
1 565	3.20-9-1	Монтаж/замена вентиляционной решетки или вытяжного устроиства	компл.	1	178,49			178,49	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	2 875,00
		ЗП						50,83		517,50
		ЭМ						5,65		57,50
		в т.ч. ЗПМ						0,63		
		МР								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 158

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								632,50
		СП от ЗП								425,50
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						178,49		2 875,00
1 566	PETR-10686 f / арт. 301	Вентиляционные решетки/диффузоры для помещении	шт.	1,05	2 200,00				verified_browser_petrovich	2 310,00
1 567	PETR-101626 / арт. AF102	Воздуховоды, фасонные части, клапаны и гибкие вставки	м.п.	0,58	1 400,00				verified_browser_petrovich	812,00
1 568	PETR-101626 / арт. AF102	Крепеж, подвесы, изоляция и герметики вентиляционных прасс	м.п.	0,58	420,00				replacement_verified_browser_petrovich	243,60
1 569	ТКП	Противопожарные/обратные клапаны, дроссели и переходы вентиляции	шт.	1,05	4 200,00				external_supplier_estimate	4 410,00
1 570	PETR-1023898 / арт. TYPHOON 100 2SP	Вытяжной вентилятор/канальный вентилятор для мокрых зон и кухонь	шт.	1,05	7 500,00				verified_browser_petrovich	7 875,00
1 571	PETR-1020291 / арт. ERA 5C ET	Решетки вентиляционные, вентиляторы, воздуховоды	компл.	1,05	2 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 625,00
1 572	ТКП	Центральная комплектация вентиляции: автоматика, клапаны, шумоглушители, ревизии	компл.	0,0021	333 936,00				external_supplier_estimate	701,93
Раздел. Электрика										
1 573	4.8-159-1	Скрытая прокладка кабельных линий	м.п.	32	18,74			599,64	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	9 568,00
		ЗП						169,18		1 722,24
		ЭМ						18,80		191,36
		в т.ч. ЗПМ						2,08		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 181,50
		СП от ЗП								1 282,11
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	32						
		Всего по позиции						599,64		9 568,00
1 574	6.69-5-3	Подрозетники, распайки, штробы и заделка	точка	3	46,85			140,54	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 242,50
		ЗП						39,65		403,65
		ЭМ						4,41		44,85
		в т.ч. ЗПМ						0,49		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								511,29
		СП от ЗП								300,50
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						140,54		2 242,50
1 575	4.8-243-8	Монтаж розеток и выключателеи	точка	3	25,23			75,68	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 207,50
		ЗП						21,35		217,35
		ЭМ						2,37		24,15
		в т.ч. ЗПМ						0,26		
		МР								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								275,31
		СП от ЗП								161,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						75,68		1 207,50
1 576	4.8-246-1	Монтаж светильников и проверка освещения	шт.	1	57,66			57,66	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	920,00
		ЗП						16,27		165,60
		ЭМ						1,81		18,40
		в т.ч. ЗПМ						0,20		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								209,76
		СП от ЗП								123,28
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						57,66		920,00
1 577	PETR-770855 / арт. 4631147013774 АК	Кабель ГОСТКАБЕЛЬ ВВГнг(А)-LS 3х2,5	м.п.	26,4	135,00				verified_browser_petrovich	3 564,00
1 578	PETR-997026 / арт. 1157630FG00070A Ак	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5	м.п.	8,8	85,00				verified_browser_petrovich	748,00
1 579	PETR-660833 / арт. 51020	Гофра, клипсы, кабельные стяжки, клеммы, расходники электромонтажа	м.п.	35,2	95,00				verified_browser_petrovich	3 344,00
1 580	PETR-128017 / арт. IMT351201	Подрозетники, распределительные коробки, монтажные стаканы	шт.	3,3	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	924,00
1 581	PETR-128022 / арт. IMT351611	Распределительные коробки, клеммники WAGO, DIN-рейки и маркировка линий	компл.	1,1	850,00				replacement_verified_browser_petrovich	935,00
1 582	ТКП	Розетка Systeme Electric/Legrand улучшенная	шт.	2,2	450,00				replacement_market_estimate	990,00
1 583	PETR-101691 / арт. BA10-001b	Выключатель одноклавишный/двухклавишный	шт.	1,1	260,00				verified_browser_petrovich	286,00
1 584	PETR-655481 / арт. 707-4288-117	Рамки, клавиши, суппорты, лицевые панели электроустановочных изделий	компл.	3,3	220,00				replacement_verified_browser_petrovich	726,00
1 585	ТКП	Светильник светодиодный 600х600 улучшенный	шт.	1,05	2 300,00				replacement_market_estimate	2 415,00
1 586	PETR-106926 / арт. 45015	Подключение оборудования: кабельные выводы, вилки, розетки силовые, наконечники	точка	1,05	1 450,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 522,50
1 587	PETR-660888 / арт. mb54-3-7-bas	Питающие и магистральные кабели до щитов и нагрузок	м.п.	1,12	220,00				verified_browser_petrovich	246,40
1 588	PETR-141625 / арт. 35024	Лоток кабельный с крышкой	м.п.	0,43	950,00				verified_browser_petrovich	408,50
1 589	PETR-1152906 / арт. BSF4101HD7	Подвесы, кронштейны, заземление и крепеж кабельных лотков	м.п.	0,43	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	120,40
1 590	PETR-997001 / арт. 221/P12WU1U0K00	Заземление и уравнивание потенциалов: провод, шины, наконечники, маркировка	м.п.	0,29	240,00				replacement_verified_browser_petrovich	69,60
1 591	PETR-1005505 / арт. GE41360	Коробка уравнивания потенциалов и комплект подключений мокрых зон	компл.	1,05	3 800,00				verified_browser_petrovich	3 990,00
1 592	PETR-669259 / арт. 419401	Распределительные щиты, автоматика, УЗО/дифавтоматы, клеммы и маркировка	компл.	0,0021	401 960,00				replacement_verified_browser_petrovich	844,92
1 593	ТКП	ИБП/стабилизация, резервное питание слаботочных и инженерных систем	компл.	0,0021	111 312,00				external_supplier_estimate	233,98
Раздел. Пожарная сигнализация										
1 594	4.10-81-1	Монтаж пожарных извещателей, ручных извещателей и оповещателей	точка	2	61,26			122,52	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 955,00
		ЗП						34,57		351,90
		ЭМ						3,84		39,10
		в т.ч. ЗПМ						0,43		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ЗП								445,74
		СП от ЗП								261,97
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						122,52		1 955,00
1 595	4.10-11-1	Подключение, маркировка и проверка шлейфов пожарной сигнализации	м.п.	10	6,85			68,47	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 092,50
		ЗП						19,32		196,65
		ЭМ						2,15		21,85
		в т.ч. ЗПМ						0,24		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								249,09
		СП от ЗП								146,39
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						68,47		1 092,50
1 596	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
1 597	PETR-995292 / арт. GF101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
1 598	PETR-1005516 / арт. GE41218-11	Извещатель пожарный ручной с коробкой и крепежом	шт.	1,05	1 800,00				verified_browser_petrovich	1 890,00
1 599	PETR-1168009 / арт. 28528 1	Оповещатель звуковой/светозвуковой пожарный	шт.	1,05	2 400,00				verified_browser_petrovich	2 520,00
1 600	PETR-1085113 / арт. 5113. ЦБ-00021636	Клеммы, коробки, изоляторы КЗ, маркировка и крепеж пожарной сигнализации	м.п.	11	95,00				verified_browser_petrovich	1 045,00
1 601	PETR-614369 / арт. 34-0496	ППКП, блоки питания, АКБ, модули, шкаф и общесистемная комплектация ПС	компл.	0,0021	321 568,00				verified_browser_petrovich	675,94
Раздел. Пожарная безопасность										
1 602	PETR-1024222 / арт. ОП-4 двое ал	Огнетушители, кронштейны, знаки, планы эвакуации и пиктограммы	компл.	0,0021	98 944,00				replacement_verified_browser_petrovich	207,98
Раздел. ОПС и СКС										
1 603	4.10-15-1	Скрытая прокладка кабелей ОПС/СКС	м.п.	10	9,37			93,69	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 495,00
		ЗП						26,43		269,10
		ЭМ						2,94		29,90
		в т.ч. ЗПМ						0,33		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								340,86
		СП от ЗП								200,33
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						93,69		1 495,00
1 604	4.10-18-1	Монтаж извещателей/точек СКС	точка	1	64,87			64,87	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 035,00
		ЗП						18,30		186,30
		ЭМ						2,03		20,70
		в т.ч. ЗПМ						0,23		
		МР								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								235,98
		СП от ЗП								138,69
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						64,87		1 035,00
1 605	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
1 606	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
1 607	PETR-1212451 / арт. 80515	СОУЭ: оповещатели, табло Выход, ручные извещатели, БП/АКБ	шт.	1,05	3 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 360,00
1 608	PETR-1146195 / арт. RNK6F90TL	Коробки, коннекторы, патч-модули и крепеж для ОПС/СКС	м.п.	11	70,00				replacement_verified_browser_petrovich	770,00
1 609	PETR-614367 / арт. 34-0494	Активное оборудование ОПС/СКС, шкаф/кросс, блоки питания, коммутация	компл.	0,0021	401 960,00				verified_browser_petrovich	844,92
Раздел. Слаботочные системы										
1 610	ТКП	СКУД на входные группы: контроллеры, считыватели, замки, кнопки, БП	компл.	0,0021	160 784,00				external_supplier_estimate	337,97
Раздел. Инженерные трассы										
1 611	PETR-141622 / арт. 35023	Лотки, магистральная гофра, гильзы, противопожарная заделка и крепеж трасс	компл.	0,0021	321 568,00				verified_browser_petrovich	675,94
Раздел. Расходники										
1 612	PETR-631805 / арт. РК 0067 0	Саморезы, дюбели, анкеры, подвесы, соединители	компл.	1,1	2 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 750,00
1 613	PETR-687523 / арт. 117383	Пена монтажная, клеи-пена, герметики общестроительные	шт.	1,1	600,00				replacement_verified_browser_petrovich	660,00
Раздел. Финиш										
1 614	6.69-31-1	Финальная уборка и передача помещения	м2	1,3	6,83			8,88	Инд. СМР 10.18; НР 100%; СП 64%; ТСН-2001 8 табл 1 п.40	134,55
		ЗП						2,38		24,22
		ЭМ						0,26		2,69
		в т.ч. ЗПМ						0,03		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								26,91
		СП от ЗП								17,22
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1,3						
		Всего по позиции						8,88		134,55
1 615	ТКП	Таблички помещений, навигация, пиктограммы и крепеж	компл.	1	950,00				external_supplier_estimate	950,00
1 616	PETR-1028701 / арт. 80167	Финишная уборка: химия, салфетки, пленка снятия, пылесборники, ветошь	м2	1,3	95,00				verified_browser_petrovich	123,50
Раздел. Исполнительная документация										
1 617	PETR-1063134 / арт. m1-136-1	Бирки, кабельные маркеры, схемы, протоколы и материалы исполнительной документации	компл.	0,05	4 500,00				verified_browser_petrovich	225,00
Раздел. Логистика										
1 618	ТКП	Доставка, разгрузка, подъем и внутриплощадочное перемещение материалов	компл.	0,0021	2 309 478,75				service_estimate	4 854,52
Раздел. Резерв комплектации										
1 619	ТКП	Резерв на мелкие материалы и позиции без проекта	компл.	0,0021	4 618 957,50				replacement_market_estimate	9 709,05
Итого по помещению 1-10 Уборная								77 865,35	Материалы/оборудование	328 725,12

Помещение/кабинет 1-11 Умывальная: Умывальная; БТИ № 11; площадь 4.40 м2; работы 153,726.25; материалы 419,247.36; итого 572,973.61 руб.
Раздел. Подготовка

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 620	КАЛЬК-ZSMETA-01-001	Обмер, дефектовка, маркировка границ ремонта	м2	4,4	6,89			30,33	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	455,40
		ЗП						8,05		81,97
		ЭМ						0,89		9,11
		в т.ч. ЗПМ						0,10		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								82,88
		СП от ЗП								63,76
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	4,4						
		Всего по позиции						30,33		455,40
1 621	6.69-43-1	Укрытие и защита существующих конструкции и оборудования	м2	4,4	9,96			43,81	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	657,80
		ЗП						11,63		118,40
		ЭМ						1,29		13,16
		в т.ч. ЗПМ						0,14		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								119,72
		СП от ЗП								92,09
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	4,4						
		Всего по позиции						43,81		657,80
1 622	PETR-630824 / арт. 094125	Пленка укрывная защитная	м2	4,84	25,00				verified_browser_petrovich	121,00
1 623	PETR-787634 / арт. 489530	Лента малярная/скотч строительный	шт.	1,1	180,00				verified_browser_petrovich	198,00
1 624	PETR-617522 / арт. 9631964	Временное электроснабжение зоны ремонта: щиток, кабель, автоматы, удлинители	компл.	0,04	6 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	260,00
1 625	PETR-987814 / арт. 50044396	Временное освещение и переносные светильники для производства работ	компл.	0,25	3 200,00				verified_browser_petrovich	800,00
1 626	PETR-102144	Жесткая защита полов и маршрутов: оргалит/ДВП/гофрокартон	м2	1,52	260,00				verified_browser_petrovich	395,20
1 627	PETR-641043	Пылезащитные завесы, временные двери, укрытие проемов	компл.	0,12	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	420,00
Раздел. Демонтаж										
1 628	6.57-2-7	Демонтаж напольных покрытий	м2	4,4	15,67			68,94	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	961,40
		ЗП						17,00		173,05
		ЭМ						1,89		19,23
		в т.ч. ЗПМ						0,21		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								153,82
		СП от ЗП								105,75
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	4,4						
		Всего по позиции						68,94		961,40
1 629	6.54-1-6	Демонтаж отделки потолка	м2	4,4	13,20			58,06	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	809,60

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП						14,32		145,73
		ЭМ						1,59		16,19
		в т.ч. ЗПМ						0,18		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								129,54
		СП от ЗП								89,06
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	4,4						
		Всего по позиции						58,06		809,60
1 630	6.62-31-1	Расчистка и демонтаж отделки стен	м2	9,68	11,55			111,76	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 558,48
		ЗП						27,56		280,53
		ЭМ						3,06		31,17
		в т.ч. ЗПМ						0,34		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								249,36
		СП от ЗП								171,43
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	9,68						
		Всего по позиции						111,76		1 558,48
1 631	6.61-1-1	Демонтаж существующих электроустановочных и слаботочных изделий	точка	5	9,90			49,48	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	690,00
		ЗП						12,20		124,20
		ЭМ						1,36		13,80
		в т.ч. ЗПМ						0,15		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								110,40
		СП от ЗП								75,90
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	5						
		Всего по позиции						49,48		690,00
1 632	6.56-38-3	Демонтаж дверных блоков, шкафных фасадов и элементов проемов	компл.	1	14,22			14,22	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 035,00
		ЗП						18,30		186,30
		ЭМ						2,03		20,70
		в т.ч. ЗПМ						0,23		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								165,60
		СП от ЗП								113,85

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						14,22		1 035,00
1 633	6.65-12-1	Демонтаж/снятие радиаторов, арматуры и старых подводок	компл.	1	98,96			98,96	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 380,00
		ЗП						24,40		248,40
		ЭМ						2,71		27,60
		в т.ч. ЗПМ						0,30		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								220,80
		СП от ЗП								151,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						98,96		1 380,00
1 634	6.69-19-1	Сбор, вынос и погрузка строительного мусора	м2	4,4	13,20			58,06	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	809,60
		ЗП						14,32		145,73
		ЭМ						1,59		16,19
		в т.ч. ЗПМ						0,18		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								129,54
		СП от ЗП								89,06
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	4,4						
		Всего по позиции						58,06		809,60
1 635	PETR-815750 / арт. 815750	Расходники инструмента: диски, буры, сверла, лезвия, насадки, коронки	м2	1,19	85,00				replacement_verified_browser_petrovich	662,15
1 636	PETR-104801 / арт. M031	Мешки строительные для мусора	упак.	1,1	350,00				verified_browser_petrovich	385,00
1 637	PETR-666098 / арт. 0208	Биг-бэги/мягкие контейнеры для внутреннего сбора мусора	шт.	1,1	850,00				verified_browser_petrovich	935,00
1 638	PETR-953115	Контейнер 8 м3 с вывозом и утилизацией строительного мусора	шт.	0,07	22 000,00				verified_browser_petrovich	1 540,00
Раздел. Скрытые работы										
1 639	КАЛЬК-ZSMETA-15-001	Проверка оснований после демонтажа	м2	4,4	5,77			25,40	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	354,20
		ЗП						6,26		63,76
		ЭМ						0,70		7,08
		в т.ч. ЗПМ						0,08		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								56,67
		СП от ЗП								38,96
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	4,4						
		Всего по позиции						25,40		354,20

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 640	6.69-42-1	Герметизация инженерных проходок	компл.	1	91,91			91,91	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	1 380,00
		ЗП						24,40		248,40
		ЭМ						2,71		27,60
		в т.ч. ЗПМ						0,30		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								251,16
		СП от ЗП								193,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						91,91		1 380,00
1 641	РЕТ.R-167833 / арт. 581404	Ремонтная смесь/гипс/алебастр для заделки штроб и выбоин	меш.	1,1	650,00				verified_browser_petrovich	715,00
1 642	ТКП	Противопожарная заделка проходок: гильзы, пена, мастика, манжеты	узел	1,1	3 200,00				external_supplier_estimate	3 520,00
Раздел. Полы										
1 643	3.15-165-1	Обеспыливание, грунтование и ремонт основания пола	м2	4,4	8,10			35,65	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	556,60
		ЗП						9,84		100,19
		ЭМ						1,09		11,13
		в т.ч. ЗПМ						0,12		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								115,77
		СП от ЗП								77,92
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	4,4						
		Всего по позиции						35,65		556,60
1 644	3.11-10-1	Выравнивание основания пола	м2	4,4	42,72			187,97	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	2 934,80
		ЗП						51,89		528,26
		ЭМ						5,71		58,70
		в т.ч. ЗПМ						0,64		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								610,44
		СП от ЗП								410,87
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	4,4						
		Всего по позиции						187,97		2 934,80
1 645	3.11-32-1	Гидроизоляция пола с заводом на стены	м2	4,4	40,51			178,24	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	2 783,00
		ЗП						49,21		500,94
		ЭМ						5,47		55,66
		в т.ч. ЗПМ						0,61		
		МР								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								578,86
		СП от ЗП								389,62
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	4,4						
		Всего по позиции						178,24		2 783,00
1 646	3.11-36-1	Укладка плитки/керамогранита пола	м2	4,4	117,85			518,53	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	8 096,00
		ЗП						143,15		1 457,28
		ЭМ						15,91		161,92
		в т.ч. ЗПМ						1,76		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 683,97
		СП от ЗП								1 133,44
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	4,4						
		Всего по позиции						518,53		8 096,00
1 647	PETR-767965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	0,58	120,00				verified_browser_petrovich	69,60
1 648	PETR-101546 / арт. 1001893/1016312	Ровнитель для пола базовый	меш.	2,2	650,00				verified_browser_petrovich	1 430,00
1 649	PETR-997147	Гидроизоляция обмазочная для санузлов	кг	24,2	260,00				verified_browser_petrovich	6 292,00
1 650	PETR-680020 / арт. 725065	Лента гидроизоляционная для углов и примыкании	м.п.	9,23	160,00				verified_browser_petrovich	1 476,80
1 651	PETR-605181 / арт. 90-4V	Манжеты, углы и узлы гидроизоляции труб/трапов	компл.	2,2	950,00				verified_browser_petrovich	2 090,00
1 652	PETR-1175943 / арт. G-1301/MR/600x600x9	Керамогранит технический/матовый недорогой	м2	4,84	950,00				verified_browser_petrovich	4 598,00
1 653	PETR-114585 / арт. 792214/2634176	Клей для плитки Ceresit CM 11 25 кг	меш.	1,1	619,00				replacement_verified_browser_petrovich	680,90
1 654	PETR-102870 / арт. 1291052/26395	Затирка Ceresit CE 40 Aquastatic 2 кг	шт.	1,1	775,00				verified_browser_petrovich	852,50
1 655	PETR-824931 / арт. 824931	СВП, крестики, профили примыкания, уголки и расходники для плитки	м2	4,84	180,00				replacement_verified_browser_petrovich	871,20
Раздел. Стены										
1 656	3.15-165-1	Грунтование стен	м2	9,68	6,07			58,79	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	890,56
		ЗП						15,75		160,30
		ЭМ						1,75		17,81
		в т.ч. ЗПМ						0,19		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								178,11
		СП от ЗП								113,99
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	9,68						
		Всего по позиции						58,79		890,56
1 657	6.61-1-3	Локальное штукатурное выравнивание стен и откосов	м2	3,39	53,14			180,14	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	2 728,95
		ЗП						48,25		491,21
		ЭМ						5,36		54,58

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ						0,59		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								545,79
		СП от ЗП								349,31
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3,39						
		Всего по позиции						180,14		2 728,95
1 658	3.15-103-1	Финишная шпаклевка стен	м2	9,68	28,85			279,24	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	4 230,16
		ЗП						74,80		761,43
		ЭМ						8,31		84,60
		в т.ч. ЗПМ						0,92		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								846,03
		СП от ЗП								541,46
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	9,68						
		Всего по позиции						279,24		4 230,16
1 659	6.52-18-1	Гидроизоляция стен мокрых участков	м2	9,68	34,16			330,68	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	5 009,40
		ЗП						88,57		901,69
		ЭМ						9,84		100,19
		в т.ч. ЗПМ						1,09		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 001,88
		СП от ЗП								641,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	9,68						
		Всего по позиции						330,68		5 009,40
1 660	3.15-149-1	Облицовка стен плиткой/керамогранитом	м2	9,68	136,64			1 322,72	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	20 037,60
		ЗП						354,30		3 606,77
		ЭМ						39,37		400,75
		в т.ч. ЗПМ						4,36		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								4 007,52
		СП от ЗП								2 564,81
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	9,68						

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по позиции						1 322,72		20 037,60
1 661	3.15-139-1	Затирка и санитарная герметизация	м2	9,68	18,98			183,71	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	2 783,00
		ЗП						49,21		500,94
		ЭМ						5,47		55,66
		в т.ч. ЗПМ						0,61		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								556,60
		СП от ЗП								356,22
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	9,68						
		Всего по позиции						183,71		2 783,00
1 662	PETR-767965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	1,28	120,00				verified_browser_petrovich	153,60
1 663	PETR-142852 / арт. 30000048	Штукатурка гипсовая Волма Слой 30 кг	меш.	1,1	520,00				verified_browser_petrovich	572,00
1 664	PETR-141512 / арт. 141472/6983-350647	Маяки штукатурные	м.п.	1,86	75,00				verified_browser_petrovich	139,50
1 665	PETR-631138 / арт. 240219	Уголок штукатурный/перфорированный	м.п.	2,13	95,00				verified_browser_petrovich	202,35
1 666	PETR-133351	Армирующая сетка по трещинам и примыканиям	м2	1,6	130,00				verified_browser_petrovich	208,00
1 667	PETR-138069 / арт. 1011793/1020761	Шпаклевка цементная Weber.vetonit VH 20 кг	меш.	1,1	872,00				verified_browser_petrovich	959,20
1 668	PETR-1175943 / арт. G-1301/MR/600x600x9	Керамогранит технический/матовый недорогой	м2	10,65	950,00				verified_browser_petrovich	10 117,50
1 669	PETR-114585 / арт. 792214/7634176	Клей для плитки Ceresit CM 11 25 кг	меш.	2,2	619,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 361,80
1 670	PETR-102870 / арт. 1291052/26395	Затирка Ceresit CE 40 Aquastatic 2 кг	шт.	2,2	775,00				verified_browser_petrovich	1 705,00
1 671	PETR-824931 / арт. 824931	СВП, крестики, профили примыкания, уголки и расходники для плитки	м2	10,65	180,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 917,00
1 672	PETR-684418 / арт. 17438_17974_53463	Герметик санитарный силиконовый	шт.	1,1	650,00				verified_browser_petrovich	715,00
Раздел. Потолки										
1 673	3.15-165-1	Грунтование и подготовка потолочного основания	м2	4,4	6,07			26,72	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	404,80
		ЗП						7,16		72,86
		ЭМ						0,80		8,10
		в т.ч. ЗПМ						0,09		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								80,96
		СП от ЗП								51,81
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	4,4						
		Всего по позиции						26,72		404,80
1 674	3.15-71-1	Влагостойкий потолок ГКЛ/ремонт потолка мокрой зоны	м2	4,4	113,87			501,03	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	1 590,00
		ЗП						134,20		1 366,20
		ЭМ						14,91		151,80
		в т.ч. ЗПМ						1,65		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ЗП								1 518,00
		СП от ЗП								971,52
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	4,4						
		Всего по позиции						501,03		7 590,00
1 675	3.15-71-1	Устройство/ремонт потолка с каркасом и закладными	м2	4,4	68,32			300,62	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	4 554,00
		ЗП						80,52		819,72
		ЭМ						8,95		91,08
		в т.ч. ЗПМ						0,99		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								910,80
		СП от ЗП								582,91
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	4,4						
		Всего по позиции						300,62		4 554,00
1 676	PETR-7677965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	0,58	120,00				verified_browser_petrovich	69,60
1 677	PETR-1096374 / арт. 133681	Пароизоляция, мембрана, уплотнительные ленты потолков мокрых зон	м2	4,62	95,00				replacement_verified_browser_petrovich	438,90
1 678	PETR-101932 / арт. 275117	Гипсокартон Knauf влагостойкий 2500x1200x12,5 мм	лист	2,2	566,00				verified_browser_petrovich	1 245,20
1 679	PETR-106477 / арт. 111747	Профиль потолочный Knauf 60x27 мм 4 м	шт.	3,3	482,00				verified_browser_petrovich	1 590,60
1 680	PETR-106483 / арт. 100628	Профиль направляющий Knauf 27x28 мм 3 м	шт.	3,3	218,00				replacement_verified_browser_petrovich	719,40
1 681	PETR-1061370	Подвесы, соединители, саморезы, лента, шпаклевка швов ГКЛ	м2	4,84	620,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 000,80
1 682	ТКП	Материалы финишной подготовки и окраски потолков полный комплекс	м2	4,84	360,00				replacement_market_estimate	1 742,40
1 683	PETR-776007 / арт. ПЛ 300x300	Ревизионные люки и сервисные элементы потолков/коробов	шт.	1,05	3 500,00				verified_browser_petrovich	3 675,00
1 684	PETR-133217 / арт. ETP 60-120	Скрытый ревизионный люк под плитку с крепежом	шт.	1,05	6 500,00				verified_browser_petrovich	6 825,00
Раздел. Проемы										
1 685	6.56-24-1	Монтаж/ремонт дверного блока, откосов и фурнитуры	шт.	1	344,66			344,66	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.45	5 175,00
		ЗП						91,50		931,50
		ЭМ						10,17		103,50
		в т.ч. ЗПМ						1,13		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								941,85
		СП от ЗП								724,50
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						344,66		5 175,00
1 686	ТКП	Дверь межкомнатная усиленная с отделкой под объект	шт.	1,05	9 500,00				replacement_market_estimate	9 975,00
1 687	ТКП	Коробка, доборы, наличники, петли, ручки, замки полный комплект	компл.	1,05	11 000,00				replacement_market_estimate	11 550,00
1 688	ТКП	Порожки и переходные профили усиленные	шт.	1,05	1 500,00				replacement_market_estimate	1 575,00
1 689	PETR-664867 / арт. 664867	Доводчик, ограничитель, уплотнители и стопоры дверей	компл.	1,05	4 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 410,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 690	ТКП	Усиленная дверная фурнитура: замки, цилиндры, доводчики, ограничители	компл.	1,05	9 500,00				replacement_market_estimate	9 975,00
1 691	PETR-148719 / арт. 47518_402207	Материалы усиления и ремонта проемов: уголок, смесь, анкера, сетка	компл.	1,1	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 850,00
1 692	PETR-1060656 / арт. 1060656	Противопожарные и технические двери на границах блоков с фурнитурой	компл.	0,0071	208 000,00				verified_browser_petrovich	1 479,92
Раздел. Водоснабжение и канализация										
1 693	3.16-31-1	Скрытая прокладка труб ХВС/ГВС/канализации	м.п.	12	78,53			942,41	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	15 180,00
		ЗП						268,41		2 732,40
		ЭМ						29,82		303,60
		в т.ч. ЗПМ						3,30		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								3 339,60
		СП от ЗП								2 246,64
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	12						
		Всего по позиции						942,41		15 180,00
1 694	3.16-15-1	Монтаж арматуры, сифонов, подводок, фильтров и ревизии	компл.	2	178,49			356,97	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	5 750,00
		ЗП						101,67		1 035,00
		ЭМ						11,30		115,00
		в т.ч. ЗПМ						1,25		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 265,00
		СП от ЗП								851,00
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						356,97		5 750,00
1 695	3.16-22-1	Монтаж коллекторов, защиты от протечек и сервисных люков	компл.	1	392,67			392,67	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	6 325,00
		ЗП						111,84		1 138,50
		ЭМ						12,43		126,50
		в т.ч. ЗПМ						1,38		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 391,50
		СП от ЗП								936,10
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						392,67		6 325,00
1 696	3.16-29-1	Опрессовка и испытания трубопроводов	компл.	1	214,18			214,18	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	3 450,00
		ЗП						61,00		621,00
		ЭМ						6,78		69,00
		в т.ч. ЗПМ						0,75		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								759,00
		СП от ЗП								510,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						214,18		3 450,00
1 697	PETR-1079892 / арт. 1450	Трап/сливной узел с гидрозатвором и комплектом подключения	компл.	0,55	4 500,00				verified_browser_petrovich	2 475,00
1 698	PETR-143200 / арт. VTp.700.0020.32.02	Труба PPR/металлопластик для ХВС/ГВС	м.п.	13,2	180,00				verified_browser_petrovich	2 376,00
1 699	PETR-108328 / арт. 115420/38043	Канализационные трубы, отводы, тройники, ревизии	м.п.	5,94	650,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 861,00
1 700	PETR-109192 / арт. 8464/X100U	Хомуты, теплоизоляция труб, крепеж и маркировка трубопроводов	м.п.	19,14	180,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 445,20
1 701	PETR-685041 / арт. VT.388.N.04	Краны шаровые, фильтры, коллекторы, подводка	компл.	2,2	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	7 700,00
1 702	PETR-666318 / арт. 30986362	Сифоны, гибкая подводка, манжеты, трапы, крепеж сантехники	компл.	2,2	4 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	9 240,00
1 703	PETR-1067309 / арт. FA 39M4 12100	Фильтры грубой/тонкой очистки, редукторы и манометры	компл.	0,55	8 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 675,00
1 704	ТКП	Система защиты от протечек: датчики, краны, контроллер и питание	компл.	1,05	28 000,00				external_supplier_estimate	29 400,00
1 705	ТКП	Коллекторный шкаф, коллекторы ХВС/ГВС, расходомеры и крепеж	компл.	1,05	24 000,00				external_supplier_estimate	25 200,00
1 706	PETR-1020331 / арт. Lm36040011050	Ревизии, прочистки, трапы и обратные клапаны канализации	компл.	1,1	4 800,00				verified_browser_petrovich	5 280,00
Раздел. Сантехника										
1 707	6.65-4-1	Демонтаж сантехнических приборов и подключений	шт.	2	65,97			131,95	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 840,00
		ЗП						32,53		331,20
		ЭМ						3,61		36,80
		в т.ч. ЗПМ						0,40		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								294,40
		СП от ЗП								202,40
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						131,95		1 840,00
1 708	3.17-1-6	Монтаж сантехнических приборов и смесителей	шт.	2	249,88			499,76	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	8 050,00
		ЗП						142,34		1 449,00
		ЭМ						15,82		161,00
		в т.ч. ЗПМ						1,75		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 771,00
		СП от ЗП								1 191,40
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						499,76		8 050,00
1 709	PETR-877760 / арт. 4670078527608	Полотенцесушитель/электросушитель с комплектом подключения	шт.	1,05	17 000,00				verified_browser_petrovich	17 850,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 710	PETR-682853 / арт. S-UM-CARS51-w	Раковина Cersanit/аналог 50-55 см	шт.	1,05	5 000,00				replacement_verified_browser_petrovich	5 250,00
1 711	PETR-978057 / арт. B731	Зеркало санитарное с крепежом	шт.	1,05	6 500,00				verified_browser_petrovich	6 825,00
1 712	PETR-1149503 / арт. HB1703-2	Дозаторы, держатели, крючки, ершики и санитарные аксессуары	компл.	1,05	5 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	5 460,00
1 713	PETR-788014 / арт. 551008	Электросушилка для рук/диспенсер полотенец с крепежом	шт.	1,05	9 500,00				verified_browser_petrovich	9 975,00
1 714	PETR-686249 / арт. Bil SB00i01	Смеситель Iddis Bild хром	шт.	1,05	5 990,00				verified_browser_petrovich	6 289,50
Раздел. Отопление										
1 715	3.18-6-1	Ревизия/замена отопительных приборов, арматуры и подключений	компл.	1	464,07			464,07	Инд. СМР 10.18; НР 110%; СП 74%; ТСН-2001.8 табл.1 п.41	7 475,00
		ЗП						132,17		1 345,50
		ЭМ						14,69		149,50
		в т.ч. ЗПМ						1,63		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 644,50
		СП от ЗП								1 106,30
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						464,07		7 475,00
1 716	3.16-29-1	Промывка, балансировка, опрессовка и настроика отопления	компл.	1	199,91			199,91	Инд. СМР 10.18; НР 110%; СП 74%; ТСН-2001.8 табл.1 п.41	3 220,00
		ЗП						56,94		579,60
		ЭМ						6,33		64,40
		в т.ч. ЗПМ						0,70		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								708,40
		СП от ЗП								476,56
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						199,91		3 220,00
1 717	PETR-810471 / арт. HE-1416259	Радиатор отопления/экран радиатора с комплектом подключения	шт.	1,05	18 500,00				verified_browser_petrovich	19 425,00
1 718	PETR-614795 / арт. VT.047.N.04	Термостатические клапаны, запорная арматура и воздухоотводчики отопления	компл.	1,1	4 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 620,00
1 719	PETR-148982 / арт. Viq 700 AL 25 32 02	Трубы отопления, фитинги, изоляция и крепеж	м.п.	4,6	650,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 990,00
1 720	PETR-616826 / арт. R Ad SA01/9939	Кронштейны, крепеж и расходники для отопительных приборов	компл.	1,1	1 800,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 980,00
1 721	ТКП	Балансировочная арматура, промывка, опрессовка и теплоизоляция отопления	компл.	1,1	8 500,00				replacement_market_estimate	9 350,00
Раздел. Вентиляция										
1 722	6.65-25-1	Ревизия вентканалов, решеток и проходок	компл.	1	107,09			107,09	Инд. СМР 10.18; НР 110%; СП 74%; ТСН-2001.8 табл.1 п.41	1 725,00
		ЗП						30,50		310,50
		ЭМ						3,39		34,50
		в т.ч. ЗПМ						0,38		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								379,50

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ЗП								255,30
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						107,09		1 725,00
1 723	3.20-9-1	Монтаж/замена вентиляционной решетки или вытяжного устройства	компл.	1	178,49			178,49	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	2 875,00
		ЗП						50,83		517,50
		ЭМ						5,65		57,50
		в т.ч. ЗПМ						0,63		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								632,50
		СП от ЗП								425,50
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						178,49		2 875,00
1 724	PETR-10686 / арт. 301	Вентиляционные решетки/диффузоры для помещений	шт.	1,05	2 200,00				verified_browser_petrovich	2 310,00
1 725	PETR-101626 / арт. AE102	Воздуховоды, фасонные части, клапаны и гибкие вставки	м.п.	1,97	1 400,00				verified_browser_petrovich	2 758,00
1 726	PETR-101626 / арт. AE102	Крепеж, подвесы, изоляция и герметики вентиляционных прасс	м.п.	1,97	420,00				replacement_verified_browser_petrovich	827,40
1 727	ТКП	Противопожарные/обратные клапаны, дроссели и переходы вентиляции	шт.	1,05	4 200,00				external_supplier_estimate	4 410,00
1 728	PETR-1023898 / арт. TYPHOON 100 2SP	Вытяжной вентилятор/канальный вентилятор для мокрых зон и кухонь	шт.	1,05	7 500,00				verified_browser_petrovich	7 875,00
1 729	PETR-1020291 / арт. ERA 5C ET	Решетки вентиляционные, вентиляторы, воздуховоды	компл.	1,05	2 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 625,00
1 730	ТКП	Центральная комплектация вентиляции: автоматика, клапаны, шумоглушители, ревизии	компл.	0,0071	333 936,00				external_supplier_estimate	2 375,95
Раздел. Электрика										
1 731	4.8-159-1	Скрытая прокладка кабельных линий	м.п.	32	18,74			599,64	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	9 568,00
		ЗП						169,18		1 722,24
		ЭМ						18,80		191,36
		в т.ч. ЗПМ						2,08		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 181,50
		СП от ЗП								1 282,11
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	32						
		Всего по позиции						599,64		9 568,00
1 732	6.69-5-3	Подрозетники, распайки, штробы и заделка	точка	3	46,85			140,54	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 242,50
		ЗП						39,65		403,65
		ЭМ						4,41		44,85
		в т.ч. ЗПМ						0,49		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								511,29

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ЗП								300,50
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						140,54		2 242,50
1 733	4.8-243-8	Монтаж розеток и выключателей	точка	3	25,23			75,68	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 207,50
		ЗП						21,35		217,35
		ЭМ						2,37		24,15
		в т.ч. ЗПМ						0,26		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								275,31
		СП от ЗП								161,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						75,68		1 207,50
1 734	4.8-246-1	Монтаж светильников и проверка освещения	шт.	1	57,66			57,66	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	920,00
		ЗП						16,27		165,60
		ЭМ						1,81		18,40
		в т.ч. ЗПМ						0,20		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								209,76
		СП от ЗП								123,28
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						57,66		920,00
1 735	PETR-770855 / арт. 4631147013774 АК	Кабель ГОСТКАБЕЛЬ ВВГнг(А)-LS 3х2,5	м.п.	26,4	135,00				verified_browser_petrovich	3 564,00
1 736	PETR-997026 / арт. 1157630FG00070A Ак	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5	м.п.	8,8	85,00				verified_browser_petrovich	748,00
1 737	PETR-660833 / арт. 51020	Гофра, клипсы, кабельные стяжки, клеммы, расходники электромонтажа	м.п.	35,2	95,00				verified_browser_petrovich	3 344,00
1 738	PETR-128017 / арт. IMT351201	Подрозетники, распределительные коробки, монтажные стаканы	шт.	3,3	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	924,00
1 739	PETR-128022 / арт. IMT351611	Распределительные коробки, клеммники WAGO, DIN-рейки и маркировка линий	компл.	1,1	850,00				replacement_verified_browser_petrovich	935,00
1 740	ТКП	Розетка Systeme Electric/Legrand улучшенная	шт.	2,2	450,00				replacement_market_estimate	990,00
1 741	PETR-101691 / арт. BA10-001b	Выключатель одноклавишный/двухклавишный	шт.	1,1	260,00				verified_browser_petrovich	286,00
1 742	PETR-655481 / арт. 707-4288-112	Рамки, клавиши, суппорты, лицевые панели электроустановочных изделий	компл.	3,3	220,00				replacement_verified_browser_petrovich	726,00
1 743	ТКП	Светильник светодиодный 600х600 улучшенный	шт.	1,05	2 300,00				replacement_market_estimate	2 415,00
1 744	PETR-106926 / арт. 45015	Подключение оборудования: кабельные выводы, вилки, розетки силовые, наконечники	точка	1,05	1 450,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 522,50
1 745	PETR-660888 / арт. mP54-3-2-bas	Питающие и магистральные кабели до щитов и нагрузок	м.п.	3,79	220,00				verified_browser_petrovich	833,80
1 746	PETR-141625 / арт. 35024	Лоток кабельный с крышкой	м.п.	1,45	950,00				verified_browser_petrovich	1 377,50
1 747	PETR-1152906 / арт. BSE4101HD7	Подвесы, кронштейны, заземление и крепеж кабельных лотков	м.п.	1,45	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	406,00
1 748	PETR-997001 / арт. 221P12WII1U0K00	Заземление и уравнивание потенциалов: провод, шины, наконечники, маркировка	м.п.	0,97	240,00				replacement_verified_browser_petrovich	232,80
1 749	PETR-1005505 / арт. GE41360	Коробка уравнивания потенциалов и комплект подключении мокрых зон	компл.	1,05	3 800,00				verified_browser_petrovich	3 990,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 750	PETR-669259 / арт. 419401	Распределительные щиты, автоматика, УЗО/дифавтоматы, клеммы и маркировка	компл.	0,0071	401 960,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 859,95
1 751	ТКП	ИБП/стабилизация, резервное питание слаботочных и инженерных систем	компл.	0,0071	111 312,00				external_supplier_estimate	791,98
Раздел. Пожарная сигнализация										
1 752	4.10-81-1	Монтаж пожарных извещателей, ручных извещателей и оповещателей	точка	2	61,26			122,52	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 955,00
		ЗП						34,57		351,90
		ЭМ						3,84		39,10
		в т.ч. ЗПМ						0,43		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								445,74
		СП от ЗП								261,97
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						122,52		1 955,00
1 753	4.10-11-1	Подключение, маркировка и проверка шлейфов пожарной сигнализации	м.п.	10	6,85			68,47	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 092,50
		ЗП						19,32		196,65
		ЭМ						2,15		21,85
		в т.ч. ЗПМ						0,24		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								249,09
		СП от ЗП								146,39
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						68,47		1 092,50
1 754	PETR-636354 / арт. 4351/1940	Кабель КПС Энг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
1 755	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
1 756	PETR-1005516 / арт. GE41218-11	Извещатель пожарный ручной с коробкой и крепежом	шт.	1,05	1 800,00				verified_browser_petrovich	1 890,00
1 757	PETR-1168009 / арт. 28528-1	Оповещатель звуковой/свето-звуковой пожарный	шт.	1,05	2 400,00				verified_browser_petrovich	2 520,00
1 758	PETR-1085113 / арт. 5113_ЦБ-00021636	Клеммы, коробки, изоляторы КЗ, маркировка и крепеж пожарной сигнализации	м.п.	11	95,00				verified_browser_petrovich	1 045,00
1 759	PETR-614369 / арт. 34-0496	ППКП, блоки питания, АКБ, модули, шкаф и общесистемная комплектация ПС	компл.	0,0071	321 568,00				verified_browser_petrovich	2 287,96
Раздел. Пожарная безопасность										
1 760	PETR-1024222 / арт. ОП-4 двсе ад	Огнетушители, кронштейны, знаки, планы эвакуации и пиктограммы	компл.	0,0071	98 944,00				replacement_verified_browser_petrovich	703,99
Раздел. ОПС и СКС										
1 761	4.10-15-1	Скрытая прокладка кабелей ОПС/СКС	м.п.	10	9,37			93,69	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 495,00
		ЗП						26,43		269,10
		ЭМ						2,94		29,90
		в т.ч. ЗПМ						0,33		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								340,86

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ЗП								200,33
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						93,69		1 495,00
1 762	4.10-78-1	Монтаж извещателей/точек СКС	точка	1	64,87			64,87	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 035,00
		ЗП						18,30		186,30
		ЭМ						2,03		20,70
		в т.ч. ЗПМ						0,23		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								235,98
		СП от ЗП								138,69
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						64,87		1 035,00
1 763	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
1 764	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
1 765	PETR-1212451 / арт. 80515	СОУЭ: оповещатели, табло Выход, ручные извещатели, БП/АКБ	шт.	1,05	3 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 360,00
1 766	PETR-1146195 / арт. RNK6F90TL	Коробки, коннекторы, патч-модули и крепеж для ОПС/СКС	м.п.	11	70,00				replacement_verified_browser_petrovich	770,00
1 767	PETR-614367 / арт. 134-0494	Активное оборудование ОПС/СКС, шкаф/кросс, блоки питания, коммутация	компл.	0,0071	401 960,00				verified_browser_petrovich	2 859,95
Раздел. Слаботочные системы										
1 768	ТКП	СКУД на входные группы: контроллеры, считыватели, замки, кнопки, БП	компл.	0,0071	160 784,00				external_supplier_estimate	1 143,98
Раздел. Инженерные трассы										
1 769	PETR-141622 / арт. 35023	Лотки, магистральная гофра, гильзы, противопожарная заделка и крепеж трасс	компл.	0,0071	321 568,00				verified_browser_petrovich	2 287,96
Раздел. Расходники										
1 770	PETR-631805 / арт. РК 0067 0	Саморезы, дюбели, анкеры, подвесы, соединители	компл.	1,1	2 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 750,00
1 771	PETR-687523 / арт. 117383	Пена монтажная, клей-пена, герметики общестроительные	шт.	1,1	600,00				replacement_verified_browser_petrovich	660,00
Раздел. Финиш										
1 772	6.69-31-1	Финальная уборка и передача помещения	м2	4,4	6,83			30,06	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	455,40
		ЗП						8,05		81,97
		ЭМ						0,89		9,11
		в т.ч. ЗПМ						0,10		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								91,08
		СП от ЗП								58,29
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	4,4						
		Всего по позиции						30,06		455,40
1 773	ТКП	Таблички помещений, навигация, пиктограммы и крепеж	компл.	1	950,00				external_supplier_estimate	950,00
1 774	PETR-1028701 / арт. 80167	Финишная уборка: химия, салфетки, пленка снятия, пылесборники, ветошь	м2	4,4	95,00				verified_browser_petrovich	418,00
Раздел. Исполнительная документация										

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 775	PETR-1063134 / арт. mt-136-t	Бирки, кабельные маркеры, схемы, протоколы и материалы исполнительной документации	компл.	0,05	4 500,00				verified_browser_petrovich	225,00
Раздел. Логистика										
1 776	ТКП	Доставка, разгрузка, подъем и внутриплощадочное перемещение материалов	компл.	0,0071	2 309 478,75				service_estimate	16 431,94
Раздел. Резерв комплектации										
1 777	ТКП	Резерв на мелкие материалы и позиции без проекта	компл.	0,0071	4 618 957,50				replacement_market_estimate	32 863,88
Итого по помещению 1-11 Умывальная								153 726,25	Материалы/оборудование	572 973,61

Помещение/кабинет 1-12 Вестибюль: Вестибюль; БТИ № 12; площадь 43.90 м2; работы 405,410.07; материалы 1,747,307.46; итого 2,152,717.53 руб.										
Раздел. Подготовка										
1 778	КАЛЬК-ZSMETA-01-001	Обмер, дефектовка, маркировка границ ремонта	м2	43,9	6,89			302,61	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	4 543,65
		ЗП						80,34		817,86
		ЭМ						8,93		90,87
		в т.ч. ЗПМ						0,99		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								826,94
		СП от ЗП								636,11
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	43,9						
		Всего по позиции						302,61		4 543,65
1 779	6.69-43-1	Укрытие и защита существующих конструкций и оборудования	м2	43,9	9,96			437,11	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	6 563,05
		ЗП						116,05		1 181,35
		ЭМ						12,89		131,26
		в т.ч. ЗПМ						1,43		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 194,48
		СП от ЗП								918,83
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	43,9						
		Всего по позиции						437,11		6 563,05
1 780	PETR-630824 / арт. 094125	Пленка укрывная защитная	м2	48,29	25,00				verified_browser_petrovich	1 207,25
1 781	PETR-787634 / арт. 489530	Лента малярная/скотч строительный	шт.	1,1	180,00				verified_browser_petrovich	198,00
1 782	PETR-617522 / арт. 9631964	Временное электроснабжение зоны ремонта: щиток, кабель, автоматы, удлинители	компл.	0,37	6 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 405,00
1 783	PETR-987814 / арт. 50044396	Временное освещение и переносные светильники для производства работ	компл.	0,29	3 200,00				verified_browser_petrovich	928,00
1 784	PETR-102144	Жесткая защита полов и маршрутов: оргалит/ДВП/гофрокартон	м2	50,48	260,00				verified_browser_petrovich	13 124,80
1 785	PETR-641043	Пылезащитные завесы, временные двери, укрытие проемов	компл.	0,12	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	420,00
Раздел. Демонтаж										
1 786	6.57-2-7	Демонтаж напольных покрытий	м2	43,9	15,67			687,85	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	9 592,15
		ЗП						169,61		1 726,59
		ЭМ						18,85		191,84

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ						2,09		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 534,74
		СП от ЗП								1 055,14
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	43,9						
		Всего по позиции						687,85		9 592,15
1 787	6.54-1-6	Демонтаж отделки потолка	м2	43,9	13,19			579,24	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	8 077,60
		ЗП						142,83		1 453,97
		ЭМ						15,87		161,55
		в т.ч. ЗПМ						1,76		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 292,42
		СП от ЗП								888,54
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	43,9						
		Всего по позиции						579,24		8 077,60
1 788	6.62-31-1	Расчистка и демонтаж отделки стен	м2	92,19	11,55			1 064,35	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	14 842,59
		ЗП						262,44		2 671,67
		ЭМ						29,16		296,85
		в т.ч. ЗПМ						3,23		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 374,81
		СП от ЗП								1 632,68
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	92,19						
		Всего по позиции						1 064,35		14 842,59
1 789	6.67-7-1	Демонтаж существующих электроустановочных и сладоточных изделий	точка	11	9,90			108,85	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 518,00
		ЗП						26,84		273,24
		ЭМ						2,98		30,36
		в т.ч. ЗПМ						0,33		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								242,88
		СП от ЗП								166,98
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	11						

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по позиции						108,85		1 518,00
1 790	6.56-38-3	Демонтаж дверных блоков, шкафных фасадов и элементов проемов	компл.	2	74,22			148,44	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	2 070,00
		ЗП						36,60		372,60
		ЭМ						4,07		41,40
		в т.ч. ЗПМ						0,45		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								331,20
		СП от ЗП								227,10
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						148,44		2 070,00
1 791	6.56-3-2	Демонтаж старых откосов, подоконников и оконной фурнитуры	компл.	1	70,10			70,10	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	977,50
		ЗП						17,28		175,95
		ЭМ						1,92		19,55
		в т.ч. ЗПМ						0,21		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								156,40
		СП от ЗП								107,53
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						70,10		977,50
1 792	6.65-12-1	Демонтаж/снятие радиаторов, арматуры и старых подводок	компл.	1	98,96			98,96	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 380,00
		ЗП						24,40		248,40
		ЭМ						2,71		27,60
		в т.ч. ЗПМ						0,30		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								220,80
		СП от ЗП								151,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						98,96		1 380,00
1 793	6.69-19-1	Сбор, вынос и погрузка строительного мусора	м2	43,9	13,19			579,24	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	8 077,60
		ЗП						142,83		1 453,97
		ЭМ						15,87		161,55
		в т.ч. ЗПМ						1,76		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ЗП								1 292,42
		СП от ЗП								888,54
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	43,9						
		Всего по позиции						579,24		8 077,60
1 794	PETR-815750 / арт. 815750	Расходники инструмента: диски, буры, сверла, лезвия, насадки, коронки	м2	76,17	85,00				replacement_verified_browser_petrovich	6 474,45
1 795	PETR-104801 / арт. M031	Мешки строительные для мусора	упак.	2,2	350,00				verified_browser_petrovich	770,00
1 796	PETR-666098 / арт. 0208	Биг-бэги/мягкие контейнеры для внутреннего сбора мусора	шт.	6,6	850,00				verified_browser_petrovich	5 610,00
1 797	PETR-953115	Контейнер 8 м3 с вывозом и утилизацией строительного мусора	шт.	0,68	22 000,00				verified_browser_petrovich	14 960,00
Раздел. Скрытые работы										
1 798	КАЛЬК-ZSMETA-15-001	Проверка оснований после демонтажа	м2	43,9	5,77			253,42	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	3 533,95
		ЗП						62,49		636,11
		ЭМ						6,94		70,68
		в т.ч. ЗПМ						0,77		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								565,43
		СП от ЗП								388,73
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	43,9						
		Всего по позиции						253,42		3 533,95
1 799	6.69-42-1	Герметизация инженерных проходок	компл.	1	91,91			91,91	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	1 380,00
		ЗП						24,40		248,40
		ЭМ						2,71		27,60
		в т.ч. ЗПМ						0,30		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								251,16
		СП от ЗП								193,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						91,91		1 380,00
1 800	PETR-167833 / арт. 581404	Ремонтная смесь/гипс/галедастр для заделки штроб и выбоин	меш.	2,2	650,00				verified_browser_petrovich	1 430,00
1 801	ТКП	Противопожарная заделка проходок: гильзы, пена, мастика, манжеты	узел	2,2	3 200,00				external_supplier_estimate	7 040,00
Раздел. Полы										
1 802	3.15-165-1	Обеспыливание, грунтование и ремонт основания пола	м2	43,9	8,10			355,68	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	5 553,35
		ЗП						98,19		999,60
		ЭМ						10,91		111,07
		в т.ч. ЗПМ						1,21		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ЗП								1 155,10
		СП от ЗП								777,47
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	43,9						
		Всего по позиции						355,68		5 553,35
1 803	3.11-10-1	Выравнивание основания пола	м2	43,9	42,72			1 875,38	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.38	29 281,30
		ЗП						517,74		5 270,63
		ЭМ						57,53		585,63
		в т.ч. ЗПМ						6,37		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								6 090,51
		СП от ЗП								4 099,38
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	43,9						
		Всего по позиции						1 875,38		29 281,30
1 804	3.11-26-2	Финишное покрытие пола	м2	43,9	33,14			1 455,04	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.38	22 718,25
		ЗП						401,70		4 089,28
		ЭМ						44,63		454,37
		в т.ч. ЗПМ						4,94		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								4 725,40
		СП от ЗП								3 180,56
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	43,9						
		Всего по позиции						1 455,04		22 718,25
1 805	PETR-767965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	5,79	120,00				verified_browser_petrovich	694,80
1 806	PETR-101546 / арт. 1001893/1016312	Ровнитель для пола базовый	меш.	19,8	650,00				verified_browser_petrovich	12 870,00
1 807	ТКП	Коммерческое ПВХ/кварцвиниловое покрытие с повышенной износостойкостью	м2	48,29	1 800,00				replacement_market_estimate	86 922,00
1 808	ТКП	Клей/подложка/подготовительные материалы под финишное покрытие полный комплект	м2	48,29	450,00				replacement_market_estimate	21 730,50
1 809	ТКП	Плинтус, углы, заглушки и соединители улучшенные	м.п.	29,15	550,00				replacement_market_estimate	16 032,50
Раздел. Стены										
1 810	3.15-165-1	Грунтование стен	м2	92,19	6,07			559,88	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	8 481,48
		ЗП						149,97		1 526,67
		ЭМ						16,66		169,63
		в т.ч. ЗПМ						1,84		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 696,30
		СП от ЗП								1 085,63

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	92,19						
		Всего по позиции						559,88		8 481,48
1 811	6.61-1-3	Локальное штукатурное выравнивание стен и откосов	м2	32,27	53,14			1 714,81	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	25 977,35
		ЗП						459,32		4 675,92
		ЭМ						51,04		519,55
		в т.ч. ЗПМ						5,65		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								5 195,47
		СП от ЗП								3 325,10
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	32,27						
		Всего по позиции						1 714,81		25 977,35
1 812	3.15-103-1	Финишная шпаклевка стен	м2	92,19	28,85			2 659,42	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	40 287,03
		ЗП						712,34		7 251,67
		ЭМ						79,15		805,74
		в т.ч. ЗПМ						8,76		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								8 057,41
		СП от ЗП								5 156,74
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	92,19						
		Всего по позиции						2 659,42		40 287,03
1 813	3.15-115-1	Декоративная отделка акцентных стен и защитных участков	м2	16,59	49,34			818,61	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	12 401,02
		ЗП						219,27		2 232,18
		ЭМ						24,36		248,02
		в т.ч. ЗПМ						2,70		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 480,20
		СП от ЗП								1 587,33
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	16,59						
		Всего по позиции						818,61		12 401,02
1 814	3.15-96-3	Окраска стен в два слоя	м2	92,19	22,77			2 099,54	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	31 805,55
		ЗП						562,38		5 725,00
		ЭМ						62,49		636,11
		в т.ч. ЗПМ						6,92		
		МР								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								6 361,11
		СП от ЗП								4 071,11
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	92,19						
		Всего по позиции						2 099,54		31 805,55
1 815	PETR-767965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	12,17	120,00				verified_browser_petrovich	1 460,40
1 816	PETR-142852 / арт. 30000048	Штукатурка гипсовая Волма Слой 30 кг	меш.	9,9	520,00				verified_browser_petrovich	5 148,00
1 817	PETR-141512 / арт. 14147276983-350647	Маяки штукатурные	м.п.	17,75	75,00				verified_browser_petrovich	1 331,25
1 818	PETR-631138 / арт. 240219	Уголок штукатурный/перфорированный	м.п.	20,28	95,00				verified_browser_petrovich	1 926,60
1 819	PETR-133351	Армирующая сетка по трещинам и примыканиям	м2	15,21	130,00				verified_browser_petrovich	1 977,30
1 820	PETR-131252 / арт. 6471-00000000352	Защита стен коридоров: отбойная доска, углы, профили и крепеж	м.п.	13,91	1 400,00				verified_browser_petrovich	19 474,00
1 821	PETR-159606 / арт. 79478	Декоративная отделка стен: панели/молдинги/обои и клеи	м2	17,92	2 800,00				verified_browser_petrovich	50 176,00
1 822	PETR-112336 / арт. 700000426	Шпаклевка Основит Эконсилк РР38 W 20 кг	меш.	5,5	897,00				verified_browser_petrovich	4 933,50
1 823	PETR-140279 / арт.	Краска интерьерная Текс Профи база А 4,5 л	шт.	4,4	1 682,00				verified_browser_petrovich	7 400,80
1 824	ТКП	Стеклохолст, клеи и армирующие материалы под окраску полный комплекс	м2	76,06	180,00				replacement_market_estimate	13 690,80
1 825	PETR-131619 / арт. W5110-314425	Шлифсетки, абразивы, валики, кисти, кюветы, малярные расходники	м2	136,09	45,00				verified_browser_petrovich	6 124,05
Раздел. Потолки										
1 826	3.15-165-1	Грунтование и подготовка потолочного основания	м2	43,9	6,07			266,61	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	4 038,80
		ЗП						71,41		726,98
		ЭМ						7,93		80,78
		в т.ч. ЗПМ						0,88		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								807,76
		СП от ЗП								516,97
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	43,9						
		Всего по позиции						266,61		4 038,80
1 827	3.15-29-1	Устройство/ремонт модульного потолка Armstrong	м2	43,9	64,53			2 832,71	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	42 912,25
		ЗП						758,76		7 724,21
		ЭМ						84,31		858,25
		в т.ч. ЗПМ						9,33		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								8 582,45
		СП от ЗП								5 492,77
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	43,9						
		Всего по позиции						2 832,71		42 912,25
1 828	PETR-767965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	5,79	120,00				verified_browser_petrovich	694,80

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 829	ТКП	Потолочная система Armstrong/аналог с улучшенной плитой и подвесами	м2	48,29	1 100,00				replacement_market_estimate	53 119,00
1 830	PETR-1090568 / арт. 834416	Подвесная система Armstrong: профили, подвесы, уголок, крепеж	м2	48,29	520,00				replacement_verified_browser_petrovich	25 110,80
Раздел. Проемы										
1 831	6.56-35-1	Ремонт и отделка проходных проемов/порталов	компл.	2	214,46			428,91	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	6 440,00
		ЗП						113,87		1 159,20
		ЭМ						12,65		128,80
		в т.ч. ЗПМ						1,40		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 172,08
		СП от ЗП								901,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						428,91		6 440,00
1 832	6.56-35-1	Отделка порталов, проходных проемов и дымозащитных отсечек	компл.	2	291,05			582,09	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	8 740,00
		ЗП						154,54		1 573,20
		ЭМ						17,17		174,80
		в т.ч. ЗПМ						1,90		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 590,68
		СП от ЗП								1 223,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						582,09		8 740,00
1 833	PETR-612182 / арт. 3840	Отделка порталов и проходных проемов: доборы, наличники, уголки, герметики	компл.	2,16	6 500,00				verified_browser_petrovich	14 040,00
1 834	PETR-148719 / арт. 47518 402207	Материалы усиления и ремонта проемов: уголок, смесь, анкера, сетка	компл.	2,2	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	7 700,00
1 835	PETR-1060656 / арт. 1060656	Противопожарные и технические двери на границах блоков с фурнитурой	компл.	0,071	208 000,00				verified_browser_petrovich	14 765,92
Раздел. Окна и откосы										
1 836	6.56-7-1	Ремонт оконных откосов, подоконников и герметизация примыканий	компл.	1	265,70			265,70	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	4 025,00
		ЗП						71,17		724,50
		ЭМ						7,91		80,50
		в т.ч. ЗПМ						0,88		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								805,00
		СП от ЗП								515,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						265,70		4 025,00
1 837	PETR-740762 / арт. 4680009851030	Материалы ремонта оконных откосов: шпаклевка, уголки, грунт, краска	компл.	1,1	4 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 950,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 838	PETR-667630 / арт. FDAK.01.BC	Подоконник/накладка подоконника и торцевые элементы	м.п.	1,76	1 800,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 168,00
1 839	PETR-684427 / арт. 77660	Оконная фурнитура, ручки, регулировочные и герметизирующие материалы	компл.	1,05	2 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 310,00
1 840	ТКП	Замена/ремонт стеклопакетов, отливов, уплотнении и сложной оконной фурнитуры	компл.	1,05	18 500,00				replacement_market_estimate	19 425,00
1 841	PETR-1075012 / арт. BOK638370P	Акриловый герметик, примыкания, трещины и швы под окраску	шт.	2,2	290,00				verified_browser_petrovich	638,00
1 842	PETR-968886 / арт. 6178688	Жалюзи/рулонные шторы по оконным проемам	м2	2,52	3 500,00				verified_browser_petrovich	8 820,00
1 843	PETR-613527 / арт. 4680552098159	Карнизы/потолочные шины и крепеж	м.п.	1,89	1 200,00				verified_browser_petrovich	2 268,00
Раздел. Отопление										
1 844	3.18-6-1	Ревизия/замена отопительных приборов, арматуры и подключений	компл.	1	464,07			464,07	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	1 475,00
		ЗП						132,17		1 345,50
		ЭМ						14,69		149,50
		в т.ч. ЗПМ						1,63		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 644,50
		СП от ЗП								1 106,30
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						464,07		1 475,00
1 845	3.16-29-1	Промывка, балансировка, опрессовка и настроика отопления	компл.	1	199,91			199,91	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	3 220,00
		ЗП						56,94		579,60
		ЭМ						6,33		64,40
		в т.ч. ЗПМ						0,70		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								708,40
		СП от ЗП								476,56
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						199,91		3 220,00
1 846	PETR-810471 / арт. HE.1416359	Радиатор отопления/экран радиатора с комплектом подключения	шт.	1,05	18 500,00				verified_browser_petrovich	19 425,00
1 847	PETR-614795 / арт. VT.067.N.04	Термостатические клапаны, запорная арматура и воздухоотводчики отопления	компл.	1,1	4 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 620,00
1 848	PETR-148982 / арт. VTp.700.AL.25.32.02	Трубы отопления, фитинги, изоляция и крепеж	м.п.	4,6	650,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 990,00
1 849	PETR-616826 / арт. R.Ad.SA01/9939	Кронштейны, крепеж и расходники для отопительных приборов	компл.	1,1	1 800,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 980,00
1 850	ТКП	Балансировочная арматура, промывка, опрессовка и теплоизоляция отопления	компл.	1,1	8 500,00				replacement_market_estimate	9 350,00
Раздел. Вентиляция										
1 851	6.65-25-1	Ревизия вентканалов, решеток и проходок	компл.	1	107,09			107,09	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	1 725,00
		ЗП						30,50		310,50
		ЭМ						3,39		34,50
		в т.ч. ЗПМ						0,38		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ЗП								379,50
		СП от ЗП								255,30
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						107,09		1 725,00
1 852	PETR-106867 / арт. 301	Вентиляционные решетки/диффузоры для помещении	шт.	2,1	2 200,00				verified_browser_petrovich	4 620,00
1 853	PETR-101626 / арт. AE102	Воздуховоды, фасонные части, клапаны и гибкие вставки	м.п.	19,67	1 400,00				verified_browser_petrovich	27 538,00
1 854	PETR-101626 / арт. AE102	Крепеж, подвесы, изоляция и герметики вентиляционных трасс	м.п.	19,67	420,00				replacement_verified_browser_petrovich	8 261,40
1 855	ТКП	Противопожарные/обратные клапаны, дроссели и переходы вентиляции	шт.	1,05	4 200,00				external_supplier_estimate	4 410,00
1 856	ТКП	Центральная комплектация вентиляции: автоматика, клапаны, шумоглушители, ревизии	компл.	0,071	333 936,00				external_supplier_estimate	23 706,12
Раздел. Кондиционирование										
1 857	3.20-38-1	Устройство трасс и подключение блоков кондиционирования	компл.	1	999,53			999,53	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	16 100,00
		ЗП						284,68		2 898,00
		ЭМ						31,63		322,00
		в т.ч. ЗПМ						3,50		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								3 542,00
		СП от ЗП								2 382,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						999,53		16 100,00
1 858	3.20-38-1	Монтаж наружных блоков, проходок, дренажа и автоматики кондиционирования	компл.	1	821,04			821,04	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	13 225,00
		ЗП						233,84		2 380,50
		ЭМ						25,98		264,50
		в т.ч. ЗПМ						2,88		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 909,50
		СП от ЗП								1 957,30
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						821,04		13 225,00
1 859	5.3-28-1	Пусконаладка, вакуумирование и проверка кондиционирования	компл.	1	441,13			441,13	Инд. СМР 10.18: НР 75%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.31	6 325,00
		ЗП						111,84		1 138,50
		ЭМ						12,43		126,50
		в т.ч. ЗПМ						1,38		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								948,75
		СП от ЗП								885,50

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						441,13		6 325,00
1 860	ТКП	Сплит-система/внутренний блок кондиционирования с базовым комплектом	шт.	1,03	65 000,00				external_supplier_estimate	66 950,00
1 861	ТКП	Наружный блок кондиционирования/мультисплит с крепежом	шт.	1,03	115 000,00				external_supplier_estimate	118 450,00
1 862	ТКП	Медная трасса кондиционирования, фреоновые трубы и теплоизоляция	м.п.	13,44	1 850,00				external_supplier_estimate	24 864,00
1 863	PETR-103458 / арт. 881780/38220	Дренаж кондиционирования: труба, фитинги, помпа/обратный клапан	м.п.	13,44	650,00				verified_browser_petrovich	8 736,00
1 864	ТКП	Дренажная помпа кондиционера с датчиком и крепежом	шт.	1,05	18 500,00				external_supplier_estimate	19 425,00
1 865	ТКП	Алмазное бурение и гильзование проходок кондиционирования	узел	1,05	6 500,00				external_supplier_estimate	6 825,00
1 866	ТКП	Пусконаладка, вакуумирование, дозаправка и расходники кондиционирования	компл.	1,05	9 500,00				external_supplier_estimate	9 975,00
1 867	ТКП	Питание кондиционеров: автомат, кабель, коробка, маркировка	компл.	1,05	8 500,00				replacement_market_estimate	8 925,00
1 868	PETR-143208 / арт. 47983	Кронштейны, виброопоры, крепеж и расходники кондиционирования	компл.	1,1	6 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	7 150,00
Раздел. Электрика										
1 869	4.8-159-1	Скрытая прокладка кабельных линий	м.п.	48	18,74			899,47	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	14 352,00
		ЗП						253,77		2 583,36
		ЭМ						28,20		287,04
		в т.ч. ЗПМ						3,12		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								3 272,26
		СП от ЗП								1 923,17
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	48						
		Всего по позиции						899,47		14 352,00
1 870	6.69-5-3	Подрозетники, распайки, штробы и заделка	точка	5	46,85			234,24	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	3 737,50
		ЗП						66,09		672,75
		ЭМ						7,34		74,75
		в т.ч. ЗПМ						0,81		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								852,15
		СП от ЗП								500,82
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	5						
		Всего по позиции						234,24		3 737,50
1 871	4.8-243-8	Монтаж розеток и выключателей	точка	5	25,23			126,13	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 012,50
		ЗП						35,58		362,25
		ЭМ						3,95		40,25
		в т.ч. ЗПМ						0,44		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ЗП								458,85
		СП от ЗП								269,68
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	5						
		Всего по позиции						126,13		2 012,50
1 872	4.8-246-1	Монтаж светильников и проверка освещения	шт.	3	57,66			172,97	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 760,00
		ЗП						48,80		496,80
		ЭМ						5,42		55,20
		в т.ч. ЗПМ						0,60		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								629,28
		СП от ЗП								369,84
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						172,97		2 760,00
1 873	PETR-770855 / арт. 4631147013774 АК	Кабель ГОСТКАБЕЛЬ ВВГнг(А)-LS 3х2,5	м.п.	26,4	135,00				verified_browser_petrovich	3 564,00
1 874	PETR-997026 / арт. 1157630FG00070A Ак	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5	м.п.	26,4	85,00				verified_browser_petrovich	2 244,00
1 875	PETR-660833 / арт. 51020	Гофра, клипсы, кабельные стяжки, клеммы, расходники электромонтажа	м.п.	52,8	95,00				verified_browser_petrovich	5 016,00
1 876	PETR-128017 / арт. IMT351201	Подрозетники, распределительные коробки, монтажные стаканы	шт.	5,5	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 540,00
1 877	PETR-128022 / арт. IMT351611	Распределительные коробки, клеммники WAGO, DIN-рейки и маркировка линий	компл.	2,2	850,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 870,00
1 878	ТКП	Розетка Systeme Electric/Legrand улучшенная	шт.	2,2	450,00				replacement_market_estimate	990,00
1 879	PETR-101691 / арт. BA10-001b	Выключатель одноклавишный/двухклавишный	шт.	3,3	260,00				verified_browser_petrovich	858,00
1 880	PETR-655481 / арт. 707-4288-112	Рамки, клавиши, суппорты, лицевые панели электроустановочных изделий	компл.	5,5	220,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 210,00
1 881	ТКП	Светильник светодиодный 600х600 улучшенный	шт.	3,15	2 300,00				replacement_market_estimate	7 245,00
1 882	PETR-106926 / арт. 45015	Подключение оборудования: кабельные выводы, вилки, розетки силовые, наконечники	точка	1,05	1 450,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 522,50
1 883	PETR-660888 / арт. mb54-3-2-bas	Питающие и магистральные кабели до щитов и нагрузок	м.п.	37,86	220,00				verified_browser_petrovich	8 329,20
1 884	PETR-141625 / арт. 35024	Лоток кабельный с крышкой	м.п.	14,49	950,00				verified_browser_petrovich	13 765,50
1 885	PETR-1152906 / арт. BSE4101HDZ	Подвесы, кронштейны, заземление и крепеж кабельных лотков	м.п.	14,49	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 057,20
1 886	PETR-997001 / арт. 221JP12WUL1U0K00	Заземление и уравнивание потенциалов: провод, шины, наконечники, маркировка	м.п.	4,83	240,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 159,20
1 887	PETR-669259 / арт. 419401	Распределительные щиты, автоматика, УЗО/дифавтоматы, клеммы и маркировка	компл.	0,071	401 960,00				replacement_verified_browser_petrovich	28 535,14
1 888	ТКП	ИБП/стабилизация, резервное питание слаботочных и инженерных систем	компл.	0,071	111 312,00				external_supplier_estimate	7 902,04
Раздел. Пожарная сигнализация										
1 889	4.10-81-1	Монтаж пожарных извещателей, ручных извещателей и оповещателей	точка	2	61,26			122,52	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 955,00
		ЗП						34,57		351,90
		ЭМ						3,84		39,10
		в т.ч. ЗПМ						0,43		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								445,74
		СП от ЗП								261,97

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						122,52		1 955,00
1 890	4.10-11-1	Подключение, маркировка и проверка шлейфов пожарной сигнализации	м.п.	10	6,85			68,47	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 092,50
		ЗП						19,32		196,65
		ЭМ						2,15		21,85
		в т.ч. ЗПМ						0,24		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								249,09
		СП от ЗП								146,39
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						68,47		1 092,50
1 891	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
1 892	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
1 893	PETR-1005516 / арт. GE41218-11	Извещатель пожарный ручной с коробкой и крепежом	шт.	1,05	1 800,00				verified_browser_petrovich	1 890,00
1 894	PETR-1168009 / арт. 28528.1	Оповещатель звуковой/светозвуковой пожарный	шт.	1,05	2 400,00				verified_browser_petrovich	2 520,00
1 895	PETR-1085113 / арт. 5113. ЦБ-00021636	Клеммы, коробки, изоляторы КЗ, маркировка и крепеж пожарной сигнализации	м.п.	11	95,00				verified_browser_petrovich	1 045,00
1 896	PETR-614369 / арт. 34-0496	ППКП, блоки питания, АКБ, модули, шкаф и общесистемная комплектация ПС	компл.	0,071	321 568,00				verified_browser_petrovich	22 828,11
Раздел. Пожарная безопасность										
1 897	4.8-245-1	Монтаж аварийного освещения и эвакуационных указателей	шт.	2	64,86			129,73	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 070,00
		ЗП						36,60		372,60
		ЭМ						4,07		41,40
		в т.ч. ЗПМ						0,45		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								471,96
		СП от ЗП								277,38
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						129,73		2 070,00
1 898	PETR-1164986 / арт. vs201-30-mar-5k-ilih	Светильник аварийного освещения с аккумулятором	шт.	1,05	3 500,00				verified_browser_petrovich	3 675,00
1 899	PETR-661275 / арт. 71357	Световое табло Выход/эвакуационный указатель	шт.	1,05	2 800,00				verified_browser_petrovich	2 940,00
1 900	PETR-1024222 / арт. ОП-4 двсе ад	Огнетушители, кронштейны, знаки, планы эвакуации и пиктограммы	компл.	0,071	98 944,00				replacement_verified_browser_petrovich	7 024,03
Раздел. ОПС и СКС										
1 901	4.10-15-1	Скрытая прокладка кабелей ОПС/СКС	м.п.	10	9,37			93,69	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 495,00
		ЗП						26,43		269,10
		ЭМ						2,94		29,90
		в т.ч. ЗПМ						0,33		
		МР								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								340,86
		СП от ЗП								200,33
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						93,69		1 495,00
1 902	4.10-78-1	Монтаж извещателей/точек СКС	точка	1	64,87			64,87	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 035,00
		ЗП						18,30		186,30
		ЭМ						2,03		20,70
		в т.ч. ЗПМ						0,23		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								235,98
		СП от ЗП								138,69
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						64,87		1 035,00
1 903	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
1 904	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
1 905	PETR-1212451 / арт. 80515	СОУЭ: оповещатели, табло Выход, ручные извещатели, БП/АКБ	шт.	1,05	3 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 360,00
1 906	PETR-907825 / арт. ЦБ-00002052	Кабель UTP/FTP cat.6 для СКС	м.п.	33	45,00				verified_browser_petrovich	1 485,00
1 907	PETR-1146195 / арт. RNK6F90TL	СКС порт: keystone, faceplate, патч-панель, патч-корды, маркировка	порт	1,05	1 800,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 890,00
1 908	TKП	Охранная сигнализация: датчики, магнитоконтакты, тревожные кнопки	шт.	1,05	1 700,00				external_supplier_estimate	1 785,00
1 909	PETR-133802 / арт. ВВГнг(А)-FRLS	Кабель охранной сигнализации	м.п.	22	65,00				verified_browser_petrovich	1 430,00
1 910	PETR-1146195 / арт. RNK6F90TL	Коробки, коннекторы, патч-модули и крепеж для ОПС/СКС	м.п.	66	70,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 620,00
1 911	PETR-614367 / арт. 34-0494	Активное оборудование ОПС/СКС, шкаф/кросс, блоки питания, коммутация	компл.	0,071	401 960,00				verified_browser_petrovich	28 535,14
Раздел. Слаботочные системы										
1 912	4.10-78-1	Монтаж точек Wi-Fi, видеонаблюдения и коммутация	точка	2	129,73			259,46	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	4 140,00
		ЗП						73,20		745,20
		ЭМ						8,13		82,80
		в т.ч. ЗПМ						0,90		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								943,92
		СП от ЗП								554,76
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						259,46		4 140,00
1 913	4.11-23-1	Монтаж СКУД двери/зоны, считыватели, замков и кнопок выхода	компл.	1	468,47			468,47	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 475,00
		ЗП						132,17		1 345,50
		ЭМ						14,69		149,50

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ						1,63		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 704,30
		СП от ЗП								1 001,65
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						468,47		7 475,00
1 914	ТКП	Wi-Fi точка доступа, PoE-питание и монтажный комплект	шт.	1,05	16 500,00				external_supplier_estimate	17 325,00
1 915	ТКП	IP-камера видеонаблюдения с монтажной коробкой и крепежом	шт.	1,05	18 500,00				external_supplier_estimate	19 425,00
1 916	PETR-1004065 / арт. 04.39	СКУД: считыватель, контроллер, кнопка выхода, замок и БП	компл.	1,05	42 000,00				verified_browser_petrovich	44 100,00
1 917	ТКП	СКУД внутренней двери: электрозамок, считыватель, кнопка, БП и кабель	компл.	1,05	48 000,00				external_supplier_estimate	50 400,00
1 918	ТКП	Слаботочный шкаф/стойка, патч-панели, органайзеры и коммутация	компл.	0,05	85 000,00				external_supplier_estimate	4 250,00
1 919	ТКП	PoE-коммутаторы, маршрутизатор, контроллер Wi-Fi и ИБП сети	компл.	0,05	95 000,00				external_supplier_estimate	4 750,00
1 920	ТКП	NVR/видеорегистратор, HDD, мониторинг и коммутация CCTV	компл.	0,05	78 000,00				external_supplier_estimate	3 900,00
1 921	ТКП	СКУД на входные группы: контроллеры, считыватели, замки, кнопки, БП	компл.	0,071	160 784,00				external_supplier_estimate	11 414,06
Раздел. Инженерные трассы										
1 922	PETR-141622 / арт. 35023	Лотки, магистральная гофра, гильзы, противопожарная заделка и крепеж трасс	компл.	0,071	321 568,00				verified_browser_petrovich	22 828,11
Раздел. Расходники										
1 923	PETR-631805 / арт. РК 0067.0	Саморезы, дюбели, анкеры, подвесы, соединители	компл.	1,1	2 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 750,00
1 924	PETR-687523 / арт. 117383	Пена монтажная, клей-пена, герметики общестроительные	шт.	1,1	600,00				replacement_verified_browser_petrovich	660,00
Раздел. Финиш										
1 925	3.11-36-1	Устройство грязезащитного покрытия входной зоны	м2	5,27	68,32			360,06	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	5 454,45
		ЗП						96,44		981,80
		ЭМ						10,72		109,09
		в т.ч. ЗПМ						1,19		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 090,89
		СП от ЗП								698,17
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	5,27						
		Всего по позиции						360,06		5 454,45
1 926	6.69-31-1	Финальная уборка и передача помещения	м2	43,9	6,83			299,93	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	4 543,65
		ЗП						80,34		817,86
		ЭМ						8,93		90,87
		в т.ч. ЗПМ						0,99		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								908,73
		СП от ЗП								581,59

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	43,9						
		Всего по позиции						299,93		4 543,65
1 927	PETR-10686? / арт. 301	Грязезащитное покрытие/решетка входной зоны	м2	5,53	8 500,00				verified_browser_petrovich	47 005,00
1 928	ТКП	Таблички помещений, навигация, пиктограммы и крепеж	компл.	1	950,00				external_supplier_estimate	950,00
1 929	PETR-1028701 / арт. 80167	Финишная уборка: химия, салфетки, пленка снятия, пылесборники, ветошь	м2	43,9	95,00				verified_browser_petrovich	4 170,50
Раздел. Исполнительная документация										
1 930	PETR-1063134 / арт. mf-136-f	Бирки, кабельные маркеры, схемы, протоколы и материалы исполнительной документации	компл.	0,05	4 500,00				verified_browser_petrovich	225,00
Раздел. Логистика										
1 931	ТКП	Доставка, разгрузка, подъем и внутриплощадочное перемещение материалов	компл.	0,071	2 309 478,75				service_estimate	163 949,90
Раздел. Резерв комплектации										
1 932	ТКП	Резерв на мелкие материалы и позиции без проекта	компл.	0,071	4 618 957,50				replacement_market_estimate	327 899,79
Итого по помещению 1-12 Вестибюль								405 410,07	Материалы/оборудование	2 152 717,53

Помещение/кабинет 1-13 Коридор: Коридор; БТИ № 13; площадь 1.20 м2; работы 43,614.90; материалы 139,489.03; итого 183,103.93 руб.										
Раздел. Подготовка										
1 933	КАЛЬК-ZSMETA-01-001	Обмер, дефектовка, маркировка границ ремонта	м2	1,2	6,89			8,27	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	124,20
		ЗП						2,20		22,36
		ЭМ						0,24		2,48
		в т.ч. ЗПМ						0,03		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								22,60
		СП от ЗП								17,39
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1,2						
		Всего по позиции						8,27		124,20
1 934	6.69-43-1	Укрытие и защита существующих конструкций и оборудования	м2	1,2	9,96			11,95	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	179,40
		ЗП						3,17		32,29
		ЭМ						0,35		3,59
		в т.ч. ЗПМ						0,04		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								32,65
		СП от ЗП								25,12
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1,2						
		Всего по позиции						11,95		179,40
1 935	PETR-630824 / арт. 094125	Пленка укрывная защитная	м2	1,32	25,00				verified_browser_petrovich	33,00
1 936	PETR-787634 / арт. 489530	Лента малярная/скотч строительный	шт.	1,1	180,00				verified_browser_petrovich	198,00
1 937	PETR-617522 / арт. 9631964	Временное электроснабжение зоны ремонта: щиток, кабель, автоматы, удлинители	компл.	0,01	6 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	65,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 938	PETR-987814 / арт. 50044396	Временное освещение и переносные светильники для производства работ	компл.	0,25	3 200,00				verified_browser_petrovich	800,00
1 939	PETR-102144	Жесткая защита полов и маршрутов: оргалит/ДВП/гофрокартон	м2	1,38	260,00				verified_browser_petrovich	358,80
1 940	PETR-641043	Пылезащитные завесы, временные двери, укрытие проемов	компл.	0,12	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	420,00
Раздел. Демонтаж										
1 941	6.57-2-7	Демонтаж напольных покрытий	м2	1,2	15,67			18,80	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	262,20
		ЗП						4,64		47,20
		ЭМ						0,52		5,24
		в т.ч. ЗПМ						0,06		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								41,95
		СП от ЗП								28,84
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1,2						
		Всего по позиции						18,80		262,20
1 942	6.54-1-6	Демонтаж отделки потолка	м2	1,2	13,19			15,83	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	220,80
		ЗП						3,90		39,74
		ЭМ						0,43		4,42
		в т.ч. ЗПМ						0,05		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								35,33
		СП от ЗП								24,29
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1,2						
		Всего по позиции						15,83		220,80
1 943	6.62-31-1	Расчистка и демонтаж отделки стен	м2	2,52	11,54			29,09	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	405,72
		ЗП						7,17		73,03
		ЭМ						0,80		8,11
		в т.ч. ЗПМ						0,09		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								64,92
		СП от ЗП								44,63
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,52						
		Всего по позиции						29,09		405,72
1 944	6.67-7-1	Демонтаж существующих электроустановочных и слаботочных изделий	точка	6	9,90			59,38	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	828,00
		ЗП						14,64		149,04
		ЭМ						1,63		16,56
		в т.ч. ЗПМ						0,18		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								132,48
		СП от ЗП								91,08
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	6						
		Всего по позиции						59,38		828,00
1 945	6.56-38-3	Демонтаж дверных блоков, шкафных фасадов и элементов проемов	компл.	1	74,22			74,22	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 035,00
		ЗП						18,30		186,30
		ЭМ						2,03		20,70
		в т.ч. ЗПМ						0,23		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								165,60
		СП от ЗП								113,85
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						74,22		1 035,00
1 946	6.69-19-1	Сбор, вынос и погрузка строительного мусора	м2	1,2	13,19			15,83	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	220,80
		ЗП						3,90		39,74
		ЭМ						0,43		4,42
		в т.ч. ЗПМ						0,05		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								35,33
		СП от ЗП								24,29
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1,2						
		Всего по позиции						15,83		220,80
1 947	PETR-815750 / арт. 815750	Расходники инструмента: диски, буры, сверла, лезвия, насадки, коронки	м2	2,08	85,00				replacement_verified_browser_petrovich	176,80
1 948	PETR-104801 / арт. M031	Мешки строительные для мусора	упак.	1,1	350,00				verified_browser_petrovich	385,00
1 949	PETR-666098 / арт. 0208	Биг-бэги/мягкие контейнеры для внутреннего сбора мусора	шт.	1,1	850,00				verified_browser_petrovich	935,00
1 950	PETR-953115	Контейнер 8 м3 с вывозом и утилизацией строительного мусора	шт.	0,02	22 000,00				verified_browser_petrovich	440,00
Раздел. Скрытые работы										
1 951	КАЛЬК-ZSMETA-15-001	Проверка оснований после демонтажа	м2	1,2	5,78			6,93	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	96,60
		ЗП						1,71		17,39
		ЭМ						0,19		1,93
		в т.ч. ЗПМ						0,02		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ЗП								15,46
		СП от ЗП								10,63
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1,2						
		Всего по позиции						6,93		96,60
1 952	6.69-42-1	Герметизация инженерных проходок	компл.	1	91,91			91,91	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	1 380,00
		ЗП						24,40		248,40
		ЭМ						2,71		27,60
		в т.ч. ЗПМ						0,30		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								251,16
		СП от ЗП								193,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						91,91		1 380,00
1 953	РЕТК-1677833 / арт. 581404	Ремонтная смесь/гипс/алебастр для заделки штроб и выбоин	меш.	1,1	650,00				verified_browser_petrovich	715,00
1 954	ТКП	Противопожарная заделка проходок: гильзы, пена, мастика, манжеты	узел	1,1	3 200,00				external_supplier_estimate	3 520,00
Раздел. Полы										
1 955	3.15-165-1	Обеспыливание, грунтование и ремонт основания пола	м2	1,2	8,10			9,72	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	151,80
		ЗП						2,68		27,32
		ЭМ						0,30		3,04
		в т.ч. ЗПМ						0,03		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								31,57
		СП от ЗП								21,25
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1,2						
		Всего по позиции						9,72		151,80
1 956	3.11-10-1	Выравнивание основания пола	м2	1,2	42,72			51,26	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	800,40
		ЗП						14,15		144,07
		ЭМ						1,57		16,01
		в т.ч. ЗПМ						0,17		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								166,48
		СП от ЗП								112,06
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1,2						
		Всего по позиции						51,26		800,40

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 957	3.11-26-2	Финишное покрытие пола	м2	1,2	33,14			39,77	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	621,00
		ЗП						10,98		171,78
		ЭМ						1,22		12,42
		в т.ч. ЗПМ						0,14		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								129,17
		СП от ЗП								86,94
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1,2						
		Всего по позиции						39,77		621,00
1 958	PETR-767965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	0,16	120,00				verified_browser_petrovich	19,20
1 959	PETR-101546 / арт. 1001893/1016312	Ровнитель для пола базовый	меш.	1,1	650,00				verified_browser_petrovich	715,00
1 960	ТКП	Коммерческое ПВХ/кварцвиниловое покрытие с повышенной износостойкостью	м2	1,32	1 800,00				replacement_market_estimate	2 376,00
1 961	ТКП	Клей/подложка/подготовительные материалы под финишное покрытие полный комплект	м2	1,32	450,00				replacement_market_estimate	594,00
1 962	ТКП	Плинтус, углы, заглушки и соединители улучшенные	м.п.	4,82	550,00				replacement_market_estimate	2 651,00
Раздел. Стены										
1 963	3.15-165-1	Грунтование стен	м2	2,52	6,07			15,30	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	231,84
		ЗП						4,10		41,73
		ЭМ						0,46		4,64
		в т.ч. ЗПМ						0,05		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								46,37
		СП от ЗП								29,68
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,52						
		Всего по позиции						15,30		231,84
1 964	6.61-1-3	Локальное штукатурное выравнивание стен и откосов	м2	0,88	53,14			46,76	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	708,40
		ЗП						12,53		127,51
		ЭМ						1,39		14,17
		в т.ч. ЗПМ						0,15		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								141,68
		СП от ЗП								90,68
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,88						
		Всего по позиции						46,76		708,40
1 965	3.15-103-1	Финишная шпаклевка стен	м2	2,52	28,85			72,69	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	1 101,24
		ЗП						19,47		198,22

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ						2,16		22,02
		в т.ч. ЗПМ						0,24		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								220,25
		СП от ЗП								140,96
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,52						
		Всего по позиции						72,69		1 101,24
1 966	3.15-96-3	Окраска стен в два слоя	м2	2,52	22,77			57,39	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	869,40
		ЗП						15,37		156,49
		ЭМ						1,71		17,39
		в т.ч. ЗПМ						0,19		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								173,88
		СП от ЗП								111,28
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,52						
		Всего по позиции						57,39		869,40
1 967	PETR-767965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	0,33	120,00				verified_browser_petrovich	39,60
1 968	PETR-142852 / арт. 30000048	Штукатурка гипсовая Волма Слой 30 кг	меш.	1,1	520,00				verified_browser_petrovich	572,00
1 969	PETR-141512 / арт. 141472/6983-350647	Маяки штукатурные	м.п.	0,49	75,00				verified_browser_petrovich	36,75
1 970	PETR-631138 / арт. 240219	Уголок штукатурный/перфорированный	м.п.	0,55	95,00				verified_browser_petrovich	52,25
1 971	PETR-133351	Армирующая сетка по трещинам и примыканиям	м2	0,42	130,00				verified_browser_petrovich	54,60
1 972	PETR-131252 / арт. 6471-	Защита стен коридоров: отбойная доска, углы, профили и крепеж	м.п.	2,3	1 400,00				verified_browser_petrovich	3 220,00
1 973	PETR-112336 / арт. 79478	Шпаклевка Основит Эконсилк РР38 W 20 кг	меш.	1,1	897,00				verified_browser_petrovich	986,70
1 974	PETR-140279 / арт. 700000476	Краска интерьерная Текс Профи база А 4,5 л	шт.	1,1	1 682,00				verified_browser_petrovich	1 850,20
1 975	ТКП	Спеклохолст, клей и армирующие материалы под окраску полный комплекс	м2	2,08	180,00				replacement_market_estimate	374,40
1 976	PETR-131619 / арт. W5110-314425	Шлифсетки, абразивы, валики, кисти, кюветы, малярные расходники	м2	3,72	45,00				verified_browser_petrovich	167,40
Раздел. Потолки										
1 977	3.15-165-1	Грунтование и подготовка потолочного основания	м2	1,2	6,08			7,29	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	110,40
		ЗП						1,95		19,87
		ЭМ						0,22		2,21
		в т.ч. ЗПМ						0,02		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								22,08
		СП от ЗП								14,13
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1,2						

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по позиции						1,29		110,40
1 978	3.15-29-1	Устройство/ремонт модульного потолка Armstrong	м2	1,2	64,53			77,43	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	1 173,00
		ЗП						20,74		211,14
		ЭМ						2,30		23,46
		в т.ч. ЗПМ						0,26		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								234,60
		СП от ЗП								150,14
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1,2						
		Всего по позиции						77,43		1 173,00
1 979	PETR-767965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	0,16	120,00				verified_browser_petrovich	19,20
1 980	ТКП	Потолочная система Armstrong/аналог с улучшенной плитой и подвесами	м2	1,32	1 100,00				replacement_market_estimate	1 452,00
1 981	PETR-1090568 / арт. 834416	Подвесная система Armstrong: профили, подвесы, уголок, крепеж	м2	1,32	520,00				replacement_verified_browser_petrovich	686,40
Раздел. Проемы										
1 982	6.56-35-1	Ремонт и отделка проходных проемов/порталов	компл.	1	214,46			214,46	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	3 220,00
		ЗП						56,94		579,60
		ЭМ						6,33		64,40
		в т.ч. ЗПМ						0,70		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								586,04
		СП от ЗП								450,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						214,46		3 220,00
1 983	6.56-35-1	Отделка порталов, проходных проемов и дымозащитных отсечек	компл.	1	291,05			291,05	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	4 370,00
		ЗП						77,27		786,60
		ЭМ						8,59		87,40
		в т.ч. ЗПМ						0,95		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								795,34
		СП от ЗП								611,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						291,05		4 370,00
1 984	PETR-612182 / арт. 3840	Отделка порталов и проходных проемов: доборы, наличники, уголки, герметики	компл.	1,08	6 500,00				verified_browser_petrovich	7 020,00
1 985	PETR-148719 / арт. 47518_402207	Материалы усиления и ремонта проемов: уголок, смесь, анкера, сетка	компл.	1,1	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 850,00
1 986	PETR-1060656 / арт. 1060656	Противопожарные и технические двери на границах блоков с фурнитурой	компл.	0,0019	208 000,00				verified_browser_petrovich	403,52

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел. Вентиляция										
1 987	6.65-25-1	Ревизия вентканалов, решеток и проходок	компл.	1	107,09			107,09	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%; ТСН-2001.8 табл.1 п.41	1 725,00
		ЗП						30,50		310,50
		ЭМ						3,39		34,50
		в т.ч. ЗПМ						0,38		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								379,50
		СП от ЗП								255,30
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						107,09		1 725,00
1 988	PETR-106867 / арт. 301	Вентиляционные решетки/диффузоры для помещений	шт.	1,05	2 200,00				verified_browser_petrovich	2 310,00
1 989	PETR-101626 / арт. AF102	Воздуховоды, фасонные части, клапаны и гибкие вставки	м.п.	0,54	1 400,00				verified_browser_petrovich	756,00
1 990	PETR-101626 / арт. AF102	Крепеж, подвесы, изоляция и герметики вентиляционных прасс	м.п.	0,54	420,00				replacement_verified_browser_petrovich	226,80
1 991	ТКП	Противопожарные/обратные клапаны, дроссели и переходы вентиляции	шт.	1,05	4 200,00				external_supplier_estimate	4 410,00
1 992	ТКП	Центральная комплектация вентиляции: автоматика, клапаны, шумоглушители, ревизии	компл.	0,0019	333 936,00				external_supplier_estimate	647,84
Раздел. Электрика										
1 993	4.8-159-1	Скрытая прокладка кабельных линий	м.п.	32	18,74			599,64	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	9 568,00
		ЗП						169,18		1 722,24
		ЭМ						18,80		191,36
		в т.ч. ЗПМ						2,08		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 181,50
		СП от ЗП								1 282,11
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	32						
		Всего по позиции						599,64		9 568,00
1 994	6.69-5-3	Подрозетники, распайки, штробы и заделка	точка	3	46,85			140,54	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 242,50
		ЗП						39,65		403,65
		ЭМ						4,41		44,85
		в т.ч. ЗПМ						0,49		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								511,29
		СП от ЗП								300,50
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						140,54		2 242,50
1 995	4.8-243-8	Монтаж розеток и выключателей	точка	3	25,23			75,68	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 207,50

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП						21,35		217,35
		ЭМ						2,37		24,15
		в т.ч. ЗПМ						0,26		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								275,31
		СП от ЗП								161,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						75,68		1 207,50
1 996	4.8-246-1	Монтаж светильников и проверка освещения	шт.	1	57,66			57,66	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	920,00
		ЗП						16,27		165,60
		ЭМ						1,81		18,40
		в т.ч. ЗПМ						0,20		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								209,76
		СП от ЗП								123,28
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						57,66		920,00
1 997	PETR-770855 / арт. 4631147013774 АК	Кабель ГОСТКАБЕЛЬ ВВГнг(А)-LS 3х2,5	м.п.	26,4	135,00				verified_browser_petrovich	3 564,00
1 998	PETR-997026 / арт. 1157b30FG00070A Ак	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5	м.п.	8,8	85,00				verified_browser_petrovich	748,00
1 999	PETR-660833 / арт. 51020	Гофра, клипсы, кабельные стяжки, клеммы, расходники электромонтажа	м.п.	35,2	95,00				verified_browser_petrovich	3 344,00
2 000	PETR-128017 / арт. IMT351201	Подрозетники, распределительные коробки, монтажные стаканы	шт.	3,3	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	924,00
2 001	PETR-128022 / арт. IMT351611	Распределительные коробки, клеммники WAGO, DIN-рейки и маркировка линий	компл.	1,1	850,00				replacement_verified_browser_petrovich	935,00
2 002	ТКП	Розетка Systeme Electric/Legrand улучшенная	шт.	2,2	450,00				replacement_market_estimate	990,00
2 003	PETR-101691 / арт. BA10-001b	Выключатель одноклавишный/двухклавишный	шт.	1,1	260,00				verified_browser_petrovich	286,00
2 004	PETR-655481 / арт. 707-4288-112	Рамки, клавиши, суппорты, лицевые панели электроустановочных изделий	компл.	3,3	220,00				replacement_verified_browser_petrovich	726,00
2 005	ТКП	Светильник светодиодный 600х600 улучшенный	шт.	1,05	2 300,00				replacement_market_estimate	2 415,00
2 006	PETR-106926 / арт. 45015	Подключение оборудования: кабельные выводы, вилки, розетки силовые, наконечники	точка	1,05	1 450,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 522,50
2 007	PETR-660888 / арт. mb54-3-7-bas	Питающие и магистральные кабели до щитов и нагрузок	м.п.	1,03	220,00				verified_browser_petrovich	226,60
2 008	PETR-141625 / арт. 35024	Лоток кабельный с крышкой	м.п.	0,4	950,00				verified_browser_petrovich	380,00
2 009	PETR-1152906 / арт. BSF4101H07	Подвесы, кронштейны, заземление и крепеж кабельных лотков	м.п.	0,4	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	112,00
2 010	PETR-997001 / арт. 221/P12wUU1U0K00	Заземление и уравнивание потенциалов: провод, шины, наконечники, маркировка	м.п.	0,13	240,00				replacement_verified_browser_petrovich	31,20
2 011	PETR-669259 / арт. 419401	Распределительные щиты, автоматика, УЗО/дифавтоматы, клеммы и маркировка	компл.	0,0019	401 960,00				replacement_verified_browser_petrovich	779,80
2 012	ТКП	ИБП/стабилизация, резервное питание слаботочных и инженерных систем	компл.	0,0019	111 312,00				external_supplier_estimate	215,95
Раздел. Пожарная сигнализация										
2 013	4.10-81-1	Монтаж пожарных извещателей, ручных извещателей и оповещателей	точка	2	61,26			122,52	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 955,00
		ЗП						34,57		351,90
		ЭМ						3,84		39,10

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ						0,43		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								445,14
		СП от ЗП								261,97
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						122,52		1 955,00
2 014	4.10-11-1	Подключение, маркировка и проверка шлейфов пожарной сигнализации	м.п.	10	6,85			68,47	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 092,50
		ЗП						19,32		196,65
		ЭМ						2,15		21,85
		в т.ч. ЗПМ						0,24		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								249,09
		СП от ЗП								146,39
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						68,47		1 092,50
2 015	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
2 016	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
2 017	PETR-1005516 / арт. GE41218-11	Извещатель пожарный ручной с коробкой и крепежом	шт.	1,05	1 800,00				verified_browser_petrovich	1 890,00
2 018	PETR-1168009 / арт. 28528 1	Оповещатель звуковой/светозвуковой пожарный	шт.	1,05	2 400,00				verified_browser_petrovich	2 520,00
2 019	PETR-1085113 / арт. 5113. ЦБ-00021636	Клеммы, коробки, изоляторы КЗ, маркировка и крепеж пожарной сигнализации	м.п.	11	95,00				verified_browser_petrovich	1 045,00
2 020	PETR-614369 / арт. 34-0496	ППКП, блоки питания, АКБ, модули, шкаф и общесистемная комплектация ПС	компл.	0,0019	321 568,00				verified_browser_petrovich	623,84
Раздел. Пожарная безопасность										
2 021	4.8-245-1	Монтаж аварийного освещения и эвакуационных указателей	шт.	2	64,86			129,73	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 070,00
		ЗП						36,60		372,60
		ЭМ						4,07		41,40
		в т.ч. ЗПМ						0,45		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								471,96
		СП от ЗП								277,38
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						129,73		2 070,00
2 022	PETR-1164986 / арт. ys201-30-mar-5k-mh	Светильник аварийного освещения с аккумулятором	шт.	1,05	3 500,00				verified_browser_petrovich	3 675,00
2 023	PETR-661275 / арт. 71357	Световое табло Выход/эвакуационный указатель	шт.	1,05	2 800,00				verified_browser_petrovich	2 940,00
2 024	PETR-1024222 / арт. ОП-4 двое дл	Огнетушители, кронштейны, знаки, планы эвакуации и пиктограммы	компл.	0,0019	98 944,00				replacement_verified_browser_petrovich	191,95
Раздел. ОПС и СКС										

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 025	4.10-15-1	Скрытая прокладка кабелей ОПС/СКС	м.п.	10	9,37			93,69	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 495,00
		ЗП						26,43		269,10
		ЭМ						2,94		29,90
		в т.ч. ЗПМ						0,33		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								340,86
		СП от ЗП								200,33
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						93,69		1 495,00
2 026	4.10-78-1	Монтаж извещателей/точек СКС	точка	1	64,87			64,87	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 035,00
		ЗП						18,30		186,30
		ЭМ						2,03		20,70
		в т.ч. ЗПМ						0,23		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								235,98
		СП от ЗП								138,69
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						64,87		1 035,00
2 027	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
2 028	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
2 029	PETR-1212451 / арт. 80515	СОУЭ: оповещатели, табло Выход, ручные извещатели, БП/АКБ	шт.	1,05	3 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 360,00
2 030	ТКП	Охранная сигнализация: датчики, магнитоконтакты, тревожные кнопки	шт.	1,05	1 700,00				external_supplier_estimate	1 785,00
2 031	PETR-133802 / арт. ВВГнг(А)- FRLS	Кабель охранной сигнализации	м.п.	22	65,00				verified_browser_petrovich	1 430,00
2 032	PETR-1146195 / арт. RNK6F90TI	Коробки, коннекторы, патч-модули и крепеж для ОПС/СКС	м.п.	33	70,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 310,00
2 033	PETR-614367 / арт. 34-0494	Активное оборудование ОПС/СКС, шкаф/кросс, блоки питания, коммутация	компл.	0,0019	401 960,00				verified_browser_petrovich	779,80
Раздел. Слаботочные системы										
2 034	4.10-78-1	Монтаж точек Wi-Fi, видеонаблюдения и коммутация	точка	1	129,73			129,73	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 070,00
		ЗП						36,60		372,60
		ЭМ						4,07		41,40
		в т.ч. ЗПМ						0,45		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								471,96
		СП от ЗП								277,38
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						129,73		2 070,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 035	ТКП	IP-камера видеонаблюдения с монтажной коробкой и крепежом	шт.	1,05	18 500,00				external_supplier_estimate	19 425,00
2 036	ТКП	Слаботочный шкаф/стойка, патч-панели, органайзеры и коммутация	компл.	0,05	85 000,00				external_supplier_estimate	4 250,00
2 037	ТКП	PoE-коммутаторы, маршрутизатор, контроллер Wi-Fi и ИБП сети	компл.	0,05	95 000,00				external_supplier_estimate	4 750,00
2 038	ТКП	NVR/видеорегистратор, HDD, мониторинг и коммутация CCTV	компл.	0,05	78 000,00				external_supplier_estimate	3 900,00
2 039	ТКП	СКУД на входные группы: контроллеры, считыватели, замки, кнопки, БП	компл.	0,0019	160 784,00				external_supplier_estimate	311,92
Раздел. Инженерные трассы										
2 040	PETR-141622 / арт. 35023	Лотки, магистральная гофра, гильзы, противопожарная заделка и крепеж трасс	компл.	0,0019	321 568,00				verified_browser_petrovich	623,84
Раздел. Расходники										
2 041	PETR-631805 / арт. PK 0067 0	Саморезы, дюбели, анкеры, подвесы, соединители	компл.	1,1	2 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 750,00
2 042	PETR-687523 / арт. 117383	Пена монтажная, клей-пена, герметики общестроительные	шт.	1,1	600,00				replacement_verified_browser_petrovich	660,00
Раздел. Финиш										
2 043	6.69-31-1	Финальная уборка и передача помещения	м2	1,2	6,83			8,20	Инд. СМР 10.18; НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	124,20
		ЗП						2,20		22,36
		ЭМ						0,24		2,48
		в т.ч. ЗПМ						0,03		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								24,84
		СП от ЗП								15,90
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1,2						
		Всего по позиции						8,20		124,20
2 044	ТКП	Таблички помещений, навигация, пиктограммы и крепеж	компл.	1	950,00				external_supplier_estimate	950,00
2 045	PETR-1028701 / арт. 180167	Финишная уборка: химия, салфетки, пленка снятия, пылесборники, ветошь	м2	1,2	95,00				verified_browser_petrovich	114,00
Раздел. Исполнительная документация										
2 046	PETR-1063134 / арт. m1-136-1	Бирки, кабельные маркеры, схемы, протоколы и материалы исполнительной документации	компл.	0,05	4 500,00				verified_browser_petrovich	225,00
Раздел. Логистика										
2 047	ТКП	Доставка, разгрузка, подъем и внутриплощадочное перемещение материалов	компл.	0,0019	2 309 478,75				service_estimate	4 480,39
Раздел. Резерв комплектации										
2 048	ТКП	Резерв на мелкие материалы и позиции без проекта	компл.	0,0019	4 618 957,50				replacement_market_estimate	8 960,78
Итого по помещению 1-13 Коридор								43 614,90	Материалы/оборудование	183 103,93

Помещение/кабинет 1-14 Вестибюль: Вестибюль; БТИ № 14; площадь 7.60 м2; работы 94,792.18; материалы 414,941.42; итого 509,734.20 руб.										
Раздел. Подготовка										
2 049	КАЛЬК-ZSMETA-01-001	Обмер, дефектовка, маркировка границ ремонта	м2	7,6	6,89			52,39	Инд. СМР 10.18; НР 91%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.45	786,60
		ЗП						13,91		141,59
		ЭМ						1,55		15,73
		в т.ч. ЗПМ						0,17		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								143,16

Согласовано | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ЗП								110,12
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	7,6						
		Всего по позиции						52,39		786,60
2 050	6.69-43-1	Укрытие и защита существующих конструкций и оборудования	м2	7,6	9,96			75,67	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	1 136,20
		ЗП						20,09		204,52
		ЭМ						2,23		22,72
		в т.ч. ЗПМ						0,25		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								206,79
		СП от ЗП								159,07
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	7,6						
		Всего по позиции						75,67		1 136,20
2 051	PETR-630824 / арт. 094125	Пленка укрывная защитная	м2	8,36	25,00				verified_browser_petrovich	209,00
2 052	PETR-787634 / арт. 489530	Лента малярная/скотч строительный	шт.	1,1	180,00				verified_browser_petrovich	198,00
2 053	PETR-617522 / арт. 9631964	Временное электроснабжение зоны ремонта: щиток, кабель, автоматы, удлинители	компл.	0,06	6 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	390,00
2 054	PETR-987814 / арт. 50044396	Временное освещение и переносные светильники для производства работ	компл.	0,25	3 200,00				verified_browser_petrovich	800,00
2 055	PETR-102144	Жесткая защита полов и маршрутов: оргалит/ДВП/гофрокартон	м2	8,74	260,00				verified_browser_petrovich	2 272,40
2 056	PETR-641043	Пылезащитные завесы, временные двери, укрытие проемов	компл.	0,12	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	420,00
Раздел. Демонтаж										
2 057	6.57-2-7	Демонтаж напольных покрытий	м2	7,6	15,67			119,08	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 660,60
		ЗП						29,36		298,91
		ЭМ						3,26		33,21
		в т.ч. ЗПМ						0,36		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								265,70
		СП от ЗП								182,67
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	7,6						
		Всего по позиции						119,08		1 660,60
2 058	6.54-1-6	Демонтаж отделки потолка	м2	7,6	13,19			100,28	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 398,40
		ЗП						24,73		251,71
		ЭМ						2,75		27,97
		в т.ч. ЗПМ						0,30		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								223,74
		СП от ЗП								153,82

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	7,6						
		Всего по позиции						100,28		1 398,40
2 059	6.62-31-1	Расчистка и демонтаж отделки стен	м2	15,96	11,55			184,26	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	2 569,56
		ЗП						45,43		462,52
		ЭМ						5,05		51,39
		в т.ч. ЗПМ						0,56		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								411,13
		СП от ЗП								282,65
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	15,96						
		Всего по позиции						184,26		2 569,56
2 060	6.67-7-1	Демонтаж существующих электроустановочных и слаботочных изделий	точка	6	9,90			59,38	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	828,00
		ЗП						14,64		149,04
		ЭМ						1,63		16,56
		в т.ч. ЗПМ						0,18		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								132,48
		СП от ЗП								91,08
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	6						
		Всего по позиции						59,38		828,00
2 061	6.56-38-3	Демонтаж дверных блоков, шкафных фасадов и элементов проемов	компл.	1	74,22			74,22	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 035,00
		ЗП						18,30		186,30
		ЭМ						2,03		20,70
		в т.ч. ЗПМ						0,23		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								165,60
		СП от ЗП								113,85
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						74,22		1 035,00
2 062	6.69-19-1	Сбор, вынос и погрузка строительного мусора	м2	7,6	13,19			100,28	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 398,40
		ЗП						24,73		251,71
		ЭМ						2,75		27,97
		в т.ч. ЗПМ						0,30		
		МР								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								223,74
		СП от ЗП								153,82
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	7,6						
		Всего по позиции						100,28		1 398,40
2 063	PETR-815750 / арт. 815750	Расходники инструмента: диски, буры, сверла, лезвия, насадки, коронки	м2	13,19	85,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 121,15
2 064	PETR-104801 / арт. M031	Мешки строительные для мусора	упак.	1,1	350,00				verified_browser_petrovich	385,00
2 065	PETR-666098 / арт. 0208	Биг-бэги/мягкие контейнеры для внутреннего сбора мусора	шт.	1,1	850,00				verified_browser_petrovich	935,00
2 066	PETR-953115	Контейнер 8 м3 с вывозом и утилизацией строительного мусора	шт.	0,12	22 000,00				verified_browser_petrovich	2 640,00
Раздел. Скрытые работы										
2 067	КАЛЬК-ZSMETA-15-001	Проверка оснований после демонтажа	м2	7,6	5,77			43,87	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	611,80
		ЗП						10,82		110,12
		ЭМ						1,20		12,24
		в т.ч. ЗПМ						0,13		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								97,89
		СП от ЗП								67,30
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	7,6						
		Всего по позиции						43,87		611,80
2 068	6.69-42-1	Герметизация инженерных проходок	компл.	1	91,91			91,91	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	1 380,00
		ЗП						24,40		248,40
		ЭМ						2,71		27,60
		в т.ч. ЗПМ						0,30		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								251,16
		СП от ЗП								193,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						91,91		1 380,00
2 069	PETR-167833 / арт. 581404	Ремонтная смесь/гипс/алебастр для заделки штроб и выбоин	меш.	1,1	650,00				verified_browser_petrovich	715,00
2 070	ТКП	Противопожарная заделка проходок: гильзы, пена, мастика, манжеты	узел	1,1	3 200,00				external_supplier_estimate	3 520,00
Раздел. Полы										
2 071	3.15-165-1	Обеспыливание, грунтование и ремонт основания пола	м2	7,6	8,10			61,57	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	961,40
		ЗП						17,00		173,05
		ЭМ						1,89		19,23
		в т.ч. ЗПМ						0,21		
		МР								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								199,97
		СП от ЗП								134,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	7,6						
		Всего по позиции						61,57		961,40
2 072	3.11-10-1	Выравнивание основания пола	м2	1,6	42,72			324,67	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	5 069,20
		ЗП						89,63		912,46
		ЭМ						9,96		101,38
		в т.ч. ЗПМ						1,10		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 054,39
		СП от ЗП								709,69
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	7,6						
		Всего по позиции						324,67		5 069,20
2 073	3.11-26-2	Финишное покрытие пола	м2	1,6	33,14			251,90	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	3 933,00
		ЗП						69,54		707,94
		ЭМ						1,73		18,66
		в т.ч. ЗПМ						0,86		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								818,06
		СП от ЗП								550,62
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	7,6						
		Всего по позиции						251,90		3 933,00
2 074	PETR-767965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	1	120,00				verified_browser_petrovich	120,00
2 075	PETR-101546 / арт. 1001893/1016312	Ровнитель для пола базовый	меш.	4,4	650,00				verified_browser_petrovich	2 860,00
2 076	ТКП	Коммерческое ПВХ/кварцвиниловое покрытие с повышенной износостойкостью	м2	8,36	1 800,00				replacement_market_estimate	15 048,00
2 077	ТКП	Клей/подложка/подготовительные материалы под финишное покрытие полный комплект	м2	8,36	450,00				replacement_market_estimate	3 762,00
2 078	ТКП	Плинтус, углы, заглушки и соединители улучшенные	м.п.	12,13	550,00				replacement_market_estimate	6 671,50
Раздел. Стены										
2 079	3.15-165-1	Грунтование стен	м2	15,96	6,07			96,93	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	1 468,32
		ЗП						25,96		264,30
		ЭМ						2,88		29,37
		в т.ч. ЗПМ						0,32		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ЗП								293,66
		СП от ЗП								187,94
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	15,96						
		Всего по позиции						96,93		1 468,32
2 080	6.61-1-3	Локальное штукатурное выравнивание стен и откосов	м2	5,59	53,14			297,05	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	4 499,95
		ЗП						79,57		809,99
		ЭМ						8,84		90,00
		в т.ч. ЗПМ						0,98		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								899,99
		СП от ЗП								575,99
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	5,59						
		Всего по позиции						297,05		4 499,95
2 081	3.15-103-1	Финишная шпаклевка стен	м2	15,96	28,85			460,40	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	6 974,52
		ЗП						123,32		1 255,41
		ЭМ						13,70		139,49
		в т.ч. ЗПМ						1,52		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 394,90
		СП от ЗП								892,74
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	15,96						
		Всего по позиции						460,40		6 974,52
2 082	3.15-115-1	Декоративная отделка акцентных стен и защитных участков	м2	2,87	49,34			141,62	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	2 145,33
		ЗП						37,93		386,16
		ЭМ						4,21		42,91
		в т.ч. ЗПМ						0,47		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								429,07
		СП от ЗП								274,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,87						
		Всего по позиции						141,62		2 145,33
2 083	3.15-96-3	Окраска стен в два слоя	м2	15,96	22,77			363,47	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	5 506,20
		ЗП						97,36		991,12
		ЭМ						10,82		110,12

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 209

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ						1,20		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 101,24
		СП от ЗП								704,79
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	15,96						
		Всего по позиции						363,47		5 506,20
2 084	PETR-767965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	2,11	120,00				verified_browser_petrovich	253,20
2 085	PETR-142852 / арт. 30000048	Штукатурка гипсовая Волма Слой 30 кг	меш.	2,2	520,00				verified_browser_petrovich	1 144,00
2 086	PETR-141512 / арт. 1414726983-350647	Маяки штукатурные	м.п.	3,07	75,00				verified_browser_petrovich	230,25
2 087	PETR-631138 / арт. 240219	Уголок штукатурный/перфорированный	м.п.	3,51	95,00				verified_browser_petrovich	333,45
2 088	PETR-133351	Армирующая сетка по трещинам и примыканиям	м2	2,63	130,00				verified_browser_petrovich	341,90
2 089	PETR-131252 / арт. 6471-00000000352	Защита стен коридоров: отбойная доска, углы, профили и крепеж	м.п.	5,79	1 400,00				verified_browser_petrovich	8 106,00
2 090	PETR-159606 / арт. 79478	Декоративная отделка стен: панели/молдинги/обои и клеи	м2	3,1	2 800,00				verified_browser_petrovich	8 680,00
2 091	PETR-112336 / арт. 700000426	Шпаклевка Основит Эконсилк РР38 W 20 кг	меш.	1,1	897,00				verified_browser_petrovich	986,70
2 092	PETR-140279 / арт. LW5110-314425	Краска интерьерная Текс Профи база А 4,5 л	шт.	1,1	1 682,00				verified_browser_petrovich	1 850,20
2 093	ТКП	Стеклохолст, клей и армирующие материалы под окраску полный комплекс	м2	13,17	180,00				replacement_market_estimate	2 370,60
2 094	PETR-131619 / арт.	Шлифсетки, абразивы, валики, кисти, кюветы, малярные расходники	м2	23,56	45,00				verified_browser_petrovich	1 060,20
Раздел. Потолки										
2 095	3.15-165-1	Грунтование и подготовка потолочного основания	м2	7,6	6,07			46,16	Инд. СМР 10.18; НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	699,20
		ЗП						12,36		125,86
		ЭМ						1,37		13,98
		в т.ч. ЗПМ						0,15		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								139,84
		СП от ЗП								89,50
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	7,6						
		Всего по позиции						46,16		699,20
2 096	3.15-29-1	Устройство/ремонт модульного потолка Armstrong	м2	7,6	64,53			490,40	Инд. СМР 10.18; НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	1 429,00
		ЗП						131,36		1 337,22
		ЭМ						14,60		148,58
		в т.ч. ЗПМ						1,62		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 485,80
		СП от ЗП								950,91
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	7,6						

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по позиции						490,40		1 429,00
2 097	PETR-767965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	1	120,00				verified_browser_petrovich	120,00
2 098	ТКП	Потолочная система Armstrong/аналог с улучшенной плитой и подвесами	м2	8,36	1 100,00				replacement_market_estimate	9 196,00
2 099	PETR-1090568 / арт. 834416	Подвесная система Armstrong: профили, подвесы, уголок, крепеж	м2	8,36	520,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 347,20
Раздел. Проемы										
2 100	6.56-35-1	Ремонт и отделка проходных проемов/порталов	компл.	1	214,46			214,46	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	3 220,00
		ЗП						56,94		579,60
		ЭМ						6,33		64,40
		в т.ч. ЗПМ						0,70		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								586,04
		СП от ЗП								450,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						214,46		3 220,00
2 101	6.56-35-1	Отделка порталов, проходных проемов и дымозащитных отсечек	компл.	1	291,05			291,05	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	4 370,00
		ЗП						77,27		786,60
		ЭМ						8,59		87,40
		в т.ч. ЗПМ						0,95		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								795,34
		СП от ЗП								611,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						291,05		4 370,00
2 102	PETR-612182 / арт. 3840	Отделка порталов и проходных проемов: доборы, наличники, уголки, герметики	компл.	1,08	6 500,00				verified_browser_petrovich	7 020,00
2 103	PETR-148719 / арт. 47518 402207	Материалы усиления и ремонта проемов: уголок, смесь, анкера, сетка	компл.	1,1	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 850,00
2 104	PETR-1060656 / арт. 1060656	Противопожарные и технические двери на границах блоков с фурнитурой	компл.	0,0123	208 000,00				verified_browser_petrovich	2 556,32
Раздел. Вентиляция										
2 105	6.65-25-1	Ревизия вентканалов, решеток и проходок	компл.	1	107,09			107,09	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	1 725,00
		ЗП						30,50		310,50
		ЭМ						3,39		34,50
		в т.ч. ЗПМ						0,38		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								379,50
		СП от ЗП								255,30
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по позиции						107,09		1 725,00
2 106	PETR-106867 / арт. 301	Вентиляционные решетки/диффузоры для помещении	шт.	1,05	2 200,00				verified_browser_petrovich	2 310,00
2 107	PETR-101626 / арт. AE102	Воздуховоды, фасонные части, клапаны и гибкие вставки	м.п.	3,4	1 400,00				verified_browser_petrovich	4 760,00
2 108	PETR-101626 / арт. AE102	Крепеж, подвесы, изоляция и герметики вентиляционных прасс	м.п.	3,4	420,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 428,00
2 109	ТКП	Противопожарные/обратные клапаны, дроссели и переходы вентиляции	шт.	1,05	4 200,00				external_supplier_estimate	4 410,00
2 110	ТКП	Центральная комплектация вентиляции: автоматика, клапаны, шумоглушители, ревизии	компл.	0,0123	333 936,00				external_supplier_estimate	4 104,07
Раздел. Электрика										
2 111	4.8-159-1	Скрытая прокладка кабельных линий	м.п.	32	18,74			599,64	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	9 568,00
		ЗП						169,18		1 722,24
		ЭМ						18,80		191,36
		в т.ч. ЗПМ						2,08		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 181,50
		СП от ЗП								1 282,11
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	32						
		Всего по позиции						599,64		9 568,00
2 112	6.69-5-3	Подрозетники, распаики, штробы и заделка	точка	3	46,85			140,54	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 242,50
		ЗП						39,65		403,65
		ЭМ						4,41		44,85
		в т.ч. ЗПМ						0,49		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								511,29
		СП от ЗП								300,50
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						140,54		2 242,50
2 113	4.8-243-8	Монтаж розеток и выключателеи	точка	3	25,23			75,68	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 207,50
		ЗП						21,35		217,35
		ЭМ						2,37		24,15
		в т.ч. ЗПМ						0,26		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								275,31
		СП от ЗП								161,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						75,68		1 207,50
2 114	4.8-246-1	Монтаж светильников и проверка освещения	шт.	1	57,66			57,66	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	920,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП						16,27		165,60
		ЭМ						1,81		18,40
		в т.ч. ЗПМ						0,20		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								209,76
		СП от ЗП								123,28
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						57,66		920,00
2 115	PETR-770855 / арт. 463114713774 АК	Кабель ГОСТКАБЕЛЬ ВВГнг(А)-LS 3х2,5	м.п.	26,4	135,00				verified_browser_petrovich	3 564,00
2 116	PETR-997026 / арт. 1157B30FG00070A Ак	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5	м.п.	8,8	85,00				verified_browser_petrovich	748,00
2 117	PETR-660833 / арт. 51020	Гофра, клипсы, кабельные стяжки, клеммы, расходники электромонтажа	м.п.	35,2	95,00				verified_browser_petrovich	3 344,00
2 118	PETR-128017 / арт. IMT351201	Подрозетники, распределительные коробки, монтажные стаканы	шт.	3,3	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	924,00
2 119	PETR-128022 / арт. IMT351611	Распределительные коробки, клеммники WAGO, DIN-рейки и маркировка линий	компл.	1,1	850,00				replacement_verified_browser_petrovich	935,00
2 120	ТКП	Розетка Systeme Electric/Legrand улучшенная	шт.	2,2	450,00				replacement_market_estimate	990,00
2 121	PETR-101691 / арт. BA10-001b	Выключатель одноклавишный/двухклавишный	шт.	1,1	260,00				verified_browser_petrovich	286,00
2 122	PETR-655481 / арт. 707-4288-112	Рамки, клавиши, суппорты, лицевые панели электроустановочных изделий	компл.	3,3	220,00				replacement_verified_browser_petrovich	726,00
2 123	ТКП	Светильник светодиодный 600х600 улучшенный	шт.	1,05	2 300,00				replacement_market_estimate	2 415,00
2 124	PETR-106926 / арт. 45015	Подключение оборудования: кабельные вводы, вилки, розетки силовые, наконечники	точка	1,05	1 450,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 522,50
2 125	PETR-660888 / арт. mP54-3-7-bas	Питающие и магистральные кабели до щитов и нагрузок	м.п.	6,55	220,00				verified_browser_petrovich	1 441,00
2 126	PETR-141625 / арт. 35024	Лоток кабельный с крышкой	м.п.	2,51	950,00				verified_browser_petrovich	2 384,50
2 127	PETR-1152906 / арт. BSF4101HD7	Подвесы, кронштейны, заземление и крепеж кабельных лотков	м.п.	2,51	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	702,80
2 128	PETR-997001 / арт. 221/P12WUI1U0K00	Заземление и уравнивание потенциалов: провод, шины, наконечники, маркировка	м.п.	0,84	240,00				replacement_verified_browser_petrovich	201,60
2 129	PETR-669259 / арт. 419401	Распределительные щиты, автоматика, УЗО/дифавтоматы, клеммы и маркировка	компл.	0,0123	401 960,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 940,09
2 130	ТКП	ИБП/стабилизация, резервное питание слаботочных и инженерных систем	компл.	0,0123	111 312,00				external_supplier_estimate	1 368,02
Раздел. Пожарная сигнализация										
2 131	4.10-81-1	Монтаж пожарных извещателей, ручных извещателей и оповещателей	точка	2	61,26			122,52	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 955,00
		ЗП						34,57		351,90
		ЭМ						3,84		39,10
		в т.ч. ЗПМ						0,43		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								445,74
		СП от ЗП								261,97
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						122,52		1 955,00
2 132	4.10-11-1	Подключение, маркировка и проверка шлейфов пожарной сигнализации	м.п.	10	6,85			68,47	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 092,50
		ЗП						19,32		196,65
		ЭМ						2,15		21,85

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ						0,24		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								249,09
		СП от ЗП								146,39
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						68,47		1 092,50
2 133	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПС ЭнгА)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
2 134	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
2 135	PETR-1005516 / арт. GE41218-11	Извещатель пожарный ручной с коробкой и крепежом	шт.	1,05	1 800,00				verified_browser_petrovich	1 890,00
2 136	PETR-1168009 / арт. 28528.1	Оповещатель звуковой/светозвуковой пожарный	шт.	1,05	2 400,00				verified_browser_petrovich	2 520,00
2 137	PETR-1085113 / арт. 5113_UL-00021636	Клеммы, коробки, изоляторы КЗ, маркировка и крепеж пожарной сигнализации	м.п.	11	95,00				verified_browser_petrovich	1 045,00
2 138	PETR-614369 / арт. 34-0496	ППКП, блоки питания, АКБ, модули, шкаф и общесистемная комплектация ПС	компл.	0,0123	321 568,00				verified_browser_petrovich	3 952,07
Раздел. Пожарная безопасность										
2 139	4.8-245-1	Монтаж аварийного освещения и эвакуационных указателей	шт.	2	64,86			129,73	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 070,00
		ЗП						36,60		372,60
		ЭМ						4,07		41,40
		в т.ч. ЗПМ						0,45		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								471,96
		СП от ЗП								277,38
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						129,73		2 070,00
2 140	PETR-1164986 / арт. vs201-30-mpc-5k-lith	Светильник аварийного освещения с аккумулятором	шт.	1,05	3 500,00				verified_browser_petrovich	3 675,00
2 141	PETR-661275 / арт. 7135-7	Световое табло Выход/эвакуационный указатель	шт.	1,05	2 800,00				verified_browser_petrovich	2 940,00
2 142	PETR-1024222 / арт. ОЛ-4 двое сд	Огнетушители, кронштейны, знаки, планы эвакуации и пиктограммы	компл.	0,0123	98 944,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 216,02
Раздел. ОПС и СКС										
2 143	4.10-15-1	Скрытая прокладка кабелей ОПС/СКС	м.п.	10	9,37			93,69	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 495,00
		ЗП						26,43		269,10
		ЭМ						2,94		29,90
		в т.ч. ЗПМ						0,33		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								340,86
		СП от ЗП								200,33
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						93,69		1 495,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 144	4.10-78-1	Монтаж извещателей/точек СКС	точка	1	64,87			64,87	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 035,00
		ЗП						18,30		186,30
		ЭМ						2,03		20,70
		в т.ч. ЗПМ						0,23		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								235,98
		СП от ЗП								138,69
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						64,87		1 035,00
2 145	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
2 146	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
2 147	PETR-1212451 / арт. 80515	СОУЭ: оповещатели, табло Выход, ручные извещатели, БП/АКБ	шт.	1,05	3 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 360,00
2 148	ТКП	Охранная сигнализация: датчики, магнитоконтакты, тревожные кнопки	шт.	1,05	1 700,00				external_supplier_estimate	1 785,00
2 149	PETR-133802 / арт. ВВГнг(А)- FRLS	Кабель охранной сигнализации	м.п.	22	65,00				verified_browser_petrovich	1 430,00
2 150	PETR-1146195 / арт. RNK6F90TL	Коробки, коннекторы, патч-модули и крепеж для ОПС/СКС	м.п.	33	70,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 310,00
2 151	PETR-614367 / арт. 34-0494	Активное оборудование ОПС/СКС, шкаф/кросс, блоки питания, коммутация	компл.	0,0123	401 960,00				verified_browser_petrovich	4 940,09
Раздел. Слаботочные системы										
2 152	4.10-78-1	Монтаж точек Wi-Fi, видеонаблюдения и коммутация	точка	1	129,73			129,73	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 070,00
		ЗП						36,60		372,60
		ЭМ						4,07		41,40
		в т.ч. ЗПМ						0,45		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								471,96
		СП от ЗП								277,38
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						129,73		2 070,00
2 153	4.11-23-1	Монтаж СКУД двери/зоны, считыватели, замков и кнопок выхода	компл.	1	468,47			468,47	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 475,00
		ЗП						132,17		1 345,50
		ЭМ						14,69		149,50
		в т.ч. ЗПМ						1,63		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 704,30
		СП от ЗП								1 001,65
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						468,47		1 475,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 154	ТКП	IP-камера видеонаблюдения с монтажной коробкой и крепежом	шт.	1,05	18 500,00				external_supplier_estimate	19 425,00
2 155	PETR-1004065 / арт. 04-39	СКУД: считыватель, контроллер, кнопка выхода, замок и БП	компл.	1,05	42 000,00				verified_browser_petrovich	44 100,00
2 156	ТКП	СКУД внутренней двери: электрозамок, считыватель, кнопка, БП и кабель	компл.	1,05	48 000,00				external_supplier_estimate	50 400,00
2 157	ТКП	Слаботочный шкаф/стойка, патч-панели, органайзеры и коммутация	компл.	0,05	85 000,00				external_supplier_estimate	4 250,00
2 158	ТКП	PoE-коммутаторы, маршрутизатор, контроллер Wi-Fi и ИБП сети	компл.	0,05	95 000,00				external_supplier_estimate	4 750,00
2 159	ТКП	NVR/видеорегистратор, HDD, мониторинг и коммутация CCTV	компл.	0,05	78 000,00				external_supplier_estimate	3 900,00
2 160	ТКП	СКУД на входные группы: контроллеры, считыватели, замки, кнопки, БП	компл.	0,0123	160 784,00				external_supplier_estimate	1 976,04
Раздел. Инженерные трассы										
2 161	PETR-141622 / арт. 135023	Лотки, магистральная гофра, гильзы, противопожарная заделка и крепеж трасс	компл.	0,0123	321 568,00				verified_browser_petrovich	3 952,07
Раздел. Расходники										
2 162	PETR-631805 / арт. РК 0067.0	Саморезы, дюбели, анкеры, подвесы, соединители	компл.	1,1	2 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 750,00
2 163	PETR-887523 / арт. 117383	Пена монтажная, клей-пена, герметики общестроительные	шт.	1,1	600,00				replacement_verified_browser_petrovich	660,00
Раздел. Финиш										
2 164	3.11-36-1	Устройство грязезащитного покрытия входной зоны	м2	2	68,32			136,64	Инд. СМР 10.18; НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	2 070,00
		ЗП						36,60		372,60
		ЭМ						4,07		41,40
		в т.ч. ЗПМ						0,45		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								414,00
		СП от ЗП								264,96
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						136,64		2 070,00
2 165	6.69-31-1	Финальная уборка и передача помещения	м2	7,6	6,83			51,92	Инд. СМР 10.18; НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	786,60
		ЗП						13,91		141,59
		ЭМ						1,55		15,73
		в т.ч. ЗПМ						0,17		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								157,32
		СП от ЗП								100,68
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	7,6						
		Всего по позиции						51,92		786,60
2 166	PETR-106867 / арт. 301	Грязезащитное покрытие/решетка входной зоны	м2	2,1	8 500,00				verified_browser_petrovich	17 850,00
2 167	ТКП	Таблички помещений, навигация, пиктограммы и крепеж	компл.	1	950,00				external_supplier_estimate	950,00
2 168	PETR-1028701 / арт. 180167	Финишная уборка: химия, салфетки, пленка снятия, пылесборники, ветошь	м2	7,6	95,00				verified_browser_petrovich	722,00
Раздел. Исполнительная документация										
2 169	PETR-1063134 / арт. mi-136-i	Бирки, кабельные маркеры, схемы, протоколы и материалы исполнительной документации	компл.	0,05	4 500,00				verified_browser_petrovich	225,00
Раздел. Логистика										

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 170	ТКП	Доставка, разгрузка, подъем и внутриплощадочное перемещение материалов	компл.	0,0123	2 309 478,75				service_estimate	28 383,49
Раздел. Резерв комплектации										
2 171	ТКП	Резерв на мелкие материалы и позиции без проекта	компл.	0,0123	4 618 957,50				replacement_market_estimate	56 766,99
Итого по помещению 1-14 Вестибюль								94 792,78	Материалы/оборудование	509 734,20

Помещение/кабинет 1-15 Канцелярия: Канцелярия; БТИ № 15; площадь 13.10 м2; работы 239,283.95; материалы 1,025,201.97; итого 1,264,485.92 руб.										
Раздел. Подготовка										
2 172	КАЛЬК-ZSMETA-01-001	Обмер, дефектовка, маркировка границ ремонта	м2	13,1	6,89			90,30	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	1 355,85
		ЗП						23,97		244,05
		ЭМ						2,66		27,12
		в т.ч. ЗПМ						0,29		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								246,76
		СП от ЗП								189,82
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	13,1						
		Всего по позиции						90,30		1 355,85
2 173	6.69-43-1	Укрытие и защита существующих конструкций и оборудования	м2	13,1	9,96			130,44	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	1 958,45
		ЗП						34,63		352,52
		ЭМ						3,85		39,17
		в т.ч. ЗПМ						0,43		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								356,44
		СП от ЗП								274,18
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	13,1						
		Всего по позиции						130,44		1 958,45
2 174	PETR-630824 / арт. 024125	Пленка укрывная защитная	м2	14,41	25,00				verified_browser_petrovich	360,25
2 175	PETR-787634 / арт. 489530	Лента малярная/скотч строительный	шт.	1,1	180,00				verified_browser_petrovich	198,00
2 176	PETR-617522 / арт. 9631964	Временное электроснабжение зоны ремонта: щиток, кабель, автоматы, удлинители	компл.	0,11	6 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	715,00
2 177	PETR-387814 / арт. 50044396	Временное освещение и переносные светильники для производства работ	компл.	0,25	3 200,00				verified_browser_petrovich	800,00
2 178	PETR-102144	Жесткая защита полов и маршрутов: оргалит/ДВП/гофрокартон	м2	4,52	260,00				verified_browser_petrovich	1 175,20
2 179	PETR-641043	Пылезащитные завесы, временные двери, укрытие проемов	компл.	0,12	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	420,00
Раздел. Демонтаж										
2 180	6.57-2-7	Демонтаж напольных покрытий	м2	13,1	15,67			205,26	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	2 862,35
		ЗП						50,61		515,22
		ЭМ						5,62		57,25
		в т.ч. ЗПМ						0,62		
		МР								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								457,98
		СП от ЗП								314,86
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	13,1						
		Всего по позиции						205,26		2 862,35
2 181	6.54-1-6	Демонтаж отделки потолка	м2	13,1	13,19			172,85	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	2 410,40
		ЗП						42,62		433,87
		ЭМ						4,74		48,21
		в т.ч. ЗПМ						0,52		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								385,66
		СП от ЗП								265,14
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	13,1						
		Всего по позиции						172,85		2 410,40
2 182	6.62-31-1	Расчистка и демонтаж отделки стен	м2	32,75	11,55			378,10	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	5 272,75
		ЗП						93,23		949,10
		ЭМ						10,36		105,45
		в т.ч. ЗПМ						1,15		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								843,64
		СП от ЗП								580,00
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	32,75						
		Всего по позиции						378,10		5 272,75
2 183	6.67-7-1	Демонтаж существующих электроустановочных и слаботочных изделий	точка	19	9,90			188,02	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	2 622,00
		ЗП						46,36		471,96
		ЭМ						5,15		52,44
		в т.ч. ЗПМ						0,57		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								419,52
		СП от ЗП								288,42
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	19						
		Всего по позиции						188,02		2 622,00
2 184	6.56-38-3	Демонтаж дверных блоков, шкафных фасадов и элементов проемов	компл.	1	74,22			74,22	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 035,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП						18,30		186,30
		ЭМ						2,03		20,70
		в т.ч. ЗПМ						0,23		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								165,60
		СП от ЗП								113,85
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						74,22		1 035,00
2 185	6.56-3-2	Демонтаж старых откосов, подоконников и оконной фурнитуры	компл.	1	70,10			70,10	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	977,50
		ЗП						17,28		175,95
		ЭМ						1,92		19,55
		в т.ч. ЗПМ						0,21		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								156,40
		СП от ЗП								107,53
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						70,10		977,50
2 186	6.65-12-1	Демонтаж/снятие радиаторов, арматуры и старых подводок	компл.	1	98,96			98,96	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 380,00
		ЗП						24,40		248,40
		ЭМ						2,71		27,60
		в т.ч. ЗПМ						0,30		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								220,80
		СП от ЗП								151,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						98,96		1 380,00
2 187	6.69-19-1	Сбор, вынос и погрузка строительного мусора	м2	13,1	13,19			172,85	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	2 410,40
		ЗП						42,62		433,87
		ЭМ						4,74		48,21
		в т.ч. ЗПМ						0,52		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								385,66
		СП от ЗП								265,14

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	13,1						
		Всего по позиции						172,85		2 410,40
2 188	PETR-815750 / арт. 815750	Расходники инструмента: диски, буры, сверла, лезвия, насадки, коронки	м2	24,56	85,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 087,60
2 189	PETR-104801 / арт. M031	Мешки строительные для мусора	упак.	1,1	350,00				verified_browser_petrovich	385,00
2 190	PETR-666098 / арт. 0208	Биг-бэги/мягкие контейнеры для внутреннего сбора мусора	шт.	2,2	850,00				verified_browser_petrovich	1 870,00
2 191	PETR-953115	Контейнер 8 м3 с вывозом и утилизацией строительного мусора	шт.	0,21	22 000,00				verified_browser_petrovich	4 620,00
Раздел. Скрытые работы										
2 192	КАЛЬК-ZSMETA-15-001	Проверка оснований после демонтажа	м2	13,1	5,77			75,62	Инд. СМР 10.18; НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 054,55
		ЗП						18,65		189,82
		ЭМ						2,07		21,09
		в т.ч. ЗПМ						0,23		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								168,73
		СП от ЗП								116,00
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	13,1						
		Всего по позиции						75,62		1 054,55
2 193	6.69-42-1	Герметизация инженерных проходок	компл.	1	91,91			91,91	Инд. СМР 10.18; НР 91%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.45	1 380,00
		ЗП						24,40		248,40
		ЭМ						2,71		27,60
		в т.ч. ЗПМ						0,30		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								251,16
		СП от ЗП								193,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						91,91		1 380,00
2 194	PETR-167833 / арт. 581404	Ремонтная смесь/гипс/алебастр для заделки штроб и выбоин	меш.	4,4	650,00				verified_browser_petrovich	2 860,00
2 195	ТКП	Противопожарная заделка проходок: гильзы, пена, мастика, манжеты	узел	3,3	3 200,00				external_supplier_estimate	10 560,00
Раздел. Полы										
2 196	3.15-165-1	Обеспыливание, грунтование и ремонт основания пола	м2	13,1	8,10			106,14	Инд. СМР 10.18; НР 104%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.38	1 657,15
		ЗП						29,30		298,29
		ЭМ						3,26		33,14
		в т.ч. ЗПМ						0,36		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								344,69
		СП от ЗП								232,00

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	13,1						
		Всего по позиции						106,14		1 657,15
2 197	3.11-10-1	Выравнивание основания пола	м2	13,1	42,72			559,62	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.38	8 731,10
		ЗП						154,50		1 572,79
		ЭМ						17,17		174,75
		в т.ч. ЗПМ						1,90		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 817,44
		СП от ЗП								1 223,28
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	13,1						
		Всего по позиции						559,62		8 731,10
2 198	3.11-26-2	Финишное покрытие пола	м2	13,1	33,14			434,19	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.38	6 779,25
		ЗП						119,87		1 220,26
		ЭМ						13,32		135,59
		в т.ч. ЗПМ						1,47		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 410,08
		СП от ЗП								949,10
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	13,1						
		Всего по позиции						434,19		6 779,25
2 199	PETR-7671965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	1,73	120,00				verified_browser_petrovich	207,60
2 200	PETR-101546 / арт. 1001893/1016312	Ровнитель для пола базовый	меш.	6,6	650,00				verified_browser_petrovich	4 290,00
2 201	ТКП	Коммерческое ПВХ/кварцвиниловое покрытие с повышенной износостойкостью	м2	14,41	1 800,00				replacement_market_estimate	25 938,00
2 202	ТКП	Клей/подложка/подготовительные материалы под финишное покрытие полный комплект	м2	14,41	450,00				replacement_market_estimate	6 484,50
2 203	ТКП	Плинтус, углы, заглушки и соединители улучшенные	м.п.	15,93	550,00				replacement_market_estimate	8 761,50
Раздел. Стены										
2 204	3.15-165-1	Грунтование стен	м2	32,75	6,07			198,89	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	3 013,00
		ЗП						53,28		542,34
		ЭМ						5,92		60,26
		в т.ч. ЗПМ						0,66		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								602,60
		СП от ЗП								385,66
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	32,75						

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по позиции						198,89		3 013,00
2 205	6.61-1-3	Локальное штукатурное выравнивание стен и откосов	м2	11,46	53,14			608,98	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	9 225,30
		ЗП						163,12		1 660,55
		ЭМ						18,12		184,51
		в т.ч. ЗПМ						2,01		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 845,06
		СП от ЗП								1 180,84
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	11,46						
		Всего по позиции						608,98		9 225,30
2 206	3.15-103-1	Финишная шпаклевка стен	м2	32,75	28,85			944,74	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	14 311,75
		ЗП						253,06		2 576,11
		ЭМ						28,12		286,24
		в т.ч. ЗПМ						3,11		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 862,35
		СП от ЗП								1 831,90
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	32,75						
		Всего по позиции						944,74		14 311,75
2 207	3.15-96-3	Окраска стен в два слоя	м2	32,75	22,77			745,85	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	11 298,75
		ЗП						199,78		2 033,77
		ЭМ						22,20		225,97
		в т.ч. ЗПМ						2,46		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 259,75
		СП от ЗП								1 446,24
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	32,75						
		Всего по позиции						745,85		11 298,75
2 208	PETR-767965 / арт. 47051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	4,32	120,00				verified_browser_petrovich	518,40
2 209	PETR-142852 / арт. 30000048	Штукатурка гипсовая Волма Слой 30 кг	меш.	4,4	520,00				verified_browser_petrovich	2 288,00
2 210	PETR-141512 / арт. 1414726983-350647	Маяки штукатурные	м.п.	6,3	75,00				verified_browser_petrovich	472,50
2 211	PETR-631138 / арт. 240219	Уголок штукатурный/перфорированный	м.п.	7,21	95,00				verified_browser_petrovich	684,95
2 212	PETR-133351	Армирующая сетка по трещинам и примыканиям	м2	5,4	130,00				verified_browser_petrovich	702,00
2 213	PETR-112336 / арт. 79478	Шпаклевка Основит Эконсилк РР38 W 20 кг	меш.	2,2	897,00				verified_browser_petrovich	1 973,40
2 214	PETR-140279 / арт. 1700000426	Краска интерьерная Текс Профи база А 4,5 л	шт.	2,2	1 682,00				verified_browser_petrovich	3 700,40

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 222

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 215	ТКП	Стеклохолст, клей и армирующие материалы под окраску полный комплекс	м2	27,02	180,00				replacement_market_estimate	4 863,60
2 216	PETR-131619 / арт. W5110-314425	Шлифсетки, абразивы, валики, кисти, кюветы, малярные расходники	м2	45,85	45,00				verified_browser_petrovich	2 063,25
Раздел. Потолки										
2 217	3.15-165-1	Грунтование и подготовка потолочного основания	м2	13,1	6,07			79,56	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	1 205,20
		ЗП						21,31		216,94
		ЭМ						2,37		24,10
		в т.ч. ЗПМ						0,26		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								241,04
		СП от ЗП								154,27
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	13,1						
		Всего по позиции						79,56		1 205,20
2 218	3.15-29-1	Устройство/ремонт модульного потолка Armstrong	м2	13,1	64,53			845,30	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	12 805,25
		ЗП						226,42		2 304,95
		ЭМ						25,16		256,11
		в т.ч. ЗПМ						2,78		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 561,05
		СП от ЗП								1 639,07
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	13,1						
		Всего по позиции						845,30		12 805,25
2 219	PETR-767965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	1,73	120,00				verified_browser_petrovich	207,60
2 220	ТКП	Потолочная система Armstrong/аналог с улучшенной плитой и подвесами	м2	14,41	1 100,00				replacement_market_estimate	15 851,00
2 221	PETR-1090568 / арт. 1834416	Подвесная система Armstrong: профили, подвесы, уголок, крепеж	м2	14,41	520,00				replacement_verified_browser_petrovich	7 493,20
Раздел. Проемы										
2 222	6.56-24-1	Монтаж/ремонт дверного блока, откосов и фурнитуры	шт.	1	344,66			344,66	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	5 175,00
		ЗП						91,50		931,50
		ЭМ						10,17		103,50
		в т.ч. ЗПМ						1,13		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								941,85
		СП от ЗП								724,50
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						344,66		5 175,00
2 223	ТКП	Дверь межкомнатная усиленная с отделкой под объект	шт.	1,05	9 500,00				replacement_market_estimate	9 975,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 224	ТКП	Коробка, доборы, наличники, петли, ручки, замки полный комплект	компл.	1,05	11 000,00				replacement_market_estimate	11 550,00
2 225	ТКП	Порожки и переходные профили усиленные	шт.	1,05	1 500,00				replacement_market_estimate	1 575,00
2 226	PETR-664867 / арт. 664867	Доводчик, ограничитель, уплотнители и стопоры дверей	компл.	1,05	4 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 410,00
2 227	ТКП	Усиленная дверная фурнитура: замки, цилиндры, доводчики, ограничители	компл.	1,05	9 500,00				replacement_market_estimate	9 975,00
2 228	PETR-148719 / арт. 47518_402207	Материалы усиления и ремонта проемов: уголок, смесь, анкера, сетка	компл.	1,1	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 850,00
2 229	PETR-1060656 / арт. 1060656	Противопожарные и технические двери на границах блоков с фурнитурой	компл.	0,0212	208 000,00				verified_browser_petrovich	4 406,27
Раздел. Окна и откосы										
2 230	6.56-7-1	Ремонт оконных откосов, подоконников и герметизация примыканий	компл.	1	265,70			265,70	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	4 025,00
		ЗП						71,17		724,50
		ЭМ						7,91		80,50
		в т.ч. ЗПМ						0,88		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								805,00
		СП от ЗП								515,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						265,70		4 025,00
2 231	PETR-740762 / арт. 4680009851030	Материалы ремонта оконных откосов: шпаклевка, уголки, грунт, краска	компл.	1,1	4 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 950,00
2 232	PETR-667630 / арт. EDAK 01 BC	Подоконник/накладка подоконника и торцевые элементы	м.п.	1,76	1 800,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 168,00
2 233	PETR-684427 / арт. 17660	Оконная фурнитура, ручки, регулировочные и герметизирующие материалы	компл.	1,05	2 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 310,00
2 234	ТКП	Замена/ремонт стеклопакетов, отливов, уплотнений и сложной оконной фурнитуры	компл.	1,05	18 500,00				replacement_market_estimate	19 425,00
2 235	PETR-1075012 / арт. BOK638310P	Акриловый герметик, примыкания, трещины и швы под окраску	шт.	2,2	290,00				verified_browser_petrovich	638,00
2 236	PETR-968886 / арт. 6178688	Жалюзи/рулонные шторы по оконным проемам	м2	2,52	3 500,00				verified_browser_petrovich	8 820,00
2 237	PETR-613527 / арт. 4680552098159	Карнизы/потолочные шины и крепеж	м.п.	1,89	1 200,00				verified_browser_petrovich	2 268,00
Раздел. Отопление										
2 238	3.18-6-1	Ревизия/замена отопительных приборов, арматуры и подключений	компл.	1	464,07			464,07	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%; ТСН-2001.8 табл.1 п.41	7 475,00
		ЗП						132,17		1 345,50
		ЭМ						14,69		149,50
		в т.ч. ЗПМ						1,63		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 644,50
		СП от ЗП								1 106,30
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						464,07		7 475,00
2 239	3.16-29-1	Промывка, балансировка, опрессовка и настройка отопления	компл.	1	199,91			199,91	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%; ТСН-2001.8 табл.1 п.41	3 220,00
		ЗП						56,94		579,60
		ЭМ						6,33		64,40
		в т.ч. ЗПМ						0,70		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								708,40
		СП от ЗП								476,56
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						199,91		3 220,00
2 240	PETR-8104 71 / арт. HC-1416359	Радиатор отопления/экран радиатора с комплектом подключения	шт.	1,05	18 500,00				verified_browser_petrovich	19 425,00
2 241	PETR-614795 / арт. VT.047.N.04	Термостатические клапаны, запорная арматура и воздухоотводчики отопления	компл.	1,1	4 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 620,00
2 242	PETR-148982 / арт. VTp.700.Al.25.32.02	Трубы отопления, фитинги, изоляция и крепеж	м.п.	4,6	650,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 990,00
2 243	PETR-616826 / арт. R.Ad.SA01/9939	Кронштейны, крепеж и расходники для отопительных приборов	компл.	1,1	1 800,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 980,00
2 244	ТКП	Балансировочная арматура, промывка, опрессовка и теплоизоляция отопления	компл.	1,1	8 500,00				replacement_market_estimate	9 350,00
Раздел. Вентиляция										
2 245	6.65-25-1	Ревизия вентканалов, решеток и проходок	компл.	1	107,09			107,09	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	1 725,00
		ЗП						30,50		310,50
		ЭМ						3,39		34,50
		в т.ч. ЗПМ						0,38		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								379,50
		СП от ЗП								255,30
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						107,09		1 725,00
2 246	3.20-53-1	Монтаж приточной вентиляции/бризеров, шумоглушения и автоматики	компл.	1	606,86			606,86	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	9 775,00
		ЗП						172,84		1 759,50
		ЭМ						19,20		195,50
		в т.ч. ЗПМ						2,13		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 150,50
		СП от ЗП								1 446,70
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						606,86		9 775,00
2 247	5.3-2-1	Пусконаладка и балансировка вентиляции помещения	компл.	1	280,72			280,72	Инд. СМР 10.18: НР 75%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.31	4 025,00
		ЗП						71,17		724,50
		ЭМ						7,91		80,50
		в т.ч. ЗПМ						0,88		
		МР								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								603,75
		СП от ЗП								563,50
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						280,72		4 025,00
2 248	PETR-106867 / арт. 301	Вентиляционные решетки/диффузоры для помещении	шт.	1,05	2 200,00				verified_browser_petrovich	2 310,00
2 249	PETR-101626 / арт. AE102	Воздуховоды, фасонные части, клапаны и гибкие вставки	м.п.	8,07	1 400,00				verified_browser_petrovich	11 298,00
2 250	PETR-101626 / арт. AE102	Крепеж, подвесы, изоляция и герметики вентиляционных трасс	м.п.	8,07	420,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 389,40
2 251	ТКП	Противопожарные/обратные клапаны, дроссели и переходы вентиляции	шт.	1,05	4 200,00				external_supplier_estimate	4 410,00
2 252	ТКП	Приточная установка/бризер с фильтрами и комплектом монтажа	шт.	1,03	85 000,00				external_supplier_estimate	87 550,00
2 253	ТКП	Автоматика вентиляции: регуляторы, датчики, питание, кабель	компл.	1,05	18 000,00				external_supplier_estimate	18 900,00
2 254	ТКП	Шумоглушители, гибкие вставки, теплоизоляция и ревизионные люки вентиляции	компл.	1,05	9 500,00				external_supplier_estimate	9 975,00
2 255	ТКП	Центральная комплектация вентиляции: автоматика, клапаны, шумоглушители, ревизии	компл.	0,0212	333 936,00				external_supplier_estimate	7 074,10
Раздел. Кондиционирование										
2 256	3.20-38-1	Устроиство трасс и подключение блоков кондиционирования	компл.	1	999,53			999,53	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	16 100,00
		ЗП						284,68		2 898,00
		ЭМ						31,63		322,00
		в т.ч. ЗПМ						3,50		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								3 542,00
		СП от ЗП								2 382,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						999,53		16 100,00
2 257	3.20-38-1	Монтаж наружных блоков, проходок, дренажа и автоматики кондиционирования	компл.	1	821,04			821,04	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	13 225,00
		ЗП						233,84		2 380,50
		ЭМ						25,98		264,50
		в т.ч. ЗПМ						2,88		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 909,50
		СП от ЗП								1 957,30
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						821,04		13 225,00
2 258	5.3-28-1	Пусконаладка, вакуумирование и проверка кондиционирования	компл.	1	441,13			441,13	Инд. СМР 10.18: НР 75%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.31	6 325,00
		ЗП						111,84		1 138,50
		ЭМ						12,43		126,50
		в т.ч. ЗПМ						1,38		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								948,75
		СП от ЗП								885,50
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						441,13		6 325,00
2 259	ТКП	Сплит-система/внутренний блок кондиционирования с базовым комплектом	шт.	1,03	65 000,00				external_supplier_estimate	66 950,00
2 260	ТКП	Наружный блок кондиционирования/мультисплит с крепежом	шт.	1,03	115 000,00				external_supplier_estimate	118 450,00
2 261	ТКП	Медная трасса кондиционирования, фреоновые трубы и теплоизоляция	м.п.	13,44	1 850,00				external_supplier_estimate	24 864,00
2 262	PETR-103458 / арт. 881780/38220	Дренаж кондиционирования: труба, фитинги, помпа/обратный клапан	м.п.	13,44	650,00				verified_browser_petrovich	8 736,00
2 263	ТКП	Дренажная помпа кондиционера с датчиком и крепежом	шт.	1,05	18 500,00				external_supplier_estimate	19 425,00
2 264	ТКП	Алмазное бурение и гильзование проходок кондиционирования	узел	1,05	6 500,00				external_supplier_estimate	6 825,00
2 265	ТКП	Пусконаладка, вакуумирование, дозаправка и расходники кондиционирования	компл.	1,05	9 500,00				external_supplier_estimate	9 975,00
2 266	ТКП	Питание кондиционеров: автомат, кабель, коробка, маркировка	компл.	1,05	8 500,00				replacement_market_estimate	8 925,00
2 267	PETR-143208 / арт. 47983	Кронштейны, виброопоры, крепеж и расходники кондиционирования	компл.	1,1	6 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	7 150,00
Раздел. Электрика										
2 268	4.8-159-1	Скрытая прокладка кабельных линий	м.п.	120	18,74			2 248,67	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	35 880,00
		ЗП						634,42		6 458,40
		ЭМ						70,49		717,60
		в т.ч. ЗПМ						7,80		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								8 180,64
		СП от ЗП								4 807,92
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	120						
		Всего по позиции						2 248,67		35 880,00
2 269	6.69-5-3	Подрозетники, распайки, штробы и заделка	точка	11	46,85			515,32	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	8 222,50
		ЗП						145,39		1 480,05
		ЭМ						16,15		164,45
		в т.ч. ЗПМ						1,79		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 874,73
		СП от ЗП								1 101,82
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	11						
		Всего по позиции						515,32		8 222,50
2 270	4.8-243-8	Монтаж розеток и выключателей	точка	11	25,23			277,48	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	4 427,50
		ЗП						78,29		796,95

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ						8,70		88,55
		в т.ч. ЗПМ						0,96		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 009,47
		СП от ЗП								593,28
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	11						
		Всего по позиции						217,48		4 421,50
2 271	4.8-246-1	Монтаж светильников и проверка освещения	шт.	3	57,66			172,97	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 760,00
		ЗП						48,80		496,80
		ЭМ						5,42		55,20
		в т.ч. ЗПМ						0,60		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								629,28
		СП от ЗП								369,84
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						172,97		2 760,00
2 272	PETR-770855 / арт. 4631147013774 АК	Кабель ГОСТКАБЕЛЬ ВВГнг(А)-LS 3х2,5	м.п.	105,6	135,00				verified_browser_petrovich	14 256,00
2 273	PETR-997026 / арт. 1157630FG000704 Ак	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5	м.п.	26,4	85,00				verified_browser_petrovich	2 244,00
2 274	PETR-660833 / арт. 51020	Гофра, клипсы, кабельные стяжки, клеммы, расходники электромонтажа	м.п.	132	95,00				verified_browser_petrovich	12 540,00
2 275	PETR-128017 / арт. IMT351201	Подрозетники, распределительные коробки, монтажные стаканы	шт.	12,1	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 388,00
2 276	PETR-128022 / арт. IMT351611	Распределительные коробки, клеммники WAGO, DIN-рейки и маркировка линий	компл.	3,3	850,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 805,00
2 277	ТКП	Розетка Systeme Electric/Legrand улучшенная	шт.	8,8	450,00				replacement_market_estimate	3 960,00
2 278	PETR-101691 / арт. BA10-001b	Выключатель одноклавишный/двухклавишный	шт.	3,3	260,00				verified_browser_petrovich	858,00
2 279	PETR-655481 / арт. 707-4288-112	Рамки, клавиши, суппорты, лицевые панели электроустановочных изделий	компл.	12,1	220,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 662,00
2 280	ТКП	Светильник светодиодный 600х600 улучшенный	шт.	3,15	2 300,00				replacement_market_estimate	7 245,00
2 281	PETR-106926 / арт. 45015	Подключение оборудования: кабельные выводы, вилки, розетки силовые, наконечники	точка	2,1	1 450,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 045,00
2 282	PETR-660888 / арт. mP54-3-2-bas	Питающие и магистральные кабели до щитов и нагрузок	м.п.	11,3	220,00				verified_browser_petrovich	2 486,00
2 283	PETR-141625 / арт. 35074	Лоток кабельный с крышкой	м.п.	4,32	950,00				verified_browser_petrovich	4 104,00
2 284	PETR-1152906 / арт. BSF4101HDZ	Подвесы, кронштейны, заземление и крепеж кабельных лотков	м.п.	4,32	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 209,60
2 285	PETR-997001 / арт. 221/P12WUI1U0K00	Заземление и уравнивание потенциалов: провод, шины, наконечники, маркировка	м.п.	1,44	240,00				replacement_verified_browser_petrovich	345,60
2 286	PETR-669259 / арт. 419401	Распределительные щиты, автоматика, УЗО/дифавтоматы, клеммы и маркировка	компл.	0,0212	401 960,00				replacement_verified_browser_petrovich	8 515,12
2 287	ТКП	ИБП/стабилизация, резервное питание слаботочных и инженерных систем	компл.	0,0212	111 312,00				external_supplier_estimate	2 358,03
Раздел. Пожарная сигнализация										
2 288	4.10-81-1	Монтаж пожарных извещателей, ручных извещателей и оповещателей	точка	2	61,26			122,52	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 955,00
		ЗП						34,57		351,90
		ЭМ						3,84		39,10
		в т.ч. ЗПМ						0,43		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								445,74
		СП от ЗП								261,97
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						122,52		1 955,00
2 289	4.10-11-1	Подключение, маркировка и проверка шлейфов пожарной сигнализации	м.п.	10	6,85			68,47	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 092,50
		ЗП						19,32		196,65
		ЭМ						2,15		21,85
		в т.ч. ЗПМ						0,24		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								249,09
		СП от ЗП								146,39
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						68,47		1 092,50
2 290	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПС Знг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
2 291	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
2 292	PETR-1005516 / арт. GE41218-11	Извещатель пожарный ручной с коробкой и крепежом	шт.	1,05	1 800,00				verified_browser_petrovich	1 890,00
2 293	PETR-1168009 / арт. 28528 1	Оповещатель звуковой/светозвуковой пожарный	шт.	1,05	2 400,00				verified_browser_petrovich	2 520,00
2 294	PETR-1085113 / арт. 5113_ЦБ-00021636	Клеммы, коробки, изоляторы КЗ, маркировка и крепеж пожарной сигнализации	м.п.	11	95,00				verified_browser_petrovich	1 045,00
2 295	PETR-614369 / арт. 34-0496	ППКП, блоки питания, АКБ, модули, шкаф и общесистемная комплектация ПС	компл.	0,0212	321 568,00				verified_browser_petrovich	6 812,10
Раздел. Пожарная безопасность										
2 296	4.8-245-1	Монтаж аварийного освещения и эвакуационных указателей	шт.	1	64,87			64,87	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 035,00
		ЗП						18,30		186,30
		ЭМ						2,03		20,70
		в т.ч. ЗПМ						0,23		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								235,98
		СП от ЗП								138,69
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						64,87		1 035,00
2 297	PETR-1164986 / арт. ys201-30-mpr-5k-l1h	Светильник аварийного освещения с аккумулятором	шт.	1,05	3 500,00				verified_browser_petrovich	3 675,00
2 298	PETR-1024222 / арт. ОП-4 двсе ал	Огнетушители, кронштейны, знаки, планы эвакуации и пиктограммы	компл.	0,0212	98 944,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 096,03
Раздел. ОПС и СКС										
2 299	4.10-15-1	Скрытая прокладка кабелей ОПС/СКС	м.п.	34	9,37			318,56	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	5 083,00
		ЗП						89,88		914,94

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ						9,99		101,66
		в т.ч. ЗПМ						1,11		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 158,92
		СП от ЗП								681,12
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	34						
		Всего по позиции						318,56		5 083,00
2 300	4.10-78-1	Монтаж извещателей/точек СКС	точка	3	64,87			194,60	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	3 105,00
		ЗП						54,90		558,90
		ЭМ						6,10		62,10
		в т.ч. ЗПМ						0,68		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								707,94
		СП от ЗП								416,07
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						194,60		3 105,00
2 301	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
2 302	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
2 303	PETR-1212451 / арт. 80515	СОУЭ: оповещатели, табло Выход, ручные извещатели, БП/АКБ	шт.	1,05	3 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 360,00
2 304	PETR-907825 / арт. ЦБ-00002052	Кабель UTP/FTP cat.6 для СКС	м.п.	99	45,00				verified_browser_petrovich	4 455,00
2 305	PETR-1146195 / арт. RNK6F90TI	СКС порт: keystone, faceplate, патч-панель, патч-корды, маркировка	порт	3,15	1 800,00				replacement_verified_browser_petrovich	5 670,00
2 306	ТКП	Охранная сигнализация: датчики, магнитоконтакты, тревожные кнопки	шт.	1,05	1 700,00				external_supplier_estimate	1 785,00
2 307	PETR-133802 / арт. ВВГнг(А)- FRLS	Кабель охранной сигнализации	м.п.	22	65,00				verified_browser_petrovich	1 430,00
2 308	PETR-1146195 / арт. RNK6F90TI	Коробки, коннекторы, патч-модули и крепеж для ОПС/СКС	м.п.	132	70,00				replacement_verified_browser_petrovich	9 240,00
2 309	PETR-614367 / арт. 34-0494	Активное оборудование ОПС/СКС, шкаф/кросс, блоки питания, коммутация	компл.	0,0212	401 960,00				verified_browser_petrovich	8 515,12
Раздел. Слаботочные системы										
2 310	4.10-78-1	Монтаж точек Wi-Fi, видеонаблюдения и коммутация	точка	1	129,73			129,73	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 070,00
		ЗП						36,60		372,60
		ЭМ						4,07		41,40
		в т.ч. ЗПМ						0,45		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								471,96
		СП от ЗП								277,38
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						129,73		2 070,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 311	4.11-23-1	Монтаж СКУД двери/зоны, считывателей, замков и кнопок выхода	компл.	1	468,47			468,47	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	7 475,00
		ЗП						132,17		1 345,50
		ЭМ						14,69		149,50
		в т.ч. ЗПМ						1,63		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 704,30
		СП от ЗП								1 001,65
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						468,47		7 475,00
2 312	ТКП	Wi-Fi точка доступа, PoE-питание и монтажный комплект	шт.	1,05	16 500,00				external_supplier_estimate	17 325,00
2 313	ТКП	СКУД внутренней двери: электрозамок, считыватель, кнопка, БП и кабель	компл.	1,05	48 000,00				external_supplier_estimate	50 400,00
2 314	ТКП	Слаботочный шкаф/стойка, патч-панели, органайзеры и коммутация	компл.	0,05	85 000,00				external_supplier_estimate	4 250,00
2 315	ТКП	PoE-коммутаторы, маршрутизатор, контроллер Wi-Fi и ИБП сети	компл.	0,07	95 000,00				external_supplier_estimate	6 650,00
2 316	ТКП	СКУД на входные группы: контроллеры, считыватели, замки, кнопки, БП	компл.	0,0212	160 784,00				external_supplier_estimate	3 406,05
Раздел. Инженерные трассы										
2 317	PETR-141622 / арт. 35023	Лотки, магистральная гофра, гильзы, противопожарная заделка и крепеж трасс	компл.	0,0212	321 568,00				verified_browser_petrovich	6 812,10
Раздел. Расходники										
2 318	PETR-631805 / арт. РК 0067.0	Саморезы, дюбели, анкеры, подвесы, соединители	компл.	1,1	2 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 750,00
2 319	PETR-687523 / арт. 117383	Пена монтажная, клей-пена, герметики общестроительные	шт.	1,1	600,00				replacement_verified_browser_petrovich	660,00
Раздел. Финиш										
2 320	6.69-31-1	Финальная уборка и передача помещения	м2	13,1	6,83			89,50	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	1 355,85
		ЗП						23,97		244,05
		ЭМ						2,66		27,12
		в т.ч. ЗПМ						0,29		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								271,17
		СП от ЗП								173,55
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	13,1						
		Всего по позиции						89,50		1 355,85
2 321	ТКП	Таблички помещений, навигация, пиктограммы и крепеж	компл.	1	950,00				external_supplier_estimate	950,00
2 322	PETR-1028701 / арт. 180167	Финишная уборка: химия, салфетки, пленка снятия, пылесборники, ветошь	м2	13,1	95,00				verified_browser_petrovich	1 244,50
Раздел. Исполнительная документация										
2 323	PETR-1063134 / арт. mi-136-i	Бирки, кабельные маркеры, схемы, протоколы и материалы исполнительной документации	компл.	0,05	4 500,00				verified_browser_petrovich	225,00
Раздел. Логистика										
2 324	ТКП	Доставка, разгрузка, подъем и внутриплощадочное перемещение материалов	компл.	0,0212	2 309 478,75				service_estimate	48 924,00
Раздел. Резерв комплектации										
2 325	ТКП	Резерв на мелкие материалы и позиции без проекта	компл.	0,0212	4 618 957,50				replacement_market_estimate	97 848,00

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по помещению 1-15 Канцелярия								239 283,95	Материалы/оборудование	1 264 485,92
Помещение/кабинет 1-15а Шкаф встроенный: Шкаф встроенный; БТИ № 15а; площадь 0.40 м2; работы 25,457.55; материалы 89,859.50; итого 115,317.05 руб.										
Раздел. Подготовка										
2 326	КАЛЬК-ZSMETA-01-001	Обмер, дефектовка, маркировка границ ремонта	м2	0,4	6,90			2,76	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	41,40
		ЗП						0,73		7,45
		ЭМ						0,08		0,83
		в т.ч. ЗПМ						0,01		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								7,53
		СП от ЗП								5,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,4						
		Всего по позиции						2,76		41,40
2 327	6.69-43-1	Укрытие и защита существующих конструкции и оборудования	м2	0,4	9,95			3,98	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	59,80
		ЗП						1,06		10,76
		ЭМ						0,12		1,20
		в т.ч. ЗПМ						0,01		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								10,88
		СП от ЗП								8,37
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,4						
		Всего по позиции						3,98		59,80
2 328	PETR-630824 / арт. 094125	Пленка укрывная защитная	м2	0,44	25,00				verified_browser_petrovich	11,00
2 329	PETR-787634 / арт. 489530	Лента малярная/скотч строительный	шт.	1,1	180,00				verified_browser_petrovich	198,00
2 330	PETR-617522 / арт. 9631964	Временное электроснабжение зоны ремонта: щиток, кабель, автоматы, удлинители	компл.	0,01	6 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	65,00
2 331	PETR-987814 / арт. 50044396	Временное освещение и переносные светильники для производства работ	компл.	0,25	3 200,00				verified_browser_petrovich	800,00
2 332	PETR-102144	Жесткая защита полов и маршрутов: оргалит/ДВП/гофрокартон	м2	0,14	260,00				verified_browser_petrovich	36,40
2 333	PETR-641043	Пылезащитные завесы, временные двери, укрытие проемов	компл.	0,12	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	420,00
Раздел. Демонтаж										
2 334	6.57-2-7	Демонтаж напольных покрытий	м2	0,4	15,67			6,27	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	87,40
		ЗП						1,55		15,73
		ЭМ						0,17		1,75
		в т.ч. ЗПМ						0,02		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								13,98
		СП от ЗП								9,61

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,4						
		Всего по позиции						6,27		87,40
2 335	6.54-1-6	Демонтаж отделки потолка	м2	0,4	13,20			5,28	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	73,60
		ЗП						1,30		13,25
		ЭМ						0,14		1,47
		в т.ч. ЗПМ						0,02		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								11,78
		СП от ЗП								8,10
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,4						
		Всего по позиции						5,28		73,60
2 336	6.62-31-1	Расчистка и демонтаж отделки стен	м2	0,72	11,54			8,31	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	115,92
		ЗП						2,05		20,87
		ЭМ						0,23		2,32
		в т.ч. ЗПМ						0,03		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								18,55
		СП от ЗП								12,75
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,72						
		Всего по позиции						8,31		115,92
2 337	6.67-7-1	Демонтаж существующих электроустановочных и сладоточных изделий	точка	4	9,89			39,58	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	552,00
		ЗП						9,76		99,36
		ЭМ						1,08		11,04
		в т.ч. ЗПМ						0,12		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								88,32
		СП от ЗП								60,72
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	4						
		Всего по позиции						39,58		552,00
2 338	6.56-38-3	Демонтаж дверных блоков, шкафных фасадов и элементов проемов	компл.	1	74,22			74,22	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 035,00
		ЗП						18,30		186,30
		ЭМ						2,03		20,70
		в т.ч. ЗПМ						0,23		
		МР								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								165,60
		СП от ЗП								113,85
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						74,22		1 035,00
2 339	6.69-19-1	Сбор, вынос и погрузка строительного мусора	м2	0,4	13,20			5,28	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	73,60
		ЗП						1,30		13,25
		ЭМ						0,14		1,47
		в т.ч. ЗПМ						0,02		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								11,78
		СП от ЗП								8,10
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,4						
		Всего по позиции						5,28		73,60
2 340	PETR-815750 / арт. 815750	Расходники инструмента: диски, буры, сверла, лезвия, насадки, коронки	м2	0,65	85,00				replacement_verified_browser_petrovich	55,25
2 341	PETR-104801 / арт. M031	Мешки строительные для мусора	упак.	1,1	350,00				verified_browser_petrovich	385,00
2 342	PETR-666098 / арт. 0208	Биг-бэги/мягкие контейнеры для внутреннего сбора мусора	шт.	1,1	850,00				verified_browser_petrovich	935,00
2 343	PETR-953115	Контейнер 8 м3 с вывозом и утилизацией строительного мусора	шт.	0,01	22 000,00				verified_browser_petrovich	220,00
Раздел. Скрытые работы										
2 344	КАЛЬК-ZSMETA-15-001	Проверка оснований после демонтажа	м2	0,4	5,77			2,31	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	32,20
		ЗП						0,57		5,80
		ЭМ						0,06		0,64
		в т.ч. ЗПМ						0,01		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								5,15
		СП от ЗП								3,54
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,4						
		Всего по позиции						2,31		32,20
2 345	6.69-42-1	Герметизация инженерных проходок	компл.	1	91,91			91,91	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	1 380,00
		ЗП						24,40		248,40
		ЭМ						2,71		27,60
		в т.ч. ЗПМ						0,30		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								251,16

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ЗП								193,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						91,91		1 380,00
2 346	PETR-167833 / арт. 581404	Ремонтная смесь/гипс/алебастр для заделки штроб и выбоин	меш.	1,1	650,00				verified_browser_petrovich	715,00
2 347	ТКП	Противопожарная заделка проходок: гильзы, пена, мастика, манжеты	узел	1,1	3 200,00				external_supplier_estimate	3 520,00
Раздел. Полы										
2 348	3.15-165-1	Обеспыливание, грунтование и ремонт основания пола	м2	0,4	8,10			3,24	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	50,60
		ЗП						0,89		9,11
		ЭМ						0,10		1,01
		в т.ч. ЗПМ						0,01		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								10,52
		СП от ЗП								7,08
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,4						
		Всего по позиции						3,24		50,60
2 349	3.11-10-1	Выравнивание основания пола	м2	0,4	42,72			17,09	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	266,80
		ЗП						4,72		48,02
		ЭМ						0,52		5,34
		в т.ч. ЗПМ						0,06		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								55,49
		СП от ЗП								37,35
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,4						
		Всего по позиции						17,09		266,80
2 350	3.11-26-2	Финишное покрытие пола	м2	0,4	33,15			13,26	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	207,00
		ЗП						3,66		37,26
		ЭМ						0,41		4,14
		в т.ч. ЗПМ						0,05		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								43,06
		СП от ЗП								28,98
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,4						
		Всего по позиции						13,26		207,00
2 351	PETR-167965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	0,05	120,00				verified_browser_petrovich	6,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 352	PETR-101546 / доп. 1001893/1016312	Ровнитель для пола базовый	меш.	1,1	650,00				verified_browser_petrovich	715,00
2 353	ТКП	Коммерческое ПВХ/кварцвиниловое покрытие с повышенной износостойкостью	м2	0,44	1 800,00				replacement_market_estimate	792,00
2 354	ТКП	Клей/подложка/подготовительные материалы под финишное покрытие полный комплект	м2	0,44	450,00				replacement_market_estimate	198,00
2 355	ТКП	Плинтус, углы, заглушки и соединители улучшенные	м.п.	4,4	550,00				replacement_market_estimate	2 420,00
Раздел. Стены										
2 356	3.15-165-1	Грунтование стен	м2	0,72	6,07			4,37	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	66,24
		ЗП						1,17		11,92
		ЭМ						0,13		1,32
		в т.ч. ЗПМ						0,01		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								13,25
		СП от ЗП								8,48
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,72						
		Всего по позиции						4,37		66,24
2 357	6.61-1-3	Локальное штукатурное выравнивание стен и откосов	м2	0,25	53,12			13,28	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	201,25
		ЗП						3,56		36,22
		ЭМ						0,40		4,03
		в т.ч. ЗПМ						0,04		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								40,25
		СП от ЗП								25,76
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,25						
		Всего по позиции						13,28		201,25
2 358	3.15-103-1	Финишная шпаклевка стен	м2	0,72	28,85			20,77	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	314,64
		ЗП						5,56		56,64
		ЭМ						0,62		6,29
		в т.ч. ЗПМ						0,07		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								62,93
		СП от ЗП								40,27
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,72						
		Всего по позиции						20,77		314,64
2 359	3.15-96-3	Окраска стен в два слоя	м2	0,72	22,78			16,40	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	248,40
		ЗП						4,39		44,71
		ЭМ						0,49		4,97

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ						0,05		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								49,68
		СП от ЗП								31,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,72						
		Всего по позиции						16,40		248,40
2 360	PETR-767965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	0,1	120,00				verified_browser_petrovich	12,00
2 361	PETR-142852 / арт. 30000048	Штукатурка гипсовая Волма Слой 30 кг	меш.	1,1	520,00				verified_browser_petrovich	572,00
2 362	PETR-141512 / арт. 1414726983-350647	Маяки штукатурные	м.п.	0,14	75,00				verified_browser_petrovich	10,50
2 363	PETR-631138 / арт. 240219	Уголок штукатурный/перфорированный	м.п.	0,16	95,00				verified_browser_petrovich	15,20
2 364	PETR-133351	Армирующая сетка по трещинам и примыканиям	м2	0,12	130,00				verified_browser_petrovich	15,60
2 365	PETR-131252 / арт. 6471-79478	Защита стен коридоров: отбойная доска, углы, профили и крепеж	м.п.	1,05	1 400,00				verified_browser_petrovich	1 470,00
2 366	PETR-112336 / арт. 700000426	Шпаклевка Основит Эконсилк РР38 W 20 кг	меш.	1,1	897,00				verified_browser_petrovich	986,70
2 367	PETR-140279 / арт.	Краска интерьерная Текс Профи база А 4,5 л	шт.	1,1	1 682,00				verified_browser_petrovich	1 850,20
2 368	ТКП	Стеклохолст, клеи и армирующие материалы под окраску полный комплекс	м2	0,59	180,00				replacement_market_estimate	106,20
2 369	PETR-131619 / арт. W5110-314425	Шлифсетки, абразивы, валики, кисти, кюветы, малярные расходники	м2	1,12	45,00				verified_browser_petrovich	50,40
Раздел. Потолки										
2 370	3.15-165-1	Грунтование и подготовка потолочного основания	м2	0,4	6,08			2,43	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	36,80
		ЗП						0,65		6,62
		ЭМ						0,07		0,74
		в т.ч. ЗПМ						0,01		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								7,36
		СП от ЗП								4,71
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,4						
		Всего по позиции						2,43		36,80
2 371	3.15-29-1	Устройство/ремонт модульного потолка Armstrong	м2	0,4	64,52			25,81	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	391,00
		ЗП						6,91		70,38
		ЭМ						0,77		7,82
		в т.ч. ЗПМ						0,09		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								18,20
		СП от ЗП								50,05
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,4						
		Всего по позиции						25,81		391,00

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 372	PETR-767965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	0,05	120,00				verified_browser_petrovich	6,00
2 373	ТКП	Потолочная система Armstrong/аналог с улучшенной плитой и подвесами	м2	0,44	1 100,00				replacement_market_estimate	484,00
2 374	PETR-1090568 / арт. 834416	Подвесная система Armstrong: профили, подвесы, уголок, крепеж	м2	0,44	520,00				replacement_verified_browser_petrovich	228,80
Раздел. Проемы										
2 375	PETR-1060656 / арт. 1060656	Противопожарные и технические двери на границах блоков с фурнитурой	компл.	0,0006	208 000,00				verified_browser_petrovich	134,58
Раздел. Встроенные шкафы и кладовые										
2 376	6.56-18-1	Ремонт встроенных шкафов/кладовых, фасады, полки и крепеж	компл.	1	245,09			245,09	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	3 680,00
		ЗП						65,07		662,40
		ЭМ						7,23		73,60
		в т.ч. ЗПМ						0,80		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								669,76
		СП от ЗП								515,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						245,09		3 680,00
2 377	PETR-950504 / арт. 22105	Фасады/двери встроенного шкафа с направляющими и фурнитурой	компл.	1,05	18 000,00				verified_browser_petrovich	18 900,00
2 378	PETR-633108 / арт. ПСММ-300	Полки, штанги, направляющие и крепеж встроенного шкафа	компл.	1,05	9 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	9 975,00
Раздел. Вентиляция										
2 379	6.65-25-1	Ревизия вентканалов, решеток и проходок	компл.	1	107,09			107,09	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	1 725,00
		ЗП						30,50		310,50
		ЭМ						3,39		34,50
		в т.ч. ЗПМ						0,38		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								379,50
		СП от ЗП								255,30
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						107,09		1 725,00
2 380	PETR-106867 / арт. 301	Вентиляционные решетки/диффузоры для помещений	шт.	1,05	2 200,00				verified_browser_petrovich	2 310,00
2 381	PETR-101626 / арт. AE102	Воздуховоды, фасонные части, клапаны и гибкие вставки	м.п.	0,18	1 400,00				verified_browser_petrovich	252,00
2 382	PETR-101626 / арт. AE102	Крепеж, подвесы, изоляция и герметики вентиляционных прасс	м.п.	0,18	420,00				replacement_verified_browser_petrovich	75,60
2 383	ТКП	Противопожарные/обратные клапаны, дроссели и переходы вентиляции	шт.	1,05	4 200,00				external_supplier_estimate	4 410,00
2 384	ТКП	Центральная комплектация вентиляции: автоматика, клапаны, шумоглушители, ревизии	компл.	0,0006	333 936,00				external_supplier_estimate	216,06
Раздел. Электрика										
2 385	4.8-159-1	Скрытая прокладка кабельных линий	м.п.	20	18,74			374,78	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	5 980,00
		ЗП						105,74		1 076,40
		ЭМ						11,75		119,60
		в т.ч. ЗПМ						1,30		
		МР								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 363,44
		СП от ЗП								801,32
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	20						
		Всего по позиции						374,78		5 980,00
2 386	6.69-5-3	Подрозетники, распайки, штробы и заделка	точка	2	46,84			93,69	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 495,00
		ЗП						26,43		269,10
		ЭМ						2,94		29,90
		в т.ч. ЗПМ						0,33		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								340,86
		СП от ЗП								200,33
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						93,69		1 495,00
2 387	4.8-243-8	Монтаж розеток и выключателей	точка	2	25,23			50,45	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	805,00
		ЗП						14,23		144,90
		ЭМ						1,58		16,10
		в т.ч. ЗПМ						0,18		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								183,54
		СП от ЗП								107,87
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						50,45		805,00
2 388	4.8-246-1	Монтаж светильников и проверка освещения	шт.	1	57,66			57,66	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	920,00
		ЗП						16,27		165,60
		ЭМ						1,81		18,40
		в т.ч. ЗПМ						0,20		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								209,76
		СП от ЗП								123,28
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						57,66		920,00
2 389	PETR-770855 / арт. 4631147013774 АК	Кабель ГОСТКАБЕЛЬ ВВГнг(А)-LS 3х2,5	м.п.	13,2	135,00				verified_browser_petrovich	1 782,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 390	PETR-997026 / арт. 1157b30FG00070A Ак	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5	м.п.	8,8	85,00				verified_browser_petrovich	748,00
2 391	PETR-660833 / арт. 51020	Гофра, клипсы, кабельные стяжки, клеммы, расходники электромонтажа	м.п.	22	95,00				verified_browser_petrovich	2 090,00
2 392	PETR-128017 / арт. IMT351201	Подрозетники, распределительные коробки, монтажные стаканы	шт.	2,2	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	616,00
2 393	PETR-128022 / арт. IMT351611	Распределительные коробки, клеммники WAGO, DIN-рейки и маркировка линий	компл.	1,1	850,00				replacement_verified_browser_petrovich	935,00
2 394	ТКП	Розетка Systeme Electric/Legrand улучшенная	шт.	1,1	450,00				replacement_market_estimate	495,00
2 395	PETR-101691 / арт. BA10-001b	Выключатель одноклавишный/двухклавишный	шт.	1,1	260,00				verified_browser_petrovich	286,00
2 396	PETR-655481 / арт. 707-4288-112	Рамки, клавиши, суппорты, лицевые панели электроустановочных изделий	компл.	2,2	220,00				replacement_verified_browser_petrovich	484,00
2 397	ТКП	Светильник светодиодный 600х600 улучшенный	шт.	1,05	2 300,00				replacement_market_estimate	2 415,00
2 398	PETR-106926 / арт. 45015	Подключение оборудования: кабельные выводы, вилки, розетки силовые, наконечники	точка	1,05	1 450,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 522,50
2 399	PETR-660888 / арт. mb54-3-2-bas	Питающие и магистральные кабели до щитов и нагрузок	м.п.	0,35	220,00				verified_browser_petrovich	77,00
2 400	PETR-141625 / арт. 35024	Лоток кабельный с крышкой	м.п.	0,13	950,00				verified_browser_petrovich	123,50
2 401	PETR-1152906 / арт. BSF4101HD7	Подвесы, кронштейны, заземление и крепеж кабельных лотков	м.п.	0,13	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	36,40
2 402	PETR-997001 / арт. 221/P12WU1U0K00	Заземление и уравнивание потенциалов: провод, шины, наконечники, маркировка	м.п.	0,04	240,00				replacement_verified_browser_petrovich	9,60
2 403	PETR-669259 / арт. 419401	Распределительные щиты, автоматика, УЗО/дифавтоматы, клеммы и маркировка	компл.	0,0006	401 960,00				replacement_verified_browser_petrovich	260,07
2 404	ТКП	ИБП/стабилизация, резервное питание слаботочных и инженерных систем	компл.	0,0006	111 312,00				external_supplier_estimate	72,02
Раздел. Пожарная сигнализация										
2 405	4.10-81-1	Монтаж пожарных извещателей, ручных извещателей и оповещателей	точка	2	61,26			122,52	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 955,00
		ЗП						34,57		351,90
		ЭМ						3,84		39,10
		в т.ч. ЗПМ						0,43		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								445,74
		СП от ЗП								261,97
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						122,52		1 955,00
2 406	4.10-11-1	Подключение, маркировка и проверка шлейфов пожарной сигнализации	м.п.	10	6,85			68,47	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 092,50
		ЗП						19,32		196,65
		ЭМ						2,15		21,85
		в т.ч. ЗПМ						0,24		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								249,09
		СП от ЗП								146,39
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						68,47		1 092,50
2 407	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
2 408	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
2 409	PETR-1005516 / арт. GE41218-11	Извещатель пожарный ручной с коробкой и крепежом	шт.	1,05	1 800,00				verified_browser_petrovich	1 890,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 410	PETR-1168009 / арт. 28528.1	Оповещатель звуковой/светозвуковой пожарный	шт.	1,05	2 400,00				verified_browser_petrovich	2 520,00
2 411	PETR-1085113 / арт. 5113_ЦБ-00021636	Клеммы, коробки, изоляторы КЗ, маркировка и крепеж пожарной сигнализации	м.п.	11	95,00				verified_browser_petrovich	1 045,00
2 412	PETR-614369 / арт. 34-0496	ППКП, блоки питания, АКБ, модули, шкаф и общесистемная комплектация ПС	компл.	0,0006	321 568,00				verified_browser_petrovich	208,05
Раздел. Пожарная безопасность										
2 413	PETR-1024222 / арт. ЮП-4 двое ал	Огнетушители, кронштейны, знаки, планы эвакуации и пиктограммы	компл.	0,0006	98 944,00				replacement_verified_browser_petrovich	64,02
Раздел. ОПС и СКС										
2 414	4.10-15-1	Скрытая прокладка кабелей ОПС/СКС	м.п.	10	9,37			93,69	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 495,00
		ЗП						26,43		269,10
		ЭМ						2,94		29,90
		в т.ч. ЗПМ						0,33		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								340,86
		СП от ЗП								200,33
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						93,69		1 495,00
2 415	4.10-78-1	Монтаж извещателей/точек СКС	точка	1	64,87			64,87	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 035,00
		ЗП						18,30		186,30
		ЭМ						2,03		20,70
		в т.ч. ЗПМ						0,23		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								235,98
		СП от ЗП								138,69
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						64,87		1 035,00
2 416	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
2 417	PETR-995292 / арт. GF101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
2 418	PETR-1212451 / арт. 80515	СОУЭ: оповещатели, табло Выход, ручные извещатели, БП/АКБ	шт.	1,05	3 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 360,00
2 419	PETR-1146195 / арт. RNK6F90TL	Коробки, коннекторы, патч-модули и крепеж для ОПС/СКС	м.п.	11	70,00				replacement_verified_browser_petrovich	770,00
2 420	PETR-614367 / арт. 34-0494	Активное оборудование ОПС/СКС, шкаф/кросс, блоки питания, коммутация	компл.	0,0006	401 960,00				verified_browser_petrovich	260,07
Раздел. Слаботочные системы										
2 421	ТКП	СКУД на входные группы: контроллеры, считыватели, замки, кнопки, БП	компл.	0,0006	160 784,00				external_supplier_estimate	104,03
Раздел. Инженерные трассы										
2 422	PETR-141622 / арт. 35023	Лотки, магистральная гофра, гильзы, противопожарная заделка и крепеж трасс	компл.	0,0006	321 568,00				verified_browser_petrovich	208,05
Раздел. Расходники										
2 423	PETR-631805 / арт. РК 0067.0	Саморезы, дюбели, анкеры, подвесы, соединители	компл.	1,1	2 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 750,00
2 424	PETR-687523 / арт. 117383	Пена монтажная, клей-пена, герметики общестроительные	шт.	1,1	600,00				replacement_verified_browser_petrovich	660,00
Раздел. Финиш										
2 425	6.69-31-1	Финальная уборка и передача помещения	м2	0,4	6,82			2,73	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	41,40

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП						0,73		7,45
		ЭМ						0,08		0,83
		в т.ч. ЗПМ						0,01		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								8,28
		СП от ЗП								5,30
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,4						
		Всего по позиции						2,73		41,40
2 426	ТКП	Таблички помещений, навигация, пиктограммы и крепеж	компл.	1	950,00				external_supplier_estimate	950,00
2 427	PETR-1028701 / арт. 80167	Финишная уборка: химия, салфетки, пленка снятия, пылесборники, ветошь	м2	0,4	95,00				verified_browser_petrovich	38,00
Раздел. Исполнительная документация										
2 428	PETR-1063134 / арт. mf-136-f	Бирки, кабельные маркеры, схемы, протоколы и материалы исполнительной документации	компл.	0,05	4 500,00				verified_browser_petrovich	225,00
Раздел. Логистика										
2 429	ТКП	Доставка, разгрузка, подъем и внутриплощадочное перемещение материалов	компл.	0,0006	2 309 478,75				service_estimate	1 494,23
Раздел. Резерв комплектации										
2 430	ТКП	Резерв на мелкие материалы и позиции без проекта	компл.	0,0006	4 618 957,50				replacement_market_estimate	2 988,47
Итого по помещению 1-15а Шкаф встроенный								25 457,55	Материалы/оборудование	115 317,05

Помещение/кабинет 1-16 Канцелярия: Канцелярия; БТИ № 16; площадь 13.80 м2; работы 243,969.05; материалы 1,041,207.42; итого 1,285,176.47 руб.										
Раздел. Подготовка										
2 431	КАЛЬК-ZSMETA-01-001	Обмер, дефектовка, маркировка границ ремонта	м2	13,8	6,89			95,13	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	1 428,30
		ЗП						25,25		257,09
		ЭМ						2,81		28,57
		в т.ч. ЗПМ						0,31		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								259,95
		СП от ЗП								199,96
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	13,8						
		Всего по позиции						95,13		1 428,30
2 432	6.69-43-1	Укрытие и защита существующих конструкций и оборудования	м2	13,8	9,96			137,40	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	2 063,10
		ЗП						36,48		371,36
		ЭМ						4,05		41,26
		в т.ч. ЗПМ						0,45		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								375,48

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ЗП								288,83
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	13,8						
		Всего по позиции						137,40		2 063,10
2 433	PETR-630824 / арт. 094125	Пленка укрывная защитная	м2	15,18	25,00				verified_browser_petrovich	379,50
2 434	PETR-787634 / арт. 489530	Лента малярная/скотч строительный	шт.	1,1	180,00				verified_browser_petrovich	198,00
2 435	PETR-617522 / арт. 9631964	Временное электроснабжение зоны ремонта: щиток, кабель, автоматы, удлинители	компл.	0,12	6 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	780,00
2 436	PETR-987814 / арт. 50044396	Временное освещение и переносные светильники для производства работ	компл.	0,25	3 200,00				verified_browser_petrovich	800,00
2 437	PETR-102144	Жесткая защита полов и маршрутов: оргалит/ДВП/гофрокартон	м2	4,76	260,00				verified_browser_petrovich	1 237,60
2 438	PETR-641043	Пылезащитные завесы, временные двери, укрытие проемов	компл.	0,12	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	420,00
Раздел. Демонтаж										
2 439	6.57-2-7	Демонтаж напольных покрытий	м2	13,8	15,67			216,22	Инд. СМР 10.18; НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	3 015,30
		ЗП						53,32		542,75
		ЭМ						5,92		60,31
		в т.ч. ЗПМ						0,66		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								482,45
		СП от ЗП								331,68
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	13,8						
		Всего по позиции						216,22		3 015,30
2 440	6.54-1-6	Демонтаж отделки потолка	м2	13,8	13,19			182,08	Инд. СМР 10.18; НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	2 539,20
		ЗП						44,90		457,06
		ЭМ						4,99		50,78
		в т.ч. ЗПМ						0,55		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								406,27
		СП от ЗП								279,31
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	13,8						
		Всего по позиции						182,08		2 539,20
2 441	6.62-31-1	Расчистка и демонтаж отделки стен	м2	34,5	11,55			398,31	Инд. СМР 10.18; НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	5 554,50
		ЗП						98,21		999,81
		ЭМ						10,91		111,09
		в т.ч. ЗПМ						1,21		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								888,72
		СП от ЗП								610,99

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	34,5						
		Всего по позиции						398,31		5 554,50
2 442	6.61-1-1	Демонтаж существующих электроустановочных и слаботочных изделий	точка	19	9,90			188,02	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	2 622,00
		ЗП						46,36		471,96
		ЭМ						5,15		52,44
		в т.ч. ЗПМ						0,57		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								419,52
		СП от ЗП								288,42
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	19						
		Всего по позиции						188,02		2 622,00
2 443	6.56-38-3	Демонтаж дверных блоков, шкафных фасадов и элементов проемов	компл.	1	74,22			74,22	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 035,00
		ЗП						18,30		186,30
		ЭМ						2,03		20,70
		в т.ч. ЗПМ						0,23		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								165,60
		СП от ЗП								113,85
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						74,22		1 035,00
2 444	6.56-3-2	Демонтаж старых откосов, подоконников и оконной фурнитуры	компл.	1	70,10			70,10	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	977,50
		ЗП						17,28		175,95
		ЭМ						1,92		19,55
		в т.ч. ЗПМ						0,21		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								156,40
		СП от ЗП								107,53
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						70,10		977,50
2 445	6.65-12-1	Демонтаж/снятие радиаторов, арматуры и старых подводок	компл.	1	98,96			98,96	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 380,00
		ЗП						24,40		248,40
		ЭМ						2,71		27,60
		в т.ч. ЗПМ						0,30		
		МР								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 244

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								220,80
		СП от ЗП								151,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						98,96		1 380,00
2 446	6.69-19-1	Сбор, вынос и погрузка строительного мусора	м2	13,8	13,19			182,08	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	2 539,20
		ЗП						44,90		457,06
		ЭМ						4,99		50,78
		в т.ч. ЗПМ						0,55		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								406,27
		СП от ЗП								279,31
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	13,8						
		Всего по позиции						182,08		2 539,20
2 447	PETR-815750 / арт. 815750	Расходники инструмента: диски, буры, сверла, лезвия, насадки, коронки	м2	25,88	85,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 199,80
2 448	PETR-104801 / арт. M031	Мешки строительные для мусора	упак.	1,1	350,00				verified_browser_petrovich	385,00
2 449	PETR-666098 / арт. 0208	Биг-бэги/мягкие контейнеры для внутреннего сбора мусора	шт.	2,2	850,00				verified_browser_petrovich	1 870,00
2 450	PETR-953115	Контейнер 8 м3 с вывозом и утилизацией строительного мусора	шт.	0,22	22 000,00				verified_browser_petrovich	4 840,00
Раздел. Скрытые работы										
2 451	КАЛЬК-ZSMETA-15-001	Проверка оснований после демонтажа	м2	13,8	5,77			79,66	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 110,90
		ЗП						19,64		199,96
		ЭМ						2,18		22,22
		в т.ч. ЗПМ						0,24		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								177,74
		СП от ЗП								122,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	13,8						
		Всего по позиции						79,66		1 110,90
2 452	6.69-42-1	Герметизация инженерных проходок	компл.	1	91,91			91,91	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	1 380,00
		ЗП						24,40		248,40
		ЭМ						2,71		27,60
		в т.ч. ЗПМ						0,30		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								251,16

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ЗП								193,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						91,91		1 380,00
2 453	PETR-1671833 / арт. 581404	Ремонтная смесь/гипс/алебастр для заделки штроб и выбоин	меш.	4,4	650,00				verified_browser_petrovich	2 860,00
2 454	ТКП	Противопожарная заделка проходок: гильзы, пена, мастика, манжеты	узел	3,3	3 200,00				external_supplier_estimate	10 560,00
Раздел. Полы										
2 455	3.15-165-1	Обеспыливание, грунтование и ремонт основания пола	м2	13,8	8,10			111,81	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	1 745,70
		ЗП						30,87		314,23
		ЭМ						3,43		34,91
		в т.ч. ЗПМ						0,38		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								363,11
		СП от ЗП								244,40
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	13,8						
		Всего по позиции						111,81		1 745,70
2 456	3.11-10-1	Выравнивание основания пола	м2	13,8	42,72			589,53	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	9 204,60
		ЗП						162,75		1 656,83
		ЭМ						18,08		184,09
		в т.ч. ЗПМ						2,00		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 914,56
		СП от ЗП								1 288,64
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	13,8						
		Всего по позиции						589,53		9 204,60
2 457	3.11-26-2	Финишное покрытие пола	м2	13,8	33,14			457,39	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	7 141,50
		ЗП						126,27		1 285,47
		ЭМ						14,03		142,83
		в т.ч. ЗПМ						1,55		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 485,43
		СП от ЗП								999,81
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	13,8						
		Всего по позиции						457,39		7 141,50
2 458	PETR-7617965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	1,82	120,00				verified_browser_petrovich	218,40

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 459	PETR-101546 / арт. 1001893/1016312	Ровнитель для пола базовый	меш.	6,6	650,00				verified_browser_petrovich	4 290,00
2 460	ТКП	Коммерческое ПВХ/кварцвиниловое покрытие с повышенной износостойкостью	м2	15,18	1 800,00				replacement_market_estimate	27 324,00
2 461	ТКП	Клей/подложка/подготовительные материалы под финишное покрытие полный комплект	м2	15,18	450,00				replacement_market_estimate	6 831,00
2 462	ТКП	Плинтус, углы, заглушки и соединители улучшенные	м.п.	16,35	550,00				replacement_market_estimate	8 992,50
Раздел. Стены										
2 463	3.15-165-1	Грунтование стен	м2	34,5	6,07			209,52	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	3 174,00
		ЗП						56,12		571,32
		ЭМ						6,24		63,48
		в т.ч. ЗПМ						0,69		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								634,80
		СП от ЗП								406,27
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	34,5						
		Всего по позиции						209,52		3 174,00
2 464	6.61-1-3	Локальное штукатурное выравнивание стен и откосов	м2	12,07	53,14			641,39	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	9 716,35
		ЗП						171,80		1 748,94
		ЭМ						19,09		194,33
		в т.ч. ЗПМ						2,11		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 943,27
		СП от ЗП								1 243,69
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	12,07						
		Всего по позиции						641,39		9 716,35
2 465	3.15-103-1	Финишная шпаклевка стен	м2	34,5	28,85			995,23	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	15 076,50
		ЗП						266,58		2 713,77
		ЭМ						29,62		301,53
		в т.ч. ЗПМ						3,28		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								3 015,30
		СП от ЗП								1 929,79
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	34,5						
		Всего по позиции						995,23		15 076,50
2 466	3.15-96-3	Окраска стен в два слоя	м2	34,5	22,77			785,71	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	11 902,50
		ЗП						210,46		2 142,45
		ЭМ						23,38		238,05

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ						2,59		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 380,50
		СП от ЗП								1 523,52
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	34,5						
		Всего по позиции						185,71		11 902,50
2 467	PETR-767965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	4,55	120,00				verified_browser_petrovich	546,00
2 468	PETR-142852 / арт. 30000048	Штукатурка гипсовая Волма Слой 30 кг	меш.	4,4	520,00				verified_browser_petrovich	2 288,00
2 469	PETR-141512 / арт. 141472/6983-350647	Маяки штукатурные	м.п.	6,64	75,00				verified_browser_petrovich	498,00
2 470	PETR-631138 / арт. 240219	Уголок штукатурный/перфорированный	м.п.	7,59	95,00				verified_browser_petrovich	721,05
2 471	PETR-133351	Армирующая сетка по трещинам и примыканиям	м2	5,69	130,00				verified_browser_petrovich	739,70
2 472	PETR-112336 / арт. 79478	Шпаклевка Основит Эконсилк РР38 W 20 кг	меш.	2,2	897,00				verified_browser_petrovich	1 973,40
2 473	PETR-140279 / арт. 700000426	Краска интерьерная Текс Профи база А 4,5 л	шт.	2,2	1 682,00				verified_browser_petrovich	3 700,40
2 474	ТКП	Стеклохолст, клеи и армирующие материалы под окраску полный комплекс	м2	28,46	180,00				replacement_market_estimate	5 122,80
2 475	PETR-131619 / арт. W5110-314425	Шлифсетки, абразивы, валики, кисти, кюветы, малярные расходники	м2	48,3	45,00				verified_browser_petrovich	2 173,50
Раздел. Потолки										
2 476	3.15-165-1	Грунтование и подготовка потолочного основания	м2	13,8	6,07			83,81	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	1 269,60
		ЗП						22,45		228,53
		ЭМ						2,49		25,39
		в т.ч. ЗПМ						0,28		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								253,92
		СП от ЗП								162,51
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	13,8						
		Всего по позиции						83,81		1 269,60
2 477	3.15-29-1	Устройство/ремонт модульного потолка Armstrong	м2	13,8	64,53			890,47	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	13 489,50
		ЗП						238,52		2 428,11
		ЭМ						26,50		269,79
		в т.ч. ЗПМ						2,93		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 697,90
		СП от ЗП								1 726,66
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	13,8						
		Всего по позиции						890,47		13 489,50
2 478	PETR-767965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	1,82	120,00				verified_browser_petrovich	218,40

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 479	ТКП	Потолочная система Armstrong/аналог с улучшенной плитой и подвесами	м2	15,18	1 100,00				replacement_market_estimate	16 698,00
2 480	PETR-1090568 / арт. 834416	Подвесная система Armstrong: профили, подвесы, уголок, крепеж	м2	15,18	520,00				replacement_verified_browser_petrovich	7 893,60
Раздел. Проемы										
2 481	6.56-24-1	Монтаж/ремонт дверного блока, откосов и фурнитуры	шт.	1	344,66			344,66	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	5 175,00
		ЗП						91,50		931,50
		ЭМ						10,17		103,50
		в т.ч. ЗПМ						1,13		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								941,85
		СП от ЗП								724,50
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						344,66		5 175,00
2 482	ТКП	Дверь межкомнатная усиленная с отделкой под объект	шт.	1,05	9 500,00				replacement_market_estimate	9 975,00
2 483	ТКП	Коробка, доборы, наличники, петли, ручки, замки полный комплект	компл.	1,05	11 000,00				replacement_market_estimate	11 550,00
2 484	ТКП	Порожки и переходные профили усиленные	шт.	1,05	1 500,00				replacement_market_estimate	1 575,00
2 485	PETR-664867 / арт. 664867	Доводчик, ограничитель, уплотнители и стопоры дверей	компл.	1,05	4 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 410,00
2 486	ТКП	Усиленная дверная фурнитура: замки, цилиндры, доводчики, ограничители	компл.	1,05	9 500,00				replacement_market_estimate	9 975,00
2 487	PETR-148719 / арт. 47518 402207	Материалы усиления и ремонта проемов: уголок, смесь, анкера, сетка	компл.	1,1	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 850,00
2 488	PETR-1060656 / арт. 1060656	Противопожарные и технические двери на границах блоков с фурнитурой	компл.	0,0223	208 000,00				verified_browser_petrovich	4 641,73
Раздел. Окна и откосы										
2 489	6.56-7-1	Ремонт оконных откосов, подоконников и герметизация примыканий	компл.	1	265,70			265,70	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	4 025,00
		ЗП						71,17		724,50
		ЭМ						7,91		80,50
		в т.ч. ЗПМ						0,88		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								805,00
		СП от ЗП								515,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						265,70		4 025,00
2 490	PETR-740762 / арт. 4680009851030	Материалы ремонта оконных откосов: шпаклевка, уголки, грунт, краска	компл.	1,1	4 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 950,00
2 491	PETR-667630 / арт. FDAK.01.BC	Подоконник/накладка подоконника и торцевые элементы	м.п.	1,76	1 800,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 168,00
2 492	PETR-684427 / арт. 77660	Оконная фурнитура, ручки, регулировочные и герметизирующие материалы	компл.	1,05	2 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 310,00
2 493	ТКП	Замена/ремонт стеклопакетов, отливов, уплотнений и сложной оконной фурнитуры	компл.	1,05	18 500,00				replacement_market_estimate	19 425,00
2 494	PETR-1075012 / арт. BOK638370P	Акриловый герметик, примыкания, трещины и швы под окраску	шт.	2,2	290,00				verified_browser_petrovich	638,00
2 495	PETR-968886 / арт. 6178688	Жалюзи/рулонные шторы по оконным проемам	м2	2,52	3 500,00				verified_browser_petrovich	8 820,00
2 496	PETR-613527 / арт. 4680552098159	Карнизы/потолочные шины и крепеж	м.п.	1,89	1 200,00				verified_browser_petrovich	2 268,00
Раздел. Отопление										
2 497	3.18-6-1	Ревизия/замена отопительных приборов, арматуры и подключений	компл.	1	464,07			464,07	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	7 475,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП						132,17		1 345,50
		ЭМ						14,69		149,50
		в т.ч. ЗПМ						1,63		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 644,50
		СП от ЗП								1 106,30
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						464,07		7 475,00
2 498	3.16-29-1	Промывка, балансировка, опрессовка и настроика отопления	компл.	1	199,91			199,91	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	3 220,00
		ЗП						56,94		579,60
		ЭМ						6,33		64,40
		в т.ч. ЗПМ						0,70		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								708,40
		СП от ЗП								476,56
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						199,91		3 220,00
2 499	PETR-8104?1 / арт. HC-1416359	Радиатор отопления/экран радиатора с комплектом подключения	шт.	1,05	18 500,00				verified_browser_petrovich	19 425,00
2 500	PETR-614795 / арт. VT.047.N.04	Термостатические клапаны, запорная арматура и воздухоотводчики отопления	компл.	1,1	4 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 620,00
2 501	PETR-148982 / арт. VTp.700.Al.25.32.02	Трубы отопления, фитинги, изоляция и крепеж	м.п.	4,6	650,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 990,00
2 502	PETR-616826 / арт. R.Ad.SA01/9939	Кронштейны, крепеж и расходники для отопительных приборов	компл.	1,1	1 800,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 980,00
2 503	ТКП	Балансировочная арматура, промывка, опрессовка и теплоизоляция отопления	компл.	1,1	8 500,00				replacement_market_estimate	9 350,00
Раздел. Вентиляция										
2 504	6.65-25-1	Ревизия вентканалов, решеток и проходок	компл.	1	107,09			107,09	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	1 725,00
		ЗП						30,50		310,50
		ЭМ						3,39		34,50
		в т.ч. ЗПМ						0,38		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								379,50
		СП от ЗП								255,30
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						107,09		1 725,00
2 505	3.20-53-1	Монтаж приточной вентиляции/дизеров, шумоглушения и автоматики	компл.	1	606,86			606,86	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	9 775,00
		ЗП						172,84		1 759,50
		ЭМ						19,20		195,50

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ						2,13		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 150,50
		СП от ЗП								1 446,70
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						606,86		9 775,00
2 506	5.3-2-1	Пусконаладка и балансировка вентиляции помещения	компл.	1	280,72			280,72	Инд. СМР 10.18: НР 75%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.31	4 025,00
		ЗП						71,17		724,50
		ЭМ						7,91		80,50
		в т.ч. ЗПМ						0,88		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								603,75
		СП от ЗП								563,50
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						280,72		4 025,00
2 507	PETR-106867 / арт. 301	Вентиляционные решетки/диффузоры для помещении	шт.	1,05	2 200,00				verified_browser_petrovich	2 310,00
2 508	PETR-101626 / арт. AE102	Воздуховоды, фасонные части, клапаны и гибкие вставки	м.п.	8,5	1 400,00				verified_browser_petrovich	11 900,00
2 509	PETR-101626 / арт. AE102	Крепеж, подвесы, изоляция и герметики вентиляционных прасс	м.п.	8,5	420,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 570,00
2 510	ТКП	Противопожарные/обратные клапаны, дроссели и переходы вентиляции	шт.	1,05	4 200,00				external_supplier_estimate	4 410,00
2 511	ТКП	Приточная установка/бризер с фильтрами и комплектом монтажа	шт.	1,03	85 000,00				external_supplier_estimate	87 550,00
2 512	ТКП	Автоматика вентиляции: регуляторы, датчики, питание, кабель	компл.	1,05	18 000,00				external_supplier_estimate	18 900,00
2 513	ТКП	Шумоглушители, гибкие вставки, теплоизоляция и ревизионные люки вентиляции	компл.	1,05	9 500,00				external_supplier_estimate	9 975,00
2 514	ТКП	Центральная комплектация вентиляции: автоматика, клапаны, шумоглушители, ревизии	компл.	0,0223	333 936,00				external_supplier_estimate	7 452,12
Раздел. Кондиционирование										
2 515	3.20-38-1	Устройство трасс и подключение блоков кондиционирования	компл.	1	999,53			999,53	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	16 100,00
		ЗП						284,68		2 898,00
		ЭМ						31,63		322,00
		в т.ч. ЗПМ						3,50		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								3 542,00
		СП от ЗП								2 382,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						999,53		16 100,00
2 516	3.20-38-1	Монтаж наружных блоков, проходок, дренажа и автоматики кондиционирования	компл.	1	821,04			821,04	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	13 225,00
		ЗП						233,84		2 380,50

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ						25,98		264,50
		в т.ч. ЗПМ						2,88		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 909,50
		СП от ЗП								1 957,30
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						821,04		13 225,00
2 517	5.3-28-1	Пусконаладка, вакуумирование и проверка кондиционирования	компл.	1	441,13			441,13	Инд. СМР 10.18: НР 75%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.31	6 325,00
		ЗП						111,84		1 138,50
		ЭМ						12,43		126,50
		в т.ч. ЗПМ						1,38		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								948,75
		СП от ЗП								885,50
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						441,13		6 325,00
2 518	ТКП	Сплит-система/внутренний блок кондиционирования с базовым комплектом	шт.	1,03	65 000,00				external_supplier_estimate	66 950,00
2 519	ТКП	Наружный блок кондиционирования/мультисплит с крепежом	шт.	1,03	115 000,00				external_supplier_estimate	118 450,00
2 520	ТКП	Медная трасса кондиционирования, фреоновые трубы и теплоизоляция	м.п.	13,44	1 850,00				external_supplier_estimate	24 864,00
2 521	PETR-103458 / арт. 881780/38220	Дренаж кондиционирования: труба, фитинги, помпа/обратный клапан	м.п.	13,44	650,00				verified_browser_petrovich	8 736,00
2 522	ТКП	Дренажная помпа кондиционера с датчиком и крепежом	шт.	1,05	18 500,00				external_supplier_estimate	19 425,00
2 523	ТКП	Алмазное бурение и гильзование проходок кондиционирования	узел	1,05	6 500,00				external_supplier_estimate	6 825,00
2 524	ТКП	Пусконаладка, вакуумирование, дозаправка и расходники кондиционирования	компл.	1,05	9 500,00				external_supplier_estimate	9 975,00
2 525	ТКП	Питание кондиционеров: автомат, кабель, коробка, маркировка	компл.	1,05	8 500,00				replacement_market_estimate	8 925,00
2 526	PETR-143208 / арт. 147983	Кронштейны, виброопоры, крепеж и расходники кондиционирования	компл.	1,1	6 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	7 150,00
Раздел. Электрика										
2 527	4.8-159-1	Скрытая прокладка кабельных линий	м.п.	120	18,74			2 248,67	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	35 880,00
		ЗП						634,42		6 458,40
		ЭМ						70,49		717,60
		в т.ч. ЗПМ						7,80		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								8 180,64
		СП от ЗП								4 807,92
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	120						
		Всего по позиции						2 248,67		35 880,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 528	6.69-5-3	Подрозетники, распайки, штробы и заделка	точка	11	46,85			515,32	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	8 222,50
		ЗП						145,39		1 480,05
		ЭМ						16,15		164,45
		в т.ч. ЗПМ						1,79		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 874,73
		СП от ЗП								1 101,82
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	11						
		Всего по позиции						515,32		8 222,50
2 529	4.8-243-8	Монтаж розеток и выключателей	точка	11	25,23			277,48	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	4 427,50
		ЗП						78,29		796,95
		ЭМ						8,70		88,55
		в т.ч. ЗПМ						0,96		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 009,47
		СП от ЗП								593,28
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	11						
		Всего по позиции						277,48		4 427,50
2 530	4.8-246-1	Монтаж светильников и проверка освещения	шт.	3	57,66			172,97	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 760,00
		ЗП						48,80		496,80
		ЭМ						5,42		55,20
		в т.ч. ЗПМ						0,60		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								629,28
		СП от ЗП								369,84
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						172,97		2 760,00
2 531	PETR-770855 / арт. 463114713774 АК	Кабель ГОСТКАБЕЛЬ ВВГнг(А)-LS 3х2,5	м.п.	105,6	135,00				verified_browser_petrovich	14 256,00
2 532	PETR-997026 / арт. 1157630FG00070A Ак	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5	м.п.	26,4	85,00				verified_browser_petrovich	2 244,00
2 533	PETR-660833 / арт. 51020	Гофра, клипсы, кабельные стяжки, клеммы, расходники электромонтажа	м.п.	132	95,00				verified_browser_petrovich	12 540,00
2 534	PETR-128017 / арт. IMT351201	Подрозетники, распределительные коробки, монтажные стаканы	шт.	12,1	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 388,00
2 535	PETR-128022 / арт. IMT351611	Распределительные коробки, клеммники WAGO, DIN-рейки и маркировка линий	компл.	3,3	850,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 805,00
2 536	ТКП	Розетка Systeme Electric/Legrand улучшенная	шт.	8,8	450,00				replacement_market_estimate	3 960,00
2 537	PETR-101691 / арт. BA10-001b	Выключатель одноклавишный/двухклавишный	шт.	3,3	260,00				verified_browser_petrovich	858,00
2 538	PETR-655481 / арт. 1707-4288-117	Рамки, клавиши, суппорты, лицевые панели электроустановочных изделий	компл.	12,1	220,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 662,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 539	ТКП	Светильник светодиодный 600х600 улучшенный	шт.	3,15	2 300,00				replacement_market_estimate	7 245,00
2 540	PETR-106926 / арт. 45015	Подключение оборудования: кабельные выводы, вилки, розетки силовые, наконечники	точка	2,1	1 450,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 045,00
2 541	PETR-660888 / арт. mb54-3-2-bas	Питающие и магистральные кабели до щитов и нагрузок	м.п.	11,9	220,00				verified_browser_petrovich	2 618,00
2 542	PETR-141625 / арт. 35024	Лоток кабельный с крышкой	м.п.	4,55	950,00				verified_browser_petrovich	4 322,50
2 543	PETR-1152906 / арт. BSE4101HDZ	Подвесы, кронштейны, заземление и крепеж кабельных лотков	м.п.	4,55	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 274,00
2 544	PETR-997001 / арт. 221/P12WUI1U0K00	Заземление и уравнивание потенциалов: провод, шины, наконечники, маркировка	м.п.	1,52	240,00				replacement_verified_browser_petrovich	364,80
2 545	PETR-669259 / арт. 419401	Распределительные щиты, автоматика, УЗО/дифавтоматы, клеммы и маркировка	компл.	0,0223	401 960,00				replacement_verified_browser_petrovich	8 970,14
2 546	ТКП	ИБП/стабилизация, резервное питание слаботочных и инженерных систем	компл.	0,0223	111 312,00				external_supplier_estimate	2 484,04
Раздел. Пожарная сигнализация										
2 547	4.10-81-1	Монтаж пожарных извещателей, ручных извещателей и оповещателей	точка	2	61,26			122,52	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 955,00
		ЗП						34,57		351,90
		ЭМ						3,84		39,10
		в т.ч. ЗПМ						0,43		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								445,74
		СП от ЗП								261,97
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						122,52		1 955,00
2 548	4.10-11-1	Подключение, маркировка и проверка шлейфов пожарной сигнализации	м.п.	10	6,85			68,47	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 092,50
		ЗП						19,32		196,65
		ЭМ						2,15		21,85
		в т.ч. ЗПМ						0,24		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								249,09
		СП от ЗП								146,39
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						68,47		1 092,50
2 549	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПС Энг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
2 550	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
2 551	PETR-1005516 / арт. GE41218-11	Извещатель пожарный ручной с коробкой и крепежом	шт.	1,05	1 800,00				verified_browser_petrovich	1 890,00
2 552	PETR-1168009 / арт. 28528.1	Оповещатель звуковой/светозвуковой пожарный	шт.	1,05	2 400,00				verified_browser_petrovich	2 520,00
2 553	PETR-1085113 / арт. 5113. ЦБ-00021636	Клеммы, коробки, изоляторы КЗ, маркировка и крепеж пожарной сигнализации	м.п.	11	95,00				verified_browser_petrovich	1 045,00
2 554	PETR-614369 / арт. 34-0496	ППКП, блоки питания, АКБ, модули, шкаф и общесистемная комплектация ПС	компл.	0,0223	321 568,00				verified_browser_petrovich	7 176,11
Раздел. Пожарная безопасность										
2 555	4.8-245-1	Монтаж аварийного освещения и эвакуационных указателей	шт.	1	64,87			64,87	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 035,00
		ЗП						18,30		186,30
		ЭМ						2,03		20,70

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ						0,23		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								235,98
		СП от ЗП								138,69
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						64,87		1 035,00
2 556	PETR-1164986 / арт. vs201-30-mpr-5k-li1h	Светильник аварийного освещения с аккумулятором	шт.	1,05	3 500,00				verified_browser_petrovich	3 675,00
2 557	PETR-1024222 / арт. ОП-4 двое ал	Огнетушители, кронштейны, знаки, планы эвакуации и пиктограммы	компл.	0,0223	98 944,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 208,03
Раздел. ОПС и СКС										
2 558	4.10-15-1	Скрытая прокладка кабелей ОПС/СКС	м.п.	34	9,37			318,56	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	5 083,00
		ЗП						89,88		914,94
		ЭМ						9,99		101,66
		в т.ч. ЗПМ						1,11		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 158,92
		СП от ЗП								681,12
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	34						
		Всего по позиции						318,56		5 083,00
2 559	4.10-78-1	Монтаж извещателей/точек СКС	точка	3	64,87			194,60	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	3 105,00
		ЗП						54,90		558,90
		ЭМ						6,10		62,10
		в т.ч. ЗПМ						0,68		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								707,94
		СП от ЗП								416,07
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						194,60		3 105,00
2 560	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПС Энг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
2 561	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
2 562	PETR-1212451 / арт. 80515	СОУЭ: оповещатели, табло Выход, ручные извещатели, БП/АКБ	шт.	1,05	3 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 360,00
2 563	PETR-907825 / арт. UTP-0002052	Кабель UTP/FTP cat.6 для СКС	м.п.	99	45,00				verified_browser_petrovich	4 455,00
2 564	PETR-1146195 / арт. RNK6F90TL	СКС порт: keystone, faceplate, патч-панель, патч-корды, маркировка	порт	3,15	1 800,00				replacement_verified_browser_petrovich	5 670,00
2 565	ТКП	Охранная сигнализация: датчики, магнитоконтакты, тревожные кнопки	шт.	1,05	1 700,00				external_supplier_estimate	1 785,00
2 566	PETR-133802 / арт. ВВГнг(А)-FRLS	Кабель охранной сигнализации	м.п.	22	65,00				verified_browser_petrovich	1 430,00
2 567	PETR-1146195 / арт. RNK6F90TL	Коробки, коннекторы, патч-модули и крепеж для ОПС/СКС	м.п.	132	70,00				replacement_verified_browser_petrovich	9 240,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 568	PETR-614367 / арт. 34-0494	Активное оборудование ОПС/СКС, шкаф/кросс, блоки питания, коммутация	компл.	0,0223	401 960,00				verified_browser_petrovich	8 970,14
Раздел. Слаботочные системы										
2 569	4.10-78-1	Монтаж точек Wi-Fi, видеонаблюдения и коммутация	точка	1	129,73			129,73	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 070,00
		ЗП						36,60		372,60
		ЭМ						4,07		41,40
		в т.ч. ЗПМ						0,45		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								471,96
		СП от ЗП								277,38
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						129,73		2 070,00
2 570	4.11-23-1	Монтаж СКУД двери/зоны, считывателеи, замков и кнопок выхода	компл.	1	468,47			468,47	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 475,00
		ЗП						132,17		1 345,50
		ЭМ						14,69		149,50
		в т.ч. ЗПМ						1,63		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 704,30
		СП от ЗП								1 001,65
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						468,47		1 475,00
2 571	ТКП	Wi-Fi точка доступа, PoE-питание и монтажныи комплект	шт.	1,05	16 500,00				external_supplier_estimate	17 325,00
2 572	ТКП	СКУД внутренней двери: электрозамок, считыватель, кнопка, БП и кабель	компл.	1,05	48 000,00				external_supplier_estimate	50 400,00
2 573	ТКП	Слаботочныи шкаф/стоика, патч-панели, органаизеры и коммутация	компл.	0,05	85 000,00				external_supplier_estimate	4 250,00
2 574	ТКП	PoE-коммутаторы, маршрутизатор, контроллер Wi-Fi и ИБП сети	компл.	0,07	95 000,00				external_supplier_estimate	6 650,00
2 575	ТКП	СКУД на входные группы: контроллеры, считыватели, замки, кнопки, БП	компл.	0,0223	160 784,00				external_supplier_estimate	3 588,06
Раздел. Инженерные трассы										
2 576	PETR-141622 / арт. 35023	Лотки, магистральная гофра, гильзы, противопожарная заделка и крепеж трасс	компл.	0,0223	321 568,00				verified_browser_petrovich	7 176,11
Раздел. Расходники										
2 577	PETR-631805 / арт. РК 0067 0	Саморезы, дюбели, анкеры, подвесы, соединители	компл.	1,1	2 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 750,00
2 578	PETR-687523 / арт. 117383	Пена монтажная, клеи-пена, герметики общестроительные	шт.	1,1	600,00				replacement_verified_browser_petrovich	660,00
Раздел. Финиш										
2 579	6.69-31-1	Финальная уборка и передача помещения	м2	13,8	6,83			94,28	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	1 428,30
		ЗП						25,25		257,09
		ЭМ						2,81		28,57
		в т.ч. ЗПМ						0,31		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ЗП								285,66
		СП от ЗП								182,82
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	13,8						
		Всего по позиции						94,28		1 428,30
2 580	ТКП	Таблички помещений, навигация, пиктограммы и крепеж	компл.	1	950,00				external_supplier_estimate	950,00
2 581	PETR-1028701 / арт. 80167	Финишная уборка: химия, салфетки, пленка снятия, пылесборники, ветошь	м2	13,8	95,00				verified_browser_petrovich	1 311,00
Раздел. Исполнительная документация										
2 582	PETR-1063134 / арт. mf-136-f	Бирки, кабельные маркеры, схемы, протоколы и материалы исполнительной документации	компл.	0,05	4 500,00				verified_browser_petrovich	225,00
Раздел. Логистика										
2 583	ТКП	Доставка, разгрузка, подъем и внутриплощадочное перемещение материалов	компл.	0,0223	2 309 478,75				service_estimate	51 538,33
Раздел. Резерв комплектации										
2 584	ТКП	Резерв на мелкие материалы и позиции без проекта	компл.	0,0223	4 618 957,50				replacement_market_estimate	103 076,66
Итого по помещению 1-16 Канцелярия								243 969,05	Материалы/оборудование	1 285 176,47

Помещение/кабинет 1-16а Шкаф встроенный: Шкаф встроенный; БТИ № 16а; площадь 0.40 м2; работы 25,457.55; материалы 89,859.50; итого 115,317.05 руб.										
Раздел. Подготовка										
2 585	КАЛЬК-ZSMETA-01-001	Обмер, дефектовка, маркировка границ ремонта	м2	0,4	6,90			2,76	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	41,40
		ЗП						0,73		7,45
		ЭМ						0,08		0,83
		в т.ч. ЗПМ						0,01		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								7,53
		СП от ЗП								5,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,4						
		Всего по позиции						2,76		41,40
2 586	6.69-43-1	Укрытие и защита существующих конструкций и оборудования	м2	0,4	9,95			3,98	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	59,80
		ЗП						1,06		10,76
		ЭМ						0,12		1,20
		в т.ч. ЗПМ						0,01		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								10,88
		СП от ЗП								8,37
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,4						
		Всего по позиции						3,98		59,80
2 587	PETR-630824 / арт. 094125	Пленка укрывная защитная	м2	0,44	25,00				verified_browser_petrovich	11,00
2 588	PETR-787634 / арт. 489530	Лента малярная/скотч строительный	шт.	1,1	180,00				verified_browser_petrovich	198,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 589	PETR-617522 / арт. 9631964	Временное электроснабжение зоны ремонта: щиток, кабель, автоматы, удлинители	компл.	0,01	6 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	65,00
2 590	PETR-987814 / арт. 50044396	Временное освещение и переносные светильники для производства работ	компл.	0,25	3 200,00				verified_browser_petrovich	800,00
2 591	PETR-102144	Жесткая защита полов и маршрутов: оргалит/ДВП/гофрокартон	м2	0,14	260,00				verified_browser_petrovich	36,40
2 592	PETR-641043	Пылезащитные завесы, временные двери, укрытие проемов	компл.	0,12	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	420,00
Раздел. Демонтаж										
2 593	6.57-2-7	Демонтаж напольных покрытий	м2	0,4	15,67			6,27	Инд. СМР 10.18; НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	87,40
		ЗП						1,55		15,73
		ЭМ						0,17		1,75
		в т.ч. ЗПМ						0,02		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								13,98
		СП от ЗП								9,61
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,4						
		Всего по позиции						6,27		87,40
2 594	6.54-1-6	Демонтаж отделки потолка	м2	0,4	13,20			5,28	Инд. СМР 10.18; НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	73,60
		ЗП						1,30		13,25
		ЭМ						0,14		1,47
		в т.ч. ЗПМ						0,02		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								11,78
		СП от ЗП								8,10
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,4						
		Всего по позиции						5,28		73,60
2 595	6.62-31-1	Расчистка и демонтаж отделки стен	м2	0,72	11,54			8,31	Инд. СМР 10.18; НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	115,92
		ЗП						2,05		20,87
		ЭМ						0,23		2,32
		в т.ч. ЗПМ						0,03		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								18,55
		СП от ЗП								12,75
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,72						
		Всего по позиции						8,31		115,92
2 596	6.67-7-1	Демонтаж существующих электроустановочных и слаботочных изделий	точка	4	9,89			39,58	Инд. СМР 10.18; НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	552,00
		ЗП						9,76		99,36
		ЭМ						1,08		11,04

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ						0,12		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								88,32
		СП от ЗП								60,72
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	4						
		Всего по позиции						39,58		552,00
2 597	6.56-38-3	Демонтаж дверных блоков, шкафных фасадов и элементов проемов	компл.	1	14,22			14,22	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 035,00
		ЗП						18,30		186,30
		ЭМ						2,03		20,70
		в т.ч. ЗПМ						0,23		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								165,60
		СП от ЗП								113,85
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						14,22		1 035,00
2 598	6.69-19-1	Сбор, вынос и погрузка строительного мусора	м2	0,4	13,20			5,28	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	13,60
		ЗП						1,30		13,25
		ЭМ						0,14		1,47
		в т.ч. ЗПМ						0,02		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								11,78
		СП от ЗП								8,10
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,4						
		Всего по позиции						5,28		13,60
2 599	PETR-815750 / арт. 815750	Расходники инструмента: диски, буры, сверла, лезвия, насадки, коронки	м2	0,65	85,00				replacement_verified_browser_petrovich	55,25
2 600	PETR-104801 / арт. M031	Мешки строительные для мусора	упак.	1,1	350,00				verified_browser_petrovich	385,00
2 601	PETR-666098 / арт. 0208	Биг-бэги/мягкие контейнеры для внутреннего сбора мусора	шт.	1,1	850,00				verified_browser_petrovich	935,00
2 602	PETR-953115	Контейнер 8 м3 с вывозом и утилизацией строительного мусора	шт.	0,01	22 000,00				verified_browser_petrovich	220,00
Раздел. Скрытые работы										
2 603	КАЛЬК-ZSMETA-15-001	Проверка основании после демонтажа	м2	0,4	5,77			2,31	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	32,20
		ЗП						0,57		5,80
		ЭМ						0,06		0,64
		в т.ч. ЗПМ						0,01		
		МР								

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								5,15
		СП от ЗП								3,54
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,4						
		Всего по позиции						2,31		32,20
2 604	6.69-42-1	Герметизация инженерных проходок	компл.	1	91,91			91,91	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	1 380,00
		ЗП						24,40		248,40
		ЭМ						2,71		27,60
		в т.ч. ЗПМ						0,30		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								251,16
		СП от ЗП								193,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						91,91		1 380,00
2 605	PETR-167833 / арт. 581404	Ремонтная смесь/гипс/алебастр для заделки штроб и выбоин	меш.	1,1	650,00				verified_browser_petrovich	715,00
2 606	ТКП	Противопожарная заделка проходок: гильзы, пена, мастика, манжеты	узел	1,1	3 200,00				external_supplier_estimate	3 520,00
Раздел. Полы										
2 607	3.15-165-1	Обеспыливание, грунтование и ремонт основания пола	м2	0,4	8,10			3,24	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	50,60
		ЗП						0,89		9,11
		ЭМ						0,10		1,01
		в т.ч. ЗПМ						0,01		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								10,52
		СП от ЗП								7,08
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,4						
		Всего по позиции						3,24		50,60
2 608	3.11-10-1	Выравнивание основания пола	м2	0,4	42,72			17,09	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	266,80
		ЗП						4,72		48,02
		ЭМ						0,52		5,34
		в т.ч. ЗПМ						0,06		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								55,49
		СП от ЗП								37,35
		НР и СП от ЗПМ								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗТР	чел.-ч	0,4						
		Всего по позиции						17,09		266,80
2 609	3.11-26-2	Финишное покрытие пола	м2	0,4	33,15			13,26	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.38	207,00
		ЗП						3,66		37,26
		ЭМ						0,41		4,14
		в т.ч. ЗПМ						0,05		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								43,06
		СП от ЗП								28,98
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,4						
		Всего по позиции						13,26		207,00
2 610	PETR-767965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	0,05	120,00				verified_browser_petrovich	6,00
2 611	PETR-101546 / арт. 1001893/1016312	Ровнитель для пола базовый	меш.	1,1	650,00				verified_browser_petrovich	715,00
2 612	ТКП	Коммерческое ПВХ/кварцвиниловое покрытие с повышенной износостойкостью	м2	0,44	1 800,00				replacement_market_estimate	792,00
2 613	ТКП	Клей/подложка/подготовительные материалы под финишное покрытие полный комплект	м2	0,44	450,00				replacement_market_estimate	198,00
2 614	ТКП	Плинтус, углы, заглушки и соединители улучшенные	м.п.	4,4	550,00				replacement_market_estimate	2 420,00
Раздел. Стены										
2 615	3.15-165-1	Грунтование стен	м2	0,72	6,07			4,37	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	66,24
		ЗП						1,17		11,92
		ЭМ						0,13		1,32
		в т.ч. ЗПМ						0,01		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								13,25
		СП от ЗП								8,48
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,72						
		Всего по позиции						4,37		66,24
2 616	6.61-1-3	Локальное штукатурное выравнивание стен и откосов	м2	0,25	53,12			13,28	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	201,25
		ЗП						3,56		36,22
		ЭМ						0,40		4,03
		в т.ч. ЗПМ						0,04		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								40,25
		СП от ЗП								25,76
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,25						
		Всего по позиции						13,28		201,25

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 617	3.15-103-1	Финишная шпаклевка стен	м2	0,72	28,85			20,77	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	314,64
		ЗП						5,56		56,64
		ЭМ						0,62		6,29
		в т.ч. ЗПМ						0,07		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								62,93
		СП от ЗП								40,27
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,72						
		Всего по позиции						20,77		314,64
2 618	3.15-96-3	Окраска стен в два слоя	м2	0,72	22,78			16,40	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	248,40
		ЗП						4,39		44,71
		ЭМ						0,49		4,97
		в т.ч. ЗПМ						0,05		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								49,68
		СП от ЗП								31,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,72						
		Всего по позиции						16,40		248,40
2 619	PETR-767965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	0,1	120,00				verified_browser_petrovich	12,00
2 620	PETR-142852 / арт. 30000048	Штукатурка гипсовая Волма Слой 30 кг	меш.	1,1	520,00				verified_browser_petrovich	572,00
2 621	PETR-141512 / арт. 1414726983-350647	Маяки штукатурные	м.п.	0,14	75,00				verified_browser_petrovich	10,50
2 622	PETR-631138 / арт. 240219	Уголок штукатурный/перфорированный	м.п.	0,16	95,00				verified_browser_petrovich	15,20
2 623	PETR-133351	Армирующая сетка по прещинам и примыканиям	м2	0,12	130,00				verified_browser_petrovich	15,60
2 624	PETR-131252 / арт. 6471.	Защита стен коридоров: отбойная доска, углы, профили и крепеж	м.п.	1,05	1 400,00				verified_browser_petrovich	1 470,00
2 625	PETR-112336 / арт. 79478	Шпаклевка Основит Эконсилк РР38 W 20 кг	меш.	1,1	897,00				verified_browser_petrovich	986,70
2 626	PETR-140279 / арт. 700000476	Краска интерьерная Текс Профи база А 4,5 л	шт.	1,1	1 682,00				verified_browser_petrovich	1 850,20
2 627	ТКП	Стеклохолст, клей и армирующие материалы под окраску полный комплекс	м2	0,59	180,00				replacement_market_estimate	106,20
2 628	PETR-131619 / арт. IW5110-314425	Шлифсетки, абразивы, валики, кисти, кюветы, малярные расходники	м2	1,12	45,00				verified_browser_petrovich	50,40
Раздел. Потолки										
2 629	3.15-165-1	Грунтование и подготовка потолочного основания	м2	0,4	6,08			2,43	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	36,80
		ЗП						0,65		6,62
		ЭМ						0,07		0,74
		в т.ч. ЗПМ						0,01		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								7,36
		СП от ЗП								4,71

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,4						
		Всего по позиции						2,43		36,80
2 630	3.15-29-1	Устройство/ремонт модульного потолка Armstrong	м2	0,4	64,52			25,81	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	391,00
		ЗП						6,91		70,38
		ЭМ						0,77		7,82
		в т.ч. ЗПМ						0,09		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								78,20
		СП от ЗП								50,05
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,4						
		Всего по позиции						25,81		391,00
2 631	PETR-767965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	0,05	120,00				verified_browser_petrovich	6,00
2 632	ТКП	Потолочная система Armstrong/аналог с улучшенной плитой и подвесами	м2	0,44	1 100,00				replacement_market_estimate	484,00
2 633	PETR-1090568 / арт. 1834416	Подвесная система Armstrong: профили, подвесы, уголок, крепеж	м2	0,44	520,00				replacement_verified_browser_petrovich	228,80
Раздел. Проемы										
2 634	PETR-1060656 / арт. 1060656	Противопожарные и технические двери на границах блоков с фурнитурой	компл.	0,0006	208 000,00				verified_browser_petrovich	134,58
Раздел. Встроенные шкафы и кладовые										
2 635	6.56-18-1	Ремонт встроенных шкафов/кладовых, фасады, полки и крепеж	компл.	1	245,09			245,09	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.45	3 680,00
		ЗП						65,07		662,40
		ЭМ						7,23		73,60
		в т.ч. ЗПМ						0,80		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								669,76
		СП от ЗП								515,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						245,09		3 680,00
2 636	PETR-950504 / арт. 22105	Фасады/двери встроенного шкафа с направляющими и фурнитурой	компл.	1,05	18 000,00				verified_browser_petrovich	18 900,00
2 637	PETR-633108 / арт. ПСММ-300	Полки, штанги, направляющие и крепеж встроенного шкафа	компл.	1,05	9 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	9 975,00
Раздел. Вентиляция										
2 638	6.65-25-1	Ревизия вентканалов, решеток и проходок	компл.	1	107,09			107,09	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%; ТСН-2001.8 табл.1 п.41	1 725,00
		ЗП						30,50		310,50
		ЭМ						3,39		34,50
		в т.ч. ЗПМ						0,38		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								379,50

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ЗП								255,30
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						107,09		1 725,00
2 639	PETR-106867 / арт. 301	Вентиляционные решетки/диффузоры для помещений	шт.	1,05	2 200,00				verified_browser_petrovich	2 310,00
2 640	PETR-101626 / арт. AE102	Воздуховоды, фасонные части, клапаны и гибкие вставки	м.п.	0,18	1 400,00				verified_browser_petrovich	252,00
2 641	PETR-101626 / арт. AE102	Крепеж, подвесы, изоляция и герметики вентиляционных трасс	м.п.	0,18	420,00				replacement_verified_browser_petrovich	75,60
2 642	ТКП	Противопожарные/обратные клапаны, дроссели и переходы вентиляции	шт.	1,05	4 200,00				external_supplier_estimate	4 410,00
2 643	ТКП	Центральная комплектация вентиляции: автоматика, клапаны, шумоглушители, ревизии	компл.	0,0006	333 936,00				external_supplier_estimate	216,06
Раздел. Электрика										
2 644	4.8-159-1	Скрытая прокладка кабельных линий	м.п.	20	18,74			374,78	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	5 980,00
		ЗП						105,74		1 076,40
		ЭМ						11,75		119,60
		в т.ч. ЗПМ						1,30		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 363,44
		СП от ЗП								801,32
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	20						
		Всего по позиции						374,78		5 980,00
2 645	6.69-5-3	Подрозетники, распаики, штробы и заделка	точка	2	46,84			93,69	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 495,00
		ЗП						26,43		269,10
		ЭМ						2,94		29,90
		в т.ч. ЗПМ						0,33		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								340,86
		СП от ЗП								200,33
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						93,69		1 495,00
2 646	4.8-243-8	Монтаж розеток и выключателей	точка	2	25,23			50,45	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	805,00
		ЗП						14,23		144,90
		ЭМ						1,58		16,10
		в т.ч. ЗПМ						0,18		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								183,54
		СП от ЗП								107,87
		НР и СП от ЗПМ								

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						50,45		805,00
2 647	4.8-246-1	Монтаж светильников и проверка освещения	шт.	1	57,66			57,66	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	920,00
		ЗП						16,27		165,60
		ЭМ						1,81		18,40
		в т.ч. ЗПМ						0,20		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								209,76
		СП от ЗП								123,28
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						57,66		920,00
2 648	PETR-770855 / арт. 4631147013774 АК	Кабель ГОСТКАБЕЛЬ ВВГнг(А)-LS 3х2,5	м.п.	13,2	135,00				verified_browser_petrovich	1 782,00
2 649	PETR-997026 / арт. 1157630FG00070A Ак	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5	м.п.	8,8	85,00				verified_browser_petrovich	748,00
2 650	PETR-660833 / арт. 51020	Гофра, клипсы, кабельные стяжки, клеммы, расходники электромонтажа	м.п.	22	95,00				verified_browser_petrovich	2 090,00
2 651	PETR-128017 / арт. IMT351201	Подрозетники, распределительные коробки, монтажные стаканы	шт.	2,2	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	616,00
2 652	PETR-128022 / арт. IMT351611	Распределительные коробки, клеммники WAGO, DIN-рейки и маркировка линий	компл.	1,1	850,00				replacement_verified_browser_petrovich	935,00
2 653	ТКП	Розетка Systeme Electric/Legrand улучшенная	шт.	1,1	450,00				replacement_market_estimate	495,00
2 654	PETR-101691 / арт. BA10-001b	Выключатель одноклавишный/двухклавишный	шт.	1,1	260,00				verified_browser_petrovich	286,00
2 655	PETR-655481 / арт. 707-4288-117	Рамки, клавиши, суппорты, лицевые панели электроустановочных изделий	компл.	2,2	220,00				replacement_verified_browser_petrovich	484,00
2 656	ТКП	Светильник светодиодный 600х600 улучшенный	шт.	1,05	2 300,00				replacement_market_estimate	2 415,00
2 657	PETR-106926 / арт. 45015	Подключение оборудования: кабельные выводы, вилки, розетки силовые, наконечники	точка	1,05	1 450,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 522,50
2 658	PETR-660888 / арт. mb54-3-2-bas	Питающие и магистральные кабели до щитов и нагрузок	м.п.	0,35	220,00				verified_browser_petrovich	77,00
2 659	PETR-141625 / арт. 35024	Лоток кабельный с крышкой	м.п.	0,13	950,00				verified_browser_petrovich	123,50
2 660	PETR-1152906 / арт. BSF4101HD7	Подвесы, кронштейны, заземление и крепеж кабельных лотков	м.п.	0,13	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	36,40
2 661	PETR-997001 / арт. 221/P12WU1U0K00	Заземление и уравнивание потенциалов: провод, шины, наконечники, маркировка	м.п.	0,04	240,00				replacement_verified_browser_petrovich	9,60
2 662	PETR-669259 / арт. 419401	Распределительные щиты, автоматика, УЗО/дифавтоматы, клеммы и маркировка	компл.	0,0006	401 960,00				replacement_verified_browser_petrovich	260,07
2 663	ТКП	ИБП/стабилизация, резервное питание слаботочных и инженерных систем	компл.	0,0006	111 312,00				external_supplier_estimate	72,02
Раздел. Пожарная сигнализация										
2 664	4.10-81-1	Монтаж пожарных извещателей, ручных извещателей и оповещателей	точка	2	61,26			122,52	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 955,00
		ЗП						34,57		351,90
		ЭМ						3,84		39,10
		в т.ч. ЗПМ						0,43		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								445,74
		СП от ЗП								261,97
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						122,52		1 955,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 665	4.10-11-1	Подключение, маркировка и проверка шлейфов пожарной сигнализации	м.п.	10	6,85			68,47	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 092,50
		ЗП						19,32		196,65
		ЭМ						2,15		21,85
		в т.ч. ЗПМ						0,24		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								249,09
		СП от ЗП								146,39
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						68,47		1 092,50
2 666	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПС Знг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
2 667	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
2 668	PETR-1005516 / арт. GE41218-11	Извещатель пожарный ручной с коробкой и крепежом	шт.	1,05	1 800,00				verified_browser_petrovich	1 890,00
2 669	PETR-1168009 / арт. 28528 1	Оповещатель звуковой/светозвуковой пожарный	шт.	1,05	2 400,00				verified_browser_petrovich	2 520,00
2 670	PETR-1085113 / арт. 5113_ЦБ-00021636	Клеммы, коробки, изоляторы КЗ, маркировка и крепеж пожарной сигнализации	м.п.	11	95,00				verified_browser_petrovich	1 045,00
2 671	PETR-614369 / арт. 34-0496	ППКП, блоки питания, АКБ, модули, шкаф и общесистемная комплектация ПС	компл.	0,0006	321 568,00				verified_browser_petrovich	208,05
Раздел. Пожарная безопасность										
2 672	PETR-1024222 / арт. ОП-4 двое ал	Огнетушители, кронштейны, знаки, планы эвакуации и пиктограммы	компл.	0,0006	98 944,00				replacement_verified_browser_petrovich	64,02
Раздел. ОПС и СКС										
2 673	4.10-15-1	Скрытая прокладка кабелей ОПС/СКС	м.п.	10	9,37			93,69	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 495,00
		ЗП						26,43		269,10
		ЭМ						2,94		29,90
		в т.ч. ЗПМ						0,33		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								340,86
		СП от ЗП								200,33
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						93,69		1 495,00
2 674	4.10-78-1	Монтаж извещателей/точек СКС	точка	1	64,87			64,87	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 035,00
		ЗП						18,30		186,30
		ЭМ						2,03		20,70
		в т.ч. ЗПМ						0,23		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								235,98
		СП от ЗП								138,69
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по позиции						64,87		1 035,00
2 675	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
2 676	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
2 677	PETR-1212451 / арт. 80515	СОУЭ: оповещатели, табло Выход, ручные извещатели, БП/АКБ	шт.	1,05	3 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 360,00
2 678	PETR-1146195 / арт. RNK6F90TL	Коробки, коннекторы, патч-модули и крепеж для ОПС/СКС	м.п.	11	70,00				replacement_verified_browser_petrovich	770,00
2 679	PETR-614367 / арт. 34-0494	Активное оборудование ОПС/СКС, шкаф/кросс, блоки питания, коммутация	компл.	0,0006	401 960,00				verified_browser_petrovich	260,07
Раздел. Слаботочные системы										
2 680	ТКП	СКУД на входные группы: контроллеры, считыватели, замки, кнопки, БП	компл.	0,0006	160 784,00				external_supplier_estimate	104,03
Раздел. Инженерные трассы										
2 681	PETR-141622 / арт. 35023	Лотки, магистральная гофра, гильзы, противопожарная заделка и крепеж трасс	компл.	0,0006	321 568,00				verified_browser_petrovich	208,05
Раздел. Расходники										
2 682	PETR-631805 / арт. РК 0067 0	Саморезы, дюбели, анкеры, подвесы, соединители	компл.	1,1	2 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 750,00
2 683	PETR-687523 / арт. 117383	Пена монтажная, клей-пена, герметики общестроительные	шт.	1,1	600,00				replacement_verified_browser_petrovich	660,00
Раздел. Финиш										
2 684	6.69-31-1	Финальная уборка и передача помещения	м2	0,4	6,82			2,73	Инд. СМР 10.18; НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	41,40
		ЗП						0,73		7,45
		ЭМ						0,08		0,83
		в т.ч. ЗПМ						0,01		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								8,28
		СП от ЗП								5,30
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,4						
		Всего по позиции						2,73		41,40
2 685	ТКП	Таблички помещений, навигация, пиктограммы и крепеж	компл.	1	950,00				external_supplier_estimate	950,00
2 686	PETR-1028701 / арт. 80167	Финишная уборка: химия, салфетки, пленка снятия, пылесборники, ветошь	м2	0,4	95,00				verified_browser_petrovich	38,00
Раздел. Исполнительная документация										
2 687	PETR-1063134 / арт. mf-136-f	Бирки, кабельные маркеры, схемы, протоколы и материалы исполнительной документации	компл.	0,05	4 500,00				verified_browser_petrovich	225,00
Раздел. Логистика										
2 688	ТКП	Доставка, разгрузка, подъем и внутриплощадочное перемещение материалов	компл.	0,0006	2 309 478,75				service_estimate	1 494,23
Раздел. Резерв комплектации										
2 689	ТКП	Резерв на мелкие материалы и позиции без проекта	компл.	0,0006	4 618 957,50				replacement_market_estimate	2 988,47
Итого по помещению 1-16а Шкаф встроенный								25 457,55	Материалы/оборудование	115 317,05

Помещение/кабинет 1-17 Канцелярия: Канцелярия; БТИ № 17; площадь 13.80 м2; работы 243,969.05; материалы 1,041,207.42; итого 1,285,176.47 руб.										
Раздел. Подготовка										
2 690	КАЛЬК-ZSMETA-01-001	Обмер, дефектовка, маркировка границ ремонта	м2	13,8	6,89			95,13	Инд. СМР 10.18; НР 91%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.45	1 428,30
		ЗП						25,25		257,09
		ЭМ						2,81		28,57
		в т.ч. ЗПМ						0,31		
		МР								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								259,95
		СП от ЗП								199,96
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	13,8						
		Всего по позиции						95,13		1 428,30
2 691	6.69-43-1	Укрытие и защита существующих конструкции и оборудования	м2	13,8	9,96			137,40	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	2 063,10
		ЗП						36,48		371,36
		ЭМ						4,05		41,26
		в т.ч. ЗПМ						0,45		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								375,48
		СП от ЗП								288,83
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	13,8						
		Всего по позиции						137,40		2 063,10
2 692	PETR-630824 / арт. 094125	Пленка укрывная защитная	м2	15,18	25,00				verified_browser_petrovich	379,50
2 693	PETR-787634 / арт. 489530	Лента малярная/скотч строительный	шт.	1,1	180,00				verified_browser_petrovich	198,00
2 694	PETR-617522 / арт. 9631964	Временное электроснабжение зоны ремонта: щиток, кабель, автоматы, удлинители	компл.	0,12	6 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	780,00
2 695	PETR-987814 / арт. 50044396	Временное освещение и переносные светильники для производства работ	компл.	0,25	3 200,00				verified_browser_petrovich	800,00
2 696	PETR-102144	Жесткая защита полов и маршрутов: оргалит/ДВП/гофрокартон	м2	4,76	260,00				verified_browser_petrovich	1 237,60
2 697	PETR-641043	Пылезащитные завесы, временные двери, укрытие проемов	компл.	0,12	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	420,00
Раздел. Демонтаж										
2 698	6.57-2-7	Демонтаж напольных покрытий	м2	13,8	15,67			216,22	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	3 015,30
		ЗП						53,32		542,75
		ЭМ						5,92		60,31
		в т.ч. ЗПМ						0,66		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								482,45
		СП от ЗП								331,68
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	13,8						
		Всего по позиции						216,22		3 015,30
2 699	6.54-1-6	Демонтаж отделки потолка	м2	13,8	13,19			182,08	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	2 539,20
		ЗП						44,90		457,06
		ЭМ						4,99		50,78
		в т.ч. ЗПМ						0,55		
		МР								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								406,27
		СП от ЗП								279,31
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	13,8						
		Всего по позиции						182,08		2 539,20
2 700	6.62-31-1	Расчистка и демонтаж отделки стен	м2	34,5	11,55			398,31	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	5 554,50
		ЗП						98,21		999,81
		ЭМ						10,91		111,09
		в т.ч. ЗПМ						1,21		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								888,72
		СП от ЗП								610,99
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	34,5						
		Всего по позиции						398,31		5 554,50
2 701	6.67-7-1	Демонтаж существующих электроустановочных и слаботочных изделий	точка	19	9,90			188,02	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	2 622,00
		ЗП						46,36		471,96
		ЭМ						5,15		52,44
		в т.ч. ЗПМ						0,57		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								419,52
		СП от ЗП								288,42
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	19						
		Всего по позиции						188,02		2 622,00
2 702	6.56-38-3	Демонтаж дверных блоков, шкафных фасадов и элементов проемов	компл.	1	74,22			74,22	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 035,00
		ЗП						18,30		186,30
		ЭМ						2,03		20,70
		в т.ч. ЗПМ						0,23		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								165,60
		СП от ЗП								113,85
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						74,22		1 035,00
2 703	6.56-3-2	Демонтаж старых откосов, подоконников и оконной фурнитуры	компл.	1	70,10			70,10	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	977,50

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП						17,28		175,95
		ЭМ						1,92		19,55
		в т.ч. ЗПМ						0,21		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								156,40
		СП от ЗП								107,53
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						70,10		977,50
2 704	6.65-12-1	Демонтаж/снятие радиаторов, арматуры и старых подводок	компл.	1	98,96			98,96	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 380,00
		ЗП						24,40		248,40
		ЭМ						2,71		27,60
		в т.ч. ЗПМ						0,30		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								220,80
		СП от ЗП								151,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						98,96		1 380,00
2 705	6.69-19-1	Сбор, вынос и погрузка строительного мусора	м2	13,8	13,19			182,08	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	2 539,20
		ЗП						44,90		457,06
		ЭМ						4,99		50,78
		в т.ч. ЗПМ						0,55		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								406,27
		СП от ЗП								279,31
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	13,8						
		Всего по позиции						182,08		2 539,20
2 706	PETR-815750 / арт. 815750	Расходники инструмента: диски, буры, сверла, лезвия, насадки, коронки	м2	25,88	85,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 199,80
2 707	PETR-104801 / арт. M031	Мешки строительные для мусора	упак.	1,1	350,00				verified_browser_petrovich	385,00
2 708	PETR-666098 / арт. 0208	Биг-бэги/мягкие контейнеры для внутреннего сбора мусора	шт.	2,2	850,00				verified_browser_petrovich	1 870,00
2 709	PETR-953115	Контейнер 8 м3 с вывозом и утилизацией строительного мусора	шт.	0,22	22 000,00				verified_browser_petrovich	4 840,00
Раздел. Скрытые работы										
2 710	КАЛЬК-ZSMETA-15-001	Проверка оснований после демонтажа	м2	13,8	5,77			79,66	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 110,90
		ЗП						19,64		199,96
		ЭМ						2,18		22,22
		в т.ч. ЗПМ						0,24		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 270

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								177,74
		СП от ЗП								122,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	13,8						
		Всего по позиции						79,66		1 110,90
2 711	6.69-42-1	Герметизация инженерных проходок	компл.	1	91,91			91,91	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	1 380,00
		ЗП						24,40		248,40
		ЭМ						2,71		27,60
		в т.ч. ЗПМ						0,30		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								251,16
		СП от ЗП								193,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						91,91		1 380,00
2 712	РЕТК-167833 / арт. 581404	Ремонтная смесь/гипс/алебастр для заделки штроб и выбоин	меш.	4,4	650,00				verified_browser_petrovich	2 860,00
2 713	ТКП	Противопожарная заделка проходок: гильзы, пена, мастика, манжеты	узел	3,3	3 200,00				external_supplier_estimate	10 560,00
Раздел. Полы										
2 714	3.15-165-1	Обеспыливание, грунтование и ремонт основания пола	м2	13,8	8,10			111,81	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	1 745,70
		ЗП						30,87		314,23
		ЭМ						3,43		34,91
		в т.ч. ЗПМ						0,38		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								363,11
		СП от ЗП								244,40
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	13,8						
		Всего по позиции						111,81		1 745,70
2 715	3.11-10-1	Выравнивание основания пола	м2	13,8	42,72			589,53	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	9 204,60
		ЗП						162,75		1 656,83
		ЭМ						18,08		184,09
		в т.ч. ЗПМ						2,00		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 914,56
		СП от ЗП								1 288,64

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	13,8						
		Всего по позиции						589,53		9 204,60
2 716	3.11-26-2	Финишное покрытие пола	м2	13,8	33,14			457,39	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	7 141,50
		ЗП						126,27		1 285,47
		ЭМ						14,03		142,83
		в т.ч. ЗПМ						1,55		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 485,43
		СП от ЗП								999,81
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	13,8						
		Всего по позиции						457,39		7 141,50
2 717	PETR-767965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	1,82	120,00				verified_browser_petrovich	218,40
2 718	PETR-101546 / арт. 1001893/1016312	Ровнитель для пола базовый	меш.	6,6	650,00				verified_browser_petrovich	4 290,00
2 719	ТКП	Коммерческое ПВХ/кварцвиниловое покрытие с повышенной износостойкостью	м2	15,18	1 800,00				replacement_market_estimate	27 324,00
2 720	ТКП	Клей/подложка/подготовительные материалы под финишное покрытие полный комплект	м2	15,18	450,00				replacement_market_estimate	6 831,00
2 721	ТКП	Плинтус, углы, заглушки и соединители улучшенные	м.п.	16,35	550,00				replacement_market_estimate	8 992,50
Раздел. Стены										
2 722	3.15-165-1	Грунтование стен	м2	34,5	6,07			209,52	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	3 174,00
		ЗП						56,12		571,32
		ЭМ						6,24		63,48
		в т.ч. ЗПМ						0,69		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								634,80
		СП от ЗП								406,27
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	34,5						
		Всего по позиции						209,52		3 174,00
2 723	6.61-1-3	Локальное штукатурное выравнивание стен и откосов	м2	12,07	53,14			641,39	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	9 716,35
		ЗП						171,80		1 748,94
		ЭМ						19,09		194,33
		в т.ч. ЗПМ						2,11		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 943,27
		СП от ЗП								1 243,69
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	12,07						

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по позиции						641,39		9 716,35
2 724	3.15-103-1	Финишная шпаклевка стен	м2	34,5	28,85			995,23	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	15 076,50
		ЗП						266,58		2 713,77
		ЭМ						29,62		301,53
		в т.ч. ЗПМ						3,28		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								3 015,30
		СП от ЗП								1 929,79
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	34,5						
		Всего по позиции						995,23		15 076,50
2 725	3.15-96-3	Окраска стен в два слоя	м2	34,5	22,77			785,71	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	11 902,50
		ЗП						210,46		2 142,45
		ЭМ						23,38		238,05
		в т.ч. ЗПМ						2,59		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 380,50
		СП от ЗП								1 523,52
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	34,5						
		Всего по позиции						785,71		11 902,50
2 726	PETR-7671965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	4,55	120,00				verified_browser_petrovich	546,00
2 727	PETR-142852 / арт. 30000048	Штукатурка гипсовая Волма Слой 30 кг	меш.	4,4	520,00				verified_browser_petrovich	2 288,00
2 728	PETR-141512 / арт. 141472/6983-350647	Маяки штукатурные	м.п.	6,64	75,00				verified_browser_petrovich	498,00
2 729	PETR-631138 / арт. 240219	Уголок штукатурный/перфорированный	м.п.	7,59	95,00				verified_browser_petrovich	721,05
2 730	PETR-133351	Армирующая сетка по трещинам и примыканиям	м2	5,69	130,00				verified_browser_petrovich	739,70
2 731	PETR-112336 / арт. 79478	Шпаклевка Основит Эконсилк РР38 W 20 кг	меш.	2,2	897,00				verified_browser_petrovich	1 973,40
2 732	PETR-140279 / арт. 700000476	Краска интерьерная Текс Профи база А 4,5 л	шт.	2,2	1 682,00				verified_browser_petrovich	3 700,40
2 733	ТКП	Стеклохолст, клей и армирующие материалы под окраску полный комплекс	м2	28,46	180,00				replacement_market_estimate	5 122,80
2 734	PETR-131619 / арт. LW5110-314425	Шлифсетки, абразивы, валики, кисти, кюветы, малярные расходники	м2	48,3	45,00				verified_browser_petrovich	2 173,50
Раздел. Потолки										
2 735	3.15-165-1	Грунтование и подготовка потолочного основания	м2	13,8	6,07			83,81	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	1 269,60
		ЗП						22,45		228,53
		ЭМ						2,49		25,39
		в т.ч. ЗПМ						0,28		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								253,92
		СП от ЗП								162,51

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	13,8						
		Всего по позиции						83,81		1 269,60
2 736	3.15-29-1	Устройство/ремонт модульного потолка Armstrong	м2	13,8	64,53			890,47	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	13 489,50
		ЗП						238,52		2 428,11
		ЭМ						26,50		269,79
		в т.ч. ЗПМ						2,93		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 697,90
		СП от ЗП								1 726,66
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	13,8						
		Всего по позиции						890,47		13 489,50
2 737	PETR-767965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	1,82	120,00				verified_browser_petrovich	218,40
2 738	ТКП	Потолочная система Armstrong/аналог с улучшенной плитой и подвесами	м2	15,18	1 100,00				replacement_market_estimate	16 698,00
2 739	PETR-1090568 / арт. 8334416	Подвесная система Armstrong: профили, подвесы, уголок, крепеж	м2	15,18	520,00				replacement_verified_browser_petrovich	7 893,60
Раздел. Проемы										
2 740	6.56-24-1	Монтаж/ремонт дверного блока, откосов и фурнитуры	шт.	1	344,66			344,66	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.45	5 175,00
		ЗП						91,50		931,50
		ЭМ						10,17		103,50
		в т.ч. ЗПМ						1,13		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								941,85
		СП от ЗП								724,50
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						344,66		5 175,00
2 741	ТКП	Дверь межкомнатная усиленная с отделкой под объект	шт.	1,05	9 500,00				replacement_market_estimate	9 975,00
2 742	ТКП	Коробка, доборы, наличники, петли, ручки, замки полный комплект	компл.	1,05	11 000,00				replacement_market_estimate	11 550,00
2 743	ТКП	Порожки и переходные профили усиленные	шт.	1,05	1 500,00				replacement_market_estimate	1 575,00
2 744	PETR-664867 / арт. 664867	Доводчик, ограничитель, уплотнители и стопоры двереи	компл.	1,05	4 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 410,00
2 745	ТКП	Усиленная дверная фурнитура: замки, цилиндры, доводчики, ограничители	компл.	1,05	9 500,00				replacement_market_estimate	9 975,00
2 746	PETR-148719 / арт. 47518, 402207	Материалы усиления и ремонта проемов: уголок, смесь, анкера, сетка	компл.	1,1	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 850,00
2 747	PETR-1060656 / арт. 1060656	Противопожарные и технические двери на границах блоков с фурнитурой	компл.	0,0223	208 000,00				verified_browser_petrovich	4 641,73
Раздел. Окна и откосы										
2 748	6.56-7-1	Ремонт оконных откосов, подоконников и герметизация примыканий	компл.	1	265,70			265,70	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	4 025,00
		ЗП						71,17		724,50
		ЭМ						7,91		80,50
		в т.ч. ЗПМ						0,88		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								805,00
		СП от ЗП								515,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						265,70		4 025,00
2 749	PETR-740762 / арт. 4680098510301	Материалы ремонта оконных откосов: шпаклевка, уголки, грунт, краска	компл.	1,1	4 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 950,00
2 750	PETR-667630 / арт. FDAK.01.BC	Подоконник/накладка подоконника и торцевые элементы	м.п.	1,76	1 800,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 168,00
2 751	PETR-684427 / арт. 77660	Оконная фурнитура, ручки, регулировочные и герметизирующие материалы	компл.	1,05	2 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 310,00
2 752	ТКП	Замена/ремонт стеклопакетов, отливов, уплотнении и сложной оконной фурнитуры	компл.	1,05	18 500,00				replacement_market_estimate	19 425,00
2 753	PETR-1075012 / арт. BOK638370P	Акриловый герметик, примыкания, трещины и швы под окраску	шт.	2,2	290,00				verified_browser_petrovich	638,00
2 754	PETR-968886 / арт. 6178688	Жалюзи/рулонные шторы по оконным проемам	м2	2,52	3 500,00				verified_browser_petrovich	8 820,00
2 755	PETR-613527 / арт. 4680552098159	Карнизы/потолочные шины и крепеж	м.п.	1,89	1 200,00				verified_browser_petrovich	2 268,00
Раздел. Отопление										
2 756	3.18-6-1	Ревизия/замена отопительных приборов, арматуры и подключений	компл.	1	464,07			464,07	Инд. СМР 10.18; НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	1 475,00
		ЗП						132,17		1 345,50
		ЭМ						14,69		149,50
		в т.ч. ЗПМ						1,63		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 644,50
		СП от ЗП								1 106,30
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						464,07		1 475,00
2 757	3.16-29-1	Промывка, балансировка, опрессовка и настройка отопления	компл.	1	199,91			199,91	Инд. СМР 10.18; НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	3 220,00
		ЗП						56,94		579,60
		ЭМ						6,33		64,40
		в т.ч. ЗПМ						0,70		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								708,40
		СП от ЗП								476,56
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						199,91		3 220,00
2 758	PETR-810471 / арт. HE-1416359	Радиатор отопления/экран радиатора с комплектом подключения	шт.	1,05	18 500,00				verified_browser_petrovich	19 425,00
2 759	PETR-614795 / арт. VT.047.N.04	Термостатические клапаны, запорная арматура и воздухоотводчики отопления	компл.	1,1	4 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 620,00
2 760	PETR-148982 / арт. VTp.700.AI.25.32.02	Трубы отопления, фитинги, изоляция и крепеж	м.п.	4,6	650,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 990,00
2 761	PETR-616826 / арт. R.Ad.SA01/9939	Кронштейны, крепеж и расходники для отопительных приборов	компл.	1,1	1 800,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 980,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 762	ТКП	Балансировочная арматура, промывка, опрессовка и теплоизоляция отопления	компл.	1,1	8 500,00				replacement_market_estimate	9 350,00
Раздел. Вентиляция										
2 763	6.65-25-1	Ревизия вентканалов, решеток и проходок	компл.	1	107,09			107,09	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	1 725,00
		ЗП						30,50		310,50
		ЭМ						3,39		34,50
		в т.ч. ЗПМ						0,38		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								379,50
		СП от ЗП								255,30
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						107,09		1 725,00
2 764	3.20-53-1	Монтаж приточной вентиляции/бризеров, шумоглушения и автоматики	компл.	1	606,86			606,86	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	9 775,00
		ЗП						172,84		1 759,50
		ЭМ						19,20		195,50
		в т.ч. ЗПМ						2,13		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 150,50
		СП от ЗП								1 446,70
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						606,86		9 775,00
2 765	5.3-2-1	Пусконаладка и балансировка вентиляции помещения	компл.	1	280,72			280,72	Инд. СМР 10.18: НР 75%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.31	4 025,00
		ЗП						71,17		724,50
		ЭМ						7,91		80,50
		в т.ч. ЗПМ						0,88		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								603,75
		СП от ЗП								563,50
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						280,72		4 025,00
2 766	PETR-10686 / арт. 301	Вентиляционные решетки/диффузоры для помещении	шт.	1,05	2 200,00				verified_browser_petrovich	2 310,00
2 767	PETR-101626 / арт. AE102	Воздуховоды, фасонные части, клапаны и гибкие вставки	м.п.	8,5	1 400,00				verified_browser_petrovich	11 900,00
2 768	PETR-101626 / арт. AE102	Крепеж, подвесы, изоляция и герметики вентиляционных прасс	м.п.	8,5	420,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 570,00
2 769	ТКП	Противопожарные/обратные клапаны, дроссели и переходы вентиляции	шт.	1,05	4 200,00				external_supplier_estimate	4 410,00
2 770	ТКП	Приточная установка/бризер с фильтрами и комплектом монтажа	шт.	1,03	85 000,00				external_supplier_estimate	87 550,00
2 771	ТКП	Автоматика вентиляции: регуляторы, датчики, питание, кабель	компл.	1,05	18 000,00				external_supplier_estimate	18 900,00

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 772	ТКП	Шумоглушители, гибкие вставки, теплоизоляция и ревизионные люки вентиляции	компл.	1,05	9 500,00				external_supplier_estimate	9 975,00
2 773	ТКП	Центральная комплектация вентиляции: автоматика, клапаны, шумоглушители, ревизии	компл.	0,0223	333 936,00				external_supplier_estimate	7 452,12
Раздел. Кондиционирование										
2 774	3.20-38-1	Устройство трасс и подключение блоков кондиционирования	компл.	1	999,53			999,53	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	16 100,00
		ЗП						284,68		2 898,00
		ЭМ						31,63		322,00
		в т.ч. ЗПМ						3,50		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								3 542,00
		СП от ЗП								2 382,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						999,53		16 100,00
2 775	3.20-38-1	Монтаж наружных блоков, проходок, дренажа и автоматики кондиционирования	компл.	1	821,04			821,04	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	13 225,00
		ЗП						233,84		2 380,50
		ЭМ						25,98		264,50
		в т.ч. ЗПМ						2,88		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 909,50
		СП от ЗП								1 957,30
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						821,04		13 225,00
2 776	5.3-28-1	Пусконаладка, вакуумирование и проверка кондиционирования	компл.	1	441,13			441,13	Инд. СМР 10.18: НР 75%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.31	6 325,00
		ЗП						111,84		1 138,50
		ЭМ						12,43		126,50
		в т.ч. ЗПМ						1,38		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								948,75
		СП от ЗП								885,50
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						441,13		6 325,00
2 777	ТКП	Сплит-система/внутренний блок кондиционирования с базовым комплектом	шт.	1,03	65 000,00				external_supplier_estimate	66 950,00
2 778	ТКП	Наружный блок кондиционирования/мультисплит с крепежом	шт.	1,03	115 000,00				external_supplier_estimate	118 450,00
2 779	ТКП	Медная трасса кондиционирования, фреоновые трубы и теплоизоляция	м.п.	13,44	1 850,00				external_supplier_estimate	24 864,00
2 780	PETR-103458 / арт. 881780/38220	Дренаж кондиционирования: труба, фитинги, помпа/обратный клапан	м.п.	13,44	650,00				verified_browser_petrovich	8 736,00
2 781	ТКП	Дренажная помпа кондиционера с датчиком и крепежом	шт.	1,05	18 500,00				external_supplier_estimate	19 425,00

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 782	ТКП	Алмазное бурение и гильзование проходок кондиционирования	узел	1,05	6 500,00				external_supplier_estimate	6 825,00
2 783	ТКП	Пусконаладка, вакуумирование, дозаправка и расходники кондиционирования	компл.	1,05	9 500,00				external_supplier_estimate	9 975,00
2 784	ТКП	Питание кондиционеров: автомат, кабель, коробка, маркировка	компл.	1,05	8 500,00				replacement_market_estimate	8 925,00
2 785	PETR-143208 / арт. 47983	Кронштейны, виброопоры, крепеж и расходники кондиционирования	компл.	1,1	6 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	7 150,00
Раздел. Электрика										
2 786	4.8-159-1	Скрытая прокладка кабельных линий	м.п.	120	18,74			2 248,67	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	35 880,00
		ЗП						634,42		6 458,40
		ЭМ						70,49		717,60
		в т.ч. ЗПМ						7,80		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								8 180,64
		СП от ЗП								4 807,92
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	120						
		Всего по позиции						2 248,67		35 880,00
2 787	6.69-5-3	Подрозетники, распаики, штробы и заделка	точка	11	46,85			515,32	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	8 222,50
		ЗП						145,39		1 480,05
		ЭМ						16,15		164,45
		в т.ч. ЗПМ						1,79		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 874,73
		СП от ЗП								1 101,82
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	11						
		Всего по позиции						515,32		8 222,50
2 788	4.8-243-8	Монтаж розеток и выключателей	точка	11	25,23			277,48	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	4 427,50
		ЗП						78,29		796,95
		ЭМ						8,70		88,55
		в т.ч. ЗПМ						0,96		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 009,47
		СП от ЗП								593,28
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	11						
		Всего по позиции						277,48		4 427,50
2 789	4.8-246-1	Монтаж светильников и проверка освещения	шт.	3	57,66			172,97	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 760,00
		ЗП						48,80		496,80
		ЭМ						5,42		55,20

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ						0,60		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								629,28
		СП от ЗП								369,84
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						172,97		2 760,00
2 790	PETR-770855 / арт. 4631147013774.АК	Кабель ГОСТКАБЕЛЬ ВВГнг(А)-LS 3х2,5	м.п.	105,6	135,00				verified_browser_petrovich	14 256,00
2 791	PETR-997026 / арт. 1157630FG00070A.Ак	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5	м.п.	26,4	85,00				verified_browser_petrovich	2 244,00
2 792	PETR-660833 / арт. 51020	Гофра, клипсы, кабельные стяжки, клеммы, расходники электромонтажа	м.п.	132	95,00				verified_browser_petrovich	12 540,00
2 793	PETR-128017 / арт. IMT351201	Подрозетники, распределительные коробки, монтажные стаканы	шт.	12,1	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 388,00
2 794	PETR-128022 / арт. IMT351611	Распределительные коробки, клеммники WAGO, DIN-рейки и маркировка линий	компл.	3,3	850,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 805,00
2 795	ТКП	Розетка Systeme Electric/Legrand улучшенная	шт.	8,8	450,00				replacement_market_estimate	3 960,00
2 796	PETR-101691 / арт. BA10-001b	Выключатель одноклавишный/двухклавишный	шт.	3,3	260,00				verified_browser_petrovich	858,00
2 797	PETR-655481 / арт. 707-4288-112	Рамки, клавиши, суппорты, лицевые панели электроустановочных изделий	компл.	12,1	220,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 662,00
2 798	ТКП	Светильник светодиодный 600х600 улучшенный	шт.	3,15	2 300,00				replacement_market_estimate	7 245,00
2 799	PETR-106926 / арт. 45015	Подключение оборудования: кабельные выводы, вилки, розетки силовые, наконечники	точка	2,1	1 450,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 045,00
2 800	PETR-660888 / арт. mB54-3-2-bas	Питающие и магистральные кабели до щитов и нагрузок	м.п.	11,9	220,00				verified_browser_petrovich	2 618,00
2 801	PETR-141625 / арт. 35024	Лоток кабельный с крышкой	м.п.	4,55	950,00				verified_browser_petrovich	4 322,50
2 802	PETR-1152906 / арт. BSF4101HD7	Подвесы, кронштейны, заземление и крепеж кабельных лотков	м.п.	4,55	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 274,00
2 803	PETR-997001 / арт. 221/P12WU1U0K00	Заземление и уравнивание потенциалов: провод, шины, наконечники, маркировка	м.п.	1,52	240,00				replacement_verified_browser_petrovich	364,80
2 804	PETR-669259 / арт. 419401	Распределительные щиты, автоматика, УЗО/дифавтоматы, клеммы и маркировка	компл.	0,0223	401 960,00				replacement_verified_browser_petrovich	8 970,14
2 805	ТКП	ИБП/стабилизация, резервное питание слаботочных и инженерных систем	компл.	0,0223	111 312,00				external_supplier_estimate	2 484,04
Раздел. Пожарная сигнализация										
2 806	4.10-81-1	Монтаж пожарных извещателей, ручных извещателей и оповещателей	точка	2	61,26			122,52	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 955,00
		ЗП						34,57		351,90
		ЭМ						3,84		39,10
		в т.ч. ЗПМ						0,43		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								445,74
		СП от ЗП								261,97
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						122,52		1 955,00
2 807	4.10-11-1	Подключение, маркировка и проверка шлейфов пожарной сигнализации	м.п.	10	6,85			68,47	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 092,50
		ЗП						19,32		196,65
		ЭМ						2,15		21,85
		в т.ч. ЗПМ						0,24		
		МР								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								249,09
		СП от ЗП								146,39
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						68,47		1 092,50
2 808	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПС Энг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
2 809	PETR-995292 / арт. GF101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
2 810	PETR-1005516 / арт. GF41218-11	Извещатель пожарный ручной с коробкой и крепежом	шт.	1,05	1 800,00				verified_browser_petrovich	1 890,00
2 811	PETR-1168009 / арт. 28528.1	Оповещатель звуковой/светозвуковой пожарный	шт.	1,05	2 400,00				verified_browser_petrovich	2 520,00
2 812	PETR-1085113 / арт. 5113. ЦБ-00021636	Клеммы, коробки, изоляторы КЗ, маркировка и крепеж пожарной сигнализации	м.п.	11	95,00				verified_browser_petrovich	1 045,00
2 813	PETR-614369 / арт. 34-0496	ППКП, блоки питания, АКБ, модули, шкаф и общесистемная комплектация ПС	компл.	0,0223	321 568,00				verified_browser_petrovich	7 176,11
Раздел. Пожарная безопасность										
2 814	4.8-245-1	Монтаж аварийного освещения и эвакуационных указателей	шт.	1	64,87			64,87	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 035,00
		ЗП						18,30		186,30
		ЭМ						2,03		20,70
		в т.ч. ЗПМ						0,23		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								235,98
		СП от ЗП								138,69
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						64,87		1 035,00
2 815	PETR-1164986 / арт. ys201-30-mpr-5k-lith	Светильник аварийного освещения с аккумулятором	шт.	1,05	3 500,00				verified_browser_petrovich	3 675,00
2 816	PETR-1024222 / арт. ОПЛ-4 двсе ад	Огнетушители, кронштейны, знаки, планы эвакуации и пиктограммы	компл.	0,0223	98 944,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 208,03
Раздел. ОПС и СКС										
2 817	4.10-15-1	Скрытая прокладка кабелей ОПС/СКС	м.п.	34	9,37			318,56	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	5 083,00
		ЗП						89,88		914,94
		ЭМ						9,99		101,66
		в т.ч. ЗПМ						1,11		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 158,92
		СП от ЗП								681,12
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	34						
		Всего по позиции						318,56		5 083,00
2 818	4.10-78-1	Монтаж извещателей/точек СКС	точка	3	64,87			194,60	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	3 105,00
		ЗП						54,90		558,90
		ЭМ						6,10		62,10

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ						0,68		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								707,94
		СП от ЗП								416,07
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						194,60		3 105,00
2 819	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
2 820	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
2 821	PETR-1212451 / арт. 80515	СОУЭ: оповещатели, табло Выход, ручные извещатели, БП/АКБ	шт.	1,05	3 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 360,00
2 822	PETR-907825 / арт. LIB-00002052	Кабель UTP/FTP cat.6 для СКС	м.п.	99	45,00				verified_browser_petrovich	4 455,00
2 823	PETR-1146195 / арт. RNK6F90TL	СКС порт: keystone, faceplate, патч-панель, патч-корды, маркировка	порт	3,15	1 800,00				replacement_verified_browser_petrovich	5 670,00
2 824	ТКП	Охранная сигнализация: датчики, магнитоконтакты, тревожные кнопки	шт.	1,05	1 700,00				external_supplier_estimate	1 785,00
2 825	PETR-133802 / арт. ВВГнг(А)- FRLS	Кабель охранной сигнализации	м.п.	22	65,00				verified_browser_petrovich	1 430,00
2 826	PETR-1146195 / арт. RNK6F90TL	Коробки, коннекторы, патч-модули и крепеж для ОПС/СКС	м.п.	132	70,00				replacement_verified_browser_petrovich	9 240,00
2 827	PETR-614367 / арт. 34-0494	Активное оборудование ОПС/СКС, шкаф/кросс, блоки питания, коммутация	компл.	0,0223	401 960,00				verified_browser_petrovich	8 970,14
Раздел. Слаботочные системы										
2 828	4.10-78-1	Монтаж точек Wi-Fi, видеонаблюдения и коммутация	точка	1	129,73			129,73	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 070,00
		ЗП						36,60		372,60
		ЭМ						4,07		41,40
		в т.ч. ЗПМ						0,45		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								471,96
		СП от ЗП								277,38
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						129,73		2 070,00
2 829	4.11-23-1	Монтаж СКУД двери/зоны, считыватели, замков и кнопок выхода	компл.	1	468,47			468,47	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 475,00
		ЗП						132,17		1 345,50
		ЭМ						14,69		149,50
		в т.ч. ЗПМ						1,63		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 704,30
		СП от ЗП								1 001,65
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						468,47		1 475,00
2 830	ТКП	Wi-Fi точка доступа, PoE-питание и монтажный комплект	шт.	1,05	16 500,00				external_supplier_estimate	17 325,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 831	ТКП	СКУД внутренней двери: электрозамок, считыватель, кнопка, БП и кабель	компл.	1,05	48 000,00				external_supplier_estimate	50 400,00
2 832	ТКП	Слаботочный шкаф/стойка, патч-панели, органайзеры и коммутация	компл.	0,05	85 000,00				external_supplier_estimate	4 250,00
2 833	ТКП	PoE-коммутаторы, маршрутизатор, контроллер Wi-Fi и ИБП сети	компл.	0,07	95 000,00				external_supplier_estimate	6 650,00
2 834	ТКП	СКУД на входные группы: контроллеры, считыватели, замки, кнопки, БП	компл.	0,0223	160 784,00				external_supplier_estimate	3 588,06
Раздел. Инженерные трассы										
2 835	PETR-141622 / арт. 35023	Лотки, магистральная гофра, гильзы, противопожарная заделка и крепеж трасс	компл.	0,0223	321 568,00				verified_browser_petrovich	7 176,11
Раздел. Расходники										
2 836	PETR-631805 / арт. РК 00670	Саморезы, дюбели, анкеры, подвесы, соединители	компл.	1,1	2 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 750,00
2 837	PETR-887523 / арт. 117383	Пена монтажная, клеи-пена, герметики общестроительные	шт.	1,1	600,00				replacement_verified_browser_petrovich	660,00
Раздел. Финиш										
2 838	6.69-31-1	Финальная уборка и передача помещения	м2	13,8	6,83			94,28	Инд. СМР 10.18; НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	1 428,30
		ЗП						25,25		257,09
		ЭМ						2,81		28,57
		в т.ч. ЗПМ						0,31		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								285,66
		СП от ЗП								182,82
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	13,8						
		Всего по позиции						94,28		1 428,30
2 839	ТКП	Таблички помещений, навигация, пиктограммы и крепеж	компл.	1	950,00				external_supplier_estimate	950,00
2 840	PETR-1028701 / арт. 180167	Финишная уборка: химия, салфетки, пленка снятия, пылесборники, ветошь	м2	13,8	95,00				verified_browser_petrovich	1 311,00
Раздел. Исполнительная документация										
2 841	PETR-1063134 / арт. m1-136-1	Бирки, кабельные маркеры, схемы, протоколы и материалы исполнительной документации	компл.	0,05	4 500,00				verified_browser_petrovich	225,00
Раздел. Логистика										
2 842	ТКП	Доставка, разгрузка, подъем и внутриплощадочное перемещение материалов	компл.	0,0223	2 309 478,75				service_estimate	51 538,33
Раздел. Резерв комплектации										
2 843	ТКП	Резерв на мелкие материалы и позиции без проекта	компл.	0,0223	4 618 957,50				replacement_market_estimate	103 076,66
Итого по помещению 1-17 Канцелярия								243 969,05	Материалы/оборудование	1 285 176,47

Помещение/кабинет 1-17а Шкаф встроенный: Шкаф встроенный; БТИ № 17а; площадь 0.40 м2; работы 25,457.55; материалы 89,859.50; итого 115,317.05 руб.										
Раздел. Подготовка										
2 844	КАЛЬК-ZSMETA-01-001	Обмер, дефектовка, маркировка границ ремонта	м2	0,4	6,90			2,76	Инд. СМР 10.18; НР 91%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.45	41,40
		ЗП						0,73		7,45
		ЭМ						0,08		0,83
		в т.ч. ЗПМ						0,01		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								7,53
		СП от ЗП								5,80

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,4						
		Всего по позиции						2,76		41,40
2 845	6.69-43-1	Укрытие и защита существующих конструкции и оборудования	м2	0,4	9,95			3,98	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	59,80
		ЗП						1,06		10,76
		ЭМ						0,12		1,20
		в т.ч. ЗПМ						0,01		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								10,88
		СП от ЗП								8,37
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,4						
		Всего по позиции						3,98		59,80
2 846	PETR-630824 / арт. 094125	Пленка укрывная защитная	м2	0,44	25,00				verified_browser_petrovich	11,00
2 847	PETR-787634 / арт. 489530	Лента малярная/скотч строительный	шт.	1,1	180,00				verified_browser_petrovich	198,00
2 848	PETR-617522 / арт. 9631964	Временное электроснабжение зоны ремонта: щиток, кабель, автоматы, удлинители	компл.	0,01	6 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	65,00
2 849	PETR-987814 / арт. 50044396	Временное освещение и переносные светильники для производства работ	компл.	0,25	3 200,00				verified_browser_petrovich	800,00
2 850	PETR-102144	Жесткая защита полов и маршрутов: оргалит/ДВП/гофрокартон	м2	0,14	260,00				verified_browser_petrovich	36,40
2 851	PETR-641043	Пылезащитные завесы, временные двери, укрытие проемов	компл.	0,12	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	420,00
Раздел. Демонтаж										
2 852	6.57-2-7	Демонтаж напольных покрытий	м2	0,4	15,67			6,27	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	87,40
		ЗП						1,55		15,73
		ЭМ						0,17		1,75
		в т.ч. ЗПМ						0,02		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								13,98
		СП от ЗП								9,61
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,4						
		Всего по позиции						6,27		87,40
2 853	6.54-1-6	Демонтаж отделки потолка	м2	0,4	13,20			5,28	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	73,60
		ЗП						1,30		13,25
		ЭМ						0,14		1,47
		в т.ч. ЗПМ						0,02		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								11,78
		СП от ЗП								8,10
		НР и СП от ЗПМ								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗТР	чел.-ч	0,4						
		Всего по позиции						5,28		13,60
2 854	6.62-31-1	Расчистка и демонтаж отделки стен	м2	0,72	11,54			8,31	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	115,92
		ЗП						2,05		20,87
		ЭМ						0,23		2,32
		в т.ч. ЗПМ						0,03		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								18,55
		СП от ЗП								12,75
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,72						
		Всего по позиции						8,31		115,92
2 855	6.67-7-1	Демонтаж существующих электроустановочных и слаботочных изделий	точка	4	9,89			39,58	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	552,00
		ЗП						9,76		99,36
		ЭМ						1,08		11,04
		в т.ч. ЗПМ						0,12		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								88,32
		СП от ЗП								60,72
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	4						
		Всего по позиции						39,58		552,00
2 856	6.56-38-3	Демонтаж дверных блоков, шкафных фасадов и элементов проемов	компл.	1	74,22			74,22	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 035,00
		ЗП						18,30		186,30
		ЭМ						2,03		20,70
		в т.ч. ЗПМ						0,23		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								165,60
		СП от ЗП								113,85
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						74,22		1 035,00
2 857	6.69-19-1	Сбор, вынос и погрузка строительного мусора	м2	0,4	13,20			5,28	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	13,60
		ЗП						1,30		13,25
		ЭМ						0,14		1,47
		в т.ч. ЗПМ						0,02		
		МР								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								11,78
		СП от ЗП								8,10
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,4						
		Всего по позиции						5,28		73,60
2 858	PETR-815750 / арт. 815750	Расходники инструмента: диски, буры, сверла, лезвия, насадки, коронки	м2	0,65	85,00				replacement_verified_browser_petrovich	55,25
2 859	PETR-104801 / арт. M031	Мешки строительные для мусора	упак.	1,1	350,00				verified_browser_petrovich	385,00
2 860	PETR-666098 / арт. 0208	Биг-бэги/мягкие контейнеры для внутреннего сбора мусора	шт.	1,1	850,00				verified_browser_petrovich	935,00
2 861	PETR-953115	Контейнер 8 м3 с вывозом и утилизацией строительного мусора	шт.	0,01	22 000,00				verified_browser_petrovich	220,00
Раздел. Скрытые работы										
2 862	КАЛЬК-ZSMETA-15-001	Проверка оснований после демонтажа	м2	0,4	5,77			2,31	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	32,20
		ЗП						0,57		5,80
		ЭМ						0,06		0,64
		в т.ч. ЗПМ						0,01		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								5,15
		СП от ЗП								3,54
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,4						
		Всего по позиции						2,31		32,20
2 863	6.69-42-1	Герметизация инженерных проходок	компл.	1	91,91			91,91	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	1 380,00
		ЗП						24,40		248,40
		ЭМ						2,71		27,60
		в т.ч. ЗПМ						0,30		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								251,16
		СП от ЗП								193,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						91,91		1 380,00
2 864	PETR-167833 / арт. 581404	Ремонтная смесь/гипс/алебастр для заделки штроб и выбоин	меш.	1,1	650,00				verified_browser_petrovich	715,00
2 865	ТКП	Противопожарная заделка проходок: гильзы, пена, мастика, манжеты	узел	1,1	3 200,00				external_supplier_estimate	3 520,00
Раздел. Полы										
2 866	3.15-165-1	Обеспыливание, грунтование и ремонт основания пола	м2	0,4	8,10			3,24	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	50,60
		ЗП						0,89		9,11
		ЭМ						0,10		1,01
		в т.ч. ЗПМ						0,01		
		МР								

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								10,52
		СП от ЗП								7,08
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,4						
		Всего по позиции						3,24		50,60
2 867	3.11-10-1	Выравнивание основания пола	м2	0,4	42,72			17,09	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.38	266,80
		ЗП						4,72		48,02
		ЭМ						0,52		5,34
		в т.ч. ЗПМ						0,06		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								55,49
		СП от ЗП								37,35
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,4						
		Всего по позиции						17,09		266,80
2 868	3.11-26-2	Финишное покрытие пола	м2	0,4	33,15			13,26	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.38	207,00
		ЗП						3,66		37,26
		ЭМ						0,41		4,14
		в т.ч. ЗПМ						0,05		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								43,06
		СП от ЗП								28,98
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,4						
		Всего по позиции						13,26		207,00
2 869	PETR-767965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	0,05	120,00				verified_browser_petrovich	6,00
2 870	PETR-101546 / арт. 1001893/1016312	Ровнитель для пола базовый	меш.	1,1	650,00				verified_browser_petrovich	715,00
2 871	ТКП	Коммерческое ПВХ/кварцвиниловое покрытие с повышенной износостойкостью	м2	0,44	1 800,00				replacement_market_estimate	792,00
2 872	ТКП	Клей/подложка/подготовительные материалы под финишное покрытие полный комплект	м2	0,44	450,00				replacement_market_estimate	198,00
2 873	ТКП	Плинтус, углы, заглушки и соединители улучшенные	м.п.	4,4	550,00				replacement_market_estimate	2 420,00
Раздел. Стены										
2 874	3.15-165-1	Грунтование стен	м2	0,72	6,07			4,37	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	66,24
		ЗП						1,17		11,92
		ЭМ						0,13		1,32
		в т.ч. ЗПМ						0,01		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ЗП								13,25
		СП от ЗП								8,48
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,72						
		Всего по позиции						4,37		66,24
2 875	6.61-1-3	Локальное штукатурное выравнивание стен и откосов	м2	0,25	53,12			13,28	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	201,25
		ЗП						3,56		36,22
		ЭМ						0,40		4,03
		в т.ч. ЗПМ						0,04		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								40,25
		СП от ЗП								25,76
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,25						
		Всего по позиции						13,28		201,25
2 876	3.15-103-1	Финишная шпаклевка стен	м2	0,72	28,85			20,77	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	314,64
		ЗП						5,56		56,64
		ЭМ						0,62		6,29
		в т.ч. ЗПМ						0,07		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								62,93
		СП от ЗП								40,27
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,72						
		Всего по позиции						20,77		314,64
2 877	3.15-96-3	Окраска стен в два слоя	м2	0,72	22,78			16,40	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	248,40
		ЗП						4,39		44,71
		ЭМ						0,49		4,97
		в т.ч. ЗПМ						0,05		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								49,68
		СП от ЗП								31,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,72						
		Всего по позиции						16,40		248,40
2 878	PETR-767965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	0,1	120,00				verified_browser_petrovich	12,00
2 879	PETR-142852 / арт. 30000048	Штукатурка гипсовая Волма Слой 30 кг	меш.	1,1	520,00				verified_browser_petrovich	572,00
2 880	PETR-141512 / арт. 141472/6983-350647	Маяки штукатурные	м.п.	0,14	75,00				verified_browser_petrovich	10,50

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 287

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 881	PETR-631138 / арт. 240219	Уголок штукатурный/перфорированный	м.п.	0,16	95,00				verified_browser_petrovich	15,20
2 882	PETR-133351	Армирующая сетка по трещинам и примыканиям	м2	0,12	130,00				verified_browser_petrovich	15,60
2 883	PETR-131252 / арт. 6471-79478	Защита стен коридоров: отбойная доска, углы, профили и крепеж	м.п.	1,05	1 400,00				verified_browser_petrovich	1 470,00
2 884	PETR-112336 / арт. 700000426	Шпаклевка Основит Эконсилк РР38 W 20 кг	меш.	1,1	897,00				verified_browser_petrovich	986,70
2 885	PETR-140279 / арт. W5110-314425	Краска интерьерная Текс Профи база А 4,5 л	шт.	1,1	1 682,00				verified_browser_petrovich	1 850,20
2 886	ТКП	Стеклохолст, клей и армирующие материалы под окраску полный комплекс	м2	0,59	180,00				replacement_market_estimate	106,20
2 887	PETR-131619 / арт. 1060656	Шлифсетки, абразивы, валики, кисти, кюветы, малярные расходники	м2	1,12	45,00				verified_browser_petrovich	50,40
Раздел. Потолки										
2 888	3.15-165-1	Грунтование и подготовка потолочного основания	м2	0,4	6,08			2,43	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	36,80
		ЗП						0,65		6,62
		ЭМ						0,07		0,74
		в т.ч. ЗПМ						0,01		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								7,36
		СП от ЗП								4,71
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,4						
		Всего по позиции						2,43		36,80
2 889	3.15-29-1	Устройство/ремонт модульного потолка Armstrong	м2	0,4	64,52			25,81	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	391,00
		ЗП						6,91		70,38
		ЭМ						0,77		7,82
		в т.ч. ЗПМ						0,09		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								78,20
		СП от ЗП								50,05
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,4						
		Всего по позиции						25,81		391,00
2 890	PETR-767965 / арт. 47051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	0,05	120,00				verified_browser_petrovich	6,00
2 891	ТКП	Потолочная система Armstrong/аналог с улучшенной плитой и подвесами	м2	0,44	1 100,00				replacement_market_estimate	484,00
2 892	PETR-1090568 / арт. 834416	Подвесная система Armstrong: профили, подвесы, уголок, крепеж	м2	0,44	520,00				replacement_verified_browser_petrovich	228,80
Раздел. Проемы										
2 893	PETR-1060656 / арт. 1060656	Противопожарные и технические двери на границах блоков с фурнитурой	компл.	0,0006	208 000,00				verified_browser_petrovich	134,58
Раздел. Встроенные шкафы и кладовые										
2 894	6.56-18-1	Ремонт встроенных шкафов/кладовых, фасады, полки и крепеж	компл.	1	245,09			245,09	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	3 680,00
		ЗП						65,07		662,40
		ЭМ						7,23		73,60
		в т.ч. ЗПМ						0,80		
		МР								

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								669,76
		СП от ЗП								515,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						245,09		3 680,00
2 895	PETR-950504 / арт. 22105	Фасады/двери встроенного шкафа с направляющими и фурнитурой	компл.	1,05	18 000,00				verified_browser_petrovich	18 900,00
2 896	PETR-633108 / арт. ПСММ-300	Полки, штанги, направляющие и крепеж встроенного шкафа	компл.	1,05	9 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	9 975,00
Раздел. Вентиляция										
2 897	6.65-25-1	Ревизия вентканалов, решеток и проходок	компл.	1	107,09			107,09	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%; ТСН-2001.8 табл.1 п.41	1 725,00
		ЗП						30,50		310,50
		ЭМ						3,39		34,50
		в т.ч. ЗПМ						0,38		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								379,50
		СП от ЗП								255,30
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						107,09		1 725,00
2 898	PETR-1068867 / арт. 301	Вентиляционные решетки/диффузоры для помещений	шт.	1,05	2 200,00				verified_browser_petrovich	2 310,00
2 899	PETR-101626 / арт. AE102	Воздуховоды, фасонные части, клапаны и гибкие вставки	м.п.	0,18	1 400,00				verified_browser_petrovich	252,00
2 900	PETR-101626 / арт. AE102	Крепеж, подвесы, изоляция и герметики вентиляционных трасс	м.п.	0,18	420,00				replacement_verified_browser_petrovich	75,60
2 901	ТКП	Противопожарные/обратные клапаны, дроссели и переходы вентиляции	шт.	1,05	4 200,00				external_supplier_estimate	4 410,00
2 902	ТКП	Центральная комплектация вентиляции: автоматика, клапаны, шумоглушители, ревизии	компл.	0,0006	333 936,00				external_supplier_estimate	216,06
Раздел. Электрика										
2 903	4.8-159-1	Скрытая прокладка кабельных линий	м.п.	20	18,74			374,78	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	5 980,00
		ЗП						105,74		1 076,40
		ЭМ						11,75		119,60
		в т.ч. ЗПМ						1,30		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 363,44
		СП от ЗП								801,32
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	20						
		Всего по позиции						374,78		5 980,00
2 904	6.69-5-3	Подрозетники, распаики, штробы и заделка	точка	2	46,84			93,69	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 495,00
		ЗП						26,43		269,10
		ЭМ						2,94		29,90
		в т.ч. ЗПМ						0,33		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 289

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								340,86
		СП от ЗП								200,33
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						93,69		1 495,00
2 905	4.8-243-8	Монтаж розеток и выключателей	точка	2	25,23			50,45	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	805,00
		ЗП						14,23		144,90
		ЭМ						1,58		16,10
		в т.ч. ЗПМ						0,18		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								183,54
		СП от ЗП								107,87
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						50,45		805,00
2 906	4.8-246-1	Монтаж светильников и проверка освещения	шт.	1	57,66			57,66	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	920,00
		ЗП						16,27		165,60
		ЭМ						1,81		18,40
		в т.ч. ЗПМ						0,20		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								209,76
		СП от ЗП								123,28
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						57,66		920,00
2 907	PETR-770855 / арт. 4631147013774 АК	Кабель ГОСТКАБЕЛЬ ВВГнг(А)-LS 3х2,5	м.п.	13,2	135,00				verified_browser_petrovich	1 782,00
2 908	PETR-997026 / арт. 1157630FG00070A Ак	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5	м.п.	8,8	85,00				verified_browser_petrovich	748,00
2 909	PETR-660833 / арт. 51020	Гофра, клипсы, кабельные стяжки, клеммы, расходники электромонтажа	м.п.	22	95,00				verified_browser_petrovich	2 090,00
2 910	PETR-128017 / арт. IMT351201	Подрозетники, распределительные коробки, монтажные стаканы	шт.	2,2	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	616,00
2 911	PETR-128022 / арт. IMT351611	Распределительные коробки, клеммники WAGO, DIN-рейки и маркировка линий	компл.	1,1	850,00				replacement_verified_browser_petrovich	935,00
2 912	ТКП	Розетка Systeme Electric/Legrand улучшенная	шт.	1,1	450,00				replacement_market_estimate	495,00
2 913	PETR-101691 / арт. BA10-001b	Выключатель одноклавишный/двухклавишный	шт.	1,1	260,00				verified_browser_petrovich	286,00
2 914	PETR-655481 / арт. 707-4288-112	Рамки, клавиши, суппорты, лицевые панели электроустановочных изделий	компл.	2,2	220,00				replacement_verified_browser_petrovich	484,00
2 915	ТКП	Светильник светодиодный 600х600 улучшенный	шт.	1,05	2 300,00				replacement_market_estimate	2 415,00
2 916	PETR-106926 / арт. 45015	Подключение оборудования: кабельные выводы, вилки, розетки силовые, наконечники	точка	1,05	1 450,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 522,50
2 917	PETR-660888 / арт. mD54-3-7-bas	Питающие и магистральные кабели до щитов и нагрузок	м.п.	0,35	220,00				verified_browser_petrovich	77,00
2 918	PETR-141625 / арт. 35024	Лоток кабельный с крышкой	м.п.	0,13	950,00				verified_browser_petrovich	123,50

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 919	PETR-1152906 / арт. BSE4101HD7	Подвесы, кронштейны, заземление и крепеж кабельных лотков	м.п.	0,13	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	36,40
2 920	PETR-997001 / арт. 221/P12WUI1U0K00	Заземление и уравнивание потенциалов: провод, шины, наконечники, маркировка	м.п.	0,04	240,00				replacement_verified_browser_petrovich	9,60
2 921	PETR-669259 / арт. 419401	Распределительные щиты, автоматика, УЗО/дифавтоматы, клеммы и маркировка	компл.	0,0006	401 960,00				replacement_verified_browser_petrovich	260,07
2 922	ТКП	ИБП/стабилизация, резервное питание слаботочных и инженерных систем	компл.	0,0006	111 312,00				external_supplier_estimate	72,02
Раздел. Пожарная сигнализация										
2 923	4.10-81-1	Монтаж пожарных извещателей, ручных извещателей и оповещателей	точка	2	61,26			122,52	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 955,00
		ЗП						34,57		351,90
		ЭМ						3,84		39,10
		в т.ч. ЗПМ						0,43		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								445,74
		СП от ЗП								261,97
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						122,52		1 955,00
2 924	4.10-11-1	Подключение, маркировка и проверка шлейфов пожарной сигнализации	м.п.	10	6,85			68,47	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 092,50
		ЗП						19,32		196,65
		ЭМ						2,15		21,85
		в т.ч. ЗПМ						0,24		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								249,09
		СП от ЗП								146,39
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						68,47		1 092,50
2 925	PETR-636354 / арт. 43531940	Кабель КПС Энг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
2 926	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
2 927	PETR-1005516 / арт. GE41218-11	Извещатель пожарный ручной с коробкой и крепежом	шт.	1,05	1 800,00				verified_browser_petrovich	1 890,00
2 928	PETR-1168009 / арт. 28528.1	Оповещатель звуковой/свето-звуковой пожарный	шт.	1,05	2 400,00				verified_browser_petrovich	2 520,00
2 929	PETR-1085113 / арт. 5113.1.1.05-0002163.6	Клеммы, коробки, изоляторы КЗ, маркировка и крепеж пожарной сигнализации	м.п.	11	95,00				verified_browser_petrovich	1 045,00
2 930	PETR-614369 / арт. 34-0496	ППКП, блоки питания, АКБ, модули, шкаф и общесистемная комплектация ПС	компл.	0,0006	321 568,00				verified_browser_petrovich	208,05
Раздел. Пожарная безопасность										
2 931	PETR-1024222 / арт. ОП-4 двое ал	Огнетушители, кронштейны, знаки, планы эвакуации и пиктограммы	компл.	0,0006	98 944,00				replacement_verified_browser_petrovich	64,02
Раздел. ОПС и СКС										
2 932	4.10-15-1	Скрытая прокладка кабелей ОПС/СКС	м.п.	10	9,37			93,69	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 495,00
		ЗП						26,43		269,10
		ЭМ						2,94		29,90
		в т.ч. ЗПМ						0,33		
		МР								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								340,86
		СП от ЗП								200,33
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						93,69		1 495,00
2 933	4.10-78-1	Монтаж извещателей/точек СКС	точка	1	64,87			64,87	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 035,00
		ЗП						18,30		186,30
		ЭМ						2,03		20,70
		в т.ч. ЗПМ						0,23		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								235,98
		СП от ЗП								138,69
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						64,87		1 035,00
2 934	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПС 3нг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
2 935	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
2 936	PETR-1212451 / арт. 80515	СОУЭ: оповещатели, табло Выход, ручные извещатели, БП/АКБ	шт.	1,05	3 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 360,00
2 937	PETR-1146195 / арт. RNK6F90TL	Коробки, коннекторы, патч-модули и крепеж для ОПС/СКС	м.п.	11	70,00				replacement_verified_browser_petrovich	770,00
2 938	PETR-614367 / арт. 34-0494	Активное оборудование ОПС/СКС, шкаф/кросс, блоки питания, коммутация	компл.	0,0006	401 960,00				verified_browser_petrovich	260,07
Раздел. Слаботочные системы										
2 939	ТКП	СКУД на входные группы: контроллеры, считыватели, замки, кнопки, БП	компл.	0,0006	160 784,00				external_supplier_estimate	104,03
Раздел. Инженерные трассы										
2 940	PETR-141622 / арт. 35023	Лотки, магистральная гофра, гильзы, противопожарная заделка и крепеж трасс	компл.	0,0006	321 568,00				verified_browser_petrovich	208,05
Раздел. Расходники										
2 941	PETR-631805 / арт. РК 0067.0	Саморезы, дюбели, анкеры, подвесы, соединители	компл.	1,1	2 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 750,00
2 942	PETR-687523 / арт. 117383	Пена монтажная, клей-пена, герметики общестроительные	шт.	1,1	600,00				replacement_verified_browser_petrovich	660,00
Раздел. Финиш										
2 943	6.69-31-1	Финальная уборка и передача помещения	м2	0,4	6,82			2,73	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	41,40
		ЗП						0,73		7,45
		ЭМ						0,08		0,83
		в т.ч. ЗПМ						0,01		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								8,28
		СП от ЗП								5,30
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,4						
		Всего по позиции						2,73		41,40

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 944	ТКП	Таблички помещений, навигация, пиктограммы и крепеж	компл.	1	950,00				external_supplier_estimate	950,00
2 945	PETR-1028701 / арт. 80167	Финишная уборка: химия, салфетки, пленка снятия, пылесборники, ветошь	м2	0,4	95,00				verified_browser_petrovich	38,00
Раздел. Исполнительная документация										
2 946	PETR-1063134 / арт. mf-136-f	Бирки, кабельные маркеры, схемы, протоколы и материалы исполнительной документации	компл.	0,05	4 500,00				verified_browser_petrovich	225,00
Раздел. Логистика										
2 947	ТКП	Доставка, разгрузка, подъем и внутриплощадочное перемещение материалов	компл.	0,0006	2 309 478,75				service_estimate	1 494,23
Раздел. Резерв комплектации										
2 948	ТКП	Резерв на мелкие материалы и позиции без проекта	компл.	0,0006	4 618 957,50				replacement_market_estimate	2 988,47
Итого по помещению 1-17а Шкаф встроенный								25 457,55	Материалы/оборудование	115 317,05

Помещение/кабинет 1-18 Канцелярия: Канцелярия; БТИ № 18; площадь 13.70 м2; работы 243,305.50; материалы 1,038,905.23; итого 1,282,210.73 руб.										
Раздел. Подготовка										
2 949	КАЛЬК-ZSMETA-01-001	Обмер, дефектовка, маркировка границ ремонта	м2	13,7	6,89			94,44	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	1 417,95
		ЗП						25,07		255,23
		ЭМ						2,79		28,36
		в т.ч. ЗПМ						0,31		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								258,07
		СП от ЗП								198,51
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	13,7						
		Всего по позиции						94,44		1 417,95
2 950	6.69-43-1	Укрытие и защита существующих конструкции и оборудования	м2	13,7	9,96			136,41	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	2 048,15
		ЗП						36,21		368,67
		ЭМ						4,02		40,96
		в т.ч. ЗПМ						0,45		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								372,76
		СП от ЗП								286,74
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	13,7						
		Всего по позиции						136,41		2 048,15
2 951	PETR-630824 / арт. 094125	Пленка укрывная защитная	м2	15,07	25,00				verified_browser_petrovich	376,75
2 952	PETR-787634 / арт. 489530	Лента малярная/скотч строительный	шт.	1,1	180,00				verified_browser_petrovich	198,00
2 953	PETR-617522 / арт. 9631964	Временное электроснабжение зоны ремонта: щиток, кабель, автоматы, удлинители	компл.	0,11	6 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	715,00
2 954	PETR-987814 / арт. 50044396	Временное освещение и переносные светильники для производства работ	компл.	0,25	3 200,00				verified_browser_petrovich	800,00
2 955	PETR-102144	Жесткая защита полов и маршрутов: оргалит/ДВП/гофрокартон	м2	4,73	260,00				verified_browser_petrovich	1 229,80
2 956	PETR-641043	Пылезащитные завесы, временные двери, укрытие проемов	компл.	0,12	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	420,00
Раздел. Демонтаж										

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 957	6.57-2-7	Демонтаж напольных покрытий	м2	13,7	15,67			214,66	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	2 993,45
		ЗП						52,93		538,82
		ЭМ						5,88		59,87
		в т.ч. ЗПМ						0,65		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								478,95
		СП от ЗП								329,28
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	13,7						
		Всего по позиции						214,66		2 993,45
2 958	6.54-1-6	Демонтаж отделки потолка	м2	13,7	13,19			180,76	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	2 520,80
		ЗП						44,57		453,74
		ЭМ						4,95		50,42
		в т.ч. ЗПМ						0,55		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								403,33
		СП от ЗП								277,29
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	13,7						
		Всего по позиции						180,76		2 520,80
2 959	6.62-31-1	Расчистка и демонтаж отделки стен	м2	34,25	11,55			395,42	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	5 514,25
		ЗП						97,50		992,57
		ЭМ						10,83		110,28
		в т.ч. ЗПМ						1,20		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								882,28
		СП от ЗП								606,57
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	34,25						
		Всего по позиции						395,42		5 514,25
2 960	6.67-7-1	Демонтаж существующих электроустановочных и слаботочных изделий	точка	19	9,90			188,02	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	2 622,00
		ЗП						46,36		471,96
		ЭМ						5,15		52,44
		в т.ч. ЗПМ						0,57		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								419,52

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ЗП								288,42
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	19						
		Всего по позиции						188,02		2 622,00
2 961	6.56-38-3	Демонтаж дверных блоков, шкафных фасадов и элементов проемов	компл.	1	74,22			74,22	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 035,00
		ЗП						18,30		186,30
		ЭМ						2,03		20,70
		в т.ч. ЗПМ						0,23		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								165,60
		СП от ЗП								113,85
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						74,22		1 035,00
2 962	6.56-3-2	Демонтаж старых откосов, подоконников и оконной фурнитуры	компл.	1	70,10			70,10	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	977,50
		ЗП						17,28		175,95
		ЭМ						1,92		19,55
		в т.ч. ЗПМ						0,21		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								156,40
		СП от ЗП								107,53
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						70,10		977,50
2 963	6.65-12-1	Демонтаж/снятие радиаторов, арматуры и старых подводок	компл.	1	98,96			98,96	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 380,00
		ЗП						24,40		248,40
		ЭМ						2,71		27,60
		в т.ч. ЗПМ						0,30		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								220,80
		СП от ЗП								151,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						98,96		1 380,00
2 964	6.69-19-1	Сбор, вынос и погрузка строительного мусора	м2	13,7	13,19			180,76	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	2 520,80
		ЗП						44,57		453,74
		ЭМ						4,95		50,42
		в т.ч. ЗПМ						0,55		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 295

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								403,33
		СП от ЗП								277,29
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	13,7						
		Всего по позиции						180,76		2 520,80
2 965	PETR-815750 / арт. 815750	Расходники инструмента: диски, буры, сверла, лезвия, насадки, коронки	м2	25,69	85,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 183,65
2 966	PETR-104801 / арт. M031	Мешки строительные для мусора	упак.	1,1	350,00				verified_browser_petrovich	385,00
2 967	PETR-666098 / арт. 0208	Биг-бэги/мягкие контейнеры для внутреннего сбора мусора	шт.	2,2	850,00				verified_browser_petrovich	1 870,00
2 968	PETR-953115	Контейнер 8 м3 с вывозом и утилизацией строительного мусора	шт.	0,22	22 000,00				verified_browser_petrovich	4 840,00
Раздел. Скрытые работы										
2 969	КАЛЬК-ZSMETA-15-001	Проверка оснований после демонтажа	м2	13,7	5,77			79,08	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 102,85
		ЗП						19,50		198,51
		ЭМ						2,17		22,06
		в т.ч. ЗПМ						0,24		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								176,46
		СП от ЗП								121,31
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	13,7						
		Всего по позиции						79,08		1 102,85
2 970	6.69-42-1	Герметизация инженерных проходок	компл.	1	91,91			91,91	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	1 380,00
		ЗП						24,40		248,40
		ЭМ						2,71		27,60
		в т.ч. ЗПМ						0,30		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								251,16
		СП от ЗП								193,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						91,91		1 380,00
2 971	PETR-167833 / арт. 581404	Ремонтная смесь/гипс/алебастр для заделки штроб и выбоин	меш.	4,4	650,00				verified_browser_petrovich	2 860,00
2 972	ТКП	Противопожарная заделка проходок: гильзы, пена, мастика, манжеты	узел	3,3	3 200,00				external_supplier_estimate	10 560,00
Раздел. Полы										
2 973	3.15-165-1	Обеспыливание, грунтование и ремонт основания пола	м2	13,7	8,10			111,00	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	1 733,05
		ЗП						30,64		311,95
		ЭМ						3,40		34,66
		в т.ч. ЗПМ						0,38		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								360,47
		СП от ЗП								242,63
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	13,7						
		Всего по позиции						111,00		1 733,05
2 974	3.11-10-1	Выравнивание основания пола	м2	13,7	42,72			585,26	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.38	9 137,90
		ЗП						161,57		1 644,82
		ЭМ						17,95		182,76
		в т.ч. ЗПМ						1,99		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 900,68
		СП от ЗП								1 279,31
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	13,7						
		Всего по позиции						585,26		9 137,90
2 975	3.11-26-2	Финишное покрытие пола	м2	13,7	33,14			454,08	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.38	7 089,75
		ЗП						125,36		1 276,15
		ЭМ						13,93		141,80
		в т.ч. ЗПМ						1,54		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 474,67
		СП от ЗП								992,57
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	13,7						
		Всего по позиции						454,08		7 089,75
2 976	PETR-767965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	1,81	120,00				verified_browser_petrovich	217,20
2 977	PETR-101546 / арт. 1001893/1016312	Ровнитель для пола базовый	меш.	6,6	650,00				verified_browser_petrovich	4 290,00
2 978	ТКП	Коммерческое ПВХ/кварцвиниловое покрытие с повышенной износостойкостью	м2	15,07	1 800,00				replacement_market_estimate	27 126,00
2 979	ТКП	Клей/подложка/подготовительные материалы под финишное покрытие полный комплект	м2	15,07	450,00				replacement_market_estimate	6 781,50
2 980	ТКП	Плинтус, углы, заглушки и соединители улучшенные	м.п.	16,29	550,00				replacement_market_estimate	8 959,50
Раздел. Стены										
2 981	3.15-165-1	Грунтование стен	м2	34,25	6,07			208,00	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	3 151,00
		ЗП						55,72		567,18
		ЭМ						6,19		63,02
		в т.ч. ЗПМ						0,69		
		МР								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								630,20
		СП от ЗП								403,33
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	34,25						
		Всего по позиции						208,00		3 151,00
2 982	6.61-1-3	Локальное штукатурное выравнивание стен и откосов	м2	11,99	53,14			637,14	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	9 651,95
		ЗП						170,66		1 737,35
		ЭМ						18,96		193,04
		в т.ч. ЗПМ						2,10		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 930,39
		СП от ЗП								1 235,45
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	11,99						
		Всего по позиции						637,14		9 651,95
2 983	3.15-103-1	Финишная шпаклевка стен	м2	34,25	28,85			988,01	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	14 967,25
		ЗП						264,65		2 694,10
		ЭМ						29,41		299,35
		в т.ч. ЗПМ						3,26		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 993,45
		СП от ЗП								1 915,81
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	34,25						
		Всего по позиции						988,01		14 967,25
2 984	3.15-96-3	Окраска стен в два слоя	м2	34,25	22,77			780,01	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	11 816,25
		ЗП						208,93		2 126,92
		ЭМ						23,21		236,32
		в т.ч. ЗПМ						2,57		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 363,25
		СП от ЗП								1 512,48
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	34,25						
		Всего по позиции						780,01		11 816,25
2 985	PETR-767965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	4,52	120,00				verified_browser_petrovich	542,40

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 986	PETR-142852 / арт. 30000048	Штукатурка гипсовая Волма Слой 30 кг	меш.	4,4	520,00				verified_browser_petrovich	2 288,00
2 987	PETR-141512 / арт. 1414726983-350647	Маяки штукатурные	м.п.	6,59	75,00				verified_browser_petrovich	494,25
2 988	PETR-631138 / арт. 240219	Уголок штукатурный/перфорированный	м.п.	7,54	95,00				verified_browser_petrovich	716,30
2 989	PETR-133351	Армирующая сетка по трещинам и примыканиям	м2	5,65	130,00				verified_browser_petrovich	734,50
2 990	PETR-112336 / арт. 79478	Шпаклевка Основит Эконсилк РР38 W 20 кг	меш.	2,2	897,00				verified_browser_petrovich	1 973,40
2 991	PETR-140279 / арт. 700000426	Краска интерьерная Текс Профи база А 4,5 л	шт.	2,2	1 682,00				verified_browser_petrovich	3 700,40
2 992	ТКП	Стеклохолст, клей и армирующие материалы под окраску полный комплекс	м2	28,26	180,00				replacement_market_estimate	5 086,80
2 993	PETR-131619 / арт. W5110-314425	Шлифсетки, абразивы, валики, кисти, кюветы, малярные расходники	м2	47,95	45,00				verified_browser_petrovich	2 157,75
Раздел. Потолки										
2 994	3.15-165-1	Грунтование и подготовка потолочного основания	м2	13,7	6,07			83,20	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	1 260,40
		ЗП						22,29		226,87
		ЭМ						2,48		25,21
		в т.ч. ЗПМ						0,27		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								252,08
		СП от ЗП								161,33
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	13,7						
		Всего по позиции						83,20		1 260,40
2 995	3.15-29-1	Устройство/ремонт модульного потолка Armstrong	м2	13,7	64,53			884,01	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	13 391,75
		ЗП						236,79		2 410,52
		ЭМ						26,31		267,84
		в т.ч. ЗПМ						2,91		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 678,35
		СП от ЗП								1 714,14
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	13,7						
		Всего по позиции						884,01		13 391,75
2 996	PETR-767965 / арт. 47051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	1,81	120,00				verified_browser_petrovich	217,20
2 997	ТКП	Потолочная система Armstrong/аналог с улучшенной плитой и подвесами	м2	15,07	1 100,00				replacement_market_estimate	16 577,00
2 998	PETR-1090568 / арт. 834416	Подвесная система Armstrong: профили, подвесы, уголок, крепеж	м2	15,07	520,00				replacement_verified_browser_petrovich	7 836,40
Раздел. Проемы										
2 999	6.56-24-1	Монтаж/ремонт дверного блока, откосов и фурнитуры	шт.	1	344,66			344,66	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	5 175,00
		ЗП						91,50		931,50
		ЭМ						10,17		103,50
		в т.ч. ЗПМ						1,13		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ЗП								941,85
		СП от ЗП								724,50
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						344,66		5 175,00
3 000	ТКП	Дверь межкомнатная усиленная с отделкой под объект	шт.	1,05	9 500,00				replacement_market_estimate	9 975,00
3 001	ТКП	Коробка, доборы, наличники, петли, ручки, замки полный комплект	компл.	1,05	11 000,00				replacement_market_estimate	11 550,00
3 002	ТКП	Порожки и переходные профили усиленные	шт.	1,05	1 500,00				replacement_market_estimate	1 575,00
3 003	PETR-664867 / арт. 664867	Доводчик, ограничитель, уплотнители и стопоры дверей	компл.	1,05	4 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 410,00
3 004	ТКП	Усиленная дверная фурнитура: замки, цилиндры, доводчики, ограничители	компл.	1,05	9 500,00				replacement_market_estimate	9 975,00
3 005	PETR-148719 / арт. 47518_402207	Материалы усиления и ремонта проемов: уголок, смесь, анкера, сетка	компл.	1,1	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 850,00
3 006	PETR-1060656 / арт. 1060656	Противопожарные и технические двери на границах блоков с фурнитурой	компл.	0,0222	208 000,00				verified_browser_petrovich	4 608,03
Раздел. Окна и откосы										
3 007	6.56-7-1	Ремонт оконных откосов, подоконников и герметизация примыканий	компл.	1	265,70			265,70	Инд. СМР 10.18; НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	4 025,00
		ЗП						71,17		724,50
		ЭМ						7,91		80,50
		в т.ч. ЗПМ						0,88		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								805,00
		СП от ЗП								515,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						265,70		4 025,00
3 008	PETR-740762 / арт. 4680009851030	Материалы ремонта оконных откосов: шпаклевка, уголки, грунт, краска	компл.	1,1	4 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 950,00
3 009	PETR-661630 / арт. EDAK.01.BC	Подоконник/накладка подоконника и торцевые элементы	м.п.	1,76	1 800,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 168,00
3 010	PETR-684427 / арт. 17660	Оконная фурнитура, ручки, регулировочные и герметизирующие материалы	компл.	1,05	2 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 310,00
3 011	ТКП	Замена/ремонт стеклопакетов, отливов, уплотнений и сложной оконной фурнитуры	компл.	1,05	18 500,00				replacement_market_estimate	19 425,00
3 012	PETR-1075012 / арт. BOK638370P	Акриловый герметик, примыкания, трещины и швы под окраску	шт.	2,2	290,00				verified_browser_petrovich	638,00
3 013	PETR-968886 / арт. 6178688	Жалюзи/рулонные шторы по оконным проемам	м2	2,52	3 500,00				verified_browser_petrovich	8 820,00
3 014	PETR-613527 / арт. 4680552098159	Карнизы/потолочные шины и крепеж	м.п.	1,89	1 200,00				verified_browser_petrovich	2 268,00
Раздел. Отопление										
3 015	3.18-6-1	Ревизия/замена отопительных приборов, арматуры и подключений	компл.	1	464,07			464,07	Инд. СМР 10.18; НР 110%; СП 74%; ТСН-2001.8 табл.1 п.41	7 475,00
		ЗП						132,17		1 345,50
		ЭМ						14,69		149,50
		в т.ч. ЗПМ						1,63		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 644,50
		СП от ЗП								1 106,30
		НР и СП от ЗПМ								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						464,07		1 475,00
3 016	3.16-29-1	Промывка, балансировка, опрессовка и настроика отопления	компл.	1	199,91			199,91	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	3 220,00
		ЗП						56,94		579,60
		ЭМ						6,33		64,40
		в т.ч. ЗПМ						0,70		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								708,40
		СП от ЗП								476,56
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						199,91		3 220,00
3 017	PETR-810471 / арт. HC-1416359	Радиатор отопления/экран радиатора с комплектом подключения	шт.	1,05	18 500,00				verified_browser_petrovich	19 425,00
3 018	PETR-614795 / арт. VT.047.N.04	Термостатические клапаны, запорная арматура и воздухоотводчики отопления	компл.	1,1	4 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 620,00
3 019	PETR-148982 / арт. VTp.700.Al.25.32.02	Трубы отопления, фитинги, изоляция и крепеж	м.п.	4,6	650,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 990,00
3 020	PETR-616826 / арт. R.Ad.SA01/9939	Кронштеины, крепеж и расходники для отопительных приборов	компл.	1,1	1 800,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 980,00
3 021	ТКП	Балансировочная арматура, промывка, опрессовка и теплоизоляция отопления	компл.	1,1	8 500,00				replacement_market_estimate	9 350,00
Раздел. Вентиляция										
3 022	6.65-25-1	Ревизия вентканалов, решеток и проходок	компл.	1	107,09			107,09	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	1 725,00
		ЗП						30,50		310,50
		ЭМ						3,39		34,50
		в т.ч. ЗПМ						0,38		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								379,50
		СП от ЗП								255,30
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						107,09		1 725,00
3 023	3.20-53-1	Монтаж приточной вентиляции/дизеров, шумоглушения и автоматики	компл.	1	606,86			606,86	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	9 775,00
		ЗП						172,84		1 759,50
		ЭМ						19,20		195,50
		в т.ч. ЗПМ						2,13		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 150,50
		СП от ЗП								1 446,70
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						606,86		9 775,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3 024	5.3-2-1	Пусконаладка и балансировка вентиляции помещения	компл.	1	280,72			280,72	Инд. СМР 10.18; НР 75%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.31	4 025,00
		ЗП						71,17		724,50
		ЭМ						7,91		80,50
		в т.ч. ЗПМ						0,88		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								603,75
		СП от ЗП								563,50
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						280,72		4 025,00
3 025	PETR-106867 / арт. 301	Вентиляционные решетки/диффузоры для помещений	шт.	1,05	2 200,00				verified_browser_petrovich	2 310,00
3 026	PETR-101626 / арт. AE102	Воздуховоды, фасонные части, клапаны и гибкие вставки	м.п.	8,44	1 400,00				verified_browser_petrovich	11 816,00
3 027	PETR-101626 / арт. AE102	Крепеж, подвесы, изоляция и герметики вентиляционных трасс	м.п.	8,44	420,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 544,80
3 028	ТКП	Противопожарные/обратные клапаны, дроссели и переходы вентиляции	шт.	1,05	4 200,00				external_supplier_estimate	4 410,00
3 029	ТКП	Приточная установка/бризер с фильтрами и комплектом монтажа	шт.	1,03	85 000,00				external_supplier_estimate	87 550,00
3 030	ТКП	Автоматика вентиляции: регуляторы, датчики, питание, кабель	компл.	1,05	18 000,00				external_supplier_estimate	18 900,00
3 031	ТКП	Шумоглушители, гибкие вставки, теплоизоляция и ревизионные люки вентиляции	компл.	1,05	9 500,00				external_supplier_estimate	9 975,00
3 032	ТКП	Центральная комплектация вентиляции: автоматика, клапаны, шумоглушители, ревизии	компл.	0,0222	333 936,00				external_supplier_estimate	7 398,02
Раздел. Кондиционирование										
3 033	3.20-38-1	Устройство трасс и подключение блоков кондиционирования	компл.	1	999,53			999,53	Инд. СМР 10.18; НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	16 100,00
		ЗП						284,68		2 898,00
		ЭМ						31,63		322,00
		в т.ч. ЗПМ						3,50		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								3 542,00
		СП от ЗП								2 382,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						999,53		16 100,00
3 034	3.20-38-1	Монтаж наружных блоков, проходок, дренажа и автоматики кондиционирования	компл.	1	821,04			821,04	Инд. СМР 10.18; НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	13 225,00
		ЗП						233,84		2 380,50
		ЭМ						25,98		264,50
		в т.ч. ЗПМ						2,88		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 909,50
		СП от ЗП								1 957,30
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по позиции						821,04		13 225,00
3 035	5.3-28-1	Пусконаладка, вакуумирование и проверка кондиционирования	компл.	1	441,13			441,13	Инд. СМР 10.18: НР 75%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.31	6 325,00
		ЗП						111,84		1 138,50
		ЭМ						12,43		126,50
		в т.ч. ЗПМ						1,38		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								948,75
		СП от ЗП								885,50
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						441,13		6 325,00
3 036	ТКП	Сплит-система/внутренний блок кондиционирования с базовым комплектом	шт.	1,03	65 000,00				external_supplier_estimate	66 950,00
3 037	ТКП	Наружный блок кондиционирования/мультисплит с крепежом	шт.	1,03	115 000,00				external_supplier_estimate	118 450,00
3 038	ТКП	Медная трасса кондиционирования, фреоновые трубы и теплоизоляция	м.п.	13,44	1 850,00				external_supplier_estimate	24 864,00
3 039	PETR-103458 / арт. 881780/38220	Дренаж кондиционирования: труба, фитинги, помпа/обратный клапан	м.п.	13,44	650,00				verified_browser_petrovich	8 736,00
3 040	ТКП	Дренажная помпа кондиционера с датчиком и крепежом	шт.	1,05	18 500,00				external_supplier_estimate	19 425,00
3 041	ТКП	Алмазное бурение и гильзование проходок кондиционирования	узел	1,05	6 500,00				external_supplier_estimate	6 825,00
3 042	ТКП	Пусконаладка, вакуумирование, дозаправка и расходники кондиционирования	компл.	1,05	9 500,00				external_supplier_estimate	9 975,00
3 043	ТКП	Питание кондиционеров: автомат, кабель, коробка, маркировка	компл.	1,05	8 500,00				replacement_market_estimate	8 925,00
3 044	PETR-143208 / арт. 47983	Кронштейны, виброопоры, крепеж и расходники кондиционирования	компл.	1,1	6 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	7 150,00
Раздел. Электрика										
3 045	4.8-159-1	Скрытая прокладка кабельных линий	м.п.	120	18,74			2 248,67	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	35 880,00
		ЗП						634,42		6 458,40
		ЭМ						70,49		717,60
		в т.ч. ЗПМ						7,80		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								8 180,64
		СП от ЗП								4 807,92
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	120						
		Всего по позиции						2 248,67		35 880,00
3 046	6.69-5-3	Подрозетники, распайки, штробы и заделка	точка	11	46,85			515,32	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	8 222,50
		ЗП						145,39		1 480,05
		ЭМ						16,15		164,45
		в т.ч. ЗПМ						1,79		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 874,73
		СП от ЗП								1 101,82

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	11						
		Всего по позиции						515,32		8 222,50
3 047	4.8-243-8	Монтаж розеток и выключателей	точка	11	25,23			277,48	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	4 427,50
		ЗП						78,29		796,95
		ЭМ						8,70		88,55
		в т.ч. ЗПМ						0,96		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 009,47
		СП от ЗП								593,28
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	11						
		Всего по позиции						277,48		4 427,50
3 048	4.8-246-1	Монтаж светильников и проверка освещения	шт.	3	57,66			172,97	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 760,00
		ЗП						48,80		496,80
		ЭМ						5,42		55,20
		в т.ч. ЗПМ						0,60		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								629,28
		СП от ЗП								369,84
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						172,97		2 760,00
3 049	PETR-770855 / арт. 4631147013774 АК	Кабель ГОСТКАБЕЛЬ ВВГнг(А)-LS 3х2,5	м.п.	105,6	135,00				verified_browser_petrovich	14 256,00
3 050	PETR-997026 / арт. 1157b30FG00070A Ак	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5	м.п.	26,4	85,00				verified_browser_petrovich	2 244,00
3 051	PETR-660833 / арт. 51020	Гофра, клипсы, кабельные стяжки, клеммы, расходники электромонтажа	м.п.	132	95,00				verified_browser_petrovich	12 540,00
3 052	PETR-128017 / арт. IMT351201	Подрозетники, распределительные коробки, монтажные стаканы	шт.	12,1	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 388,00
3 053	PETR-128022 / арт. IMT351611	Распределительные коробки, клеммники WAGO, DIN-рейки и маркировка линий	компл.	3,3	850,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 805,00
3 054	ТКП	Розетка Systeme Electric/Legrand улучшенная	шт.	8,8	450,00				replacement_market_estimate	3 960,00
3 055	PETR-101691 / арт. BA10-001b	Выключатель одноклавишный/двухклавишный	шт.	3,3	260,00				verified_browser_petrovich	858,00
3 056	PETR-655481 / арт. 707-4288-112	Рамки, клавиши, суппорты, лицевые панели электроустановочных изделий	компл.	12,1	220,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 662,00
3 057	ТКП	Светильник светодиодный 600х600 улучшенный	шт.	3,15	2 300,00				replacement_market_estimate	7 245,00
3 058	PETR-106926 / арт. 45015	Подключение оборудования: кабельные выводы, вилки, розетки силовые, наконечники	точка	2,1	1 450,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 045,00
3 059	PETR-660888 / арт. mP54-3-2-bas	Питающие и магистральные кабели до щитов и нагрузок	м.п.	11,82	220,00				verified_browser_petrovich	2 600,40
3 060	PETR-141625 / арт. 35024	Лоток кабельный с крышкой	м.п.	4,52	950,00				verified_browser_petrovich	4 294,00
3 061	PETR-1152906 / арт. BSE4101HDZ	Подвесы, кронштейны, заземление и крепеж кабельных лотков	м.п.	4,52	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 265,60
3 062	PETR-997001 / арт. 221P12WIII10K00	Заземление и уравнивание потенциалов: провод, шины, наконечники, маркировка	м.п.	1,51	240,00				replacement_verified_browser_petrovich	362,40
3 063	PETR-669259 / арт. 419401	Распределительные щиты, автоматика, УЗО/дифавтоматы, клеммы и маркировка	компл.	0,0222	401 960,00				replacement_verified_browser_petrovich	8 905,02
3 064	ТКП	ИБП/стабилизация, резервное питание слаботочных и инженерных систем	компл.	0,0222	111 312,00				external_supplier_estimate	2 466,01

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел. Пожарная сигнализация										
3 065	4.10-81-1	Монтаж пожарных извещателей, ручных извещателей и оповещателей	точка	2	61,26			122,52	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 955,00
		ЗП						34,57		351,90
		ЭМ						3,84		39,10
		в т.ч. ЗПМ						0,43		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								445,74
		СП от ЗП								261,97
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						122,52		1 955,00
3 066	4.10-11-1	Подключение, маркировка и проверка шлейфов пожарной сигнализации	м.п.	10	6,85			68,47	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 092,50
		ЗП						19,32		196,65
		ЭМ						2,15		21,85
		в т.ч. ЗПМ						0,24		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								249,09
		СП от ЗП								146,39
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						68,47		1 092,50
3 067	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПС Знг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
3 068	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
3 069	PETR-1005516 / арт. GE41218-11	Извещатель пожарный ручной с коробкой и крепежом	шт.	1,05	1 800,00				verified_browser_petrovich	1 890,00
3 070	PETR-1168009 / арт. 28528	Оповещатель звуковой/светозвуковой пожарный	шт.	1,05	2 400,00				verified_browser_petrovich	2 520,00
3 071	PETR-1085113 / арт. 5413.1Б.00021636	Клеммы, коробки, изоляторы КЗ, маркировка и крепеж пожарной сигнализации	м.п.	11	95,00				verified_browser_petrovich	1 045,00
3 072	PETR-614369 / арт. 34-0496	ППКП, блоки питания, АКБ, модули, шкаф и общесистемная комплектация ПС	компл.	0,0222	321 568,00				verified_browser_petrovich	7 124,02
Раздел. Пожарная безопасность										
3 073	4.8-245-1	Монтаж аварийного освещения и эвакуационных указателей	шт.	1	64,87			64,87	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 035,00
		ЗП						18,30		186,30
		ЭМ						2,03		20,70
		в т.ч. ЗПМ						0,23		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								235,98
		СП от ЗП								138,69
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						64,87		1 035,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3 074	PETR-1164986 / арт. ys201-30-mpr-5k-li1h	Светильник аварийного освещения с аккумулятором	шт.	1,05	3 500,00				verified_browser_petrovich	3 675,00
3 075	PETR-1024222 / арт. ОП-4 двое дл	Огнетушители, кронштейны, знаки, планы эвакуации и пиктограммы	компл.	0,0222	98 944,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 192,01
Раздел. ОПС и СКС										
3 076	4.10-15-1	Скрытая прокладка кабелей ОПС/СКС	м.п.	34	9,37			318,56	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	5 083,00
		ЗП						89,88		914,94
		ЭМ						9,99		101,66
		в т.ч. ЗПМ						1,11		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 158,92
		СП от ЗП								681,12
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	34						
		Всего по позиции						318,56		5 083,00
3 077	4.10-78-1	Монтаж извещателей/точек СКС	точка	3	64,87			194,60	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	3 105,00
		ЗП						54,90		558,90
		ЭМ						6,10		62,10
		в т.ч. ЗПМ						0,68		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								707,94
		СП от ЗП								416,07
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						194,60		3 105,00
3 078	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
3 079	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
3 080	PETR-1212451 / арт. 80515	СОУЭ: оповещатели, табло Выход, ручные извещатели, БП/АКБ	шт.	1,05	3 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 360,00
3 081	PETR-907825 / арт. U5-0002052	Кабель UTP/FTP cat.6 для СКС	м.п.	99	45,00				verified_browser_petrovich	4 455,00
3 082	PETR-1146195 / арт. RNK6F90TL	СКС порт: keystone, faceplate, патч-панель, патч-корды, маркировка	порт	3,15	1 800,00				replacement_verified_browser_petrovich	5 670,00
3 083	ТКП	Охранная сигнализация: датчики, магнитоконтакты, тревожные кнопки	шт.	1,05	1 700,00				external_supplier_estimate	1 785,00
3 084	PETR-133802 / арт. ВВГнг(А)-FRLS	Кабель охранной сигнализации	м.п.	22	65,00				verified_browser_petrovich	1 430,00
3 085	PETR-1146195 / арт. RNK6F90TL	Коробки, коннекторы, патч-модули и крепеж для ОПС/СКС	м.п.	132	70,00				replacement_verified_browser_petrovich	9 240,00
3 086	PETR-614367 / арт. 34-0494	Активное оборудование ОПС/СКС, шкаф/кросс, блоки питания, коммутация	компл.	0,0222	401 960,00				verified_browser_petrovich	8 905,02
Раздел. Слаботочные системы										
3 087	4.10-78-1	Монтаж точек Wi-Fi, видеонаблюдения и коммутация	точка	1	129,73			129,73	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 070,00
		ЗП						36,60		372,60
		ЭМ						4,07		41,40
		в т.ч. ЗПМ						0,45		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ЗП								471,96
		СП от ЗП								277,38
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						129,73		2 070,00
3 088	4.11-23-1	Монтаж СКУД двери/зоны, считыватели, замков и кнопок выхода	компл.	1	468,47			468,47	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 475,00
		ЗП						132,17		1 345,50
		ЭМ						14,69		149,50
		в т.ч. ЗПМ						1,63		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 704,30
		СП от ЗП								1 001,65
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						468,47		1 475,00
3 089	ТКП	Wi-Fi точка доступа, PoE-питание и монтажный комплект	шт.	1,05	16 500,00				external_supplier_estimate	17 325,00
3 090	ТКП	СКУД внутренней двери: электрозамок, считыватель, кнопка, БП и кабель	компл.	1,05	48 000,00				external_supplier_estimate	50 400,00
3 091	ТКП	Слаботочный шкаф/стойка, патч-панели, органайзеры и коммутация	компл.	0,05	85 000,00				external_supplier_estimate	4 250,00
3 092	ТКП	PoE-коммутаторы, маршрутизатор, контроллер Wi-Fi и ИБП сети	компл.	0,07	95 000,00				external_supplier_estimate	6 650,00
3 093	ТКП	СКУД на входные группы: контроллеры, считыватели, замки, кнопки, БП	компл.	0,0222	160 784,00				external_supplier_estimate	3 562,01
Раздел. Инженерные трассы										
3 094	PETR-141622 / арт. 35023	Лотки, магистральная гофра, гильзы, противопожарная заделка и крепеж трасс	компл.	0,0222	321 568,00				verified_browser_petrovich	7 124,02
Раздел. Расходники										
3 095	PETR-631805 / арт. РК 0067.0	Саморезы, дюбели, анкеры, подвесы, соединители	компл.	1,1	2 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 750,00
3 096	PETR-687523 / арт. 117383	Пена монтажная, клей-пена, герметики общестроительные	шт.	1,1	600,00				replacement_verified_browser_petrovich	660,00
Раздел. Финиш										
3 097	6.69-31-1	Финальная уборка и передача помещения	м2	13,7	6,83			93,60	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	1 417,95
		ЗП						25,07		255,23
		ЭМ						2,79		28,36
		в т.ч. ЗПМ						0,31		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								283,59
		СП от ЗП								181,50
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	13,7						
		Всего по позиции						93,60		1 417,95
3 098	ТКП	Таблички помещений, навигация, пиктограммы и крепеж	компл.	1	950,00				external_supplier_estimate	950,00
3 099	PETR-1028701 / арт. 180167	Финишная уборка: химия, салфетки, пленка снятия, пылесборники, ветошь	м2	13,7	95,00				verified_browser_petrovich	1 301,50
Раздел. Исполнительная документация										

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
З 100	PETR-1063134 / арт. mT-136-T	Бирки, кабельные маркеры, схемы, протоколы и материалы исполнительной документации	компл.	0,05	4 500,00				verified_browser_petrovich	225,00
Раздел. Логистика										
З 101	ТКП	Доставка, разгрузка, подъем и внутриплощадочное перемещение материалов	компл.	0,0222	2 309 478,75				service_estimate	51 164,19
Раздел. Резерв комплектации										
З 102	ТКП	Резерв на мелкие материалы и позиции без проекта	компл.	0,0222	4 618 957,50				replacement_market_estimate	102 328,38
Итого по помещению 1-18 Канцелярия								243 305,50	Материалы/оборудование	1 282 210,73

Помещение/кабинет 1-18а Шкаф встроенный: Шкаф встроенный; БТИ № 18а; площадь 0.40 м2; работы 25,457.55; материалы 89,859.50; итого 115,317.05 руб.										
Раздел. Подготовка										
З 103	КАЛЬК-ZSMETA-01-001	Обмер, дефектовка, маркировка границ ремонта	м2	0,4	6,90			2,76	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	41,40
		ЗП						0,73		7,45
		ЭМ						0,08		0,83
		в т.ч. ЗПМ						0,01		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								7,53
		СП от ЗП								5,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,4						
		Всего по позиции						2,76		41,40
З 104	6.69-43-1	Укрытие и защита существующих конструкций и оборудования	м2	0,4	9,95			3,98	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	59,80
		ЗП						1,06		10,76
		ЭМ						0,12		1,20
		в т.ч. ЗПМ						0,01		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								10,88
		СП от ЗП								8,37
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,4						
		Всего по позиции						3,98		59,80
З 105	PETR-630824 / арт. 094125	Пленка укрывная защитная	м2	0,44	25,00				verified_browser_petrovich	11,00
З 106	PETR-787634 / арт. 489530	Лента малярная/скотч строительный	шт.	1,1	180,00				verified_browser_petrovich	198,00
З 107	PETR-617522 / арт. 9631964	Временное электроснабжение зоны ремонта: щиток, кабель, автоматы, удлинители	компл.	0,01	6 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	65,00
З 108	PETR-987814 / арт. 50044396	Временное освещение и переносные светильники для производства работ	компл.	0,25	3 200,00				verified_browser_petrovich	800,00
З 109	PETR-102144	Жесткая защита полов и маршрутов: оргалит/ДВП/гофрокартон	м2	0,14	260,00				verified_browser_petrovich	36,40
З 110	PETR-641043	Пылезащитные завесы, временные двери, укрытие проемов	компл.	0,12	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	420,00
Раздел. Демонтаж										
З 111	6.57-2-7	Демонтаж напольных покрытий	м2	0,4	15,67			6,27	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	87,40
		ЗП						1,55		15,73
		ЭМ						0,17		1,75

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ						0,02		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								13,98
		СП от ЗП								9,61
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,4						
		Всего по позиции						6,27		87,40
3 112	6.54-1-6	Демонтаж отделки потолка	м2	0,4	13,20			5,28	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	73,60
		ЗП						1,30		13,25
		ЭМ						0,14		1,47
		в т.ч. ЗПМ						0,02		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								11,78
		СП от ЗП								8,10
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,4						
		Всего по позиции						5,28		73,60
3 113	6.62-31-1	Расчистка и демонтаж отделки стен	м2	0,72	11,54			8,31	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	115,92
		ЗП						2,05		20,87
		ЭМ						0,23		2,32
		в т.ч. ЗПМ						0,03		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								18,55
		СП от ЗП								12,75
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,72						
		Всего по позиции						8,31		115,92
3 114	6.67-7-1	Демонтаж существующих электроустановочных и сладоточных изделий	точка	4	9,89			39,58	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	552,00
		ЗП						9,76		99,36
		ЭМ						1,08		11,04
		в т.ч. ЗПМ						0,12		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								88,32
		СП от ЗП								60,72
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	4						

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по позиции						39,58		552,00
3 115	6.56-38-3	Демонтаж дверных блоков, шкафных фасадов и элементов проемов	компл.	1	74,22			74,22	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 035,00
		ЗП						18,30		186,30
		ЭМ						2,03		20,70
		в т.ч. ЗПМ						0,23		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								165,60
		СП от ЗП								113,85
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						74,22		1 035,00
3 116	6.69-19-1	Сбор, вынос и погрузка строительного мусора	м2	0,4	13,20			5,28	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	73,60
		ЗП						1,30		13,25
		ЭМ						0,14		1,47
		в т.ч. ЗПМ						0,02		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								11,78
		СП от ЗП								8,10
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,4						
		Всего по позиции						5,28		73,60
3 117	PETR-815750 / арт. 815750	Расходники инструмента: диски, буры, сверла, лезвия, насадки, коронки	м2	0,65	85,00				replacement_verified_browser_petrovich	55,25
3 118	PETR-104801 / арт. M031	Мешки строительные для мусора	упак.	1,1	350,00				verified_browser_petrovich	385,00
3 119	PETR-666098 / арт. 0208	Биг-бэги/мягкие контейнеры для внутреннего сбора мусора	шт.	1,1	850,00				verified_browser_petrovich	935,00
3 120	PETR-953115	Контейнер 8 м3 с вывозом и утилизацией строительного мусора	шт.	0,01	22 000,00				verified_browser_petrovich	220,00
Раздел. Скрытые работы										
3 121	КАЛЬК-ZSMETA-15-001	Проверка оснований после демонтажа	м2	0,4	5,77			2,31	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	32,20
		ЗП						0,57		5,80
		ЭМ						0,06		0,64
		в т.ч. ЗПМ						0,01		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								5,15
		СП от ЗП								3,54
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,4						
		Всего по позиции						2,31		32,20
3 122	6.69-42-1	Герметизация инженерных проходок	компл.	1	91,91			91,91	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	1 380,00
		ЗП						24,40		248,40

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ						2,71		27,60
		в т.ч. ЗПМ						0,30		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								251,16
		СП от ЗП								193,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						91,91		1 380,00
3 123	PETR-167833 / арт. 5814.04	Ремонтная смесь/гипс/алебастр для заделки штроб и выбоин	меш.	1,1	650,00				verified_browser_petrovich	715,00
3 124	ТКП	Противопожарная заделка проходок: гильзы, пена, мастика, манжеты	узел	1,1	3 200,00				external_supplier_estimate	3 520,00
Раздел. Полы										
3 125	3.15-165-1	Обеспыливание, грунтование и ремонт основания пола	м2	0,4	8,10			3,24	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	50,60
		ЗП						0,89		9,11
		ЭМ						0,10		1,01
		в т.ч. ЗПМ						0,01		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								10,52
		СП от ЗП								7,08
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,4						
		Всего по позиции						3,24		50,60
3 126	3.11-10-1	Выравнивание основания пола	м2	0,4	42,72			17,09	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	266,80
		ЗП						4,72		48,02
		ЭМ						0,52		5,34
		в т.ч. ЗПМ						0,06		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								55,49
		СП от ЗП								37,35
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,4						
		Всего по позиции						17,09		266,80
3 127	3.11-26-2	Финишное покрытие пола	м2	0,4	33,15			13,26	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	207,00
		ЗП						3,66		37,26
		ЭМ						0,41		4,14
		в т.ч. ЗПМ						0,05		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ЗП								43,06
		СП от ЗП								28,98
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,4						
		Всего по позиции						13,26		207,00
З 128	PETR-767965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	0,05	120,00				verified_browser_petrovich	6,00
З 129	PETR-101546 / арт. 1001893/1016312	Ровнитель для пола базовый	меш.	1,1	650,00				verified_browser_petrovich	715,00
З 130	ТКП	Коммерческое ПВХ/кварцвиниловое покрытие с повышенной износостоикостью	м2	0,44	1 800,00				replacement_market_estimate	792,00
З 131	ТКП	Клей/подложка/подготовительные материалы под финишное покрытие полный комплект	м2	0,44	450,00				replacement_market_estimate	198,00
З 132	ТКП	Плинтус, углы, заглушки и соединители улучшенные	м.п.	4,4	550,00				replacement_market_estimate	2 420,00
Раздел. Стены										
З 133	3.15-165-1	Грунтование стен	м2	0,72	6,07			4,37	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	66,24
		ЗП						1,17		11,92
		ЗМ						0,13		1,32
		в т.ч. ЗПМ						0,01		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								13,25
		СП от ЗП								8,48
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,72						
		Всего по позиции						4,37		66,24
З 134	6.61-1-3	Локальное штукатурное выравнивание стен и откосов	м2	0,25	53,12			13,28	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	201,25
		ЗП						3,56		36,22
		ЗМ						0,40		4,03
		в т.ч. ЗПМ						0,04		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								40,25
		СП от ЗП								25,76
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,25						
		Всего по позиции						13,28		201,25
З 135	3.15-103-1	Финишная шпаклевка стен	м2	0,72	28,85			20,77	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	314,64
		ЗП						5,56		56,64
		ЗМ						0,62		6,29
		в т.ч. ЗПМ						0,07		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								62,93
		СП от ЗП								40,27

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,72						
		Всего по позиции						20,77		314,64
3 136	3.15-96-3	Окраска стен в два слоя	м2	0,72	22,78			16,40	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	248,40
		ЗП						4,39		44,71
		ЭМ						0,49		4,97
		в т.ч. ЗПМ						0,05		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								49,68
		СП от ЗП								31,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,72						
		Всего по позиции						16,40		248,40
3 137	PETR-767965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	0,1	120,00				verified_browser_petrovich	12,00
3 138	PETR-142852 / арт. 30000048	Штукатурка гипсовая Волма Слой 30 кг	меш.	1,1	520,00				verified_browser_petrovich	572,00
3 139	PETR-141512 / арт. 141472/6983-350647	Маяки штукатурные	м.п.	0,14	75,00				verified_browser_petrovich	10,50
3 140	PETR-631138 / арт. 240219	Уголок штукатурный/перфорированный	м.п.	0,16	95,00				verified_browser_petrovich	15,20
3 141	PETR-133351	Армирующая сетка по трещинам и примыканиям	м2	0,12	130,00				verified_browser_petrovich	15,60
3 142	PETR-131252 / арт. 6471-	Защита стен коридоров: отбойная доска, углы, профили и крепеж	м.п.	1,05	1 400,00				verified_browser_petrovich	1 470,00
3 143	PETR-112336 / арт. 79478	Шпаклевка Основит Эконсилк РР38 W 20 кг	меш.	1,1	897,00				verified_browser_petrovich	986,70
3 144	PETR-140279 / арт. 700000426	Краска интерьерная Текс Профи база А 4,5 л	шт.	1,1	1 682,00				verified_browser_petrovich	1 850,20
3 145	ТКП	Стеклохолст, клей и армирующие материалы под окраску полный комплекс	м2	0,59	180,00				replacement_market_estimate	106,20
3 146	PETR-131619 / арт. W5110-314425	Шлифсетки, абразивы, валики, кисти, кюветы, малярные расходники	м2	1,12	45,00				verified_browser_petrovich	50,40
Раздел. Потолки										
3 147	3.15-165-1	Грунтование и подготовка потолочного основания	м2	0,4	6,08			2,43	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	36,80
		ЗП						0,65		6,62
		ЭМ						0,07		0,74
		в т.ч. ЗПМ						0,01		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								7,36
		СП от ЗП								4,71
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,4						
		Всего по позиции						2,43		36,80
3 148	3.15-29-1	Устройство/ремонт модульного потолка Armstrong	м2	0,4	64,52			25,81	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	391,00
		ЗП						6,91		70,38
		ЭМ						0,77		7,82
		в т.ч. ЗПМ						0,09		
		МР								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								78,20
		СП от ЗП								50,05
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,4						
		Всего по позиции						25,81		391,00
3 149	PETR-767965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	0,05	120,00				verified_browser_petrovich	6,00
3 150	ТКП	Потолочная система Armstrong/аналог с улучшенной плитой и подвесами	м2	0,44	1 100,00				replacement_market_estimate	484,00
3 151	PETR-1090568 / арт. 8344.16	Подвесная система Armstrong: профили, подвесы, уголок, крепеж	м2	0,44	520,00				replacement_verified_browser_petrovich	228,80
Раздел. Проемы										
3 152	PETR-1060656 / арт. 1060656	Противопожарные и технические двери на границах блоков с фурнитурой	компл.	0,0006	208 000,00				verified_browser_petrovich	134,58
Раздел. Встроенные шкафы и кладовые										
3 153	6.56-18-1	Ремонт встроенных шкафов/кладовых, фасады, полки и крепеж	компл.	1	245,09			245,09	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.45	3 680,00
		ЗП						65,07		662,40
		ЭМ						7,23		73,60
		в т.ч. ЗПМ						0,80		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								669,76
		СП от ЗП								515,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						245,09		3 680,00
3 154	PETR-950504 / арт. 22105	Фасады/двери встроенного шкафа с направляющими и фурнитурой	компл.	1,05	18 000,00				verified_browser_petrovich	18 900,00
3 155	PETR-633108 / арт. ПСММ-300	Полки, штанги, направляющие и крепеж встроенного шкафа	компл.	1,05	9 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	9 975,00
Раздел. Вентиляция										
3 156	6.65-25-1	Ревизия вентканалов, решеток и проходок	компл.	1	107,09			107,09	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%; ТСН-2001.8 табл.1 п.41	1 725,00
		ЗП						30,50		310,50
		ЭМ						3,39		34,50
		в т.ч. ЗПМ						0,38		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								379,50
		СП от ЗП								255,30
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						107,09		1 725,00
3 157	PETR-106867 / арт. 301	Вентиляционные решетки/диффузоры для помещений	шт.	1,05	2 200,00				verified_browser_petrovich	2 310,00
3 158	PETR-101626 / арт. AF102	Воздуховоды, фасонные части, клапаны и гибкие вставки	м.п.	0,18	1 400,00				verified_browser_petrovich	252,00
3 159	PETR-101626 / арт. AF102	Крепеж, подвесы, изоляция и герметики вентиляционных прасс	м.п.	0,18	420,00				replacement_verified_browser_petrovich	75,60
3 160	ТКП	Противопожарные/обратные клапаны, дроссели и переходы вентиляции	шт.	1,05	4 200,00				external_supplier_estimate	4 410,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3 161	ТКП	Центральная комплектация вентиляции: автоматика, клапаны, шумоглушители, ревизии	компл.	0,0006	333 936,00				external_supplier_estimate	216,06
Раздел. Электрика										
3 162	4.8-159-1	Скрытая прокладка кабельных линий	м.п.	20	18,74			374,78	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	5 980,00
		ЗП						105,74		1 076,40
		ЭМ						11,75		119,60
		в т.ч. ЗПМ						1,30		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 363,44
		СП от ЗП								801,32
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	20						
		Всего по позиции						374,78		5 980,00
3 163	6.69-5-3	Подрозетники, распайки, штробы и заделка	точка	2	46,84			93,69	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 495,00
		ЗП						26,43		269,10
		ЭМ						2,94		29,90
		в т.ч. ЗПМ						0,33		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								340,86
		СП от ЗП								200,33
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						93,69		1 495,00
3 164	4.8-243-8	Монтаж розеток и выключателей	точка	2	25,23			50,45	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	805,00
		ЗП						14,23		144,90
		ЭМ						1,58		16,10
		в т.ч. ЗПМ						0,18		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								183,54
		СП от ЗП								107,87
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						50,45		805,00
3 165	4.8-246-1	Монтаж светильников и проверка освещения	шт.	1	57,66			57,66	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	920,00
		ЗП						16,27		165,60
		ЭМ						1,81		18,40
		в т.ч. ЗПМ						0,20		
		МР								

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								209,76
		СП от ЗП								123,28
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						57,66		920,00
3 166	PETR-770855 / арт. 4631147013774 АК	Кабель ГОСТКАБЕЛЬ ВВГнг(А)-LS 3х2,5	м.п.	13,2	135,00				verified_browser_petrovich	1 782,00
3 167	PETR-997026 / арт. 1157b30FG00070A Ак	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5	м.п.	8,8	85,00				verified_browser_petrovich	748,00
3 168	PETR-660833 / арт. 51020	Гофра, клипсы, кабельные стяжки, клеммы, расходники электромонтажа	м.п.	22	95,00				verified_browser_petrovich	2 090,00
3 169	PETR-128017 / арт. IMT351201	Подрозетники, распределительные коробки, монтажные стаканы	шт.	2,2	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	616,00
3 170	PETR-128022 / арт. IMT351611	Распределительные коробки, клеммники WAGO, DIN-рейки и маркировка линий	компл.	1,1	850,00				replacement_verified_browser_petrovich	935,00
3 171	ТКП	Розетка Systeme Electric/Legrand улучшенная	шт.	1,1	450,00				replacement_market_estimate	495,00
3 172	PETR-101691 / арт. BA10-001b	Выключатель одноклавишный/двухклавишный	шт.	1,1	260,00				verified_browser_petrovich	286,00
3 173	PETR-655481 / арт. 707-4288-112	Рамки, клавиши, суппорты, лицевые панели электроустановочных изделии	компл.	2,2	220,00				replacement_verified_browser_petrovich	484,00
3 174	ТКП	Светильник светодиодный 600х600 улучшенный	шт.	1,05	2 300,00				replacement_market_estimate	2 415,00
3 175	PETR-106926 / арт. 45015	Подключение оборудования: кабельные выводы, вилки, розетки силовые, наконечники	точка	1,05	1 450,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 522,50
3 176	PETR-660888 / арт. mb54-3-2-bas	Питающие и магистральные кабели до щитов и нагрузок	м.п.	0,35	220,00				verified_browser_petrovich	77,00
3 177	PETR-141625 / арт. 35024	Лоток кабельный с крышкой	м.п.	0,13	950,00				verified_browser_petrovich	123,50
3 178	PETR-1152906 / арт. BSE4101HD7	Подвесы, кронштейны, заземление и крепеж кабельных лотков	м.п.	0,13	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	36,40
3 179	PETR-997001 / арт. 221/P12WU1U0K00	Заземление и уравнивание потенциалов: провод, шины, наконечники, маркировка	м.п.	0,04	240,00				replacement_verified_browser_petrovich	9,60
3 180	PETR-669259 / арт. 419401	Распределительные щиты, автоматика, УЗО/дифавтоматы, клеммы и маркировка	компл.	0,0006	401 960,00				replacement_verified_browser_petrovich	260,07
3 181	ТКП	ИБП/стабилизация, резервное питание слаботочных и инженерных систем	компл.	0,0006	111 312,00				external_supplier_estimate	72,02
Раздел. Пожарная сигнализация										
3 182	4.10-81-1	Монтаж пожарных извещателей, ручных извещателей и оповещателей	точка	2	61,26			122,52	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 955,00
		ЗП						34,57		351,90
		ЭМ						3,84		39,10
		в т.ч. ЗПМ						0,43		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								445,74
		СП от ЗП								261,97
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						122,52		1 955,00
3 183	4.10-11-1	Подключение, маркировка и проверка шлейфов пожарной сигнализации	м.п.	10	6,85			68,47	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 092,50
		ЗП						19,32		196,65
		ЭМ						2,15		21,85
		в т.ч. ЗПМ						0,24		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								249,09

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ЗП								146,39
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						68,47		1 092,50
3 184	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
3 185	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
3 186	PETR-1005516 / арт. GE41218-11	Извещатель пожарный ручной с коробкой и крепежом	шт.	1,05	1 800,00				verified_browser_petrovich	1 890,00
3 187	PETR-1168009 / арт. 28528 1	Оповещатель звуковой/светозвуковой пожарный	шт.	1,05	2 400,00				verified_browser_petrovich	2 520,00
3 188	PETR-1085113 / арт. 5113_ЦБ-00021636	Клеммы, коробки, изоляторы КЗ, маркировка и крепеж пожарной сигнализации	м.п.	11	95,00				verified_browser_petrovich	1 045,00
3 189	PETR-614369 / арт. 134-0496	ППКП, блоки питания, АКБ, модули, шкаф и общесистемная комплектация ПС	компл.	0,0006	321 568,00				verified_browser_petrovich	208,05
Раздел. Пожарная безопасность										
3 190	PETR-1024222 / арт. ОП-4 двое ал	Огнетушители, кронштейны, знаки, планы эвакуации и пиктограммы	компл.	0,0006	98 944,00				replacement_verified_browser_petrovich	64,02
Раздел. ОПС и СКС										
3 191	4.10-15-1	Скрытая прокладка кабелей ОПС/СКС	м.п.	10	9,37			93,69	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 495,00
		ЗП						26,43		269,10
		ЭМ						2,94		29,90
		в т.ч. ЗПМ						0,33		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								340,86
		СП от ЗП								200,33
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						93,69		1 495,00
3 192	4.10-78-1	Монтаж извещателей/точек СКС	точка	1	64,87			64,87	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 035,00
		ЗП						18,30		186,30
		ЭМ						2,03		20,70
		в т.ч. ЗПМ						0,23		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								235,98
		СП от ЗП								138,69
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						64,87		1 035,00
3 193	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
3 194	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
3 195	PETR-1212451 / арт. 80515	СОУЭ: оповещатели, табло Выход, ручные извещатели, БП/АКБ	шт.	1,05	3 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 360,00
3 196	PETR-1146195 / арт. RNK6F90TL	Коробки, коннекторы, патч-модули и крепеж для ОПС/СКС	м.п.	11	70,00				replacement_verified_browser_petrovich	770,00
3 197	PETR-614367 / арт. 134-0494	Активное оборудование ОПС/СКС, шкаф/кросс, блоки питания, коммутация	компл.	0,0006	401 960,00				verified_browser_petrovich	260,07
Раздел. Слаботочные системы										
3 198	ТКП	СКУД на входные группы: контроллеры, считыватели, замки, кнопки, БП	компл.	0,0006	160 784,00				external_supplier_estimate	104,03

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел. Инженерные трассы										
3 199	PETR-141622 / арт. 135023	Лотки, магистральная гофра, гильзы, противопожарная заделка и крепеж трасс	компл.	0,0006	321 568,00				verified_browser_petrovich	208,05
Раздел. Расходники										
3 200	PETR-631805 / арт. РК 006710	Саморезы, дюбели, анкеры, подвесы, соединители	компл.	1,1	2 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 750,00
3 201	PETR-687523 / арт. 117383	Пена монтажная, клей-пена, герметики общестроительные	шт.	1,1	600,00				replacement_verified_browser_petrovich	660,00
Раздел. Финиш										
3 202	6.69-31-1	Финальная уборка и передача помещения	м2	0,4	6,82			2,73	Инд. СМР 10.18; НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	41,40
		ЗП						0,73		7,45
		ЭМ						0,08		0,83
		в т.ч. ЗПМ						0,01		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								8,28
		СП от ЗП								5,30
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,4						
		Всего по позиции						2,73		41,40
3 203	ТКП	Таблички помещений, навигация, пиктограммы и крепеж	компл.	1	950,00				external_supplier_estimate	950,00
3 204	PETR-1028701 / арт. 80167	Финишная уборка: химия, салфетки, пленка снятия, пылесборники, ветошь	м2	0,4	95,00				verified_browser_petrovich	38,00
Раздел. Исполнительная документация										
3 205	PETR-1063134 / арт. mf-136-f	Бирки, кабельные маркеры, схемы, протоколы и материалы исполнительной документации	компл.	0,05	4 500,00				verified_browser_petrovich	225,00
Раздел. Логистика										
3 206	ТКП	Доставка, разгрузка, подъем и внутриплощадочное перемещение материалов	компл.	0,0006	2 309 478,75				service_estimate	1 494,23
Раздел. Резерв комплектации										
3 207	ТКП	Резерв на мелкие материалы и позиции без проекта	компл.	0,0006	4 618 957,50				replacement_market_estimate	2 988,47
Итого по помещению 1-18а Шкаф встроенный								25 457,55	Материалы/оборудование	115 317,05

Помещение/кабинет 1-19 Вестибюль: Вестибюль; БТИ № 19; площадь 14.20 м2; работы 137,377.28; материалы 580,948.31; итого 718,325.59 руб.										
Раздел. Подготовка										
3 208	КАЛЬК-ZSMETA-01-001	Обмер, дефектовка, маркировка границ ремонта	м2	14,2	6,89			97,88	Инд. СМР 10.18; НР 91%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.45	1 469,70
		ЗП						25,99		264,55
		ЭМ						2,89		29,39
		в т.ч. ЗПМ						0,32		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								267,49
		СП от ЗП								205,76
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	14,2						
		Всего по позиции						97,88		1 469,70
3 209	6.69-43-1	Укрытие и защита существующих конструкций и оборудования	м2	14,2	9,96			141,39	Инд. СМР 10.18; НР 91%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.45	2 122,90

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 318

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП						37,54		382,12
		ЭМ						4,17		42,46
		в т.ч. ЗПМ						0,46		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								386,37
		СП от ЗП								297,21
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	14,2						
		Всего по позиции						141,39		2 122,90
3 210	PETR-630824 / арт. 094125	Пленка укрывная защитная	м2	15,62	25,00				verified_browser_petrovich	390,50
3 211	PETR-787634 / арт. 489530	Лента малярная/скотч строительный	шт.	1,1	180,00				verified_browser_petrovich	198,00
3 212	PETR-617522 / арт. 9631964	Временное электроснабжение зоны ремонта: щиток, кабель, автоматы, удлинители	компл.	0,12	6 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	780,00
3 213	PETR-987814 / арт. 50044396	Временное освещение и переносные светильники для производства работ	компл.	0,25	3 200,00				verified_browser_petrovich	800,00
3 214	PETR-102144	Жесткая защита полов и маршрутов: оргалит/ДВП/гофрокартон	м2	16,33	260,00				verified_browser_petrovich	4 245,80
3 215	PETR-641043	Пылезащитные завесы, временные двери, укрытие проемов	компл.	0,12	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	420,00
Раздел. Демонтаж										
3 216	6.57-2-7	Демонтаж напольных покрытий	м2	14,2	15,67			222,49	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	3 102,70
		ЗП						54,86		558,49
		ЭМ						6,10		62,05
		в т.ч. ЗПМ						0,67		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								496,43
		СП от ЗП								341,30
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	14,2						
		Всего по позиции						222,49		3 102,70
3 217	6.54-1-6	Демонтаж отделки потолка	м2	14,2	13,19			187,36	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	2 612,80
		ЗП						46,20		470,30
		ЭМ						5,13		52,26
		в т.ч. ЗПМ						0,57		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								418,05
		СП от ЗП								287,41
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	14,2						
		Всего по позиции						187,36		2 612,80
3 218	6.62-31-1	Расчистка и демонтаж отделки стен	м2	29,82	11,55			344,28	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	4 801,02
		ЗП						84,89		864,18

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ						9,43		96,02
		в т.ч. ЗПМ						1,04		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								768,16
		СП от ЗП								528,11
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	29,82						
		Всего по позиции						344,28		4 801,02
3 219	6.67-7-1	Демонтаж существующих электроустановочных и слаботочных изделий	точка	6	9,90			59,38	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	828,00
		ЗП						14,64		149,04
		ЭМ						1,63		16,56
		в т.ч. ЗПМ						0,18		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								132,48
		СП от ЗП								91,08
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	6						
		Всего по позиции						59,38		828,00
3 220	6.56-38-3	Демонтаж дверных блоков, шкафных фасадов и элементов проемов	компл.	1	74,22			74,22	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 035,00
		ЗП						18,30		186,30
		ЭМ						2,03		20,70
		в т.ч. ЗПМ						0,23		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								165,60
		СП от ЗП								113,85
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						74,22		1 035,00
3 221	6.69-19-1	Сбор, вынос и погрузка строительного мусора	м2	14,2	13,19			187,36	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	2 612,80
		ЗП						46,20		470,30
		ЭМ						5,13		52,26
		в т.ч. ЗПМ						0,57		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								418,05
		СП от ЗП								287,41
		НР и СП от ЗПМ								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗТР	чел.-ч	14,2						
		Всего по позиции						187,36		2 612,80
3 222	PETR-815750 / арт. 815750	Расходники инструмента: диски, буры, сверла, лезвия, насадки, коронки	м2	24,64	85,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 094,40
3 223	PETR-104801 / арт. M031	Мешки строительные для мусора	упак.	1,1	350,00				verified_browser_petrovich	385,00
3 224	PETR-666098 / арт. 0208	Биг-бэги/мягкие контейнеры для внутреннего сбора мусора	шт.	2,2	850,00				verified_browser_petrovich	1 870,00
3 225	PETR-953115	Контейнер 8 м3 с вывозом и утилизацией строительного мусора	шт.	0,22	22 000,00				verified_browser_petrovich	4 840,00
Раздел. Скрытые работы										
3 226	КАЛЬК-ZSMETA-15-001	Проверка оснований после демонтажа	м2	14,2	5,77			81,97	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 143,10
		ЗП						20,21		205,76
		ЭМ						2,25		22,86
		в т.ч. ЗПМ						0,25		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								182,90
		СП от ЗП								125,74
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	14,2						
		Всего по позиции						81,97		1 143,10
3 227	6.69-42-1	Герметизация инженерных проходок	компл.	1	91,91			91,91	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	1 380,00
		ЗП						24,40		248,40
		ЭМ						2,71		27,60
		в т.ч. ЗПМ						0,30		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								251,16
		СП от ЗП								193,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						91,91		1 380,00
3 228	PETR-167833 / арт. 581404	Ремонтная смесь/гипс/алебастр для заделки штроб и выбоин	меш.	1,1	650,00				verified_browser_petrovich	715,00
3 229	ТКП	Противопожарная заделка проходок: гильзы, пена, мастика, манжеты	узел	1,1	3 200,00				external_supplier_estimate	3 520,00
Раздел. Полы										
3 230	13.15-165-1	Обеспыливание, грунтование и ремонт основания пола	м2	14,2	8,10			115,05	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	1 796,30
		ЗП						31,76		323,33
		ЭМ						3,53		35,93
		в т.ч. ЗПМ						0,39		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								373,63
		СП от ЗП								251,48
		НР и СП от ЗПМ								

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗТР	чел.-ч	14,2						
		Всего по позиции						115,05		1 796,30
3 231	3.11-10-1	Выравнивание основания пола	м2	14,2	42,72			606,62	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	9 471,40
		ЗП						167,47		1 704,85
		ЭМ						18,61		189,43
		в т.ч. ЗПМ						2,06		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 970,05
		СП от ЗП								1 326,00
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	14,2						
		Всего по позиции						606,62		9 471,40
3 232	3.11-26-2	Финишное покрытие пола	м2	14,2	33,14			470,65	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	7 348,50
		ЗП						129,93		1 322,73
		ЭМ						14,44		146,97
		в т.ч. ЗПМ						1,60		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 528,49
		СП от ЗП								1 028,79
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	14,2						
		Всего по позиции						470,65		7 348,50
3 233	PETR-7677965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	1,87	120,00				verified_browser_petrovich	224,40
3 234	PETR-101546 / арт. 1001893/1016312	Ровнитель для пола базовый	меш.	6,6	650,00				verified_browser_petrovich	4 290,00
3 235	ТКП	Коммерческое ПВХ/кварцвиниловое покрытие с повышенной износостойкостью	м2	15,62	1 800,00				replacement_market_estimate	28 116,00
3 236	ТКП	Клей/подложка/подготовительные материалы под финишное покрытие полный комплект	м2	15,62	450,00				replacement_market_estimate	7 029,00
3 237	ТКП	Плинтус, углы, заглушки и соединители улучшенные	м.п.	16,58	550,00				replacement_market_estimate	9 119,00
Раздел. Стены										
3 238	3.15-165-1	Грунтование стен	м2	29,82	6,07			181,10	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	2 743,44
		ЗП						48,51		493,82
		ЭМ						5,39		54,87
		в т.ч. ЗПМ						0,60		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								548,69
		СП от ЗП								351,16
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	29,82						
		Всего по позиции						181,10		2 743,44

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3 239	6.61-1-3	Локальное штукатурное выравнивание стен и откосов	м2	10,44	53,14			554,78	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	8 404,20
		ЗП						148,60		1 512,76
		ЭМ						16,51		168,08
		в т.ч. ЗПМ						1,83		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 680,84
		СП от ЗП								1 075,74
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10,44						
		Всего по позиции						554,78		8 404,20
3 240	3.15-103-1	Финишная шпаклевка стен	м2	29,82	28,85			860,22	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	13 031,34
		ЗП						230,42		2 345,64
		ЭМ						25,60		260,63
		в т.ч. ЗПМ						2,83		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 606,27
		СП от ЗП								1 668,01
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	29,82						
		Всего по позиции						860,22		13 031,34
3 241	3.15-115-1	Декоративная отделка акцентных стен и защитных участков	м2	5,37	49,34			264,98	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	4 014,08
		ЗП						70,98		722,53
		ЭМ						7,89		80,28
		в т.ч. ЗПМ						0,87		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								802,82
		СП от ЗП								513,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	5,37						
		Всего по позиции						264,98		4 014,08
3 242	3.15-96-3	Окраска стен в два слоя	м2	29,82	22,77			679,12	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	10 287,90
		ЗП						181,91		1 851,82
		ЭМ						20,21		205,76
		в т.ч. ЗПМ						2,24		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 057,58

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ЗП								1 316,85
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	29,82						
		Всего по позиции						679,12		10 287,90
3 243	PETR-767965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	3,94	120,00				verified_browser_petrovich	472,80
3 244	PETR-142852 / арт. 30000048	Штукатурка гипсовая Волма Слои 30 кг	меш.	3,3	520,00				verified_browser_petrovich	1 716,00
3 245	PETR-141512 / арт. 141472/6983-350647	Маяки штукатурные	м.п.	5,74	75,00				verified_browser_petrovich	430,50
3 246	PETR-631138 / арт. 240219	Уголок штукатурный/перфорированный	м.п.	6,56	95,00				verified_browser_petrovich	623,20
3 247	PETR-133351	Армирующая сетка по трещинам и примыканиям	м2	4,92	130,00				verified_browser_petrovich	639,60
3 248	PETR-131252 / арт. 6471-	Защита стен коридоров: отбойная доска, углы, профили и крепеж	м.п.	7,91	1 400,00				verified_browser_petrovich	11 074,00
3 249	PETR-159606 / арт. 00000000352	Декоративная отделка стен: панели/молдинги/обои и клеи	м2	5,8	2 800,00				verified_browser_petrovich	16 240,00
3 250	PETR-112336 / арт. 79478	Шпаклевка Основит Эконсилк РР38 W 20 кг	меш.	2,2	897,00				verified_browser_petrovich	1 973,40
3 251	PETR-140279 / арт. 700000426	Краска интерьерная Текс Профи база А 4,5 л	шт.	2,2	1 682,00				verified_browser_petrovich	3 700,40
3 252	ТКП	Стеклохолст, клей и армирующие материалы под окраску полный комплекс	м2	24,6	180,00				replacement_market_estimate	4 428,00
3 253	PETR-131619 / арт. W5110-314425	Шлифсетки, абразивы, валики, кисти, кюветы, малярные расходники	м2	44,02	45,00				verified_browser_petrovich	1 980,90
Раздел. Потолки										
3 254	3.15-165-1	Грунтование и подготовка потолочного основания	м2	14,2	6,07			86,24	Инд. СМР 10.18; НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	1 306,40
		ЗП						23,10		235,15
		ЭМ						2,57		26,13
		в т.ч. ЗПМ						0,28		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								261,28
		СП от ЗП								167,22
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	14,2						
		Всего по позиции						86,24		1 306,40
3 255	3.15-29-1	Устройство/ремонт модульного потолка Armstrong	м2	14,2	64,53			916,28	Инд. СМР 10.18; НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	13 880,50
		ЗП						245,43		2 498,49
		ЭМ						27,27		277,61
		в т.ч. ЗПМ						3,02		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 776,10
		СП от ЗП								1 776,70
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	14,2						
		Всего по позиции						916,28		13 880,50
3 256	PETR-767965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	1,87	120,00				verified_browser_petrovich	224,40
3 257	ТКП	Потолочная система Armstrong/аналог с улучшенной плитой и подвесами	м2	15,62	1 100,00				replacement_market_estimate	17 182,00
3 258	PETR-1090568 / арт. 8344.16	Подвесная система Armstrong: профили, подвесы, уголок, крепеж	м2	15,62	520,00				replacement_verified_browser_petrovich	8 122,40

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел. Проемы										
3 259	6.56-35-1	Ремонт и отделка проходных проемов/порталов	компл.	1	214,46			214,46	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	3 220,00
		ЗП						56,94		579,60
		ЭМ						6,33		64,40
		в т.ч. ЗПМ						0,70		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								586,04
		СП от ЗП								450,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						214,46		3 220,00
3 260	6.56-35-1	Отделка порталов, проходных проемов и дымозащитных отсечек	компл.	1	291,05			291,05	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	4 370,00
		ЗП						77,27		786,60
		ЭМ						8,59		87,40
		в т.ч. ЗПМ						0,95		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								795,34
		СП от ЗП								611,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						291,05		4 370,00
3 261	PETR-612182 / арт. 3840	Отделка порталов и проходных проемов: доборы, наличники, уголки, герметики	компл.	1,08	6 500,00				verified_browser_petrovich	7 020,00
3 262	PETR-148719 / арт. 47518 402207	Материалы усиления и ремонта проемов: уголок, смесь, анкера, сетка	компл.	1,1	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 850,00
3 263	PETR-1060656 / арт. 1060656	Противопожарные и техниические двери на границах блоков с фурнитурой	компл.	0,023	208 000,00				verified_browser_petrovich	4 776,10
Раздел. Вентиляция										
3 264	6.65-25-1	Ревизия вентканалов, решеток и проходок	компл.	1	107,09			107,09	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	1 725,00
		ЗП						30,50		310,50
		ЭМ						3,39		34,50
		в т.ч. ЗПМ						0,38		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								379,50
		СП от ЗП								255,30
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						107,09		1 725,00
3 265	PETR-106867 / арт. 301	Вентиляционные решетки/диффузоры для помещении	шт.	1,05	2 200,00				verified_browser_petrovich	2 310,00
3 266	PETR-101626 / арт. AF102	Воздуховоды, фасонные части, клапаны и гибкие вставки	м.п.	6,36	1 400,00				verified_browser_petrovich	8 904,00
3 267	PETR-101626 / арт. AF102	Крепеж, подвесы, изоляция и герметики вентиляционных прасс	м.п.	6,36	420,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 671,20

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 325

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3 268	ТКП	Противопожарные/обратные клапаны, дроссели и переходы вентиляции	шт.	1,05	4 200,00				external_supplier_estimate	4 410,00
3 269	ТКП	Центральная комплектация вентиляции: автоматика, клапаны, шумоглушители, ревизии	компл.	0,023	333 936,00				external_supplier_estimate	7 667,84
Раздел. Электрика										
3 270	4.8-159-1	Скрытая прокладка кабельных линий	м.п.	32	18,74			599,64	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	9 568,00
		ЗП						169,18		1 722,24
		ЭМ						18,80		191,36
		в т.ч. ЗПМ						2,08		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 181,50
		СП от ЗП								1 282,11
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	32						
		Всего по позиции						599,64		9 568,00
3 271	6.69-5-3	Подрозетники, распаики, штробы и заделка	точка	3	46,85			140,54	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 242,50
		ЗП						39,65		403,65
		ЭМ						4,41		44,85
		в т.ч. ЗПМ						0,49		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								511,29
		СП от ЗП								300,50
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						140,54		2 242,50
3 272	4.8-243-8	Монтаж розеток и выключателей	точка	3	25,23			75,68	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 207,50
		ЗП						21,35		217,35
		ЭМ						2,37		24,15
		в т.ч. ЗПМ						0,26		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								275,31
		СП от ЗП								161,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						75,68		1 207,50
3 273	4.8-246-1	Монтаж светильников и проверка освещения	шт.	1	57,66			57,66	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	920,00
		ЗП						16,27		165,60
		ЭМ						1,81		18,40
		в т.ч. ЗПМ						0,20		
		МР								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								209,76
		СП от ЗП								123,28
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						57,66		920,00
3 274	PETR-770855 / арт. 4631147013774 АК	Кабель ГОСТКАБЕЛЬ ВВГнг(А)-LS 3х2,5	м.п.	26,4	135,00				verified_browser_petrovich	3 564,00
3 275	PETR-997026 / арт. 1157b30FG00070A Ак	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5	м.п.	8,8	85,00				verified_browser_petrovich	748,00
3 276	PETR-660833 / арт. 51020	Гофра, клипсы, кабельные стяжки, клеммы, расходники электромонтажа	м.п.	35,2	95,00				verified_browser_petrovich	3 344,00
3 277	PETR-128017 / арт. IMT351201	Подрозетники, распределительные коробки, монтажные стаканы	шт.	3,3	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	924,00
3 278	PETR-128022 / арт. IMT351611	Распределительные коробки, клеммники WAGO, DIN-рейки и маркировка линий	компл.	1,1	850,00				replacement_verified_browser_petrovich	935,00
3 279	ТКП	Розетка Systeme Electric/Legrand улучшенная	шт.	2,2	450,00				replacement_market_estimate	990,00
3 280	PETR-101691 / арт. BA10-001b	Выключатель одноклавишный/двухклавишный	шт.	1,1	260,00				verified_browser_petrovich	286,00
3 281	PETR-655481 / арт. 707-4288-112	Рамки, клавиши, суппорты, лицевые панели электроустановочных изделии	компл.	3,3	220,00				replacement_verified_browser_petrovich	726,00
3 282	ТКП	Светильник светодиодный 600х600 улучшенный	шт.	1,05	2 300,00				replacement_market_estimate	2 415,00
3 283	PETR-106926 / арт. 45015	Подключение оборудования: кабельные выводы, вилки, розетки силовые, наконечники	точка	1,05	1 450,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 522,50
3 284	PETR-660888 / арт. mb54-3-2-bas	Питающие и магистральные кабели до щитов и нагрузок	м.п.	12,25	220,00				verified_browser_petrovich	2 695,00
3 285	PETR-141625 / арт. 35024	Лоток кабельный с крышкой	м.п.	4,69	950,00				verified_browser_petrovich	4 455,50
3 286	PETR-1152906 / арт. BSE4101HD7	Подвесы, кронштейны, заземление и крепеж кабельных лотков	м.п.	4,69	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 313,20
3 287	PETR-997001 / арт. 221/P12WU1U0K00	Заземление и уравнивание потенциалов: провод, шины, наконечники, маркировка	м.п.	1,56	240,00				replacement_verified_browser_petrovich	374,40
3 288	PETR-669259 / арт. 419401	Распределительные щиты, автоматика, УЗО/дифавтоматы, клеммы и маркировка	компл.	0,023	401 960,00				replacement_verified_browser_petrovich	9 229,81
3 289	ТКП	ИБП/стабилизация, резервное питание слаботочных и инженерных систем	компл.	0,023	111 312,00				external_supplier_estimate	2 555,95
Раздел. Пожарная сигнализация										
3 290	4.10-81-1	Монтаж пожарных извещателей, ручных извещателей и оповещателей	точка	2	61,26			122,52	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 955,00
		ЗП						34,57		351,90
		ЭМ						3,84		39,10
		в т.ч. ЗПМ						0,43		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								445,74
		СП от ЗП								261,97
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						122,52		1 955,00
3 291	4.10-11-1	Подключение, маркировка и проверка шлейфов пожарной сигнализации	м.п.	10	6,85			68,47	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 092,50
		ЗП						19,32		196,65
		ЭМ						2,15		21,85
		в т.ч. ЗПМ						0,24		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								249,09

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ЗП								146,39
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						68,47		1 092,50
3 292	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПС 3нг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
3 293	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
3 294	PETR-1005516 / арт. GE41218-11	Извещатель пожарный ручной с коробкой и крепежом	шт.	1,05	1 800,00				verified_browser_petrovich	1 890,00
3 295	PETR-1168009 / арт. 28528 1	Оповещатель звуковой/светозвуковой пожарный	шт.	1,05	2 400,00				verified_browser_petrovich	2 520,00
3 296	PETR-1085113 / арт. 5113. ЦБ-00021636	Клеммы, коробки, изоляторы КЗ, маркировка и крепеж пожарной сигнализации	м.п.	11	95,00				verified_browser_petrovich	1 045,00
3 297	PETR-614369 / арт. 34-0496	ППКП, блоки питания, АКБ, модули, шкаф и общесистемная комплектация ПС	компл.	0,023	321 568,00				verified_browser_petrovich	7 383,84
Раздел. Пожарная безопасность										
3 298	4.8-245-1	Монтаж аварийного освещения и эвакуационных указателей	шт.	2	64,86			129,73	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 070,00
		ЗП						36,60		372,60
		ЭМ						4,07		41,40
		в т.ч. ЗПМ						0,45		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								471,96
		СП от ЗП								277,38
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						129,73		2 070,00
3 299	PETR-1164986 / арт. ys201-30-mpc-5k-lith	Светильник аварийного освещения с аккумулятором	шт.	1,05	3 500,00				verified_browser_petrovich	3 675,00
3 300	PETR-661275 / арт. 71357	Световое табло Выход/эвакуационный указатель	шт.	1,05	2 800,00				verified_browser_petrovich	2 940,00
3 301	PETR-1024222 / арт. ОП-4 двое ал	Огнетушители, кронштейны, знаки, планы эвакуации и пиктограммы	компл.	0,023	98 944,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 271,95
Раздел. ОПС и СКС										
3 302	4.10-15-1	Скрытая прокладка кабелей ОПС/СКС	м.п.	10	9,37			93,69	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 495,00
		ЗП						26,43		269,10
		ЭМ						2,94		29,90
		в т.ч. ЗПМ						0,33		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								340,86
		СП от ЗП								200,33
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						93,69		1 495,00
3 303	4.10-78-1	Монтаж извещателей/точек СКС	точка	1	64,87			64,87	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 035,00
		ЗП						18,30		186,30
		ЭМ						2,03		20,70
		в т.ч. ЗПМ						0,23		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 328

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								235,98
		СП от ЗП								138,69
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						64,87		1 035,00
3 304	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
3 305	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
3 306	PETR-1212451 / арт. 80515	СОУЭ: оповещатели, табло Выход, ручные извещатели, БП/АКБ	шт.	1,05	3 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 360,00
3 307	ТКП	Охранная сигнализация: датчики, магнитоконтакты, тревожные кнопки	шт.	1,05	1 700,00				external_supplier_estimate	1 785,00
3 308	PETR-133802 / арт. ВВГнг(А)- FRLS	Кабель охранной сигнализации	м.п.	22	65,00				verified_browser_petrovich	1 430,00
3 309	PETR-1146195 / арт. RNK6F90TL	Коробки, коннекторы, патч-модули и крепеж для ОПС/СКС	м.п.	33	70,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 310,00
3 310	PETR-614367 / арт. 34-0494	Активное оборудование ОПС/СКС, шкаф/кросс, блоки питания, коммутация	компл.	0,023	401 960,00				verified_browser_petrovich	9 229,81
Раздел. Слаботочные системы										
3 311	4.10-78-1	Монтаж точек Wi-Fi, видеонаблюдения и коммутация	точка	1	129,73			129,73	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 070,00
		ЗП						36,60		372,60
		ЭМ						4,07		41,40
		в т.ч. ЗПМ						0,45		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								471,96
		СП от ЗП								277,38
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						129,73		2 070,00
3 312	4.11-23-1	Монтаж СКУД двери/зоны, считывателей, замков и кнопок выхода	компл.	1	468,47			468,47	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 475,00
		ЗП						132,17		1 345,50
		ЭМ						14,69		149,50
		в т.ч. ЗПМ						1,63		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 704,30
		СП от ЗП								1 001,65
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						468,47		1 475,00
3 313	ТКП	IP-камера видеонаблюдения с монтажной коробкой и крепежом	шт.	1,05	18 500,00				external_supplier_estimate	19 425,00
3 314	PETR-1004065 / арт. 04-39	СКУД: считыватель, контроллер, кнопка выхода, замок и БП	компл.	1,05	42 000,00				verified_browser_petrovich	44 100,00
3 315	ТКП	СКУД внутренней двери: электрозамок, считыватель, кнопка, БП и кабель	компл.	1,05	48 000,00				external_supplier_estimate	50 400,00
3 316	ТКП	Слаботочный шкаф/стойка, патч-панели, органайзеры и коммутация	компл.	0,05	85 000,00				external_supplier_estimate	4 250,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3 317	ТКП	PoE-коммутаторы, маршрутизатор, контроллер Wi-Fi и ИБП сети	компл.	0,05	95 000,00				external_supplier_estimate	4 750,00
3 318	ТКП	NVR/видеорегистратор, HDD, мониторинг и коммутация CCTV	компл.	0,05	78 000,00				external_supplier_estimate	3 900,00
3 319	ТКП	СКУД на входные группы: контроллеры, считыватели, замки, кнопки, БП	компл.	0,023	160 784,00				external_supplier_estimate	3 691,92
Раздел. Инженерные трассы										
3 320	PETR-141622 / арт. 135023	Лотки, магистральная гофра, гильзы, противопожарная заделка и крепеж трасс	компл.	0,023	321 568,00				verified_browser_petrovich	7 383,84
Раздел. Расходники										
3 321	PETR-631805 / арт. РК 00670	Саморезы, дюбели, анкеры, подвесы, соединители	компл.	1,1	2 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 750,00
3 322	PETR-687523 / арт. 117383	Пена монтажная, клей-пена, герметики общестроительные	шт.	1,1	600,00				replacement_verified_browser_petrovich	660,00
Раздел. Финиш										
3 323	3.11-36-1	Устройство грязезащитного покрытия входной зоны	м2	2	68,32			136,64	Инд. СМР 10.18; НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	2 070,00
		ЗП						36,60		372,60
		ЭМ						4,07		41,40
		в т.ч. ЗПМ						0,45		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								414,00
		СП от ЗП								264,96
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						136,64		2 070,00
3 324	6.69-31-1	Финальная уборка и передача помещения	м2	14,2	6,83			97,02	Инд. СМР 10.18; НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	1 469,70
		ЗП						25,99		264,55
		ЭМ						2,89		29,39
		в т.ч. ЗПМ						0,32		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								293,94
		СП от ЗП								188,12
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	14,2						
		Всего по позиции						97,02		1 469,70
3 325	PETR-106867 / арт. 301	Грязезащитное покрытие/решетка входной зоны	м2	2,1	8 500,00				verified_browser_petrovich	17 850,00
3 326	ТКП	Таблички помещений, навигация, пиктограммы и крепеж	компл.	1	950,00				external_supplier_estimate	950,00
3 327	PETR-1028701 / арт. 180167	Финишная уборка: химия, салфетки, пленка снятия, пылесборники, ветошь	м2	14,2	95,00				verified_browser_petrovich	1 349,00
Раздел. Исполнительная документация										
3 328	PETR-1063134 / арт. ml-136-1	Бирки, кабельные маркеры, схемы, протоколы и материалы исполнительной документации	компл.	0,05	4 500,00				verified_browser_petrovich	225,00
Раздел. Логистика										
3 329	ТКП	Доставка, разгрузка, подъем и внутриплощадочное перемещение материалов	компл.	0,023	2 309 478,75				service_estimate	53 030,25
Раздел. Резерв комплектации										
3 330	ТКП	Резерв на мелкие материалы и позиции без проекта	компл.	0,023	4 618 957,50				replacement_market_estimate	106 060,50
Итого по помещению 1-19 Вестибюль								137 377,28	Материалы/оборудование	718 325,59

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Помещение/кабинет 1-19а Шкаф встроенный: Шкаф встроенный; БТИ № 19а; площадь 0.40 м2; работы 25,457.55; материалы 89,859.50; итого 115,317.05 руб.										
Раздел. Подготовка										
З 331	КАЛЬК-ZSMETA-01-001	Обмер, дефектовка, маркировка границ ремонта	м2	0,4	6,90			2,76	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	41,40
		ЗП						0,73		7,45
		ЭМ						0,08		0,83
		в т.ч. ЗПМ						0,01		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								7,53
		СП от ЗП								5,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,4						
		Всего по позиции						2,76		41,40
З 332	6.69-43-1	Укрытие и защита существующих конструкции и оборудования	м2	0,4	9,95			3,98	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	59,80
		ЗП						1,06		10,76
		ЭМ						0,12		1,20
		в т.ч. ЗПМ						0,01		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								10,88
		СП от ЗП								8,37
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,4						
		Всего по позиции						3,98		59,80
З 333	PETR-630824 / арт. 094125	Пленка укрывная защитная	м2	0,44	25,00				verified_browser_petrovich	11,00
З 334	PETR-787634 / арт. 489530	Лента малярная/скотч строительный	шт.	1,1	180,00				verified_browser_petrovich	198,00
З 335	PETR-617522 / арт. 9631964	Временное электроснабжение зоны ремонта: щиток, кабель, автоматы, удлинители	компл.	0,01	6 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	65,00
З 336	PETR-987814 / арт. 50044396	Временное освещение и переносные светильники для производства работ	компл.	0,25	3 200,00				verified_browser_petrovich	800,00
З 337	PETR-102144	Жесткая защита полов и маршрутов: оргалит/ДВП/гофрокартон	м2	0,14	260,00				verified_browser_petrovich	36,40
З 338	PETR-641043	Пылезащитные завесы, временные двери, укрытие проемов	компл.	0,12	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	420,00
Раздел. Демонтаж										
З 339	6.57-2-7	Демонтаж напольных покрытии	м2	0,4	15,67			6,27	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	87,40
		ЗП						1,55		15,73
		ЭМ						0,17		1,75
		в т.ч. ЗПМ						0,02		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								13,98
		СП от ЗП								9,61
		НР и СП от ЗПМ								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗТР	чел.-ч	0,4						
		Всего по позиции						6,27		87,40
3 340	6.54-1-6	Демонтаж отделки потолка	м2	0,4	13,20			5,28	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	73,60
		ЗП						1,30		13,25
		ЭМ						0,14		1,47
		в т.ч. ЗПМ						0,02		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								11,78
		СП от ЗП								8,10
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,4						
		Всего по позиции						5,28		73,60
3 341	6.62-31-1	Расчистка и демонтаж отделки стен	м2	0,72	11,54			8,31	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	115,92
		ЗП						2,05		20,87
		ЭМ						0,23		2,32
		в т.ч. ЗПМ						0,03		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								18,55
		СП от ЗП								12,75
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,72						
		Всего по позиции						8,31		115,92
3 342	6.67-1-1	Демонтаж существующих электроустановочных и слаботочных изделий	точка	4	9,89			39,58	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	552,00
		ЗП						9,76		99,36
		ЭМ						1,08		11,04
		в т.ч. ЗПМ						0,12		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								88,32
		СП от ЗП								60,72
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	4						
		Всего по позиции						39,58		552,00
3 343	6.56-38-3	Демонтаж дверных блоков, шкафных фасадов и элементов проемов	компл.	1	74,22			74,22	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 035,00
		ЗП						18,30		186,30
		ЭМ						2,03		20,70
		в т.ч. ЗПМ						0,23		
		МР								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								165,60
		СП от ЗП								113,85
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						74,22		1 035,00
3 344	6.69-19-1	Сбор, вынос и погрузка строительного мусора	м2	0,4	13,20			5,28	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	73,60
		ЗП						1,30		13,25
		ЭМ						0,14		1,47
		в т.ч. ЗПМ						0,02		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								11,78
		СП от ЗП								8,10
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,4						
		Всего по позиции						5,28		73,60
3 345	PETR-815750 / арт. 815750	Расходники инструмента: диски, буры, сверла, лезвия, насадки, коронки	м2	0,65	85,00				replacement_verified_browser_petrovich	55,25
3 346	PETR-104801 / арт. M031	Мешки строительные для мусора	упак.	1,1	350,00				verified_browser_petrovich	385,00
3 347	PETR-666098 / арт. 0208	Биг-бэги/мягкие контейнеры для внутреннего сбора мусора	шт.	1,1	850,00				verified_browser_petrovich	935,00
3 348	PETR-953115	Контейнер 8 м3 с вывозом и утилизацией строительного мусора	шт.	0,01	22 000,00				verified_browser_petrovich	220,00
Раздел. Скрытые работы										
3 349	КАЛЬК-ZSMETA-15-001	Проверка оснований после демонтажа	м2	0,4	5,77			2,31	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	32,20
		ЗП						0,57		5,80
		ЭМ						0,06		0,64
		в т.ч. ЗПМ						0,01		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								5,15
		СП от ЗП								3,54
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,4						
		Всего по позиции						2,31		32,20
3 350	6.69-42-1	Герметизация инженерных проходок	компл.	1	91,91			91,91	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	1 380,00
		ЗП						24,40		248,40
		ЭМ						2,71		27,60
		в т.ч. ЗПМ						0,30		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								251,16

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ЗП								193,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						91,91		1 380,00
3 351	PETR-1671833 / арт. 581404	Ремонтная смесь/гипс/алебастр для заделки штроб и выбоин	меш.	1,1	650,00				verified_browser_petrovich	715,00
3 352	ТКП	Противопожарная заделка проходок: гильзы, пена, мастика, манжеты	узел	1,1	3 200,00				external_supplier_estimate	3 520,00
Раздел. Полы										
3 353	3.15-165-1	Обеспыливание, грунтование и ремонт основания пола	м2	0,4	8,10			3,24	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	50,60
		ЗП						0,89		9,11
		ЭМ						0,10		1,01
		в т.ч. ЗПМ						0,01		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								10,52
		СП от ЗП								7,08
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,4						
		Всего по позиции						3,24		50,60
3 354	3.11-10-1	Выравнивание основания пола	м2	0,4	42,72			17,09	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	266,80
		ЗП						4,72		48,02
		ЭМ						0,52		5,34
		в т.ч. ЗПМ						0,06		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								55,49
		СП от ЗП								37,35
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,4						
		Всего по позиции						17,09		266,80
3 355	3.11-26-2	Финишное покрытие пола	м2	0,4	33,15			13,26	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	207,00
		ЗП						3,66		37,26
		ЭМ						0,41		4,14
		в т.ч. ЗПМ						0,05		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								43,06
		СП от ЗП								28,98
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,4						
		Всего по позиции						13,26		207,00
3 356	PETR-1671965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	0,05	120,00				verified_browser_petrovich	6,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 334

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3 357	PETR-101546 / арт. 1001893/1016312	Ровнитель для пола базовый	меш.	1,1	650,00				verified_browser_petrovich	715,00
3 358	ТКП	Коммерческое ПВХ/кварцвиниловое покрытие с повышенной износостойкостью	м2	0,44	1 800,00				replacement_market_estimate	792,00
3 359	ТКП	Клей/подложка/подготовительные материалы под финишное покрытие полный комплект	м2	0,44	450,00				replacement_market_estimate	198,00
3 360	ТКП	Плинтус, углы, заглушки и соединители улучшенные	м.п.	4,4	550,00				replacement_market_estimate	2 420,00
Раздел. Стены										
3 361	3.15-165-1	Грунтование стен	м2	0,72	6,07			4,37	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	66,24
		ЗП						1,17		11,92
		ЭМ						0,13		1,32
		в т.ч. ЗПМ						0,01		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								13,25
		СП от ЗП								8,48
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,72						
		Всего по позиции						4,37		66,24
3 362	6.61-1-3	Локальное штукатурное выравнивание стен и откосов	м2	0,25	53,12			13,28	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	201,25
		ЗП						3,56		36,22
		ЭМ						0,40		4,03
		в т.ч. ЗПМ						0,04		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								40,25
		СП от ЗП								25,76
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,25						
		Всего по позиции						13,28		201,25
3 363	3.15-103-1	Финишная шпаклевка стен	м2	0,72	28,85			20,77	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	314,64
		ЗП						5,56		56,64
		ЭМ						0,62		6,29
		в т.ч. ЗПМ						0,07		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								62,93
		СП от ЗП								40,27
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,72						
		Всего по позиции						20,77		314,64
3 364	3.15-96-3	Окраска стен в два слоя	м2	0,72	22,78			16,40	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	248,40
		ЗП						4,39		44,71
		ЭМ						0,49		4,97

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ						0,05		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								49,68
		СП от ЗП								31,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,72						
		Всего по позиции						16,40		248,40
3 365	PETR-767965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	0,1	120,00				verified_browser_petrovich	12,00
3 366	PETR-142852 / арт. 30000048	Штукатурка гипсовая Волма Слой 30 кг	меш.	1,1	520,00				verified_browser_petrovich	572,00
3 367	PETR-141512 / арт. 1414726983-350647	Маяки штукатурные	м.п.	0,14	75,00				verified_browser_petrovich	10,50
3 368	PETR-631138 / арт. 240219	Уголок штукатурный/перфорированный	м.п.	0,16	95,00				verified_browser_petrovich	15,20
3 369	PETR-133351	Армирующая сетка по трещинам и примыканиям	м2	0,12	130,00				verified_browser_petrovich	15,60
3 370	PETR-131252 / арт. 6471-79478	Защита стен коридоров: отбойная доска, углы, профили и крепеж	м.п.	1,05	1 400,00				verified_browser_petrovich	1 470,00
3 371	PETR-112336 / арт. 700000426	Шпаклевка Основит Эконсилк РР38 W 20 кг	меш.	1,1	897,00				verified_browser_petrovich	986,70
3 372	PETR-140279 / арт.	Краска интерьерная Текс Профи база А 4,5 л	шт.	1,1	1 682,00				verified_browser_petrovich	1 850,20
3 373	ТКП	Стеклохолст, клеи и армирующие материалы под окраску полный комплекс	м2	0,59	180,00				replacement_market_estimate	106,20
3 374	PETR-131619 / арт. W5110-314425	Шлифсетки, абразивы, валики, кисти, кюветы, малярные расходники	м2	1,12	45,00				verified_browser_petrovich	50,40
Раздел. Потолки										
3 375	3.15-165-1	Грунтование и подготовка потолочного основания	м2	0,4	6,08			2,43	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	36,80
		ЗП						0,65		6,62
		ЭМ						0,07		0,74
		в т.ч. ЗПМ						0,01		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								7,36
		СП от ЗП								4,71
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,4						
		Всего по позиции						2,43		36,80
3 376	3.15-29-1	Устройство/ремонт модульного потолка Armstrong	м2	0,4	64,52			25,81	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	391,00
		ЗП						6,91		70,38
		ЭМ						0,77		7,82
		в т.ч. ЗПМ						0,09		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								78,20
		СП от ЗП								50,05
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,4						
		Всего по позиции						25,81		391,00

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3 377	PETR-767965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	0,05	120,00				verified_browser_petrovich	6,00
3 378	ТКП	Потолочная система Armstrong/аналог с улучшенной плитой и подвесами	м2	0,44	1 100,00				replacement_market_estimate	484,00
3 379	PETR-1090568 / арт. 834416	Подвесная система Armstrong: профили, подвесы, уголок, крепеж	м2	0,44	520,00				replacement_verified_browser_petrovich	228,80
Раздел. Проемы										
3 380	PETR-1060656 / арт. 1060656	Противопожарные и технические двери на границах блоков с фурнитурой	компл.	0,0006	208 000,00				verified_browser_petrovich	134,58
Раздел. Встроенные шкафы и кладовые										
3 381	6.56-18-1	Ремонт встроенных шкафов/кладовых, фасады, полки и крепеж	компл.	1	245,09			245,09	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	3 680,00
		ЗП						65,07		662,40
		ЭМ						7,23		73,60
		в т.ч. ЗПМ						0,80		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								669,76
		СП от ЗП								515,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						245,09		3 680,00
3 382	PETR-950504 / арт. 22105	Фасады/двери встроенного шкафа с направляющими и фурнитурой	компл.	1,05	18 000,00				verified_browser_petrovich	18 900,00
3 383	PETR-633108 / арт. ПСММ-300	Полки, штанги, направляющие и крепеж встроенного шкафа	компл.	1,05	9 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	9 975,00
Раздел. Вентиляция										
3 384	6.65-25-1	Ревизия вентканалов, решеток и проходок	компл.	1	107,09			107,09	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	1 725,00
		ЗП						30,50		310,50
		ЭМ						3,39		34,50
		в т.ч. ЗПМ						0,38		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								379,50
		СП от ЗП								255,30
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						107,09		1 725,00
3 385	PETR-106867 / арт. 301	Вентиляционные решетки/диффузоры для помещений	шт.	1,05	2 200,00				verified_browser_petrovich	2 310,00
3 386	PETR-101626 / арт. AE102	Воздуховоды, фасонные части, клапаны и гибкие вставки	м.п.	0,18	1 400,00				verified_browser_petrovich	252,00
3 387	PETR-101626 / арт. AE102	Крепеж, подвесы, изоляция и герметики вентиляционных прасс	м.п.	0,18	420,00				replacement_verified_browser_petrovich	75,60
3 388	ТКП	Противопожарные/обратные клапаны, дроссели и переходы вентиляции	шт.	1,05	4 200,00				external_supplier_estimate	4 410,00
3 389	ТКП	Центральная комплектация вентиляции: автоматика, клапаны, шумоглушители, ревизии	компл.	0,0006	333 936,00				external_supplier_estimate	216,06
Раздел. Электрика										
3 390	4.8-159-1	Скрытая прокладка кабельных линий	м.п.	20	18,74			374,78	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	5 980,00
		ЗП						105,74		1 076,40
		ЭМ						11,75		119,60
		в т.ч. ЗПМ						1,30		
		МР								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 363,44
		СП от ЗП								801,32
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	20						
		Всего по позиции						374,78		5 980,00
3 391	6.69-5-3	Подрозетники, распаики, штробы и заделка	точка	2	46,84			93,69	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 495,00
		ЗП						26,43		269,10
		ЭМ						2,94		29,90
		в т.ч. ЗПМ						0,33		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								340,86
		СП от ЗП								200,33
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						93,69		1 495,00
3 392	4.8-243-8	Монтаж розеток и выключателей	точка	2	25,23			50,45	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	805,00
		ЗП						14,23		144,90
		ЭМ						1,58		16,10
		в т.ч. ЗПМ						0,18		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								183,54
		СП от ЗП								107,87
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						50,45		805,00
3 393	4.8-246-1	Монтаж светильников и проверка освещения	шт.	1	57,66			57,66	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	920,00
		ЗП						16,27		165,60
		ЭМ						1,81		18,40
		в т.ч. ЗПМ						0,20		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								209,76
		СП от ЗП								123,28
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						57,66		920,00
3 394	PETR-770855 / арт. 4631147013774 АК	Кабель ГОСТКАБЕЛЬ ВВГнг(А)-LS 3х2,5	м.п.	13,2	135,00				verified_browser_petrovich	1 782,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3 395	PETR-997026 / арт. 1157b30FG00070A Ак	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5	м.п.	8,8	85,00				verified_browser_petrovich	748,00
3 396	PETR-660833 / арт. 51020	Гофра, клипсы, кабельные стяжки, клеммы, расходники электромонтажа	м.п.	22	95,00				verified_browser_petrovich	2 090,00
3 397	PETR-128017 / арт. IMT351201	Подрозетники, распределительные коробки, монтажные стаканы	шт.	2,2	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	616,00
3 398	PETR-128022 / арт. IMT351611	Распределительные коробки, клеммники WAGO, DIN-рейки и маркировка линий	компл.	1,1	850,00				replacement_verified_browser_petrovich	935,00
3 399	ТКП	Розетка Systeme Electric/Legrand улучшенная	шт.	1,1	450,00				replacement_market_estimate	495,00
3 400	PETR-101691 / арт. BA10-001b	Выключатель одноклавишный/двухклавишный	шт.	1,1	260,00				verified_browser_petrovich	286,00
3 401	PETR-655481 / арт. 707-4288-112	Рамки, клавиши, суппорты, лицевые панели электроустановочных изделий	компл.	2,2	220,00				replacement_verified_browser_petrovich	484,00
3 402	ТКП	Светильник светодиодный 600х600 улучшенный	шт.	1,05	2 300,00				replacement_market_estimate	2 415,00
3 403	PETR-106926 / арт. 45015	Подключение оборудования: кабельные выводы, вилки, розетки силовые, наконечники	точка	1,05	1 450,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 522,50
3 404	PETR-660888 / арт. mb54-3-2-bas	Питающие и магистральные кабели до щитов и нагрузок	м.п.	0,35	220,00				verified_browser_petrovich	77,00
3 405	PETR-141625 / арт. 35024	Лоток кабельный с крышкой	м.п.	0,13	950,00				verified_browser_petrovich	123,50
3 406	PETR-1152906 / арт. BSF4101HD7	Подвесы, кронштейны, заземление и крепеж кабельных лотков	м.п.	0,13	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	36,40
3 407	PETR-997001 / арт. 221/P12WU1U0K00	Заземление и уравнивание потенциалов: провод, шины, наконечники, маркировка	м.п.	0,04	240,00				replacement_verified_browser_petrovich	9,60
3 408	PETR-669259 / арт. 419401	Распределительные щиты, автоматика, УЗО/дифавтоматы, клеммы и маркировка	компл.	0,0006	401 960,00				replacement_verified_browser_petrovich	260,07
3 409	ТКП	ИБП/стабилизация, резервное питание слаботочных и инженерных систем	компл.	0,0006	111 312,00				external_supplier_estimate	72,02
Раздел. Пожарная сигнализация										
3 410	4.10-81-1	Монтаж пожарных извещателей, ручных извещателей и оповещателей	точка	2	61,26			122,52	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 955,00
		ЗП						34,57		351,90
		ЭМ						3,84		39,10
		в т.ч. ЗПМ						0,43		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								445,74
		СП от ЗП								261,97
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						122,52		1 955,00
3 411	4.10-11-1	Подключение, маркировка и проверка шлейфов пожарной сигнализации	м.п.	10	6,85			68,47	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 092,50
		ЗП						19,32		196,65
		ЭМ						2,15		21,85
		в т.ч. ЗПМ						0,24		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								249,09
		СП от ЗП								146,39
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						68,47		1 092,50
3 412	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
3 413	PETR-995292 / арт. GF101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
3 414	PETR-1005516 / арт. GF41218-11	Извещатель пожарный ручной с коробкой и крепежом	шт.	1,05	1 800,00				verified_browser_petrovich	1 890,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3 415	PETR-1168009 / арт. 28528.1	Оповещатель звуковой/светозвуковой пожарный	шт.	1,05	2 400,00				verified_browser_petrovich	2 520,00
3 416	PETR-1085113 / арт. 5113_ЦБ-00021636	Клеммы, коробки, изоляторы КЗ, маркировка и крепеж пожарной сигнализации	м.п.	11	95,00				verified_browser_petrovich	1 045,00
3 417	PETR-614369 / арт. 34-0496	ППКП, блоки питания, АКБ, модули, шкаф и общесистемная комплектация ПС	компл.	0,0006	321 568,00				verified_browser_petrovich	208,05
Раздел. Пожарная безопасность										
3 418	PETR-1024222 / арт. ЮП-4 двое ал	Огнетушители, кронштейны, знаки, планы эвакуации и пиктограммы	компл.	0,0006	98 944,00				replacement_verified_browser_petrovich	64,02
Раздел. ОПС и СКС										
3 419	4.10-15-1	Скрытая прокладка кабелей ОПС/СКС	м.п.	10	9,37			93,69	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 495,00
		ЗП						26,43		269,10
		ЭМ						2,94		29,90
		в т.ч. ЗПМ						0,33		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								340,86
		СП от ЗП								200,33
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						93,69		1 495,00
3 420	4.10-78-1	Монтаж извещателей/точек СКС	точка	1	64,87			64,87	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 035,00
		ЗП						18,30		186,30
		ЭМ						2,03		20,70
		в т.ч. ЗПМ						0,23		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								235,98
		СП от ЗП								138,69
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						64,87		1 035,00
3 421	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
3 422	PETR-995292 / арт. GF101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
3 423	PETR-1212451 / арт. 80515	СОУЭ: оповещатели, табло Выход, ручные извещатели, БП/АКБ	шт.	1,05	3 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 360,00
3 424	PETR-1146195 / арт. RNK6F90TL	Коробки, коннекторы, патч-модули и крепеж для ОПС/СКС	м.п.	11	70,00				replacement_verified_browser_petrovich	770,00
3 425	PETR-614367 / арт. 34-0494	Активное оборудование ОПС/СКС, шкаф/кросс, блоки питания, коммутация	компл.	0,0006	401 960,00				verified_browser_petrovich	260,07
Раздел. Слаботочные системы										
3 426	ТКП	СКУД на входные группы: контроллеры, считыватели, замки, кнопки, БП	компл.	0,0006	160 784,00				external_supplier_estimate	104,03
Раздел. Инженерные трассы										
3 427	PETR-141622 / арт. 35023	Лотки, магистральная гофра, гильзы, противопожарная заделка и крепеж трасс	компл.	0,0006	321 568,00				verified_browser_petrovich	208,05
Раздел. Расходники										
3 428	PETR-631805 / арт. РК 0067.0	Саморезы, дюбели, анкеры, подвесы, соединители	компл.	1,1	2 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 750,00
3 429	PETR-687523 / арт. 117383	Пена монтажная, клей-пена, герметики общестроительные	шт.	1,1	600,00				replacement_verified_browser_petrovich	660,00
Раздел. Финиш										
3 430	6.69-31-1	Финальная уборка и передача помещения	м2	0,4	6,82			2,73	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	41,40

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП						0,73		7,45
		ЭМ						0,08		0,83
		в т.ч. ЗПМ						0,01		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								8,28
		СП от ЗП								5,30
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,4						
		Всего по позиции						2,73		41,40
3 431	ТКП	Таблички помещений, навигация, пиктограммы и крепеж	компл.	1	950,00				external_supplier_estimate	950,00
3 432	PETR-1028701 / арт. 80167	Финишная уборка: химия, салфетки, пленка снятия, пылесборники, ветошь	м2	0,4	95,00				verified_browser_petrovich	38,00
Раздел. Исполнительная документация										
3 433	PETR-1063134 / арт. mf-136-f	Бирки, кабельные маркеры, схемы, протоколы и материалы исполнительной документации	компл.	0,05	4 500,00				verified_browser_petrovich	225,00
Раздел. Логистика										
3 434	ТКП	Доставка, разгрузка, подъем и внутриплощадочное перемещение материалов	компл.	0,0006	2 309 478,75				service_estimate	1 494,23
Раздел. Резерв комплектации										
3 435	ТКП	Резерв на мелкие материалы и позиции без проекта	компл.	0,0006	4 618 957,50				replacement_market_estimate	2 988,47
Итого по помещению 1-19а Шкаф встроенный								25 457,55	Материалы/оборудование	115 317,05

Помещение/кабинет 1-20 Коридор: Коридор; БТИ № 20; площадь 4.30 м2; работы 62,740.55; материалы 214,682.37; итого 277,422.92 руб.										
Раздел. Подготовка										
3 436	КАЛЬК-ZSMETA-01-001	Обмер, дефектовка, маркировка границ ремонта	м2	4,3	6,89			29,64	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	445,05
		ЗП						7,87		80,11
		ЭМ						0,87		8,90
		в т.ч. ЗПМ						0,10		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								81,00
		СП от ЗП								62,31
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	4,3						
		Всего по позиции						29,64		445,05
3 437	6.69-43-1	Укрытие и защита существующих конструкций и оборудования	м2	4,3	9,96			42,81	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	642,85
		ЗП						11,37		115,71
		ЭМ						1,26		12,86
		в т.ч. ЗПМ						0,14		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								117,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ЗП								90,00
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	4,3						
		Всего по позиции						42,81		642,85
3 438	PETR-630824 / арт. 094125	Пленка укрывная защитная	м2	4,73	25,00				verified_browser_petrovich	118,25
3 439	PETR-787634 / арт. 489530	Лента малярная/скотч строительный	шт.	1,1	180,00				verified_browser_petrovich	198,00
3 440	PETR-617522 / арт. 9631964	Временное электроснабжение зоны ремонта: щиток, кабель, автоматы, удлинители	компл.	0,04	6 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	260,00
3 441	PETR-987814 / арт. 50044396	Временное освещение и переносные светильники для производства работ	компл.	0,25	3 200,00				verified_browser_petrovich	800,00
3 442	PETR-102144	Жесткая защита полов и маршрутов: оргалит/ДВП/гофрокартон	м2	4,94	260,00				verified_browser_petrovich	1 284,40
3 443	PETR-641043	Пылезащитные завесы, временные двери, укрытие проемов	компл.	0,12	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	420,00
Раздел. Демонтаж										
3 444	6.57-2-7	Демонтаж напольных покрытий	м2	4,3	15,67			67,37	Инд. СМР 10.18; НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	939,55
		ЗП						16,61		169,12
		ЭМ						1,85		18,79
		в т.ч. ЗПМ						0,20		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								150,33
		СП от ЗП								103,35
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	4,3						
		Всего по позиции						67,37		939,55
3 445	6.54-1-6	Демонтаж отделки потолка	м2	4,3	13,20			56,74	Инд. СМР 10.18; НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	791,20
		ЗП						13,99		142,42
		ЭМ						1,55		15,82
		в т.ч. ЗПМ						0,17		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								126,59
		СП от ЗП								87,03
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	4,3						
		Всего по позиции						56,74		791,20
3 446	6.62-31-1	Расчистка и демонтаж отделки стен	м2	9,03	11,54			104,25	Инд. СМР 10.18; НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 453,83
		ЗП						25,71		261,69
		ЭМ						2,86		29,08
		в т.ч. ЗПМ						0,32		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								232,61
		СП от ЗП								159,92

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	9,03						
		Всего по позиции						104,25		1 453,83
3 447	6.67-7-1	Демонтаж существующих электроустановочных и слаботочных изделий	точка	6	9,90			59,38	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	828,00
		ЗП						14,64		149,04
		ЭМ						1,63		16,56
		в т.ч. ЗПМ						0,18		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								132,48
		СП от ЗП								91,08
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	6						
		Всего по позиции						59,38		828,00
3 448	6.56-38-3	Демонтаж дверных блоков, шкафных фасадов и элементов проемов	компл.	1	74,22			74,22	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 035,00
		ЗП						18,30		186,30
		ЭМ						2,03		20,70
		в т.ч. ЗПМ						0,23		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								165,60
		СП от ЗП								113,85
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						74,22		1 035,00
3 449	6.69-19-1	Сбор, вынос и погрузка строительного мусора	м2	4,3	13,20			56,74	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	791,20
		ЗП						13,99		142,42
		ЭМ						1,55		15,82
		в т.ч. ЗПМ						0,17		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								126,59
		СП от ЗП								87,03
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	4,3						
		Всего по позиции						56,74		791,20
3 450	PETR-815750 / арт. 815750	Расходники инструмента: диски, буры, сверла, лезвия, насадки, коронки	м2	7,46	85,00				replacement_verified_browser_petrovich	634,10
3 451	PETR-104801 / арт. M031	Мешки строительные для мусора	упак.	1,1	350,00				verified_browser_petrovich	385,00
3 452	PETR-666098 / арт. 0208	Биг-бэги/мягкие контейнеры для внутреннего сбора мусора	шт.	1,1	850,00				verified_browser_petrovich	935,00
3 453	PETR-953115	Контейнер 8 м3 с вывозом и утилизацией строительного мусора	шт.	0,07	22 000,00				verified_browser_petrovich	1 540,00
Раздел. Скрытые работы										

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3 454	КАЛЬК-ZSMETA-15-001	Проверка оснований после демонтажа	м2	4,3	5,77			24,82	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	346,15
		ЗП						6,12		62,31
		ЭМ						0,68		6,92
		в т.ч. ЗПМ						0,08		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								55,38
		СП от ЗП								38,08
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	4,3						
		Всего по позиции						24,82		346,15
3 455	6.69-42-1	Герметизация инженерных проходок	компл.	1	91,91			91,91	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	1 380,00
		ЗП						24,40		248,40
		ЭМ						2,71		27,60
		в т.ч. ЗПМ						0,30		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								251,16
		СП от ЗП								193,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						91,91		1 380,00
3 456	РЕТR-167833 / арт. 581404	Ремонтная смесь/гипс/алебастр для заделки штроб и выбоин	меш.	1,1	650,00				verified_browser_petrovich	715,00
3 457	ТКП	Противопожарная заделка проходок: гильзы, пена, мастика, манжеты	узел	1,1	3 200,00				external_supplier_estimate	3 520,00
Раздел. Полы										
3 458	3.15-165-1	Обеспыливание, грунтование и ремонт основания пола	м2	4,3	8,10			34,84	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	543,95
		ЗП						9,62		97,91
		ЭМ						1,07		10,88
		в т.ч. ЗПМ						0,12		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								113,14
		СП от ЗП								76,15
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	4,3						
		Всего по позиции						34,84		543,95
3 459	3.11-10-1	Выравнивание основания пола	м2	4,3	42,72			183,69	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	2 868,10
		ЗП						50,71		516,26
		ЭМ						5,63		57,36
		в т.ч. ЗПМ						0,62		
		МР								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								596,56
		СП от ЗП								401,53
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	4,3						
		Всего по позиции						183,69		2 868,10
3 460	3.11-26-2	Финишное покрытие пола	м2	4,3	33,14			142,52	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	2 225,25
		ЗП						39,35		400,54
		ЗМ						4,37		44,51
		в т.ч. ЗПМ						0,48		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								462,85
		СП от ЗП								311,54
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	4,3						
		Всего по позиции						142,52		2 225,25
3 461	PETR-767965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	0,57	120,00				verified_browser_petrovich	68,40
3 462	PETR-101546 / арт. 1001893/1016312	Ровнитель для пола базовый	меш.	2,2	650,00				verified_browser_petrovich	1 430,00
3 463	ТКП	Коммерческое ПВХ/кварцвиниловое покрытие с повышенной износостоикостью	м2	4,73	1 800,00				replacement_market_estimate	8 514,00
3 464	ТКП	Клеи/подложка/подготовительные материалы под финишное покрытие полный комплект	м2	4,73	450,00				replacement_market_estimate	2 128,50
3 465	ТКП	Плинтус, углы, заглушки и соединители улучшенные	м.п.	9,12	550,00				replacement_market_estimate	5 016,00
Раздел. Стены										
3 466	3.15-165-1	Грунтование стен	м2	9,03	6,07			54,84	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	830,76
		ЗП						14,69		149,54
		ЗМ						1,63		16,62
		в т.ч. ЗПМ						0,18		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								166,15
		СП от ЗП								106,34
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	9,03						
		Всего по позиции						54,84		830,76
3 467	6.61-1-3	Локальное штукатурное выравнивание стен и откосов	м2	3,16	53,14			167,92	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	2 543,80
		ЗП						44,98		457,88
		ЗМ						5,00		50,88
		в т.ч. ЗПМ						0,55		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ЗП								508,76
		СП от ЗП								325,61
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3,16						
		Всего по позиции						167,92		2 543,80
3 468	3.15-103-1	Финишная шпаклевка стен	м2	9,03	28,85			260,49	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	3 946,11
		ЗП						69,77		710,30
		ЭМ						7,75		78,92
		в т.ч. ЗПМ						0,86		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								789,22
		СП от ЗП								505,10
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	9,03						
		Всего по позиции						260,49		3 946,11
3 469	3.15-96-3	Окраска стен в два слоя	м2	9,03	22,77			205,65	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	3 115,35
		ЗП						55,08		560,76
		ЭМ						6,12		62,31
		в т.ч. ЗПМ						0,68		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								623,07
		СП от ЗП								398,76
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	9,03						
		Всего по позиции						205,65		3 115,35
3 470	PETR-767965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	1,19	120,00				verified_browser_petrovich	142,80
3 471	PETR-142852 / арт. 30000048	Штукатурка гипсовая Волма Слой 30 кг	меш.	1,1	520,00				verified_browser_petrovich	572,00
3 472	PETR-141512 / арт. 141472/6983-350647	Маяки штукатурные	м.п.	1,74	75,00				verified_browser_petrovich	130,50
3 473	PETR-631138 / арт. 240219	Уголок штукатурный/перфорированный	м.п.	1,99	95,00				verified_browser_petrovich	189,05
3 474	PETR-133351	Армирующая сетка по трещинам и примыканиям	м2	1,49	130,00				verified_browser_petrovich	193,70
3 475	PETR-131252 / арт. 6471;	Защита стен коридоров: отбойная доска, углы, профили и крепеж	м.п.	4,35	1 400,00				verified_browser_petrovich	6 090,00
3 476	PETR-112336 / арт. 79478	Шпаклевка Основит Эконсилк РР38 W 20 кг	меш.	1,1	897,00				verified_browser_petrovich	986,70
3 477	PETR-140279 / арт. 700000476	Краска интерьерная Текс Профи база А 4,5 л	шт.	1,1	1 682,00				verified_browser_petrovich	1 850,20
3 478	ТКП	Стеклохолст, клей и армирующие материалы под окраску полный комплекс	м2	7,45	180,00				replacement_market_estimate	1 341,00
3 479	PETR-131619 / арт. LW5110-314425	Шлифсетки, абразивы, валики, кисти, кюветы, малярные расходники	м2	13,33	45,00				verified_browser_petrovich	599,85
Раздел. Потолки										
3 480	3.15-165-1	Грунтование и подготовка потолочного основания	м2	4,3	6,07			26,11	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	395,60
		ЗП						6,99		71,21
		ЭМ						0,78		7,91

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ						0,09		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								79,12
		СП от ЗП								50,64
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	4,3						
		Всего по позиции						26,11		395,60
3 481	3.15-29-1	Устройство/ремонт модульного потолка Armstrong	м2	4,3	64,53			277,46	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	4 203,25
		ЗП						74,32		756,59
		ЭМ						8,26		84,07
		в т.ч. ЗПМ						0,91		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								840,65
		СП от ЗП								538,02
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	4,3						
		Всего по позиции						277,46		4 203,25
3 482	PETR-767965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	0,57	120,00				verified_browser_petrovich	68,40
3 483	ТКП	Потолочная система Armstrong/аналог с улучшенной плитой и подвесами	м2	4,73	1 100,00				replacement_market_estimate	5 203,00
3 484	PETR-1090568 / арт. 834416	Подвесная система Armstrong: профили, подвесы, уголок, крепеж	м2	4,73	520,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 459,60
Раздел. Проемы										
3 485	6.56-35-1	Ремонт и отделка проходных проемов/порталов	компл.	1	214,46			214,46	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.45	3 220,00
		ЗП						56,94		579,60
		ЭМ						6,33		64,40
		в т.ч. ЗПМ						0,70		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								586,04
		СП от ЗП								450,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						214,46		3 220,00
3 486	6.56-35-1	Отделка порталов, проходных проемов и дымозащитных отсечек	компл.	1	291,05			291,05	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.45	4 370,00
		ЗП						77,27		786,60
		ЭМ						8,59		87,40
		в т.ч. ЗПМ						0,95		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ЗП								795,34
		СП от ЗП								611,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						291,05		4 370,00
3 487	PETR-612182 / арт. 3840	Отделка порталов и проходных проемов: доборы, наличники, уголки, герметики	компл.	1,08	6 500,00				verified_browser_petrovich	7 020,00
3 488	PETR-148719 / арт. 47518 402207	Материалы усиления и ремонта проемов: уголок, смесь, анкера, сетка	компл.	1,1	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 850,00
3 489	PETR-1060656 / арт. 1060656	Противопожарные и технические двери на границах блоков с фурнитурой	компл.	0,007	208 000,00				verified_browser_petrovich	1 446,22
Раздел. Вентиляция										
3 490	6.65-25-1	Ревизия вентканалов, решеток и проходок	компл.	1	107,09			107,09	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	1 725,00
		ЗП						30,50		310,50
		ЭМ						3,39		34,50
		в т.ч. ЗПМ						0,38		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								379,50
		СП от ЗП								255,30
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						107,09		1 725,00
3 491	PETR-106867 / арт. 301	Вентиляционные решетки/диффузоры для помещений	шт.	1,05	2 200,00				verified_browser_petrovich	2 310,00
3 492	PETR-101626 / арт. AF102	Воздуховоды, фасонные части, клапаны и гибкие вставки	м.п.	1,93	1 400,00				verified_browser_petrovich	2 702,00
3 493	PETR-101626 / арт. AF102	Крепеж, подвесы, изоляция и герметики вентиляционных прасс	м.п.	1,93	420,00				replacement_verified_browser_petrovich	810,60
3 494	ТКП	Противопожарные/обратные клапаны, дроссели и переходы вентиляции	шт.	1,05	4 200,00				external_supplier_estimate	4 410,00
3 495	ТКП	Центральная комплектация вентиляции: автоматика, клапаны, шумоглушители, ревизии	компл.	0,007	333 936,00				external_supplier_estimate	2 321,86
Раздел. Электрика										
3 496	4.8-159-1	Скрытая прокладка кабельных линий	м.п.	32	18,74			599,64	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	9 568,00
		ЗП						169,18		1 722,24
		ЭМ						18,80		191,36
		в т.ч. ЗПМ						2,08		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 181,50
		СП от ЗП								1 282,11
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	32						
		Всего по позиции						599,64		9 568,00
3 497	6.69-5-3	Подрозетники, распайки, штробы и заделка	точка	3	46,85			140,54	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 242,50
		ЗП						39,65		403,65
		ЭМ						4,41		44,85
		в т.ч. ЗПМ						0,49		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 348

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								511,29
		СП от ЗП								300,50
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						140,54		2 242,50
3 498	4.8-243-8	Монтаж розеток и выключателей	точка	3	25,23			75,68	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 207,50
		ЗП						21,35		217,35
		ЭМ						2,37		24,15
		в т.ч. ЗПМ						0,26		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								275,31
		СП от ЗП								161,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						75,68		1 207,50
3 499	4.8-246-1	Монтаж светильников и проверка освещения	шт.	1	57,66			57,66	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	920,00
		ЗП						16,27		165,60
		ЭМ						1,81		18,40
		в т.ч. ЗПМ						0,20		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								209,76
		СП от ЗП								123,28
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						57,66		920,00
3 500	PETR-770855 / арт. 4631147013774 АК	Кабель ГОСТКАБЕЛЬ ВВГнг(А)-LS 3х2,5	м.п.	26,4	135,00				verified_browser_petrovich	3 564,00
3 501	PETR-997026 / арт. 1157630FG00070A Ак	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5	м.п.	8,8	85,00				verified_browser_petrovich	748,00
3 502	PETR-660833 / арт. 51020	Гофра, клипсы, кабельные стяжки, клеммы, расходники электромонтажа	м.п.	35,2	95,00				verified_browser_petrovich	3 344,00
3 503	PETR-128017 / арт. IMT351201	Подрозетники, распределительные коробки, монтажные стаканы	шт.	3,3	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	924,00
3 504	PETR-128022 / арт. IMT351611	Распределительные коробки, клеммники WAGO, DIN-рейки и маркировка линий	компл.	1,1	850,00				replacement_verified_browser_petrovich	935,00
3 505	ТКП	Розетка Systeme Electric/Legrand улучшенная	шт.	2,2	450,00				replacement_market_estimate	990,00
3 506	PETR-101691 / арт. BA10-001b	Выключатель одноклавишный/двухклавишный	шт.	1,1	260,00				verified_browser_petrovich	286,00
3 507	PETR-655481 / арт. 707-4288-112	Рамки, клавиши, суппорты, лицевые панели электроустановочных изделий	компл.	3,3	220,00				replacement_verified_browser_petrovich	726,00
3 508	ТКП	Светильник светодиодный 600х600 улучшенный	шт.	1,05	2 300,00				replacement_market_estimate	2 415,00
3 509	PETR-106926 / арт. 45015	Подключение оборудования: кабельные выводы, вилки, розетки силовые, наконечники	точка	1,05	1 450,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 522,50
3 510	PETR-660888 / арт. mD54-3-7-bas	Питающие и магистральные кабели до щитов и нагрузок	м.п.	3,71	220,00				verified_browser_petrovich	816,20
3 511	PETR-141625 / арт. 35024	Лоток кабельный с крышкой	м.п.	1,42	950,00				verified_browser_petrovich	1 349,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3 512	PETR-1152906 / арт. BSE4101HD7	Подвесы, кронштейны, заземление и крепеж кабельных лотков	м.п.	1,42	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	397,60
3 513	PETR-997001 / арт. 221/P12WUI1U0K00	Заземление и уравнивание потенциалов: провод, шины, наконечники, маркировка	м.п.	0,47	240,00				replacement_verified_browser_petrovich	112,80
3 514	PETR-869259 / арт. 419401	Распределительные щиты, автоматика, УЗО/дифавтоматы, клеммы и маркировка	компл.	0,007	401 960,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 794,83
3 515	ТКП	ИБП/стабилизация, резервное питание слаботочных и инженерных систем	компл.	0,007	111 312,00				external_supplier_estimate	773,95
Раздел. Пожарная сигнализация										
3 516	4.10-81-1	Монтаж пожарных извещателей, ручных извещателей и оповещателей	точка	2	61,26			122,52	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 955,00
		ЗП						34,57		351,90
		ЭМ						3,84		39,10
		в т.ч. ЗПМ						0,43		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								445,74
		СП от ЗП								261,97
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						122,52		1 955,00
3 517	4.10-11-1	Подключение, маркировка и проверка шлейфов пожарной сигнализации	м.п.	10	6,85			68,47	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 092,50
		ЗП						19,32		196,65
		ЭМ						2,15		21,85
		в т.ч. ЗПМ						0,24		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								249,09
		СП от ЗП								146,39
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						68,47		1 092,50
3 518	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПС ЭНг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
3 519	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
3 520	PETR-1005516 / арт. GE41218-11	Извещатель пожарный ручной с коробкой и крепежом	шт.	1,05	1 800,00				verified_browser_petrovich	1 890,00
3 521	PETR-1168009 / арт. 28528.1	Оповещатель звуковой/свето-звуковой пожарный	шт.	1,05	2 400,00				verified_browser_petrovich	2 520,00
3 522	PETR-1085113 / арт. 5113.1.15-0002163б	Клеммы, коробки, изоляторы КЗ, маркировка и крепеж пожарной сигнализации	м.п.	11	95,00				verified_browser_petrovich	1 045,00
3 523	PETR-614369 / арт. 34-0496	ППКП, блоки питания, АКБ, модули, шкаф и общесистемная комплектация ПС	компл.	0,007	321 568,00				verified_browser_petrovich	2 235,86
Раздел. Пожарная безопасность										
3 524	4.8-245-1	Монтаж аварийного освещения и эвакуационных указателей	шт.	2	64,86			129,73	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 070,00
		ЗП						36,60		372,60
		ЭМ						4,07		41,40
		в т.ч. ЗПМ						0,45		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								471,96

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ЗП								277,38
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						129,73		2 070,00
3 525	PETR-1164986 / арт. vs201-30-mpr-5k-li1h	Светильник аварийного освещения с аккумулятором	шт.	1,05	3 500,00				verified_browser_petrovich	3 675,00
3 526	PETR-661275 / арт. 71357	Световое табло Выход/эвакуационный указатель	шт.	1,05	2 800,00				verified_browser_petrovich	2 940,00
3 527	PETR-1024222 / арт. ОП-4 дбсе ад	Огнетушители, кронштейны, знаки, планы эвакуации и пиктограммы	компл.	0,007	98 944,00				replacement_verified_browser_petrovich	687,96
Раздел. ОПС и СКС										
3 528	4.10-15-1	Скрытая прокладка кабелей ОПС/СКС	м.п.	10	9,37			93,69	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 495,00
		ЗП						26,43		269,10
		ЭМ						2,94		29,90
		в т.ч. ЗПМ						0,33		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								340,86
		СП от ЗП								200,33
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						93,69		1 495,00
3 529	4.10-78-1	Монтаж извещателей/точек СКС	точка	1	64,87			64,87	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 035,00
		ЗП						18,30		186,30
		ЭМ						2,03		20,70
		в т.ч. ЗПМ						0,23		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								235,98
		СП от ЗП								138,69
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						64,87		1 035,00
3 530	PETR-636354 / арт. 43531940	Кабель КПС Энг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
3 531	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
3 532	PETR-1212451 / арт. 80515	СОУЭ: оповещатели, табло Выход, ручные извещатели, БП/АКБ	шт.	1,05	3 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 360,00
3 533	ТКП	Охранная сигнализация: датчики, магнитоконтакты, тревожные кнопки	шт.	1,05	1 700,00				external_supplier_estimate	1 785,00
3 534	PETR-133802 / арт. ВВГнг(А)- FRLS	Кабель охранной сигнализации	м.п.	22	65,00				verified_browser_petrovich	1 430,00
3 535	PETR-1146195 / арт. RNK6F90TL	Коробки, коннекторы, патч-модули и крепеж для ОПС/СКС	м.п.	33	70,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 310,00
3 536	PETR-614367 / арт. 34-0494	Активное оборудование ОПС/СКС, шкаф/кросс, блоки питания, коммутация	компл.	0,007	401 960,00				verified_browser_petrovich	2 794,83
Раздел. Слаботочные системы										
3 537	4.10-78-1	Монтаж точек Wi-Fi, видеонаблюдения и коммутация	точка	1	129,73			129,73	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 070,00
		ЗП						36,60		372,60
		ЭМ						4,07		41,40

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ						0,45		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								471,96
		СП от ЗП								277,38
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						129,73		2 070,00
3 538	ТКП	IP-камера видеонаблюдения с монтажной коробкой и крепежом	шт.	1,05	18 500,00				external_supplier_estimate	19 425,00
3 539	ТКП	Слаботочный шкаф/стойка, патч-панели, органайзеры и коммутация	компл.	0,05	85 000,00				external_supplier_estimate	4 250,00
3 540	ТКП	PoE-коммутаторы, маршрутизатор, контроллер Wi-Fi и ИБП сети	компл.	0,05	95 000,00				external_supplier_estimate	4 750,00
3 541	ТКП	NVR/видеорегистратор, HDD, мониторинг и коммутация CCTV	компл.	0,05	78 000,00				external_supplier_estimate	3 900,00
3 542	ТКП	СКУД на входные группы: контроллеры, считыватели, замки, кнопки, БП	компл.	0,007	160 784,00				external_supplier_estimate	1 117,93
Раздел. Инженерные трассы										
3 543	PETR-141622 / арт. 135023	Лотки, магистральная гофра, гильзы, противопожарная заделка и крепеж трасс	компл.	0,007	321 568,00				verified_browser_petrovich	2 235,86
Раздел. Расходники										
3 544	PETR-631805 / арт. РК 0067.0	Саморезы, дюбели, анкеры, подвесы, соединители	компл.	1,1	2 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 750,00
3 545	PETR-687523 / арт. 117383	Пена монтажная, клеи-пена, герметики общестроительные	шт.	1,1	600,00				replacement_verified_browser_petrovich	660,00
Раздел. Финиш										
3 546	6.69-31-1	Финальная уборка и передача помещения	м2	4,3	6,83			29,38	Инд. СМР 10.18; НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	445,05
		ЗП						7,87		80,11
		ЭМ						0,87		8,90
		в т.ч. ЗПМ						0,10		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								89,01
		СП от ЗП								56,97
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	4,3						
		Всего по позиции						29,38		445,05
3 547	ТКП	Таблички помещений, навигация, пиктограммы и крепеж	компл.	1	950,00				external_supplier_estimate	950,00
3 548	PETR-1028701 / арт. 180167	Финишная уборка: химия, салфетки, пленка снятия, пылесборники, ветошь	м2	4,3	95,00				verified_browser_petrovich	408,50
Раздел. Исполнительная документация										
3 549	PETR-1063134 / арт. ml-136-f	Бирки, кабельные маркеры, схемы, протоколы и материалы исполнительной документации	компл.	0,05	4 500,00				verified_browser_petrovich	225,00
Раздел. Логистика										
3 550	ТКП	Доставка, разгрузка, подъем и внутриплощадочное перемещение материалов	компл.	0,007	2 309 478,75				service_estimate	16 057,81
Раздел. Резерв комплектации										
3 551	ТКП	Резерв на мелкие материалы и позиции без проекта	компл.	0,007	4 618 957,50				replacement_market_estimate	32 115,61
Итого по помещению 1-20 Коридор								62 740,55	Материалы/оборудование	277 422,92

Помещение/кабинет 1-21 Тамбур: Тамбур; БТИ № 21; площадь 2.70 м2; работы 62,411.65; материалы 288,869.46; итого 351,281.11 руб.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел. Подготовка										
3 552	КАЛЬК-ZSMETA-01-001	Обмер, дефектовка, маркировка границ ремонта	м2	2,7	6,89			18,61	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	279,45
		ЗП						4,94		50,30
		ЭМ						0,55		5,59
		в т.ч. ЗПМ						0,06		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								50,86
		СП от ЗП								39,12
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,7						
		Всего по позиции						18,61		279,45
3 553	6.69-43-1	Укрытие и защита существующих конструкций и оборудования	м2	2,7	9,96			26,88	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	403,65
		ЗП						7,14		72,66
		ЭМ						0,79		8,07
		в т.ч. ЗПМ						0,09		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								73,46
		СП от ЗП								56,51
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,7						
		Всего по позиции						26,88		403,65
3 554	PETR-630824 / арт. 094125	Пленка укрывная защитная	м2	2,97	25,00				verified_browser_petrovich	74,25
3 555	PETR-787634 / арт. 485530	Лента малярная/скотч строительный	шт.	1,1	180,00				verified_browser_petrovich	198,00
3 556	PETR-617522 / арт. 9631964	Временное электроснабжение зоны ремонта: щиток, кабель, автоматы, удлинители	компл.	0,02	6 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	130,00
3 557	PETR-387814 / арт. 50044396	Временное освещение и переносные светильники для производства работ	компл.	0,25	3 200,00				verified_browser_petrovich	800,00
3 558	PETR-102144	Жесткая защита полов и маршрутов: оргалит/ДВП/гофрокартон	м2	3,1	260,00				verified_browser_petrovich	806,00
3 559	PETR-641043	Пылезащитные завесы, временные двери, укрытие проемов	компл.	0,12	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	420,00
Раздел. Демонтаж										
3 560	6.57-2-7	Демонтаж напольных покрытий	м2	2,7	15,67			42,30	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	589,95
		ЗП						10,43		106,19
		ЭМ						1,16		11,80
		в т.ч. ЗПМ						0,13		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								94,39
		СП от ЗП								64,89
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,7						
		Всего по позиции						42,30		589,95

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3 561	6.54-1-6	Демонтаж отделки потолка	м2	2,7	13,20			35,63	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	496,80
		ЗП						8,78		89,42
		ЭМ						0,98		9,94
		в т.ч. ЗПМ						0,11		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								79,49
		СП от ЗП								54,65
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,7						
		Всего по позиции						35,63		496,80
3 562	6.62-31-1	Расчистка и демонтаж отделки стен	м2	5,67	11,54			65,46	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	912,87
		ЗП						16,14		164,32
		ЭМ						1,79		18,26
		в т.ч. ЗПМ						0,20		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								146,06
		СП от ЗП								100,42
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	5,67						
		Всего по позиции						65,46		912,87
3 563	6.67-1-1	Демонтаж существующих электроустановочных и слаботочных изделий	точка	6	9,90			59,38	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	828,00
		ЗП						14,64		149,04
		ЭМ						1,63		16,56
		в т.ч. ЗПМ						0,18		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								132,48
		СП от ЗП								91,08
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	6						
		Всего по позиции						59,38		828,00
3 564	6.56-38-3	Демонтаж дверных блоков, шкафных фасадов и элементов проемов	компл.	1	74,22			74,22	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 035,00
		ЗП						18,30		186,30
		ЭМ						2,03		20,70
		в т.ч. ЗПМ						0,23		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								165,60

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ЗП								113,85
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						14,22		1 035,00
3 565	6.69-19-1	Сбор, вынос и погрузка строительного мусора	м2	2,7	13,20			35,63	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	496,80
		ЗП						8,78		89,42
		ЭМ						0,98		9,94
		в т.ч. ЗПМ						0,11		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								79,49
		СП от ЗП								54,65
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,7						
		Всего по позиции						35,63		496,80
3 566	PETR-815750 / арт. 815750	Расходники инструмента: диски, буры, сверла, лезвия, насадки, коронки	м2	4,68	85,00				replacement_verified_browser_petrovich	397,80
3 567	PETR-104801 / арт. M031	Мешки строительные для мусора	упак.	1,1	350,00				verified_browser_petrovich	385,00
3 568	PETR-666098 / арт. 0208	Биг-бэги/мягкие контейнеры для внутреннего сбора мусора	шт.	1,1	850,00				verified_browser_petrovich	935,00
3 569	PETR-953115	Контейнер 8 м3 с вывозом и утилизацией строительного мусора	шт.	0,04	22 000,00				verified_browser_petrovich	880,00
Раздел. Скрытые работы										
3 570	КАЛЬК-ZSMETA-15-001	Проверка основании после демонтажа	м2	2,7	5,77			15,59	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	217,35
		ЗП						3,84		39,12
		ЭМ						0,43		4,35
		в т.ч. ЗПМ						0,05		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								34,78
		СП от ЗП								23,91
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,7						
		Всего по позиции						15,59		217,35
3 571	6.69-42-1	Герметизация инженерных проходок	компл.	1	91,91			91,91	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	1 380,00
		ЗП						24,40		248,40
		ЭМ						2,71		27,60
		в т.ч. ЗПМ						0,30		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								251,16
		СП от ЗП								193,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по позиции						91,91		1 380,00
3 572	PETR-167833 / арт. 581404	Ремонтная смесь/гипс/гидрастр для заделки штроб и выбоин	меш.	1,1	650,00				verified_browser_petrovich	715,00
3 573	ТКП	Противопожарная заделка проходок: гильзы, пена, мастика, манжеты	узел	1,1	3 200,00				external_supplier_estimate	3 520,00
Раздел. Полы										
3 574	3.15-165-1	Обеспыливание, грунтование и ремонт основания пола	м2	2,7	8,10			21,88	Инд. СМР 10.18; НР 104%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.38	341,55
		ЗП						6,04		61,48
		ЭМ						0,67		6,83
		в т.ч. ЗПМ						0,07		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								71,04
		СП от ЗП								47,82
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,7						
		Всего по позиции						21,88		341,55
3 575	3.11-10-1	Выравнивание основания пола	м2	2,7	42,72			115,34	Инд. СМР 10.18; НР 104%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.38	1 800,90
		ЗП						31,84		324,16
		ЭМ						3,54		36,02
		в т.ч. ЗПМ						0,39		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								374,59
		СП от ЗП								252,13
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,7						
		Всего по позиции						115,34		1 800,90
3 576	3.11-26-2	Финишное покрытие пола	м2	2,7	33,14			89,49	Инд. СМР 10.18; НР 104%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.38	1 397,25
		ЗП						24,71		251,50
		ЭМ						2,75		27,95
		в т.ч. ЗПМ						0,30		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								290,63
		СП от ЗП								195,62
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,7						
		Всего по позиции						89,49		1 397,25
3 577	PETR-767965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	0,36	120,00				verified_browser_petrovich	43,20
3 578	PETR-101546 / арт. 1001893/1016312	Ровнитель для пола базовый	меш.	2,2	650,00				verified_browser_petrovich	1 430,00
3 579	ТКП	Коммерческое ПВХ/кварцвиниловое покрытие с повышенной износостойкостью	м2	2,97	1 800,00				replacement_market_estimate	5 346,00
3 580	ТКП	Клей/подложка/подготовительные материалы под финишное покрытие полный комплект	м2	2,97	450,00				replacement_market_estimate	1 336,50

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3 581	ТКП	Плинтус, углы, заглушки и соединители улучшенные	м.п.	7,23	550,00				replacement_market_estimate	3 976,50
Раздел. Стены										
3 582	3.15-165-1	Грунтование стен	м2	5,67	6,07			34,43	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	521,64
		ЗП						9,22		93,90
		ЭМ						1,02		10,43
		в т.ч. ЗПМ						0,11		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								104,33
		СП от ЗП								66,77
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	5,67						
		Всего по позиции						34,43		521,64
3 583	6.61-1-3	Локальное штукатурное выравнивание стен и откосов	м2	1,98	53,14			105,22	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	1 593,90
		ЗП						28,18		286,90
		ЭМ						3,13		31,88
		в т.ч. ЗПМ						0,35		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								318,78
		СП от ЗП								204,02
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1,98						
		Всего по позиции						105,22		1 593,90
3 584	3.15-103-1	Финишная шпаклевка стен	м2	5,67	28,85			163,56	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	2 471,79
		ЗП						43,81		446,00
		ЭМ						4,87		49,56
		в т.ч. ЗПМ						0,54		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								495,56
		СП от ЗП								317,16
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	5,67						
		Всего по позиции						163,56		2 471,79
3 585	3.15-96-3	Окраска стен в два слоя	м2	5,67	22,77			129,13	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	1 956,15
		ЗП						34,59		352,11
		ЭМ						3,84		39,12
		в т.ч. ЗПМ						0,43		
		МР								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								391,23
		СП от ЗП								250,39
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	5,67						
		Всего по позиции						129,13		1 956,15
3 586	PETR-767965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	0,75	120,00				verified_browser_petrovich	90,00
3 587	PETR-142852 / арт. 30000048	Штукатурка гипсовая Волма Слой 30 кг	меш.	1,1	520,00				verified_browser_petrovich	572,00
3 588	PETR-141512 / арт. 141472/6983-350647	Маяки штукатурные	м.п.	1,09	75,00				verified_browser_petrovich	81,75
3 589	PETR-631138 / арт. 240219	Уголок штукатурный/перфорированный	м.п.	1,25	95,00				verified_browser_petrovich	118,75
3 590	PETR-133351	Армирующая сетка по трещинам и примыканиям	м2	0,94	130,00				verified_browser_petrovich	122,20
3 591	PETR-131252 / арт. 6471-79478	Защита стен коридоров: отбойная доска, углы, профили и крепеж	м.п.	3,45	1 400,00				verified_browser_petrovich	4 830,00
3 592	PETR-112336 / арт. 700000426	Шпаклевка Основит Эконсилк РР38 W 20 кг	меш.	1,1	897,00				verified_browser_petrovich	986,70
3 593	PETR-140279 / арт.	Краска интерьерная Текс Профи база А 4,5 л	шт.	1,1	1 682,00				verified_browser_petrovich	1 850,20
3 594	ТКП	Стеклохолст, клеи и армирующие материалы под окраску полный комплекс	м2	4,68	180,00				replacement_market_estimate	842,40
3 595	PETR-131619 / арт. W5110-314425	Шлифсетки, абразивы, валики, кисти, кюветы, малярные расходники	м2	8,37	45,00				verified_browser_petrovich	376,65
Раздел. Потолки										
3 596	3.15-165-1	Грунтование и подготовка потолочного основания	м2	2,7	6,07			16,40	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	248,40
		ЗП						4,39		44,71
		ЭМ						0,49		4,97
		в т.ч. ЗПМ						0,05		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								49,68
		СП от ЗП								31,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,7						
		Всего по позиции						16,40		248,40
3 597	3.15-29-1	Устройство/ремонт модульного потолка Armstrong	м2	2,7	64,53			174,22	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	2 639,25
		ЗП						46,67		475,07
		ЭМ						5,19		52,79
		в т.ч. ЗПМ						0,57		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								527,85
		СП от ЗП								337,82
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,7						
		Всего по позиции						174,22		2 639,25
3 598	PETR-767965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	0,36	120,00				verified_browser_petrovich	43,20
3 599	ТКП	Потолочная система Armstrong/аналог с улучшенной плитой и подвесами	м2	2,97	1 100,00				replacement_market_estimate	3 267,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3 600	PETR-1090568 / арт. 834416	Подвесная система Armstrong: профили, подвесы, уголок, крепеж	м2	2,97	520,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 544,40
Раздел. Проемы										
3 601	6.56-35-1	Ремонт и отделка проходных проемов/порталов	компл.	1	214,46			214,46	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	3 220,00
		ЗП						56,94		579,60
		ЭМ						6,33		64,40
		в т.ч. ЗПМ						0,70		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								586,04
		СП от ЗП								450,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						214,46		3 220,00
3 602	6.56-35-1	Отделка порталов, проходных проемов и дымозащитных отсечек	компл.	1	291,05			291,05	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	4 370,00
		ЗП						77,27		786,60
		ЭМ						8,59		87,40
		в т.ч. ЗПМ						0,95		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								795,34
		СП от ЗП								611,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						291,05		4 370,00
3 603	PETR-612182 / арт. 3840	Отделка порталов и проходных проемов: доборы, наличники, уголки, герметики	компл.	1,08	6 500,00				verified_browser_petrovich	7 020,00
3 604	PETR-148719 / арт. 47518 402207	Материалы усиления и ремонта проемов: уголок, смесь, анкера, сетка	компл.	1,1	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 850,00
3 605	PETR-1060656 / арт. 1060656	Противопожарные и технические двери на границах блоков с фурнитурой	компл.	0,0044	208 000,00				verified_browser_petrovich	908,13
Раздел. Вентиляция										
3 606	6.65-25-1	Ревизия вентканалов, решеток и проходок	компл.	1	107,09			107,09	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	1 725,00
		ЗП						30,50		310,50
		ЭМ						3,39		34,50
		в т.ч. ЗПМ						0,38		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								379,50
		СП от ЗП								255,30
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						107,09		1 725,00
3 607	PETR-106867 / арт. 301	Вентиляционные решетки/диффузоры для помещении	шт.	1,05	2 200,00				verified_browser_petrovich	2 310,00
3 608	PETR-101626 / арт. AF102	Воздуховоды, фасонные части, клапаны и гибкие вставки	м.п.	1,21	1 400,00				verified_browser_petrovich	1 694,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3 609	PETR-101626 / арт. AE102	Крепеж, подвесы, изоляция и герметики вентиляционных трасс	м.п.	1,21	420,00				replacement_verified_browser_petrovich	508,20
3 610	ТКП	Противопожарные/обратные клапаны, дроссели и переходы вентиляции	шт.	1,05	4 200,00				external_supplier_estimate	4 410,00
3 611	ТКП	Центральная комплектация вентиляции: автоматика, клапаны, шумоглушители, ревизии	компл.	0,0044	333 936,00				external_supplier_estimate	1 457,96
Раздел. Электрика										
3 612	4.8-159-1	Скрытая прокладка кабельных линий	м.п.	32	18,74			599,64	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	9 568,00
		ЗП						169,18		1 722,24
		ЭМ						18,80		191,36
		в т.ч. ЗПМ						2,08		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 181,50
		СП от ЗП								1 282,11
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	32						
		Всего по позиции						599,64		9 568,00
3 613	6.69-5-3	Подрозетники, распаики, штробы и заделка	точка	3	46,85			140,54	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 242,50
		ЗП						39,65		403,65
		ЭМ						4,41		44,85
		в т.ч. ЗПМ						0,49		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								511,29
		СП от ЗП								300,50
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						140,54		2 242,50
3 614	4.8-243-8	Монтаж розеток и выключателей	точка	3	25,23			75,68	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 207,50
		ЗП						21,35		217,35
		ЭМ						2,37		24,15
		в т.ч. ЗПМ						0,26		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								275,31
		СП от ЗП								161,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						75,68		1 207,50
3 615	4.8-246-1	Монтаж светильников и проверка освещения	шт.	1	57,66			57,66	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	920,00
		ЗП						16,27		165,60
		ЭМ						1,81		18,40
		в т.ч. ЗПМ						0,20		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 360

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								209,76
		СП от ЗП								123,28
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						57,66		920,00
3 616	PETR-770855 / арт. 4631147013774 АК	Кабель ГОСТКАБЕЛЬ ВВГнг(А)-LS 3х2,5	м.п.	26,4	135,00				verified_browser_petrovich	3 564,00
3 617	PETR-997026 / арт. 1157630FG00070A Ак	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5	м.п.	8,8	85,00				verified_browser_petrovich	748,00
3 618	PETR-660833 / арт. 51020	Гофра, клипсы, кабельные стяжки, клеммы, расходники электромонтажа	м.п.	35,2	95,00				verified_browser_petrovich	3 344,00
3 619	PETR-128017 / арт. IMT351201	Подрозетники, распределительные коробки, монтажные стаканы	шт.	3,3	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	924,00
3 620	PETR-128022 / арт. IMT351611	Распределительные коробки, клеммники WAGO, DIN-рейки и маркировка линий	компл.	1,1	850,00				replacement_verified_browser_petrovich	935,00
3 621	ТКП	Розетка Systeme Electric/Legrand улучшенная	шт.	2,2	450,00				replacement_market_estimate	990,00
3 622	PETR-101691 / арт. BA10-001b	Выключатель одноклавишный/двухклавишный	шт.	1,1	260,00				verified_browser_petrovich	286,00
3 623	PETR-655481 / арт. 707-4288-112	Рамки, клавиши, суппорты, лицевые панели электроустановочных изделий	компл.	3,3	220,00				replacement_verified_browser_petrovich	726,00
3 624	ТКП	Светильник светодиодный 600х600 улучшенный	шт.	1,05	2 300,00				replacement_market_estimate	2 415,00
3 625	PETR-106926 / арт. 45015	Подключение оборудования: кабельные выводы, вилки, розетки силовые, наконечники	точка	1,05	1 450,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 522,50
3 626	PETR-660888 / арт. mb54-3-2-bas	Питающие и магистральные кабели до щитов и нагрузок	м.п.	2,33	220,00				verified_browser_petrovich	512,60
3 627	PETR-141625 / арт. 35024	Лоток кабельный с крышкой	м.п.	0,89	950,00				verified_browser_petrovich	845,50
3 628	PETR-1152906 / арт. BSF4101HDZ	Подвесы, кронштейны, заземление и крепеж кабельных лотков	м.п.	0,89	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	249,20
3 629	PETR-997001 / арт. 221/P12WJJ1U0K00	Заземление и уравнивание потенциалов: провод, шины, наконечники, маркировка	м.п.	0,3	240,00				replacement_verified_browser_petrovich	72,00
3 630	PETR-669259 / арт. 419401	Распределительные щиты, автоматика, УЗО/дифавтоматы, клеммы и маркировка	компл.	0,0044	401 960,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 754,96
3 631	ТКП	ИБП/стабилизация, резервное питание слаботочных и инженерных систем	компл.	0,0044	111 312,00				external_supplier_estimate	485,99
Раздел. Пожарная сигнализация										
3 632	4.10-81-1	Монтаж пожарных извещателей, ручных извещателей и оповещателей	точка	2	61,26			122,52	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 955,00
		ЗП						34,57		351,90
		ЭМ						3,84		39,10
		в т.ч. ЗПМ						0,43		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								445,74
		СП от ЗП								261,97
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						122,52		1 955,00
3 633	4.10-11-1	Подключение, маркировка и проверка шлейфов пожарной сигнализации	м.п.	10	6,85			68,47	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 092,50
		ЗП						19,32		196,65
		ЭМ						2,15		21,85
		в т.ч. ЗПМ						0,24		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ЗП								249,09
		СП от ЗП								146,39
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						68,47		1 092,50
3 634	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПС Энг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
3 635	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
3 636	PETR-1005516 / арт. GE41218-11	Извещатель пожарный ручной с коробкой и крепежом	шт.	1,05	1 800,00				verified_browser_petrovich	1 890,00
3 637	PETR-1168009 / арт. 28528 1	Оповещатель звуковой/светозвуковой пожарный	шт.	1,05	2 400,00				verified_browser_petrovich	2 520,00
3 638	PETR-1085113 / арт. 5113_UL-00021636	Клеммы, коробки, изоляторы КЗ, маркировка и крепеж пожарной сигнализации	м.п.	11	95,00				verified_browser_petrovich	1 045,00
3 639	PETR-614369 / арт. 34-0496	ППКП, блоки питания, АКБ, модули, шкаф и общесистемная комплектация ПС	компл.	0,0044	321 568,00				verified_browser_petrovich	1 403,97
Раздел. Пожарная безопасность										
3 640	4.8-245-1	Монтаж аварийного освещения и эвакуационных указателей	шт.	2	64,86			129,73	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 070,00
		ЗП						36,60		372,60
		ЭМ						4,07		41,40
		в т.ч. ЗПМ						0,45		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								471,96
		СП от ЗП								277,38
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						129,73		2 070,00
3 641	PETR-1164986 / арт. vs201-30-mgr-5k-lith	Светильник аварийного освещения с аккумулятором	шт.	1,05	3 500,00				verified_browser_petrovich	3 675,00
3 642	PETR-661275 / арт. 71357	Световое табло Выход/эвакуационный указатель	шт.	1,05	2 800,00				verified_browser_petrovich	2 940,00
3 643	PETR-1024222 / арт. ОП-4 двсе ад	Огнетушители, кронштейны, знаки, планы эвакуации и пиктограммы	компл.	0,0044	98 944,00				replacement_verified_browser_petrovich	431,99
Раздел. ОПС и СКС										
3 644	4.10-15-1	Скрытая прокладка кабелей ОПС/СКС	м.п.	10	9,37			93,69	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 495,00
		ЗП						26,43		269,10
		ЭМ						2,94		29,90
		в т.ч. ЗПМ						0,33		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								340,86
		СП от ЗП								200,33
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						93,69		1 495,00
3 645	4.10-78-1	Монтаж извещателей/точек СКС	точка	1	64,87			64,87	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 035,00
		ЗП						18,30		186,30
		ЭМ						2,03		20,70

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ						0,23		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								235,98
		СП от ЗП								138,69
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						64,87		1 035,00
3 646	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
3 647	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
3 648	PETR-1212451 / арт. 80515	СОУЭ: оповещатели, табло Выход, ручные извещатели, БП/АКБ	шт.	1,05	3 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 360,00
3 649	ТКП	Охранная сигнализация: датчики, магнитоконтакты, тревожные кнопки	шт.	1,05	1 700,00				external_supplier_estimate	1 785,00
3 650	PETR-133802 / арт. ВВГнг(А)- FRLS	Кабель охранной сигнализации	м.п.	22	65,00				verified_browser_petrovich	1 430,00
3 651	PETR-1146195 / арт. RNK6F90TJ	Коробки, коннекторы, патч-модули и крепеж для ОПС/СКС	м.п.	33	70,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 310,00
3 652	PETR-614367 / арт. 34-0494	Активное оборудование ОПС/СКС, шкаф/кросс, блоки питания, коммутация	компл.	0,0044	401 960,00				verified_browser_petrovich	1 754,96
Раздел. Слаботочные системы										
3 653	4.10-78-1	Монтаж точек Wi-Fi, видеонаблюдения и коммутация	точка	1	129,73			129,73	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 070,00
		ЗП						36,60		372,60
		ЭМ						4,07		41,40
		в т.ч. ЗПМ						0,45		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								471,96
		СП от ЗП								277,38
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						129,73		2 070,00
3 654	4.11-23-1	Монтаж СКУД двери/зоны, считывателей, замков и кнопок выхода	компл.	1	468,47			468,47	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 475,00
		ЗП						132,17		1 345,50
		ЭМ						14,69		149,50
		в т.ч. ЗПМ						1,63		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 704,30
		СП от ЗП								1 001,65
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						468,47		1 475,00
3 655	ТКП	IP-камера видеонаблюдения с монтажной коробкой и крепежом	шт.	1,05	18 500,00				external_supplier_estimate	19 425,00
3 656	PETR-1004065 / арт. 04-39	СКУД: считыватель, контроллер, кнопка выхода, замок и БП	компл.	1,05	42 000,00				verified_browser_petrovich	44 100,00
3 657	ТКП	СКУД внутренней двери: электрозамок, считыватель, кнопка, БП и кабель	компл.	1,05	48 000,00				external_supplier_estimate	50 400,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3 658	ТКП	Слаботочный шкаф/стойка, патч-панели, органайзеры и коммутация	компл.	0,05	85 000,00				external_supplier_estimate	4 250,00
3 659	ТКП	PoE-коммутаторы, маршрутизатор, контроллер Wi-Fi и ИБП сети	компл.	0,05	95 000,00				external_supplier_estimate	4 750,00
3 660	ТКП	NVR/видеорегистратор, HDD, мониторинг и коммутация CCTV	компл.	0,05	78 000,00				external_supplier_estimate	3 900,00
3 661	ТКП	СКУД на входные группы: контроллеры, считыватели, замки, кнопки, БП	компл.	0,0044	160 784,00				external_supplier_estimate	701,98
Раздел. Инженерные трассы										
3 662	PETR-141622 / арт. 35023	Лотки, магистральная гофра, гильзы, противопожарная заделка и крепеж трасс	компл.	0,0044	321 568,00				verified_browser_petrovich	1 403,97
Раздел. Расходники										
3 663	PETR-631805 / арт. РК 00670	Саморезы, дюбели, анкеры, подвесы, соединители	компл.	1,1	2 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 750,00
3 664	PETR-887523 / арт. 117383	Пена монтажная, клеи-пена, герметики общестроительные	шт.	1,1	600,00				replacement_verified_browser_petrovich	660,00
Раздел. Финиш										
3 665	3.11-36-1	Устройство грязезащитного покрытия входной зоны	м2	2	68,32			136,64	Инд. СМР 10.18; НР 100%; СП 64%; ТСН-2001 8 табл 1 п.40	2 070,00
		ЗП						36,60		372,60
		ЭМ						4,07		41,40
		в т.ч. ЗПМ						0,45		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								414,00
		СП от ЗП								264,96
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						136,64		2 070,00
3 666	6.69-31-1	Финальная уборка и передача помещения	м2	2,7	6,83			18,45	Инд. СМР 10.18; НР 100%; СП 64%; ТСН-2001 8 табл 1 п.40	279,45
		ЗП						4,94		50,30
		ЭМ						0,55		5,59
		в т.ч. ЗПМ						0,06		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								55,89
		СП от ЗП								35,77
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,7						
		Всего по позиции						18,45		279,45
3 667	PETR-106867 / арт. 301	Грязезащитное покрытие/решетка входной зоны	м2	2,1	8 500,00				verified_browser_petrovich	17 850,00
3 668	ТКП	Таблички помещений, навигация, пиктограммы и крепеж	компл.	1	950,00				external_supplier_estimate	950,00
3 669	PETR-1028701 / арт. 80167	Финишная уборка: химия, салфетки, пленка снятия, пылесборники, ветошь	м2	2,7	95,00				verified_browser_petrovich	256,50
Раздел. Исполнительная документация										
3 670	PETR-1063134 / арт. ml-136-1	Бирки, кабельные маркеры, схемы, протоколы и материалы исполнительной документации	компл.	0,05	4 500,00				verified_browser_petrovich	225,00
Раздел. Логистика										
3 671	ТКП	Доставка, разгрузка, подъем и внутриплощадочное перемещение материалов	компл.	0,0044	2 309 478,75				service_estimate	10 083,18
Раздел. Резерв комплектации										
3 672	ТКП	Резерв на мелкие материалы и позиции без проекта	компл.	0,0044	4 618 957,50				replacement_market_estimate	20 166,37

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по помещению 1-21 Тамбур								62 411,65	Материалы/оборудование	351 281,11
Помещение/кабинет 1-22 Служебное: Служебное; БТИ № 22; площадь 2.50 м2; работы 74,736.20; материалы 216,918.71; итого 291,654.91 руб.										
Раздел. Подготовка										
З 673	КАЛЬК-ZSMETA-01-001	Обмер, дефектовка, маркировка границ ремонта	м2	2,5	6,89			17,23	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	258,75
		ЗП						4,58		46,57
		ЭМ						0,51		5,18
		в т.ч. ЗПМ						0,06		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								47,09
		СП от ЗП								36,23
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,5						
		Всего по позиции						17,23		258,75
З 674	6.69-43-1	Укрытие и защита существующих конструкции и оборудования	м2	2,5	9,96			24,89	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	373,75
		ЗП						6,61		67,28
		ЭМ						0,73		7,47
		в т.ч. ЗПМ						0,08		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								68,02
		СП от ЗП								52,32
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,5						
		Всего по позиции						24,89		373,75
З 675	PETR-630824 / арт. 094125	Пленка укрывная защитная	м2	2,75	25,00				verified_browser_petrovich	68,75
З 676	PETR-787634 / арт. 489530	Лента малярная/скотч строительный	шт.	1,1	180,00				verified_browser_petrovich	198,00
З 677	PETR-617522 / арт. 9631964	Временное электроснабжение зоны ремонта: щиток, кабель, автоматы, удлинители	компл.	0,02	6 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	130,00
З 678	PETR-987814 / арт. 50044396	Временное освещение и переносные светильники для производства работ	компл.	0,25	3 200,00				verified_browser_petrovich	800,00
З 679	PETR-102144	Жесткая защита полов и маршрутов: оргалит/ДВП/гофрокартон	м2	0,86	260,00				verified_browser_petrovich	223,60
З 680	PETR-641043	Пылезащитные завесы, временные двери, укрытие проемов	компл.	0,12	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	420,00
Раздел. Демонтаж										
З 681	6.57-2-7	Демонтаж напольных покрытий	м2	2,5	15,67			39,17	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	546,25
		ЗП						9,66		98,33
		ЭМ						1,07		10,92
		в т.ч. ЗПМ						0,12		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								87,40
		СП от ЗП								60,09

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,5						
		Всего по позиции						39,17		546,25
3 682	6.54-1-6	Демонтаж отделки потолка	м2	2,5	13,20			32,99	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	460,00
		ЗП						8,13		82,80
		ЭМ						0,90		9,20
		в т.ч. ЗПМ						0,10		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								73,60
		СП от ЗП								50,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,5						
		Всего по позиции						32,99		460,00
3 683	6.62-31-1	Расчистка и демонтаж отделки стен	м2	6,25	11,55			72,16	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 006,25
		ЗП						17,79		181,13
		ЭМ						1,98		20,12
		в т.ч. ЗПМ						0,22		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								161,00
		СП от ЗП								110,69
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	6,25						
		Всего по позиции						72,16		1 006,25
3 684	6.67-7-1	Демонтаж существующих электроустановочных и слаботочных изделий	точка	8	9,90			79,17	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 104,00
		ЗП						19,52		198,72
		ЭМ						2,17		22,08
		в т.ч. ЗПМ						0,24		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								176,64
		СП от ЗП								121,44
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	8						
		Всего по позиции						79,17		1 104,00
3 685	6.56-38-3	Демонтаж дверных блоков, шкафных фасадов и элементов проемов	компл.	1	74,22			74,22	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 035,00
		ЗП						18,30		186,30
		ЭМ						2,03		20,70
		в т.ч. ЗПМ						0,23		
		МР								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								165,60
		СП от ЗП								113,85
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						74,22		1 035,00
3 686	6.65-12-1	Демонтаж/снятие радиаторов, арматуры и старых подводок	компл.	1	98,96			98,96	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 380,00
		ЗП						24,40		248,40
		ЭМ						2,71		27,60
		в т.ч. ЗПМ						0,30		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								220,80
		СП от ЗП								151,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						98,96		1 380,00
3 687	6.69-19-1	Сбор, вынос и погрузка строительного мусора	м2	2,5	13,20			32,99	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	460,00
		ЗП						8,13		82,80
		ЭМ						0,90		9,20
		в т.ч. ЗПМ						0,10		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								73,60
		СП от ЗП								50,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,5						
		Всего по позиции						32,99		460,00
3 688	PETR-815750 / арт. 815750	Расходники инструмента: диски, буры, сверла, лезвия, насадки, коронки	м2	4,69	85,00				replacement_verified_browser_petrovich	398,65
3 689	PETR-104801 / арт. M031	Мешки строительные для мусора	упак.	1,1	350,00				verified_browser_petrovich	385,00
3 690	PETR-666098 / арт. 0208	Биг-бэги/мягкие контейнеры для внутреннего сбора мусора	шт.	1,1	850,00				verified_browser_petrovich	935,00
3 691	PETR-953115	Контейнер 8 м3 с вывозом и утилизацией строительного мусора	шт.	0,04	22 000,00				verified_browser_petrovich	880,00
Раздел. Скрытые работы										
3 692	КАЛЬК-ZSMETA-15-001	Проверка оснований после демонтажа	м2	2,5	5,77			14,43	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	201,25
		ЗП						3,56		36,22
		ЭМ						0,40		4,03
		в т.ч. ЗПМ						0,04		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								32,20

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ЗП								22,14
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,5						
		Всего по позиции						14,43		201,25
3 693	6.69-42-1	Герметизация инженерных проходок	компл.	1	91,91			91,91	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	1 380,00
		ЗП						24,40		248,40
		ЭМ						2,71		27,60
		в т.ч. ЗПМ						0,30		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								251,16
		СП от ЗП								193,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						91,91		1 380,00
3 694	РЕТК-1678337 / арт. 581404	Ремонтная смесь/гипс/алебастр для заделки штроб и выбоин	меш.	2,2	650,00				verified_browser_petrovich	1 430,00
3 695	ТКП	Противопожарная заделка проходок: гильзы, пена, мастика, манжеты	узел	2,2	3 200,00				external_supplier_estimate	7 040,00
Раздел. Полы										
3 696	3.15-165-1	Обеспыливание, грунтование и ремонт основания пола	м2	2,5	8,10			20,25	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	316,25
		ЗП						5,59		56,93
		ЭМ						0,62		6,32
		в т.ч. ЗПМ						0,07		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								65,78
		СП от ЗП								44,28
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,5						
		Всего по позиции						20,25		316,25
3 697	3.11-10-1	Выравнивание основания пола	м2	2,5	42,72			106,80	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	1 667,50
		ЗП						29,48		300,15
		ЭМ						3,28		33,35
		в т.ч. ЗПМ						0,36		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								346,84
		СП от ЗП								233,45
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,5						
		Всего по позиции						106,80		1 667,50
3 698	3.11-26-2	Финишное покрытие пола	м2	2,5	33,14			82,86	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	1 293,75

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП						22,88		232,87
		ЭМ						2,54		25,88
		в т.ч. ЗПМ						0,28		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								269,10
		СП от ЗП								181,13
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,5						
		Всего по позиции						82,86		1 293,75
3 699	PETR-767965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	0,33	120,00				verified_browser_petrovich	39,60
3 700	PETR-101546 / арт. 1001893/1016312	Ровнитель для пола базовыи	меш.	1,1	650,00				verified_browser_petrovich	715,00
3 701	ТКП	Коммерческое ПВХ/кварцвиниловое покрытие с повышенной износостоикостью	м2	2,75	1 800,00				replacement_market_estimate	4 950,00
3 702	ТКП	Клеи/подложка/подготовительные материалы под финишное покрытие полныи комплект	м2	2,75	450,00				replacement_market_estimate	1 237,50
3 703	ТКП	Плинтус, углы, заглушки и соединители улучшенные	м.п.	6,96	550,00				replacement_market_estimate	3 828,00
Раздел. Стены										
3 704	3.15-165-1	Грунтование стен	м2	6,25	6,07			37,96	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	575,00
		ЗП						10,17		103,50
		ЭМ						1,13		11,50
		в т.ч. ЗПМ						0,13		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								115,00
		СП от ЗП								73,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	6,25						
		Всего по позиции						37,96		575,00
3 705	6.61-1-3	Локальное штукатурное выравнивание стен и откосов	м2	2,19	53,14			116,38	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	1 762,95
		ЗП						31,17		317,33
		ЭМ						3,46		35,26
		в т.ч. ЗПМ						0,38		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								352,59
		СП от ЗП								225,66
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,19						
		Всего по позиции						116,38		1 762,95
3 706	3.15-103-1	Финишная шпаклевка стен	м2	6,25	28,85			180,29	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	2 731,25
		ЗП						48,29		491,62
		ЭМ						5,37		54,63

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ						0,59		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								546,25
		СП от ЗП								349,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	6,25						
		Всего по позиции						180,29		2 731,25
3 707	3.15-96-3	Окраска стен в два слоя	м2	6,25	22,77			142,34	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	2 156,25
		ЗП						38,13		388,12
		ЭМ						4,24		43,12
		в т.ч. ЗПМ						0,47		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								431,25
		СП от ЗП								276,00
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	6,25						
		Всего по позиции						142,34		2 156,25
3 708	PETR-7677965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	0,83	120,00				verified_browser_petrovich	99,60
3 709	PETR-142852 / арт. 30000048	Штукатурка гипсовая Волма Слой 30 кг	меш.	1,1	520,00				verified_browser_petrovich	572,00
3 710	PETR-141512 / арт. 141472/6983-350647	Маяки штукатурные	м.п.	1,2	75,00				verified_browser_petrovich	90,00
3 711	PETR-631138 / арт. 240219	Уголок штукатурный/перфорированный	м.п.	1,38	95,00				verified_browser_petrovich	131,10
3 712	PETR-133351	Армирующая сетка по прещинам и примыканиям	м2	1,03	130,00				verified_browser_petrovich	133,90
3 713	PETR-112336 / арт. 79478	Шпаклевка Основит Эконсилк РР38 W 20 кг	меш.	1,1	897,00				verified_browser_petrovich	986,70
3 714	PETR-140279 / арт. 700000426	Краска интерьерная Текс Профи база А 4,5 л	шт.	1,1	1 682,00				verified_browser_petrovich	1 850,20
3 715	ТКП	Стеклохолст, клей и армирующие материалы под окраску полный комплекс	м2	5,16	180,00				replacement_market_estimate	928,80
3 716	PETR-131619 / арт. W5110-314425	Шлифсетки, абразивы, валики, кисти, кюветы, малярные расходники	м2	8,75	45,00				verified_browser_petrovich	393,75
Раздел. Потолки										
3 717	3.15-165-1	Грунтование и подготовка потолочного основания	м2	2,5	6,07			15,18	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	230,00
		ЗП						4,07		41,40
		ЭМ						0,45		4,60
		в т.ч. ЗПМ						0,05		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								46,00
		СП от ЗП								29,44
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,5						
		Всего по позиции						15,18		230,00
3 718	3.15-29-1	Устройство/ремонт модульного потолка Armstrong	м2	2,5	64,53			161,32	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	2 443,75

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП						43,21		439,88
		ЭМ						4,80		48,88
		в т.ч. ЗПМ						0,53		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								488,75
		СП от ЗП								312,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,5						
		Всего по позиции						161,32		2 443,75
3 719	PETR-767965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	0,33	120,00				verified_browser_petrovich	39,60
3 720	ТКП	Потолочная система Armstrong/аналог с улучшенной плитой и подвесами	м2	2,75	1 100,00				replacement_market_estimate	3 025,00
3 721	PETR-1090568 / арт. 834416	Подвесная система Armstrong: профили, подвесы, уголок, крепеж	м2	2,75	520,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 430,00
Раздел. Проемы										
3 722	6.56-24-1	Монтаж/ремонт дверного блока, откосов и фурнитуры	шт.	1	344,66			344,66	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	5 175,00
		ЗП						91,50		931,50
		ЭМ						10,17		103,50
		в т.ч. ЗПМ						1,13		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								941,85
		СП от ЗП								724,50
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						344,66		5 175,00
3 723	ТКП	Дверь межкомнатная усиленная с отделкой под объект	шт.	1,05	9 500,00				replacement_market_estimate	9 975,00
3 724	ТКП	Коробка, доборы, наличники, петли, ручки, замки полный комплект	компл.	1,05	11 000,00				replacement_market_estimate	11 550,00
3 725	ТКП	Порожки и переходные профили усиленные	шт.	1,05	1 500,00				replacement_market_estimate	1 575,00
3 726	PETR-664867 / арт. 664867	Доводчик, ограничитель, уплотнители и стопоры дверей	компл.	1,05	4 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 410,00
3 727	ТКП	Усиленная дверная фурнитура: замки, цилиндры, доводчики, ограничители	компл.	1,05	9 500,00				replacement_market_estimate	9 975,00
3 728	PETR-148719 / арт. 47518_402207	Материалы усиления и ремонта проемов: уголок, смесь, анкера, сетка	компл.	1,1	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 850,00
3 729	PETR-1060656 / арт. 1060656	Противопожарные и технические двери на границах блоков с фурнитурой	компл.	0,004	208 000,00				verified_browser_petrovich	840,94
Раздел. Встроенные шкафы и кладовые										
3 730	6.56-18-1	Ремонт встроенных шкафов/кладовых, фасады, полки и крепеж	компл.	1	245,09			245,09	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	3 680,00
		ЗП						65,07		662,40
		ЭМ						7,23		73,60
		в т.ч. ЗПМ						0,80		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								669,76
		СП от ЗП								515,20

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						245,09		3 680,00
3 731	PETR-633110 / арт. ПСММ-500	Стеллажи/полки кладовых и служебных помещении с крепежом	м.п.	1,66	4 500,00				verified_browser_petrovich	7 470,00
Раздел. Отопление										
3 732	3.18-6-1	Ревизия/замена отопительных приборов, арматуры и подключений	компл.	1	464,07			464,07	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	7 475,00
		ЗП						132,17		1 345,50
		ЭМ						14,69		149,50
		в т.ч. ЗПМ						1,63		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 644,50
		СП от ЗП								1 106,30
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						464,07		7 475,00
3 733	3.16-29-1	Промывка, балансировка, опрессовка и настроика отопления	компл.	1	199,91			199,91	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	3 220,00
		ЗП						56,94		579,60
		ЭМ						6,33		64,40
		в т.ч. ЗПМ						0,70		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								708,40
		СП от ЗП								476,56
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						199,91		3 220,00
3 734	PETR-810471 / арт. BL-1416259	Радиатор отопления/экран радиатора с комплектом подключения	шт.	1,05	18 500,00				verified_browser_petrovich	19 425,00
3 735	PETR-614795 / арт. VT.047.N.06	Термостатические клапаны, запорная арматура и воздухоотводчики отопления	компл.	1,1	4 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 620,00
3 736	PETR-148982 / арт. VTp.700.A1.25.32.02	Трубы отопления, фитинги, изоляция и крепеж	м.п.	4,6	650,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 990,00
3 737	PETR-616826 / арт. R.Ad.SA01/9939	Кронштейны, крепеж и расходники для отопительных приборов	компл.	1,1	1 800,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 980,00
3 738	ТКП	Балансировочная арматура, промывка, опрессовка и теплоизоляция отопления	компл.	1,1	8 500,00				replacement_market_estimate	9 350,00
Раздел. Вентиляция										
3 739	6.65-25-1	Ревизия вентканалов, решеток и проходок	компл.	1	107,09			107,09	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	1 725,00
		ЗП						30,50		310,50
		ЭМ						3,39		34,50
		в т.ч. ЗПМ						0,38		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								379,50
		СП от ЗП								255,30

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						107,09		1 725,00
3 740	PETR-106867 / арт. 301	Вентиляционные решетки/диффузоры для помещении	шт.	1,05	2 200,00				verified_browser_petrovich	2 310,00
3 741	PETR-101626 / арт. AE102	Воздуховоды, фасонные части, клапаны и гибкие вставки	м.п.	1,12	1 400,00				verified_browser_petrovich	1 568,00
3 742	PETR-101626 / арт. AE102	Крепеж, подвесы, изоляция и герметики вентиляционных прасс	м.п.	1,12	420,00				replacement_verified_browser_petrovich	470,40
3 743	ТКП	Противопожарные/обратные клапаны, дроссели и переходы вентиляции	шт.	1,05	4 200,00				external_supplier_estimate	4 410,00
3 744	ТКП	Центральная комплектация вентиляции: автоматика, клапаны, шумоглушители, ревизии	компл.	0,004	333 936,00				external_supplier_estimate	1 350,10
Раздел. Электрика										
3 745	4.8-159-1	Скрытая прокладка кабельных линий	м.п.	56	18,74			1 049,38	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	16 744,00
		ЗП						296,06		3 013,92
		ЭМ						32,90		334,88
		в т.ч. ЗПМ						3,64		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								3 817,63
		СП от ЗП								2 243,70
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	56						
		Всего по позиции						1 049,38		16 744,00
3 746	6.69-5-3	Подрозетники, распаики, штробы и заделка	точка	5	46,85			234,24	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	3 731,50
		ЗП						66,09		672,75
		ЭМ						7,34		74,75
		в т.ч. ЗПМ						0,81		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								852,15
		СП от ЗП								500,82
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	5						
		Всего по позиции						234,24		3 731,50
3 747	4.8-243-8	Монтаж розеток и выключателеи	точка	5	25,23			126,13	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 012,50
		ЗП						35,58		362,25
		ЭМ						3,95		40,25
		в т.ч. ЗПМ						0,44		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								458,85
		СП от ЗП								269,68
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	5						

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по позиции						126,13		2 012,50
3 748	4.8-246-1	Монтаж светильников и проверка освещения	шт.	1	57,66			57,66	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	920,00
		ЗП						16,27		165,60
		ЭМ						1,81		18,40
		в т.ч. ЗПМ						0,20		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								209,76
		СП от ЗП								123,28
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						57,66		920,00
3 749	PETR-770855 / арт. 4631147013774 АК	Кабель ГОСТКАБЕЛЬ ВВГнг(А)-LS 3х2,5	м.п.	52,8	135,00				verified_browser_petrovich	7 128,00
3 750	PETR-997026 / арт. 1157630FG00070A Ак	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5	м.п.	8,8	85,00				verified_browser_petrovich	748,00
3 751	PETR-660833 / арт. 51020	Гофра, клипсы, кабельные стяжки, клеммы, расходники электромонтажа	м.п.	61,6	95,00				verified_browser_petrovich	5 852,00
3 752	PETR-128017 / арт. IMT351201	Подрозетники, распределительные коробки, монтажные стаканы	шт.	5,5	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 540,00
3 753	PETR-128022 / арт. IMT351611	Распределительные коробки, клеммники WAGO, DIN-рейки и маркировка линий	компл.	2,2	850,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 870,00
3 754	ТКП	Розетка Systeme Electric/Legrand улучшенная	шт.	4,4	450,00				replacement_market_estimate	1 980,00
3 755	PETR-101691 / арт. BA10-001b	Выключатель одноклавишный/двухклавишный	шт.	1,1	260,00				verified_browser_petrovich	286,00
3 756	PETR-655481 / арт. 707-4288-112	Рамки, клавиши, суппорты, лицевые панели электроустановочных изделий	компл.	5,5	220,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 210,00
3 757	ТКП	Светильник светодиодный 600х600 улучшенный	шт.	1,05	2 300,00				replacement_market_estimate	2 415,00
3 758	PETR-106926 / арт. 45015	Подключение оборудования: кабельные выводы, вилки, розетки силовые, наконечники	точка	1,05	1 450,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 522,50
3 759	PETR-660888 / арт. mP54-3-2-bas	Питающие и магистральные кабели до щитов и нагрузок	м.п.	2,16	220,00				verified_browser_petrovich	475,20
3 760	PETR-141625 / арт. 35074	Лоток кабельный с крышкой	м.п.	0,83	950,00				verified_browser_petrovich	788,50
3 761	PETR-1152906 / арт. BSF4101HDZ	Подвесы, кронштейны, заземление и крепеж кабельных лотков	м.п.	0,83	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	232,40
3 762	PETR-997001 / арт. 221/P12WUI1U0K00	Заземление и уравнивание потенциалов: провод, шины, наконечники, маркировка	м.п.	0,28	240,00				replacement_verified_browser_petrovich	67,20
3 763	PETR-669259 / арт. 419401	Распределительные щиты, автоматика, УЗО/дифавтоматы, клеммы и маркировка	компл.	0,004	401 960,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 625,12
3 764	ТКП	ИБП/стабилизация, резервное питание слаботочных и инженерных систем	компл.	0,004	111 312,00				external_supplier_estimate	450,03
Раздел. Пожарная сигнализация										
3 765	4.10-81-1	Монтаж пожарных извещателей, ручных извещателей и оповещателей	точка	2	61,26			122,52	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 955,00
		ЗП						34,57		351,90
		ЭМ						3,84		39,10
		в т.ч. ЗПМ						0,43		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								445,74
		СП от ЗП								261,97
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						122,52		1 955,00
3 766	4.10-11-1	Подключение, маркировка и проверка шлейфов пожарной сигнализации	м.п.	10	6,85			68,47	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 092,50

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП						19,32		196,65
		ЭМ						2,15		21,85
		в т.ч. ЗПМ						0,24		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								249,09
		СП от ЗП								146,39
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						68,47		1 092,50
3 767	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПС Знг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
3 768	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
3 769	PETR-1005516 / арт. GE41218-11	Извещатель пожарный ручной с коробкой и крепежом	шт.	1,05	1 800,00				verified_browser_petrovich	1 890,00
3 770	PETR-1168009 / арт. 28528 1	Оповещатель звуковой/светозвуковой пожарный	шт.	1,05	2 400,00				verified_browser_petrovich	2 520,00
3 771	PETR-1085113 / арт. 5113. ЦБ-00021636	Клеммы, коробки, изоляторы КЗ, маркировка и крепеж пожарной сигнализации	м.п.	11	95,00				verified_browser_petrovich	1 045,00
3 772	PETR-614369 / арт. 34-0496	ППКП, блоки питания, АКБ, модули, шкаф и общесистемная комплектация ПС	компл.	0,004	321 568,00				verified_browser_petrovich	1 300,10
Раздел. Пожарная безопасность										
3 773	PETR-1024222 / арт. ОП-4 двое ал	Огнетушители, кронштейны, знаки, планы эвакуации и пиктограммы	компл.	0,004	98 944,00				replacement_verified_browser_petrovich	400,03
Раздел. ОПС и СКС										
3 774	4.10-15-1	Скрытая прокладка кабелей ОПС/СКС	м.п.	22	9,37			206,13	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	3 289,00
		ЗП						58,16		592,02
		ЭМ						6,46		65,78
		в т.ч. ЗПМ						0,72		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								749,89
		СП от ЗП								440,73
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	22						
		Всего по позиции						206,13		3 289,00
3 775	4.10-78-1	Монтаж извещателей/точек СКС	точка	2	64,86			129,73	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 070,00
		ЗП						36,60		372,60
		ЭМ						4,07		41,40
		в т.ч. ЗПМ						0,45		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								471,96
		СП от ЗП								277,38
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						129,73		2 070,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3 776	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
3 777	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
3 778	PETR-1212451 / арт. 80515	СОУЭ: оповещатели, табло Выход, ручные извещатели, БП/АКБ	шт.	1,05	3 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 360,00
3 779	ТКП	Охранная сигнализация: датчики, магнитоконтакты, тревожные кнопки	шт.	1,05	1 700,00				external_supplier_estimate	1 785,00
3 780	PETR-133802 / арт. ВВГнг(А)- FRLS	Кабель охраннои сигнализации	м.п.	22	65,00				verified_browser_petrovich	1 430,00
3 781	PETR-1146195 / арт. RNK6F90TL	Коробки, коннекторы, патч-модули и крепеж для ОПС/СКС	м.п.	33	70,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 310,00
3 782	PETR-614367 / арт. 34-0494	Активное оборудование ОПС/СКС, шкаф/кросс, блоки питания, коммутация	компл.	0,004	401 960,00				verified_browser_petrovich	1 625,12
Раздел. Слаботочные системы										
3 783	ТКП	СКУД на входные группы: контроллеры, считыватели, замки, кнопки, БП	компл.	0,004	160 784,00				external_supplier_estimate	650,05
Раздел. Инженерные трассы										
3 784	PETR-141622 / арт. 35023	Лотки, магистральная гофра, гильзы, противопожарная заделка и крепеж трасс	компл.	0,004	321 568,00				verified_browser_petrovich	1 300,10
Раздел. Расходники										
3 785	PETR-631805 / арт. РК 0067.0	Саморезы, дюбели, анкеры, подвесы, соединители	компл.	1,1	2 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 750,00
3 786	PETR-687523 / арт. 1117383	Пена монтажная, клей-пена, герметики общестроительные	шт.	1,1	600,00				replacement_verified_browser_petrovich	660,00
Раздел. Финиш										
3 787	6.69-31-1	Финальная уборка и передача помещения	м2	2,5	6,83			17,08	Инд. СМР 10.18. НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	258,75
		ЗП						4,58		46,57
		ЭМ						0,51		5,18
		в т.ч. ЗПМ						0,06		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								51,75
		СП от ЗП								33,12
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,5						
		Всего по позиции						17,08		258,75
3 788	ТКП	Таблички помещении, навигация, пиктограммы и крепеж	компл.	1	950,00				external_supplier_estimate	950,00
3 789	PETR-1028701 / арт. 80167	Финишная уборка: химия, салфетки, пленка снятия, пылесборники, ветошь	м2	2,5	95,00				verified_browser_petrovich	237,50
Раздел. Исполнительная документация										
3 790	PETR-1063134 / арт. mf-136-f	Бирки, кабельные маркеры, схемы, протоколы и материалы исполнительной документации	компл.	0,05	4 500,00				verified_browser_petrovich	225,00
Раздел. Логистика										
3 791	ТКП	Доставка, разгрузка, подъем и внутриплощадочное перемещение материалов	компл.	0,004	2 309 478,75				service_estimate	9 337,22
Раздел. Резерв комплектации										
3 792	ТКП	Резерв на мелкие материалы и позиции без проекта	компл.	0,004	4 618 957,50				replacement_market_estimate	18 674,45
Итого по помещению 1-22 Служебное								17 736,20	Материалы/оборудование	291 654,91

Помещение/кабинет 1-23 Служебное: Служебное; БТИ № 23; площадь 2.70 м2; работы 76,071.35; материалы 222,450.81; итого 298,522.16 руб.										
Раздел. Подготовка										
3 793	КАЛЬК-ZSMETA-01-001	Обмер, дефектовка, маркировка границ ремонта	м2	2,7	6,89			18,61	Инд. СМР 10.18. НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	279,45
		ЗП						4,94		50,30
		ЭМ						0,55		5,59
		в т.ч. ЗПМ						0,06		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								50,86
		СП от ЗП								39,12
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,7						
		Всего по позиции						18,61		279,45
3 794	6.69-43-1	Укрытие и защита существующих конструкции и оборудования	м2	2,7	9,96			26,88	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	403,65
		ЗП						7,14		72,66
		ЭМ						0,79		8,07
		в т.ч. ЗПМ						0,09		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								73,46
		СП от ЗП								56,51
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,7						
		Всего по позиции						26,88		403,65
3 795	PETR-630824 / арт. 094125	Пленка укрывная защитная	м2	2,97	25,00				verified_browser_petrovich	74,25
3 796	PETR-787634 / арт. 489530	Лента малярная/скотч строительный	шт.	1,1	180,00				verified_browser_petrovich	198,00
3 797	PETR-617522 / арт. 9631964	Временное электроснабжение зоны ремонта: щиток, кабель, автоматы, удлинители	компл.	0,02	6 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	130,00
3 798	PETR-987814 / арт. 50044396	Временное освещение и переносные светильники для производства работ	компл.	0,25	3 200,00				verified_browser_petrovich	800,00
3 799	PETR-102144	Жесткая защита полов и маршрутов: оргалит/ДВП/гофрокартон	м2	0,93	260,00				verified_browser_petrovich	241,80
3 800	PETR-641043	Пылезащитные завесы, временные двери, укрытие проемов	компл.	0,12	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	420,00
Раздел. Демонтаж										
3 801	6.57-2-7	Демонтаж напольных покрытий	м2	2,7	15,67			42,30	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	589,95
		ЗП						10,43		106,19
		ЭМ						1,16		11,80
		в т.ч. ЗПМ						0,13		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								94,39
		СП от ЗП								64,89
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,7						
		Всего по позиции						42,30		589,95
3 802	6.54-1-6	Демонтаж отделки потолка	м2	2,7	13,20			35,63	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	496,80
		ЗП						8,78		89,42
		ЭМ						0,98		9,94
		в т.ч. ЗПМ						0,11		
		МР								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								79,49
		СП от ЗП								54,65
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,7						
		Всего по позиции						35,63		496,80
3 803	6.62-31-1	Расчистка и демонтаж отделки стен	м2	6,75	11,55			77,93	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 086,75
		ЗП						19,22		195,62
		ЭМ						2,14		21,73
		в т.ч. ЗПМ						0,24		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								173,88
		СП от ЗП								119,54
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	6,75						
		Всего по позиции						77,93		1 086,75
3 804	6.67-7-1	Демонтаж существующих электроустановочных и слаботочных изделий	точка	8	9,90			79,17	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 104,00
		ЗП						19,52		198,72
		ЭМ						2,17		22,08
		в т.ч. ЗПМ						0,24		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								176,64
		СП от ЗП								121,44
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	8						
		Всего по позиции						79,17		1 104,00
3 805	6.56-38-3	Демонтаж дверных блоков, шкафных фасадов и элементов проемов	компл.	1	74,22			74,22	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 035,00
		ЗП						18,30		186,30
		ЭМ						2,03		20,70
		в т.ч. ЗПМ						0,23		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								165,60
		СП от ЗП								113,85
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						74,22		1 035,00
3 806	6.65-12-1	Демонтаж/снятие радиаторов, арматуры и старых подводок	компл.	1	98,96			98,96	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 380,00

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП						24,40		248,40
		ЭМ						2,71		27,60
		в т.ч. ЗПМ						0,30		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								220,80
		СП от ЗП								151,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						98,96		1 380,00
3 807	6.69-19-1	Сбор, вынос и погрузка строительного мусора	м2	2,7	13,20			35,63	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	496,80
		ЗП						8,78		89,42
		ЭМ						0,98		9,94
		в т.ч. ЗПМ						0,11		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								79,49
		СП от ЗП								54,65
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,7						
		Всего по позиции						35,63		496,80
3 808	PETR-815750 / арт. 815750	Расходники инструмента: диски, буры, сверла, лезвия, насадки, коронки	м2	5,06	85,00				replacement_verified_browser_petrovich	430,10
3 809	PETR-104801 / арт. M031	Мешки строительные для мусора	упак.	1,1	350,00				verified_browser_petrovich	385,00
3 810	PETR-666098 / арт. 0208	Биг-бэги/мягкие контейнеры для внутреннего сбора мусора	шт.	1,1	850,00				verified_browser_petrovich	935,00
3 811	PETR-953115	Контейнер 8 м3 с вывозом и утилизацией строительного мусора	шт.	0,04	22 000,00				verified_browser_petrovich	880,00
Раздел. Скрытые работы										
3 812	КАЛЬК-ZSMETA-15-001	Проверка оснований после демонтажа	м2	2,7	5,77			15,59	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	217,35
		ЗП						3,84		39,12
		ЭМ						0,43		4,35
		в т.ч. ЗПМ						0,05		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								34,78
		СП от ЗП								23,91
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,7						
		Всего по позиции						15,59		217,35
3 813	6.69-42-1	Герметизация инженерных проходок	компл.	1	91,91			91,91	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	1 380,00
		ЗП						24,40		248,40
		ЭМ						2,71		27,60
		в т.ч. ЗПМ						0,30		

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								251,16
		СП от ЗП								193,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						91,91		1 380,00
3 814	PETR-167833 / арт. 581404	Ремонтная смесь/гипс/алебастр для заделки штроб и выбоин	меш.	2,2	650,00				verified_browser_petrovich	1 430,00
3 815	ТКП	Противопожарная заделка проходок: гильзы, пена, мастика, манжеты	узел	2,2	3 200,00				external_supplier_estimate	7 040,00
Раздел. Полы										
3 816	3.15-165-1	Обеспыливание, грунтование и ремонт основания пола	м2	2,7	8,10			21,88	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	341,55
		ЗП						6,04		61,48
		ЭМ						0,67		6,83
		в т.ч. ЗПМ						0,07		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								71,04
		СП от ЗП								47,82
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,7						
		Всего по позиции						21,88		341,55
3 817	3.11-10-1	Выравнивание основания пола	м2	2,7	42,72			115,34	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	1 800,90
		ЗП						31,84		324,16
		ЭМ						3,54		36,02
		в т.ч. ЗПМ						0,39		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								374,59
		СП от ЗП								252,13
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,7						
		Всего по позиции						115,34		1 800,90
3 818	3.11-26-2	Финишное покрытие пола	м2	2,7	33,14			89,49	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	1 397,25
		ЗП						24,71		251,50
		ЭМ						2,75		27,95
		в т.ч. ЗПМ						0,30		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								290,63
		СП от ЗП								195,62

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,7						
		Всего по позиции						89,49		1 397,25
3 819	PETR-767965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	0,36	120,00				verified_browser_petrovich	43,20
3 820	PETR-101546 / арт. 1001893/1016312	Ровнитель для пола базовый	меш.	2,2	650,00				verified_browser_petrovich	1 430,00
3 821	ТКП	Коммерческое ПВХ/кварцвиниловое покрытие с повышенной износостойкостью	м2	2,97	1 800,00				replacement_market_estimate	5 346,00
3 822	ТКП	Клей/подложка/подготовительные материалы под финишное покрытие полный комплект	м2	2,97	450,00				replacement_market_estimate	1 336,50
3 823	ТКП	Плинтус, углы, заглушки и соединители улучшенные	м.п.	7,23	550,00				replacement_market_estimate	3 976,50
Раздел. Стены										
3 824	3.15-165-1	Грунтование стен	м2	6,75	6,07			40,99	Инд. СМР 10.18; НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	621,00
		ЗП						10,98		111,78
		ЭМ						1,22		12,42
		в т.ч. ЗПМ						0,14		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								124,20
		СП от ЗП								79,49
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	6,75						
		Всего по позиции						40,99		621,00
3 825	6.61-1-3	Локальное штукатурное выравнивание стен и откосов	м2	2,36	53,14			125,41	Инд. СМР 10.18; НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	1 899,80
		ЗП						33,59		341,96
		ЭМ						3,73		38,00
		в т.ч. ЗПМ						0,41		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								379,96
		СП от ЗП								243,17
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,36						
		Всего по позиции						125,41		1 899,80
3 826	3.15-103-1	Финишная шпаклевка стен	м2	6,75	28,85			194,72	Инд. СМР 10.18; НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	2 949,75
		ЗП						52,16		530,95
		ЭМ						5,80		59,00
		в т.ч. ЗПМ						0,64		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								589,95
		СП от ЗП								377,57
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	6,75						

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по позиции						194,72		2 949,75
3 827	3.15-96-3	Окраска стен в два слоя	м2	6,75	22,77			153,72	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	2 328,75
		ЗП						41,18		419,17
		ЭМ						4,58		46,57
		в т.ч. ЗПМ						0,51		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								465,75
		СП от ЗП								298,08
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	6,75						
		Всего по позиции						153,72		2 328,75
3 828	PETR-767965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	0,89	120,00				verified_browser_petrovich	106,80
3 829	PETR-142852 / арт. 30000048	Штукатурка гипсовая Волма Слои 30 кг	меш.	1,1	520,00				verified_browser_petrovich	572,00
3 830	PETR-141512 / арт. 141472/6983-350647	Маяки штукатурные	м.п.	1,3	75,00				verified_browser_petrovich	97,50
3 831	PETR-631138 / арт. 240219	Уголок штукатурный/перфорированный	м.п.	1,49	95,00				verified_browser_petrovich	141,55
3 832	PETR-133351	Армирующая сетка по трещинам и примыканиям	м2	1,11	130,00				verified_browser_petrovich	144,30
3 833	PETR-112336 / арт. 79478	Шпаклевка Основит Эконсилк РР38 W 20 кг	меш.	1,1	897,00				verified_browser_petrovich	986,70
3 834	PETR-140279 / арт. 700000426	Краска интерьерная Текс Профи база А 4,5 л	шт.	1,1	1 682,00				verified_browser_petrovich	1 850,20
3 835	ТКП	Стеклохолст, клей и армирующие материалы под окраску полный комплекс	м2	5,57	180,00				replacement_market_estimate	1 002,60
3 836	PETR-131619 / арт. W5110-314425	Шлифсетки, абразивы, валики, кисти, кюветы, малярные расходники	м2	9,45	45,00				verified_browser_petrovich	425,25
Раздел. Потолки										
3 837	3.15-165-1	Грунтование и подготовка потолочного основания	м2	2,7	6,07			16,40	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	248,40
		ЗП						4,39		44,71
		ЭМ						0,49		4,97
		в т.ч. ЗПМ						0,05		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								49,68
		СП от ЗП								31,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,7						
		Всего по позиции						16,40		248,40
3 838	3.15-29-1	Устройство/ремонт модульного потолка Armstrong	м2	2,7	64,53			174,22	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	2 639,25
		ЗП						46,67		475,07
		ЭМ						5,19		52,79
		в т.ч. ЗПМ						0,57		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								527,85
		СП от ЗП								337,82

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,71						
		Всего по позиции						174,22		2 639,25
3 839	PETR-767965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	0,36	120,00				verified_browser_petrovich	43,20
3 840	ТКП	Потолочная система Armstrong/аналог с улучшенной плитой и подвесами	м2	2,97	1 100,00				replacement_market_estimate	3 267,00
3 841	PETR-1090568 / арт. 834416	Подвесная система Armstrong: профили, подвесы, уголок, крепеж	м2	2,97	520,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 544,40
Раздел. Проемы										
3 842	6.56-24-1	Монтаж/ремонт дверного блока, откосов и фурнитуры	шт.	1	344,66			344,66	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	5 175,00
		ЗП						91,50		931,50
		ЭМ						10,17		103,50
		в т.ч. ЗПМ						1,13		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								941,85
		СП от ЗП								724,50
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						344,66		5 175,00
3 843	ТКП	Дверь межкомнатная усиленная с отделкой под объект	шт.	1,05	9 500,00				replacement_market_estimate	9 975,00
3 844	ТКП	Коробка, доборы, наличники, петли, ручки, замки полный комплект	компл.	1,05	11 000,00				replacement_market_estimate	11 550,00
3 845	ТКП	Порожки и переходные профили усиленные	шт.	1,05	1 500,00				replacement_market_estimate	1 575,00
3 846	PETR-664867 / арт. 664867	Доводчик, ограничитель, уплотнители и стопоры дверей	компл.	1,05	4 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 410,00
3 847	ТКП	Усиленная дверная фурнитура: замки, цилиндры, доводчики, ограничители	компл.	1,05	9 500,00				replacement_market_estimate	9 975,00
3 848	PETR-148719 / арт. 47518_402207	Материалы усиления и ремонта проемов: уголок, смесь, анкера, сетка	компл.	1,1	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 850,00
3 849	PETR-1060656 / арт. 1060656	Противопожарные и технические двери на границах блоков с фурнитурой	компл.	0,0044	208 000,00				verified_browser_petrovich	908,13
Раздел. Встроенные шкафы и кладовые										
3 850	6.56-18-1	Ремонт встроенных шкафов/кладовых, фасады, полки и крепеж	компл.	1	245,09			245,09	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	3 680,00
		ЗП						65,07		662,40
		ЭМ						7,23		73,60
		в т.ч. ЗПМ						0,80		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								669,76
		СП от ЗП								515,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						245,09		3 680,00
3 851	PETR-633110 / арт. ПСММ-500	Стеллажи/полки кладовых и служебных помещении с крепежом	м.п.	1,73	4 500,00				verified_browser_petrovich	7 785,00
Раздел. Отопление										
3 852	3.18-6-1	Ревизия/замена отопительных приборов, арматуры и подключений	компл.	1	464,07			464,07	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	7 475,00
		ЗП						132,17		1 345,50
		ЭМ						14,69		149,50

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ						1,63		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 644,50
		СП от ЗП								1 106,30
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						464,07		1 475,00
3 853	3.16-29-1	Промывка, балансировка, опрессовка и настройка отопления	компл.	1	199,91			199,91	Инд. СМР 10.18; НР 110%; СП 74%; ТСН-2001.8 табл.1 п.41	3 220,00
		ЗП						56,94		579,60
		ЭМ						6,33		64,40
		в т.ч. ЗПМ						0,70		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								708,40
		СП от ЗП								476,56
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						199,91		3 220,00
3 854	PETR-8104771 / арт. HC-1416359	Радиатор отопления/экран радиатора с комплектом подключения	шт.	1,05	18 500,00				verified_browser_petrovich	19 425,00
3 855	PETR-614795 / арт. VT.047.N.04	Термостатические клапаны, запорная арматура и воздухоотводчики отопления	компл.	1,1	4 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 620,00
3 856	PETR-148982 / арт. VTp.700.Al.25.32.02	Трубы отопления, фитинги, изоляция и крепеж	м.п.	4,6	650,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 990,00
3 857	PETR-616826 / арт. R.Ad.SA01/9939	Кронштейны, крепеж и расходники для отопительных приборов	компл.	1,1	1 800,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 980,00
3 858	ТКП	Балансировочная арматура, промывка, опрессовка и теплоизоляция отопления	компл.	1,1	8 500,00				replacement_market_estimate	9 350,00
Раздел. Вентиляция										
3 859	6.65-25-1	Ревизия вентканалов, решеток и проходок	компл.	1	107,09			107,09	Инд. СМР 10.18; НР 110%; СП 74%; ТСН-2001.8 табл.1 п.41	1 725,00
		ЗП						30,50		310,50
		ЭМ						3,39		34,50
		в т.ч. ЗПМ						0,38		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								379,50
		СП от ЗП								255,30
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						107,09		1 725,00
3 860	PETR-106867 / арт. 301	Вентиляционные решетки/диффузоры для помещений	шт.	1,05	2 200,00				verified_browser_petrovich	2 310,00
3 861	PETR-101626 / арт. AE102	Воздуховоды, фасонные части, клапаны и гибкие вставки	м.п.	1,21	1 400,00				verified_browser_petrovich	1 694,00
3 862	PETR-101626 / арт. AE102	Крепеж, подвесы, изоляция и герметики вентиляционных прасс	м.п.	1,21	420,00				replacement_verified_browser_petrovich	508,20
3 863	ТКП	Противопожарные/обратные клапаны, дроссели и переходы вентиляции	шт.	1,05	4 200,00				external_supplier_estimate	4 410,00
3 864	ТКП	Центральная комплектация вентиляции: автоматика, клапаны, шумоглушители, ревизии	компл.	0,0044	333 936,00				external_supplier_estimate	1 457,96

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел. Электрика										
3 865	4.8-159-1	Скрытая прокладка кабельных линий	м.п.	56	18,74			1 049,38	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	16 744,00
		ЗП						296,06		3 013,92
		ЭМ						32,90		334,88
		в т.ч. ЗПМ						3,64		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								3 817,63
		СП от ЗП								2 243,70
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	56						
		Всего по позиции						1 049,38		16 744,00
3 866	6.69-5-3	Подрозетники, распайки, штробы и заделка	точка	5	46,85			234,24	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	3 737,50
		ЗП						66,09		672,75
		ЭМ						7,34		74,75
		в т.ч. ЗПМ						0,81		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								852,15
		СП от ЗП								500,82
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	5						
		Всего по позиции						234,24		3 737,50
3 867	4.8-243-8	Монтаж розеток и выключателей	точка	5	25,23			126,13	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 012,50
		ЗП						35,58		362,25
		ЭМ						3,95		40,25
		в т.ч. ЗПМ						0,44		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								458,85
		СП от ЗП								269,68
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	5						
		Всего по позиции						126,13		2 012,50
3 868	4.8-246-1	Монтаж светильников и проверка освещения	шт.	1	57,66			57,66	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	920,00
		ЗП						16,27		165,60
		ЭМ						1,81		18,40
		в т.ч. ЗПМ						0,20		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ЗП								209,76
		СП от ЗП								123,28
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						57,66		920,00
3 869	PETR-770855 / арт. 4631147013774 АК	Кабель ГОСТКАБЕЛЬ ВВГнг(А)-LS 3х2,5	м.п.	52,8	135,00				verified_browser_petrovich	7 128,00
3 870	PETR-997026 / арт. 1157630FG00070A Ак	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5	м.п.	8,8	85,00				verified_browser_petrovich	748,00
3 871	PETR-660833 / арт. 51020	Гофра, клипсы, кабельные стяжки, клеммы, расходники электромонтажа	м.п.	61,6	95,00				verified_browser_petrovich	5 852,00
3 872	PETR-128017 / арт. IMT351201	Подрозетники, распределительные коробки, монтажные стаканы	шт.	5,5	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 540,00
3 873	PETR-128022 / арт. IMT351611	Распределительные коробки, клеммники WAGO, DIN-рейки и маркировка линий	компл.	2,2	850,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 870,00
3 874	ТКП	Розетка Systeme Electric/Legrand улучшенная	шт.	4,4	450,00				replacement_market_estimate	1 980,00
3 875	PETR-101691 / арт. BA10-001b	Выключатель одноклавишный/двухклавишный	шт.	1,1	260,00				verified_browser_petrovich	286,00
3 876	PETR-655481 / арт. 707-4288-112	Рамки, клавиши, суппорты, лицевые панели электроустановочных изделий	компл.	5,5	220,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 210,00
3 877	ТКП	Светильник светодиодный 600х600 улучшенный	шт.	1,05	2 300,00				replacement_market_estimate	2 415,00
3 878	PETR-106926 / арт. 45015	Подключение оборудования: кабельные выводы, вилки, розетки силовые, наконечники	точка	1,05	1 450,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 522,50
3 879	PETR-660888 / арт. mb54-3-2-bas	Питающие и магистральные кабели до щитов и нагрузок	м.п.	2,33	220,00				verified_browser_petrovich	512,60
3 880	PETR-141625 / арт. 35074	Лоток кабельный с крышкой	м.п.	0,89	950,00				verified_browser_petrovich	845,50
3 881	PETR-1152906 / арт. BSF4101HDZ	Подвесы, кронштейны, заземление и крепеж кабельных лотков	м.п.	0,89	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	249,20
3 882	PETR-997001 / арт. 221/P12WUI1U0K00	Заземление и уравнивание потенциалов: провод, шины, наконечники, маркировка	м.п.	0,3	240,00				replacement_verified_browser_petrovich	72,00
3 883	PETR-669259 / арт. 419401	Распределительные щиты, автоматика, УЗО/дифавтоматы, клеммы и маркировка	компл.	0,0044	401 960,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 754,96
3 884	ТКП	ИБП/стабилизация, резервное питание слаботочных и инженерных систем	компл.	0,0044	111 312,00				external_supplier_estimate	485,99
Раздел. Пожарная сигнализация										
3 885	4.10-81-1	Монтаж пожарных извещателей, ручных извещателей и оповещателей	точка	2	61,26			122,52	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 955,00
		ЗП						34,57		351,90
		ЭМ						3,84		39,10
		в т.ч. ЗПМ						0,43		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								445,74
		СП от ЗП								261,97
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						122,52		1 955,00
3 886	4.10-11-1	Подключение, маркировка и проверка шлейфов пожарной сигнализации	м.п.	10	6,85			68,47	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 092,50
		ЗП						19,32		196,65
		ЭМ						2,15		21,85
		в т.ч. ЗПМ						0,24		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								249,09
		СП от ЗП								146,39

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						68,47		1 092,50
3 887	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
3 888	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
3 889	PETR-1005516 / арт. GE41218-11	Извещатель пожарный ручной с коробкой и крепежом	шт.	1,05	1 800,00				verified_browser_petrovich	1 890,00
3 890	PETR-1168009 / арт. 28528 1	Оповещатель звуковой/светозвуковой пожарный	шт.	1,05	2 400,00				verified_browser_petrovich	2 520,00
3 891	PETR-1085113 / арт. 5113_ЦБ-00021636	Клеммы, коробки, изоляторы КЗ, маркировка и крепеж пожарной сигнализации	м.п.	11	95,00				verified_browser_petrovich	1 045,00
3 892	PETR-614369 / арт. 34-0496	ППКП, блоки питания, АКБ, модули, шкаф и общесистемная комплектация ПС	компл.	0,0044	321 568,00				verified_browser_petrovich	1 403,97
Раздел. Пожарная безопасность										
3 893	PETR-1024222 / арт. ОПЗ-4 двое од	Огнетушители, кронштейны, знаки, планы эвакуации и пиктограммы	компл.	0,0044	98 944,00				replacement_verified_browser_petrovich	431,99
Раздел. ОПС и СКС										
3 894	4.10-15-1	Скрытая прокладка кабелей ОПС/СКС	м.п.	22	9,37			206,13	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	3 289,00
		ЗП						58,16		592,02
		ЭМ						6,46		65,78
		в т.ч. ЗПМ						0,72		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								749,89
		СП от ЗП								440,73
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	22						
		Всего по позиции						206,13		3 289,00
3 895	4.10-78-1	Монтаж извещателей/точек СКС	точка	2	64,86			129,73	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 070,00
		ЗП						36,60		372,60
		ЭМ						4,07		41,40
		в т.ч. ЗПМ						0,45		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								471,96
		СП от ЗП								277,38
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						129,73		2 070,00
3 896	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
3 897	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
3 898	PETR-1212451 / арт. 80515	СОУЭ: оповещатели, табло Выход, ручные извещатели, БП/АКБ	шт.	1,05	3 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 360,00
3 899	ТКП	Охранная сигнализация: датчики, магнитоконтакты, тревожные кнопки	шт.	1,05	1 700,00				external_supplier_estimate	1 785,00
3 900	PETR-133802 / арт. ВВГнг(А)- FRLS	Кабель охранной сигнализации	м.п.	22	65,00				verified_browser_petrovich	1 430,00
3 901	PETR-1146195 / арт. RNK6F90TI	Коробки, коннекторы, патч-модули и крепеж для ОПС/СКС	м.п.	33	70,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 310,00
3 902	PETR-614367 / арт. 34-0494	Активное оборудование ОПС/СКС, шкаф/кросс, блоки питания, коммутация	компл.	0,0044	401 960,00				verified_browser_petrovich	1 754,96
Раздел. Слаботочные системы										

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 387

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3 903	ТКП	СКУД на входные группы: контроллеры, считыватели, замки, кнопки, БП	компл.	0,0044	160 784,00				external_supplier_estimate	701,98
Раздел. Инженерные трассы										
3 904	PETR-141622 / арт. 135023	Лотки, магистральная гофра, гильзы, противопожарная заделка и крепеж трасс	компл.	0,0044	321 568,00				verified_browser_petrovich	1 403,97
Раздел. Расходники										
3 905	PETR-631805 / арт. РК 00671	Саморезы, дюбели, анкеры, подвесы, соединители	компл.	1,1	2 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 750,00
3 906	PETR-681523 / арт. 117383	Пена монтажная, клей-пена, герметики общестроительные	шт.	1,1	600,00				replacement_verified_browser_petrovich	660,00
Раздел. Финиш										
3 907	6.69-31-1	Финальная уборка и передача помещения	м2	2,7	6,83			18,45	Инд. СМР 10.18; НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	279,45
		ЗП						4,94		50,30
		ЭМ						0,55		5,59
		в т.ч. ЗПМ						0,06		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								55,89
		СП от ЗП								35,77
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,7						
		Всего по позиции						18,45		279,45
3 908	ТКП	Таблички помещений, навигация, пиктограммы и крепеж	компл.	1	950,00				external_supplier_estimate	950,00
3 909	PETR-1028701 / арт. 80167	Финишная уборка: химия, салфетки, пленка снятия, пылесборники, ветошь	м2	2,7	95,00				verified_browser_petrovich	256,50
Раздел. Исполнительная документация										
3 910	PETR-1063134 / арт. mf-136-f	Бирки, кабельные маркеры, схемы, протоколы и материалы исполнительной документации	компл.	0,05	4 500,00				verified_browser_petrovich	225,00
Раздел. Логистика										
3 911	ТКП	Доставка, разгрузка, подъем и внутриплощадочное перемещение материалов	компл.	0,0044	2 309 478,75				service_estimate	10 083,18
Раздел. Резерв комплектации										
3 912	ТКП	Резерв на мелкие материалы и позиции без проекта	компл.	0,0044	4 618 957,50				replacement_market_estimate	20 166,37
Итого по помещению 1-23 Служебное								76 071,35	Материалы/оборудование	298 522,16

Помещение/кабинет 1-24 Умывальная: Умывальная; БТИ № 24; площадь 3.50 м2; работы 139,684.75; материалы 396,664.52; итого 536,349.27 руб.										
Раздел. Подготовка										
3 913	КАЛЬК-ZSMETA-01-001	Обмер, дефектовка, маркировка границ ремонта	м2	3,5	6,89			24,13	Инд. СМР 10.18; НР 91%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.45	362,25
		ЗП						6,41		65,20
		ЭМ						0,71		7,25
		в т.ч. ЗПМ						0,08		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								65,93
		СП от ЗП								50,72
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3,5						
		Всего по позиции						24,13		362,25

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3 914	6.69-43-1	Укрытие и защита существующих конструкций и оборудования	м2	3,5	9,96			34,85	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	523,25
		ЗП						9,25		94,19
		ЭМ						1,03		10,46
		в т.ч. ЗПМ						0,11		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								95,23
		СП от ЗП								73,25
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3,5						
		Всего по позиции						34,85		523,25
3 915	PETR-630824 / арт. 094125	Пленка укрывная защитная	м2	3,85	25,00				verified_browser_petrovich	96,25
3 916	PETR-787634 / арт. 489530	Лента малярная/скотч строительный	шт.	1,1	180,00				verified_browser_petrovich	198,00
3 917	PETR-617522 / арт. 9631964	Временное электроснабжение зоны ремонта: щиток, кабель, автоматы, удлинители	компл.	0,03	6 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	195,00
3 918	PETR-987814 / арт. 50044396	Временное освещение и переносные светильники для производства работ	компл.	0,25	3 200,00				verified_browser_petrovich	800,00
3 919	PETR-102144	Жесткая защита полов и маршрутов: оргалит/ДВП/гофрокартон	м2	1,21	260,00				verified_browser_petrovich	314,60
3 920	PETR-641043	Пылезащитные завесы, временные двери, укрытие проемов	компл.	0,12	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	420,00
Раздел. Демонтаж										
3 921	6.57-2-7	Демонтаж напольных покрытий	м2	3,5	15,67			54,84	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	764,75
		ЗП						13,52		137,66
		ЭМ						1,50		15,29
		в т.ч. ЗПМ						0,17		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								122,36
		СП от ЗП								84,12
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3,5						
		Всего по позиции						54,84		764,75
3 922	6.54-1-6	Демонтаж отделки потолка	м2	3,5	13,19			46,18	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	644,00
		ЗП						11,39		115,92
		ЭМ						1,27		12,88
		в т.ч. ЗПМ						0,14		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								103,04
		СП от ЗП								70,84
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3,5						
		Всего по позиции						46,18		644,00
3 923	6.62-31-1	Расчистка и демонтаж отделки стен	м2	7,7	11,55			88,90	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 239,70

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 389

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП						21,92		223,15
		ЭМ						2,44		24,79
		в т.ч. ЗПМ						0,27		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								198,35
		СП от ЗП								136,37
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1,1						
		Всего по позиции						88,90		1 239,10
3 924	6.67-1-1	Демонтаж существующих электроустановочных и слаботочных изделий	точка	5	9,90			49,48	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	690,00
		ЗП						12,20		124,20
		ЭМ						1,36		13,80
		в т.ч. ЗПМ						0,15		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								110,40
		СП от ЗП								75,90
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	5						
		Всего по позиции						49,48		690,00
3 925	6.56-38-3	Демонтаж дверных блоков, шкафных фасадов и элементов проемов	компл.	1	74,22			74,22	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 035,00
		ЗП						18,30		186,30
		ЭМ						2,03		20,70
		в т.ч. ЗПМ						0,23		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								165,60
		СП от ЗП								113,85
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						74,22		1 035,00
3 926	6.65-12-1	Демонтаж/снятие радиаторов, арматуры и старых подводок	компл.	1	98,96			98,96	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 380,00
		ЗП						24,40		248,40
		ЭМ						2,71		27,60
		в т.ч. ЗПМ						0,30		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								220,80
		СП от ЗП								151,80

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						98,96		1 380,00
3 927	6.69-19-1	Сбор, вынос и погрузка строительного мусора	м2	3,5	13,19			46,18	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	644,00
		ЗП						11,39		115,92
		ЭМ						1,27		12,88
		в т.ч. ЗПМ						0,14		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								103,04
		СП от ЗП								70,84
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3,5						
		Всего по позиции						46,18		644,00
3 928	PETR-815750 / арт. 815750	Расходники инструмента: диски, буры, сверла, лезвия, насадки, коронки	м2	6,2	85,00				replacement_verified_browser_petrovich	527,00
3 929	PETR-104801 / арт. M031	Мешки строительные для мусора	упак.	1,1	350,00				verified_browser_petrovich	385,00
3 930	PETR-666098 / арт. 0208	Биг-бэги/мягкие контейнеры для внутреннего сбора мусора	шт.	1,1	850,00				verified_browser_petrovich	935,00
3 931	PETR-953115	Контейнер 8 м3 с вывозом и утилизацией строительного мусора	шт.	0,05	22 000,00				verified_browser_petrovich	1 100,00
Раздел. Скрытые работы										
3 932	КАЛЬК-ZSMETA-15-001	Проверка оснований после демонтажа	м2	3,5	5,77			20,20	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	281,75
		ЗП						4,98		50,71
		ЭМ						0,55		5,64
		в т.ч. ЗПМ						0,06		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								45,08
		СП от ЗП								30,99
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3,5						
		Всего по позиции						20,20		281,75
3 933	6.69-42-1	Герметизация инженерных проходок	компл.	1	91,91			91,91	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	1 380,00
		ЗП						24,40		248,40
		ЭМ						2,71		27,60
		в т.ч. ЗПМ						0,30		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								251,16
		СП от ЗП								193,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						91,91		1 380,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3 934	PETR-167833 / арт. 581404	Ремонтная смесь/гипс/алебастр для заделки штроб и выбоин	меш.	1,1	650,00				verified_browser_petrovich	715,00
3 935	ТКП	Противопожарная заделка проходок: гильзы, пена, мастика, манжеты	узел	1,1	3 200,00				external_supplier_estimate	3 520,00
Раздел. Полы										
3 936	3.15-165-1	Обеспыливание, грунтование и ремонт основания пола	м2	3,5	8,10			28,36	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	442,75
		ЗП						7,83		79,70
		ЭМ						0,87		8,85
		в т.ч. ЗПМ						0,10		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								92,09
		СП от ЗП								61,99
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3,5						
		Всего по позиции						28,36		442,75
3 937	3.11-10-1	Выравнивание основания пола	м2	3,5	42,72			149,52	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	2 334,50
		ЗП						41,28		420,21
		ЭМ						4,59		46,69
		в т.ч. ЗПМ						0,51		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								485,58
		СП от ЗП								326,83
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3,5						
		Всего по позиции						149,52		2 334,50
3 938	3.11-32-1	Гидроизоляция пола с заводом на стены	м2	3,5	40,51			141,78	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	2 213,75
		ЗП						39,14		398,47
		ЭМ						4,35		44,27
		в т.ч. ЗПМ						0,48		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								460,46
		СП от ЗП								309,92
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3,5						
		Всего по позиции						141,78		2 213,75
3 939	3.11-36-1	Укладка плитки/керамогранита пола	м2	3,5	117,85			412,46	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	6 440,00
		ЗП						113,87		1 159,20
		ЭМ						12,65		128,80
		в т.ч. ЗПМ						1,40		
		МР								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 339,52
		СП от ЗП								901,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3,5						
		Всего по позиции						412,46		6 440,00
3 940	PETR-767965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	0,46	120,00				verified_browser_petrovich	55,20
3 941	PETR-101546 / арт. 1001893/1016312	Ровнитель для пола базовый	меш.	2,2	650,00				verified_browser_petrovich	1 430,00
3 942	PETR-99714	Гидроизоляция обмазочная для санузлов	кг	18,7	260,00				verified_browser_petrovich	4 862,00
3 943	PETR-680020 / арт. 725065	Лента гидроизоляционная для углов и примыканий	м.п.	8,23	160,00				verified_browser_petrovich	1 316,80
3 944	PETR-605181 / арт. 90.4.V	Манжеты, углы и узлы гидроизоляции труб/трапов	компл.	2,2	950,00				verified_browser_petrovich	2 090,00
3 945	PETR-1175943 / арт. G-1301/MR/600x600x9	Керамогранит технический/матовый недорогой	м2	3,85	950,00				verified_browser_petrovich	3 657,50
3 946	PETR-114585 / арт. 792214/2634176	Клей для плитки Ceresit CM 11 25 кг	меш.	1,1	619,00				replacement_verified_browser_petrovich	680,90
3 947	PETR-102870 / арт. 1791052/26395	Затирка Ceresit CE 40 Aquastatic 2 кг	шт.	1,1	775,00				verified_browser_petrovich	852,50
3 948	PETR-824931 / арт. 824931	СВП, крестики, профили примыкания, уголки и расходники для плитки	м2	3,85	180,00				replacement_verified_browser_petrovich	693,00
Раздел. Стены										
3 949	3.15-165-1	Грунтование стен	м2	7,7	6,07			46,76	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	708,40
		ЗП						12,53		127,51
		ЗМ						1,39		14,17
		в т.ч. ЗПМ						0,15		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								141,68
		СП от ЗП								90,68
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	7,7						
		Всего по позиции						46,76		708,40
3 950	6.61-1-3	Локальное штукатурное выравнивание стен и откосов	м2	2,7	53,14			143,48	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	2 173,50
		ЗП						38,43		391,23
		ЗМ						4,27		43,47
		в т.ч. ЗПМ						0,47		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								434,70
		СП от ЗП								278,21
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,7						
		Всего по позиции						143,48		2 173,50
3 951	3.15-103-1	Финишная шпаклевка стен	м2	7,7	28,85			222,12	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	3 364,90
		ЗП						59,50		605,68
		ЗМ						6,61		67,30

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ						0,73		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								672,98
		СП от ЗП								430,71
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	7,7						
		Всего по позиции						222,12		3 364,90
3 952	6.52-18-1	Гидроизоляция стен мокрых участков	м2	7,7	34,16			263,04	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	3 984,75
		ЗП						70,46		717,26
		ЭМ						7,83		79,70
		в т.ч. ЗПМ						0,87		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								796,95
		СП от ЗП								510,05
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	7,7						
		Всего по позиции						263,04		3 984,75
3 953	3.15-149-1	Облицовка стен плиткой/керамогранитом	м2	7,7	136,64			1 052,16	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	15 939,00
		ЗП						281,83		2 869,02
		ЭМ						31,31		318,78
		в т.ч. ЗПМ						3,47		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								3 187,80
		СП от ЗП								2 040,19
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	7,7						
		Всего по позиции						1 052,16		15 939,00
3 954	3.15-139-1	Затирка и санитарная герметизация	м2	7,7	18,98			146,13	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	2 213,75
		ЗП						39,14		398,48
		ЭМ						4,35		44,28
		в т.ч. ЗПМ						0,48		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								442,75
		СП от ЗП								283,36
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	7,7						

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по позиции						146,13		2 213,75
3 955	PETR-767965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	1,02	120,00				verified_browser_petrovich	122,40
3 956	PETR-142852 / арт. 30000048	Штукатурка гипсовая Волма Слои 30 кг	меш.	1,1	520,00				verified_browser_petrovich	572,00
3 957	PETR-141512 / арт. 1414726983-350647	Маяки штукатурные	м.п.	1,48	75,00				verified_browser_petrovich	111,00
3 958	PETR-631138 / арт. 240219	Уголок штукатурный/перфорированный	м.п.	1,69	95,00				verified_browser_petrovich	160,55
3 959	PETR-133351	Армирующая сетка по трещинам и примыканиям	м2	1,27	130,00				verified_browser_petrovich	165,10
3 960	PETR-138069 / арт. 1011793/1020761	Шпаклевка цементная Weber.vetonit VH 20 кг	меш.	1,1	872,00				verified_browser_petrovich	959,20
3 961	PETR-1175943 / арт. G-1301/MR/600x600x9	Керамогранит технический/матовый недорогой	м2	8,47	950,00				verified_browser_petrovich	8 046,50
3 962	PETR-114585 / арт. 792214/2634176	Клей для плитки Ceresit CM 11 25 кг	меш.	2,2	619,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 361,80
3 963	PETR-102870 / арт. 1291052/26395	Затирка Ceresit CE 40 Aquastatic 2 кг	шт.	2,2	775,00				verified_browser_petrovich	1 705,00
3 964	PETR-824931 / арт. 824931	СВП, крестики, профили примыкания, уголки и расходники для плитки	м2	8,47	180,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 524,60
3 965	PETR-684418 / арт. 17438_17974_53463	Герметик санитарный силиконовый	шт.	1,1	650,00				verified_browser_petrovich	715,00
Раздел. Потолки										
3 966	3.15-165-1	Грунтование и подготовка потолочного основания	м2	3,5	6,07			21,26	Инд. СМР 10.18; НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	322,00
		ЗП						5,69		57,96
		ЭМ						0,63		6,44
		в т.ч. ЗПМ						0,07		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								64,40
		СП от ЗП								41,22
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3,5						
		Всего по позиции						21,26		322,00
3 967	3.15-71-1	Влагостойкий потолок ГКЛ/ремонт потолка мокрой зоны	м2	3,5	113,87			398,55	Инд. СМР 10.18; НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	6 037,50
		ЗП						106,75		1 086,75
		ЭМ						11,86		120,75
		в т.ч. ЗПМ						1,31		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 207,50
		СП от ЗП								772,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3,5						
		Всего по позиции						398,55		6 037,50
3 968	3.15-71-1	Устройство/ремонт потолка с каркасом и закладными	м2	3,5	68,32			239,13	Инд. СМР 10.18; НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	3 622,50
		ЗП						64,05		652,05
		ЭМ						7,12		72,45
		в т.ч. ЗПМ						0,79		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ЗП								724,50
		СП от ЗП								463,68
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3,5						
		Всего по позиции						239,13		3 622,50
3 969	PETR-767965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	0,46	120,00				verified_browser_petrovich	55,20
3 970	PETR-1096374 / арт. 133681	Пароизоляция, мембрана, уплотнительные ленты потолков мокрых зон	м2	3,68	95,00				replacement_verified_browser_petrovich	349,60
3 971	PETR-101932 / арт. 275117	Гипсокартон Кнауф влагостойкий 2500х1200х12,5 мм	лист	2,2	566,00				verified_browser_petrovich	1 245,20
3 972	PETR-106477 / арт. 111747	Профиль потолочный Кнауф 60х27 мм 4 м	шт.	2,2	482,00				verified_browser_petrovich	1 060,40
3 973	PETR-106483 / арт. 100628	Профиль направляющий Кнауф 27х28 мм 3 м	шт.	3,3	218,00				replacement_verified_browser_petrovich	719,40
3 974	PETR-1061370	Подвесы, соединители, саморезы, лента, шпаклевка швов ГКЛ	м2	3,85	620,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 387,00
3 975	ТКП	Материалы финишной подготовки и окраски потолков полный комплекс	м2	3,85	360,00				replacement_market_estimate	1 386,00
3 976	PETR-776007 / арт. ПД 300х300	Ревизионные люки и сервисные элементы потолков/коробов	шт.	1,05	3 500,00				verified_browser_petrovich	3 675,00
3 977	PETR-133217 / арт. ETP 60-120	Скрытый ревизионный люк под плитку с крепежом	шт.	1,05	6 500,00				verified_browser_petrovich	6 825,00
Раздел. Проемы										
3 978	6.56-24-1	Монтаж/ремонт дверного блока, откосов и фурнитуры	шт.	1	344,66			344,66	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	5 175,00
		ЗП						91,50		931,50
		ЭМ						10,17		103,50
		в т.ч. ЗПМ						1,13		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								941,85
		СП от ЗП								724,50
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						344,66		5 175,00
3 979	ТКП	Дверь межкомнатная усиленная с отделкой под объект	шт.	1,05	9 500,00				replacement_market_estimate	9 975,00
3 980	ТКП	Коробка, доборы, наличники, петли, ручки, замки полный комплект	компл.	1,05	11 000,00				replacement_market_estimate	11 550,00
3 981	ТКП	Порожки и переходные профили усиленные	шт.	1,05	1 500,00				replacement_market_estimate	1 575,00
3 982	PETR-664867 / арт. 664867	Доводчик, ограничитель, уплотнители и стопоры дверей	компл.	1,05	4 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 410,00
3 983	ТКП	Усиленная дверная фурнитура: замки, цилиндры, доводчики, ограничители	компл.	1,05	9 500,00				replacement_market_estimate	9 975,00
3 984	PETR-148719 / арт. 47518_402207	Материалы усиления и ремонта проемов: уголок, смесь, анкера, сетка	компл.	1,1	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 850,00
3 985	PETR-1060656 / арт. 1060656	Противопожарные и технические двери на границах блоков с фурнитурой	компл.	0,0057	208 000,00				verified_browser_petrovich	1 177,28
Раздел. Водоснабжение и канализация										
3 986	3.16-31-1	Скрытая прокладка труб ХВС/ГВС/канализации	м.п.	12	78,53			942,41	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	15 180,00
		ЗП						268,41		2 732,40
		ЭМ						29,82		303,60
		в т.ч. ЗПМ						3,30		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								3 339,60

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ЗП								2 246,64
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	12						
		Всего по позиции						942,41		15 180,00
3 987	3.16-15-1	Монтаж арматуры, сифонов, подводок, фильтров и ревизии	компл.	2	178,49			356,97	Инд. СМР 10.18; НР 110%; СП 74%; ТСН-2001.8 табл.1 п.41	5 750,00
		ЗП						101,67		1 035,00
		ЭМ						11,30		115,00
		в т.ч. ЗПМ						1,25		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 265,00
		СП от ЗП								851,00
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						356,97		5 750,00
3 988	3.16-22-1	Монтаж коллекторов, защиты от протечек и сервисных люков	компл.	1	392,67			392,67	Инд. СМР 10.18; НР 110%; СП 74%; ТСН-2001.8 табл.1 п.41	6 325,00
		ЗП						111,84		1 138,50
		ЭМ						12,43		126,50
		в т.ч. ЗПМ						1,38		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 391,50
		СП от ЗП								936,10
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						392,67		6 325,00
3 989	3.16-29-1	Опрессовка и испытания трубопроводов	компл.	1	214,18			214,18	Инд. СМР 10.18; НР 110%; СП 74%; ТСН-2001.8 табл.1 п.41	3 450,00
		ЗП						61,00		621,00
		ЭМ						6,78		69,00
		в т.ч. ЗПМ						0,75		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								759,00
		СП от ЗП								510,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						214,18		3 450,00
3 990	PETR-1079892 / арт. 1450	Трап/сливной узел с гидрозатвором и комплектом подключения	компл.	0,55	4 500,00				verified_browser_petrovich	2 475,00
3 991	PETR-143200 / арт. VTp.700.0020.32.02	Труба PPR/металлопластик для ХВС/ГВС	м.п.	13,2	180,00				verified_browser_petrovich	2 376,00
3 992	PETR-108328 / арт. 115420/38043	Канализационные трубы, отводы, тройники, ревизии	м.п.	5,94	650,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 861,00
3 993	PETR-109192 / арт. 8464/X100LL	Хомуты, теплоизоляция труб, крепеж и маркировка трубопроводов	м.п.	19,14	180,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 445,20

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3 994	PETR-6850411 / арт. VT.388.N.04	Краны шаровые, фильтры, коллекторы, подводка	компл.	2,2	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	7 700,00
3 995	PETR-666318 / арт. 30986362	Сифоны, гибкая подводка, манжеты, трапы, крепеж сантехники	компл.	2,2	4 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	9 240,00
3 996	PETR-10671309 / арт. EA 39M4 12100	Фильтры грубой/тонкой очистки, редукторы и манометры	компл.	0,55	8 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 675,00
3 997	ТКП	Система защиты от протечек: датчики, краны, контроллер и питание	компл.	1,05	28 000,00				external_supplier_estimate	29 400,00
3 998	ТКП	Коллекторный шкаф, коллекторы ХВС/ГВС, расходомеры и крепеж	компл.	1,05	24 000,00				external_supplier_estimate	25 200,00
3 999	PETR-10203311 / арт. Lm36040011050	Ревизии, прочистки, трапы и обратные клапаны канализации	компл.	1,1	4 800,00				verified_browser_petrovich	5 280,00
Раздел. Сантехника										
4 000	6.65-4-1	Демонтаж сантехнических приборов и подключений	шт.	2	65,97			131,95	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 840,00
		ЗП						32,53		331,20
		ЭМ						3,61		36,80
		в т.ч. ЗПМ						0,40		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								294,40
		СП от ЗП								202,40
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						131,95		1 840,00
4 001	3.17-1-6	Монтаж сантехнических приборов и смесителей	шт.	2	249,88			499,76	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	8 050,00
		ЗП						142,34		1 449,00
		ЭМ						15,82		161,00
		в т.ч. ЗПМ						1,75		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 771,00
		СП от ЗП								1 191,40
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						499,76		8 050,00
4 002	PETR-877750 / арт. 4670078527608	Полотенцесушитель/электросушитель с комплектом подключения	шт.	1,05	17 000,00				verified_browser_petrovich	17 850,00
4 003	PETR-682853 / арт. S-UM.CARS51-w	Раковина Cersanit/аналог 50-55 см	шт.	1,05	5 000,00				replacement_verified_browser_petrovich	5 250,00
4 004	PETR-978057 / арт. B131	Зеркало санитарное с крепежом	шт.	1,05	6 500,00				verified_browser_petrovich	6 825,00
4 005	PETR-1149503 / арт. HB1703-2	Дозаторы, держатели, крючки, ершики и санитарные аксессуары	компл.	1,05	5 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	5 460,00
4 006	PETR-788014 / арт. 551008	Электросушилка для рук/диспенсер полотенец с крепежом	шт.	1,05	9 500,00				verified_browser_petrovich	9 975,00
4 007	PETR-886249 / арт. BILSB00I01	Смеситель Iddis Bild хром	шт.	1,05	5 990,00				verified_browser_petrovich	6 289,50
Раздел. Отопление										
4 008	3.18-6-1	Ревизия/замена отопительных приборов, арматуры и подключений	компл.	1	464,07			464,07	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	1 475,00
		ЗП						132,17		1 345,50
		ЭМ						14,69		149,50
		в т.ч. ЗПМ						1,63		
		МР								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 644,50
		СП от ЗП								1 106,30
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						464,07		7 475,00
4 009	3.16-29-1	Промывка, балансировка, опрессовка и настроика отопления	компл.	1	199,91			199,91	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	3 220,00
		ЗП						56,94		579,60
		ЗМ						6,33		64,40
		в т.ч. ЗПМ						0,70		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								708,40
		СП от ЗП								476,56
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						199,91		3 220,00
4 010	PETR-8104771 / арт. HC-1416359	Радиатор отопления/экран радиатора с комплектом подключения	шт.	1,05	18 500,00				verified_browser_petrovich	19 425,00
4 011	PETR-614795 / арт. VT.047.N.04	Термостатические клапаны, запорная арматура и воздухоотводчики отопления	компл.	1,1	4 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 620,00
4 012	PETR-148982 / арт. VTp.700.Al.25.32.02	Трубы отопления, фитинги, изоляция и крепеж	м.п.	4,6	650,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 990,00
4 013	PETR-616826 / арт. R.Ad.SA01/9939	Кронштейны, крепеж и расходники для отопительных приборов	компл.	1,1	1 800,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 980,00
4 014	ТКП	Балансировочная арматура, промывка, опрессовка и теплоизоляция отопления	компл.	1,1	8 500,00				replacement_market_estimate	9 350,00
Раздел. Вентиляция										
4 015	6.65-25-1	Ревизия вентканалов, решеток и проходок	компл.	1	107,09			107,09	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	1 725,00
		ЗП						30,50		310,50
		ЗМ						3,39		34,50
		в т.ч. ЗПМ						0,38		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								379,50
		СП от ЗП								255,30
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						107,09		1 725,00
4 016	3.20-9-1	Монтаж/замена вентиляционной решетки или вытяжного устроиства	компл.	1	178,49			178,49	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	2 875,00
		ЗП						50,83		517,50
		ЗМ						5,65		57,50
		в т.ч. ЗПМ						0,63		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ЗП								632,50
		СП от ЗП								425,50
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						178,49		2 875,00
4 017	PETR-10686 / арт. 301	Вентиляционные решетки/диффузоры для помещении	шт.	1,05	2 200,00				verified_browser_petrovich	2 310,00
4 018	PETR-101626 / арт. AE102	Воздуховоды, фасонные части, клапаны и гибкие вставки	м.п.	1,57	1 400,00				verified_browser_petrovich	2 198,00
4 019	PETR-101626 / арт. AE102	Крепеж, подвесы, изоляция и герметики вентиляционных прасс	м.п.	1,57	420,00				replacement_verified_browser_petrovich	659,40
4 020	ТКП	Противопожарные/обратные клапаны, дроссели и переходы вентиляции	шт.	1,05	4 200,00				external_supplier_estimate	4 410,00
4 021	PETR-1023898 / арт. TYPHOON 100 2SP	Вытяжной вентилятор/канальный вентилятор для мокрых зон и кухонь	шт.	1,05	7 500,00				verified_browser_petrovich	7 875,00
4 022	PETR-1020291 / арт. ERA 5C ET	Решетки вентиляционные, вентиляторы, воздуховоды	компл.	1,05	2 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 625,00
4 023	ТКП	Центральная комплектация вентиляции: автоматика, клапаны, шумоглушители, ревизии	компл.	0,0057	333 936,00				external_supplier_estimate	1 890,08
Раздел. Электрика										
4 024	4.8-159-1	Скрытая прокладка кабельных линий	м.п.	32	18,74			599,64	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	9 568,00
		ЗП						169,18		1 722,24
		ЭМ						18,80		191,36
		в т.ч. ЗПМ						2,08		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 181,50
		СП от ЗП								1 282,11
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	32						
		Всего по позиции						599,64		9 568,00
4 025	6.69-5-3	Подрозетники, распаики, штробы и заделка	точка	3	46,85			140,54	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 242,50
		ЗП						39,65		403,65
		ЭМ						4,41		44,85
		в т.ч. ЗПМ						0,49		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								511,29
		СП от ЗП								300,50
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						140,54		2 242,50
4 026	4.8-243-8	Монтаж розеток и выключателеи	точка	3	25,23			75,68	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 207,50
		ЗП						21,35		217,35
		ЭМ						2,37		24,15
		в т.ч. ЗПМ						0,26		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 400

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ЗП								275,31
		СП от ЗП								161,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						75,68		1 207,50
4 027	4.8-246-1	Монтаж светильников и проверка освещения	шт.	1	57,66			57,66	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	920,00
		ЗП						16,27		165,60
		ЭМ						1,81		18,40
		в т.ч. ЗПМ						0,20		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								209,76
		СП от ЗП								123,28
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						57,66		920,00
4 028	PETR-770855 / арт. 4631147013774 АК	Кабель ГОСТКАБЕЛЬ ВВГнг(А)-LS 3х2,5	м.п.	26,4	135,00				verified_browser_petrovich	3 564,00
4 029	PETR-997026 / арт. 1157630FG00070A Ак	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5	м.п.	8,8	85,00				verified_browser_petrovich	748,00
4 030	PETR-660833 / арт. 51020	Гофра, клипсы, кабельные стяжки, клеммы, расходники электромонтажа	м.п.	35,2	95,00				verified_browser_petrovich	3 344,00
4 031	PETR-128017 / арт. IMT351201	Подрозетники, распределительные коробки, монтажные стаканы	шт.	3,3	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	924,00
4 032	PETR-128022 / арт. IMT351611	Распределительные коробки, клеммники WAGO, DIN-рейки и маркировка линий	компл.	1,1	850,00				replacement_verified_browser_petrovich	935,00
4 033	ТКП	Розетка Systeme Electric/Legrand улучшенная	шт.	2,2	450,00				replacement_market_estimate	990,00
4 034	PETR-101691 / арт. BA10-001b	Выключатель одноклавишный/двухклавишный	шт.	1,1	260,00				verified_browser_petrovich	286,00
4 035	PETR-655481 / арт. 707-4288-112	Рамки, клавиши, суппорты, лицевые панели электроустановочных изделий	компл.	3,3	220,00				replacement_verified_browser_petrovich	726,00
4 036	ТКП	Светильник светодиодный 600х600 улучшенный	шт.	1,05	2 300,00				replacement_market_estimate	2 415,00
4 037	PETR-106926 / арт. 45015	Подключение оборудования: кабельные выводы, вилки, розетки силовые, наконечники	точка	1,05	1 450,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 522,50
4 038	PETR-660888 / арт. mD54-3-2-bas	Питающие и магистральные кабели до щитов и нагрузок	м.п.	3,02	220,00				verified_browser_petrovich	664,40
4 039	PETR-141625 / арт. 35024	Лоток кабельный с крышкой	м.п.	1,16	950,00				verified_browser_petrovich	1 102,00
4 040	PETR-1152906 / арт. BSE4101HDZ	Подвесы, кронштейны, заземление и крепеж кабельных лотков	м.п.	1,16	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	324,80
4 041	PETR-997001 / арт. 221B12WJ11U0K00	Заземление и уравнивание потенциалов: провод, шины, наконечники, маркировка	м.п.	0,77	240,00				replacement_verified_browser_petrovich	184,80
4 042	PETR-1005505 / арт. GE4360	Коробка уравнивания потенциалов и комплект подключений мокрых зон	компл.	1,05	3 800,00				verified_browser_petrovich	3 990,00
4 043	PETR-669259 / арт. 419401	Распределительные щиты, автоматика, УЗО/дифавтоматы, клеммы и маркировка	компл.	0,0057	401 960,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 275,09
4 044	ТКП	ИБП/стабилизация, резервное питание слаботочных и инженерных систем	компл.	0,0057	111 312,00				external_supplier_estimate	630,03
Раздел. Пожарная сигнализация										
4 045	4.10-81-1	Монтаж пожарных извещателей, ручных извещателей и оповещателей	точка	2	61,26			122,52	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 955,00
		ЗП						34,57		351,90
		ЭМ						3,84		39,10
		в т.ч. ЗПМ						0,43		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								445,74

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ЗП								261,97
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						122,52		1 955,00
4 046	4.10-11-1	Подключение, маркировка и проверка шлейфов пожарной сигнализации	м.п.	10	6,85			68,47	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 092,50
		ЗП						19,32		196,65
		ЭМ						2,15		21,85
		в т.ч. ЗПМ						0,24		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								249,09
		СП от ЗП								146,39
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						68,47		1 092,50
4 047	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
4 048	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
4 049	PETR-1005516 / арт. GE41218-11	Извещатель пожарный ручной с коробкой и крепежом	шт.	1,05	1 800,00				verified_browser_petrovich	1 890,00
4 050	PETR-1168009 / арт. 28528.1	Оповещатель звуковой/светозвуковой пожарный	шт.	1,05	2 400,00				verified_browser_petrovich	2 520,00
4 051	PETR-1085113 / арт. 5113. ЦБ-00021636	Клеммы, коробки, изоляторы КЗ, маркировка и крепеж пожарной сигнализации	м.п.	11	95,00				verified_browser_petrovich	1 045,00
4 052	PETR-614369 / арт. 134-0496	ППКП, блоки питания, АКБ, модули, шкаф и общесистемная комплектация ПС	компл.	0,0057	321 568,00				verified_browser_petrovich	1 820,07
Раздел. Пожарная безопасность										
4 053	PETR-1024222 / арт. ОП-4 двое од	Огнетушители, кронштейны, знаки, планы эвакуации и пиктограммы	компл.	0,0057	98 944,00				replacement_verified_browser_petrovich	560,02
Раздел. ОПС и СКС										
4 054	4.10-15-1	Скрытая прокладка кабелей ОПС/СКС	м.п.	10	9,37			93,69	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 495,00
		ЗП						26,43		269,10
		ЭМ						2,94		29,90
		в т.ч. ЗПМ						0,33		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								340,86
		СП от ЗП								200,33
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						93,69		1 495,00
4 055	4.10-18-1	Монтаж извещателей/точек СКС	точка	1	64,87			64,87	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 035,00
		ЗП						18,30		186,30
		ЭМ						2,03		20,70
		в т.ч. ЗПМ						0,23		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ЗП								235,98
		СП от ЗП								138,69
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						64,87		1 035,00
4 056	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
4 057	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
4 058	PETR-1212451 / арт. 80515	СОУЭ: оповещатели, табло Выход, ручные извещатели, БП/АКБ	шт.	1,05	3 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 360,00
4 059	PETR-1146195 / арт. RNK6F90TL	Коробки, коннекторы, патч-модули и крепеж для ОПС/СКС	м.п.	11	70,00				replacement_verified_browser_petrovich	770,00
4 060	PETR-614367 / арт. 34-0494	Активное оборудование ОПС/СКС, шкаф/кросс, блоки питания, коммутация	компл.	0,0057	401 960,00				verified_browser_petrovich	2 275,09
Раздел. Слаботочные системы										
4 061	ТКП	СКУД на входные группы: контроллеры, считыватели, замки, кнопки, БП	компл.	0,0057	160 784,00				external_supplier_estimate	910,04
Раздел. Инженерные трассы										
4 062	PETR-141622 / арт. 35023	Лотки, магистральная гофра, гильзы, противопожарная заделка и крепеж трасс	компл.	0,0057	321 568,00				verified_browser_petrovich	1 820,07
Раздел. Расходники										
4 063	PETR-631805 / арт. РК 0067.0	Саморезы, дюбели, анкеры, подвесы, соединители	компл.	1,1	2 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 750,00
4 064	PETR-687523 / арт. 117383	Пена монтажная, клей-пена, герметики общестроительные	шт.	1,1	600,00				replacement_verified_browser_petrovich	660,00
Раздел. Финиш										
4 065	6.69-31-1	Финальная уборка и передача помещения	м2	3,5	6,83			23,91	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	362,25
		ЗП						6,41		65,20
		ЭМ						0,71		7,25
		в т.ч. ЗПМ						0,08		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								72,45
		СП от ЗП								46,37
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3,5						
		Всего по позиции						23,91		362,25
4 066	ТКП	Таблички помещений, навигация, пиктограммы и крепеж	компл.	1	950,00				external_supplier_estimate	950,00
4 067	PETR-1028701 / арт. 80167	Финишная уборка: химия, салфетки, пленка снятия, пылесборники, ветошь	м2	3,5	95,00				verified_browser_petrovich	332,50
Раздел. Исполнительная документация										
4 068	PETR-1063134 / арт. mf-136-f	Бирки, кабельные маркеры, схемы, протоколы и материалы исполнительной документации	компл.	0,05	4 500,00				verified_browser_petrovich	225,00
Раздел. Логистика										
4 069	ТКП	Доставка, разгрузка, подъем и внутриплощадочное перемещение материалов	компл.	0,0057	2 309 478,75				service_estimate	13 071,65
Раздел. Резерв комплектации										
4 070	ТКП	Резерв на мелкие материалы и позиции без проекта	компл.	0,0057	4 618 957,50				replacement_market_estimate	26 143,30
Итого по помещению 1-24 Умывальная								139 684,75	Материалы/оборудование	536 349,27

Помещение/кабинет 1-25 Коридор: Коридор; БТИ № 25; площадь 6.20 м2; работы 74,464.80; материалы 260,592.92; итого 335,057.72 руб.										
Раздел. Подготовка										
4 071	КАЛЬК-ZSMETA-01-001	Обмер, дефектовка, маркировка границ ремонта	м2	6,2	6,89			42,74	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	641,70

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП						11,35		115,51
		ЭМ						1,26		12,83
		в т.ч. ЗПМ						0,14		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								116,79
		СП от ЗП								89,84
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	6,2						
		Всего по позиции						42,74		641,70
4 072	6.69-43-1	Укрытие и защита существующих конструкции и оборудования	м2	6,2	9,96			61,73	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	926,90
		ЗП						16,39		166,84
		ЭМ						1,82		18,54
		в т.ч. ЗПМ						0,20		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								168,70
		СП от ЗП								129,77
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	6,2						
		Всего по позиции						61,73		926,90
4 073	PETR-630824 / арт. 094125	Пленка укрывная защитная	м2	6,82	25,00				verified_browser_petrovich	170,50
4 074	PETR-787634 / арт. 489530	Лента малярная/скотч строительный	шт.	1,1	180,00				verified_browser_petrovich	198,00
4 075	PETR-617522 / арт. 9631964	Временное электроснабжение зоны ремонта: щиток, кабель, автоматы, удлинители	компл.	0,05	6 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	325,00
4 076	PETR-987814 / арт. 50044396	Временное освещение и переносные светильники для производства работ	компл.	0,25	3 200,00				verified_browser_petrovich	800,00
4 077	PETR-102144	Жесткая защита полов и маршрутов: оргалит/ДВП/гофрокартон	м2	7,13	260,00				verified_browser_petrovich	1 853,80
4 078	PETR-641043	Пылезащитные завесы, временные двери, укрытие проемов	компл.	0,12	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	420,00
Раздел. Демонтаж										
4 079	6.57-2-7	Демонтаж напольных покрытий	м2	6,2	15,67			97,14	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 354,70
		ЗП						23,95		243,85
		ЭМ						2,66		27,09
		в т.ч. ЗПМ						0,29		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								216,75
		СП от ЗП								149,02
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	6,2						
		Всего по позиции						97,14		1 354,70
4 080	6.54-1-6	Демонтаж отделки потолка	м2	6,2	13,20			81,81	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 140,80
		ЗП						20,17		205,34

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ						2,24		22,82
		в т.ч. ЗПМ						0,25		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								182,53
		СП от ЗП								125,49
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	6,2						
		Всего по позиции						81,81		1 140,80
4 081	6.62-31-1	Расчистка и демонтаж отделки стен	м2	13,02	11,55			150,32	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	2 096,22
		ЗП						37,06		377,32
		ЭМ						4,12		41,92
		в т.ч. ЗПМ						0,46		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								335,40
		СП от ЗП								230,58
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	13,02						
		Всего по позиции						150,32		2 096,22
4 082	6.67-7-1	Демонтаж существующих электроустановочных и слаботочных изделий	точка	6	9,90			59,38	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	828,00
		ЗП						14,64		149,04
		ЭМ						1,63		16,56
		в т.ч. ЗПМ						0,18		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								132,48
		СП от ЗП								91,08
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	6						
		Всего по позиции						59,38		828,00
4 083	6.56-38-3	Демонтаж дверных блоков, шкафных фасадов и элементов проемов	компл.	1	74,22			74,22	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 035,00
		ЗП						18,30		186,30
		ЭМ						2,03		20,70
		в т.ч. ЗПМ						0,23		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								165,60
		СП от ЗП								113,85
		НР и СП от ЗПМ								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						14,22		1 035,00
4 084	6.69-19-1	Сбор, вынос и погрузка строительного мусора	м2	6,2	13,20			81,81	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 140,80
		ЗП						20,17		205,34
		ЭМ						2,24		22,82
		в т.ч. ЗПМ						0,25		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								182,53
		СП от ЗП								125,49
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	6,2						
		Всего по позиции						81,81		1 140,80
4 085	PETR-815750 / арт. 815750	Расходники инструмента: диски, буры, сверла, лезвия, насадки, коронки	м2	10,76	85,00				replacement_verified_browser_petrovich	914,60
4 086	PETR-104801 / арт. M031	Мешки строительные для мусора	упак.	1,1	350,00				verified_browser_petrovich	385,00
4 087	PETR-666098 / арт. 0208	Биг-бэги/мягкие контейнеры для внутреннего сбора мусора	шт.	1,1	850,00				verified_browser_petrovich	935,00
4 088	PETR-953115	Контейнер 8 м3 с вывозом и утилизацией строительного мусора	шт.	0,1	22 000,00				verified_browser_petrovich	2 200,00
Раздел. Скрытые работы										
4 089	КАЛЬК-ZSMETA-15-001	Проверка оснований после демонтажа	м2	6,2	5,77			35,79	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	499,10
		ЗП						8,82		89,84
		ЭМ						0,98		9,98
		в т.ч. ЗПМ						0,11		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								79,86
		СП от ЗП								54,90
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	6,2						
		Всего по позиции						35,79		499,10
4 090	6.69-42-1	Герметизация инженерных проходок	компл.	1	91,91			91,91	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	1 380,00
		ЗП						24,40		248,40
		ЭМ						2,71		27,60
		в т.ч. ЗПМ						0,30		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								251,16
		СП от ЗП								193,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						91,91		1 380,00
4 091	PETR-167833 / арт. 581404	Ремонтная смесь гипс/алебастр для заделки штроб и выбоин	меш.	1,1	650,00				verified_browser_petrovich	715,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 406

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4 092	ТКП	Противопожарная заделка проходок: гильзы, пена, мастика, манжеты	узел	1,1	3 200,00				external_supplier_estimate	3 520,00
Раздел. Полы										
4 093	3.15-165-1	Обеспыливание, грунтование и ремонт основания пола	м2	6,2	8,10			50,23	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	784,30
		ЗП						13,87		141,17
		ЭМ						1,54		15,69
		в т.ч. ЗПМ						0,17		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								163,13
		СП от ЗП								109,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	6,2						
		Всего по позиции						50,23		784,30
4 094	3.11-10-1	Выравнивание основания пола	м2	6,2	42,72			264,86	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	4 135,40
		ЗП						73,12		744,37
		ЭМ						8,12		82,71
		в т.ч. ЗПМ						0,90		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								860,16
		СП от ЗП								578,96
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	6,2						
		Всего по позиции						264,86		4 135,40
4 095	3.11-26-2	Финишное покрытие пола	м2	6,2	33,15			205,50	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	3 208,50
		ЗП						56,73		577,53
		ЭМ						6,30		64,17
		в т.ч. ЗПМ						0,70		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								667,37
		СП от ЗП								449,19
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	6,2						
		Всего по позиции						205,50		3 208,50
4 096	PETR-7671965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	0,82	120,00				verified_browser_petrovich	98,40
4 097	PETR-101546 / арт. 1001893/1016312	Ровнитель для пола базовый	меш.	3,3	650,00				verified_browser_petrovich	2 145,00
4 098	ТКП	Коммерческое ПВХ/кварцвиниловое покрытие с повышенной износостойкостью	м2	6,82	1 800,00				replacement_market_estimate	12 276,00
4 099	ТКП	Клей/подложка/подготовительные материалы под финишное покрытие полный комплект	м2	6,82	450,00				replacement_market_estimate	3 069,00
4 100	ТКП	Плинтус, углы, заглушки и соединители улучшенные	м.п.	10,96	550,00				replacement_market_estimate	6 028,00
Раздел. Стены										

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4 101	3.15-165-1	Грунтование стен	м2	13,02	6,07			79,07	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	1 197,84
		ЗП						21,18		215,61
		ЭМ						2,35		23,96
		в т.ч. ЗПМ						0,26		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								239,57
		СП от ЗП								153,32
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	13,02						
		Всего по позиции						79,07		1 197,84
4 102	6.61-1-3	Локальное штукатурное выравнивание стен и откосов	м2	4,56	53,14			242,32	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	3 670,80
		ЗП						64,91		660,74
		ЭМ						7,21		73,42
		в т.ч. ЗПМ						0,80		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								734,16
		СП от ЗП								469,86
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	4,56						
		Всего по позиции						242,32		3 670,80
4 103	3.15-103-1	Финишная шпаклевка стен	м2	13,02	28,85			375,59	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	5 689,74
		ЗП						100,60		1 024,15
		ЭМ						11,18		113,79
		в т.ч. ЗПМ						1,24		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 137,95
		СП от ЗП								728,29
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	13,02						
		Всего по позиции						375,59		5 689,74
4 104	3.15-96-3	Окраска стен в два слоя	м2	13,02	22,77			296,52	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	4 491,90
		ЗП						79,42		808,54
		ЭМ						8,82		89,84
		в т.ч. ЗПМ						0,98		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								898,38

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ЗП								574,96
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	13,02						
		Всего по позиции						296,52		4 491,90
4 105	PETR-767965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	1,72	120,00				verified_browser_petrovich	206,40
4 106	PETR-142852 / арт. 30000048	Штукатурка гипсовая Волма Слой 30 кг	меш.	2,2	520,00				verified_browser_petrovich	1 144,00
4 107	PETR-141512 / арт. 14147269883-350647	Маяки штукатурные	м.п.	2,51	75,00				verified_browser_petrovich	188,25
4 108	PETR-631138 / арт. 240219	Уголок штукатурный/перфорированный	м.п.	2,86	95,00				verified_browser_petrovich	271,70
4 109	PETR-133351	Армирующая сетка по трещинам и примыканиям	м2	2,15	130,00				verified_browser_petrovich	279,50
4 110	PETR-131252 / арт. 6471-79478	Защита стен коридоров: отбойная доска, углы, профили и крепеж	м.п.	5,23	1 400,00				verified_browser_petrovich	7 322,00
4 111	PETR-112336 / арт. 700000426	Шпаклевка Основит Эконсилк РР38 W 20 кг	меш.	1,1	897,00				verified_browser_petrovich	986,70
4 112	PETR-140279 / арт. 700000426	Краска интерьерная Текс Профи база А 4,5 л	шт.	1,1	1 682,00				verified_browser_petrovich	1 850,20
4 113	ТКП	Стеклохолст, клей и армирующие материалы под окраску полный комплекс	м2	10,74	180,00				replacement_market_estimate	1 933,20
4 114	PETR-131619 / арт. IW5110-314425	Шлифсетки, абразивы, валики, кисти, кюветы, малярные расходники	м2	19,22	45,00				verified_browser_petrovich	864,90
Раздел. Потолки										
4 115	3.15-165-1	Грунтование и подготовка потолочного основания	м2	6,2	6,07			37,65	Инд. СМР 10.18; НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	570,40
		ЗП						10,09		102,67
		ЭМ						1,12		11,41
		в т.ч. ЗПМ						0,12		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								114,08
		СП от ЗП								73,01
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	6,2						
		Всего по позиции						37,65		570,40
4 116	3.15-29-1	Устройство/ремонт модульного потолка Armstrong	м2	6,2	64,53			400,06	Инд. СМР 10.18; НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	6 060,50
		ЗП						107,16		1 090,89
		ЭМ						11,91		121,21
		в т.ч. ЗПМ						1,32		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 212,10
		СП от ЗП								775,74
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	6,2						
		Всего по позиции						400,06		6 060,50
4 117	PETR-767965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	0,82	120,00				verified_browser_petrovich	98,40
4 118	ТКП	Потолочная система Armstrong/аналог с улучшенной плитой и подвесами	м2	6,82	1 100,00				replacement_market_estimate	7 502,00
4 119	PETR-1090568 / арт. 8344.16	Подвесная система Armstrong: профили, подвесы, уголок, крепеж	м2	6,82	520,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 546,40
Раздел. Проемы										

Согласовано
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4 120	6.56-35-1	Ремонт и отделка проходных проемов/порталов	компл.	1	214,46			214,46	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	3 220,00
		ЗП						56,94		579,60
		ЭМ						6,33		64,40
		в т.ч. ЗПМ						0,70		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								586,04
		СП от ЗП								450,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						214,46		3 220,00
4 121	6.56-35-1	Отделка порталов, проходных проемов и дымозащитных отсечек	компл.	1	291,05			291,05	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	4 370,00
		ЗП						77,27		786,60
		ЭМ						8,59		87,40
		в т.ч. ЗПМ						0,95		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								795,34
		СП от ЗП								611,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						291,05		4 370,00
4 122	PETR-612182 / арт. 3840	Отделка порталов и проходных проемов: доборы, наличники, уголки, герметики	компл.	1,08	6 500,00				verified_browser_petrovich	7 020,00
4 123	PETR-148719 / арт. 47518, 402207	Материалы усиления и ремонта проемов: уголок, смесь, анкера, сетка	компл.	1,1	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 850,00
4 124	PETR-1060656 / арт. 1060656	Противопожарные и технические двери на границах блоков с фурнитурой	компл.	0,01	208 000,00				verified_browser_petrovich	2 085,41
Раздел. Вентиляция										
4 125	6.65-25-1	Ревизия вентканалов, решеток и проходок	компл.	1	107,09			107,09	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	1 725,00
		ЗП						30,50		310,50
		ЭМ						3,39		34,50
		в т.ч. ЗПМ						0,38		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								379,50
		СП от ЗП								255,30
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						107,09		1 725,00
4 126	PETR-106867 / арт. 301	Вентиляционные решетки/диффузоры для помещении	шт.	1,05	2 200,00				verified_browser_petrovich	2 310,00
4 127	PETR-101626 / арт. AE102	Воздуховоды, фасонные части, клапаны и гибкие вставки	м.п.	2,78	1 400,00				verified_browser_petrovich	3 892,00
4 128	PETR-101626 / арт. AE102	Крепеж, подвесы, изоляция и герметики вентиляционных трасс	м.п.	2,78	420,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 167,60
4 129	ТКП	Противопожарные/обратные клапаны, дроссели и переходы вентиляции	шт.	1,05	4 200,00				external_supplier_estimate	4 410,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4 130	ТКП	Центральная комплектация вентиляции: автоматика, клапаны, шумоглушители, ревизии	компл.	0,01	333 936,00				external_supplier_estimate	3 348,04
Раздел. Электрика										
4 131	4.8-159-1	Скрытая прокладка кабельных линий	м.п.	32	18,74			599,64	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	9 568,00
		ЗП						169,18		1 722,24
		ЭМ						18,80		191,36
		в т.ч. ЗПМ						2,08		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 181,50
		СП от ЗП								1 282,11
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	32						
		Всего по позиции						599,64		9 568,00
4 132	6.69-5-3	Подрозетники, распайки, штробы и заделка	точка	3	46,85			140,54	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 242,50
		ЗП						39,65		403,65
		ЭМ						4,41		44,85
		в т.ч. ЗПМ						0,49		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								511,29
		СП от ЗП								300,50
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						140,54		2 242,50
4 133	4.8-243-8	Монтаж розеток и выключателей	точка	3	25,23			75,68	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 207,50
		ЗП						21,35		217,35
		ЭМ						2,37		24,15
		в т.ч. ЗПМ						0,26		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								275,31
		СП от ЗП								161,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						75,68		1 207,50
4 134	4.8-246-1	Монтаж светильников и проверка освещения	шт.	1	57,66			57,66	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	920,00
		ЗП						16,27		165,60
		ЭМ						1,81		18,40
		в т.ч. ЗПМ						0,20		
		МР								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								209,76
		СП от ЗП								123,28
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						57,66		920,00
4 135	PETR-770855 / арт. 4631147013774 АК	Кабель ГОСТКАБЕЛЬ ВВГнг(А)-LS 3х2,5	м.п.	26,4	135,00				verified_browser_petrovich	3 564,00
4 136	PETR-997026 / арт. 1157b30FG00070A Ак	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5	м.п.	8,8	85,00				verified_browser_petrovich	748,00
4 137	PETR-660833 / арт. 51020	Гофра, клипсы, кабельные стяжки, клеммы, расходники электромонтажа	м.п.	35,2	95,00				verified_browser_petrovich	3 344,00
4 138	PETR-128017 / арт. IMT351201	Подрозетники, распределительные коробки, монтажные стаканы	шт.	3,3	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	924,00
4 139	PETR-128022 / арт. IMT351611	Распределительные коробки, клеммники WAGO, DIN-рейки и маркировка линий	компл.	1,1	850,00				replacement_verified_browser_petrovich	935,00
4 140	ТКП	Розетка Systeme Electric/Legrand улучшенная	шт.	2,2	450,00				replacement_market_estimate	990,00
4 141	PETR-101691 / арт. BA10-001b	Выключатель одноклавишный/двухклавишный	шт.	1,1	260,00				verified_browser_petrovich	286,00
4 142	PETR-655481 / арт. 707-4288-112	Рамки, клавиши, суппорты, лицевые панели электроустановочных изделий	компл.	3,3	220,00				replacement_verified_browser_petrovich	726,00
4 143	ТКП	Светильник светодиодный 600х600 улучшенный	шт.	1,05	2 300,00				replacement_market_estimate	2 415,00
4 144	PETR-106926 / арт. 45015	Подключение оборудования: кабельные выводы, вилки, розетки силовые, наконечники	точка	1,05	1 450,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 522,50
4 145	PETR-660888 / арт. mb54-3-2-bas	Питающие и магистральные кабели до щитов и нагрузок	м.п.	5,35	220,00				verified_browser_petrovich	1 177,00
4 146	PETR-141625 / арт. 35024	Лоток кабельный с крышкой	м.п.	2,05	950,00				verified_browser_petrovich	1 947,50
4 147	PETR-1152906 / арт. BSE4101HD7	Подвесы, кронштейны, заземление и крепеж кабельных лотков	м.п.	2,05	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	574,00
4 148	PETR-997001 / арт. 221/P12WU1U0K00	Заземление и уравнивание потенциалов: провод, шины, наконечники, маркировка	м.п.	0,68	240,00				replacement_verified_browser_petrovich	163,20
4 149	PETR-669259 / арт. 419401	Распределительные щиты, автоматика, УЗО/дифавтоматы, клеммы и маркировка	компл.	0,01	401 960,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 030,05
4 150	ТКП	ИБП/стабилизация, резервное питание слаботочных и инженерных систем	компл.	0,01	111 312,00				external_supplier_estimate	1 116,01
Раздел. Пожарная сигнализация										
4 151	4.10-81-1	Монтаж пожарных извещателей, ручных извещателей и оповещателей	точка	2	61,26			122,52	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 955,00
		ЗП						34,57		351,90
		ЭМ						3,84		39,10
		в т.ч. ЗПМ						0,43		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								445,74
		СП от ЗП								261,97
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						122,52		1 955,00
4 152	4.10-11-1	Подключение, маркировка и проверка шлейфов пожарной сигнализации	м.п.	10	6,85			68,47	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 092,50
		ЗП						19,32		196,65
		ЭМ						2,15		21,85
		в т.ч. ЗПМ						0,24		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								249,09

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ЗП								146,39
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						68,47		1 092,50
4 153	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПС 3нг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
4 154	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
4 155	PETR-1005516 / арт. GE41218-11	Извещатель пожарный ручной с коробкой и крепежом	шт.	1,05	1 800,00				verified_browser_petrovich	1 890,00
4 156	PETR-1168009 / арт. 28528 1	Оповещатель звуковой/светозвуковой пожарный	шт.	1,05	2 400,00				verified_browser_petrovich	2 520,00
4 157	PETR-1085113 / арт. 5113. ЦБ-00021636	Клеммы, коробки, изоляторы КЗ, маркировка и крепеж пожарной сигнализации	м.п.	11	95,00				verified_browser_petrovich	1 045,00
4 158	PETR-614369 / арт. 34-0496	ППКП, блоки питания, АКБ, модули, шкаф и общесистемная комплектация ПС	компл.	0,01	321 568,00				verified_browser_petrovich	3 224,04
Раздел. Пожарная безопасность										
4 159	4.8-245-1	Монтаж аварийного освещения и эвакуационных указателей	шт.	2	64,86			129,73	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 070,00
		ЗП						36,60		372,60
		ЭМ						4,07		41,40
		в т.ч. ЗПМ						0,45		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								471,96
		СП от ЗП								277,38
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						129,73		2 070,00
4 160	PETR-1164986 / арт. ys201-30-mpc-5k-lnh	Светильник аварийного освещения с аккумулятором	шт.	1,05	3 500,00				verified_browser_petrovich	3 675,00
4 161	PETR-661275 / арт. 71357	Световое табло Выход/эвакуационный указатель	шт.	1,05	2 800,00				verified_browser_petrovich	2 940,00
4 162	PETR-1024222 / арт. ОП-4 двое ал	Огнетушители, кронштейны, знаки, планы эвакуации и пиктограммы	компл.	0,01	98 944,00				replacement_verified_browser_petrovich	992,01
Раздел. ОПС и СКС										
4 163	4.10-15-1	Скрытая прокладка кабелей ОПС/СКС	м.п.	10	9,37			93,69	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 495,00
		ЗП						26,43		269,10
		ЭМ						2,94		29,90
		в т.ч. ЗПМ						0,33		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								340,86
		СП от ЗП								200,33
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						93,69		1 495,00
4 164	4.10-78-1	Монтаж извещателей/точек СКС	точка	1	64,87			64,87	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 035,00
		ЗП						18,30		186,30
		ЭМ						2,03		20,70
		в т.ч. ЗПМ						0,23		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								235,98
		СП от ЗП								138,69
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						64,87		1 035,00
4 165	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
4 166	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
4 167	PETR-1212451 / арт. 80515	СОУЭ: оповещатели, табло Выход, ручные извещатели, БП/АКБ	шт.	1,05	3 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 360,00
4 168	ТКП	Охранная сигнализация: датчики, магнитоконтакты, тревожные кнопки	шт.	1,05	1 700,00				external_supplier_estimate	1 785,00
4 169	PETR-133802 / арт. ВВГнг(А)- FRLS	Кабель охранной сигнализации	м.п.	22	65,00				verified_browser_petrovich	1 430,00
4 170	PETR-1146195 / арт. RNK6F90TI	Коробки, коннекторы, патч-модули и крепеж для ОПС/СКС	м.п.	33	70,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 310,00
4 171	PETR-614367 / арт. 34-0494	Активное оборудование ОПС/СКС, шкаф/кросс, блоки питания, коммутация	компл.	0,01	401 960,00				verified_browser_petrovich	4 030,05
Раздел. Слаботочные системы										
4 172	4.10-78-1	Монтаж точек Wi-Fi, видеонаблюдения и коммутация	точка	1	129,73			129,73	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 070,00
		ЗП						36,60		372,60
		ЭМ						4,07		41,40
		в т.ч. ЗПМ						0,45		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								471,96
		СП от ЗП								277,38
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						129,73		2 070,00
4 173	ТКП	IP-камера видеонаблюдения с монтажной коробкой и крепежом	шт.	1,05	18 500,00				external_supplier_estimate	19 425,00
4 174	ТКП	Слаботочный шкаф/стойка, патч-панели, органайзеры и коммутация	компл.	0,05	85 000,00				external_supplier_estimate	4 250,00
4 175	ТКП	PoE-коммутаторы, маршрутизатор, контроллер Wi-Fi и ИБП сети	компл.	0,05	95 000,00				external_supplier_estimate	4 750,00
4 176	ТКП	NVR/видеорегистратор, HDD, мониторинг и коммутация CCTV	компл.	0,05	78 000,00				external_supplier_estimate	3 900,00
4 177	ТКП	СКУД на входные группы: контроллеры, считыватели, замки, кнопки, БП	компл.	0,01	160 784,00				external_supplier_estimate	1 612,02
Раздел. Инженерные трассы										
4 178	PETR-141622 / арт. 35023	Лотки, магистральная гофра, гильзы, противопожарная заделка и крепеж трасс	компл.	0,01	321 568,00				verified_browser_petrovich	3 224,04
Раздел. Расходники										
4 179	PETR-631805 / арт. PK 0067 0	Саморезы, дюбели, анкеры, подвесы, соединители	компл.	1,1	2 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 750,00
4 180	PETR-687523 / арт. 117383	Пена монтажная, клей-пена, герметики общестроительные	шт.	1,1	600,00				replacement_verified_browser_petrovich	660,00
Раздел. Финиш										
4 181	6.69-31-1	Финальная уборка и передача помещения	м2	6,2	6,83			42,36	Инд. СМР 10.18; НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	641,70
		ЗП						11,35		115,51
		ЭМ						1,26		12,83
		в т.ч. ЗПМ						0,14		
		МР								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								128,34
		СП от ЗП								82,14
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	6,2						
		Всего по позиции						42,36		641,70
4 182	ТКП	Таблички помещений, навигация, пиктограммы и крепеж	компл.	1	950,00				external_supplier_estimate	950,00
4 183	PETR-1028701 / арт. 80167	Финишная уборка: химия, салфетки, пленка снятия, пылесборники, ветошь	м2	6,2	95,00				verified_browser_petrovich	589,00
Раздел. Исполнительная документация										
4 184	PETR-1063134 / арт. m1-136-i	Бирки, кабельные маркеры, схемы, протоколы и материалы исполнительной документации	компл.	0,05	4 500,00				verified_browser_petrovich	225,00
Раздел. Логистика										
4 185	ТКП	Доставка, разгрузка, подъем и внутриплощадочное перемещение материалов	компл.	0,01	2 309 478,75				service_estimate	23 154,83
Раздел. Резерв комплектации										
4 186	ТКП	Резерв на мелкие материалы и позиции без проекта	компл.	0,01	4 618 957,50				replacement_market_estimate	46 309,67
Итого по помещению 1-25 Коридор								14 464,80	Материалы/оборудование	335 057,72

Помещение/кабинет 1-26 Кладовая: Кладовая; БТИ № 26; площадь 11.20 м2; работы 96,816.20; материалы 387,591.65; итого 484,407.85 руб.										
Раздел. Подготовка										
4 187	КАЛЬК-ZSMETA-01-001	Обмер, дефектовка, маркировка границ ремонта	м2	11,2	6,89			77,20	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	1 159,20
		ЗП						20,50		208,66
		ЭМ						2,28		23,18
		в т.ч. ЗПМ						0,25		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								210,97
		СП от ЗП								162,29
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	11,2						
		Всего по позиции						77,20		1 159,20
4 188	6.69-43-1	Укрытие и защита существующих конструкций и оборудования	м2	11,2	9,96			111,52	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	1 674,40
		ЗП						29,61		301,39
		ЭМ						3,29		33,49
		в т.ч. ЗПМ						0,36		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								304,74
		СП от ЗП								234,42
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	11,2						
		Всего по позиции						111,52		1 674,40

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4 189	PETR-630824 / арт. 094125	Пленка укрывная защитная	м2	12,32	25,00				verified_browser_petrovich	308,00
4 190	PETR-787634 / арт. 489530	Лента малярная/скотч строительный	шт.	1,1	180,00				verified_browser_petrovich	198,00
4 191	PETR-617522 / арт. 9631964	Временное электроснабжение зоны ремонта: щиток, кабель, автоматы, удлинители	компл.	0,09	6 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	585,00
4 192	PETR-987814 / арт. 50044396	Временное освещение и переносные светильники для производства работ	компл.	0,25	3 200,00				verified_browser_petrovich	800,00
4 193	PETR-102144	Жесткая защита полов и маршрутов: оргалит/ДВП/гофрокартон	м2	3,86	260,00				verified_browser_petrovich	1 003,60
4 194	PETR-641043	Пылезащитные завесы, временные двери, укрытие проемов	компл.	0,12	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	420,00
Раздел. Демонтаж										
4 195	6.57-2-7	Демонтаж напольных покрытий	м2	11,2	15,67			175,49	Инд. СМР 10.18; НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	2 447,20
		ЗП						43,27		440,50
		ЭМ						4,81		48,94
		в т.ч. ЗПМ						0,53		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								391,55
		СП от ЗП								269,19
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	11,2						
		Всего по позиции						175,49		2 447,20
4 196	6.54-1-6	Демонтаж отделки потолка	м2	11,2	13,19			147,78	Инд. СМР 10.18; НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	2 060,80
		ЗП						36,44		370,94
		ЭМ						4,05		41,22
		в т.ч. ЗПМ						0,45		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								329,73
		СП от ЗП								226,69
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	11,2						
		Всего по позиции						147,78		2 060,80
4 197	6.62-31-1	Расчистка и демонтаж отделки стен	м2	20,16	11,55			232,75	Инд. СМР 10.18; НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	3 245,76
		ЗП						57,39		584,24
		ЭМ						6,38		64,92
		в т.ч. ЗПМ						0,71		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								519,32
		СП от ЗП								357,03
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	20,16						
		Всего по позиции						232,75		3 245,76
4 198	6.67-7-1	Демонтаж существующих электроустановочных и слаботочных изделий	точка	5	9,90			49,48	Инд. СМР 10.18; НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	690,00

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП						12,20		124,20
		ЭМ						1,36		13,80
		в т.ч. ЗПМ						0,15		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								110,40
		СП от ЗП								75,90
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	5						
		Всего по позиции						49,48		690,00
4 199	6.56-38-3	Демонтаж дверных блоков, шкафных фасадов и элементов проемов	компл.	1	74,22			74,22	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 035,00
		ЗП						18,30		186,30
		ЭМ						2,03		20,70
		в т.ч. ЗПМ						0,23		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								165,60
		СП от ЗП								113,85
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						74,22		1 035,00
4 200	6.69-19-1	Сбор, вынос и погрузка строительного мусора	м2	11,2	13,19			147,78	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	2 060,80
		ЗП						36,44		370,94
		ЭМ						4,05		41,22
		в т.ч. ЗПМ						0,45		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								329,73
		СП от ЗП								226,69
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	11,2						
		Всего по позиции						147,78		2 060,80
4 201	PETR-815750 / арт. 815750	Расходники инструмента: диски, буры, сверла, лезвия, насадки, коронки	м2	18,26	85,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 552,10
4 202	PETR-104801 / арт. M031	Мешки строительные для мусора	упак.	1,1	350,00				verified_browser_petrovich	385,00
4 203	PETR-666098 / арт. 0208	Биг-бэги/мягкие контейнеры для внутреннего сбора мусора	шт.	2,2	850,00				verified_browser_petrovich	1 870,00
4 204	PETR-953115	Контейнер 8 м3 с вывозом и утилизацией строительного мусора	шт.	0,17	22 000,00				verified_browser_petrovich	3 740,00
Раздел. Скрытые работы										
4 205	КАЛЬК-ZSMETA-15-001	Проверка оснований после демонтажа	м2	11,2	5,77			64,65	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	901,60
		ЗП						15,94		162,29
		ЭМ						1,77		18,03
		в т.ч. ЗПМ						0,20		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 417

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								144,26
		СП от ЗП								99,18
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	11,2						
		Всего по позиции						64,65		901,60
4 206	6.69-42-1	Герметизация инженерных проходок	компл.	1	91,91			91,91	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	1 380,00
		ЗП						24,40		248,40
		ЭМ						2,71		27,60
		в т.ч. ЗПМ						0,30		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								251,16
		СП от ЗП								193,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						91,91		1 380,00
4 207	РЕТК-167833 / арт. 581404	Ремонтная смесь/гипс/алебастр для заделки штроб и выбоин	меш.	1,1	650,00				verified_browser_petrovich	715,00
4 208	ТКП	Противопожарная заделка проходок: гильзы, пена, мастика, манжеты	узел	1,1	3 200,00				external_supplier_estimate	3 520,00
Раздел. Полы										
4 209	3.15-165-1	Обеспыливание, грунтование и ремонт основания пола	м2	11,2	8,10			90,74	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	1 416,80
		ЗП						25,05		255,02
		ЭМ						2,78		28,34
		в т.ч. ЗПМ						0,31		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								294,69
		СП от ЗП								198,35
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	11,2						
		Всего по позиции						90,74		1 416,80
4 210	3.11-10-1	Выравнивание основания пола	м2	11,2	42,72			478,46	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	1 470,40
		ЗП						132,09		1 344,67
		ЭМ						14,68		149,41
		в т.ч. ЗПМ						1,62		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 553,84
		СП от ЗП								1 045,86

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	11,2						
		Всего по позиции						478,46		1 470,40
4 211	3.11-26-2	Финишное покрытие пола	м2	11,2	33,14			371,22	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.38	5 796,00
		ЗП						102,48		1 043,28
		ЭМ						11,39		115,92
		в т.ч. ЗПМ						1,26		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 205,57
		СП от ЗП								811,44
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	11,2						
		Всего по позиции						371,22		5 796,00
4 212	PETR-767965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	1,48	120,00				verified_browser_petrovich	177,60
4 213	PETR-101546 / арт. 1001893/1016312	Ровнитель для пола базовый	меш.	5,5	650,00				verified_browser_petrovich	3 575,00
4 214	ТКП	Коммерческое ПВХ/кварцвиниловое покрытие с повышенной износостойкостью	м2	12,32	1 800,00				replacement_market_estimate	22 176,00
4 215	ТКП	Клей/подложка/подготовительные материалы под финишное покрытие полный комплект	м2	12,32	450,00				replacement_market_estimate	5 544,00
4 216	ТКП	Плинтус, углы, заглушки и соединители улучшенные	м.п.	14,73	550,00				replacement_market_estimate	8 101,50
Раздел. Стены										
4 217	3.15-165-1	Грунтование стен	м2	20,16	6,07			122,43	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	1 854,72
		ЗП						32,79		333,85
		ЭМ						3,64		37,09
		в т.ч. ЗПМ						0,40		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								370,94
		СП от ЗП								237,40
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	20,16						
		Всего по позиции						122,43		1 854,72
4 218	6.61-1-3	Локальное штукатурное выравнивание стен и откосов	м2	7,06	53,14			375,16	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	5 683,30
		ЗП						100,49		1 022,99
		ЭМ						11,17		113,67
		в т.ч. ЗПМ						1,24		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 136,66
		СП от ЗП								727,46
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	7,06						

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по позиции						375,16		5 683,30
4 219	3.15-103-1	Финишная шпаклевка стен	м2	20,16	28,85			581,56	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	8 809,92
		ЗП						155,77		1 585,79
		ЭМ						17,31		176,20
		в т.ч. ЗПМ						1,92		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 761,98
		СП от ЗП								1 127,67
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	20,16						
		Всего по позиции						581,56		8 809,92
4 220	3.15-96-3	Окраска стен в два слоя	м2	20,16	22,77			459,13	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	6 955,20
		ЗП						122,98		1 251,94
		ЭМ						13,66		139,10
		в т.ч. ЗПМ						1,51		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 391,04
		СП от ЗП								890,27
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	20,16						
		Всего по позиции						459,13		6 955,20
4 221	PETR-7677965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	2,66	120,00				verified_browser_petrovich	319,20
4 222	PETR-142852 / арт. 30000048	Штукатурка гипсовая Волма Слой 30 кг	меш.	2,2	520,00				verified_browser_petrovich	1 144,00
4 223	PETR-141512 / арт. 141472/6983-350647	Маяки штукатурные	м.п.	3,88	75,00				verified_browser_petrovich	291,00
4 224	PETR-631138 / арт. 240219	Уголок штукатурный/перфорированный	м.п.	4,44	95,00				verified_browser_petrovich	421,80
4 225	PETR-133351	Армирующая сетка по трещинам и примыканиям	м2	3,33	130,00				verified_browser_petrovich	432,90
4 226	PETR-131252 / арт. 6471-	Защита стен коридоров: отбойная доска, углы, профили и крепеж	м.п.	3,51	1 400,00				verified_browser_petrovich	4 914,00
4 227	PETR-112336 / арт. 79478	Шпаклевка Основит Эконсилк РР38 W 20 кг	меш.	2,2	897,00				verified_browser_petrovich	1 973,40
4 228	PETR-140279 / арт. 700000426	Краска интерьерная Текс Профи база А 4,5 л	шт.	1,1	1 682,00				verified_browser_petrovich	1 850,20
4 229	ТКП	Стеклохолст, клей и армирующие материалы под окраску полный комплекс	м2	16,63	180,00				replacement_market_estimate	2 993,40
4 230	PETR-131619 / арт. LW5110-314425	Шлифсетки, абразивы, валики, кисти, кюветы, малярные расходники	м2	31,36	45,00				verified_browser_petrovich	1 411,20
Раздел. Потолки										
4 231	3.15-165-1	Грунтование и подготовка потолочного основания	м2	11,2	6,07			68,02	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	1 030,40
		ЗП						18,22		185,47
		ЭМ						2,02		20,61
		в т.ч. ЗПМ						0,22		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								206,08

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ЗП								131,89
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	11,2						
		Всего по позиции						68,02		1 030,40
4 232	3.15-29-1	Устройство/ремонт модульного потолка Armstrong	м2	11,2	64,53			722,70	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	10 948,00
		ЗП						193,58		1 970,64
		ЭМ						21,51		218,96
		в т.ч. ЗПМ						2,38		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 189,60
		СП от ЗП								1 401,34
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	11,2						
		Всего по позиции						722,70		10 948,00
4 233	PETR-767965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	1,48	120,00				verified_browser_petrovich	177,60
4 234	ТКП	Потолочная система Armstrong/аналог с улучшенной плитой и подвесами	м2	12,32	1 100,00				replacement_market_estimate	13 552,00
4 235	PETR-1090568 / арт. 1834416	Подвесная система Armstrong: профили, подвесы, уголок, крепеж	м2	12,32	520,00				replacement_verified_browser_petrovich	6 406,40
Раздел. Проемы										
4 236	6.56-24-1	Монтаж/ремонт дверного блока, откосов и фурнитуры	шт.	1	344,66			344,66	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.45	5 175,00
		ЗП						91,50		931,50
		ЭМ						10,17		103,50
		в т.ч. ЗПМ						1,13		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								941,85
		СП от ЗП								724,50
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						344,66		5 175,00
4 237	ТКП	Дверь межкомнатная усиленная с отделкой под объект	шт.	1,05	9 500,00				replacement_market_estimate	9 975,00
4 238	ТКП	Коробка, доборы, наличники, петли, ручки, замки полный комплект	компл.	1,05	11 000,00				replacement_market_estimate	11 550,00
4 239	ТКП	Порожки и переходные профили усиленные	шт.	1,05	1 500,00				replacement_market_estimate	1 575,00
4 240	PETR-664867 / арт. 664867	Доводчик, ограничитель, уплотнители и стопоры дверей	компл.	1,05	4 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 410,00
4 241	ТКП	Усиленная дверная фурнитура: замки, цилиндры, доводчики, ограничители	компл.	1,05	9 500,00				replacement_market_estimate	9 975,00
4 242	PETR-148719 / арт. 47518, 402207	Материалы усиления и ремонта проемов: уголок, смесь, анкера, сетка	компл.	1,1	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 850,00
4 243	PETR-1060656 / арт. 1060656	Противопожарные и технические двери на границах блоков с фурнитурой	компл.	0,0181	208 000,00				verified_browser_petrovich	3 767,09
Раздел. Встроенные шкафы и кладовые										
4 244	6.56-18-1	Ремонт встроенных шкафов/кладовых, фасады, полки и крепеж	компл.	2	245,09			490,18	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.45	7 360,00
		ЗП						130,14		1 324,80
		ЭМ						14,46		147,20

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ						1,60		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 339,52
		СП от ЗП								1 030,40
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						490,18		1 360,00
4 245	PETR-633110 / арт. ПСММ-500	Стеллажи/полки кладовых и служебных помещении с крепежом	м.п.	6,33	4 500,00				verified_browser_petrovich	28 485,00
Раздел. Вентиляция										
4 246	6.65-25-1	Ревизия вентканалов, решеток и проходок	компл.	1	107,09			107,09	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%; ТСН-2001.8 табл.1 п.41	1 725,00
		ЗП						30,50		310,50
		ЭМ						3,39		34,50
		в т.ч. ЗПМ						0,38		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								379,50
		СП от ЗП								255,30
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						107,09		1 725,00
4 247	PETR-106867 / арт. 301	Вентиляционные решетки/диффузоры для помещении	шт.	1,05	2 200,00				verified_browser_petrovich	2 310,00
4 248	PETR-101626 / арт. AE102	Воздуховоды, фасонные части, клапаны и гибкие вставки	м.п.	5,02	1 400,00				verified_browser_petrovich	7 028,00
4 249	PETR-101626 / арт. AE102	Крепеж, подвесы, изоляция и герметики вентиляционных прасс	м.п.	5,02	420,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 108,40
4 250	ТКП	Противопожарные/обратные клапаны, дроссели и переходы вентиляции	шт.	1,05	4 200,00				external_supplier_estimate	4 410,00
4 251	ТКП	Центральная комплектация вентиляции: автоматика, клапаны, шумоглушители, ревизии	компл.	0,0181	333 936,00				external_supplier_estimate	6 047,91
Раздел. Электрика										
4 252	4.8-159-1	Скрытая прокладка кабельных линии	м.п.	20	18,74			374,78	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	5 980,00
		ЗП						105,74		1 076,40
		ЭМ						11,75		119,60
		в т.ч. ЗПМ						1,30		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 363,44
		СП от ЗП								801,32
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	20						
		Всего по позиции						374,78		5 980,00
4 253	6.69-5-3	Подрозетники, распайки, штробы и заделка	точка	2	46,84			93,69	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 495,00
		ЗП						26,43		269,10
		ЭМ						2,94		29,90

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ						0,33		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								340,86
		СП от ЗП								200,33
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						93,69		1 495,00
4 254	4.8-243-8	Монтаж розеток и выключателей	точка	2	25,23			50,45	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	805,00
		ЗП						14,23		144,90
		ЭМ						1,58		16,10
		в т.ч. ЗПМ						0,18		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								183,54
		СП от ЗП								107,87
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						50,45		805,00
4 255	4.8-246-1	Монтаж светильников и проверка освещения	шт.	1	57,66			57,66	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	920,00
		ЗП						16,27		165,60
		ЭМ						1,81		18,40
		в т.ч. ЗПМ						0,20		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								209,76
		СП от ЗП								123,28
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						57,66		920,00
4 256	PETR-770855 / арт. 4631147013774 АК	Кабель ГОСТКАБЕЛЬ ВВГнг(А)-LS 3х2,5	м.п.	13,2	135,00				verified_browser_petrovich	1 782,00
4 257	PETR-997026 / арт. 1157b30FG00070A Ак	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5	м.п.	8,8	85,00				verified_browser_petrovich	748,00
4 258	PETR-660833 / арт. 51020	Гофра, клипсы, кабельные стяжки, клеммы, расходники электромонтажа	м.п.	22	95,00				verified_browser_petrovich	2 090,00
4 259	PETR-128017 / арт. IMT351201	Подрозетники, распределительные коробки, монтажные стаканы	шт.	2,2	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	616,00
4 260	PETR-128022 / арт. IMT351611	Распределительные коробки, клеммники WAGO, DIN-рейки и маркировка линий	компл.	1,1	850,00				replacement_verified_browser_petrovich	935,00
4 261	ТКП	Розетка Systeme Electric/Legrand улучшенная	шт.	1,1	450,00				replacement_market_estimate	495,00
4 262	PETR-101691 / арт. BA10-001b	Выключатель одноклавишный/двухклавишный	шт.	1,1	260,00				verified_browser_petrovich	286,00
4 263	PETR-655481 / арт. 707-4288-112	Рамки, клавиши, суппорты, лицевые панели электроустановочных изделий	компл.	2,2	220,00				replacement_verified_browser_petrovich	484,00
4 264	ТКП	Светильник светодиодный 600х600 улучшенный	шт.	1,05	2 300,00				replacement_market_estimate	2 415,00
4 265	PETR-106926 / арт. 45015	Подключение оборудования: кабельные выводы, вилки, розетки силовые, наконечники	точка	1,05	1 450,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 522,50
4 266	PETR-660888 / арт. mb54-3-2-bas	Питающие и магистральные кабели до щитов и нагрузок	м.п.	9,66	220,00				verified_browser_petrovich	2 125,20

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 423

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4 267	PETR-141625 / арт. 35024	Лоток кабельный с крышкой	м.п.	3,7	950,00				verified_browser_petrovich	3 515,00
4 268	PETR-1152906 / арт. BSE4101HD7	Подвесы, кронштейны, заземление и крепеж кабельных лотков	м.п.	3,7	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 036,00
4 269	PETR-997001 / арт. 221/P12WU11U0K00	Заземление и уравнивание потенциалов: провод, шины, наконечники, маркировка	м.п.	1,23	240,00				replacement_verified_browser_petrovich	295,20
4 270	PETR-669259 / арт. 419401	Распределительные щиты, автоматика, УЗО/дифавтоматы, клеммы и маркировка	компл.	0,0181	401 960,00				replacement_verified_browser_petrovich	7 279,90
4 271	ТКП	ИБП/стабилизация, резервное питание слаботочных и инженерных систем	компл.	0,0181	111 312,00				external_supplier_estimate	2 015,97
Раздел. Пожарная сигнализация										
4 272	4.10-81-1	Монтаж пожарных извещателей, ручных извещателей и оповещателей	точка	2	61,26			122,52	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 955,00
		ЗП						34,57		351,90
		ЭМ						3,84		39,10
		в т.ч. ЗПМ						0,43		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								445,74
		СП от ЗП								261,97
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						122,52		1 955,00
4 273	4.10-11-1	Подключение, маркировка и проверка шлейфов пожарной сигнализации	м.п.	10	6,85			68,47	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 092,50
		ЗП						19,32		196,65
		ЭМ						2,15		21,85
		в т.ч. ЗПМ						0,24		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								249,09
		СП от ЗП								146,39
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						68,47		1 092,50
4 274	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
4 275	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
4 276	PETR-1005516 / арт. GE4218.11	Извещатель пожарный ручной с коробкой и крепежом	шт.	1,05	1 800,00				verified_browser_petrovich	1 890,00
4 277	PETR-1168009 / арт. 28528.1	Оповещатель звуковой/светозвуковой пожарный	шт.	1,05	2 400,00				verified_browser_petrovich	2 520,00
4 278	PETR-1085113 / арт. 5113.ЦБ-00021636	Клеммы, коробки, изоляторы КЗ, маркировка и крепеж пожарной сигнализации	м.п.	11	95,00				verified_browser_petrovich	1 045,00
4 279	PETR-674369 / арт. 34-0496	ППКП, блоки питания, АКБ, модули, шкаф и общесистемная комплектация ПС	компл.	0,0181	321 568,00				verified_browser_petrovich	5 823,92
Раздел. Пожарная безопасность										
4 280	PETR-1024222 / арт. ОП-4 двое од	Огнетушители, кронштейны, знаки, планы эвакуации и пиктограммы	компл.	0,0181	98 944,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 791,97
Раздел. ОПС и СКС										
4 281	4.10-15-1	Скрытая прокладка кабелей ОПС/СКС	м.п.	10	9,37			93,69	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 495,00
		ЗП						26,43		269,10
		ЭМ						2,94		29,90
		в т.ч. ЗПМ						0,33		
		МР								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								340,86
		СП от ЗП								200,33
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						93,69		1 495,00
4 282	4.10-78-1	Монтаж извещателей/точек СКС	точка	1	64,87			64,87	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 035,00
		ЗП						18,30		186,30
		ЭМ						2,03		20,70
		в т.ч. ЗПМ						0,23		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								235,98
		СП от ЗП								138,69
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						64,87		1 035,00
4 283	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
4 284	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
4 285	PETR-1212451 / арт. 80515	СОУЭ: оповещатели, табло Выход, ручные извещатели, БП/АКБ	шт.	1,05	3 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 360,00
4 286	ТКП	Охранная сигнализация: датчики, магнитоконтакты, тревожные кнопки	шт.	1,05	1 700,00				external_supplier_estimate	1 785,00
4 287	PETR-133802 / арт. ВВГнг(А)-FRLS	Кабель охранной сигнализации	м.п.	22	65,00				verified_browser_petrovich	1 430,00
4 288	PETR-1146195 / арт. RNK6F90TL	Коробки, коннекторы, патч-модули и крепеж для ОПС/СКС	м.п.	33	70,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 310,00
4 289	PETR-614367 / арт. 34-0494	Активное оборудование ОПС/СКС, шкаф/кросс, блоки питания, коммутация	компл.	0,0181	401 960,00				verified_browser_petrovich	7 279,90
Раздел. Слаботочные системы										
4 290	ТКП	СКУД на входные группы: контроллеры, считыватели, замки, кнопки, БП	компл.	0,0181	160 784,00				external_supplier_estimate	2 911,96
Раздел. Инженерные трассы										
4 291	PETR-141622 / арт. 35023	Лотки, магистральная гофра, гильзы, противопожарная заделка и крепеж трасс	компл.	0,0181	321 568,00				verified_browser_petrovich	5 823,92
Раздел. Расходники										
4 292	PETR-631805 / арт. РК 00670	Саморезы, дюбели, анкеры, подвесы, соединители	компл.	1,1	2 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 750,00
4 293	PETR-687523 / арт. 117383	Пена монтажная, клей-пена, герметики общестроительные	шт.	1,1	600,00				replacement_verified_browser_petrovich	660,00
Раздел. Финиш										
4 294	6.69-31-1	Финальная уборка и передача помещения	м2	11,2	6,83			76,52	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	1 159,20
		ЗП						20,50		208,66
		ЭМ						2,28		23,18
		в т.ч. ЗПМ						0,25		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								231,84
		СП от ЗП								148,38
		НР и СП от ЗПМ								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗТР	чел.-ч	11,2						
		Всего по позиции						76,52		1 159,20
4 295	ТКП	Таблички помещений, навигация, пиктограммы и крепеж	компл.	1	950,00				external_supplier_estimate	950,00
4 296	PETR-1028701 / арт. 80167	Финишная уборка: химия, салфетки, пленка снятия, пылесборники, ветошь	м2	11,2	95,00				verified_browser_petrovich	1 064,00
Раздел. Исполнительная документация										
4 297	PETR-1063134 / арт. mf-136-f	Бирки, кабельные маркеры, схемы, протоколы и материалы исполнительной документации	компл.	0,05	4 500,00				verified_browser_petrovich	225,00
Раздел. Логистика										
4 298	ТКП	Доставка, разгрузка, подъем и внутриплощадочное перемещение материалов	компл.	0,0181	2 309 478,75				service_estimate	41 826,97
Раздел. Резерв комплектации										
4 299	ТКП	Резерв на мелкие материалы и позиции без проекта	компл.	0,0181	4 618 957,50				replacement_market_estimate	83 653,94
Итого по помещению 1-26 Кладовая								96 816,20	Материалы/оборудование	484 407,85

Помещение/кабинет 1-21 Кладовая: Кладовая; БТИ № 21; площадь 11.20 м2; работы 96,816.20; материалы 387,591.65; итого 484,407.85 руб.

Раздел. Подготовка										
4 300	КАЛЬК-ZSMETA-01-001	Обмер, дефектовка, маркировка границ ремонта	м2	11,2	6,89			77,20	Инд. СМР 10.18; НР 91%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.45	1 159,20
		ЗП						20,50		208,66
		ЭМ						2,28		23,18
		в т.ч. ЗПМ						0,25		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								210,97
		СП от ЗП								162,29
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	11,2						
		Всего по позиции						77,20		1 159,20
4 301	6.69-43-1	Укрытие и защита существующих конструкций и оборудования	м2	11,2	9,96			111,52	Инд. СМР 10.18; НР 91%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.45	1 674,40
		ЗП						29,61		301,39
		ЭМ						3,29		33,49
		в т.ч. ЗПМ						0,36		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								304,74
		СП от ЗП								234,42
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	11,2						
		Всего по позиции						111,52		1 674,40
4 302	PETR-630824 / арт. 094125	Пленка укрывная защитная	м2	12,32	25,00				verified_browser_petrovich	308,00
4 303	PETR-787634 / арт. 489530	Лента малярная/скотч строительный	шт.	1,1	180,00				verified_browser_petrovich	198,00
4 304	PETR-617522 / арт. 9631964	Временное электроснабжение зоны ремонта: щиток, кабель, автоматы, удлинители	компл.	0,09	6 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	585,00
4 305	PETR-987814 / арт. 50044396	Временное освещение и переносные светильники для производства работ	компл.	0,25	3 200,00				verified_browser_petrovich	800,00
4 306	PETR-102144	Жесткая защита полов и маршрутов: оргалит/ДВП/гофрокартон	м2	3,86	260,00				verified_browser_petrovich	1 003,60

Согласовано | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4 307	PETR-641043	Пылезащитные завесы, временные двери, укрытие проемов	компл.	0,12	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	420,00
Раздел. Демонтаж										
4 308	6.57-2-7	Демонтаж напольных покрытий	м2	11,2	15,67			175,49	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	2 447,20
		ЗП						43,27		440,50
		ЭМ						4,81		48,94
		в т.ч. ЗПМ						0,53		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								391,55
		СП от ЗП								269,19
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	11,2						
		Всего по позиции						175,49		2 447,20
4 309	6.54-1-6	Демонтаж отделки потолка	м2	11,2	13,19			147,78	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	2 060,80
		ЗП						36,44		370,94
		ЭМ						4,05		41,22
		в т.ч. ЗПМ						0,45		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								329,73
		СП от ЗП								226,69
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	11,2						
		Всего по позиции						147,78		2 060,80
4 310	6.62-31-1	Расчистка и демонтаж отделки стен	м2	20,16	11,55			232,75	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	3 245,16
		ЗП						57,39		584,24
		ЭМ						6,38		64,92
		в т.ч. ЗПМ						0,71		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								519,32
		СП от ЗП								357,03
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	20,16						
		Всего по позиции						232,75		3 245,16
4 311	6.67-7-1	Демонтаж существующих электроустановочных и слаботочных изделий	точка	5	9,90			49,48	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	690,00
		ЗП						12,20		124,20
		ЭМ						1,36		13,80
		в т.ч. ЗПМ						0,15		
		МР								

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								110,40
		СП от ЗП								75,90
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	5						
		Всего по позиции						49,48		690,00
4 312	6.56-38-3	Демонтаж дверных блоков, шкафных фасадов и элементов проемов	компл.	1	14,22			14,22	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 035,00
		ЗП						18,30		186,30
		ЭМ						2,03		20,70
		в т.ч. ЗПМ						0,23		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								165,60
		СП от ЗП								113,85
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						14,22		1 035,00
4 313	6.69-19-1	Сбор, вынос и погрузка строительного мусора	м2	11,2	13,19			147,78	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	2 060,80
		ЗП						36,44		370,94
		ЭМ						4,05		41,22
		в т.ч. ЗПМ						0,45		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								329,73
		СП от ЗП								226,69
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	11,2						
		Всего по позиции						147,78		2 060,80
4 314	PETR-815750 / арт. 815750	Расходники инструмента: диски, буры, сверла, лезвия, насадки, коронки	м2	18,26	85,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 552,10
4 315	PETR-104801 / арт. M031	Мешки строительные для мусора	упак.	1,1	350,00				verified_browser_petrovich	385,00
4 316	PETR-666098 / арт. 0208	Биг-бэги/мягкие контейнеры для внутреннего сбора мусора	шт.	2,2	850,00				verified_browser_petrovich	1 870,00
4 317	PETR-953115	Контейнер 8 м3 с вывозом и утилизацией строительного мусора	шт.	0,17	22 000,00				verified_browser_petrovich	3 740,00
Раздел. Скрытые работы										
4 318	КАЛЬК-ZSMETA-15-001	Проверка оснований после демонтажа	м2	11,2	5,77			64,65	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	901,60
		ЗП						15,94		162,29
		ЭМ						1,77		18,03
		в т.ч. ЗПМ						0,20		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								144,26

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ЗП								99,18
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	11,2						
		Всего по позиции						64,65		901,60
4 319	6.69-42-1	Герметизация инженерных проходок	компл.	1	91,91			91,91	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	1 380,00
		ЗП						24,40		248,40
		ЭМ						2,71		27,60
		в т.ч. ЗПМ						0,30		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								251,16
		СП от ЗП								193,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						91,91		1 380,00
4 320	PETR-1677833 / арт. 581404	Ремонтная смесь/гипс/алебастр для заделки штроб и выбоин	меш.	1,1	650,00				verified_browser_petrovich	715,00
4 321	ТКП	Противопожарная заделка проходок: гильзы, пена, мастика, манжеты	узел	1,1	3 200,00				external_supplier_estimate	3 520,00
Раздел. Полы										
4 322	3.15-165-1	Обеспыливание, грунтование и ремонт основания пола	м2	11,2	8,10			90,74	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	1 416,80
		ЗП						25,05		255,02
		ЭМ						2,78		28,34
		в т.ч. ЗПМ						0,31		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								294,69
		СП от ЗП								198,35
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	11,2						
		Всего по позиции						90,74		1 416,80
4 323	3.11-10-1	Выравнивание основания пола	м2	11,2	42,72			478,46	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	1 470,40
		ЗП						132,09		1 344,67
		ЭМ						14,68		149,41
		в т.ч. ЗПМ						1,62		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 553,84
		СП от ЗП								1 045,86
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	11,2						
		Всего по позиции						478,46		1 470,40
4 324	3.11-26-2	Финишное покрытие пола	м2	11,2	33,14			371,22	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	5 196,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 429

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП						102,48		1 043,28
		ЭМ						11,39		115,92
		в т.ч. ЗПМ						1,26		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 205,57
		СП от ЗП								811,44
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	11,2						
		Всего по позиции						371,22		5 796,00
4 325	PETR-767965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	1,48	120,00				verified_browser_petrovich	177,60
4 326	PETR-101546 / арт. 1001893/1016312	Ровнитель для пола базовыи	меш.	5,5	650,00				verified_browser_petrovich	3 575,00
4 327	ТКП	Коммерческое ПВХ/кварцвиниловое покрытие с повышенной износостойкостью	м2	12,32	1 800,00				replacement_market_estimate	22 176,00
4 328	ТКП	Клеи/подложка/подготовительные материалы под финишное покрытие полныи комплект	м2	12,32	450,00				replacement_market_estimate	5 544,00
4 329	ТКП	Плинтус, углы, заглушки и соединители улучшенные	м.п.	14,73	550,00				replacement_market_estimate	8 101,50
Раздел. Стены										
4 330	3.15-165-1	Грунтование стен	м2	20,16	6,07			122,43	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	1 854,72
		ЗП						32,79		333,85
		ЭМ						3,64		37,09
		в т.ч. ЗПМ						0,40		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								370,94
		СП от ЗП								237,40
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	20,16						
		Всего по позиции						122,43		1 854,72
4 331	6.61-1-3	Локальное штукатурное выравнивание стен и откосов	м2	7,06	53,14			375,16	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	5 683,30
		ЗП						100,49		1 022,99
		ЭМ						11,17		113,67
		в т.ч. ЗПМ						1,24		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 136,66
		СП от ЗП								727,46
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	7,06						
		Всего по позиции						375,16		5 683,30
4 332	3.15-103-1	Финишная шпаклевка стен	м2	20,16	28,85			581,56	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	8 809,92
		ЗП						155,77		1 585,79
		ЭМ						17,31		176,20

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 430

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ						1,92		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 761,98
		СП от ЗП								1 127,67
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	20,16						
		Всего по позиции						581,56		8 809,92
4 333	3.15-96-3	Окраска стен в два слоя	м2	20,16	22,77			459,13	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	6 955,20
		ЗП						122,98		1 251,94
		ЭМ						13,66		139,10
		в т.ч. ЗПМ						1,51		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 391,04
		СП от ЗП								890,27
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	20,16						
		Всего по позиции						459,13		6 955,20
4 334	PETR-767965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	2,66	120,00				verified_browser_petrovich	319,20
4 335	PETR-142852 / арт. 30000048	Штукатурка гипсовая Волма Слой 30 кг	меш.	2,2	520,00				verified_browser_petrovich	1 144,00
4 336	PETR-141512 / арт. 141472/6983-350647	Маяки штукатурные	м.п.	3,88	75,00				verified_browser_petrovich	291,00
4 337	PETR-631138 / арт. 240219	Уголок штукатурный/перфорированный	м.п.	4,44	95,00				verified_browser_petrovich	421,80
4 338	PETR-133351	Армирующая сетка по трещинам и примыканиям	м2	3,33	130,00				verified_browser_petrovich	432,90
4 339	PETR-131252 / арт. 6471-	Защита стен коридоров: отбойная доска, углы, профили и крепеж	м.п.	3,51	1 400,00				verified_browser_petrovich	4 914,00
4 340	PETR-112336 / арт. 79478	Шпаклевка Основит Эконсилк РР38 W 20 кг	меш.	2,2	897,00				verified_browser_petrovich	1 973,40
4 341	PETR-140279 / арт. 700000426	Краска интерьерная Текс Профи база А 4,5 л	шт.	1,1	1 682,00				verified_browser_petrovich	1 850,20
4 342	ТКП	Стеклохолст, клеи и армирующие материалы под окраску полный комплекс	м2	16,63	180,00				replacement_market_estimate	2 993,40
4 343	PETR-131619 / арт. W5110-314425	Шлифсетки, абразивы, валики, кисти, кюветы, малярные расходники	м2	31,36	45,00				verified_browser_petrovich	1 411,20
Раздел. Потолки										
4 344	3.15-165-1	Грунтование и подготовка потолочного основания	м2	11,2	6,07			68,02	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	1 030,40
		ЗП						18,22		185,47
		ЭМ						2,02		20,61
		в т.ч. ЗПМ						0,22		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								206,08
		СП от ЗП								131,89
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	11,2						
		Всего по позиции						68,02		1 030,40

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4 345	3.15-29-1	Устройство/ремонт модульного потолка Armstrong	м2	11,2	64,53			722,70	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	10 948,00
		ЗП						193,58		1 970,64
		ЭМ						21,51		218,96
		в т.ч. ЗПМ						2,38		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 189,60
		СП от ЗП								1 401,34
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	11,2						
		Всего по позиции						722,70		10 948,00
4 346	PETR-767965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	1,48	120,00				verified_browser_petrovich	177,60
4 347	ТКП	Потолочная система Armstrong/аналог с улучшенной плитой и подвесами	м2	12,32	1 100,00				replacement_market_estimate	13 552,00
4 348	PETR-1090568 / арт. 834416	Подвесная система Armstrong: профили, подвесы, уголок, крепеж	м2	12,32	520,00				replacement_verified_browser_petrovich	6 406,40
Раздел. Проемы										
4 349	6.56-24-1	Монтаж/ремонт дверного блока, откосов и фурнитуры	шт.	1	344,66			344,66	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	5 175,00
		ЗП						91,50		931,50
		ЭМ						10,17		103,50
		в т.ч. ЗПМ						1,13		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								941,85
		СП от ЗП								724,50
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						344,66		5 175,00
4 350	ТКП	Дверь межкомнатная усиленная с отделкой под объект	шт.	1,05	9 500,00				replacement_market_estimate	9 975,00
4 351	ТКП	Коробка, доборы, наличники, петли, ручки, замки полный комплект	компл.	1,05	11 000,00				replacement_market_estimate	11 550,00
4 352	ТКП	Порожки и переходные профили усиленные	шт.	1,05	1 500,00				replacement_market_estimate	1 575,00
4 353	PETR-664867 / арт. 664867	Доводчик, ограничитель, уплотнители и стопоры дверей	компл.	1,05	4 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 410,00
4 354	ТКП	Усиленная дверная фурнитура: замки, цилиндры, доводчики, ограничители	компл.	1,05	9 500,00				replacement_market_estimate	9 975,00
4 355	PETR-148719 / арт. 47518, 402207	Материалы усиления и ремонта проемов: уголок, смесь, анкера, сетка	компл.	1,1	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 850,00
4 356	PETR-1060656 / арт. 1060656	Противопожарные и технические двери на границах блоков с фурнитурой	компл.	0,0181	208 000,00				verified_browser_petrovich	3 767,09
Раздел. Встроенные шкафы и кладовые										
4 357	6.56-18-1	Ремонт встроенных шкафов/кладовых, фасады, полки и крепеж	компл.	2	245,09			490,18	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	7 360,00
		ЗП						130,14		1 324,80
		ЭМ						14,46		147,20
		в т.ч. ЗПМ						1,60		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 339,52

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ЗП								1 030,40
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						490,18		7 360,00
4 358	PETR-633110 / арт. ПСММ-500	Стеллажи/полки кладовых и служебных помещении с крепежом	м.п.	6,33	4 500,00				verified_browser_petrovich	28 485,00
Раздел. Вентиляция										
4 359	6.65-25-1	Ревизия вентканалов, решеток и проходок	компл.	1	107,09			107,09	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	1 725,00
		ЗП						30,50		310,50
		ЭМ						3,39		34,50
		в т.ч. ЗПМ						0,38		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								379,50
		СП от ЗП								255,30
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						107,09		1 725,00
4 360	PETR-106867 / арт. 301	Вентиляционные решетки/диффузоры для помещении	шт.	1,05	2 200,00				verified_browser_petrovich	2 310,00
4 361	PETR-101626 / арт. AE102	Воздуховоды, фасонные части, клапаны и гибкие вставки	м.п.	5,02	1 400,00				verified_browser_petrovich	7 028,00
4 362	PETR-101626 / арт. AE102	Крепеж, подвесы, изоляция и герметики вентиляционных прасс	м.п.	5,02	420,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 108,40
4 363	ТКП	Противопожарные/обратные клапаны, дроссели и переходы вентиляции	шт.	1,05	4 200,00				external_supplier_estimate	4 410,00
4 364	ТКП	Центральная комплектация вентиляции: автоматика, клапаны, шумоглушители, ревизии	компл.	0,0181	333 936,00				external_supplier_estimate	6 047,91
Раздел. Электрика										
4 365	4.8-159-1	Скрытая прокладка кабельных линии	м.п.	20	18,74			374,78	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	5 980,00
		ЗП						105,74		1 076,40
		ЭМ						11,75		119,60
		в т.ч. ЗПМ						1,30		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 363,44
		СП от ЗП								801,32
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	20						
		Всего по позиции						374,78		5 980,00
4 366	6.69-5-3	Подрозетники, распайки, штробы и заделка	точка	2	46,84			93,69	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 495,00
		ЗП						26,43		269,10
		ЭМ						2,94		29,90
		в т.ч. ЗПМ						0,33		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								340,86

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ЗП								200,33
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						93,69		1 495,00
4 367	4.8-243-8	Монтаж розеток и выключателей	точка	2	25,23			50,45	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	805,00
		ЗП						14,23		144,90
		ЭМ						1,58		16,10
		в т.ч. ЗПМ						0,18		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								183,54
		СП от ЗП								107,87
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						50,45		805,00
4 368	4.8-246-1	Монтаж светильников и проверка освещения	шт.	1	57,66			57,66	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	920,00
		ЗП						16,27		165,60
		ЭМ						1,81		18,40
		в т.ч. ЗПМ						0,20		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								209,76
		СП от ЗП								123,28
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						57,66		920,00
4 369	PETR-770855 / арт. 4631147013774 АК	Кабель ГОСТКАБЕЛЬ ВВГнг(А)-LS 3х2,5	м.п.	13,2	135,00				verified_browser_petrovich	1 782,00
4 370	PETR-997026 / арт. 1157b30FG00070A Ак	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5	м.п.	8,8	85,00				verified_browser_petrovich	748,00
4 371	PETR-660833 / арт. 51020	Гофра, клипсы, кабельные стяжки, клеммы, расходники электромонтажа	м.п.	22	95,00				verified_browser_petrovich	2 090,00
4 372	PETR-128017 / арт. IMT351201	Подрозетники, распределительные коробки, монтажные стаканы	шт.	2,2	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	616,00
4 373	PETR-128022 / арт. IMT351611	Распределительные коробки, клеммники WAGO, DIN-рейки и маркировка линий	компл.	1,1	850,00				replacement_verified_browser_petrovich	935,00
4 374	ТКП	Розетка Systeme Electric/Legrand улучшенная	шт.	1,1	450,00				replacement_market_estimate	495,00
4 375	PETR-101691 / арт. BA10-001h	Выключатель одноклавишный/двухклавишный	шт.	1,1	260,00				verified_browser_petrovich	286,00
4 376	PETR-655481 / арт. 707-4288-112	Рамки, клавиши, суппорты, лицевые панели электроустановочных изделий	компл.	2,2	220,00				replacement_verified_browser_petrovich	484,00
4 377	ТКП	Светильник светодиодный 600х600 улучшенный	шт.	1,05	2 300,00				replacement_market_estimate	2 415,00
4 378	PETR-106926 / арт. 45015	Подключение оборудования: кабельные выводы, вилки, розетки силовые, наконечники	точка	1,05	1 450,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 522,50
4 379	PETR-660888 / арт. mP54-3-2-bas	Питающие и магистральные кабели до щитов и нагрузок	м.п.	9,66	220,00				verified_browser_petrovich	2 125,20
4 380	PETR-141625 / арт. 35024	Лоток кабельный с крышкой	м.п.	3,7	950,00				verified_browser_petrovich	3 515,00
4 381	PETR-1152906 / арт. BSE4101HD7	Подвесы, кронштейны, заземление и крепеж кабельных лотков	м.п.	3,7	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 036,00
4 382	PETR-997001 / арт. 221P12WIJ1U0K00	Заземление и уравнивание потенциалов: провод, шины, наконечники, маркировка	м.п.	1,23	240,00				replacement_verified_browser_petrovich	295,20
4 383	PETR-669259 / арт. 419401	Распределительные щиты, автоматика, УЗО/дифавтоматы, клеммы и маркировка	компл.	0,0181	401 960,00				replacement_verified_browser_petrovich	7 279,90

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4 384	ТКП	ИБП/стабилизация, резервное питание слаботочных и инженерных систем	компл.	0,0181	111 312,00				external_supplier_estimate	2 015,97
Раздел. Пожарная сигнализация										
4 385	4.10-81-1	Монтаж пожарных извещателей, ручных извещателей и оповещателей	точка	2	61,26			122,52	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 955,00
		ЗП						34,57		351,90
		ЭМ						3,84		39,10
		в т.ч. ЗПМ						0,43		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								445,74
		СП от ЗП								261,97
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						122,52		1 955,00
4 386	4.10-11-1	Подключение, маркировка и проверка шлейфов пожарной сигнализации	м.п.	10	6,85			68,47	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 092,50
		ЗП						19,32		196,65
		ЭМ						2,15		21,85
		в т.ч. ЗПМ						0,24		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								249,09
		СП от ЗП								146,39
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						68,47		1 092,50
4 387	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПС Знг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
4 388	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
4 389	PETR-1005516 / арт. GE41218-11	Извещатель пожарный ручной с коробкой и крепежом	шт.	1,05	1 800,00				verified_browser_petrovich	1 890,00
4 390	PETR-1168009 / арт. 28528-1	Оповещатель звуковой/светозвуковой пожарный	шт.	1,05	2 400,00				verified_browser_petrovich	2 520,00
4 391	PETR-1085113 / арт. 5113_U5-0002163б	Клеммы, коробки, изоляторы КЗ, маркировка и крепеж пожарной сигнализации	м.п.	11	95,00				verified_browser_petrovich	1 045,00
4 392	PETR-614369 / арт. 34-0496	ППКП, блоки питания, АКБ, модули, шкаф и общесистемная комплектация ПС	компл.	0,0181	321 568,00				verified_browser_petrovich	5 823,92
Раздел. Пожарная безопасность										
4 393	PETR-1024222 / арт. ОП-4 двое ал	Огнетушители, кронштейны, знаки, планы эвакуации и пиктограммы	компл.	0,0181	98 944,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 791,97
Раздел. ОПС и СКС										
4 394	4.10-15-1	Скрытая прокладка кабелей ОПС/СКС	м.п.	10	9,37			93,69	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 495,00
		ЗП						26,43		269,10
		ЭМ						2,94		29,90
		в т.ч. ЗПМ						0,33		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								340,86
		СП от ЗП								200,33

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						93,69		1 495,00
4 395	4.10-78-1	Монтаж извещателей/точек СКС	точка	1	64,87			64,87	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 035,00
		ЗП						18,30		186,30
		ЭМ						2,03		20,70
		в т.ч. ЗПМ						0,23		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								235,98
		СП от ЗП								138,69
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						64,87		1 035,00
4 396	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
4 397	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
4 398	PETR-1212451 / арт. 80515	СОУЭ: оповещатели, табло Выход, ручные извещатели, БП/АКБ	шт.	1,05	3 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 360,00
4 399	ТКП	Охранная сигнализация: датчики, магнитоконтакты, тревожные кнопки	шт.	1,05	1 700,00				external_supplier_estimate	1 785,00
4 400	PETR-133802 / арт. ВВГнг(А)-FRLS	Кабель охранной сигнализации	м.п.	22	65,00				verified_browser_petrovich	1 430,00
4 401	PETR-1146195 / арт. RNK6F90TL	Коробки, коннекторы, патч-модули и крепеж для ОПС/СКС	м.п.	33	70,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 310,00
4 402	PETR-614367 / арт. 134-0494	Активное оборудование ОПС/СКС, шкаф/кросс, блоки питания, коммутация	компл.	0,0181	401 960,00				verified_browser_petrovich	7 279,90
Раздел. Слаботочные системы										
4 403	ТКП	СКУД на входные группы: контроллеры, считыватели, замки, кнопки, БП	компл.	0,0181	160 784,00				external_supplier_estimate	2 911,96
Раздел. Инженерные трассы										
4 404	PETR-141622 / арт. 35023	Лотки, магистральная гофра, гильзы, противопожарная заделка и крепеж трасс	компл.	0,0181	321 568,00				verified_browser_petrovich	5 823,92
Раздел. Расходники										
4 405	PETR-631805 / арт. РК 0067 0	Саморезы, дюбели, анкеры, подвесы, соединители	компл.	1,1	2 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 750,00
4 406	PETR-687523 / арт. 117383	Пена монтажная, клей-пена, герметики общестроительные	шт.	1,1	600,00				replacement_verified_browser_petrovich	660,00
Раздел. Финиш										
4 407	6.69-31-1	Финальная уборка и передача помещения	м2	11,2	6,83			76,52	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	1 159,20
		ЗП						20,50		208,66
		ЭМ						2,28		23,18
		в т.ч. ЗПМ						0,25		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								231,84
		СП от ЗП								148,38
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	11,2						
		Всего по позиции						76,52		1 159,20
4 408	ТКП	Таблички помещений, навигация, пиктограммы и крепеж	компл.	1	950,00				external_supplier_estimate	950,00
4 409	PETR-1028701 / арт. 80167	Финишная уборка: химия, салфетки, пленка снятия, пылесборники, ветошь	м2	11,2	95,00				verified_browser_petrovich	1 064,00

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел. Исполнительная документация										
4 410	PETR-1063134 / арт. mf-136-f	Бирки, кабельные маркеры, схемы, протоколы и материалы исполнительной документации	компл.	0,05	4 500,00				verified_browser_petrovich	225,00
Раздел. Логистика										
4 411	ТКП	Доставка, разгрузка, подъем и внутриплощадочное перемещение материалов	компл.	0,0181	2 309 478,75				service_estimate	41 826,97
Раздел. Резерв комплектации										
4 412	ТКП	Резерв на мелкие материалы и позиции без проекта	компл.	0,0181	4 618 957,50				replacement_market_estimate	83 653,94
Итого по помещению 1-27 Кладовая								96 816,20	Материалы/оборудование	484 407,85

Помещение/кабинет 1-28 Кухня: Кухня; ЬТИ № 28; площадь 21.10 м2; работы 427,448.67; материалы 1,354,464.25; итого 1,781,912.92 руб.										
Раздел. Подготовка										
4 413	КАЛЬК-ZSMETA-01-001	Обмер, дефектовка, маркировка границ ремонта	м2	21,1	6,89			145,45	Инд. СМР 10.18; НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	2 183,85
		ЗП						38,61		393,09
		ЭМ						4,29		43,68
		в т.ч. ЗПМ						0,47		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								397,46
		СП от ЗП								305,74
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	21,1						
		Всего по позиции						145,45		2 183,85
4 414	6.69-43-1	Укрытие и защита существующих конструкции и оборудования	м2	21,1	9,96			210,09	Инд. СМР 10.18; НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	3 154,45
		ЗП						55,78		567,80
		ЭМ						6,20		63,09
		в т.ч. ЗПМ						0,69		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								574,11
		СП от ЗП								441,62
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	21,1						
		Всего по позиции						210,09		3 154,45
4 415	PETR-630824 / арт. 094125	Пленка укрывная защитная	м2	23,21	25,00				verified_browser_petrovich	580,25
4 416	PETR-787634 / арт. 489530	Лента малярная/скотч строительный	шт.	1,1	180,00				verified_browser_petrovich	198,00
4 417	PETR-617522 / арт. 9631964	Временное электроснабжение зоны ремонта: щиток, кабель, автоматы, удлинители	компл.	0,18	6 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 170,00
4 418	PETR-987814 / арт. 50044396	Временное освещение и переносные светильники для производства работ	компл.	0,25	3 200,00				verified_browser_petrovich	800,00
4 419	PETR-102144	Жесткая защита полов и маршрутов: оргалит/ДВП/гофрокартон	м2	7,28	260,00				verified_browser_petrovich	1 892,80
4 420	PETR-641043	Пылезащитные завесы, временные двери, укрытие проемов	компл.	0,12	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	420,00
Раздел. Демонтаж										
4 421	6.57-2-7	Демонтаж напольных покрытий	м2	21,1	15,67			330,60	Инд. СМР 10.18; НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	4 610,35
		ЗП						81,52		829,86

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ						9,06		92,21
		в т.ч. ЗПМ						1,00		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								737,66
		СП от ЗП								507,14
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	21,1						
		Всего по позиции						330,60		4 610,35
4 422	6.54-1-6	Демонтаж отделки потолка	м2	21,1	13,19			278,40	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	3 882,40
		ЗП						68,65		698,83
		ЭМ						7,63		77,65
		в т.ч. ЗПМ						0,84		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								621,18
		СП от ЗП								427,06
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	21,1						
		Всего по позиции						278,40		3 882,40
4 423	6.62-31-1	Расчистка и демонтаж отделки стен	м2	48,53	11,55			560,29	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 813,33
		ЗП						138,15		1 406,40
		ЭМ						15,35		156,27
		в т.ч. ЗПМ						1,70		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 250,13
		СП от ЗП								859,47
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	48,53						
		Всего по позиции						560,29		1 813,33
4 424	6.67-1-1	Демонтаж существующих электроустановочных и слаботочных изделий	точка	18	9,90			178,13	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	2 484,00
		ЗП						43,92		447,12
		ЭМ						4,88		49,68
		в т.ч. ЗПМ						0,54		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								397,44
		СП от ЗП								273,24
		НР и СП от ЗПМ								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗТР	чел.-ч	18						
		Всего по позиции						178,13		2 484,00
4 425	6.56-38-3	Демонтаж дверных блоков, шкафных фасадов и элементов проемов	компл.	1	74,22			74,22	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 035,00
		ЗП						18,30		186,30
		ЭМ						2,03		20,70
		в т.ч. ЗПМ						0,23		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								165,60
		СП от ЗП								113,85
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						74,22		1 035,00
4 426	6.56-3-2	Демонтаж старых откосов, подоконников и оконной фурнитуры	компл.	1	70,10			70,10	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	977,50
		ЗП						17,28		175,95
		ЭМ						1,92		19,55
		в т.ч. ЗПМ						0,21		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								156,40
		СП от ЗП								107,53
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						70,10		977,50
4 427	6.65-12-1	Демонтаж/снятие радиаторов, арматуры и старых подводок	компл.	1	98,96			98,96	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 380,00
		ЗП						24,40		248,40
		ЭМ						2,71		27,60
		в т.ч. ЗПМ						0,30		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								220,80
		СП от ЗП								151,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						98,96		1 380,00
4 428	6.69-19-1	Сбор, вынос и погрузка строительного мусора	м2	21,1	13,19			278,40	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	3 882,40
		ЗП						68,65		698,83
		ЭМ						7,63		77,65
		в т.ч. ЗПМ						0,84		
		МР								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								621,18
		СП от ЗП								427,06
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	21,1						
		Всего по позиции						278,40		3 882,40
4 429	PETR-815750 / арт. 815750	Расходники инструмента: диски, буры, сверла, лезвия, насадки, коронки	м2	38,09	85,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 237,65
4 430	PETR-104801 / арт. M031	Мешки строительные для мусора	упак.	1,1	350,00				verified_browser_petrovich	385,00
4 431	PETR-666098 / арт. 0208	Биг-бэги/мягкие контейнеры для внутреннего сбора мусора	шт.	3,3	850,00				verified_browser_petrovich	2 805,00
4 432	PETR-953115	Контейнер 8 м3 с вывозом и утилизацией строительного мусора	шт.	0,33	22 000,00				verified_browser_petrovich	7 260,00
Раздел. Скрытые работы										
4 433	КАЛЬК-ZSMETA-15-001	Проверка оснований после демонтажа	м2	21,1	5,77			121,80	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 698,55
		ЗП						30,03		305,74
		ЭМ						3,34		33,97
		в т.ч. ЗПМ						0,37		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								271,77
		СП от ЗП								186,84
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	21,1						
		Всего по позиции						121,80		1 698,55
4 434	6.69-42-1	Герметизация инженерных проходок	компл.	1	91,91			91,91	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	1 380,00
		ЗП						24,40		248,40
		ЭМ						2,71		27,60
		в т.ч. ЗПМ						0,30		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								251,16
		СП от ЗП								193,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						91,91		1 380,00
4 435	PETR-167833 / арт. 581404	Ремонтная смесь/гипс/алебастр для заделки штроб и выбоин	меш.	4,4	650,00				verified_browser_petrovich	2 860,00
4 436	ТКП	Противопожарная заделка проходок: гильзы, пена, мастика, манжеты	узел	3,3	3 200,00				external_supplier_estimate	10 560,00
Раздел. Полы										
4 437	3.15-165-1	Обеспыливание, грунтование и ремонт основания пола	м2	21,1	8,10			170,95	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	2 669,15
		ЗП						47,20		480,45
		ЭМ						5,24		53,38
		в т.ч. ЗПМ						0,58		
		МР								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								555,18
		СП от ЗП								373,68
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	21,1						
		Всего по позиции						170,95		2 669,15
4 438	3.11-10-1	Выравнивание основания пола	м2	21,1	42,72			901,38	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	14 073,10
		ЗП						248,85		2 533,27
		ЭМ						27,65		281,47
		в т.ч. ЗПМ						3,06		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 927,33
		СП от ЗП								1 970,32
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	21,1						
		Всего по позиции						901,38		14 073,10
4 439	3.11-32-1	Гидроизоляция пола с заводом на стены	м2	10,55	40,51			427,38	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	6 672,88
		ЗП						117,99		1 201,12
		ЭМ						13,11		133,46
		в т.ч. ЗПМ						1,45		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 387,96
		СП от ЗП								934,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10,55						
		Всего по позиции						427,38		6 672,88
4 440	3.11-36-1	Укладка плитки/керамогранита пола	м2	21,1	117,85			2 486,57	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	38 824,00
		ЗП						686,48		6 988,32
		ЭМ						76,28		776,48
		в т.ч. ЗПМ						8,44		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								8 075,39
		СП от ЗП								5 435,36
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	21,1						
		Всего по позиции						2 486,57		38 824,00
4 441	PETR-767965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	2,79	120,00				verified_browser_petrovich	334,80

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4 442	PETR-101546 / арт. 1001893/1016312	Ровнитель для пола базовый	меш.	9,9	650,00				verified_browser_petrovich	6 435,00
4 443	PETR-99714 7	Гидроизоляция обмазочная для санузлов	кг	46,2	260,00				verified_browser_petrovich	12 012,00
4 444	PETR-680020 / арт. 725065	Лента гидроизоляционная для углов и примыкани	м.п.	20,21	160,00				verified_browser_petrovich	3 233,60
4 445	PETR-605181 / арт. 90.4 V	Манжеты, углы и узлы гидроизоляции труб/трапов	компл.	2,2	950,00				verified_browser_petrovich	2 090,00
4 446	PETR-1175943 / арт. G-1301/MR/600x600x9	Керамогранит технический/матовый недорогои	м2	23,21	950,00				verified_browser_petrovich	22 049,50
4 447	PETR-114585 / арт. 792214/2634176	Клей для плитки Ceresit CM 11 25 кг	меш.	4,4	619,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 723,60
4 448	PETR-102870 / арт. 1291052/26395	Затирка Ceresit CE 40 Aquastatic 2 кг	шт.	4,4	775,00				verified_browser_petrovich	3 410,00
4 449	PETR-824931 / арт. 824931	СВП, крестики, профили примыкания, уголки и расходники для плитки	м2	23,21	180,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 177,80
Раздел. Стены										
4 450	3.15-165-1	Грунтование стен	м2	48,53	6,07			294,73	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	4 464,76
		ЗП						78,94		803,66
		ЭМ						8,77		89,30
		в т.ч. ЗПМ						0,97		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								892,95
		СП от ЗП								571,49
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	48,53						
		Всего по позиции						294,73		4 464,76
4 451	6.61-1-3	Локальное штукатурное выравнивание стен и откосов	м2	16,99	53,14			902,84	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	13 676,95
		ЗП						241,83		2 461,85
		ЭМ						26,87		273,54
		в т.ч. ЗПМ						2,97		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 735,39
		СП от ЗП								1 750,65
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	16,99						
		Всего по позиции						902,84		13 676,95
4 452	3.15-103-1	Финишная шпаклевка стен	м2	48,53	28,85			1 399,95	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	21 207,61
		ЗП						374,99		3 817,37
		ЭМ						41,67		424,15
		в т.ч. ЗПМ						4,61		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								4 241,52
		СП от ЗП								2 714,57
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	48,53						

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по позиции						1 399,95		21 207,61
4 453	6.52-18-1	Гидроизоляция стен мокрых участков	м2	16,99	34,16			580,40	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	8 792,32
		ЗП						155,46		1 582,62
		ЭМ						17,27		175,85
		в т.ч. ЗПМ						1,91		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 758,46
		СП от ЗП								1 125,42
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	16,99						
		Всего по позиции						580,40		8 792,32
4 454	3.15-149-1	Облицовка стен плиткой/керамогранитом	м2	16,99	136,64			2 321,59	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	35 169,30
		ЗП						621,85		6 330,47
		ЭМ						69,10		703,39
		в т.ч. ЗПМ						7,65		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								7 033,86
		СП от ЗП								4 501,67
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	16,99						
		Всего по позиции						2 321,59		35 169,30
4 455	3.15-139-1	Затирка и санитарная герметизация	м2	16,99	18,98			322,44	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	4 884,62
		ЗП						86,37		879,23
		ЭМ						9,60		97,69
		в т.ч. ЗПМ						1,06		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								976,92
		СП от ЗП								625,23
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	16,99						
		Всего по позиции						322,44		4 884,62
4 456	PETR-767965 / арт. 47051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	6,41	120,00				verified_browser_petrovich	769,20
4 457	PETR-142852 / арт. 30000048	Штукатурка гипсовая Волма Слой 30 кг	меш.	5,5	520,00				verified_browser_petrovich	2 860,00
4 458	PETR-141512 / арт. 14147/6983-350647	Маяки штукатурные	м.п.	9,34	75,00				verified_browser_petrovich	700,50
4 459	PETR-631138 / арт. 240219	Уголок штукатурный/перфорированный	м.п.	10,68	95,00				verified_browser_petrovich	1 014,60
4 460	PETR-133351	Армирующая сетка по трещинам и примыканиям	м2	8,01	130,00				verified_browser_petrovich	1 041,30
4 461	PETR-138069 / арт. 1011793/1020761	Шпаклевка цементная Weber.vetonit VH 20 кг	меш.	3,3	872,00				verified_browser_petrovich	2 877,60
4 462	PETR-1175943 / арт. G-1301/MR/600x600x9	Керамогранит технический/матовый недорогой	м2	18,68	950,00				verified_browser_petrovich	17 746,00

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4 463	PETR-114585 / арт. 792214/2634176	Клей для плитки Ceresit CM 11 25 кг	меш.	4,4	619,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 723,60
4 464	PETR-102870 / арт. 1791052/26395	Затирка Ceresit CE 40 Aquastatic 2 кг	шт.	3,3	775,00				verified_browser_petrovich	2 557,50
4 465	PETR-824931 / арт. 824931	СВП, крестики, профили примыкания, уголки и расходники для плитки	м2	18,68	180,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 362,40
4 466	PETR-684418 / арт. 17438, 17974, 53463	Герметик санитарный силиконовый	шт.	2,2	650,00				verified_browser_petrovich	1 430,00
Раздел. Потолки										
4 467	3.15-165-1	Грунтование и подготовка потолочного основания	м2	21,1	6,07			128,14	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	1 941,20
		ЗП						34,32		349,42
		ЭМ						3,81		38,82
		в т.ч. ЗПМ						0,42		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								388,24
		СП от ЗП								248,47
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	21,1						
		Всего по позиции						128,14		1 941,20
4 468	3.15-71-1	Влагостойкий потолок ГКЛ/ремонт потолка мокрой зоны	м2	21,1	113,87			2 402,66	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	36 397,50
		ЗП						643,57		6 551,55
		ЭМ						71,51		727,95
		в т.ч. ЗПМ						7,92		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								7 279,50
		СП от ЗП								4 658,88
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	21,1						
		Всего по позиции						2 402,66		36 397,50
4 469	3.15-71-1	Устройство/ремонт потолка с каркасом и закладными	м2	21,1	68,32			1 441,60	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	21 838,50
		ЗП						386,14		3 930,93
		ЭМ						42,90		436,77
		в т.ч. ЗПМ						4,75		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								4 367,70
		СП от ЗП								2 795,33
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	21,1						
		Всего по позиции						1 441,60		21 838,50
4 470	PETR-767965 / арт. 47051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	2,79	120,00				verified_browser_petrovich	334,80
4 471	PETR-101932 / арт. 275117	Гипсокартон Knauf влагостойкий 2500x1200x12,5 мм	лист	8,8	566,00				verified_browser_petrovich	4 980,80
4 472	PETR-106477 / арт. 111747	Профиль потолочный Knauf 60x27 мм 4 м	шт.	13,2	482,00				verified_browser_petrovich	6 362,40

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4 473	PETR-106483 / арт. 100628	Профиль направляющий Knauf 27х28 мм 3 м	шт.	7,7	218,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 678,60
4 474	PETR-1061370	Подвесы, соединители, саморезы, лента, шпаклевка швов ГКЛ	м2	23,21	620,00				replacement_verified_browser_petrovich	14 390,20
4 475	ТКП	Материалы финишной подготовки и окраски потолков полный комплекс	м2	23,21	360,00				replacement_market_estimate	8 355,60
4 476	PETR-776007 / арт. ПЛ 300х300	Ревизионные люки и сервисные элементы потолков/коробов	шт.	1,05	3 500,00				verified_browser_petrovich	3 675,00
4 477	PETR-133217 / арт. ЕТР 60-120	Скрытый ревизионный люк под плитку с крепежом	шт.	1,05	6 500,00				verified_browser_petrovich	6 825,00
Раздел. Проемы										
4 478	6.56-24-1	Монтаж/ремонт дверного блока, откосов и фурнитуры	шт.	1	344,66			344,66	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	5 175,00
		ЗП						91,50		931,50
		ЭМ						10,17		103,50
		в т.ч. ЗПМ						1,13		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								941,85
		СП от ЗП								724,50
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						344,66		5 175,00
4 479	ТКП	Дверь межкомнатная усиленная с отделкой под объект	шт.	1,05	9 500,00				replacement_market_estimate	9 975,00
4 480	ТКП	Коробка, доборы, наличники, петли, ручки, замки полный комплект	компл.	1,05	11 000,00				replacement_market_estimate	11 550,00
4 481	ТКП	Порожки и переходные профили усиленные	шт.	1,05	1 500,00				replacement_market_estimate	1 575,00
4 482	PETR-664867 / арт. 664867	Доводчик, ограничитель, уплотнители и стопоры дверей	компл.	1,05	4 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 410,00
4 483	ТКП	Усиленная дверная фурнитура: замки, цилиндры, доводчики, ограничители	компл.	1,05	9 500,00				replacement_market_estimate	9 975,00
4 484	PETR-148719 / арт. 47518_402207	Материалы усиления и ремонта проемов: уголок, смесь, анкера, сетка	компл.	1,1	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 850,00
4 485	PETR-1060656 / арт. 1060656	Противопожарные и технические двери на границах блоков с фурнитурой	компл.	0,0341	208 000,00				verified_browser_petrovich	7 096,96
Раздел. Окна и откосы										
4 486	6.56-7-1	Ремонт оконных откосов, подоконников и герметизация примыканий	компл.	1	265,70			265,70	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	4 025,00
		ЗП						71,17		724,50
		ЭМ						7,91		80,50
		в т.ч. ЗПМ						0,88		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								805,00
		СП от ЗП								515,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						265,70		4 025,00
4 487	PETR-740762 / арт. 4680009851030	Материалы ремонта оконных откосов: шпаклевка, уголки, грунт, краска	компл.	1,1	4 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 950,00
4 488	PETR-667630 / арт. EDAK 01.BC	Подоконник/накладка подоконника и торцевые элементы	м.п.	1,76	1 800,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 168,00
4 489	PETR-684427 / арт. 77660	Оконная фурнитура, ручки, регулировочные и герметизирующие материалы	компл.	1,05	2 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 310,00
4 490	ТКП	Замена/ремонт стеклопакетов, отливов, уплотнений и сложной оконной фурнитуры	компл.	1,05	18 500,00				replacement_market_estimate	19 425,00
4 491	PETR-1075012 / арт. ВОК638370Р	Акриловый герметик, примыкания, трещины и швы под окраску	шт.	2,2	290,00				verified_browser_petrovich	638,00

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4 492	PETR-968886 / арт. 6178688	Жалюзи/рулонные шторы по оконным проемам	м2	2,52	3 500,00				verified_browser_petrovich	8 820,00
4 493	PETR-613527 / арт. 4680552098159	Карнизы/потолочные шины и крепеж	м.п.	1,89	1 200,00				verified_browser_petrovich	2 268,00
Раздел. Водоснабжение и канализация										
4 494	3.16-31-1	Скрытая прокладка труб ХВС/ГВС/канализации	м.п.	12	78,53			942,41	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	15 180,00
		ЗП						268,41		2 732,40
		ЭМ						29,82		303,60
		в т.ч. ЗПМ						3,30		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								3 339,60
		СП от ЗП								2 246,64
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	12						
		Всего по позиции						942,41		15 180,00
4 495	3.16-15-1	Монтаж арматуры, сифонов, подводок, фильтров и ревизии	компл.	2	178,49			356,97	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	5 750,00
		ЗП						101,67		1 035,00
		ЭМ						11,30		115,00
		в т.ч. ЗПМ						1,25		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 265,00
		СП от ЗП								851,00
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						356,97		5 750,00
4 496	3.16-22-1	Монтаж коллекторов, защиты от протечек и сервисных люков	компл.	1	392,67			392,67	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	6 325,00
		ЗП						111,84		1 138,50
		ЭМ						12,43		126,50
		в т.ч. ЗПМ						1,38		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 391,50
		СП от ЗП								936,10
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						392,67		6 325,00
4 497	3.16-29-1	Опрессовка и испытания трубопроводов	компл.	1	214,18			214,18	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	3 450,00
		ЗП						61,00		621,00
		ЭМ						6,78		69,00
		в т.ч. ЗПМ						0,75		
		МР								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								759,00
		СП от ЗП								510,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						214,18		3 450,00
4 498	PETR-143200 / арт. VTp.700.0020.32.02	Труба PPR/металлопластик для ХВС/ГВС	м.п.	13,2	180,00				verified_browser_petrovich	2 376,00
4 499	PETR-108328 / арт. 115420/38043	Канализационные трубы, отводы, тройники, ревизии	м.п.	5,94	650,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 861,00
4 500	PETR-109192 / арт. 8464/X100U	Хомуты, теплоизоляция труб, крепеж и маркировка трубопроводов	м.п.	19,14	180,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 445,20
4 501	PETR-685041 / арт. VT.388.N.04	Краны шаровые, фильтры, коллекторы, подводка	компл.	2,2	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	7 700,00
4 502	PETR-666318 / арт. 30986362	Сифоны, гибкая подводка, манжеты, трапы, крепеж сантехники	компл.	2,2	4 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	9 240,00
4 503	PETR-1067309 / арт. EA.39M4.12100	Фильтры грубой/тонкой очистки, редукторы и манометры	компл.	1,1	8 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	9 350,00
4 504	ТКП	Система защиты от протечек: датчики, краны, контроллер и питание	компл.	1,05	28 000,00				external_supplier_estimate	29 400,00
4 505	ТКП	Коллекторный шкаф, коллекторы ХВС/ГВС, расходомеры и крепеж	компл.	1,05	24 000,00				external_supplier_estimate	25 200,00
4 506	PETR-1020331 / арт. tm36040011050	Ревизии, прочистки, трапы и обратные клапаны канализации	компл.	1,1	4 800,00				verified_browser_petrovich	5 280,00
4 507	PETR-1025727 / арт. HC-1201238	Водонагреватель/бойлер с группой безопасности и крепежом	шт.	0,53	28 000,00				verified_browser_petrovich	14 840,00
Раздел. Сантехника										
4 508	6.65-4-1	Демонтаж сантехнических приборов и подключений	шт.	2	65,97			131,95	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 840,00
		ЗП						32,53		331,20
		ЭМ						3,61		36,80
		в т.ч. ЗПМ						0,40		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								294,40
		СП от ЗП								202,40
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						131,95		1 840,00
4 509	3.17-1-6	Монтаж сантехнических приборов и смесителей	шт.	2	249,88			499,76	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	8 050,00
		ЗП						142,34		1 449,00
		ЭМ						15,82		161,00
		в т.ч. ЗПМ						1,75		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 771,00
		СП от ЗП								1 191,40
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						499,76		8 050,00
4 510	PETR-1046433 / арт. MAT44S0177	Кухонная мойка с сифоном, выпуском и крепежом	компл.	1,05	14 500,00				verified_browser_petrovich	15 225,00
4 511	PETR-143465 / арт. VT.386.N.04	Кухонные подключения: фильтр, гибкая подводка, краны, герметизация	компл.	1,05	9 500,00				verified_browser_petrovich	9 975,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4 512	PETR-686249 / арт. BILSB00I01	Смеситель Iddis Bild хром	шт.	1,05	5 990,00				verified_browser_petrovich	6 289,50
Раздел. Отопление										
4 513	3.18-6-1	Ревизия/замена отопительных приборов, арматуры и подключений	компл.	1	464,07			464,07	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	7 475,00
		ЗП						132,17		1 345,50
		ЭМ						14,69		149,50
		в т.ч. ЗПМ						1,63		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 644,50
		СП от ЗП								1 106,30
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						464,07		7 475,00
4 514	3.16-29-1	Промывка, балансировка, опрессовка и настройка отопления	компл.	1	199,91			199,91	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	3 220,00
		ЗП						56,94		579,60
		ЭМ						6,33		64,40
		в т.ч. ЗПМ						0,70		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								708,40
		СП от ЗП								476,56
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						199,91		3 220,00
4 515	PETR-810471 / арт. HE-1416259	Радиатор отопления/экран радиатора с комплектом подключения	шт.	1,05	18 500,00				verified_browser_petrovich	19 425,00
4 516	PETR-614795 / арт. VT.047.N.04	Термостатические клапаны, запорная арматура и воздухоотводчики отопления	компл.	1,1	4 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 620,00
4 517	PETR-148982 / арт. VTo.700.A1.25.32.02	Трубы отопления, фитинги, изоляция и крепеж	м.п.	4,6	650,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 990,00
4 518	PETR-616826 / арт. R.Ad.SA01/9939	Кронштейны, крепеж и расходники для отопительных приборов	компл.	1,1	1 800,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 980,00
4 519	ТКП	Балансировочная арматура, промывка, опрессовка и теплоизоляция отопления	компл.	1,1	8 500,00				replacement_market_estimate	9 350,00
Раздел. Вентиляция										
4 520	6.65-25-1	Ревизия вентканалов, решеток и проходок	компл.	1	107,09			107,09	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	1 725,00
		ЗП						30,50		310,50
		ЭМ						3,39		34,50
		в т.ч. ЗПМ						0,38		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								379,50
		СП от ЗП								255,30
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						107,09		1 725,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4 521	3.20-53-1	Монтаж приточной вентиляции/бризеров, шумоглушения и автоматики	компл.	1	606,86			606,86	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%; ТСН-2001.8 табл.1 п.41	9 775,00
		ЗП						172,84		1 759,50
		ЭМ						19,20		195,50
		в т.ч. ЗПМ						2,13		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 150,50
		СП от ЗП								1 446,70
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						606,86		9 775,00
4 522	5.3-2-1	Пусконаладка и балансировка вентиляции помещения	компл.	1	280,72			280,72	Инд. СМР 10.18: НР 75%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.31	4 025,00
		ЗП						71,17		724,50
		ЭМ						7,91		80,50
		в т.ч. ЗПМ						0,88		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								603,75
		СП от ЗП								563,50
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						280,72		4 025,00
4 523	3.20-9-1	Монтаж/замена вентиляционной решетки или вытяжного устройства	компл.	1	178,49			178,49	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%; ТСН-2001.8 табл.1 п.41	2 875,00
		ЗП						50,83		517,50
		ЭМ						5,65		57,50
		в т.ч. ЗПМ						0,63		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								632,50
		СП от ЗП								425,50
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						178,49		2 875,00
4 524	PETR-10686 7 / арт. 301	Вентиляционные решетки/диффузоры для помещений	шт.	1,05	2 200,00				verified_browser_petrovich	2 310,00
4 525	PETR-101626 / арт. AE102	Воздуховоды, фасонные части, клапаны и гибкие вставки	м.п.	13	1 400,00				verified_browser_petrovich	18 200,00
4 526	PETR-101626 / арт. AE102	Крепеж, подвесы, изоляция и герметики вентиляционных трасс	м.п.	13	420,00				replacement_verified_browser_petrovich	5 460,00
4 527	ТКП	Противопожарные/обратные клапаны, дроссели и переходы вентиляции	шт.	1,05	4 200,00				external_supplier_estimate	4 410,00
4 528	ТКП	Приточная установка/бризер с фильтрами и комплектом монтажа	шт.	1,03	85 000,00				external_supplier_estimate	87 550,00
4 529	ТКП	Автоматика вентиляции: регуляторы, датчики, питание, кабель	компл.	1,05	18 000,00				external_supplier_estimate	18 900,00
4 530	ТКП	Шумоглушители, гибкие вставки, теплоизоляция и ревизионные люки вентиляции	компл.	1,05	9 500,00				external_supplier_estimate	9 975,00
4 531	PETR-1023898 / арт. TYPHOON 100 2SP	Вытяжной вентилятор/канальный вентилятор для мокрых зон и кухонь	шт.	1,05	7 500,00				verified_browser_petrovich	7 875,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 449

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4 532	PETR-10200291 / арт. ERA 5C ET	Решетки вентиляционные, вентиляторы, воздуховоды	компл.	1,05	2 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 625,00
4 533	PETR-1079892 / арт. 1450	Кухонная вытяжка/зонт и комплект подключения к вентиляции	компл.	1,05	22 000,00				verified_browser_petrovich	23 100,00
4 534	PETR-109146 / арт. 1868-1620/130490/CF	Жироуловитель/фильтр, обратный клапан и кухонные вентиляционные переходы	компл.	1,05	8 500,00				verified_browser_petrovich	8 925,00
4 535	ТКП	Центральная комплектация вентиляции: автоматика, клапаны, шумоглушители, ревизии	компл.	0,0341	333 936,00				external_supplier_estimate	11 393,90
Раздел. Кондиционирование										
4 536	3.20-38-1	Устройство трасс и подключение блоков кондиционирования	компл.	1	999,53			999,53	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	16 100,00
		ЗП						284,68		2 898,00
		ЭМ						31,63		322,00
		в т.ч. ЗПМ						3,50		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								3 542,00
		СП от ЗП								2 382,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						999,53		16 100,00
4 537	3.20-38-1	Монтаж наружных блоков, проходок, дренажа и автоматики кондиционирования	компл.	1	821,04			821,04	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	13 225,00
		ЗП						233,84		2 380,50
		ЭМ						25,98		264,50
		в т.ч. ЗПМ						2,88		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 909,50
		СП от ЗП								1 957,30
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						821,04		13 225,00
4 538	5.3-28-1	Пусконаладка, вакуумирование и проверка кондиционирования	компл.	1	441,13			441,13	Инд. СМР 10.18: НР 75%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.31	6 325,00
		ЗП						111,84		1 138,50
		ЭМ						12,43		126,50
		в т.ч. ЗПМ						1,38		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								948,75
		СП от ЗП								885,50
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						441,13		6 325,00
4 539	ТКП	Сплит-система/внутренний блок кондиционирования с базовым комплектом	шт.	1,03	65 000,00				external_supplier_estimate	66 950,00
4 540	ТКП	Наружный блок кондиционирования/мультисплит с крепежом	шт.	1,03	115 000,00				external_supplier_estimate	118 450,00
4 541	ТКП	Медная трасса кондиционирования, фреоновые трубы и теплоизоляция	м.п.	13,44	1 850,00				external_supplier_estimate	24 864,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4 542	PETR-103458 / арт. 881780/38220	Дренаж кондиционирования: труба, фитинги, помпа/обратный клапан	м.п.	13,44	650,00				verified_browser_petrovich	8 736,00
4 543	ТКП	Дренажная помпа кондиционера с датчиком и крепежом	шт.	1,05	18 500,00				external_supplier_estimate	19 425,00
4 544	ТКП	Алмазное бурение и гильзование проходок кондиционирования	узел	1,05	6 500,00				external_supplier_estimate	6 825,00
4 545	ТКП	Пусконаладка, вакуумирование, дозаправка и расходники кондиционирования	компл.	1,05	9 500,00				external_supplier_estimate	9 975,00
4 546	ТКП	Питание кондиционеров: автомат, кабель, коробка, маркировка	компл.	1,05	8 500,00				replacement_market_estimate	8 925,00
4 547	PETR-143208 / арт. 47983	Кронштейны, виброопоры, крепеж и расходники кондиционирования	компл.	1,1	6 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	7 150,00
Раздел. Электрика										
4 548	4.8-159-1	Скрытая прокладка кабельных линий	м.п.	120	18,74			2 248,67	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	35 880,00
		ЗП						634,42		6 458,40
		ЭМ						70,49		717,60
		в т.ч. ЗПМ						7,80		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								8 180,64
		СП от ЗП								4 807,92
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	120						
		Всего по позиции						2 248,67		35 880,00
4 549	6.69-5-3	Подрозетники, распаики, штробы и заделка	точка	11	46,85			515,32	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	8 222,50
		ЗП						145,39		1 480,05
		ЭМ						16,15		164,45
		в т.ч. ЗПМ						1,79		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 874,73
		СП от ЗП								1 101,82
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	11						
		Всего по позиции						515,32		8 222,50
4 550	4.8-243-8	Монтаж розеток и выключателей	точка	11	25,23			277,48	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	4 427,50
		ЗП						78,29		796,95
		ЭМ						8,70		88,55
		в т.ч. ЗПМ						0,96		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 009,47
		СП от ЗП								593,28
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	11						
		Всего по позиции						277,48		4 427,50
4 551	4.8-246-1	Монтаж светильников и проверка освещения	шт.	3	57,66			172,97	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 760,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП						48,80		496,80
		ЭМ						5,42		55,20
		в т.ч. ЗПМ						0,60		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								629,28
		СП от ЗП								369,84
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						172,97		2 760,00
4 552	PETR-770855 / арт. 463114713774 АК	Кабель ГОСТКАБЕЛЬ ВВГнг(А)-LS 3х2,5	м.п.	105,6	135,00				verified_browser_petrovich	14 256,00
4 553	PETR-997026 / арт. 1157B30FG00070A Ак	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5	м.п.	26,4	85,00				verified_browser_petrovich	2 244,00
4 554	PETR-660833 / арт. 51020	Гофра, клипсы, кабельные стяжки, клеммы, расходники электромонтажа	м.п.	132	95,00				verified_browser_petrovich	12 540,00
4 555	PETR-128017 / арт. IMT351201	Подрозетники, распределительные коробки, монтажные стаканы	шт.	12,1	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 388,00
4 556	PETR-128022 / арт. IMT351611	Распределительные коробки, клеммники WAGO, DIN-рейки и маркировка линий	компл.	3,3	850,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 805,00
4 557	ТКП	Розетка Systeme Electric/Legrand улучшенная	шт.	8,8	450,00				replacement_market_estimate	3 960,00
4 558	PETR-101691 / арт. BA10-001b	Выключатель одноклавишный/двухклавишный	шт.	3,3	260,00				verified_browser_petrovich	858,00
4 559	PETR-655481 / арт. 707-4288-112	Рамки, клавиши, суппорты, лицевые панели электроустановочных изделий	компл.	12,1	220,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 662,00
4 560	ТКП	Светильник светодиодный 600х600 улучшенный	шт.	3,15	2 300,00				replacement_market_estimate	7 245,00
4 561	PETR-106926 / арт. 45015	Подключение оборудования: кабельные вводы, вилки, розетки силовые, наконечники	точка	2,1	1 450,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 045,00
4 562	PETR-660888 / арт. mP54-3-7-bas	Питающие и магистральные кабели до щитов и нагрузок	м.п.	18,2	220,00				verified_browser_petrovich	4 004,00
4 563	PETR-141625 / арт. 35024	Лоток кабельный с крышкой	м.п.	6,96	950,00				verified_browser_petrovich	6 612,00
4 564	PETR-1152906 / арт. BSF4101HD7	Подвесы, кронштейны, заземление и крепеж кабельных лотков	м.п.	6,96	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 948,80
4 565	PETR-997001 / арт. 221/P12WUJ1U0K00	Заземление и уравнивание потенциалов: провод, шины, наконечники, маркировка	м.п.	4,64	240,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 113,60
4 566	PETR-1070403 / арт. 2282759	Точки подключения кухонного/технологического оборудования	точка	2,1	3 500,00				verified_browser_petrovich	7 350,00
4 567	PETR-669259 / арт. 419401	Распределительные щиты, автоматика, УЗО/дифавтоматы, клеммы и маркировка	компл.	0,0341	401 960,00				replacement_verified_browser_petrovich	13 714,88
4 568	ТКП	ИБП/стабилизация, резервное питание слаботочных и инженерных систем	компл.	0,0341	111 312,00				external_supplier_estimate	3 797,97
Раздел. Пожарная сигнализация										
4 569	4.10-81-1	Монтаж пожарных извещателей, ручных извещателей и оповещателей	точка	2	61,26			122,52	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 955,00
		ЗП						34,57		351,90
		ЭМ						3,84		39,10
		в т.ч. ЗПМ						0,43		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								445,74
		СП от ЗП								261,97
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						122,52		1 955,00
4 570	4.10-11-1	Подключение, маркировка и проверка шлейфов пожарной сигнализации	м.п.	10	6,85			68,47	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 092,50
		ЗП						19,32		196,65

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗМ						2,15		21,85
		в т.ч. ЗПМ						0,24		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								249,09
		СП от ЗП								146,39
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						68,47		1 092,50
4 571	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПС Знг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
4 572	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
4 573	PETR-1005516 / арт. GE41218-11	Извещатель пожарный ручной с коробкой и крепежом	шт.	1,05	1 800,00				verified_browser_petrovich	1 890,00
4 574	PETR-1168009 / арт. 28528.1	Оповещатель звуковой/светозвуковой пожарный	шт.	1,05	2 400,00				verified_browser_petrovich	2 520,00
4 575	PETR-1085113 / арт. 5113. ЦБ-00021636	Клеммы, коробки, изоляторы КЗ, маркировка и крепеж пожарной сигнализации	м.п.	11	95,00				verified_browser_petrovich	1 045,00
4 576	PETR-614369 / арт. 34-0496	ППКП, блоки питания, АКБ, модули, шкаф и общесистемная комплектация ПС	компл.	0,0341	321 568,00				verified_browser_petrovich	10 971,90
Раздел. Пожарная безопасность										
4 577	4.8-245-1	Монтаж аварийного освещения и эвакуационных указателей	шт.	1	64,87			64,87	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 035,00
		ЗП						18,30		186,30
		ЗМ						2,03		20,70
		в т.ч. ЗПМ						0,23		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								235,98
		СП от ЗП								138,69
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						64,87		1 035,00
4 578	PETR-1164986 / арт. vs201-30-mpr-5k-lith	Светильник аварийного освещения с аккумулятором	шт.	1,05	3 500,00				verified_browser_petrovich	3 675,00
4 579	PETR-1024222 / арт. ОПЛ-4 дбсе пд	Огнетушители, кронштейны, знаки, планы эвакуации и пиктограммы	компл.	0,0341	98 944,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 375,97
Раздел. ОПС и СКС										
4 580	4.10-15-1	Скрытая прокладка кабелей ОПС/СКС	м.п.	34	9,37			318,56	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	5 083,00
		ЗП						89,88		914,94
		ЗМ						9,99		101,66
		в т.ч. ЗПМ						1,11		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 158,92
		СП от ЗП								681,12
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	34						
		Всего по позиции						318,56		5 083,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4 581	4.10-78-1	Монтаж извещателей/точек СКС	точка	3	64,87			194,60	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	3 105,00
		ЗП						54,90		558,90
		ЭМ						6,10		62,10
		в т.ч. ЗПМ						0,68		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								707,94
		СП от ЗП								416,07
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						194,60		3 105,00
4 582	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
4 583	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
4 584	PETR-1212451 / арт. 80515	СОУЭ: оповещатели, табло Выход, ручные извещатели, БП/АКБ	шт.	1,05	3 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 360,00
4 585	PETR-907825 / арт. ЦБ-00002052	Кабель UTP/FTP cat.6 для СКС	м.п.	66	45,00				verified_browser_petrovich	2 970,00
4 586	PETR-1146195 / арт. RNK6F90TL	СКС порт: keystone, faceplate, патч-панель, патч-корды, маркировка	порт	2,1	1 800,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 780,00
4 587	ТКП	Охранная сигнализация: датчики, магнитоконтакты, тревожные кнопки	шт.	1,05	1 700,00				external_supplier_estimate	1 785,00
4 588	PETR-133802 / арт. ВВГнг(А)- FRLS	Кабель охранной сигнализации	м.п.	22	65,00				verified_browser_petrovich	1 430,00
4 589	PETR-1146195 / арт. RNK6F90TL	Коробки, коннекторы, патч-модули и крепеж для ОПС/СКС	м.п.	99	70,00				replacement_verified_browser_petrovich	6 930,00
4 590	PETR-614367 / арт. 134-0494	Активное оборудование ОПС/СКС, шкаф/кросс, блоки питания, коммутация	компл.	0,0341	401 960,00				verified_browser_petrovich	13 714,88
Раздел. Слаботочные системы										
4 591	4.10-78-1	Монтаж точек Wi-Fi, видеонаблюдения и коммутация	точка	1	129,73			129,73	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 070,00
		ЗП						36,60		372,60
		ЭМ						4,07		41,40
		в т.ч. ЗПМ						0,45		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								471,96
		СП от ЗП								277,38
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						129,73		2 070,00
4 592	ТКП	Wi-Fi точка доступа, PoE-питание и монтажный комплект	шт.	1,05	16 500,00				external_supplier_estimate	17 325,00
4 593	ТКП	Слаботочный шкаф/стойка, патч-панели, органайзеры и коммутация	компл.	0,05	85 000,00				external_supplier_estimate	4 250,00
4 594	ТКП	PoE-коммутаторы, маршрутизатор, контроллер Wi-Fi и ИБП сети	компл.	0,05	95 000,00				external_supplier_estimate	4 750,00
4 595	ТКП	СКУД на входные группы: контроллеры, считыватели, замки, кнопки, БП	компл.	0,0341	160 784,00				external_supplier_estimate	5 485,95
Раздел. Инженерные трассы										
4 596	PETR-141622 / арт. 135023	Лотки, магистральная гофра, гильзы, противопожарная заделка и крепеж трасс	компл.	0,0341	321 568,00				verified_browser_petrovich	10 971,90
Раздел. Расходники										
4 597	PETR-631805 / арт. РК 00670	Саморезы, дюбели, анкеры, подвесы, соединители	компл.	1,1	2 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 750,00
4 598	PETR-687523 / арт. 117383	Пена монтажная, клей-пена, герметики общестроительные	шт.	1,1	600,00				replacement_verified_browser_petrovich	660,00
Раздел. Финиш										

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4 599	6.69-31-1	Финальная уборка и передача помещения	м2	21,1	6,83			144,16	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	2 183,85
		ЗП						38,61		393,09
		ЭМ						4,29		43,68
		в т.ч. ЗПМ						0,47		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								436,77
		СП от ЗП								279,53
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	21,1						
		Всего по позиции						144,16		2 183,85
4 600	ТКП	Таблички помещении, навигация, пиктограммы и крепеж	компл.	1	950,00				external_supplier_estimate	950,00
4 601	PETR-1028701 / арт. 80167	Финишная уборка: химия, салфетки, пленка снятия, пылесборники, ветошь	м2	21,1	95,00				verified_browser_petrovich	2 004,50
Раздел. Исполнительная документация										
4 602	PETR-1063134 / арт. mf-136-f	Бирки, кабельные маркеры, схемы, протоколы и материалы исполнительной документации	компл.	0,05	4 500,00				verified_browser_petrovich	225,00
Раздел. Логистика										
4 603	ТКП	Доставка, разгрузка, подъем и внутриплощадочное перемещение материалов	компл.	0,0341	2 309 478,75				service_estimate	78 799,41
Раздел. Резерв комплектации										
4 604	ТКП	Резерв на мелкие материалы и позиции без проекта	компл.	0,0341	4 618 957,50				replacement_market_estimate	157 598,83
Итого по помещению 1-28 Кухня								427 448,67	Материалы/оборудование	1 781 912,92

Помещение/кабинет 1-29 Коридор: Коридор; БТИ № 29; площадь 30.90 м2; работы 291,251.30; материалы 1,239,414.27; итого 1,530,665.57 руб.										
Раздел. Подготовка										
4 605	КАЛЬК-ZSMETA-01-001	Обмер, дефектовка, маркировка границ ремонта	м2	30,9	6,89			213,00	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	3 198,15
		ЗП						56,55		575,67
		ЭМ						6,28		63,96
		в т.ч. ЗПМ						0,70		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								582,06
		СП от ЗП								447,74
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	30,9						
		Всего по позиции						213,00		3 198,15
4 606	6.69-43-1	Укрытие и защита существующих конструкции и оборудования	м2	30,9	9,96			307,67	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	4 619,55
		ЗП						81,68		831,52
		ЭМ						9,08		92,39
		в т.ч. ЗПМ						1,00		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ЗП								840,76
		СП от ЗП								646,74
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	30,9						
		Всего по позиции						307,67		4 619,55
4 607	PETR-630824 / арт. 094125	Пленка укрывная защитная	м2	33,99	25,00				verified_browser_petrovich	849,75
4 608	PETR-787634 / арт. 489530	Лента малярная/скотч строительный	шт.	1,1	180,00				verified_browser_petrovich	198,00
4 609	PETR-617522 / арт. 9631964	Временное электроснабжение зоны ремонта: щиток, кабель, автоматы, удлинители	компл.	0,26	6 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 690,00
4 610	PETR-987814 / арт. 50044396	Временное освещение и переносные светильники для производства работ	компл.	0,25	3 200,00				verified_browser_petrovich	800,00
4 611	PETR-102144	Жесткая защита полов и маршрутов: оргалит/ДВП/гофрокартон	м2	35,53	260,00				verified_browser_petrovich	9 237,80
4 612	PETR-641043	Пылезащитные завесы, временные двери, укрытие проемов	компл.	0,12	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	420,00
Раздел. Демонтаж										
4 613	6.57-2-7	Демонтаж напольных покрытий	м2	30,9	15,67			484,16	Инд. СМР 10.18; НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	6 751,65
		ЗП						119,38		1 215,30
		ЭМ						13,26		135,03
		в т.ч. ЗПМ						1,47		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 080,26
		СП от ЗП								742,68
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	30,9						
		Всего по позиции						484,16		6 751,65
4 614	6.54-1-6	Демонтаж отделки потолка	м2	30,9	13,19			407,71	Инд. СМР 10.18; НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	5 685,60
		ЗП						100,53		1 023,41
		ЭМ						11,17		113,71
		в т.ч. ЗПМ						1,24		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								909,70
		СП от ЗП								625,42
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	30,9						
		Всего по позиции						407,71		5 685,60
4 615	6.62-31-1	Расчистка и демонтаж отделки стен	м2	64,89	11,55			749,17	Инд. СМР 10.18; НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	10 447,29
		ЗП						184,73		1 880,51
		ЭМ						20,53		208,95
		в т.ч. ЗПМ						2,27		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 671,57

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ЗП								1 149,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	64,89						
		Всего по позиции						149,17		10 447,29
4 616	6.67-7-1	Демонтаж существующих электроустановочных и слаботочных изделий	точка	11	9,90			108,85	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 518,00
		ЗП						26,84		273,24
		ЭМ						2,98		30,36
		в т.ч. ЗПМ						0,33		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								242,88
		СП от ЗП								166,98
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	11						
		Всего по позиции						108,85		1 518,00
4 617	6.56-38-3	Демонтаж дверных блоков, шкафных фасадов и элементов проемов	компл.	1	74,22			74,22	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 035,00
		ЗП						18,30		186,30
		ЭМ						2,03		20,70
		в т.ч. ЗПМ						0,23		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								165,60
		СП от ЗП								113,85
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						74,22		1 035,00
4 618	6.56-3-2	Демонтаж старых откосов, подоконников и оконной фурнитуры	компл.	1	70,10			70,10	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	977,50
		ЗП						17,28		175,95
		ЭМ						1,92		19,55
		в т.ч. ЗПМ						0,21		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								156,40
		СП от ЗП								107,53
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						70,10		977,50
4 619	6.65-12-1	Демонтаж/снятие радиаторов, арматуры и старых подводок	компл.	1	98,96			98,96	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 380,00
		ЗП						24,40		248,40
		ЭМ						2,71		27,60
		в т.ч. ЗПМ						0,30		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								220,80
		СП от ЗП								151,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						98,96		1 380,00
4 620	6.69-19-1	Сбор, вынос и погрузка строительного мусора	м2	30,9	13,19			407,71	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	5 685,60
		ЗП						100,53		1 023,41
		ЭМ						11,17		113,71
		в т.ч. ЗПМ						1,24		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								909,70
		СП от ЗП								625,42
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	30,9						
		Всего по позиции						407,71		5 685,60
4 621	PETR-815750 / арт. 815750	Расходники инструмента: диски, буры, сверла, лезвия, насадки, коронки	м2	53,61	85,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 556,85
4 622	PETR-104801 / арт. M031	Мешки строительные для мусора	упак.	2,2	350,00				verified_browser_petrovich	770,00
4 623	PETR-666098 / арт. 0208	Биг-бэги/мягкие контейнеры для внутреннего сбора мусора	шт.	4,4	850,00				verified_browser_petrovich	3 740,00
4 624	PETR-953115	Контейнер 8 м3 с вывозом и утилизацией строительного мусора	шт.	0,48	22 000,00				verified_browser_petrovich	10 560,00
Раздел. Скрытые работы										
4 625	КАЛЬК-ZSMETA-15-001	Проверка оснований после демонтажа	м2	30,9	5,77			178,37	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	2 487,45
		ЗП						43,98		447,74
		ЭМ						4,89		49,75
		в т.ч. ЗПМ						0,54		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								397,99
		СП от ЗП								273,62
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	30,9						
		Всего по позиции						178,37		2 487,45
4 626	6.69-42-1	Герметизация инженерных проходок	компл.	1	91,91			91,91	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	1 380,00
		ЗП						24,40		248,40
		ЭМ						2,71		27,60
		в т.ч. ЗПМ						0,30		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ЗП								251,16
		СП от ЗП								193,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						91,91		1 380,00
4 627	PETR-1617833 / арт. 581404	Ремонтная смесь/гипс/алебастр для заделки штроб и выбоин	меш.	2,2	650,00				verified_browser_petrovich	1 430,00
4 628	ТКП	Противопожарная заделка проходок: гильзы, пена, мастика, манжеты	узел	2,2	3 200,00				external_supplier_estimate	7 040,00
Раздел. Полы										
4 629	3.15-165-1	Обеспыливание, грунтование и ремонт основания пола	м2	30,9	8,10			250,35	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	3 908,85
		ЗП						69,12		703,59
		ЭМ						7,68		78,18
		в т.ч. ЗПМ						0,85		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								813,04
		СП от ЗП								547,24
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	30,9						
		Всего по позиции						250,35		3 908,85
4 630	3.11-10-1	Выравнивание основания пола	м2	30,9	42,72			1 320,03	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	20 610,30
		ЗП						364,43		3 709,85
		ЭМ						40,49		412,21
		в т.ч. ЗПМ						4,48		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								4 286,94
		СП от ЗП								2 885,44
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	30,9						
		Всего по позиции						1 320,03		20 610,30
4 631	3.11-26-2	Финишное покрытие пола	м2	30,9	33,14			1 024,16	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	15 990,75
		ЗП						282,74		2 878,33
		ЭМ						31,42		319,82
		в т.ч. ЗПМ						3,48		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								3 326,08
		СП от ЗП								2 238,71
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	30,9						
		Всего по позиции						1 024,16		15 990,75

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4 632	PETR-767965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	4,08	120,00				verified_browser_petrovich	489,60
4 633	PETR-101546 / арт. 1001893/1016312	Ровнитель для пола базовый	меш.	14,3	650,00				verified_browser_petrovich	9 295,00
4 634	ТКП	Коммерческое ПВХ/кварцвиниловое покрытие с повышенной износостойкостью	м2	33,99	1 800,00				replacement_market_estimate	61 182,00
4 635	ТКП	Клей/подложка/подготовительные материалы под финишное покрытие полный комплект	м2	33,99	450,00				replacement_market_estimate	15 295,50
4 636	ТКП	Плинтус, углы, заглушки и соединители улучшенные	м.п.	24,46	550,00				replacement_market_estimate	13 453,00
Раздел. Стены										
4 637	3.15-165-1	Грунтование стен	м2	64,89	6,07			394,08	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	5 969,88
		ЗП						105,56		1 074,58
		ЭМ						11,73		119,40
		в т.ч. ЗПМ						1,30		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 193,98
		СП от ЗП								764,14
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	64,89						
		Всего по позиции						394,08		5 969,88
4 638	6.61-1-3	Локальное штукатурное выравнивание стен и откосов	м2	22,71	53,14			1 206,80	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	18 281,55
		ЗП						323,25		3 290,68
		ЭМ						35,92		365,63
		в т.ч. ЗПМ						3,98		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								3 656,31
		СП от ЗП								2 340,04
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	22,71						
		Всего по позиции						1 206,80		18 281,55
4 639	3.15-103-1	Финишная шпаклевка стен	м2	64,89	28,85			1 871,89	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	28 356,93
		ЗП						501,40		5 104,25
		ЭМ						55,71		567,14
		в т.ч. ЗПМ						6,17		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								5 671,39
		СП от ЗП								3 629,69
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	64,89						
		Всего по позиции						1 871,89		28 356,93
4 640	3.15-96-3	Окраска стен в два слоя	м2	64,89	22,77			1 477,81	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	22 387,05
		ЗП						395,84		4 029,67

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗМ						43,98		447,14
		в т.ч. ЗПМ						4,87		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								4 477,41
		СП от ЗП								2 865,54
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	64,89						
		Всего по позиции						1 477,81		22 387,05
4 641	PETR-767965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	8,57	120,00				verified_browser_petrovich	1 028,40
4 642	PETR-142852 / арт. 30000048	Штукатурка гипсовая Волма Слой 30 кг	меш.	7,7	520,00				verified_browser_petrovich	4 004,00
4 643	PETR-141512 / арт. 141472/6983-350647	Маяки штукатурные	м.п.	12,49	75,00				verified_browser_petrovich	936,75
4 644	PETR-631138 / арт. 240219	Уголок штукатурный/перфорированный	м.п.	14,28	95,00				verified_browser_petrovich	1 356,60
4 645	PETR-133351	Армирующая сетка по трещинам и примыканиям	м2	10,71	130,00				verified_browser_petrovich	1 392,30
4 646	PETR-131252 / арт. 6471-	Защита стен коридоров: отбойная доска, углы, профили и крепеж	м.п.	11,67	1 400,00				verified_browser_petrovich	16 338,00
4 647	PETR-112336 / арт. 79478	Шпаклевка Основит Эконсилк РР38 W 20 кг	меш.	4,4	897,00				verified_browser_petrovich	3 946,80
4 648	PETR-140279 / арт. 700000426	Краска интерьерная Текс Профи база А 4,5 л	шт.	3,3	1 682,00				verified_browser_petrovich	5 550,60
4 649	ТКП	Стеклохолст, клей и армирующие материалы под окраску полный комплекс	м2	53,53	180,00				replacement_market_estimate	9 635,40
4 650	PETR-131619 / арт. W5110-314425	Шлифсетки, абразивы, валики, кисти, кюветы, малярные расходники	м2	95,79	45,00				verified_browser_petrovich	4 310,55
Раздел. Потолки										
4 651	3.15-165-1	Грунтование и подготовка потолочного основания	м2	30,9	6,07			187,66	Инд. СМР 10.18; НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	2 842,80
		ЗП						50,27		511,70
		ЗМ						5,59		56,86
		в т.ч. ЗПМ						0,62		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								568,56
		СП от ЗП								363,88
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	30,9						
		Всего по позиции						187,66		2 842,80
4 652	3.15-29-1	Устройство/ремонт модульного потолка Armstrong	м2	30,9	64,53			1 993,87	Инд. СМР 10.18; НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	30 204,75
		ЗП						534,07		5 436,86
		ЗМ						59,34		604,10
		в т.ч. ЗПМ						6,57		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								6 040,95
		СП от ЗП								3 866,21
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	30,9						

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по позиции						1 993,87		30 204,75
4 653	PETR-767965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	4,08	120,00				verified_browser_petrovich	489,60
4 654	TKП	Потолочная система Armstrong/аналог с улучшенной плитой и подвесами	м2	33,99	1 100,00				replacement_market_estimate	37 389,00
4 655	PETR-1090568 / арт. 834416	Подвесная система Armstrong: профили, подвесы, уголок, крепеж	м2	33,99	520,00				replacement_verified_browser_petrovich	17 674,80
Раздел. Проемы										
4 656	6.56-35-1	Ремонт и отделка проходных проемов/порталов	компл.	1	214,46			214,46	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	3 220,00
		ЗП						56,94		579,60
		ЭМ						6,33		64,40
		в т.ч. ЗПМ						0,70		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								586,04
		СП от ЗП								450,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						214,46		3 220,00
4 657	6.56-35-1	Отделка порталов, проходных проемов и дымозащитных отсечек	компл.	1	291,05			291,05	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	4 370,00
		ЗП						77,27		786,60
		ЭМ						8,59		87,40
		в т.ч. ЗПМ						0,95		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								795,34
		СП от ЗП								611,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						291,05		4 370,00
4 658	PETR-612182 / арт. 3840	Отделка порталов и проходных проемов: доборы, наличники, уголки, герметики	компл.	1,08	6 500,00				verified_browser_petrovich	7 020,00
4 659	PETR-148719 / арт. 47518 402207	Материалы усиления и ремонта проемов: уголок, смесь, анкера, сетка	компл.	1,1	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 850,00
4 660	PETR-1060656 / арт. 1060656	Противопожарные и технические двери на границах блоков с фурнитурой	компл.	0,05	208 000,00				verified_browser_petrovich	10 393,34
Раздел. Окна и откосы										
4 661	6.56-7-1	Ремонт оконных откосов, подоконников и герметизация примыканий	компл.	1	265,70			265,70	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	4 025,00
		ЗП						71,17		724,50
		ЭМ						7,91		80,50
		в т.ч. ЗПМ						0,88		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								805,00
		СП от ЗП								515,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по позиции						265,70		4 025,00
4 662	PETR-7407f2 / арт. 4680098510301	Материалы ремонта оконных откосов: шпаклевка, уголки, грунт, краска	компл.	1,1	4 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 950,00
4 663	PETR-667630 / арт. FDAK.01.BC	Подоконник/накладка подоконника и торцевые элементы	м.п.	1,76	1 800,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 168,00
4 664	PETR-684427 / арт. 77660	Оконная фурнитура, ручки, регулировочные и герметизирующие материалы	компл.	1,05	2 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 310,00
4 665	ТКП	Замена/ремонт стеклопакетов, отливов, уплотнении и сложной оконной фурнитуры	компл.	1,05	18 500,00				replacement_market_estimate	19 425,00
4 666	PETR-1075012 / арт. BOK638370P	Акриловый герметик, примыкания, трещины и швы под окраску	шт.	2,2	290,00				verified_browser_petrovich	638,00
4 667	PETR-968886 / арт. 6178688	Жалюзи/рулонные шторы по оконным проемам	м2	2,52	3 500,00				verified_browser_petrovich	8 820,00
4 668	PETR-613527 / арт. 4680552098159	Карнизы/потолочные шины и крепеж	м.п.	1,89	1 200,00				verified_browser_petrovich	2 268,00
Раздел. Отопление										
4 669	3.18-6-1	Ревизия/замена отопительных приборов, арматуры и подключений	компл.	1	464,07			464,07	Инд. СМР 10.18; НР 110%; СП 74%; ТСН-2001.8 табл.1 п.41	1 475,00
		ЗП						132,17		1 345,50
		ЭМ						14,69		149,50
		в т.ч. ЗПМ						1,63		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 644,50
		СП от ЗП								1 106,30
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						464,07		1 475,00
4 670	3.16-29-1	Промывка, балансировка, опрессовка и настроика отопления	компл.	1	199,91			199,91	Инд. СМР 10.18; НР 110%; СП 74%; ТСН-2001.8 табл.1 п.41	3 220,00
		ЗП						56,94		579,60
		ЭМ						6,33		64,40
		в т.ч. ЗПМ						0,70		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								708,40
		СП от ЗП								476,56
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						199,91		3 220,00
4 671	PETR-810471 / арт. HC-1416359	Радиатор отопления/экран радиатора с комплектом подключения	шт.	1,05	18 500,00				verified_browser_petrovich	19 425,00
4 672	PETR-614795 / арт. VT.047.N.04	Термостатические клапаны, запорная арматура и воздухоотводчики отопления	компл.	1,1	4 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 620,00
4 673	PETR-148982 / арт. VTp.700.A1.25.32.02	Трубы отопления, фитинги, изоляция и крепеж	м.п.	4,6	650,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 990,00
4 674	PETR-616826 / арт. R.Ad.SA01/9939	Кронштейны, крепеж и расходники для отопительных приборов	компл.	1,1	1 800,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 980,00
4 675	ТКП	Балансировочная арматура, промывка, опрессовка и теплоизоляция отопления	компл.	1,1	8 500,00				replacement_market_estimate	9 350,00
Раздел. Вентиляция										
4 676	6.65-25-1	Ревизия вентканалов, решеток и проходок	компл.	1	107,09			107,09	Инд. СМР 10.18; НР 110%; СП 74%; ТСН-2001.8 табл.1 п.41	1 725,00
		ЗП						30,50		310,50
		ЭМ						3,39		34,50
		в т.ч. ЗПМ						0,38		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								379,50
		СП от ЗП								255,30
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						107,09		1 725,00
4 677	PE|R-106867 / арт. 301	Вентиляционные решетки/диффузоры для помещении	шт.	2,1	2 200,00				verified_browser_petrovich	4 620,00
4 678	PE|R-101626 / арт. AE102	Воздуховоды, фасонные части, клапаны и гибкие вставки	м.п.	13,84	1 400,00				verified_browser_petrovich	19 376,00
4 679	PE|R-101626 / арт. AE102	Крепеж, подвесы, изоляция и герметики вентиляционных трасс	м.п.	13,84	420,00				replacement_verified_browser_petrovich	5 812,80
4 680	ТКП	Противопожарные/обратные клапаны, дроссели и переходы вентиляции	шт.	1,05	4 200,00				external_supplier_estimate	4 410,00
4 681	ТКП	Центральная комплектация вентиляции: автоматика, клапаны, шумоглушители, ревизии	компл.	0,05	333 936,00				external_supplier_estimate	16 686,11
Раздел. Кондиционирование										
4 682	3.20-38-1	Устройство трасс и подключение блоков кондиционирования	компл.	1	999,53			999,53	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	16 100,00
		ЗП						284,68		2 898,00
		ЭМ						31,63		322,00
		в т.ч. ЗПМ						3,50		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								3 542,00
		СП от ЗП								2 382,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						999,53		16 100,00
4 683	3.20-38-1	Монтаж наружных блоков, проходок, дренажа и автоматики кондиционирования	компл.	1	821,04			821,04	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	13 225,00
		ЗП						233,84		2 380,50
		ЭМ						25,98		264,50
		в т.ч. ЗПМ						2,88		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 909,50
		СП от ЗП								1 957,30
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						821,04		13 225,00
4 684	5.3-28-1	Пусконаладка, вакуумирование и проверка кондиционирования	компл.	1	441,13			441,13	Инд. СМР 10.18: НР 75%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.31	6 325,00
		ЗП						111,84		1 138,50
		ЭМ						12,43		126,50
		в т.ч. ЗПМ						1,38		
		МР								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								948,75
		СП от ЗП								885,50
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						441,13		6 325,00
4 685	ТКП	Сплит-система/внутренний блок кондиционирования с базовым комплектом	шт.	1,03	65 000,00				external_supplier_estimate	66 950,00
4 686	ТКП	Наружный блок кондиционирования/мультисплит с крепежом	шт.	1,03	115 000,00				external_supplier_estimate	118 450,00
4 687	ТКП	Медная трасса кондиционирования, фреоновые трубы и теплоизоляция	м.п.	13,44	1 850,00				external_supplier_estimate	24 864,00
4 688	PETR-103458 / арт. 881780/38220	Дренаж кондиционирования: труба, фитинги, помпа/обратный клапан	м.п.	13,44	650,00				verified_browser_petrovich	8 736,00
4 689	ТКП	Дренажная помпа кондиционера с датчиком и крепежом	шт.	1,05	18 500,00				external_supplier_estimate	19 425,00
4 690	ТКП	Алмазное бурение и гильзование проходок кондиционирования	узел	1,05	6 500,00				external_supplier_estimate	6 825,00
4 691	ТКП	Пусконаладка, вакуумирование, дозаправка и расходники кондиционирования	компл.	1,05	9 500,00				external_supplier_estimate	9 975,00
4 692	ТКП	Питание кондиционеров: автомат, кабель, коробка, маркировка	компл.	1,05	8 500,00				replacement_market_estimate	8 925,00
4 693	PETR-143208 / арт. 147983	Кронштейны, виброопоры, крепеж и расходники кондиционирования	компл.	1,1	6 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	7 150,00
Раздел. Электрика										
4 694	4.8-159-1	Скрытая прокладка кабельных линий	м.п.	48	18,74			899,47	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	14 352,00
		ЗП						253,77		2 583,36
		ЭМ						28,20		287,04
		в т.ч. ЗПМ						3,12		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								3 272,26
		СП от ЗП								1 923,17
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	48						
		Всего по позиции						899,47		14 352,00
4 695	6.69-5-3	Подрозетники, распайки, штробы и заделка	точка	5	46,85			234,24	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	3 731,50
		ЗП						66,09		672,75
		ЭМ						7,34		74,75
		в т.ч. ЗПМ						0,81		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								852,15
		СП от ЗП								500,82
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	5						
		Всего по позиции						234,24		3 731,50
4 696	4.8-243-8	Монтаж розеток и выключателей	точка	5	25,23			126,13	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 012,50
		ЗП						35,58		362,25
		ЭМ						3,95		40,25

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ						0,44		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								458,85
		СП от ЗП								269,68
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	5						
		Всего по позиции						126,13		2 012,50
4 697	4.8-246-1	Монтаж светильников и проверка освещения	шт.	3	57,66			172,97	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 760,00
		ЗП						48,80		496,80
		ЭМ						5,42		55,20
		в т.ч. ЗПМ						0,60		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								629,28
		СП от ЗП								369,84
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						172,97		2 760,00
4 698	PETR-770855 / арт. 4631147013774 АК	Кабель ГОСТКАБЕЛЬ ВВГнг(А)-LS 3х2,5	м.п.	26,4	135,00				verified_browser_petrovich	3 564,00
4 699	PETR-997026 / арт. 1157630EG00070A Ак	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5	м.п.	26,4	85,00				verified_browser_petrovich	2 244,00
4 700	PETR-660833 / арт. 51020	Гофра, клипсы, кабельные стяжки, клеммы, расходники электромонтажа	м.п.	52,8	95,00				verified_browser_petrovich	5 016,00
4 701	PETR-128017 / арт. IMT351201	Подрозетники, распределительные коробки, монтажные стаканы	шт.	5,5	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 540,00
4 702	PETR-128022 / арт. IMT351611	Распределительные коробки, клеммники WAGO, DIN-рейки и маркировка линий	компл.	2,2	850,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 870,00
4 703	ТКП	Розетка Systeme Electric/Legrand улучшенная	шт.	2,2	450,00				replacement_market_estimate	990,00
4 704	PETR-101691 / арт. BA10-001b	Выключатель одноклавишный/двухклавишный	шт.	3,3	260,00				verified_browser_petrovich	858,00
4 705	PETR-655481 / арт. 707-4288-117	Рамки, клавиши, суппорты, лицевые панели электроустановочных изделий	компл.	5,5	220,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 210,00
4 706	ТКП	Светильник светодиодный 600х600 улучшенный	шт.	3,15	2 300,00				replacement_market_estimate	7 245,00
4 707	PETR-106926 / арт. 45015	Подключение оборудования: кабельные выводы, вилки, розетки силовые, наконечники	точка	1,05	1 450,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 522,50
4 708	PETR-660888 / арт. mb54-3-7-bas	Питающие и магистральные кабели до щитов и нагрузок	м.п.	26,65	220,00				verified_browser_petrovich	5 863,00
4 709	PETR-141625 / арт. 35024	Лоток кабельный с крышкой	м.п.	10,2	950,00				verified_browser_petrovich	9 690,00
4 710	PETR-1152906 / арт. BSF4101HD7	Подвесы, кронштейны, заземление и крепеж кабельных лотков	м.п.	10,2	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 856,00
4 711	PETR-997001 / арт. 221/P12WU1U0K00	Заземление и уравнивание потенциалов: провод, шины, наконечники, маркировка	м.п.	3,4	240,00				replacement_verified_browser_petrovich	816,00
4 712	PETR-669259 / арт. 419401	Распределительные щиты, автоматика, УЗО/дифавтоматы, клеммы и маркировка	компл.	0,05	401 960,00				replacement_verified_browser_petrovich	20 085,14
4 713	ТКП	ИБП/стабилизация, резервное питание слаботочных и инженерных систем	компл.	0,05	111 312,00				external_supplier_estimate	5 562,04
Раздел. Пожарная сигнализация										
4 714	4.10-81-1	Монтаж пожарных извещателей, ручных извещателей и оповещателей	точка	2	61,26			122,52	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 955,00
		ЗП						34,57		351,90
		ЭМ						3,84		39,10
		в т.ч. ЗПМ						0,43		
		МР								

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								445,74
		СП от ЗП								261,97
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						122,52		1 955,00
4 715	4.10-11-1	Подключение, маркировка и проверка шлейфов пожарной сигнализации	м.п.	10	6,85			68,47	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 092,50
		ЗП						19,32		196,65
		ЭМ						2,15		21,85
		в т.ч. ЗПМ						0,24		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								249,09
		СП от ЗП								146,39
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						68,47		1 092,50
4 716	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПС Знг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
4 717	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
4 718	PETR-1005516 / арт. GE41218-11	Извещатель пожарный ручной с коробкой и крепежом	шт.	1,05	1 800,00				verified_browser_petrovich	1 890,00
4 719	PETR-1168009 / арт. 28528 1	Оповещатель звуковой/светозвуковой пожарный	шт.	1,05	2 400,00				verified_browser_petrovich	2 520,00
4 720	PETR-1085113 / арт. 5113_ЦБ-00021636	Клеммы, коробки, изоляторы КЗ, маркировка и крепеж пожарной сигнализации	м.п.	11	95,00				verified_browser_petrovich	1 045,00
4 721	PETR-614369 / арт. 34-0496	ППКП, блоки питания, АКБ, модули, шкаф и общесистемная комплектация ПС	компл.	0,05	321 568,00				verified_browser_petrovich	16 068,11
Раздел. Пожарная безопасность										
4 722	4.8-245-1	Монтаж аварийного освещения и эвакуационных указателей	шт.	2	64,86			129,73	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 070,00
		ЗП						36,60		372,60
		ЭМ						4,07		41,40
		в т.ч. ЗПМ						0,45		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								471,96
		СП от ЗП								277,38
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						129,73		2 070,00
4 723	PETR-1164986 / арт. vs201-30-mpr-5k-lith	Светильник аварийного освещения с аккумулятором	шт.	1,05	3 500,00				verified_browser_petrovich	3 675,00
4 724	PETR-661275 / арт. 71357	Световое табло Выход/эвакуационный указатель	шт.	1,05	2 800,00				verified_browser_petrovich	2 940,00
4 725	PETR-1024222 / арт. ОП-4 двсе ал	Огнетушители, кронштейны, знаки, планы эвакуации и пиктограммы	компл.	0,05	98 944,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 944,03
Раздел. ОПС и СКС										
4 726	4.10-15-1	Скрытая прокладка кабелей ОПС/СКС	м.п.	10	9,37			93,69	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 495,00
		ЗП						26,43		269,10

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ						2,94		29,90
		в т.ч. ЗПМ						0,33		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								340,86
		СП от ЗП								200,33
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						93,69		1 495,00
4 727	4.10-78-1	Монтаж извещателей/точек СКС	точка	1	64,87			64,87	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 035,00
		ЗП						18,30		186,30
		ЭМ						2,03		20,70
		в т.ч. ЗПМ						0,23		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								235,98
		СП от ЗП								138,69
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						64,87		1 035,00
4 728	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
4 729	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
4 730	PETR-1212451 / арт. 80515	СОУЭ: оповещатели, табло Выход, ручные извещатели, БП/АКБ	шт.	1,05	3 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 360,00
4 731	PETR-907825 / арт. ЦБ-00002052	Кабель UTP/FTP cat.6 для СКС	м.п.	33	45,00				verified_browser_petrovich	1 485,00
4 732	PETR-1146195 / арт. RNK6F90TI	СКС порт: keystone, faceplate, патч-панель, патч-корды, маркировка	порт	1,05	1 800,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 890,00
4 733	ТКП	Охранная сигнализация: датчики, магнитоконтакты, тревожные кнопки	шт.	1,05	1 700,00				external_supplier_estimate	1 785,00
4 734	PETR-133802 / арт. ВВГнг(А)- FRLS	Кабель охранной сигнализации	м.п.	22	65,00				verified_browser_petrovich	1 430,00
4 735	PETR-1146195 / арт. RNK6F90TI	Коробки, коннекторы, патч-модули и крепеж для ОПС/СКС	м.п.	66	70,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 620,00
4 736	PETR-614367 / арт. 34-0494	Активное оборудование ОПС/СКС, шкаф/кросс, блоки питания, коммутация	компл.	0,05	401 960,00				verified_browser_petrovich	20 085,14
Раздел. Слаботочные системы										
4 737	4.10-78-1	Монтаж точек Wi-Fi, видеонаблюдения и коммутация	точка	2	129,73			259,46	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	4 140,00
		ЗП						73,20		745,20
		ЭМ						8,13		82,80
		в т.ч. ЗПМ						0,90		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								943,92
		СП от ЗП								554,76
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						259,46		4 140,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4 738	ТКП	Wi-Fi точка доступа, PoE-питание и монтажный комплект	шт.	1,05	16 500,00				external_supplier_estimate	17 325,00
4 739	ТКП	IP-камера видеонаблюдения с монтажной коробкой и крепежом	шт.	1,05	18 500,00				external_supplier_estimate	19 425,00
4 740	ТКП	Слаботочный шкаф/стойка, патч-панели, органайзеры и коммутация	компл.	0,05	85 000,00				external_supplier_estimate	4 250,00
4 741	ТКП	PoE-коммутаторы, маршрутизатор, контроллер Wi-Fi и ИБП сети	компл.	0,05	95 000,00				external_supplier_estimate	4 750,00
4 742	ТКП	NVR/видеорегистратор, HDD, мониторинг и коммутация CCTV	компл.	0,05	78 000,00				external_supplier_estimate	3 900,00
4 743	ТКП	СКУД на входные группы: контроллеры, считыватели, замки, кнопки, БП	компл.	0,05	160 784,00				external_supplier_estimate	8 034,05
Раздел. Инженерные прассы										
4 744	PETR-141622 / арт. 135023	Лотки, магистральная гофра, гильзы, противопожарная заделка и крепеж прасс	компл.	0,05	321 568,00				verified_browser_petrovich	16 068,11
Раздел. Расходники										
4 745	PETR-631805 / арт. PK 0067 0	Саморезы, дюбели, анкеры, подвесы, соединители	компл.	1,1	2 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 750,00
4 746	PETR-687523 / арт. 117383	Пена монтажная, клей-пена, герметики общестроительные	шт.	1,1	600,00				replacement_verified_browser_petrovich	660,00
Раздел. Финиш										
4 747	6.69-31-1	Финальная уборка и передача помещения	м2	30,9	6,83			211,12	Инд. СМР 10.18; НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	3 198,15
		ЗП						56,55		575,67
		ЭМ						6,28		63,96
		в т.ч. ЗПМ						0,70		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								639,63
		СП от ЗП								409,36
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	30,9						
		Всего по позиции						211,12		3 198,15
4 748	ТКП	Таблички помещений, навигация, пиктограммы и крепеж	компл.	1	950,00				external_supplier_estimate	950,00
4 749	PETR-1028701 / арт. 180167	Финишная уборка: химия, салфетки, пленка снятия, пылесборники, ветошь	м2	30,9	95,00				verified_browser_petrovich	2 935,50
Раздел. Исполнительная документация										
4 750	PETR-1063134 / арт. ml-136-1	Бирки, кабельные маркеры, схемы, протоколы и материалы исполнительной документации	компл.	0,05	4 500,00				verified_browser_petrovich	225,00
Раздел. Логистика										
4 751	ТКП	Доставка, разгрузка, подъем и внутриплощадочное перемещение материалов	компл.	0,05	2 309 478,75				service_estimate	115 400,03
Раздел. Резерв комплектации										
4 752	ТКП	Резерв на мелкие материалы и позиции без проекта	компл.	0,05	4 618 957,50				replacement_market_estimate	230 800,07
Итого по помещению 1-29 Коридор								291 251,30	Материалы/оборудование	1 530 665,57

Помещение/кабинет 1-30 Коридор: Коридор; БТИ № 30; площадь 27.90 м2; работы 265,801.80; материалы 1,133,994.44; итого 1,399,796.24 руб.										
Раздел. Подготовка										
4 753	КАЛЬК-ZSMETA-01-001	Обмер, дефектовка, маркировка границ ремонта	м2	27,9	6,89			192,32	Инд. СМР 10.18; НР 91%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.45	2 887,65
		ЗП						51,06		519,78
		ЭМ						5,67		57,75
		в т.ч. ЗПМ						0,63		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ЗП								525,55
		СП от ЗП								404,27
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	27,9						
		Всего по позиции						192,32		2 887,65
4 754	6.69-43-1	Укрытие и защита существующих конструкции и оборудования	м2	27,9	9,96			277,80	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	4 171,05
		ЗП						73,75		750,79
		ЭМ						8,19		83,42
		в т.ч. ЗПМ						0,91		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								759,13
		СП от ЗП								583,95
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	27,9						
		Всего по позиции						277,80		4 171,05
4 755	PETR-630824 / арт. 094125	Пленка укрывная защитная	м2	30,69	25,00				verified_browser_petrovich	767,25
4 756	PETR-787634 / арт. 489530	Лента малярная/скотч строительный	шт.	1,1	180,00				verified_browser_petrovich	198,00
4 757	PETR-617522 / арт. 9631964	Временное электроснабжение зоны ремонта: щиток, кабель, автоматы, удлинители	компл.	0,23	6 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 495,00
4 758	PETR-987814 / арт. 50044396	Временное освещение и переносные светильники для производства работ	компл.	0,25	3 200,00				verified_browser_petrovich	800,00
4 759	PETR-102144	Жесткая защита полов и маршрутов: оргалит/ДВП/гофрокартон	м2	32,08	260,00				verified_browser_petrovich	8 340,80
4 760	PETR-641043	Пылезащитные завесы, временные двери, укрытие проемов	компл.	0,12	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	420,00
Раздел. Демонтаж										
4 761	6.57-2-7	Демонтаж напольных покрытии	м2	27,9	15,67			437,15	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	6 096,15
		ЗП						107,79		1 097,31
		ЭМ						11,98		121,92
		в т.ч. ЗПМ						1,33		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								975,38
		СП от ЗП								670,58
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	27,9						
		Всего по позиции						437,15		6 096,15
4 762	6.54-1-6	Демонтаж отделки потолка	м2	27,9	13,19			368,13	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	5 133,60
		ЗП						90,77		924,05
		ЭМ						10,09		102,67
		в т.ч. ЗПМ						1,12		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								821,38

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ЗП								564,70
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	27,9						
		Всего по позиции						368,13		5 133,60
4 763	6.62-31-1	Расчистка и демонтаж отделки стен	м2	58,59	11,55			676,43	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	9 432,99
		ЗП						166,79		1 697,94
		ЭМ						18,53		188,66
		в т.ч. ЗПМ						2,05		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 509,28
		СП от ЗП								1 037,63
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	58,59						
		Всего по позиции						676,43		9 432,99
4 764	6.67-7-1	Демонтаж существующих электроустановочных и слаботочных изделий	точка	8	9,90			79,17	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 104,00
		ЗП						19,52		198,72
		ЭМ						2,17		22,08
		в т.ч. ЗПМ						0,24		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								176,64
		СП от ЗП								121,44
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	8						
		Всего по позиции						79,17		1 104,00
4 765	6.56-38-3	Демонтаж дверных блоков, шкафных фасадов и элементов проемов	компл.	1	74,22			74,22	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 035,00
		ЗП						18,30		186,30
		ЭМ						2,03		20,70
		в т.ч. ЗПМ						0,23		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								165,60
		СП от ЗП								113,85
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						74,22		1 035,00
4 766	6.56-3-2	Демонтаж старых откосов, подоконников и оконной фурнитуры	компл.	1	70,10			70,10	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	977,50
		ЗП						17,28		175,95
		ЭМ						1,92		19,55
		в т.ч. ЗПМ						0,21		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								156,40
		СП от ЗП								107,53
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						10,10		971,50
4 767	6.65-12-1	Демонтаж/снятие радиаторов, арматуры и старых подводок	компл.	1	98,96			98,96	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 380,00
		ЗП						24,40		248,40
		ЭМ						2,71		27,60
		в т.ч. ЗПМ						0,30		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								220,80
		СП от ЗП								151,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						98,96		1 380,00
4 768	6.69-19-1	Сбор, вынос и погрузка строительного мусора	м2	27,9	13,19			368,13	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	5 133,60
		ЗП						90,77		924,05
		ЭМ						10,09		102,67
		в т.ч. ЗПМ						1,12		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								821,38
		СП от ЗП								564,70
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	27,9						
		Всего по позиции						368,13		5 133,60
4 769	PETR-815750 / арт. 815750	Расходники инструмента: диски, буры, сверла, лезвия, насадки, коронки	м2	48,41	85,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 114,85
4 770	PETR-104801 / арт. M031	Мешки строительные для мусора	упак.	2,2	350,00				verified_browser_petrovich	770,00
4 771	PETR-666098 / арт. 0208	Биг-бэги/мягкие контейнеры для внутреннего сбора мусора	шт.	4,4	850,00				verified_browser_petrovich	3 740,00
4 772	PETR-953115	Контейнер 8 м3 с вывозом и утилизацией строительного мусора	шт.	0,43	22 000,00				verified_browser_petrovich	9 460,00
Раздел. Скрытые работы										
4 773	КАЛЬК-ZSMETA-15-001	Проверка оснований после демонтажа	м2	27,9	5,77			161,06	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	2 245,95
		ЗП						39,71		404,27
		ЭМ						4,41		44,92
		в т.ч. ЗПМ						0,49		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ЗП								359,35
		СП от ЗП								247,05
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	27,9						
		Всего по позиции						161,06		2 245,95
4 774	6.69-42-1	Герметизация инженерных проходок	компл.	1	91,91			91,91	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	1 380,00
		ЗП						24,40		248,40
		ЭМ						2,71		27,60
		в т.ч. ЗПМ						0,30		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								251,16
		СП от ЗП								193,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						91,91		1 380,00
4 775	PETR-1617833 / арт. 581404	Ремонтная смесь/гипс/алебастр для заделки штроб и выбоин	меш.	2,2	650,00				verified_browser_petrovich	1 430,00
4 776	ТКП	Противопожарная заделка проходок: гильзы, пена, мастика, манжеты	узел	1,1	3 200,00				external_supplier_estimate	3 520,00
Раздел. Полы										
4 777	3.15-165-1	Обеспыливание, грунтование и ремонт основания пола	м2	27,9	8,10			226,04	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	3 529,35
		ЗП						62,40		635,28
		ЭМ						6,93		70,59
		в т.ч. ЗПМ						0,77		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								734,10
		СП от ЗП								494,11
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	27,9						
		Всего по позиции						226,04		3 529,35
4 778	3.11-10-1	Выравнивание основания пола	м2	27,9	42,72			1 191,87	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	18 609,30
		ЗП						329,04		3 349,67
		ЭМ						36,56		372,19
		в т.ч. ЗПМ						4,05		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								3 870,73
		СП от ЗП								2 605,30
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	27,9						
		Всего по позиции						1 191,87		18 609,30

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4 779	3.11-26-2	Финишное покрытие пола	м2	27,9	33,14			924,73	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	14 438,25
		ЗП						255,29		2 598,88
		ЭМ						28,37		288,77
		в т.ч. ЗПМ						3,14		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								3 003,16
		СП от ЗП								2 021,36
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	27,9						
		Всего по позиции						924,73		14 438,25
4 780	PETR-767965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	3,68	120,00				verified_browser_petrovich	441,60
4 781	PETR-101546 / арт. 1001893/1016312	Ровнитель для пола базовый	меш.	13,2	650,00				verified_browser_petrovich	8 580,00
4 782	ТКП	Коммерческое ПВХ/кварцвиниловое покрытие с повышенной износостойкостью	м2	30,69	1 800,00				replacement_market_estimate	55 242,00
4 783	ТКП	Клей/подложка/подготовительные материалы под финишное покрытие полный комплект	м2	30,69	450,00				replacement_market_estimate	13 810,50
4 784	ТКП	Плинтус, углы, заглушки и соединители улучшенные	м.п.	23,24	550,00				replacement_market_estimate	12 782,00
Раздел. Стены										
4 785	3.15-165-1	Грунтование стен	м2	58,59	6,07			355,82	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	5 390,28
		ЗП						95,31		970,25
		ЭМ						10,59		107,81
		в т.ч. ЗПМ						1,17		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 078,06
		СП от ЗП								689,96
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	58,59						
		Всего по позиции						355,82		5 390,28
4 786	6.61-1-3	Локальное штукатурное выравнивание стен и откосов	м2	20,51	53,14			1 089,89	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	16 510,55
		ЗП						291,94		2 971,90
		ЭМ						32,44		330,21
		в т.ч. ЗПМ						3,59		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								3 302,11
		СП от ЗП								2 113,35
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	20,51						
		Всего по позиции						1 089,89		16 510,55
4 787	3.15-103-1	Финишная шпаклевка стен	м2	58,59	28,85			1 690,15	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	25 603,83
		ЗП						452,72		4 608,69

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ						50,30		512,08
		в т.ч. ЗПМ						5,57		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								5 120,77
		СП от ЗП								3 277,29
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	58,59						
		Всего по позиции						1 690,15		25 603,83
4 788	3.15-96-3	Окраска стен в два слоя	м2	58,59	22,77			1 334,33	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	20 213,55
		ЗП						357,41		3 638,44
		ЭМ						39,71		404,27
		в т.ч. ЗПМ						4,40		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								4 042,71
		СП от ЗП								2 587,33
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	58,59						
		Всего по позиции						1 334,33		20 213,55
4 789	PETR-7677965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	7,13	120,00				verified_browser_petrovich	927,60
4 790	PETR-142852 / арт. 30000048	Штукатурка гипсовая Волма Слой 30 кг	меш.	6,6	520,00				verified_browser_petrovich	3 432,00
4 791	PETR-141512 / арт. 141472/6983-350647	Маяки штукатурные	м.п.	11,28	75,00				verified_browser_petrovich	846,00
4 792	PETR-631138 / арт. 240219	Уголок штукатурный/перфорированный	м.п.	12,89	95,00				verified_browser_petrovich	1 224,55
4 793	PETR-133351	Армирующая сетка по трещинам и примыканиям	м2	9,67	130,00				verified_browser_petrovich	1 257,10
4 794	PETR-131252 / арт. 6471-	Защита стен коридоров: отбойная доска, углы, профили и крепеж	м.п.	11,09	1 400,00				verified_browser_petrovich	15 526,00
4 795	PETR-112336 / арт. 79478	Шпаклевка Основит Эконсилк РР38 W 20 кг	меш.	3,3	897,00				verified_browser_petrovich	2 960,10
4 796	PETR-140279 / арт. 700000476	Краска интерьерная Текс Профи база А 4,5 л	шт.	3,3	1 682,00				verified_browser_petrovich	5 550,60
4 797	ТКП	Стеклохолст, клей и армирующие материалы под окраску полный комплекс	м2	48,34	180,00				replacement_market_estimate	8 701,20
4 798	PETR-131619 / арт. W5110-314425	Шлифсетки, абразивы, валики, кисти, кюветы, малярные расходники	м2	86,49	45,00				verified_browser_petrovich	3 892,05
Раздел. Потолки										
4 799	3.15-165-1	Грунтование и подготовка потолочного основания	м2	27,9	6,07			169,44	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	2 566,80
		ЗП						45,39		462,02
		ЭМ						5,04		51,34
		в т.ч. ЗПМ						0,56		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								513,36
		СП от ЗП								328,55
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	27,9						

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по позиции						169,44		2 566,80
4 800	3.15-29-1	Устройство/ремонт модульного потолка Armstrong	м2	27,9	64,53			1 800,29	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	27 272,25
		ЗП						482,22		4 909,01
		ЭМ						53,58		545,45
		в т.ч. ЗПМ						5,93		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								5 454,45
		СП от ЗП								3 490,85
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	27,9						
		Всего по позиции						1 800,29		27 272,25
4 801	PETR-767965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	3,68	120,00				verified_browser_petrovich	441,60
4 802	ТКП	Потолочная система Armstrong/аналог с улучшенной плитой и подвесами	м2	30,69	1 100,00				replacement_market_estimate	33 759,00
4 803	PETR-1090568 / арт. 834416	Подвесная система Armstrong: профили, подвесы, уголок, крепеж	м2	30,69	520,00				replacement_verified_browser_petrovich	15 958,80
Раздел. Проемы										
4 804	6.56-35-1	Ремонт и отделка проходных проемов/порталов	компл.	1	214,46			214,46	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	3 220,00
		ЗП						56,94		579,60
		ЭМ						6,33		64,40
		в т.ч. ЗПМ						0,70		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								586,04
		СП от ЗП								450,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						214,46		3 220,00
4 805	6.56-35-1	Отделка порталов, проходных проемов и дымозащитных отсечек	компл.	1	291,05			291,05	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	4 370,00
		ЗП						77,27		786,60
		ЭМ						8,59		87,40
		в т.ч. ЗПМ						0,95		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								795,34
		СП от ЗП								611,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						291,05		4 370,00
4 806	PETR-612182 / арт. 3840	Отделка порталов и проходных проемов: доборы, наличники, уголки, герметики	компл.	1,08	6 500,00				verified_browser_petrovich	7 020,00
4 807	PETR-148719 / арт. 47518_402207	Материалы усиления и ремонта проемов: уголок, смесь, анкера, сетка	компл.	1,1	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 850,00
4 808	PETR-1060656 / арт. 1060656	Противопожарные и технические двери на границах блоков с фурнитурой	компл.	0,0451	208 000,00				verified_browser_petrovich	9 384,13

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел. Окна и откосы										
4 809	6.56-7-1	Ремонт оконных откосов, подоконников и герметизация примыканий	компл.	1	265,70			265,70	Инд. СМР 10.18; НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	4 025,00
		ЗП						71,17		724,50
		ЭМ						7,91		80,50
		в т.ч. ЗПМ						0,88		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								805,00
		СП от ЗП								515,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						265,70		4 025,00
4 810	PETR-740762 / арт. 4680009851030	Материалы ремонта оконных откосов: шпаклевка, уголки, грунт, краска	компл.	1,1	4 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 950,00
4 811	PETR-661630 / арт. FDAK 01 BC	Подоконник/накладка подоконника и торцевые элементы	м.п.	1,76	1 800,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 168,00
4 812	PETR-684427 / арт. 77660	Оконная фурнитура, ручки, регулировочные и герметизирующие материалы	компл.	1,05	2 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 310,00
4 813	ТКП	Замена/ремонт стеклопакетов, отливов, уплотнений и сложной оконной фурнитуры	компл.	1,05	18 500,00				replacement_market_estimate	19 425,00
4 814	PETR-1075012 / арт. BOK6383T0P	Акриловый герметик, примыкания, трещины и швы под окраску	шт.	2,2	290,00				verified_browser_petrovich	638,00
4 815	PETR-968886 / арт. 6178688	Жалюзи/рулонные шторы по оконным проемам	м2	2,52	3 500,00				verified_browser_petrovich	8 820,00
4 816	PETR-613527 / арт. 4680552098159	Карнизы/потолочные шины и крепеж	м.п.	1,89	1 200,00				verified_browser_petrovich	2 268,00
Раздел. Отопление										
4 817	3.18-6-1	Ревизия/замена отопительных приборов, арматуры и подключений	компл.	1	464,07			464,07	Инд. СМР 10.18; НР 110%; СП 74%; ТСН-2001.8 табл.1 п.41	7 475,00
		ЗП						132,17		1 345,50
		ЭМ						14,69		149,50
		в т.ч. ЗПМ						1,63		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 644,50
		СП от ЗП								1 106,30
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						464,07		7 475,00
4 818	3.16-29-1	Промывка, балансировка, опрессовка и настройка отопления	компл.	1	199,91			199,91	Инд. СМР 10.18; НР 110%; СП 74%; ТСН-2001.8 табл.1 п.41	3 220,00
		ЗП						56,94		579,60
		ЭМ						6,33		64,40
		в т.ч. ЗПМ						0,70		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								708,40
		СП от ЗП								476,56
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по позиции						199,91		3 220,00
4 819	PETR-810471 / арт. HC-1416359	Радиатор отопления/экран радиатора с комплектом подключения	шт.	1,05	18 500,00				verified_browser_petrovich	19 425,00
4 820	PETR-614795 / арт. VT.047.N.04	Термостатические клапаны, запорная арматура и воздухоотводчики отопления	компл.	1,1	4 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 620,00
4 821	PETR-148982 / арт. VTp.700.Al.25.32.02	Трубы отопления, фитинги, изоляция и крепеж	м.п.	4,6	650,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 990,00
4 822	PETR-616826 / арт. R.Ad.SA01/9939	Кронштейны, крепеж и расходники для отопительных приборов	компл.	1,1	1 800,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 980,00
4 823	ТКП	Балансировочная арматура, промывка, опрессовка и теплоизоляция отопления	компл.	1,1	8 500,00				replacement_market_estimate	9 350,00
Раздел. Вентиляция										
4 824	6.65-25-1	Ревизия вентканалов, решеток и проходок	компл.	1	107,09			107,09	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	1 725,00
		ЗП						30,50		310,50
		ЭМ						3,39		34,50
		в т.ч. ЗПМ						0,38		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								379,50
		СП от ЗП								255,30
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						107,09		1 725,00
4 825	PETR-106867 / арт. 301	Вентиляционные решетки/диффузоры для помещений	шт.	1,05	2 200,00				verified_browser_petrovich	2 310,00
4 826	PETR-101626 / арт. AE102	Воздуховоды, фасонные части, клапаны и гибкие вставки	м.п.	12,5	1 400,00				verified_browser_petrovich	17 500,00
4 827	PETR-101626 / арт. AE102	Крепеж, подвесы, изоляция и герметики вентиляционных трасс	м.п.	12,5	420,00				replacement_verified_browser_petrovich	5 250,00
4 828	ТКП	Противопожарные/обратные клапаны, дроссели и переходы вентиляции	шт.	1,05	4 200,00				external_supplier_estimate	4 410,00
4 829	ТКП	Центральная комплектация вентиляции: автоматика, клапаны, шумоглушители, ревизии	компл.	0,0451	333 936,00				external_supplier_estimate	15 065,86
Раздел. Кондиционирование										
4 830	3.20-38-1	Устройство трасс и подключение блоков кондиционирования	компл.	1	999,53			999,53	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	16 100,00
		ЗП						284,68		2 898,00
		ЭМ						31,63		322,00
		в т.ч. ЗПМ						3,50		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								3 542,00
		СП от ЗП								2 382,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						999,53		16 100,00
4 831	3.20-38-1	Монтаж наружных блоков, проходок, дренажа и автоматики кондиционирования	компл.	1	821,04			821,04	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	13 225,00
		ЗП						233,84		2 380,50
		ЭМ						25,98		264,50
		в т.ч. ЗПМ						2,88		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ЗП								2 909,50
		СП от ЗП								1 957,30
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						821,04		13 225,00
4 832	5.3-28-1	Пусконаладка, вакуумирование и проверка кондиционирования	компл.	1	441,13			441,13	Инд. СМР 10.18: НР 75%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.31	6 325,00
		ЗП						111,84		1 138,50
		ЭМ						12,43		126,50
		в т.ч. ЗПМ						1,38		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								948,75
		СП от ЗП								885,50
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						441,13		6 325,00
4 833	ТКП	Сплит-система/внутренний блок кондиционирования с базовым комплектом	шт.	1,03	65 000,00				external_supplier_estimate	66 950,00
4 834	ТКП	Наружный блок кондиционирования/мультисплит с крепежом	шт.	1,03	115 000,00				external_supplier_estimate	118 450,00
4 835	ТКП	Медная трасса кондиционирования, фреоновые трубы и теплоизоляция	м.п.	13,44	1 850,00				external_supplier_estimate	24 864,00
4 836	PETR-103458 / арт. 881780/38220	Дренаж кондиционирования: труба, фитинги, помпа/обратный клапан	м.п.	13,44	650,00				verified_browser_petrovich	8 736,00
4 837	ТКП	Дренажная помпа кондиционера с датчиком и крепежом	шт.	1,05	18 500,00				external_supplier_estimate	19 425,00
4 838	ТКП	Алмазное бурение и гильзование проходок кондиционирования	узел	1,05	6 500,00				external_supplier_estimate	6 825,00
4 839	ТКП	Пусконаладка, вакуумирование, дозаправка и расходники кондиционирования	компл.	1,05	9 500,00				external_supplier_estimate	9 975,00
4 840	ТКП	Питание кондиционеров: автомат, кабель, коробка, маркировка	компл.	1,05	8 500,00				replacement_market_estimate	8 925,00
4 841	PETR-143208 / арт. 147983	Кронштейны, виброопоры, крепеж и расходники кондиционирования	компл.	1,1	6 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	7 150,00
Раздел. Электрика										
4 842	4.8-159-1	Скрытая прокладка кабельных линий	м.п.	40	18,74			749,56	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	11 960,00
		ЗП						211,47		2 152,80
		ЭМ						23,50		239,20
		в т.ч. ЗПМ						2,60		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 726,88
		СП от ЗП								1 602,64
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	40						
		Всего по позиции						749,56		11 960,00
4 843	6.69-5-3	Подрозетники, распаики, штробы и заделка	точка	4	46,85			187,39	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 990,00
		ЗП						52,87		538,20
		ЭМ						5,87		59,80
		в т.ч. ЗПМ						0,65		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								681,72
		СП от ЗП								400,66
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	4						
		Всего по позиции						187,39		2 990,00
4 844	4.8-243-8	Монтаж розеток и выключателей	точка	4	25,23			100,90	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 610,00
		ЗП						28,47		289,80
		ЭМ						3,16		32,20
		в т.ч. ЗПМ						0,35		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								367,08
		СП от ЗП								215,74
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	4						
		Всего по позиции						100,90		1 610,00
4 845	4.8-246-1	Монтаж светильников и проверка освещения	шт.	2	57,66			115,32	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 840,00
		ЗП						32,53		331,20
		ЭМ						3,61		36,80
		в т.ч. ЗПМ						0,40		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								419,52
		СП от ЗП								246,56
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						115,32		1 840,00
4 846	PETR-770855 / арт. 4631147013774 АК	Кабель ГОСТКАБЕЛЬ ВВГнг(А)-LS 3х2,5	м.п.	26,4	135,00				verified_browser_petrovich	3 564,00
4 847	PETR-997026 / арт. 1157630FG00070A Ак	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5	м.п.	17,6	85,00				verified_browser_petrovich	1 496,00
4 848	PETR-660833 / арт. 51020	Гофра, клипсы, кабельные стяжки, клеммы, расходники электромонтажа	м.п.	44	95,00				verified_browser_petrovich	4 180,00
4 849	PETR-128017 / арт. IMT351201	Подрозетники, распределительные коробки, монтажные стаканы	шт.	4,4	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 232,00
4 850	PETR-128022 / арт. IMT351611	Распределительные коробки, клеммники WAGO, DIN-рейки и маркировка линий	компл.	1,1	850,00				replacement_verified_browser_petrovich	935,00
4 851	ТКП	Розетка Systeme Electric/Legrand улучшенная	шт.	2,2	450,00				replacement_market_estimate	990,00
4 852	PETR-101691 / арт. BA10-001b	Выключатель одноклавишный/двухклавишный	шт.	2,2	260,00				verified_browser_petrovich	572,00
4 853	PETR-655481 / арт. 707-4288-112	Рамки, клавиши, суппорты, лицевые панели электроустановочных изделий	компл.	4,4	220,00				replacement_verified_browser_petrovich	968,00
4 854	ТКП	Светильник светодиодный 600х600 улучшенный	шт.	2,1	2 300,00				replacement_market_estimate	4 830,00
4 855	PETR-106926 / арт. 45015	Подключение оборудования: кабельные выводы, вилки, розетки силовые, наконечники	точка	1,05	1 450,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 522,50
4 856	PETR-660888 / арт. mb54-3-7-bas	Питающие и магистральные кабели до щитов и нагрузок	м.п.	24,06	220,00				verified_browser_petrovich	5 293,20
4 857	PETR-141625 / арт. 35024	Лоток кабельный с крышкой	м.п.	9,21	950,00				verified_browser_petrovich	8 749,50

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 480

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4 858	PETR-1152906 / арт. BSF4101HD7	Подвесы, кронштейны, заземление и крепеж кабельных лотков	м.п.	9,21	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 578,80
4 859	PETR-997001 / арт. 221P12WUI1U0K00	Заземление и уравнивание потенциалов: провод, шины, наконечники, маркировка	м.п.	3,07	240,00				replacement_verified_browser_petrovich	736,80
4 860	PETR-869259 / арт. 419401	Распределительные щиты, автоматика, УЗО/дифавтоматы, клеммы и маркировка	компл.	0,0451	401 960,00				replacement_verified_browser_petrovich	18 134,83
4 861	ТКП	ИБП/стабилизация, резервное питание слаботочных и инженерных систем	компл.	0,0451	111 312,00				external_supplier_estimate	5 021,95
Раздел. Пожарная сигнализация										
4 862	4.10-81-1	Монтаж пожарных извещателей, ручных извещателей и оповещателей	точка	2	61,26			122,52	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 955,00
		ЗП						34,57		351,90
		ЭМ						3,84		39,10
		в т.ч. ЗПМ						0,43		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								445,74
		СП от ЗП								261,97
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						122,52		1 955,00
4 863	4.10-11-1	Подключение, маркировка и проверка шлейфов пожарной сигнализации	м.п.	10	6,85			68,47	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 092,50
		ЗП						19,32		196,65
		ЭМ						2,15		21,85
		в т.ч. ЗПМ						0,24		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								249,09
		СП от ЗП								146,39
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						68,47		1 092,50
4 864	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПС ЗНг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
4 865	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
4 866	PETR-1005516 / арт. GE41218-11	Извещатель пожарный ручной с коробкой и крепежом	шт.	1,05	1 800,00				verified_browser_petrovich	1 890,00
4 867	PETR-1168009 / арт. 28528.1	Оповещатель звуковой/свето-звуковой пожарный	шт.	1,05	2 400,00				verified_browser_petrovich	2 520,00
4 868	PETR-1085113 / арт. 5113.1.15-0002163б	Клеммы, коробки, изоляторы КЗ, маркировка и крепеж пожарной сигнализации	м.п.	11	95,00				verified_browser_petrovich	1 045,00
4 869	PETR-614369 / арт. 34-0496	ППКП, блоки питания, АКБ, модули, шкаф и общесистемная комплектация ПС	компл.	0,0451	321 568,00				verified_browser_petrovich	14 507,86
Раздел. Пожарная безопасность										
4 870	4.8-245-1	Монтаж аварийного освещения и эвакуационных указателей	шт.	2	64,86			129,73	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 070,00
		ЗП						36,60		372,60
		ЭМ						4,07		41,40
		в т.ч. ЗПМ						0,45		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								471,96

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ЗП								277,38
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						129,73		2 070,00
4 871	PETR-1164986 / арт. vs201-30-mpr-5k-li1h	Светильник аварийного освещения с аккумулятором	шт.	1,05	3 500,00				verified_browser_petrovich	3 675,00
4 872	PETR-661275 / арт. 71357	Световое табло Выход/эвакуационный указатель	шт.	1,05	2 800,00				verified_browser_petrovich	2 940,00
4 873	PETR-1024222 / арт. ОП-4 дбсе ад	Огнетушители, кронштейны, знаки, планы эвакуации и пиктограммы	компл.	0,0451	98 944,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 463,96
Раздел. ОПС и СКС										
4 874	4.10-15-1	Скрытая прокладка кабелей ОПС/СКС	м.п.	10	9,37			93,69	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 495,00
		ЗП						26,43		269,10
		ЭМ						2,94		29,90
		в т.ч. ЗПМ						0,33		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								340,86
		СП от ЗП								200,33
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						93,69		1 495,00
4 875	4.10-78-1	Монтаж извещателей/точек СКС	точка	1	64,87			64,87	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 035,00
		ЗП						18,30		186,30
		ЭМ						2,03		20,70
		в т.ч. ЗПМ						0,23		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								235,98
		СП от ЗП								138,69
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						64,87		1 035,00
4 876	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПС Энг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
4 877	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
4 878	PETR-1212451 / арт. 80515	СОУЭ: оповещатели, табло Выход, ручные извещатели, БП/АКБ	шт.	1,05	3 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 360,00
4 879	ТКП	Охранная сигнализация: датчики, магнитоконтакты, тревожные кнопки	шт.	1,05	1 700,00				external_supplier_estimate	1 785,00
4 880	PETR-133802 / арт. ВВГнг(А)- FRLS	Кабель охранной сигнализации	м.п.	22	65,00				verified_browser_petrovich	1 430,00
4 881	PETR-1146195 / арт. RNK6F90TL	Коробки, коннекторы, патч-модули и крепеж для ОПС/СКС	м.п.	33	70,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 310,00
4 882	PETR-614367 / арт. 34-0494	Активное оборудование ОПС/СКС, шкаф/кросс, блоки питания, коммутация	компл.	0,0451	401 960,00				verified_browser_petrovich	18 134,83
Раздел. Слаботочные системы										
4 883	4.10-78-1	Монтаж точек Wi-Fi, видеонаблюдения и коммутация	точка	1	129,73			129,73	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 070,00
		ЗП						36,60		372,60
		ЭМ						4,07		41,40

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ						0,45		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								471,96
		СП от ЗП								277,38
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						129,73		2 070,00
4 884	ТКП	IP-камера видеонаблюдения с монтажной коробкой и крепежом	шт.	1,05	18 500,00				external_supplier_estimate	19 425,00
4 885	ТКП	Слаботочный шкаф/стойка, патч-панели, органайзеры и коммутация	компл.	0,05	85 000,00				external_supplier_estimate	4 250,00
4 886	ТКП	PoE-коммутаторы, маршрутизатор, контроллер Wi-Fi и ИБП сети	компл.	0,05	95 000,00				external_supplier_estimate	4 750,00
4 887	ТКП	NVR/видеорегистратор, HDD, мониторинг и коммутация CCTV	компл.	0,05	78 000,00				external_supplier_estimate	3 900,00
4 888	ТКП	СКУД на входные группы: контроллеры, считыватели, замки, кнопки, БП	компл.	0,0451	160 784,00				external_supplier_estimate	7 253,93
Раздел. Инженерные трассы										
4 889	PETR-141622 / арт. 135023	Лотки, магистральная гофра, гильзы, противопожарная заделка и крепеж трасс	компл.	0,0451	321 568,00				verified_browser_petrovich	14 507,86
Раздел. Расходники										
4 890	PETR-631805 / арт. РК 0067.0	Саморезы, дюбели, анкеры, подвесы, соединители	компл.	1,1	2 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 750,00
4 891	PETR-687523 / арт. 117383	Пена монтажная, клеи-пена, герметики общестроительные	шт.	1,1	600,00				replacement_verified_browser_petrovich	660,00
Раздел. Финиш										
4 892	6.69-31-1	Финальная уборка и передача помещения	м2	27,9	6,83			190,62	Инд. СМР 10.18; НР 100%; СП 64%; ТСН-2001 В табл 1 п.40	2 887,65
		ЗП						51,06		519,78
		ЭМ						5,67		57,75
		в т.ч. ЗПМ						0,63		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								577,53
		СП от ЗП								369,62
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	27,9						
		Всего по позиции						190,62		2 887,65
4 893	ТКП	Таблички помещений, навигация, пиктограммы и крепеж	компл.	1	950,00				external_supplier_estimate	950,00
4 894	PETR-1028701 / арт. 180167	Финишная уборка: химия, салфетки, пленка снятия, пылесборники, ветошь	м2	27,9	95,00				verified_browser_petrovich	2 650,50
Раздел. Исполнительная документация										
4 895	PETR-1063134 / арт. ml-136-f	Бирки, кабельные маркеры, схемы, протоколы и материалы исполнительной документации	компл.	0,05	4 500,00				verified_browser_petrovich	225,00
Раздел. Логистика										
4 896	ТКП	Доставка, разгрузка, подъем и внутриплощадочное перемещение материалов	компл.	0,0451	2 309 478,75				service_estimate	104 194,44
Раздел. Резерв комплектации										
4 897	ТКП	Резерв на мелкие материалы и позиции без проекта	компл.	0,0451	4 618 957,50				replacement_market_estimate	208 388,89
Итого по помещению 1-30 Коридор								265 801,80	Материалы/оборудование	1 399 796,24

Помещение/кабинет 1-31 Умывальная: Умывальная; БТИ № 31; площадь 2.20 м2; работы 107,316.85; материалы 315,002.71; итого 422,319.56 руб.

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел. Подготовка										
4 898	КАЛЬК-ZSMETA-01-001	Обмер, дефектовка, маркировка границ ремонта	м2	2,2	6,90			15,17	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	227,70
		ЗП						4,03		40,99
		ЭМ						0,45		4,55
		в т.ч. ЗПМ						0,05		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								41,44
		СП от ЗП								31,88
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,2						
		Всего по позиции						15,17		227,70
4 899	6.69-43-1	Укрытие и защита существующих конструкции и оборудования	м2	2,2	9,96			21,91	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	328,90
		ЗП						5,82		59,20
		ЭМ						0,65		6,58
		в т.ч. ЗПМ						0,07		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								59,86
		СП от ЗП								46,05
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,2						
		Всего по позиции						21,91		328,90
4 900	PETR-630824 / арт. 094125	Пленка укрывная защитная	м2	2,42	25,00				verified_browser_petrovich	60,50
4 901	PETR-787634 / арт. 489530	Лента малярная/скотч строительный	шт.	1,1	180,00				verified_browser_petrovich	198,00
4 902	PETR-617522 / арт. 9631964	Временное электроснабжение зоны ремонта: щиток, кабель, автоматы, удлинители	компл.	0,02	6 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	130,00
4 903	PETR-387814 / арт. 50044396	Временное освещение и переносные светильники для производства работ	компл.	0,25	3 200,00				verified_browser_petrovich	800,00
4 904	PETR-102144	Жесткая защита полов и маршрутов: оргалит/ДВП/гофрокартон	м2	0,76	260,00				verified_browser_petrovich	197,60
4 905	PETR-641043	Пылезащитные завесы, временные двери, укрытие проемов	компл.	0,12	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	420,00
Раздел. Демонтаж										
4 906	6.57-2-7	Демонтаж напольных покрытии	м2	2,2	15,67			34,47	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	480,70
		ЗП						8,50		86,53
		ЭМ						0,94		9,61
		в т.ч. ЗПМ						0,10		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								76,91
		СП от ЗП								52,88
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,2						
		Всего по позиции						34,47		480,70

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4 907	6.54-1-6	Демонтаж отделки потолка	м2	2,2	13,20			29,03	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	404,80
		ЗП						7,16		72,86
		ЭМ						0,80		8,10
		в т.ч. ЗПМ						0,09		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								64,77
		СП от ЗП								44,53
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,2						
		Всего по позиции						29,03		404,80
4 908	6.62-31-1	Расчистка и демонтаж отделки стен	м2	4,84	11,55			55,88	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	779,24
		ЗП						13,78		140,26
		ЭМ						1,53		15,58
		в т.ч. ЗПМ						0,17		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								124,68
		СП от ЗП								85,72
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	4,84						
		Всего по позиции						55,88		779,24
4 909	6.67-1-1	Демонтаж существующих электроустановочных и слаботочных изделий	точка	5	9,90			49,48	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	690,00
		ЗП						12,20		124,20
		ЭМ						1,36		13,80
		в т.ч. ЗПМ						0,15		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								110,40
		СП от ЗП								75,90
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	5						
		Всего по позиции						49,48		690,00
4 910	6.56-38-3	Демонтаж дверных блоков, шкафных фасадов и элементов проемов	компл.	1	74,22			74,22	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 035,00
		ЗП						18,30		186,30
		ЭМ						2,03		20,70
		в т.ч. ЗПМ						0,23		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								165,60

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ЗП								113,85
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						14,22		1 035,00
4 911	6.69-19-1	Сбор, вынос и погрузка строительного мусора	м2	2,2	13,20			29,03	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	404,80
		ЗП						7,16		72,86
		ЭМ						0,80		8,10
		в т.ч. ЗПМ						0,09		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								64,77
		СП от ЗП								44,53
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,2						
		Всего по позиции						29,03		404,80
4 912	PETR-815750 / арт. 815750	Расходники инструмента: диски, буры, сверла, лезвия, насадки, коронки	м2	3,89	85,00				replacement_verified_browser_petrovich	330,65
4 913	PETR-104801 / арт. M031	Мешки строительные для мусора	упак.	1,1	350,00				verified_browser_petrovich	385,00
4 914	PETR-666098 / арт. 0208	Биг-бэги/мягкие контейнеры для внутреннего сбора мусора	шт.	1,1	850,00				verified_browser_petrovich	935,00
4 915	PETR-953115	Контейнер 8 м3 с вывозом и утилизацией строительного мусора	шт.	0,03	22 000,00				verified_browser_petrovich	660,00
Раздел. Скрытые работы										
4 916	КАЛЬК-ZSMETA-15-001	Проверка основании после демонтажа	м2	2,2	5,77			12,70	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	177,10
		ЗП						3,13		31,88
		ЭМ						0,35		3,54
		в т.ч. ЗПМ						0,04		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								28,34
		СП от ЗП								19,48
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,2						
		Всего по позиции						12,70		177,10
4 917	6.69-42-1	Герметизация инженерных проходок	компл.	1	91,91			91,91	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	1 380,00
		ЗП						24,40		248,40
		ЭМ						2,71		27,60
		в т.ч. ЗПМ						0,30		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								251,16
		СП от ЗП								193,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по позиции						91,91		1 380,00
4 918	PETR-167833 / арт. 581404	Ремонтная смесь/гипс/гидрофобная для заделки штроб и выбоин	меш.	1,1	650,00				verified_browser_petrovich	715,00
4 919	ТКП	Противопожарная заделка проходок: гильзы, пена, мастика, манжеты	узел	1,1	3 200,00				external_supplier_estimate	3 520,00
Раздел. Полы										
4 920	3.15-165-1	Обеспыливание, грунтование и ремонт основания пола	м2	2,2	8,10			17,82	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	278,30
		ЗП						4,92		50,09
		ЭМ						0,55		5,57
		в т.ч. ЗПМ						0,06		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								57,89
		СП от ЗП								38,96
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,2						
		Всего по позиции						17,82		278,30
4 921	3.11-10-1	Выравнивание основания пола	м2	2,2	42,72			93,98	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	1 467,40
		ЗП						25,95		264,13
		ЭМ						2,88		29,35
		в т.ч. ЗПМ						0,32		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								305,22
		СП от ЗП								205,44
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,2						
		Всего по позиции						93,98		1 467,40
4 922	3.11-32-1	Гидроизоляция пола с заводом на стены	м2	2,2	40,51			89,12	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	1 391,50
		ЗП						24,60		250,47
		ЭМ						2,73		27,83
		в т.ч. ЗПМ						0,30		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								289,43
		СП от ЗП								194,81
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,2						
		Всего по позиции						89,12		1 391,50
4 923	3.11-36-1	Укладка плитки/керамогранита пола	м2	2,2	117,85			259,26	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	4 048,00
		ЗП						71,58		728,64
		ЭМ						7,95		80,96
		в т.ч. ЗПМ						0,88		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								841,98
		СП от ЗП								566,72
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,2						
		Всего по позиции						259,26		4 048,00
4 924	PETR-767965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	0,29	120,00				verified_browser_petrovich	34,80
4 925	PETR-101546 / арт. 1001893/1016312	Ровнитель для пола базовый	меш.	1,1	650,00				verified_browser_petrovich	715,00
4 926	PETR-997147	Гидроизоляция обмазочная для санузлов	кг	12,1	260,00				verified_browser_petrovich	3 146,00
4 927	PETR-680020 / арт. 725065	Лента гидроизоляционная для углов и примыканий	м.п.	6,53	160,00				verified_browser_petrovich	1 044,80
4 928	PETR-605181 / арт. 90.4.V	Манжеты, углы и узлы гидроизоляции труб/трапов	компл.	2,2	950,00				verified_browser_petrovich	2 090,00
4 929	PETR-1175943 / арт. G-1301/MR/600x600x9	Керамогранит технический/матовый недорогой	м2	2,42	950,00				verified_browser_petrovich	2 299,00
4 930	PETR-114585 / арт. 792214/2634176	Клеи для плитки Ceresit CM 11 25 кг	меш.	1,1	619,00				replacement_verified_browser_petrovich	680,90
4 931	PETR-102870 / арт. 1291052/26395	Затирка Ceresit CE 40 Aquastatic 2 кг	шт.	1,1	775,00				verified_browser_petrovich	852,50
4 932	PETR-824931 / арт. 824931	СВП, крестики, профили примыкания, уголки и расходники для плитки	м2	2,42	180,00				replacement_verified_browser_petrovich	435,60
Раздел. Стены										
4 933	3.15-165-1	Грунтование стен	м2	4,84	6,07			29,39	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	445,28
		ЗП						7,87		80,15
		ЭМ						0,87		8,91
		в т.ч. ЗПМ						0,10		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								89,06
		СП от ЗП								57,00
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	4,84						
		Всего по позиции						29,39		445,28
4 934	6.61-1-3	Локальное штукатурное выравнивание стен и откосов	м2	1,69	53,14			89,81	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	1 360,45
		ЗП						24,06		244,88
		ЭМ						2,67		27,21
		в т.ч. ЗПМ						0,30		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								272,09
		СП от ЗП								174,14
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1,69						
		Всего по позиции						89,81		1 360,45
4 935	3.15-103-1	Финишная шпаклевка стен	м2	4,84	28,85			139,62	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	2 115,08
		ЗП						37,40		380,71

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ						4,16		42,30
		в т.ч. ЗПМ						0,46		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								423,02
		СП от ЗП								270,73
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	4,84						
		Всего по позиции						139,62		2 115,08
4 936	6.52-18-1	Гидроизоляция стен мокрых участков	м2	4,84	34,16			165,34	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	2 504,70
		ЗП						44,29		450,85
		ЭМ						4,92		50,09
		в т.ч. ЗПМ						0,54		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								500,94
		СП от ЗП								320,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	4,84						
		Всего по позиции						165,34		2 504,70
4 937	3.15-149-1	Облицовка стен плиткой/керамогранитом	м2	4,84	136,64			661,36	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	10 018,80
		ЗП						177,15		1 803,38
		ЭМ						19,68		200,38
		в т.ч. ЗПМ						2,18		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 003,76
		СП от ЗП								1 282,41
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	4,84						
		Всего по позиции						661,36		10 018,80
4 938	3.15-139-1	Затирка и санитарная герметизация	м2	4,84	18,98			91,86	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	1 391,50
		ЗП						24,60		250,47
		ЭМ						2,73		27,83
		в т.ч. ЗПМ						0,30		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								278,30
		СП от ЗП								178,11
		НР и СП от ЗПМ								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗТР	чел.-ч	4,84						
		Всего по позиции						91,86		1 391,50
4 939	PETR-767965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	0,64	120,00				verified_browser_petrovich	76,80
4 940	PETR-142852 / арт. 30000048	Штукатурка гипсовая Волма Слой 30 кг	меш.	1,1	520,00				verified_browser_petrovich	572,00
4 941	PETR-141512 / арт. 141472/6983-350647	Маяки штукатурные	м.п.	0,93	75,00				verified_browser_petrovich	69,75
4 942	PETR-631138 / арт. 240219	Уголок штукатурный/перфорированный	м.п.	1,06	95,00				verified_browser_petrovich	100,70
4 943	PETR-133351	Армирующая сетка по трещинам и примыканиям	м2	0,8	130,00				verified_browser_petrovich	104,00
4 944	PETR-138069 / арт. 1011793/1020761	Шпаклевка цементная Weber.vetonit VH 20 кг	меш.	1,1	872,00				verified_browser_petrovich	959,20
4 945	PETR-1175943 / арт. G-1301/MR/600x600x9	Керамогранит технический/матовый недорогой	м2	5,32	950,00				verified_browser_petrovich	5 054,00
4 946	PETR-114585 / арт. 792214/2634176	Клеи для плитки Ceresit CM 11 25 кг	меш.	1,1	619,00				replacement_verified_browser_petrovich	680,90
4 947	PETR-102870 / арт. 1291052/26395	Затирка Ceresit CE 40 Aquastatic 2 кг	шт.	1,1	775,00				verified_browser_petrovich	852,50
4 948	PETR-824931 / арт. 824931	СВП, крестики, профили примыкания, уголки и расходники для плитки	м2	5,32	180,00				replacement_verified_browser_petrovich	957,60
4 949	PETR-684418 / арт. 17438_17974_53463	Герметик санитарный силиконовый	шт.	1,1	650,00				verified_browser_petrovich	715,00
Раздел. Потолки										
4 950	3.15-165-1	Грунтование и подготовка потолочного основания	м2	2,2	6,07			13,36	Инд. СМР 10.18; НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	202,40
		ЗП						3,58		36,43
		ЭМ						0,40		4,05
		в т.ч. ЗПМ						0,04		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								40,48
		СП от ЗП								25,91
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,2						
		Всего по позиции						13,36		202,40
4 951	3.15-71-1	Влагостойкий потолок ГКЛ/ремонт потолка мокрой зоны	м2	2,2	113,87			250,51	Инд. СМР 10.18; НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	3 795,00
		ЗП						67,10		683,10
		ЭМ						7,46		75,90
		в т.ч. ЗПМ						0,83		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								759,00
		СП от ЗП								485,76
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,2						
		Всего по позиции						250,51		3 795,00
4 952	3.15-71-1	Устройство/ремонт потолка с каркасом и закладными	м2	2,2	68,32			150,31	Инд. СМР 10.18; НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	2 277,00
		ЗП						40,26		409,86
		ЭМ						4,47		45,54
		в т.ч. ЗПМ						0,50		
		МР								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								455,40
		СП от ЗП								291,46
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,2						
		Всего по позиции						150,31		2 277,00
4 953	PETR-767965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	0,29	120,00				verified_browser_petrovich	34,80
4 954	PETR-1096374 / арт. 133681	Пароизоляция, мембрана, уплотнительные ленты потолков мокрых зон	м2	2,31	95,00				replacement_verified_browser_petrovich	219,45
4 955	PETR-101932 / арт. 275117	Гипсокартон Knauf влагостойкий 2500x1200x12,5 мм	лист	1,1	566,00				verified_browser_petrovich	622,60
4 956	PETR-106477 / арт. 111747	Профиль потолочный Knauf 60x27 мм 4 м	шт.	2,2	482,00				verified_browser_petrovich	1 060,40
4 957	PETR-106483 / арт. 100628	Профиль направляющий Knauf 27x28 мм 3 м	шт.	2,2	218,00				replacement_verified_browser_petrovich	479,60
4 958	PETR-1061370	Подвесы, соединители, саморезы, лента, шпаклевка швов ГКЛ	м2	2,42	620,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 500,40
4 959	ТКП	Материалы финишной подготовки и окраски потолков полный комплекс	м2	2,42	360,00				replacement_market_estimate	871,20
4 960	PETR-776007 / арт. ПЛ 300x300	Ревизионные люки и сервисные элементы потолков/коробов	шт.	1,05	3 500,00				verified_browser_petrovich	3 675,00
4 961	PETR-133217 / арт. ETP 60-120	Скрытый ревизионный люк под плитку с крепежом	шт.	1,05	6 500,00				verified_browser_petrovich	6 825,00
Раздел. Проемы										
4 962	6.56-24-1	Монтаж/ремонт дверного блока, откосов и фурнитуры	шт.	1	344,66			344,66	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	5 175,00
		ЗП						91,50		931,50
		ЭМ						10,17		103,50
		в т.ч. ЗПМ						1,13		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								941,85
		СП от ЗП								724,50
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						344,66		5 175,00
4 963	ТКП	Дверь межкомнатная усиленная с отделкой под объект	шт.	1,05	9 500,00				replacement_market_estimate	9 975,00
4 964	ТКП	Коробка, доборы, наличники, петли, ручки, замки полный комплект	компл.	1,05	11 000,00				replacement_market_estimate	11 550,00
4 965	ТКП	Порожки и переходные профили усиленные	шт.	1,05	1 500,00				replacement_market_estimate	1 575,00
4 966	PETR-664867 / арт. 664867	Доводчик, ограничитель, уплотнители и стопоры дверей	компл.	1,05	4 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 410,00
4 967	ТКП	Усиленная дверная фурнитура: замки, цилиндры, доводчики, ограничители	компл.	1,05	9 500,00				replacement_market_estimate	9 975,00
4 968	PETR-148719 / арт. 47518 402207	Материалы усиления и ремонта проемов: уголок, смесь, анкера, сетка	компл.	1,1	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 850,00
4 969	PETR-1060656 / арт. 1060656	Противопожарные и технические двери на границах блоков с фурнитурой	компл.	0,0036	208 000,00				verified_browser_petrovich	740,06
Раздел. Водоснабжение и канализация										
4 970	3.16-31-1	Скрытая прокладка труб ХВС/ГВС/канализации	м.п.	12	78,53			942,41	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	15 180,00
		ЗП						268,41		2 732,40
		ЭМ						29,82		303,60
		в т.ч. ЗПМ						3,30		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ЗП								3 339,60
		СП от ЗП								2 246,64
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	12						
		Всего по позиции						942,41		15 180,00
4 971	3.16-15-1	Монтаж арматуры, сифонов, подводок, фильтров и ревизии	компл.	2	178,49			356,97	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	5 750,00
		ЗП						101,67		1 035,00
		ЭМ						11,30		115,00
		в т.ч. ЗПМ						1,25		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 265,00
		СП от ЗП								851,00
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						356,97		5 750,00
4 972	3.16-22-1	Монтаж коллекторов, защиты от протечек и сервисных люков	компл.	1	392,67			392,67	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	6 325,00
		ЗП						111,84		1 138,50
		ЭМ						12,43		126,50
		в т.ч. ЗПМ						1,38		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 391,50
		СП от ЗП								936,10
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						392,67		6 325,00
4 973	3.16-29-1	Опрессовка и испытания трубопроводов	компл.	1	214,18			214,18	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	3 450,00
		ЗП						61,00		621,00
		ЭМ						6,78		69,00
		в т.ч. ЗПМ						0,75		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								759,00
		СП от ЗП								510,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						214,18		3 450,00
4 974	PETR-10179892 / арт. 1450	Трап/сливной узел с гидрозатвором и комплектом подключения	компл.	0,55	4 500,00				verified_browser_petrovich	2 475,00
4 975	PETR-143200 / арт. VTp.700.0020.32.02	Труба PPR/металлопластик для ХВС/ГВС	м.п.	13,2	180,00				verified_browser_petrovich	2 376,00
4 976	PETR-108328 / арт. 115420/38043	Канализационные трубы, отводы, тройники, ревизии	м.п.	5,94	650,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 861,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 492

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4 977	PETR-109192 / арт. 8464/X100U	Хомуты, теплоизоляция труб, крепеж и маркировка трубопроводов	м.п.	19,14	180,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 445,20
4 978	PETR-685041 / арт. VT 388 N 04	Краны шаровые, фильтры, коллекторы, подводка	компл.	2,2	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	7 700,00
4 979	PETR-666318 / арт. 30986362	Сифоны, гибкая подводка, манжеты, трапы, крепеж сантехники	компл.	2,2	4 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	9 240,00
4 980	PETR-1067309 / арт. FA 39M4 12100	Фильтры грубой/тонкой очистки, редукторы и манометры	компл.	0,55	8 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 675,00
4 981	ТКП	Система защиты от протечек: датчики, краны, контроллер и питание	компл.	1,05	28 000,00				external_supplier_estimate	29 400,00
4 982	ТКП	Коллекторный шкаф, коллекторы ХВС/ГВС, расходомеры и крепеж	компл.	1,05	24 000,00				external_supplier_estimate	25 200,00
4 983	PETR-1020331 / арт. Lm36040011050	Ревизии, прочистки, трапы и обратные клапаны канализации	компл.	1,1	4 800,00				verified_browser_petrovich	5 280,00
Раздел. Сантехника										
4 984	6.65-4-1	Демонтаж сантехнических приборов и подключений	шт.	2	65,97			131,95	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 840,00
		ЗП						32,53		331,20
		ЭМ						3,61		36,80
		в т.ч. ЗПМ						0,40		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								294,40
		СП от ЗП								202,40
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						131,95		1 840,00
4 985	3.17-1-6	Монтаж сантехнических приборов и смесителей	шт.	2	249,88			499,76	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	8 050,00
		ЗП						142,34		1 449,00
		ЭМ						15,82		161,00
		в т.ч. ЗПМ						1,75		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 771,00
		СП от ЗП								1 191,40
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						499,76		8 050,00
4 986	PETR-877760 / арт. 4670078527608	Полотенцесушитель/электросушитель с комплектом подключения	шт.	0,53	17 000,00				verified_browser_petrovich	9 010,00
4 987	PETR-682853 / арт. S-UM-CAR551-w	Раковина Cersanit/аналог 50-55 см	шт.	1,05	5 000,00				replacement_verified_browser_petrovich	5 250,00
4 988	PETR-978057 / арт. B331	Зеркало санитарное с крепежом	шт.	1,05	6 500,00				verified_browser_petrovich	6 825,00
4 989	PETR-1149503 / арт. HB1703-2	Дозаторы, держатели, крючки, ершики и санитарные аксессуары	компл.	1,05	5 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	5 460,00
4 990	PETR-788014 / арт. 551008	Электросушилка для рук/диспенсер полотенец с крепежом	шт.	1,05	9 500,00				verified_browser_petrovich	9 975,00
4 991	PETR-686249 / арт. BIL SB00101	Смеситель Iddis Bild хром	шт.	1,05	5 990,00				verified_browser_petrovich	6 289,50
Раздел. Вентиляция										
4 992	6.65-25-1	Ревизия вентканалов, решеток и проходок	компл.	1	107,09			107,09	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	1 725,00
		ЗП						30,50		310,50
		ЭМ						3,39		34,50
		в т.ч. ЗПМ						0,38		

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								379,50
		СП от ЗП								255,30
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						107,09		1 725,00
4 993	3.20-9-1	Монтаж/замена вентиляционной решетки или вытяжного устройства	компл.	1	178,49			178,49	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	2 875,00
		ЗП						50,83		517,50
		ЭМ						5,65		57,50
		в т.ч. ЗПМ						0,63		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								632,50
		СП от ЗП								425,50
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						178,49		2 875,00
4 994	PETR-10686 7 / арт. 301	Вентиляционные решетки/диффузоры для помещении	шт.	1,05	2 200,00				verified_browser_petrovich	2 310,00
4 995	PETR-101626 / арт. AE102	Воздуховоды, фасонные части, клапаны и гибкие вставки	м.п.	0,99	1 400,00				verified_browser_petrovich	1 386,00
4 996	PETR-101626 / арт. AE102	Крепеж, подвесы, изоляция и герметики вентиляционных масс	м.п.	0,99	420,00				replacement_verified_browser_petrovich	415,80
4 997	ТКП	Противопожарные/обратные клапаны, дроссели и переходы вентиляции	шт.	1,05	4 200,00				external_supplier_estimate	4 410,00
4 998	PETR-1023898 / арт. TYPHOON 100 2SP	Вытяжной вентилятор/канальный вентилятор для мокрых зон и кухонь	шт.	1,05	7 500,00				verified_browser_petrovich	7 875,00
4 999	PETR-1020291 / арт. ERA 5C ET	Решетки вентиляционные, вентиляторы, воздуховоды	компл.	1,05	2 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 625,00
5 000	ТКП	Центральная комплектация вентиляции: автоматика, клапаны, шумоглушители, ревизии	компл.	0,0036	333 936,00				external_supplier_estimate	1 188,14
Раздел. Электрика										
5 001	4.8-159-1	Скрытая прокладка кабельных линий	м.п.	32	18,74			599,64	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	9 568,00
		ЗП						169,18		1 722,24
		ЭМ						18,80		191,36
		в т.ч. ЗПМ						2,08		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 181,50
		СП от ЗП								1 282,11
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	32						
		Всего по позиции						599,64		9 568,00
5 002	6.69-5-3	Подрозетники, распаики, штробы и заделка	точка	3	46,85			140,54	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 242,50
		ЗП						39,65		403,65
		ЭМ						4,41		44,85
		в т.ч. ЗПМ						0,49		

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								511,29
		СП от ЗП								300,50
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						140,54		2 242,50
5 003	4.8-243-8	Монтаж розеток и выключателей	точка	3	25,23			75,68	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 207,50
		ЗП						21,35		217,35
		ЭМ						2,37		24,15
		в т.ч. ЗПМ						0,26		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								275,31
		СП от ЗП								161,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						75,68		1 207,50
5 004	4.8-246-1	Монтаж светильников и проверка освещения	шт.	1	57,66			57,66	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	920,00
		ЗП						16,27		165,60
		ЭМ						1,81		18,40
		в т.ч. ЗПМ						0,20		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								209,76
		СП от ЗП								123,28
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						57,66		920,00
5 005	PETR-770855 / арт. 4631147013774 АК	Кабель ГОСТКАБЕЛЬ ВВГнг(А)-LS 3х2,5	м.п.	26,4	135,00				verified_browser_petrovich	3 564,00
5 006	PETR-997026 / арт. 1157630FG00070A Ак	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5	м.п.	8,8	85,00				verified_browser_petrovich	748,00
5 007	PETR-660833 / арт. 51020	Гофра, клипсы, кабельные стяжки, клеммы, расходники электромонтажа	м.п.	35,2	95,00				verified_browser_petrovich	3 344,00
5 008	PETR-128017 / арт. IMT351201	Подрозетники, распределительные коробки, монтажные стаканы	шт.	3,3	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	924,00
5 009	PETR-128022 / арт. IMT351611	Распределительные коробки, клеммники WAGO, DIN-рейки и маркировка линий	компл.	1,1	850,00				replacement_verified_browser_petrovich	935,00
5 010	ТКП	Розетка Systeme Electric/Legrand улучшенная	шт.	2,2	450,00				replacement_market_estimate	990,00
5 011	PETR-101691 / арт. BA10-001b	Выключатель одноклавишный/двухклавишный	шт.	1,1	260,00				verified_browser_petrovich	286,00
5 012	PETR-655481 / арт. 707-4288-112	Рамки, клавиши, суппорты, лицевые панели электроустановочных изделий	компл.	3,3	220,00				replacement_verified_browser_petrovich	726,00
5 013	ТКП	Светильник светодиодный 600х600 улучшенный	шт.	1,05	2 300,00				replacement_market_estimate	2 415,00
5 014	PETR-106926 / арт. 45015	Подключение оборудования: кабельные выводы, вилки, розетки силовые, наконечники	точка	1,05	1 450,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 522,50
5 015	PETR-660888 / арт. mb54-3-7-bas	Питающие и магистральные кабели до щитов и нагрузок	м.п.	1,9	220,00				verified_browser_petrovich	418,00
5 016	PETR-141625 / арт. 35024	Лоток кабельный с крышкой	м.п.	0,73	950,00				verified_browser_petrovich	693,50

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5 017	PETR-1152906 / арт. BSF4101HD7	Подвесы, кронштейны, заземление и крепеж кабельных лотков	м.п.	0,73	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	204,40
5 018	PETR-997001 / арт. 221P12WU11U0K00	Заземление и уравнивание потенциалов: провод, шины, наконечники, маркировка	м.п.	0,48	240,00				replacement_verified_browser_petrovich	115,20
5 019	PETR-1005505 / арт. GE41360	Коробка уравнивания потенциалов и комплект подключений мокрых зон	компл.	1,05	3 800,00				verified_browser_petrovich	3 990,00
5 020	PETR-669259 / арт. 419401	Распределительные щиты, автоматика, УЗО/дифавтоматы, клеммы и маркировка	компл.	0,0036	401 960,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 430,17
5 021	ТКП	ИБП/стабилизация, резервное питание слаботочных и инженерных систем	компл.	0,0036	111 312,00				external_supplier_estimate	396,05
Раздел. Пожарная сигнализация										
5 022	4.10-81-1	Монтаж пожарных извещателей, ручных извещателей и оповещателей	точка	2	61,26			122,52	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 955,00
		ЗП						34,57		351,90
		ЭМ						3,84		39,10
		в т.ч. ЗПМ						0,43		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								445,74
		СП от ЗП								261,97
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						122,52		1 955,00
5 023	4.10-11-1	Подключение, маркировка и проверка шлейфов пожарной сигнализации	м.п.	10	6,85			68,47	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 092,50
		ЗП						19,32		196,65
		ЭМ						2,15		21,85
		в т.ч. ЗПМ						0,24		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								249,09
		СП от ЗП								146,39
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						68,47		1 092,50
5 024	PETR-636354 / арт. 43531940	Кабель КПС Энг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
5 025	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
5 026	PETR-1005516 / арт. GE41218.11	Извещатель пожарный ручной с коробкой и крепежом	шт.	1,05	1 800,00				verified_browser_petrovich	1 890,00
5 027	PETR-1168009 / арт. 28528.1	Оповещатель звуковой/светозвуковой пожарный	шт.	1,05	2 400,00				verified_browser_petrovich	2 520,00
5 028	PETR-1085113 / арт. 5113_ЦБ-00021636	Клеммы, коробки, изоляторы КЗ, маркировка и крепеж пожарной сигнализации	м.п.	11	95,00				verified_browser_petrovich	1 045,00
5 029	PETR-614369 / арт. 34-0496	ППКП, блоки питания, АКБ, модули, шкаф и общесистемная комплектация ПС	компл.	0,0036	321 568,00				verified_browser_petrovich	1 144,14
Раздел. Пожарная безопасность										
5 030	PETR-1024222 / арт. ОП-4 двое од	Огнетушители, кронштейны, знаки, планы эвакуации и пиктограммы	компл.	0,0036	98 944,00				replacement_verified_browser_petrovich	352,04
Раздел. ОПС и СКС										
5 031	4.10-15-1	Скрытая прокладка кабелей ОПС/СКС	м.п.	10	9,37			93,69	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 495,00
		ЗП						26,43		269,10
		ЭМ						2,94		29,90
		в т.ч. ЗПМ						0,33		
		МР								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								340,86
		СП от ЗП								200,33
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						93,69		1 495,00
5 032	4.10-78-1	Монтаж извещателей/точек СКС	точка	1	64,87			64,87	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 035,00
		ЗП						18,30		186,30
		ЭМ						2,03		20,70
		в т.ч. ЗПМ						0,23		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								235,98
		СП от ЗП								138,69
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						64,87		1 035,00
5 033	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
5 034	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
5 035	PETR-1212451 / арт. 80515	СОУЭ: оповещатели, табло Выход, ручные извещатели, БП/АКБ	шт.	1,05	3 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 360,00
5 036	PETR-1146195 / арт. RNK6F90TL	Коробки, коннекторы, патч-модули и крепеж для ОПС/СКС	м.п.	11	70,00				replacement_verified_browser_petrovich	770,00
5 037	PETR-614367 / арт. 34-0494	Активное оборудование ОПС/СКС, шкаф/кросс, блоки питания, коммутация	компл.	0,0036	401 960,00				verified_browser_petrovich	1 430,17
Раздел. Слаботочные системы										
5 038	ТКП	СКУД на входные группы: контроллеры, считыватели, замки, кнопки, БП	компл.	0,0036	160 784,00				external_supplier_estimate	572,07
Раздел. Инженерные прассы										
5 039	PETR-141622 / арт. 35023	Лотки, магистральная гофра, гильзы, противопожарная заделка и крепеж прасс	компл.	0,0036	321 568,00				verified_browser_petrovich	1 144,14
Раздел. Расходники										
5 040	PETR-631805 / арт. РК 0067.0	Саморезы, дюбели, анкеры, подвесы, соединители	компл.	1,1	2 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 750,00
5 041	PETR-687523 / арт. 117383	Пена монтажная, клей-пена, герметики общестроительные	шт.	1,1	600,00				replacement_verified_browser_petrovich	660,00
Раздел. Финиш										
5 042	6.69-31-1	Финальная уборка и передача помещения	м2	2,2	6,83			15,03	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	227,70
		ЗП						4,03		40,99
		ЭМ						0,45		4,55
		в т.ч. ЗПМ						0,05		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								45,54
		СП от ЗП								29,15
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,2						
		Всего по позиции						15,03		227,70

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5 043	ТКП	Таблички помещений, навигация, пиктограммы и крепеж	компл.	1	950,00				external_supplier_estimate	950,00
5 044	PETR-1028701 / арт. 80167	Финишная уборка: химия, салфетки, пленка снятия, пылесборники, ветошь	м2	2,2	95,00				verified_browser_petrovich	209,00
Раздел. Исполнительная документация										
5 045	PETR-1063134 / арт. mf-136-f	Бирки, кабельные маркеры, схемы, протоколы и материалы исполнительной документации	компл.	0,05	4 500,00				verified_browser_petrovich	225,00
Раздел. Логистика										
5 046	ТКП	Доставка, разгрузка, подъем и внутриплощадочное перемещение материалов	компл.	0,0036	2 309 478,75				service_estimate	8 217,13
Раздел. Резерв комплектации										
5 047	ТКП	Резерв на мелкие материалы и позиции без проекта	компл.	0,0036	4 618 957,50				replacement_market_estimate	16 434,25
Итого по помещению 1-31 Умывальная								107 316,85	Материалы/оборудование	422 319,56

Помещение/кабинет 1-32 Уборная: Уборная; БТИ № 32; площадь 1.40 м2; работы 79,428.20; материалы 253,114.49; итого 332,542.69 руб.										
Раздел. Подготовка										
5 048	КАЛЬК-ZSMETA-01-001	Обмер, дефектовка, маркировка границ ремонта	м2	1,4	6,89			9,65	Инд. СМР 10.18; НР 91%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.45	144,90
		ЗП						2,56		26,08
		ЭМ						0,28		2,90
		в т.ч. ЗПМ						0,03		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								26,37
		СП от ЗП								20,29
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1,4						
		Всего по позиции						9,65		144,90
5 049	6.69-43-1	Укрытие и защита существующих конструкции и оборудования	м2	1,4	9,96			13,94	Инд. СМР 10.18; НР 91%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.45	209,30
		ЗП						3,70		37,67
		ЭМ						0,41		4,19
		в т.ч. ЗПМ						0,05		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								38,09
		СП от ЗП								29,30
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1,4						
		Всего по позиции						13,94		209,30
5 050	PETR-630824 / арт. 094125	Пленка укрывная защитная	м2	1,54	25,00				verified_browser_petrovich	38,50
5 051	PETR-787634 / арт. 489530	Лента малярная/скотч строительный	шт.	1,1	180,00				verified_browser_petrovich	198,00
5 052	PETR-617522 / арт. 9631964	Временное электроснабжение зоны ремонта: щиток, кабель, автоматы, удлинители	компл.	0,01	6 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	65,00
5 053	PETR-987814 / арт. 50044396	Временное освещение и переносные светильники для производства работ	компл.	0,25	3 200,00				verified_browser_petrovich	800,00
5 054	PETR-102144	Жесткая защита полов и маршрутов: оргалит/ДВП/гофрокартон	м2	0,48	260,00				verified_browser_petrovich	124,80
5 055	PETR-641043	Пылезащитные завесы, временные двери, укрытие проемов	компл.	0,12	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	420,00
Раздел. Демонтаж										

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5 056	6.57-2-7	Демонтаж напольных покрытий	м2	1,4	15,67			21,94	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	305,90
		ЗП						5,41		55,06
		ЭМ						0,60		6,12
		в т.ч. ЗПМ						0,07		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								48,94
		СП от ЗП								33,65
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1,4						
		Всего по позиции						21,94		305,90
5 057	6.54-1-6	Демонтаж отделки потолка	м2	1,4	13,19			18,47	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	257,60
		ЗП						4,55		46,37
		ЭМ						0,51		5,15
		в т.ч. ЗПМ						0,06		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								41,22
		СП от ЗП								28,34
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1,4						
		Всего по позиции						18,47		257,60
5 058	6.62-31-1	Расчистка и демонтаж отделки стен	м2	3,08	11,55			35,56	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	495,88
		ЗП						8,77		89,26
		ЭМ						0,97		9,92
		в т.ч. ЗПМ						0,11		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								79,34
		СП от ЗП								54,55
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3,08						
		Всего по позиции						35,56		495,88
5 059	6.67-7-1	Демонтаж существующих электроустановочных и слаботочных изделий	точка	5	9,90			49,48	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	690,00
		ЗП						12,20		124,20
		ЭМ						1,36		13,80
		в т.ч. ЗПМ						0,15		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								110,40

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ЗП								75,90
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	5						
		Всего по позиции						49,48		690,00
5 060	6.56-38-3	Демонтаж дверных блоков, шкафных фасадов и элементов проемов	компл.	1	74,22			74,22	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 035,00
		ЗП						18,30		186,30
		ЭМ						2,03		20,70
		в т.ч. ЗПМ						0,23		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								165,60
		СП от ЗП								113,85
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						74,22		1 035,00
5 061	6.69-19-1	Сбор, вынос и погрузка строительного мусора	м2	1,4	13,19			18,47	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	257,60
		ЗП						4,55		46,37
		ЭМ						0,51		5,15
		в т.ч. ЗПМ						0,06		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								41,22
		СП от ЗП								28,34
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1,4						
		Всего по позиции						18,47		257,60
5 062	PETR-815750 / арт. 815750	Расходники инструмента: диски, буры, сверла, лезвия, насадки, коронки	м2	2,48	85,00				replacement_verified_browser_petrovich	210,80
5 063	PETR-104801 / арт. M031	Мешки строительные для мусора	упак.	1,1	350,00				verified_browser_petrovich	385,00
5 064	PETR-666098 / арт. 0208	Биг-бэги/мягкие контейнеры для внутреннего сбора мусора	шт.	1,1	850,00				verified_browser_petrovich	935,00
5 065	PETR-953115	Контейнер 8 м3 с вывозом и утилизацией строительного мусора	шт.	0,02	22 000,00				verified_browser_petrovich	440,00
Раздел. Скрытые работы										
5 066	КАЛЬК-ZSMETA-15-001	Проверка оснований после демонтажа	м2	1,4	5,77			8,08	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	112,70
		ЗП						1,99		20,29
		ЭМ						0,22		2,25
		в т.ч. ЗПМ						0,02		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								18,03
		СП от ЗП								12,40
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1,4						

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по позиции						8,08		112,70
5 067	6.69-42-1	Герметизация инженерных проходок	компл.	1	91,91			91,91	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	1 380,00
		ЗП						24,40		248,40
		ЭМ						2,71		27,60
		в т.ч. ЗПМ						0,30		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								251,16
		СП от ЗП								193,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						91,91		1 380,00
5 068	PETR-167833 / арт. 581404	Ремонтная смесь/гипс/алебастр для заделки штроб и выбоин	меш.	1,1	650,00				verified_browser_petrovich	715,00
5 069	ТКП	Противопожарная заделка проходок: гильзы, пена, мастика, манжеты	узел	1,1	3 200,00				external_supplier_estimate	3 520,00
Раздел. Полы										
5 070	3.15-165-1	Обеспыливание, грунтование и ремонт основания пола	м2	1,4	8,10			11,34	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	177,10
		ЗП						3,13		31,88
		ЭМ						0,35		3,54
		в т.ч. ЗПМ						0,04		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								36,84
		СП от ЗП								24,79
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1,4						
		Всего по позиции						11,34		177,10
5 071	3.11-10-1	Выравнивание основания пола	м2	1,4	42,72			59,81	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	933,80
		ЗП						16,51		168,08
		ЭМ						1,83		18,68
		в т.ч. ЗПМ						0,20		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								194,23
		СП от ЗП								130,73
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1,4						
		Всего по позиции						59,81		933,80
5 072	3.11-32-1	Гидроизоляция пола с заводом на стены	м2	1,4	40,51			56,71	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	885,50
		ЗП						15,66		159,39
		ЭМ						1,74		17,71
		в т.ч. ЗПМ						0,19		

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								184,18
		СП от ЗП								123,97
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1,4						
		Всего по позиции						56,71		885,50
5 073	3.11-36-1	Укладка плитки/керамогранита пола	м2	1,4	117,85			164,99	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	2 576,00
		ЗП						45,55		463,68
		ЭМ						5,06		51,52
		в т.ч. ЗПМ						0,56		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								535,81
		СП от ЗП								360,64
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1,4						
		Всего по позиции						164,99		2 576,00
5 074	PETR-767965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	0,18	120,00				verified_browser_petrovich	21,60
5 075	PETR-101546 / арт. 1001893/1016312	Ровнитель для пола базовый	меш.	1,1	650,00				verified_browser_petrovich	715,00
5 076	PETR-997147	Гидроизоляция обмазочная для санузлов	кг	7,7	260,00				verified_browser_petrovich	2 002,00
5 077	PETR-680020 / арт. 725065	Лента гидроизоляционная для углов и примыканий	м.п.	5,21	160,00				verified_browser_petrovich	833,60
5 078	PETR-605181 / арт. 90-4V	Манжеты, углы и узлы гидроизоляции труб/трапов	компл.	1,1	950,00				verified_browser_petrovich	1 045,00
5 079	PETR-1175943 / арт. G-1301/MR/600x600x9	Керамогранит технический/матовый недорогой	м2	1,54	950,00				verified_browser_petrovich	1 463,00
5 080	PETR-114585 / арт. 792214/2634176	Клей для плитки Ceresit CM 11 25 кг	меш.	1,1	619,00				replacement_verified_browser_petrovich	680,90
5 081	PETR-102870 / арт. 1291052/26395	Затирка Ceresit CE 40 Aquastatic 2 кг	шт.	1,1	775,00				verified_browser_petrovich	852,50
5 082	PETR-824931 / арт. 824931	СВП, крестики, профили примыкания, уголки и расходники для плитки	м2	1,54	180,00				replacement_verified_browser_petrovich	277,20
Раздел. Стены										
5 083	3.15-165-1	Грунтование стен	м2	3,08	6,07			18,71	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	283,36
		ЗП						5,01		51,00
		ЭМ						0,56		5,67
		в т.ч. ЗПМ						0,06		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								56,67
		СП от ЗП								36,27
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3,08						
		Всего по позиции						18,71		283,36
5 084	6.61-1-3	Локальное штукатурное выравнивание стен и откосов	м2	1,08	53,14			57,39	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	869,40
		ЗП						15,37		156,49

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ						1,71		17,39
		в т.ч. ЗПМ						0,19		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								173,88
		СП от ЗП								111,28
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1,08						
		Всего по позиции						57,39		869,40
5 085	3.15-103-1	Финишная шпаклевка стен	м2	3,08	28,85			88,85	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	1 345,96
		ЗП						23,80		242,27
		ЭМ						2,64		26,92
		в т.ч. ЗПМ						0,29		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								269,19
		СП от ЗП								172,28
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3,08						
		Всего по позиции						88,85		1 345,96
5 086	6.52-18-1	Гидроизоляция стен мокрых участков	м2	3,08	34,16			105,22	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	1 593,90
		ЗП						28,18		286,90
		ЭМ						3,13		31,88
		в т.ч. ЗПМ						0,35		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								318,78
		СП от ЗП								204,02
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3,08						
		Всего по позиции						105,22		1 593,90
5 087	3.15-149-1	Облицовка стен плиткой/керамогранитом	м2	3,08	136,64			420,86	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	6 375,60
		ЗП						112,73		1 147,61
		ЭМ						12,53		127,51
		в т.ч. ЗПМ						1,39		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 275,12
		СП от ЗП								816,08
		НР и СП от ЗПМ								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗТР	чел.-ч	3,08						
		Всего по позиции						420,86		6 375,60
5 088	3.15-139-1	Затирка и санитарная герметизация	м2	3,08	18,98			58,45	Инд. СМР 10.18; НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	885,50
		ЗП						15,66		159,39
		ЭМ						1,74		17,71
		в т.ч. ЗПМ						0,19		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								177,10
		СП от ЗП								113,34
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3,08						
		Всего по позиции						58,45		885,50
5 089	PETR-767965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	0,41	120,00				verified_browser_petrovich	49,20
5 090	PETR-142852 / арт. 30000048	Штукатурка гипсовая Волма Слой 30 кг	меш.	1,1	520,00				verified_browser_petrovich	572,00
5 091	PETR-141512 / арт. 141472/6983-350647	Маяки штукатурные	м.п.	0,59	75,00				verified_browser_petrovich	44,25
5 092	PETR-631138 / арт. 240219	Уголок штукатурный/перфорированный	м.п.	0,68	95,00				verified_browser_petrovich	64,60
5 093	PETR-133351	Армирующая сетка по трещинам и примыканиям	м2	0,51	130,00				verified_browser_petrovich	66,30
5 094	PETR-138069 / арт. 1011793/1020761	Шпаклевка цементная Weber.vetonit VH 20 кг	меш.	1,1	872,00				verified_browser_petrovich	959,20
5 095	PETR-1175943 / арт. G-1301/MR/600x600x9	Керамогранит технический/матовый недорогой	м2	3,39	950,00				verified_browser_petrovich	3 220,50
5 096	PETR-114585 / арт. 792214/7634176	Клей для плитки Ceresit CM 11 25 кг	меш.	1,1	619,00				replacement_verified_browser_petrovich	680,90
5 097	PETR-102870 / арт. 1291052/26395	Затирка Ceresit CE 40 Aquastatic 2 кг	шт.	1,1	775,00				verified_browser_petrovich	852,50
5 098	PETR-824931 / арт. 824931	СВП, крестики, профили примыкания, уголки и расходники для плитки	м2	3,39	180,00				replacement_verified_browser_petrovich	610,20
5 099	PETR-684418 / арт. 17438, 17974, 53463	Герметик санитарный силиконовый	шт.	1,1	650,00				verified_browser_petrovich	715,00
Раздел. Потолки										
5 100	3.15-165-1	Грунтование и подготовка потолочного основания	м2	1,4	6,07			8,50	Инд. СМР 10.18; НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	128,80
		ЗП						2,28		23,18
		ЭМ						0,25		2,58
		в т.ч. ЗПМ						0,03		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								25,76
		СП от ЗП								16,49
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1,4						
		Всего по позиции						8,50		128,80
5 101	3.15-71-1	Влагостойкий потолок ГКЛ/ремонт потолка мокрой зоны	м2	1,4	113,87			159,42	Инд. СМР 10.18; НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	2 415,00
		ЗП						42,70		434,70
		ЭМ						4,74		48,30
		в т.ч. ЗПМ						0,53		
		МР								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								483,00
		СП от ЗП								309,12
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1,4						
		Всего по позиции						159,42		2 415,00
5 102	3.15-71-1	Устройство/ремонт потолка с каркасом и закладными	м2	1,4	68,32			95,65	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	1 449,00
		ЗП						25,62		260,82
		ЭМ						2,85		28,98
		в т.ч. ЗПМ						0,32		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								289,80
		СП от ЗП								185,47
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1,4						
		Всего по позиции						95,65		1 449,00
5 103	PETR-767965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	0,18	120,00				verified_browser_petrovich	21,60
5 104	PETR-1096374 / арт. 133681	Пароизоляция, мембрана, уплотнительные ленты потолков мокрых зон	м2	1,47	95,00				replacement_verified_browser_petrovich	139,65
5 105	PETR-101932 / арт. 275117	Гипсокартон Knauf влагостойкий 2500х1200х12,5 мм	лист	1,1	566,00				verified_browser_petrovich	622,60
5 106	PETR-106477 / арт. 111747	Профиль потолочный Knauf 60х27 мм 4 м	шт.	1,1	482,00				verified_browser_petrovich	530,20
5 107	PETR-106483 / арт. 100628	Профиль направляющий Knauf 27х28 мм 3 м	шт.	2,2	218,00				replacement_verified_browser_petrovich	479,60
5 108	PETR-1061370	Подвесы, соединители, саморезы, лента, шпаклевка швов ГКЛ	м2	1,54	620,00				replacement_verified_browser_petrovich	954,80
5 109	ТКП	Материалы финишной подготовки и окраски потолков полный комплекс	м2	1,54	360,00				replacement_market_estimate	554,40
5 110	PETR-776007 / арт. ПД 300х300	Ревизионные люки и сервисные элементы потолков/коробов	шт.	1,05	3 500,00				verified_browser_petrovich	3 675,00
5 111	PETR-133217 / арт. ЕТР 60-120	Скрытый ревизионный люк под плитку с крепежом	шт.	1,05	6 500,00				verified_browser_petrovich	6 825,00
Раздел. Проемы										
5 112	6.56-24-1	Монтаж/ремонт дверного блока, откосов и фурнитуры	шт.	1	344,66			344,66	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	5 175,00
		ЗП						91,50		931,50
		ЭМ						10,17		103,50
		в т.ч. ЗПМ						1,13		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								941,85
		СП от ЗП								724,50
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						344,66		5 175,00
5 113	ТКП	Дверь межкомнатная усиленная с отделкой под объект	шт.	1,05	9 500,00				replacement_market_estimate	9 975,00
5 114	ТКП	Коробка, доборы, наличники, петли, ручки, замки полный комплект	компл.	1,05	11 000,00				replacement_market_estimate	11 550,00
5 115	ТКП	Порожки и переходные профили усиленные	шт.	1,05	1 500,00				replacement_market_estimate	1 575,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5 116	PETR-664867 / арт. 664867	Доводчик, ограничитель, уплотнители и стопоры дверей	компл.	1,05	4 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 410,00
5 117	ТКП	Усиленная дверная фурнитура: замки, цилиндры, доводчики, ограничители	компл.	1,05	9 500,00				replacement_market_estimate	9 975,00
5 118	PETR-148719 / арт. 47518_402207	Материалы усиления и ремонта проемов: уголок, смесь, анкера, сетка	компл.	1,1	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 850,00
5 119	PETR-1060656 / арт. 1060656	Противопожарные и технические двери на границах блоков с фурнитурой	компл.	0,0023	208 000,00				verified_browser_petrovich	470,91
Раздел. Водоснабжение и канализация										
5 120	3.16-31-1	Скрытая прокладка труб ХВС/ГВС/канализации	м.п.	6	78,53			471,21	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	7 590,00
		ЗП						134,20		1 366,20
		ЭМ						14,91		151,80
		в т.ч. ЗПМ						1,65		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 669,80
		СП от ЗП								1 123,32
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	6						
		Всего по позиции						471,21		7 590,00
5 121	3.16-15-1	Монтаж арматуры, сифонов, подводок, фильтров и ревизии	компл.	1	178,49			178,49	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	2 875,00
		ЗП						50,83		517,50
		ЭМ						5,65		57,50
		в т.ч. ЗПМ						0,63		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								632,50
		СП от ЗП								425,50
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						178,49		2 875,00
5 122	3.16-22-1	Монтаж коллекторов, защиты от протечек и сервисных люков	компл.	1	392,67			392,67	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	6 325,00
		ЗП						111,84		1 138,50
		ЭМ						12,43		126,50
		в т.ч. ЗПМ						1,38		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 391,50
		СП от ЗП								936,10
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						392,67		6 325,00
5 123	3.16-29-1	Опрессовка и испытания трубопроводов	компл.	1	214,18			214,18	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	3 450,00
		ЗП						61,00		621,00
		ЭМ						6,78		69,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ						0,75		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								759,00
		СП от ЗП								510,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						214,18		3 450,00
5 124	PETR-1079892 / арт. 1450	Трап/сливной узел с гидрозатвором и комплектом подключения	компл.	0,55	4 500,00				verified_browser_petrovich	2 475,00
5 125	PETR-143200 / арт. VTp.700.0020.32.02	Труба PPR/металлопластик для ХВС/ГВС	м.п.	6,6	180,00				verified_browser_petrovich	1 188,00
5 126	PETR-108328 / арт. 115420/38043	Канализационные трубы, отводы, тройники, ревизии	м.п.	3,3	650,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 145,00
5 127	PETR-109192 / арт. 8464/X100U	Хомуты, теплоизоляция труб, крепеж и маркировка трубопроводов	м.п.	9,9	180,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 782,00
5 128	PETR-685041 / арт. VT.388.N.04	Краны шаровые, фильтры, коллекторы, подводка	компл.	1,1	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 850,00
5 129	PETR-666318 / арт. 30986362	Сифоны, гибкая подводка, манжеты, трапы, крепеж сантехники	компл.	1,1	4 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 620,00
5 130	PETR-1067309 / арт. EA 39M4 12100	Фильтры грубой/тонкой очистки, редукторы и манометры	компл.	0,55	8 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 675,00
5 131	ТКП	Система защиты от протечек: датчики, краны, контроллер и питание	компл.	1,05	28 000,00				external_supplier_estimate	29 400,00
5 132	ТКП	Коллекторный шкаф, коллекторы ХВС/ГВС, расходомеры и крепеж	компл.	0,53	24 000,00				external_supplier_estimate	12 720,00
5 133	PETR-1020331 / арт. Um36040011050	Ревизии, прочистки, трапы и обратные клапаны канализации	компл.	1,1	4 800,00				verified_browser_petrovich	5 280,00
Раздел. Сантехника										
5 134	6.65-4-1	Демонтаж сантехнических приборов и подключений	шт.	1	65,97			65,97	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	920,00
		ЗП						16,27		165,60
		ЭМ						1,81		18,40
		в т.ч. ЗПМ						0,20		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								147,20
		СП от ЗП								101,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						65,97		920,00
5 135	3.17-1-6	Монтаж сантехнических приборов и смесителей	шт.	1	249,88			249,88	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	4 025,00
		ЗП						71,17		724,50
		ЭМ						7,91		80,50
		в т.ч. ЗПМ						0,88		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								885,50
		СП от ЗП								595,70
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						249,88		4 025,00

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5 136	PETR-877760 / арт. 4670078527608	Полотенцесушитель/электросушитель с комплектом подключения	шт.	0,53	17 000,00				verified_browser_petrovich	9 010,00
5 137	PETR-142793 / арт. S-KO-TR011-3/6-PT-w	Унитаз компакт Cersanit Just 031	шт.	1,05	8 190,00				replacement_verified_browser_petrovich	8 599,50
5 138	ТКП	Сантехнические перегородки, экраны и крепеж	компл.	0,53	18 500,00				external_supplier_estimate	9 805,00
Раздел. Вентиляция										
5 139	6.65-25-1	Ревизия вентканалов, решеток и проходок	компл.	1	107,09			107,09	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	1 725,00
		ЗП						30,50		310,50
		ЭМ						3,39		34,50
		в т.ч. ЗПМ						0,38		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								379,50
		СП от ЗП								255,30
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						107,09		1 725,00
5 140	3.20-9-1	Монтаж/замена вентиляционной решетки или вытяжного устройства	компл.	1	178,49			178,49	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	2 875,00
		ЗП						50,83		517,50
		ЭМ						5,65		57,50
		в т.ч. ЗПМ						0,63		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								632,50
		СП от ЗП								425,50
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						178,49		2 875,00
5 141	PETR-106867 / арт. 301	Вентиляционные решетки/диффузоры для помещении	шт.	1,05	2 200,00				verified_browser_petrovich	2 310,00
5 142	PETR-101626 / арт. AF102	Воздуховоды, фасонные части, клапаны и гибкие вставки	м.п.	0,63	1 400,00				verified_browser_petrovich	882,00
5 143	PETR-101626 / арт. AF102	Крепеж, подвесы, изоляция и герметики вентиляционных масс	м.п.	0,63	420,00				replacement_verified_browser_petrovich	264,60
5 144	ТКП	Противопожарные/обратные клапаны, дроссели и переходы вентиляции	шт.	1,05	4 200,00				external_supplier_estimate	4 410,00
5 145	PETR-1023898 / арт. TYPHOON 100 2SP	Вытяжной вентилятор/канальный вентилятор для мокрых зон и кухонь	шт.	1,05	7 500,00				verified_browser_petrovich	7 875,00
5 146	PETR-1020291 / арт. ERA 5C ET	Решетки вентиляционные, вентиляторы, воздуховоды	компл.	1,05	2 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 625,00
5 147	ТКП	Центральная комплектация вентиляции: автоматика, клапаны, шумоглушители, ревизии	компл.	0,0023	333 936,00				external_supplier_estimate	756,03
Раздел. Электрика										
5 148	4.8-159-1	Скрытая прокладка кабельных линии	м.п.	32	18,74			599,64	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	9 568,00
		ЗП						169,18		1 722,24
		ЭМ						18,80		191,36
		в т.ч. ЗПМ						2,08		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 181,50

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ЗП								1 282,11
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	32						
		Всего по позиции						599,64		9 568,00
5 149	6.69-5-3	Подрозетники, распаики, штробы и заделка	точка	3	46,85			140,54	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 242,50
		ЗП						39,65		403,65
		ЭМ						4,41		44,85
		в т.ч. ЗПМ						0,49		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								511,29
		СП от ЗП								300,50
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						140,54		2 242,50
5 150	4.8-243-8	Монтаж розеток и выключателей	точка	3	25,23			75,68	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 207,50
		ЗП						21,35		217,35
		ЭМ						2,37		24,15
		в т.ч. ЗПМ						0,26		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								275,31
		СП от ЗП								161,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						75,68		1 207,50
5 151	4.8-246-1	Монтаж светильников и проверка освещения	шт.	1	57,66			57,66	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	920,00
		ЗП						16,27		165,60
		ЭМ						1,81		18,40
		в т.ч. ЗПМ						0,20		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								209,76
		СП от ЗП								123,28
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						57,66		920,00
5 152	PETR-770855 / арт. 4631147013774 АК	Кабель ГОСТКАБЕЛЬ ВВГнг(А)-LS 3х2,5	м.п.	26,4	135,00				verified_browser_petrovich	3 564,00
5 153	PETR-997026 / арт. 1157b30FG000?0A Ак	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5	м.п.	8,8	85,00				verified_browser_petrovich	748,00
5 154	PETR-660833 / арт. 51020	Гофра, клипсы, кабельные стяжки, клеммы, расходники электромонтажа	м.п.	35,2	95,00				verified_browser_petrovich	3 344,00
5 155	PETR-128017 / арт. IMT351201	Подрозетники, распределительные коробки, монтажные стаканы	шт.	3,3	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	924,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 509

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5 156	PETR-128022 / арт. IMT351611	Распределительные коробки, клеммники WAGO, DIN-рейки и маркировка линий	компл.	1,1	850,00				replacement_verified_browser_petrovich	935,00
5 157	ТКП	Розетка Systeme Electric/Legrand улучшенная	шт.	2,2	450,00				replacement_market_estimate	990,00
5 158	PETR-101691 / арт. BA10-001b	Выключатель одноклавишный/двухклавишный	шт.	1,1	260,00				verified_browser_petrovich	286,00
5 159	PETR-655481 / арт. 707-4288-112	Рамки, клавиши, суппорты, лицевые панели электроустановочных изделий	компл.	3,3	220,00				replacement_verified_browser_petrovich	726,00
5 160	ТКП	Светильник светодиодный 600х600 улучшенный	шт.	1,05	2 300,00				replacement_market_estimate	2 415,00
5 161	PETR-106926 / арт. 45015	Подключение оборудования: кабельные выводы, вилки, розетки силовые, наконечники	точка	1,05	1 450,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 522,50
5 162	PETR-660888 / арт. mb54-3-2-bas	Питающие и магистральные кабели до щитов и нагрузок	м.п.	1,21	220,00				verified_browser_petrovich	266,20
5 163	PETR-141625 / арт. 35024	Лоток кабельный с крышкой	м.п.	0,46	950,00				verified_browser_petrovich	437,00
5 164	PETR-1152906 / арт. BSE4101HD7	Подвесы, кронштейны, заземление и крепеж кабельных лотков	м.п.	0,46	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	128,80
5 165	PETR-997001 / арт. 221/P12WUI1U0K00	Заземление и уравнивание потенциалов: провод, шины, наконечники, маркировка	м.п.	0,31	240,00				replacement_verified_browser_petrovich	74,40
5 166	PETR-1005505 / арт. GE41360	Коробка уравнивания потенциалов и комплект подключений мокрых зон	компл.	1,05	3 800,00				verified_browser_petrovich	3 990,00
5 167	PETR-669259 / арт. 419401	Распределительные щиты, автоматика, УЗО/дифавтоматы, клеммы и маркировка	компл.	0,0023	401 960,00				replacement_verified_browser_petrovich	910,04
5 168	ТКП	ИБП/стабилизация, резервное питание слаботочных и инженерных систем	компл.	0,0023	111 312,00				external_supplier_estimate	252,01
Раздел. Пожарная сигнализация										
5 169	4.10-81-1	Монтаж пожарных извещателей, ручных извещателей и оповещателей	точка	2	61,26			122,52	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 955,00
		ЗП						34,57		351,90
		ЭМ						3,84		39,10
		в т.ч. ЗПМ						0,43		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								445,74
		СП от ЗП								261,97
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						122,52		1 955,00
5 170	4.10-11-1	Подключение, маркировка и проверка шлейфов пожарной сигнализации	м.п.	10	6,85			68,47	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 092,50
		ЗП						19,32		196,65
		ЭМ						2,15		21,85
		в т.ч. ЗПМ						0,24		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								249,09
		СП от ЗП								146,39
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						68,47		1 092,50
5 171	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
5 172	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
5 173	PETR-1005516 / арт. GE41218-11	Извещатель пожарный ручной с коробкой и крепежом	шт.	1,05	1 800,00				verified_browser_petrovich	1 890,00
5 174	PETR-1168009 / арт. 28528.1	Оповещатель звуковой/светозвуковой пожарный	шт.	1,05	2 400,00				verified_browser_petrovich	2 520,00
5 175	PETR-1085113 / арт. 5113. ЦБ-00021636	Клеммы, коробки, изоляторы КЗ, маркировка и крепеж пожарной сигнализации	м.п.	11	95,00				verified_browser_petrovich	1 045,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5 176	PETR-614369 / арт. 34-0496	ППКП, блоки питания, АКБ, модули, шкаф и общесистемная комплектация ПС	компл.	0,0023	321 568,00				verified_browser_petrovich	728,03
Раздел. Пожарная безопасность										
5 177	PETR-1024222 / арт. ЮП-4 двое ал	Огнетушители, кронштейны, знаки, планы эвакуации и пиктограммы	компл.	0,0023	98 944,00				replacement_verified_browser_petrovich	224,01
Раздел. ОПС и СКС										
5 178	4.10-15-1	Скрытая прокладка кабелей ОПС/СКС	м.п.	10	9,37			93,69	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 495,00
		ЗП						26,43		269,10
		ЭМ						2,94		29,90
		в т.ч. ЗПМ						0,33		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								340,86
		СП от ЗП								200,33
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						93,69		1 495,00
5 179	4.10-78-1	Монтаж извещателей/точек СКС	точка	1	64,87			64,87	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 035,00
		ЗП						18,30		186,30
		ЭМ						2,03		20,70
		в т.ч. ЗПМ						0,23		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								235,98
		СП от ЗП								138,69
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						64,87		1 035,00
5 180	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
5 181	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
5 182	PETR-1212451 / арт. 80515	СОУЭ: оповещатели, табло Выход, ручные извещатели, БП/АКБ	шт.	1,05	3 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 360,00
5 183	PETR-1146195 / арт. RNK6F90TL	Коробки, коннекторы, патч-модули и крепеж для ОПС/СКС	м.п.	11	70,00				replacement_verified_browser_petrovich	770,00
5 184	PETR-614367 / арт. 34-0494	Активное оборудование ОПС/СКС, шкаф/кросс, блоки питания, коммутация	компл.	0,0023	401 960,00				verified_browser_petrovich	910,04
Раздел. Слаботочные системы										
5 185	ТКП	СКУД на входные группы: контроллеры, считыватели, замки, кнопки, БП	компл.	0,0023	160 784,00				external_supplier_estimate	364,01
Раздел. Инженерные трассы										
5 186	PETR-141622 / арт. 35023	Лотки, магистральная гофра, гильзы, противопожарная заделка и крепеж трасс	компл.	0,0023	321 568,00				verified_browser_petrovich	728,03
Раздел. Расходники										
5 187	PETR-631805 / арт. РК 0067.0	Саморезы, дюбели, анкеры, подвесы, соединители	компл.	1,1	2 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 750,00
5 188	PETR-687523 / арт. 117383	Пена монтажная, клеи-пена, герметики общестроительные	шт.	1,1	600,00				replacement_verified_browser_petrovich	660,00
Раздел. Финиш										
5 189	6.69-31-1	Финальная уборка и передача помещения	м2	1,4	6,84			9,57	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	144,90
		ЗП						2,56		26,08
		ЭМ						0,28		2,90

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ						0,03		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								28,98
		СП от ЗП								18,55
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1,4						
		Всего по позиции						9,57		144,90
5 190	ТКП	Таблички помещений, навигация, пиктограммы и крепеж	компл.	1	950,00				external_supplier_estimate	950,00
5 191	PETR-1028701 / арт. 80167	Финишная уборка: химия, салфетки, пленка снятия, пылесборники, ветошь	м2	1,4	95,00				verified_browser_petrovich	133,00
Раздел. Исполнительная документация										
5 192	PETR-1063134 / арт. mf-136-f	Бирки, кабельные маркеры, схемы, протоколы и материалы исполнительной документации	компл.	0,05	4 500,00				verified_browser_petrovich	225,00
Раздел. Логистика										
5 193	ТКП	Доставка, разгрузка, подъем и внутриплощадочное перемещение материалов	компл.	0,0023	2 309 478,75				service_estimate	5 228,66
Раздел. Резерв комплектации										
5 194	ТКП	Резерв на мелкие материалы и позиции без проекта	компл.	0,0023	4 618 957,50				replacement_market_estimate	10 457,32
Итого по помещению 1-32 Уборная								19 428,20	Материалы/оборудование	332 542,69

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист

Форма 4

г. Москва, объект Посольства Ливии, ZSMETA

(наименование стройки и/или объекта)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 53-ТСН-Э1-2

(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

Этап 1. 2 этаж. Полный комплекс ремонтных работ по помещениям/кабинетам

(наименование работ и затрат)

Основание: ВОР/ВОМ этапа 1, подбор ТСН-кодов ZSMETA, ТКП/прайсы материалов

	В базисном уровне цен	В текущем уровне цен	
Сметная стоимость	368,88	17 845,16	тыс. руб
Строительные работы	220,52	16 334,85	тыс. руб
Работы по монтажу оборудования	148,36	1 510,31	тыс. руб
Оборудование	0,00	0,00	тыс. руб
Прочие работы и затраты	0,00	0,00	тыс. руб
Средства на оплату труда	66,40	675,93	тыс. руб
Затраты труда			чел.-ч

Составлен(а) по ТСН-2001 с учетом Дополнения №:81

№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: МКЭ-ОД/26-26 от 25.03.2026, Выпуск 220

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 этаж. Помещении: 21; площадь: 235.90 м2; итог: 17,845,160.02 руб.										
Помещение/кабинет 2-1 Столовая: Столовая; БТИ № 1; площадь 20.90 м2; работы 407,200.62; материалы 1,368,292.39; итого 1,775,493.01 руб.										
Раздел. Подготовка										
1	КАЛЬК-ZSMETA-01-001	Обмер, дефектовка, маркировка границ ремонта	м2	20,9	6,89			144,07	Инд. СМР 10.18; НР 91%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.45	2 163,15
		ЗП						38,25		389,37
		ЭМ						4,25		43,26
		в т.ч. ЗПМ						0,47		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								393,69
		СП от ЗП								302,84
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	20,9						
		Всего по позиции						144,07		2 163,15
2	6.69-43-1	Укрытие и защита существующих конструкции и оборудования	м2	20,9	9,96			208,10	Инд. СМР 10.18; НР 91%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.45	3 124,55
		ЗП						55,25		562,42
		ЭМ						6,14		62,49

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 513

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ						0,68		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								568,67
		СП от ЗП								437,44
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	20,9						
		Всего по позиции						208,10		3 124,55
3	PETR-630824 / арт. 094125	Пленка укрывная защитная	м2	22,99	25,00				verified_browser_petrovich	574,75
4	PETR-787634 / арт. 489530	Лента малярная/скотч строительный	шт.	1,1	180,00				verified_browser_petrovich	198,00
5	PETR-617522 / арт. 9631964	Временное электроснабжение зоны ремонта: щиток, кабель, автоматы, удлинители	компл.	0,17	6 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 105,00
6	PETR-987814 / арт. 50044396	Временное освещение и переносные светильники для производства работ	компл.	0,25	3 200,00				verified_browser_petrovich	800,00
7	PETR-102144	Жесткая защита полов и маршрутов: оргалит/ДВП/гофрокартон	м2	7,21	260,00				verified_browser_petrovich	1 874,60
8	PETR-641043	Пылезащитные завесы, временные двери, укрытие проемов	компл.	0,12	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	420,00
Раздел. Демонтаж										
9	6.57-2-7	Демонтаж напольных покрытий	м2	20,9	15,67			327,47	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	4 566,65
		ЗП						80,75		822,00
		ЭМ						8,97		91,33
		в т.ч. ЗПМ						0,99		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								730,66
		СП от ЗП								502,33
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	20,9						
		Всего по позиции						327,47		4 566,65
10	6.54-1-6	Демонтаж отделки потолка	м2	20,9	13,19			275,77	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	3 845,60
		ЗП						68,00		692,21
		ЭМ						7,56		76,91
		в т.ч. ЗПМ						0,84		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								615,30
		СП от ЗП								423,02
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	20,9						
		Всего по позиции						275,77		3 845,60
11	6.62-31-1	Расчистка и демонтаж отделки стен	м2	48,07	11,55			554,98	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 739,27
		ЗП						136,84		1 393,07
		ЭМ						15,20		154,79
		в т.ч. ЗПМ						1,68		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 238,28
		СП от ЗП								851,32
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	48,07						
		Всего по позиции						554,98		1 139,21
12	6.61-1-1	Демонтаж существующих электроустановочных и слаботочных изделии	точка	18	9,90			178,13	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	2 484,00
		ЗП						43,92		447,12
		ЭМ						4,88		49,68
		в т.ч. ЗПМ						0,54		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								397,44
		СП от ЗП								273,24
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	18						
		Всего по позиции						178,13		2 484,00
13	6.56-38-3	Демонтаж дверных блоков, шкафных фасадов и элементов проемов	компл.	1	74,22			74,22	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 035,00
		ЗП						18,30		186,30
		ЭМ						2,03		20,70
		в т.ч. ЗПМ						0,23		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								165,60
		СП от ЗП								113,85
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						74,22		1 035,00
14	6.56-3-2	Демонтаж старых откосов, подоконников и оконной фурнитуры	компл.	1	70,10			70,10	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	977,50
		ЗП						17,28		175,95
		ЭМ						1,92		19,55
		в т.ч. ЗПМ						0,21		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								156,40
		СП от ЗП								107,53
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						70,10		977,50

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

ФОРМАТ 298.9x210.6 мм

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	6.65-12-1	Демонтаж/снятие радиаторов, арматуры и старых подводок	компл.	1	98,96			98,96	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 380,00
		ЗП						24,40		248,40
		ЭМ						2,71		27,60
		в т.ч. ЗПМ						0,30		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								220,80
		СП от ЗП								151,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						98,96		1 380,00
16	6.69-19-1	Сбор, вынос и погрузка строительного мусора	м2	20,9	13,19			275,77	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	3 845,60
		ЗП						68,00		692,21
		ЭМ						7,56		76,91
		в т.ч. ЗПМ						0,84		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								615,30
		СП от ЗП								423,02
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	20,9						
		Всего по позиции						275,77		3 845,60
17	PETR-815750 / арт. 815750	Расходники инструмента: диски, буры, сверла, лезвия, насадки, коронки	м2	37,72	85,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 206,20
18	PETR-104801 / арт. M031	Мешки строительные для мусора	упак.	1,1	350,00				verified_browser_petrovich	385,00
19	PETR-666098 / арт. 0208	Биг-бэги/мягкие контейнеры для внутреннего сбора мусора	шт.	3,3	850,00				verified_browser_petrovich	2 805,00
20	PETR-953115	Контейнер 8 м3 с вывозом и утилизацией строительного мусора	шт.	0,33	22 000,00				verified_browser_petrovich	7 260,00
Раздел. Скрытые работы										
21	КАЛЬК-ZSMETA-15-001	Проверка оснований после демонтажа	м2	20,9	5,77			120,65	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 682,45
		ЗП						29,75		302,84
		ЭМ						3,31		33,65
		в т.ч. ЗПМ						0,37		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								269,19
		СП от ЗП								185,07
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	20,9						
		Всего по позиции						120,65		1 682,45
22	6.69-42-1	Герметизация инженерных проходок	компл.	1	91,91			91,91	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	1 380,00
		ЗП						24,40		248,40
		ЭМ						2,71		27,60

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ						0,30		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								251,16
		СП от ЗП								193,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						91,91		1 380,00
23	PETR-167833 / арт. 581404	Ремонтная смесь?гипс/алебастр для заделки штроб и выбоин	меш.	4,4	650,00				verified_browser_petrovich	2 860,00
24	ТКП	Противопожарная заделка проходок: гильзы, пена, мастика, манжеты	узел	3,3	3 200,00				external_supplier_estimate	10 560,00
Раздел. Полы										
25	3.15-165-1	Обеспыливание, грунтование и ремонт основания пола	м2	20,9	8,10			169,33	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	2 643,85
		ЗП						46,75		475,89
		ЭМ						5,19		52,88
		в т.ч. ЗПМ						0,58		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								549,92
		СП от ЗП								370,14
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	20,9						
		Всего по позиции						169,33		2 643,85
26	3.11-10-1	Выравнивание основания пола	м2	20,9	42,72			892,84	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	13 940,30
		ЗП						246,49		2 509,25
		ЭМ						27,39		278,81
		в т.ч. ЗПМ						3,03		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 899,58
		СП от ЗП								1 951,64
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	20,9						
		Всего по позиции						892,84		13 940,30
27	3.11-32-1	Гидроизоляция пола с заводом на стены	м2	10,45	40,51			423,33	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	6 609,62
		ЗП						116,87		1 189,73
		ЭМ						12,99		132,19
		в т.ч. ЗПМ						1,44		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 374,80

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ЗП								925,35
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10,45						
		Всего по позиции						423,33		6 609,62
28	3.11-36-1	Укладка плитки/керамогранита пола	м2	20,9	117,85			2 463,00	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.38	38 456,00
		ЗП						679,97		6 922,08
		ЭМ						75,55		769,12
		в т.ч. ЗПМ						8,36		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								7 998,85
		СП от ЗП								5 383,84
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	20,9						
		Всего по позиции						2 463,00		38 456,00
29	PETR-767965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	2,76	120,00				verified_browser_petrovich	331,20
30	PETR-101546 / арт. 1001893/1016312	Ровнитель для пола базовый	меш.	9,9	650,00				verified_browser_petrovich	6 435,00
31	PETR-997147	Гидроизоляция обмазочная для санузлов	кг	45,1	260,00				verified_browser_petrovich	11 726,00
32	PETR-680020 / арт. 725065	Лента гидроизоляционная для углов и примыканий	м.п.	20,12	160,00				verified_browser_petrovich	3 219,20
33	PETR-605181 / арт. 90-4 У	Манжеты, углы и узлы гидроизоляции труб/трапов	компл.	1,1	950,00				verified_browser_petrovich	1 045,00
34	PETR-1175943 / арт. G-1301/MR/600x600x9	Керамогранит технический/матовый недорогой	м2	22,99	950,00				verified_browser_petrovich	21 840,50
35	PETR-114585 / арт. 792214/2634176	Клей для плитки Ceresit CM 11 25 кг	меш.	4,4	619,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 723,60
36	PETR-102870 / арт. 1791052/76395	Затирка Ceresit CE 40 Aquastatic 2 кг	шт.	4,4	775,00				verified_browser_petrovich	3 410,00
37	PETR-824931 / арт. 824931	СВП, крестики, профили примыкания, уголки и расходники для плитки	м2	22,99	180,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 138,20
Раздел. Стены										
38	3.15-165-1	Грунтование стен	м2	48,07	6,07			291,93	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	4 422,44
		ЗП						78,20		796,04
		ЭМ						8,69		88,45
		в т.ч. ЗПМ						0,96		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								884,49
		СП от ЗП								566,07
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	48,07						
		Всего по позиции						291,93		4 422,44
39	6.61-1-3	Локальное штукатурное выравнивание стен и откосов	м2	16,82	53,14			893,81	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	13 540,10
		ЗП						239,41		2 437,22
		ЭМ						26,60		270,80
		в т.ч. ЗПМ						2,94		
		МР								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 708,02
		СП от ЗП								1 733,13
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	16,82						
		Всего по позиции						893,81		13 540,10
40	3.15-103-1	Финишная шпаклевка стен	м2	48,07	28,85			1 386,68	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	21 006,59
		ЗП						371,43		3 781,19
		ЭМ						41,27		420,13
		в т.ч. ЗПМ						4,57		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								4 201,32
		СП от ЗП								2 688,84
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	48,07						
		Всего по позиции						1 386,68		21 006,59
41	6.52-18-1	Гидроизоляция стен мокрых участков	м2	16,82	34,16			574,59	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	8 704,35
		ЗП						153,91		1 566,78
		ЭМ						17,10		174,09
		в т.ч. ЗПМ						1,89		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 740,87
		СП от ЗП								1 114,16
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	16,82						
		Всего по позиции						574,59		8 704,35
42	3.15-149-1	Облицовка стен плиткой/керамогранитом	м2	16,82	136,64			2 298,36	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	34 817,40
		ЗП						615,63		6 267,13
		ЭМ						68,40		696,35
		в т.ч. ЗПМ						7,57		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								6 963,48
		СП от ЗП								4 456,63
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	16,82						
		Всего по позиции						2 298,36		34 817,40
43	3.15-139-1	Затирка и санитарная герметизация	м2	16,82	18,98			319,22	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	4 835,75

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП						85,50		870,44
		ЭМ						9,50		96,72
		в т.ч. ЗПМ						1,05		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								967,15
		СП от ЗП								618,98
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	16,82						
		Всего по позиции						319,22		4 835,75
44	PETR-767965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	6,35	120,00				verified_browser_petrovich	762,00
45	PETR-142852 / арт. 30000048	Штукатурка гипсовая Волма Слои 30 кг	меш.	5,5	520,00				verified_browser_petrovich	2 860,00
46	PETR-141512 / арт. 141472/6983-350647	Маяки штукатурные	м.п.	9,25	75,00				verified_browser_petrovich	693,75
47	PETR-631138 / арт. 240219	Уголок штукатурный/перфорированный	м.п.	10,58	95,00				verified_browser_petrovich	1 005,10
48	PETR-133351	Армирующая сетка по трещинам и примыканиям	м2	7,93	130,00				verified_browser_petrovich	1 030,90
49	PETR-138069 / арт. 1011793/1020761	Шпаклевка цементная Weber.vetonit VH 20 кг	меш.	3,3	872,00				verified_browser_petrovich	2 877,60
50	PETR-1175943 / арт. G-1301/MR/600x600x9	Керамогранит технический/матовый недорогой	м2	18,51	950,00				verified_browser_petrovich	17 584,50
51	PETR-114585 / арт. 792214/2634176	Клей для плитки Ceresit CM 11 25 кг	меш.	4,4	619,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 723,60
52	PETR-102870 / арт. 1291052/26395	Затирка Ceresit CE 40 Aquastatic 2 кг	шт.	3,3	775,00				verified_browser_petrovich	2 557,50
53	PETR-824931 / арт. 824931	СВП, крестики, профили примыкания, уголки и расходники для плитки	м2	18,51	180,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 331,80
54	PETR-684418 / арт. 17438_17974_53463	Герметик санитарный силиконовый	шт.	2,2	650,00				verified_browser_petrovich	1 430,00
Раздел. Потолки										
55	3.15-165-1	Грунтование и подготовка потолочного основания	м2	20,9	6,07			126,93	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	1 922,80
		ЗП						34,00		346,10
		ЭМ						3,78		38,46
		в т.ч. ЗПМ						0,42		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								384,56
		СП от ЗП								246,12
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	20,9						
		Всего по позиции						126,93		1 922,80
56	3.15-71-1	Влагостойкий потолок ГКЛ/ремонт потолка мокрой зоны	м2	20,9	113,87			2 379,89	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	36 052,50
		ЗП						637,47		6 489,45
		ЭМ						70,83		721,05
		в т.ч. ЗПМ						7,84		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								7 210,50
		СП от ЗП								4 614,72

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	20,9						
		Всего по позиции						2 379,89		36 052,50
57	3.15-71-1	Устройство/ремонт потолка с каркасом и закладными	м2	20,9	68,32			1 427,93	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	21 631,50
		ЗП						382,48		3 893,67
		ЭМ						42,50		432,63
		в т.ч. ЗПМ						4,70		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								4 326,30
		СП от ЗП								2 768,83
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	20,9						
		Всего по позиции						1 427,93		21 631,50
58	PETR-767965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	2,76	120,00				verified_browser_petrovich	331,20
59	PETR-101932 / арт. 275117	Гипсокартон Кнауф влагостойкий 2500х1200х12,5 мм	лист	7,7	566,00				verified_browser_petrovich	4 358,20
60	PETR-106477 / арт. 111747	Профиль потолочный Кнауф 60х27 мм 4 м	шт.	13,2	482,00				verified_browser_petrovich	6 362,40
61	PETR-106483 / арт. 100628	Профиль направляющий Кнауф 27х28 мм 3 м	шт.	7,7	218,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 678,60
62	PETR-1061370	Подвесы, соединители, саморезы, лента, шпаклевка швов ГКЛ	м2	22,99	620,00				replacement_verified_browser_petrovich	14 253,80
63	ТКП	Материалы финишной подготовки и окраски потолков полный комплекс	м2	22,99	360,00				replacement_market_estimate	8 276,40
64	PETR-776007 / арт. ПД 300х300	Ревизионные люки и сервисные элементы потолков/коробов	шт.	1,05	3 500,00				verified_browser_petrovich	3 675,00
65	PETR-133217 / арт. ETP 60-120	Скрытый ревизионный люк под плитку с крепежом	шт.	1,05	6 500,00				verified_browser_petrovich	6 825,00
Раздел. Проемы										
66	6.56-24-1	Монтаж/ремонт дверного блока, откосов и фурнитуры	шт.	1	344,66			344,66	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.45	5 175,00
		ЗП						91,50		931,50
		ЭМ						10,17		103,50
		в т.ч. ЗПМ						1,13		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								941,85
		СП от ЗП								724,50
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						344,66		5 175,00
67	ТКП	Дверь межкомнатная усиленная с отделкой под объект	шт.	1,05	9 500,00				replacement_market_estimate	9 975,00
68	ТКП	Коробка, доборы, наличники, петли, ручки, замки полный комплект	компл.	1,05	11 000,00				replacement_market_estimate	11 550,00
69	ТКП	Порожки и переходные профили усиленные	шт.	1,05	1 500,00				replacement_market_estimate	1 575,00
70	PETR-664867 / арт. 664867	Доводчик, ограничитель, уплотнители и стопоры двереи	компл.	1,05	4 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 410,00
71	ТКП	Усиленная дверная фурнитура: замки, цилиндры, доводчики, ограничители	компл.	1,05	9 500,00				replacement_market_estimate	9 975,00
72	PETR-148719 / арт. 47518_402207	Материалы усиления и ремонта проемов: уголок, смесь, анкера, сетка	компл.	1,1	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 850,00
73	PETR-1060656 / арт. 1060656	Противопожарные и технические двери на границах блоков с фурнитурой	компл.	0,0886	208 000,00				verified_browser_petrovich	18 428,18

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист

521

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел. Окна и откосы										
74	6.56-7-1	Ремонт оконных откосов, подоконников и герметизация примыканий	компл.	1	265,70			265,70	Инд. СМР 10.18; НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	4 025,00
		ЗП						71,17		724,50
		ЭМ						7,91		80,50
		в т.ч. ЗПМ						0,88		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								805,00
		СП от ЗП								515,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						265,70		4 025,00
75	PETR-740762 / арт. 4680009851030	Материалы ремонта оконных откосов: шпаклевка, уголки, грунт, краска	компл.	1,1	4 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 950,00
76	PETR-661630 / арт. FDAK 01 BC	Подоконник/накладка подоконника и торцевые элементы	м.п.	1,76	1 800,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 168,00
77	PETR-684427 / арт. 77660	Оконная фурнитура, ручки, регулировочные и герметизирующие материалы	компл.	1,05	2 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 310,00
78	ТКП	Замена/ремонт стеклопакетов, отливов, уплотнений и сложной оконной фурнитуры	компл.	1,05	18 500,00				replacement_market_estimate	19 425,00
79	PETR-1075012 / арт. BOK6383T0P	Акриловый герметик, примыкания, трещины и швы под окраску	шт.	2,2	290,00				verified_browser_petrovich	638,00
80	PETR-968886 / арт. 6178688	Жалюзи/рулонные шторы по оконным проемам	м2	2,52	3 500,00				verified_browser_petrovich	8 820,00
81	PETR-613527 / арт. 4680552098159	Карнизы/потолочные шины и крепеж	м.п.	1,89	1 200,00				verified_browser_petrovich	2 268,00
Раздел. Водоснабжение и канализация										
82	3.16-31-1	Скрытая прокладка труб ХВС/ГВС/канализации	м.п.	4	78,53			314,14	Инд. СМР 10.18; НР 110%; СП 74%; ТСН-2001.8 табл.1 п.41	5 060,00
		ЗП						89,47		910,80
		ЭМ						9,94		101,20
		в т.ч. ЗПМ						1,10		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 113,20
		СП от ЗП								748,88
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	4						
		Всего по позиции						314,14		5 060,00
83	3.16-15-1	Монтаж арматуры, сифонов, подводок, фильтров и ревизии	компл.	1	178,49			178,49	Инд. СМР 10.18; НР 110%; СП 74%; ТСН-2001.8 табл.1 п.41	2 875,00
		ЗП						50,83		517,50
		ЭМ						5,65		57,50
		в т.ч. ЗПМ						0,63		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								632,50
		СП от ЗП								425,50
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по позиции						178,49		2 875,00
84	3.16-22-1	Монтаж коллекторов, защиты от протечек и сервисных люков	компл.	1	392,67			392,67	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	6 325,00
		ЗП						111,84		1 138,50
		ЭМ						12,43		126,50
		в т.ч. ЗПМ						1,38		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 391,50
		СП от ЗП								936,10
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						392,67		6 325,00
85	3.16-29-1	Опрессовка и испытания трубопроводов	компл.	1	214,18			214,18	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	3 450,00
		ЗП						61,00		621,00
		ЭМ						6,78		69,00
		в т.ч. ЗПМ						0,75		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								759,00
		СП от ЗП								510,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						214,18		3 450,00
86	PETR-143200 / арт. УТр.700.0020.32.02	Труба PPR/металлопластик для ХВС/ГВС	м.п.	4,4	180,00				verified_browser_petrovich	792,00
87	PETR-108328 / арт. 115420/38043	Канализационные трубы, отводы, тройники, ревизии	м.п.	3,3	650,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 145,00
88	PETR-109192 / арт. 8464/X100U	Хомуты, теплоизоляция труб, крепеж и маркировка трубопроводов	м.п.	7,7	180,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 386,00
89	PETR-685041 / арт. VT.388.N.04	Краны шаровые, фильтры, коллекторы, подводка	компл.	1,1	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 850,00
90	PETR-666318 / арт. 30986367	Сифоны, гибкая подводка, манжеты, трапы, крепеж сантехники	компл.	1,1	4 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 620,00
91	PETR-1067309 / арт. FA 39M4 12100	Фильтры грубой/тонкой очистки, редукторы и манометры	компл.	1,1	8 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	9 350,00
92	ТКП	Система защиты от протечек: датчики, краны, контроллер и питание	компл.	1,05	28 000,00				external_supplier_estimate	29 400,00
93	ТКП	Коллекторный шкаф, коллекторы ХВС/ГВС, расходомеры и крепеж	компл.	1,05	24 000,00				external_supplier_estimate	25 200,00
94	PETR-1020331 / арт. Lm36040011050	Ревизии, прочистки, трапы и обратные клапаны канализации	компл.	1,1	4 800,00				verified_browser_petrovich	5 280,00
95	PETR-1025727 / арт. ИС-1201738	Водонагреватель/бойлер с группой безопасности и крепежом	шт.	0,53	28 000,00				verified_browser_petrovich	14 840,00
Раздел. Сантехника										
96	6.65-4-1	Демонтаж сантехнических приборов и подключений	шт.	1	65,97			65,97	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	920,00
		ЗП						16,27		165,60
		ЭМ						1,81		18,40
		в т.ч. ЗПМ						0,20		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								147,20

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ЗП								101,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						65,97		920,00
97	3.17-1-6	Монтаж сантехнических приборов и смесителей	шт.	1	249,88			249,88	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	4 025,00
		ЗП						71,17		724,50
		ЭМ						7,91		80,50
		в т.ч. ЗПМ						0,88		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								885,50
		СП от ЗП								595,70
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						249,88		4 025,00
Раздел. Отопление										
98	3.18-6-1	Ревизия/замена отопительных приборов, арматуры и подключений	компл.	1	464,07			464,07	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	7 475,00
		ЗП						132,17		1 345,50
		ЭМ						14,69		149,50
		в т.ч. ЗПМ						1,63		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 644,50
		СП от ЗП								1 106,30
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						464,07		7 475,00
99	3.16-29-1	Промывка, балансировка, опрессовка и настройка отопления	компл.	1	199,91			199,91	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	3 220,00
		ЗП						56,94		579,60
		ЭМ						6,33		64,40
		в т.ч. ЗПМ						0,70		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								708,40
		СП от ЗП								476,56
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						199,91		3 220,00
100	PETR-8104?1 / арт. HC-1416359	Радиатор отопления/экран радиатора с комплектом подключения	шт.	1,05	18 500,00				verified_browser_petrovich	19 425,00
101	PETR-614795 / арт. VT.047.N.04	Термостатические клапаны, запорная арматура и воздухоотводчики отопления	компл.	1,1	4 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 620,00
102	PETR-148982 / арт. VTp.700.AI.25.32.02	Трубы отопления, фитинги, изоляция и крепеж	м.п.	4,6	650,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 990,00

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103	PETR-616826 / арт. R.Ad.SA01/9939	Кронштейны, крепеж и расходники для отопительных приборов	компл.	1,1	1 800,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 980,00
104	ТКП	Балансировочная арматура, промывка, опрессовка и теплоизоляция отопления	компл.	1,1	8 500,00				replacement_market_estimate	9 350,00
Раздел. Вентиляция										
105	6.65-25-1	Ревизия вентканалов, решеток и проходок	компл.	1	107,09			107,09	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	1 725,00
		ЗП						30,50		310,50
		ЭМ						3,39		34,50
		в т.ч. ЗПМ						0,38		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								379,50
		СП от ЗП								255,30
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						107,09		1 725,00
106	3.20-53-1	Монтаж приточной вентиляции/бризеров, шумоглушения и автоматики	компл.	1	606,86			606,86	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	9 775,00
		ЗП						172,84		1 759,50
		ЭМ						19,20		195,50
		в т.ч. ЗПМ						2,13		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 150,50
		СП от ЗП								1 446,70
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						606,86		9 775,00
107	5.3-2-1	Пусконаладка и балансировка вентиляции помещения	компл.	1	280,72			280,72	Инд. СМР 10.18: НР 75%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.31	4 025,00
		ЗП						71,17		724,50
		ЭМ						7,91		80,50
		в т.ч. ЗПМ						0,88		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								603,75
		СП от ЗП								563,50
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						280,72		4 025,00
108	3.20-9-1	Монтаж/замена вентиляционной решетки или вытяжного устройства	компл.	1	178,49			178,49	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	2 875,00
		ЗП						50,83		517,50
		ЭМ						5,65		57,50
		в т.ч. ЗПМ						0,63		
		МР								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 525

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								632,50
		СП от ЗП								425,50
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						178,49		2 875,00
109	PETR-10686 f / арт. 301	Вентиляционные решетки/диффузоры для помещений	шт.	1,05	2 200,00				verified_browser_petrovich	2 310,00
110	PETR-101626 / арт. AF102	Воздуховоды, фасонные части, клапаны и гибкие вставки	м.п.	12,87	1 400,00				verified_browser_petrovich	18 018,00
111	PETR-101626 / арт. AF102	Крепеж, подвесы, изоляция и герметики вентиляционных трасс	м.п.	12,87	420,00				replacement_verified_browser_petrovich	5 405,40
112	ТКП	Противопожарные/обратные клапаны, дроссели и переходы вентиляции	шт.	1,05	4 200,00				external_supplier_estimate	4 410,00
113	ТКП	Приточная установка/бризер с фильтрами и комплектом монтажа	шт.	1,03	85 000,00				external_supplier_estimate	87 550,00
114	ТКП	Автоматика вентиляции: регуляторы, датчики, питание, кабель	компл.	1,05	18 000,00				external_supplier_estimate	18 900,00
115	ТКП	Шумоглушители, гибкие вставки, теплоизоляция и ревизионные люки вентиляции	компл.	1,05	9 500,00				external_supplier_estimate	9 975,00
116	PETR-1023898 / арт. TYPHOON 100 2SP	Вытяжной вентилятор/канальный вентилятор для мокрых зон и кухонь	шт.	1,05	7 500,00				verified_browser_petrovich	7 875,00
117	PETR-1020291 / арт. ERA 5C ET	Решетки вентиляционные, вентиляторы, воздуховоды	компл.	1,05	2 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 625,00
118	PETR-1079892 / арт. 1450	Кухонная вытяжка/зонт и комплект подключения к вентиляции	компл.	1,05	22 000,00				verified_browser_petrovich	23 100,00
119	PETR-109146 / арт. 1868-1620/130490/CF	Жироуловитель/фильтр, обратный клапан и кухонные вентиляционные переходы	компл.	1,05	8 500,00				verified_browser_petrovich	8 925,00
120	ТКП	Центральная комплектация вентиляции: автоматика, клапаны, шумоглушители, ревизии	компл.	0,0886	127 386,00				external_supplier_estimate	11 286,02
Раздел. Кондиционирование										
121	3.20-38-1	Устройство трасс и подключение блоков кондиционирования	компл.	1	999,53			999,53	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	16 100,00
		ЗП						284,68		2 898,00
		ЭМ						31,63		322,00
		в т.ч. ЗПМ						3,50		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								3 542,00
		СП от ЗП								2 382,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						999,53		16 100,00
122	3.20-38-1	Монтаж наружных блоков, проходок, дренажа и автоматики кондиционирования	компл.	1	821,04			821,04	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	13 225,00
		ЗП						233,84		2 380,50
		ЭМ						25,98		264,50
		в т.ч. ЗПМ						2,88		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 909,50
		СП от ЗП								1 957,30
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						821,04		13 225,00

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
123	5.3-28-1	Пусконаладка, вакуумирование и проверка кондиционирования	компл.	1	441,13			441,13	Инд. СМР 10.18: НР 75%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.31	6 325,00
		ЗП						111,84		1 138,50
		ЭМ						12,43		126,50
		в т.ч. ЗПМ						1,38		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								948,75
		СП от ЗП								885,50
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						441,13		6 325,00
124	ТКП	Сплит-система/внутренний блок кондиционирования с базовым комплектом	шт.	1,03	65 000,00				external_supplier_estimate	66 950,00
125	ТКП	Наружный блок кондиционирования/мультисплит с крепежом	шт.	1,03	115 000,00				external_supplier_estimate	118 450,00
126	ТКП	Медная трасса кондиционирования, фреоновые трубы и теплоизоляция	м.п.	13,44	1 850,00				external_supplier_estimate	24 864,00
127	PETR-103458 / арт. 881780/38220	Дренаж кондиционирования: труба, фитинги, помпа/обратный клапан	м.п.	13,44	650,00				verified_browser_petrovich	8 736,00
128	ТКП	Дренажная помпа кондиционера с датчиком и крепежом	шт.	1,05	18 500,00				external_supplier_estimate	19 425,00
129	ТКП	Алмазное бурение и гильзование проходок кондиционирования	узел	1,05	6 500,00				external_supplier_estimate	6 825,00
130	ТКП	Пусконаладка, вакуумирование, дозаправка и расходники кондиционирования	компл.	1,05	9 500,00				external_supplier_estimate	9 975,00
131	ТКП	Питание кондиционеров: автомат, кабель, коробка, маркировка	компл.	1,05	8 500,00				replacement_market_estimate	8 925,00
132	PETR-143208 / арт. 147983	Кронштейны, виброопоры, крепеж и расходники кондиционирования	компл.	1,1	6 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	7 150,00
Раздел. Электрика										
133	4.8-159-1	Скрытая прокладка кабельных линий	м.п.	120	18,74			2 248,67	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	35 880,00
		ЗП						634,42		6 458,40
		ЭМ						70,49		717,60
		в т.ч. ЗПМ						7,80		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								8 180,64
		СП от ЗП								4 807,92
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	120						
		Всего по позиции						2 248,67		35 880,00
134	6.69-5-3	Подрозетники, распайки, штробы и заделка	точка	11	46,85			515,32	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	8 222,50
		ЗП						145,39		1 480,05
		ЭМ						16,15		164,45
		в т.ч. ЗПМ						1,79		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 874,73
		СП от ЗП								1 101,82
		НР и СП от ЗПМ								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗТР	чел.-ч	11						
		Всего по позиции						515,32		8 222,50
135	4.8-243-8	Монтаж розеток и выключателей	точка	11	25,23			277,48	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	4 427,50
		ЗП						78,29		796,95
		ЭМ						8,70		88,55
		в т.ч. ЗПМ						0,96		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 009,47
		СП от ЗП								593,28
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	11						
		Всего по позиции						277,48		4 427,50
136	4.8-246-1	Монтаж светильников и проверка освещения	шт.	3	57,66			172,97	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 760,00
		ЗП						48,80		496,80
		ЭМ						5,42		55,20
		в т.ч. ЗПМ						0,60		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								629,28
		СП от ЗП								369,84
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						172,97		2 760,00
137	PETR-770855 / арт. 4631147013774 АК	Кабель ГОСТКАБЕЛЬ ВВГнг(А)-LS 3х2,5	м.п.	105,6	135,00				verified_browser_petrovich	14 256,00
138	PETR-997026 / арт. 1157b30FG000T0A Ак	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5	м.п.	26,4	85,00				verified_browser_petrovich	2 244,00
139	PETR-660833 / арт. 51020	Гофра, клипсы, кабельные стяжки, клеммы, расходники электромонтажа	м.п.	132	95,00				verified_browser_petrovich	12 540,00
140	PETR-128017 / арт. IMT351201	Подрозетники, распределительные коробки, монтажные стаканы	шт.	12,1	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 388,00
141	PETR-128022 / арт. IMT351611	Распределительные коробки, клеммники WAGO, DIN-рейки и маркировка линий	компл.	3,3	850,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 805,00
142	ТКП	Розетка Systeme Electric/Legrand улучшенная	шт.	8,8	450,00				replacement_market_estimate	3 960,00
143	PETR-101691 / арт. BA10-001b	Выключатель одноклавишный/двухклавишный	шт.	3,3	260,00				verified_browser_petrovich	858,00
144	PETR-655481 / арт. 707-4288-112	Рамки, клавиши, суппорты, лицевые панели электроустановочных изделий	компл.	12,1	220,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 662,00
145	ТКП	Светильник светодиодный 600х600 улучшенный	шт.	3,15	2 300,00				replacement_market_estimate	7 245,00
146	PETR-106926 / арт. 45015	Подключение оборудования: кабельные выводы, вилки, розетки силовые, наконечники	точка	2,1	1 450,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 045,00
147	PETR-660888 / арт. mb54-3-2-bas	Питающие и магистральные кабели до щитов и нагрузок	м.п.	18,03	220,00				verified_browser_petrovich	3 966,60
148	PETR-141625 / арт. 35024	Лоток кабельный с крышкой	м.п.	6,9	950,00				verified_browser_petrovich	6 555,00
149	PETR-1152906 / арт. BSE4101HD7	Подвесы, кронштейны, заземление и крепеж кабельных лотков	м.п.	6,9	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 932,00
150	PETR-997001 / арт. 221B12WJJ1U0K00	Заземление и уравнивание потенциалов: провод, шины, наконечники, маркировка	м.п.	4,6	240,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 104,00
151	PETR-1070403 / арт. 2282759	Точки подключения кухонного/технологического оборудования	точка	2,1	3 500,00				verified_browser_petrovich	7 350,00
152	PETR-669259 / арт. 419401	Распределительные щиты, автоматика, УЗО/дифавтоматы, клеммы и маркировка	компл.	0,0886	153 335,00				replacement_verified_browser_petrovich	13 585,02
153	ТКП	ИБП/стабилизация, резервное питание слаботочных и инженерных систем	компл.	0,0886	42 462,00				external_supplier_estimate	3 762,01

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел. Пожарная сигнализация										
154	4.10-81-1	Монтаж пожарных извещателей, ручных извещателей и оповещателей	точка	2	61,26			122,52	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 955,00
		ЗП						34,57		351,90
		ЭМ						3,84		39,10
		в т.ч. ЗПМ						0,43		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								445,74
		СП от ЗП								261,97
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						122,52		1 955,00
155	4.10-11-1	Подключение, маркировка и проверка шлейфов пожарной сигнализации	м.п.	10	6,85			68,47	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 092,50
		ЗП						19,32		196,65
		ЭМ						2,15		21,85
		в т.ч. ЗПМ						0,24		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								249,09
		СП от ЗП								146,39
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						68,47		1 092,50
156	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПС Энг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
157	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
158	PETR-1005516 / арт. GE41218-11	Извещатель пожарный ручной с коробкой и крепежом	шт.	1,05	1 800,00				verified_browser_petrovich	1 890,00
159	PETR-1168009 / арт. 28528-1	Оповещатель звуковой/светозвуковой пожарный	шт.	1,05	2 400,00				verified_browser_petrovich	2 520,00
160	PETR-1085113 / арт. 5113.1Б.00021636	Клеммы, коробки, изоляторы КЗ, маркировка и крепеж пожарной сигнализации	м.п.	11	95,00				verified_browser_petrovich	1 045,00
161	PETR-614369 / арт. 34-0496	ППКП, блоки питания, АКБ, модули, шкаф и общесистемная комплектация ПС	компл.	0,0886	122 668,00				verified_browser_petrovich	10 868,02
Раздел. Пожарная безопасность										
162	4.8-245-1	Монтаж аварийного освещения и эвакуационных указателей	шт.	1	64,87			64,87	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 035,00
		ЗП						18,30		186,30
		ЭМ						2,03		20,70
		в т.ч. ЗПМ						0,23		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								235,98
		СП от ЗП								138,69
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						64,87		1 035,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
163	PETR-1164986 / арт. vs201-30-mpr-5k-li1h	Светильник аварийного освещения с аккумулятором	шт.	1,05	3 500,00				verified_browser_petrovich	3 675,00
164	PETR-1024222 / арт. ОП-4 двое дл	Огнетушители, кронштейны, знаки, планы эвакуации и пиктограммы	компл.	0,0886	37 744,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 344,01
Раздел. ОПС и СКС										
165	4.10-15-1	Скрытая прокладка кабелей ОПС/СКС	м.п.	34	9,37			318,56	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	5 083,00
		ЗП						89,88		914,94
		ЭМ						9,99		101,66
		в т.ч. ЗПМ						1,11		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 158,92
		СП от ЗП								681,12
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	34						
		Всего по позиции						318,56		5 083,00
166	4.10-78-1	Монтаж извещателей/точек СКС	точка	3	64,87			194,60	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	3 105,00
		ЗП						54,90		558,90
		ЭМ						6,10		62,10
		в т.ч. ЗПМ						0,68		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								707,94
		СП от ЗП								416,07
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						194,60		3 105,00
167	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
168	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
169	PETR-1212451 / арт. 80515	СОУЭ: оповещатели, табло Выход, ручные извещатели, БП/АКБ	шт.	1,05	3 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 360,00
170	PETR-907825 / арт. U5-0002052	Кабель UTP/FTP cat.6 для СКС	м.п.	66	45,00				verified_browser_petrovich	2 970,00
171	PETR-1146195 / арт. RNK6F90TL	СКС порт: keystone, faceplate, патч-панель, патч-корды, маркировка	порт	2,1	1 800,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 780,00
172	ТКП	Охранная сигнализация: датчики, магнитоконтакты, тревожные кнопки	шт.	1,05	1 700,00				external_supplier_estimate	1 785,00
173	PETR-133802 / арт. ВВГнг(А)-FRLS	Кабель охранной сигнализации	м.п.	22	65,00				verified_browser_petrovich	1 430,00
174	PETR-1146195 / арт. RNK6F90TL	Коробки, коннекторы, патч-модули и крепеж для ОПС/СКС	м.п.	99	70,00				replacement_verified_browser_petrovich	6 930,00
175	PETR-614367 / арт. 34-0494	Активное оборудование ОПС/СКС, шкаф/кросс, блоки питания, коммутация	компл.	0,0886	153 335,00				verified_browser_petrovich	13 585,02
Раздел. Слаботочные системы										
176	4.10-78-1	Монтаж точек Wi-Fi, видеонаблюдения и коммутация	точка	1	129,73			129,73	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 070,00
		ЗП						36,60		372,60
		ЭМ						4,07		41,40
		в т.ч. ЗПМ						0,45		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ЗП								471,96
		СП от ЗП								277,38
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						129,73		2 070,00
177	ТКП	Wi-Fi точка доступа, PoE-питание и монтажный комплект	шт.	1,05	16 500,00				external_supplier_estimate	17 325,00
178	ТКП	Слаботочный шкаф/стойка, патч-панели, органайзеры и коммутация	компл.	0,05	85 000,00				external_supplier_estimate	4 250,00
179	ТКП	PoE-коммутаторы, маршрутизатор, контроллер Wi-Fi и ИБП сети	компл.	0,05	95 000,00				external_supplier_estimate	4 750,00
180	ТКП	СКУД на входные группы: контроллеры, считыватели, замки, кнопки, БП	компл.	0,0886	61 334,00				external_supplier_estimate	5 434,01
Раздел. Инженерные трассы										
181	PETR-141622 / арт. 135023	Лотки, магистральная гофра, гильзы, противопожарная заделка и крепеж трасс	компл.	0,0886	122 668,00				verified_browser_petrovich	10 868,02
Раздел. Расходники										
182	PETR-631805 / арт. РК 0067.0	Саморезы, дюбели, анкеры, подвесы, соединители	компл.	1,1	2 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 750,00
183	PETR-687523 / арт. 117383	Пена монтажная, клеи-пена, герметики общестроительные	шт.	1,1	600,00				replacement_verified_browser_petrovich	660,00
Раздел. Финиш										
184	6.69-31-1	Финальная уборка и передача помещения	м2	20,9	6,83			142,79	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	2 163,15
		ЗП						38,25		389,37
		ЭМ						4,25		43,26
		в т.ч. ЗПМ						0,47		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								432,63
		СП от ЗП								276,88
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	20,9						
		Всего по позиции						142,79		2 163,15
185	ТКП	Таблички помещений, навигация, пиктограммы и крепеж	компл.	1	950,00				external_supplier_estimate	950,00
186	PETR-1028701 / арт. 180167	Финишная уборка: химия, салфетки, пленка снятия, пылесборники, ветошь	м2	20,9	95,00				verified_browser_petrovich	1 985,50
Раздел. Исполнительная документация										
187	PETR-1063134 / арт. mi-136-1	Бирки, кабельные маркеры, схемы, протоколы и материалы исполнительной документации	компл.	0,05	4 500,00				verified_browser_petrovich	225,00
Раздел. Логистика										
188	ТКП	Доставка, разгрузка, подъем и внутриплощадочное перемещение материалов	компл.	0,0886	1 083 825,17				service_estimate	96 023,66
Раздел. Резерв комплектации										
189	ТКП	Резерв на мелкие материалы и позиции без проекта	компл.	0,0886	2 167 650,33				replacement_market_estimate	192 047,32
Итого по помещению 2-1 Столовая								407 200,62	Материалы/оборудование	1 775 493,01

Помещение/кабинет 2-21 остиная: Гостиная; БТИ № 2; площадь 34.00 м2; работы 409,164.25; материалы 1,733,461.61; итого 2,142,625.86 руб.										
Раздел. Подготовка										
190	КАЛЬК-ZSMETA-01-001	Обмер, дефектовка, маркировка границ ремонта	м2	34	6,89			234,37	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.45	3 519,00
		ЗП						62,22		633,42
		ЭМ						6,91		70,38
		в т.ч. ЗПМ						0,77		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								640,46
		СП от ЗП								492,66
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	34						
		Всего по позиции						234,37		3 519,00
191	6.69-43-1	Укрытие и защита существующих конструкции и оборудования	м2	34	9,96			338,53	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	5 083,00
		ЗП						89,88		914,94
		ЭМ						9,99		101,66
		в т.ч. ЗПМ						1,11		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								925,11
		СП от ЗП								711,62
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	34						
		Всего по позиции						338,53		5 083,00
192	PETR-630824 / арт. 094125	Пленка укрывная защитная	м2	37,4	25,00				verified_browser_petrovich	935,00
193	PETR-787634 / арт. 489530	Лента малярная/скотч строительный	шт.	1,1	180,00				verified_browser_petrovich	198,00
194	PETR-617522 / арт. 9631964	Временное электроснабжение зоны ремонта: щиток, кабель, автоматы, удлинители	компл.	0,28	6 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 820,00
195	PETR-987814 / арт. 50044396	Временное освещение и переносные светильники для производства работ	компл.	0,25	3 200,00				verified_browser_petrovich	800,00
196	PETR-102144	Жесткая защита полов и маршрутов: оргалит/ДВП/гофрокартон	м2	11,73	260,00				verified_browser_petrovich	3 049,80
197	PETR-641043	Пылезащитные завесы, временные двери, укрытие проемов	компл.	0,12	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	420,00
Раздел. Демонтаж										
198	6.57-2-7	Демонтаж напольных покрытий	м2	34	15,67			532,73	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	7 429,00
		ЗП						131,36		1 337,22
		ЭМ						14,60		148,58
		в т.ч. ЗПМ						1,62		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 188,64
		СП от ЗП								817,19
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	34						
		Всего по позиции						532,73		7 429,00
199	6.54-1-6	Демонтаж отделки потолка	м2	34	13,19			448,61	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	6 256,00
		ЗП						110,62		1 126,08
		ЭМ						12,29		125,12
		в т.ч. ЗПМ						1,36		
		МР								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 000,96
		СП от ЗП								688,16
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	34						
		Всего по позиции						448,61		6 256,00
200	6.62-31-1	Расчистка и демонтаж отделки стен	м2	85	11,55			981,34	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	13 685,00
		ЗП						241,97		2 463,30
		ЭМ						26,89		273,70
		в т.ч. ЗПМ						2,98		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 189,60
		СП от ЗП								1 505,35
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	85						
		Всего по позиции						981,34		13 685,00
201	6.67-7-1	Демонтаж существующих электроустановочных и слаботочных изделий	точка	23	9,90			227,61	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	3 174,00
		ЗП						56,12		571,32
		ЭМ						6,24		63,48
		в т.ч. ЗПМ						0,69		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								507,84
		СП от ЗП								349,14
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	23						
		Всего по позиции						227,61		3 174,00
202	6.56-38-3	Демонтаж дверных блоков, шкафных фасадов и элементов проемов	компл.	1	74,22			74,22	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 035,00
		ЗП						18,30		186,30
		ЭМ						2,03		20,70
		в т.ч. ЗПМ						0,23		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								165,60
		СП от ЗП								113,85
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						74,22		1 035,00
203	6.56-3-2	Демонтаж старых откосов, подоконников и оконной фурнитуры	компл.	2	70,09			140,19	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 955,00

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП						34,57		351,90
		ЭМ						3,84		39,10
		в т.ч. ЗПМ						0,43		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								312,80
		СП от ЗП								215,05
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						140,19		1 955,00
204	6.65-12-1	Демонтаж/снятие радиаторов, арматуры и старых подводок	компл.	2	98,96			197,92	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	2 760,00
		ЗП						48,80		496,80
		ЭМ						5,42		55,20
		в т.ч. ЗПМ						0,60		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								441,60
		СП от ЗП								303,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						197,92		2 760,00
205	6.69-19-1	Сбор, вынос и погрузка строительного мусора	м2	34	13,19			448,61	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	6 256,00
		ЗП						110,62		1 126,08
		ЭМ						12,29		125,12
		в т.ч. ЗПМ						1,36		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 000,96
		СП от ЗП								688,16
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	34						
		Всего по позиции						448,61		6 256,00
206	PETR-815750 / арт. 815750	Расходники инструмента: диски, буры, сверла, лезвия, насадки, коронки	м2	63,75	85,00				replacement_verified_browser_petrovich	5 418,75
207	PETR-104801 / арт. M031	Мешки строительные для мусора	упак.	2,2	350,00				verified_browser_petrovich	770,00
208	PETR-666098 / арт. 0208	Биг-бэги/мягкие контейнеры для внутреннего сбора мусора	шт.	5,5	850,00				verified_browser_petrovich	4 675,00
209	PETR-953115	Контейнер 8 м3 с вывозом и утилизацией строительного мусора	шт.	0,55	22 000,00				verified_browser_petrovich	12 100,00
Раздел. Скрытые работы										
210	КАЛЬК-ZSMETA-15-001	Проверка оснований после демонтажа	м2	34	5,77			196,27	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	2 737,00
		ЗП						48,39		492,66
		ЭМ						5,38		54,74
		в т.ч. ЗПМ						0,60		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								437,92
		СП от ЗП								301,07
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	34						
		Всего по позиции						196,27		2 737,00
211	6.69-42-1	Герметизация инженерных проходок	компл.	1	91,91			91,91	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	1 380,00
		ЗП						24,40		248,40
		ЭМ						2,71		27,60
		в т.ч. ЗПМ						0,30		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								251,16
		СП от ЗП								193,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						91,91		1 380,00
212	РЕТК-167833 / арт. 581404	Ремонтная смесь/гипс/алебастр для заделки штроб и выбоин	меш.	5,5	650,00				verified_browser_petrovich	3 575,00
213	ТКП	Противопожарная заделка проходок: гильзы, пена, мастика, манжеты	узел	3,3	3 200,00				external_supplier_estimate	10 560,00
Раздел. Полы										
214	3.15-165-1	Обеспыливание, грунтование и ремонт основания пола	м2	34	8,10			275,47	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	4 301,00
		ЗП						76,05		774,18
		ЭМ						8,45		86,02
		в т.ч. ЗПМ						0,94		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								894,61
		СП от ЗП								602,14
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	34						
		Всего по позиции						275,47		4 301,00
215	3.11-10-1	Выравнивание основания пола	м2	34	42,72			1 452,46	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	22 678,00
		ЗП						400,99		4 082,04
		ЭМ						44,55		453,56
		в т.ч. ЗПМ						4,93		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								4 717,02
		СП от ЗП								3 174,92

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	34						
		Всего по позиции						1 452,46		22 678,00
216	3.11-26-2	Финишное покрытие пола	м2	34	33,14			1 126,91	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.38	17 595,00
		ЗП						311,11		3 167,10
		ЭМ						34,57		351,90
		в т.ч. ЗПМ						3,83		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								3 659,76
		СП от ЗП								2 463,30
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	34						
		Всего по позиции						1 126,91		17 595,00
217	PETR-767965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	4,49	120,00				verified_browser_petrovich	538,80
218	PETR-101546 / арт. 1001893/1016312	Ровнитель для пола базовый	меш.	15,4	650,00				verified_browser_petrovich	10 010,00
219	ТКП	Коммерческое ПВХ/кварцвиниловое покрытие с повышенной износостойкостью	м2	37,4	1 800,00				replacement_market_estimate	67 320,00
220	ТКП	Клей/подложка/подготовительные материалы под финишное покрытие полный комплект	м2	37,4	450,00				replacement_market_estimate	16 830,00
221	ТКП	Плинтус, углы, заглушки и соединители улучшенные	м.п.	25,66	550,00				replacement_market_estimate	14 113,00
Раздел. Стены										
222	3.15-165-1	Грунтование стен	м2	85	6,07			516,21	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	7 820,00
		ЗП						138,27		1 407,60
		ЭМ						15,36		156,40
		в т.ч. ЗПМ						1,70		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 564,00
		СП от ЗП								1 000,96
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	85						
		Всего по позиции						516,21		7 820,00
223	6.61-1-3	Локальное штукатурное выравнивание стен и откосов	м2	29,75	53,14			1 580,90	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	23 948,75
		ЗП						423,46		4 310,77
		ЭМ						47,05		478,98
		в т.ч. ЗПМ						5,21		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								4 789,75
		СП от ЗП								3 065,44
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	29,75						

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по позиции						1 580,90		23 948,75
224	3.15-103-1	Финишная шпаклевка стен	м2	85	28,85			2 452,01	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	37 145,00
		ЗП						656,79		6 686,10
		ЭМ						72,98		742,90
		в т.ч. ЗПМ						8,08		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								7 429,00
		СП от ЗП								4 754,56
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	85						
		Всего по позиции						2 452,01		37 145,00
225	3.15-96-3	Окраска стен в два слоя	м2	85	22,77			1 935,80	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	29 325,00
		ЗП						518,52		5 278,50
		ЭМ						57,61		586,50
		в т.ч. ЗПМ						6,38		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								5 865,00
		СП от ЗП								3 753,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	85						
		Всего по позиции						1 935,80		29 325,00
226	PETR-767965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	11,22	120,00				verified_browser_petrovich	1 346,40
227	PETR-142852 / арт. 30000048	Штукатурка гипсовая Волма Слой 30 кг	меш.	8,8	520,00				verified_browser_petrovich	4 576,00
228	PETR-141512 / арт. 141472/6983-350647	Маяки штукатурные	м.п.	16,36	75,00				verified_browser_petrovich	1 227,00
229	PETR-631138 / арт. 240219	Уголок штукатурный/перфорированный	м.п.	18,7	95,00				verified_browser_petrovich	1 776,50
230	PETR-133351	Армирующая сетка по трещинам и примыканиям	м2	14,03	130,00				verified_browser_petrovich	1 823,90
231	PETR-112336 / арт. 79478	Шпаклевка Основит Эконсилк РР38 W 20 кг	меш.	5,5	897,00				verified_browser_petrovich	4 933,50
232	PETR-140279 / арт. 700000476	Краска интерьерная Текс Профи база А 4,5 л	шт.	4,4	1 682,00				verified_browser_petrovich	7 400,80
233	ТКП	Стеклохолст, клей и армирующие материалы под окраску полный комплекс	м2	70,12	180,00				replacement_market_estimate	12 621,60
234	PETR-131619 / арт. LW5110-314425	Шлифсетки, абразивы, валики, кисти, кюветы, малярные расходники	м2	119	45,00				verified_browser_petrovich	5 355,00
Раздел. Потолки										
235	3.15-165-1	Грунтование и подготовка потолочного основания	м2	34	6,07			206,48	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	3 128,00
		ЗП						55,31		563,04
		ЭМ						6,15		62,56
		в т.ч. ЗПМ						0,68		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								625,60
		СП от ЗП								400,38

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	34						
		Всего по позиции						206,48		3 128,00
236	3.15-29-1	Устройство/ремонт модульного потолка Armstrong	м2	34	64,53			2 193,90	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	33 235,00
		ЗП						587,65		5 982,30
		ЭМ						65,29		664,70
		в т.ч. ЗПМ						7,23		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								6 647,00
		СП от ЗП								4 254,08
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	34						
		Всего по позиции						2 193,90		33 235,00
237	PETR-767965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	4,49	120,00				verified_browser_petrovich	538,80
238	ТКП	Потолочная система Armstrong/аналог с улучшенной плитой и подвесами	м2	37,4	1 100,00				replacement_market_estimate	41 140,00
239	PETR-1090568 / арт. 1834416	Подвесная система Armstrong: профили, подвесы, уголок, крепеж	м2	37,4	520,00				replacement_verified_browser_petrovich	19 448,00
Раздел. Проемы										
240	6.56-24-1	Монтаж/ремонт дверного блока, откосов и фурнитуры	шт.	1	344,66			344,66	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.45	5 175,00
		ЗП						91,50		931,50
		ЭМ						10,17		103,50
		в т.ч. ЗПМ						1,13		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								941,85
		СП от ЗП								724,50
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						344,66		5 175,00
241	ТКП	Дверь межкомнатная усиленная с отделкой под объект	шт.	1,05	9 500,00				replacement_market_estimate	9 975,00
242	ТКП	Коробка, доборы, наличники, петли, ручки, замки полный комплект	компл.	1,05	11 000,00				replacement_market_estimate	11 550,00
243	ТКП	Порожки и переходные профили усиленные	шт.	1,05	1 500,00				replacement_market_estimate	1 575,00
244	PETR-664867 / арт. 664867	Доводчик, ограничитель, уплотнители и стопоры двереи	компл.	1,05	4 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 410,00
245	ТКП	Усиленная дверная фурнитура: замки, цилиндры, доводчики, ограничители	компл.	1,05	9 500,00				replacement_market_estimate	9 975,00
246	PETR-148719 / арт. 47518, 402207	Материалы усиления и ремонта проемов: уголок, смесь, анкера, сетка	компл.	1,1	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 850,00
247	PETR-1060656 / арт. 1060656	Противопожарные и техние двери на границах блоков с фурнитурой	компл.	0,1441	208 000,00				verified_browser_petrovich	29 978,83
Раздел. Окна и откосы										
248	6.56-7-1	Ремонт оконных откосов, подоконников и герметизация примыканий	компл.	2	265,69			531,39	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	8 050,00
		ЗП						142,34		1 449,00
		ЭМ						15,82		161,00
		в т.ч. ЗПМ						1,75		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 610,00
		СП от ЗП								1 030,40
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						531,39		8 050,00
249	PETR-740762 / арт. 4680098510301	Материалы ремонта оконных откосов: шпаклевка, уголки, грунт, краска	компл.	2,2	4 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	9 900,00
250	PETR-667630 / арт. FDAK.01.BC	Подоконник/накладка подоконника и торцевые элементы	м.п.	3,52	1 800,00				replacement_verified_browser_petrovich	6 336,00
251	PETR-684427 / арт. 77660	Оконная фурнитура, ручки, регулировочные и герметизирующие материалы	компл.	2,1	2 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 620,00
252	ТКП	Замена/ремонт стеклопакетов, отливов, уплотнении и сложной оконной фурнитуры	компл.	2,1	18 500,00				replacement_market_estimate	38 850,00
253	PETR-1075012 / арт. BOK638370P	Акриловый герметик, примыкания, трещины и швы под окраску	шт.	4,4	290,00				verified_browser_petrovich	1 276,00
254	PETR-968886 / арт. 6178688	Жалюзи/рулонные шторы по оконным проемам	м2	5,04	3 500,00				verified_browser_petrovich	17 640,00
255	PETR-613527 / арт. 4680552098159	Карнизы/потолочные шины и крепеж	м.п.	3,78	1 200,00				verified_browser_petrovich	4 536,00
Раздел. Отопление										
256	3.18-6-1	Ревизия/замена отопительных приборов, арматуры и подключений	компл.	2	464,06			928,13	Инд. СМР 10.18; НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	14 950,00
		ЗП						264,34		2 691,00
		ЭМ						29,37		299,00
		в т.ч. ЗПМ						3,25		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								3 289,00
		СП от ЗП								2 212,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						928,13		14 950,00
257	3.16-29-1	Промывка, балансировка, опрессовка и настройка отопления	компл.	2	199,91			399,81	Инд. СМР 10.18; НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	6 440,00
		ЗП						113,87		1 159,20
		ЭМ						12,65		128,80
		в т.ч. ЗПМ						1,40		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 416,80
		СП от ЗП								953,12
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						399,81		6 440,00
258	PETR-810471 / арт. HE-1416359	Радиатор отопления/экран радиатора с комплектом подключения	шт.	2,1	18 500,00				verified_browser_petrovich	38 850,00
259	PETR-614795 / арт. VT.047.N.04	Термостатические клапаны, запорная арматура и воздухоотводчики отопления	компл.	2,2	4 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	9 240,00
260	PETR-148982 / арт. VTp.700.AI.25.32.02	Трубы отопления, фитинги, изоляция и крепеж	м.п.	9,2	650,00				replacement_verified_browser_petrovich	5 980,00
261	PETR-616826 / арт. R.Ad.SA01/9939	Кронштейны, крепеж и расходники для отопительных приборов	компл.	2,2	1 800,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 960,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
262	ТКП	Балансировочная арматура, промывка, опрессовка и теплоизоляция отопления	компл.	2,2	8 500,00				replacement_market_estimate	18 700,00
Раздел. Вентиляция										
263	6.65-25-1	Ревизия вентканалов, решеток и проходок	компл.	1	107,09			107,09	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	1 725,00
		ЗП						30,50		310,50
		ЭМ						3,39		34,50
		в т.ч. ЗПМ						0,38		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								379,50
		СП от ЗП								255,30
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						107,09		1 725,00
264	3.20-53-1	Монтаж приточной вентиляции/бризеров, шумоглушения и автоматики	компл.	1	606,86			606,86	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	9 775,00
		ЗП						172,84		1 759,50
		ЭМ						19,20		195,50
		в т.ч. ЗПМ						2,13		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 150,50
		СП от ЗП								1 446,70
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						606,86		9 775,00
265	5.3-2-1	Пусконаладка и балансировка вентиляции помещения	компл.	1	280,72			280,72	Инд. СМР 10.18: НР 75%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.31	4 025,00
		ЗП						71,17		724,50
		ЭМ						7,91		80,50
		в т.ч. ЗПМ						0,88		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								603,75
		СП от ЗП								563,50
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						280,72		4 025,00
266	PETR-10686 / арт. 301	Вентиляционные решетки/диффузоры для помещении	шт.	2,1	2 200,00				verified_browser_petrovich	4 620,00
267	PETR-101626 / арт. AE102	Воздуховоды, фасонные части, клапаны и гибкие вставки	м.п.	20,94	1 400,00				verified_browser_petrovich	29 316,00
268	PETR-101626 / арт. AE102	Крепеж, подвесы, изоляция и герметики вентиляционных прасс	м.п.	20,94	420,00				replacement_verified_browser_petrovich	8 794,80
269	ТКП	Противопожарные/обратные клапаны, дроссели и переходы вентиляции	шт.	1,05	4 200,00				external_supplier_estimate	4 410,00
270	ТКП	Приточная установка/бризер с фильтрами и комплектом монтажа	шт.	1,03	85 000,00				external_supplier_estimate	87 550,00
271	ТКП	Автоматика вентиляции: регуляторы, датчики, питание, кабель	компл.	1,05	18 000,00				external_supplier_estimate	18 900,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 540

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
272	ТКП	Шумоглушители, гибкие вставки, теплоизоляция и ревизионные люки вентиляции	компл.	1,05	9 500,00				external_supplier_estimate	9 975,00
273	ТКП	Центральная комплектация вентиляции: автоматика, клапаны, шумоглушители, ревизии	компл.	0,1441	127 386,00				external_supplier_estimate	18 360,02
Раздел. Кондиционирование										
274	3.20-38-1	Устройство трасс и подключение блоков кондиционирования	компл.	1	999,53			999,53	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	16 100,00
		ЗП						284,68		2 898,00
		ЭМ						31,63		322,00
		в т.ч. ЗПМ						3,50		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								3 542,00
		СП от ЗП								2 382,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						999,53		16 100,00
275	3.20-38-1	Монтаж наружных блоков, проходок, дренажа и автоматики кондиционирования	компл.	1	821,04			821,04	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	13 225,00
		ЗП						233,84		2 380,50
		ЭМ						25,98		264,50
		в т.ч. ЗПМ						2,88		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 909,50
		СП от ЗП								1 957,30
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						821,04		13 225,00
276	5.3-28-1	Пусконаладка, вакуумирование и проверка кондиционирования	компл.	1	441,13			441,13	Инд. СМР 10.18: НР 75%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.31	6 325,00
		ЗП						111,84		1 138,50
		ЭМ						12,43		126,50
		в т.ч. ЗПМ						1,38		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								948,75
		СП от ЗП								885,50
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						441,13		6 325,00
277	ТКП	Сплит-система/внутренний блок кондиционирования с базовым комплектом	шт.	1,03	65 000,00				external_supplier_estimate	66 950,00
278	ТКП	Наружный блок кондиционирования/мультисплит с крепежом	шт.	1,03	115 000,00				external_supplier_estimate	118 450,00
279	ТКП	Медная трасса кондиционирования, фреоновые трубы и теплоизоляция	м.п.	13,44	1 850,00				external_supplier_estimate	24 864,00
280	PETR-103458 / арт. 881780/38220	Дренаж кондиционирования: труба, фитинги, помпа/обратный клапан	м.п.	13,44	650,00				verified_browser_petrovich	8 736,00
281	ТКП	Дренажная помпа кондиционера с датчиком и крепежом	шт.	1,05	18 500,00				external_supplier_estimate	19 425,00

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
282	ТКП	Алмазное бурение и гильзование проходок кондиционирования	узел	1,05	6 500,00				external_supplier_estimate	6 825,00
283	ТКП	Пусконаладка, вакуумирование, дозаправка и расходники кондиционирования	компл.	1,05	9 500,00				external_supplier_estimate	9 975,00
284	ТКП	Питание кондиционеров: автомат, кабель, коробка, маркировка	компл.	1,05	8 500,00				replacement_market_estimate	8 925,00
285	PETR-143208 / арт. 47983	Кронштейны, виброопоры, крепеж и расходники кондиционирования	компл.	1,1	6 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	7 150,00
Раздел. Электрика										
286	4.8-159-1	Скрытая прокладка кабельных линий	м.п.	144	18,74			2 698,40	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	43 056,00
		ЗП						761,30		7 750,08
		ЭМ						84,59		861,12
		в т.ч. ЗПМ						9,36		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								9 816,77
		СП от ЗП								5 769,50
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	144						
		Всего по позиции						2 698,40		43 056,00
287	6.69-5-3	Подрозетники, распаики, штробы и заделка	точка	13	46,85			609,01	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	9 717,50
		ЗП						171,82		1 749,15
		ЭМ						19,09		194,35
		в т.ч. ЗПМ						2,11		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 215,59
		СП от ЗП								1 302,14
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	13						
		Всего по позиции						609,01		9 717,50
288	4.8-243-8	Монтаж розеток и выключателей	точка	13	25,23			327,93	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	5 232,50
		ЗП						92,52		941,85
		ЭМ						10,28		104,65
		в т.ч. ЗПМ						1,14		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 193,01
		СП от ЗП								701,16
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	13						
		Всего по позиции						327,93		5 232,50
289	4.8-246-1	Монтаж светильников и проверка освещения	шт.	3	57,66			172,97	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 760,00
		ЗП						48,80		496,80
		ЭМ						5,42		55,20

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ						0,60		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								629,28
		СП от ЗП								369,84
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						172,97		2 760,00
290	PETR-770855 / арт. 4631147013774.АК	Кабель ГОСТКАБЕЛЬ ВВГнг(А)-LS 3х2,5	м.п.	132	135,00				verified_browser_petrovich	17 820,00
291	PETR-997026 / арт. 1157630FG00070A.Ак	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5	м.п.	26,4	85,00				verified_browser_petrovich	2 244,00
292	PETR-660833 / арт. 51020	Гофра, клипсы, кабельные стяжки, клеммы, расходники электромонтажа	м.п.	158,4	95,00				verified_browser_petrovich	15 048,00
293	PETR-128017 / арт. IMT351201	Подрозетники, распределительные коробки, монтажные стаканы	шт.	14,3	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 004,00
294	PETR-128022 / арт. IMT351611	Распределительные коробки, клеммники WAGO, DIN-рейки и маркировка линий	компл.	4,4	850,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 740,00
295	ТКП	Розетка Systeme Electric/Legrand улучшенная	шт.	11	450,00				replacement_market_estimate	4 950,00
296	PETR-101691 / арт. BA10-001b	Выключатель одноклавишный/двухклавишный	шт.	3,3	260,00				verified_browser_petrovich	858,00
297	PETR-655481 / арт. 707-4288-112	Рамки, клавиши, суппорты, лицевые панели электроустановочных изделий	компл.	14,3	220,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 146,00
298	ТКП	Светильник светодиодный 600х600 улучшенный	шт.	3,15	2 300,00				replacement_market_estimate	7 245,00
299	PETR-106926 / арт. 45015	Подключение оборудования: кабельные выводы, вилки, розетки силовые, наконечники	точка	3,15	1 450,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 567,50
300	PETR-660888 / арт. mB54-3-2-bas	Питающие и магистральные кабели до щитов и нагрузок	м.п.	29,32	220,00				verified_browser_petrovich	6 450,40
301	PETR-141625 / арт. 35024	Лоток кабельный с крышкой	м.п.	11,22	950,00				verified_browser_petrovich	10 659,00
302	PETR-1152906 / арт. BSF4101HD7	Подвесы, кронштейны, заземление и крепеж кабельных лотков	м.п.	11,22	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 141,60
303	PETR-997001 / арт. 221/P12WU1U0K00	Заземление и уравнивание потенциалов: провод, шины, наконечники, маркировка	м.п.	3,74	240,00				replacement_verified_browser_petrovich	897,60
304	PETR-669259 / арт. 419401	Распределительные щиты, автоматика, УЗО/дифавтоматы, клеммы и маркировка	компл.	0,1441	153 335,00				replacement_verified_browser_petrovich	22 100,02
305	ТКП	ИБП/стабилизация, резервное питание слаботочных и инженерных систем	компл.	0,1441	42 462,00				external_supplier_estimate	6 120,01
Раздел. Пожарная сигнализация										
306	4.10-81-1	Монтаж пожарных извещателей, ручных извещателей и оповещателей	точка	2	61,26			122,52	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 955,00
		ЗП						34,57		351,90
		ЭМ						3,84		39,10
		в т.ч. ЗПМ						0,43		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								445,74
		СП от ЗП								261,97
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						122,52		1 955,00
307	4.10-11-1	Подключение, маркировка и проверка шлейфов пожарной сигнализации	м.п.	10	6,85			68,47	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 092,50
		ЗП						19,32		196,65
		ЭМ						2,15		21,85
		в т.ч. ЗПМ						0,24		
		МР								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								249,09
		СП от ЗП								146,39
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						68,47		1 092,50
308	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПС Энг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
309	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
310	PETR-1005516 / арт. GE41218-11	Извещатель пожарный ручной с коробкой и крепежом	шт.	1,05	1 800,00				verified_browser_petrovich	1 890,00
311	PETR-1168009 / арт. 28528.1	Оповещатель звуковой/светозвуковой пожарный	шт.	1,05	2 400,00				verified_browser_petrovich	2 520,00
312	PETR-1085113 / арт. 5113. ЦБ-00021636	Клеммы, коробки, изоляторы КЗ, маркировка и крепеж пожарной сигнализации	м.п.	11	95,00				verified_browser_petrovich	1 045,00
313	PETR-614369 / арт. 34-0496	ППКП, блоки питания, АКБ, модули, шкаф и общесистемная комплектация ПС	компл.	0,1441	122 668,00				verified_browser_petrovich	17 680,02
Раздел. Пожарная безопасность										
314	4.8-245-1	Монтаж аварийного освещения и эвакуационных указателей	шт.	1	64,87			64,87	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 035,00
		ЗП						18,30		186,30
		ЭМ						2,03		20,70
		в т.ч. ЗПМ						0,23		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								235,98
		СП от ЗП								138,69
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						64,87		1 035,00
315	PETR-1164986 / арт. ys201-30-mpr-5k-lith	Светильник аварийного освещения с аккумулятором	шт.	1,05	3 500,00				verified_browser_petrovich	3 675,00
316	PETR-1024222 / арт. ОПЛ-4 двсе ад	Огнетушители, кронштейны, знаки, планы эвакуации и пиктограммы	компл.	0,1441	37 744,00				replacement_verified_browser_petrovich	5 440,00
Раздел. ОПС и СКС										
317	4.10-15-1	Скрытая прокладка кабелей ОПС/СКС	м.п.	46	9,37			430,99	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	6 877,00
		ЗП						121,60		1 237,86
		ЭМ						13,51		137,54
		в т.ч. ЗПМ						1,50		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 567,96
		СП от ЗП								921,52
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	46						
		Всего по позиции						430,99		6 877,00
318	4.10-78-1	Монтаж извещателей/точек СКС	точка	4	64,86			259,46	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	4 140,00
		ЗП						73,20		745,20
		ЭМ						8,13		82,80

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ						0,90		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								943,92
		СП от ЗП								554,76
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	4						
		Всего по позиции						259,46		4 140,00
319	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
320	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
321	PETR-1212451 / арт. 80515	СОУЭ: оповещатели, табло Выход, ручные извещатели, БП/АКБ	шт.	1,05	3 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 360,00
322	PETR-907825 / арт. LIB-00002052	Кабель UTP/FTP cat.6 для СКС	м.п.	132	45,00				verified_browser_petrovich	5 940,00
323	PETR-1146195 / арт. RNK6F90TL	СКС порт: keystone, faceplate, патч-панель, патч-корды, маркировка	порт	4,2	1 800,00				replacement_verified_browser_petrovich	7 560,00
324	ТКП	Охранная сигнализация: датчики, магнитоконтакты, тревожные кнопки	шт.	2,1	1 700,00				external_supplier_estimate	3 570,00
325	PETR-133802 / арт. ВВГнг(А)- FRLS	Кабель охранной сигнализации	м.п.	44	65,00				verified_browser_petrovich	2 860,00
326	PETR-1146195 / арт. RNK6F90TL	Коробки, коннекторы, патч-модули и крепеж для ОПС/СКС	м.п.	187	70,00				replacement_verified_browser_petrovich	13 090,00
327	PETR-614367 / арт. 34-0494	Активное оборудование ОПС/СКС, шкаф/кросс, блоки питания, коммутация	компл.	0,1441	153 335,00				verified_browser_petrovich	22 100,02
Раздел. Слаботочные системы										
328	4.10-78-1	Монтаж точек Wi-Fi, видеонаблюдения и коммутация	точка	1	129,73			129,73	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 070,00
		ЗП						36,60		372,60
		ЭМ						4,07		41,40
		в т.ч. ЗПМ						0,45		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								471,96
		СП от ЗП								277,38
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						129,73		2 070,00
329	4.11-23-1	Монтаж СКУД двери/зоны, считыватели, замков и кнопок выхода	компл.	1	468,47			468,47	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 475,00
		ЗП						132,17		1 345,50
		ЭМ						14,69		149,50
		в т.ч. ЗПМ						1,63		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 704,30
		СП от ЗП								1 001,65
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						468,47		1 475,00
330	ТКП	Wi-Fi точка доступа, PoE-питание и монтажный комплект	шт.	1,05	16 500,00				external_supplier_estimate	17 325,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
331	ТКП	СКУД внутренней двери: электрозамок, считыватель, кнопка, БП и кабель	компл.	1,05	48 000,00				external_supplier_estimate	50 400,00
332	ТКП	Слаботочный шкаф/стойка, патч-панели, органайзеры и коммутация	компл.	0,07	85 000,00				external_supplier_estimate	5 950,00
333	ТКП	PoE-коммутаторы, маршрутизатор, контроллер Wi-Fi и ИБП сети	компл.	0,09	95 000,00				external_supplier_estimate	8 550,00
334	ТКП	СКУД на входные группы: контроллеры, считыватели, замки, кнопки, БП	компл.	0,1441	61 334,00				external_supplier_estimate	8 840,01
Раздел. Инженерные трассы										
335	PETR-141622 / арт. 35023	Лотки, магистральная гофра, гильзы, противопожарная заделка и крепеж трасс	компл.	0,1441	122 668,00				verified_browser_petrovich	17 680,02
Раздел. Расходники										
336	PETR-631805 / арт. РК 00670	Саморезы, дюбели, анкеры, подвесы, соединители	компл.	1,1	2 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 750,00
337	PETR-887523 / арт. 117383	Пена монтажная, клеи-пена, герметики общестроительные	шт.	1,1	600,00				replacement_verified_browser_petrovich	660,00
Раздел. Финиш										
338	6.69-31-1	Финальная уборка и передача помещения	м2	34	6,83			232,30	Инд. СМР 10.18; НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	3 519,00
		ЗП						62,22		633,42
		ЭМ						6,91		70,38
		в т.ч. ЗПМ						0,77		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								703,80
		СП от ЗП								450,43
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	34						
		Всего по позиции						232,30		3 519,00
339	ТКП	Таблички помещений, навигация, пиктограммы и крепеж	компл.	1	950,00				external_supplier_estimate	950,00
340	PETR-1028701 / арт. 180167	Финишная уборка: химия, салфетки, пленка снятия, пылесборники, ветошь	м2	34	95,00				verified_browser_petrovich	3 230,00
Раздел. Исполнительная документация										
341	PETR-1063134 / арт. mf-136-f	Бирки, кабельные маркеры, схемы, протоколы и материалы исполнительной документации	компл.	0,05	4 500,00				verified_browser_petrovich	225,00
Раздел. Логистика										
342	ТКП	Доставка, разгрузка, подъем и внутриплощадочное перемещение материалов	компл.	0,1441	1 083 825,17				service_estimate	156 210,64
Раздел. Резерв комплектации										
343	ТКП	Резерв на мелкие материалы и позиции без проекта	компл.	0,1441	2 167 650,33				replacement_market_estimate	312 421,27
Итого по помещению 2-2 Гостиная								409 164,25	Материалы/оборудование	2 142 625,86

Помещение/кабинет 2-2а Шкаф встроенный: Шкаф встроенный; БТИ № 2а; площадь 0.40 м2; работы 25,457.55; материалы 91,109.42; итого 116,566.97 руб.										
Раздел. Подготовка										
344	КАЛЬК-ZSMETA-01-001	Обмер, дефектовка, маркировка границ ремонта	м2	0,4	6,90			2,76	Инд. СМР 10.18; НР 91%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.45	41,40
		ЗП						0,73		7,45
		ЭМ						0,08		0,83
		в т.ч. ЗПМ						0,01		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								7,53
		СП от ЗП								5,80

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,4						
		Всего по позиции						2,76		41,40
345	6.69-43-1	Укрытие и защита существующих конструкций и оборудования	м2	0,4	9,95			3,98	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	59,80
		ЗП						1,06		10,76
		ЭМ						0,12		1,20
		в т.ч. ЗПМ						0,01		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								10,88
		СП от ЗП								8,37
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,4						
		Всего по позиции						3,98		59,80
346	PETR-630824 / арт. 094125	Пленка укрывная защитная	м2	0,44	25,00				verified_browser_petrovich	11,00
347	PETR-787634 / арт. 489530	Лента малярная/скотч строительный	шт.	1,1	180,00				verified_browser_petrovich	198,00
348	PETR-617522 / арт. 9631964	Временное электроснабжение зоны ремонта: щиток, кабель, автоматы, удлинители	компл.	0,01	6 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	65,00
349	PETR-987814 / арт. 50044396	Временное освещение и переносные светильники для производства работ	компл.	0,25	3 200,00				verified_browser_petrovich	800,00
350	PETR-102144	Жесткая защита полов и маршрутов: оргалит/ДВП/гофрокартон	м2	0,14	260,00				verified_browser_petrovich	36,40
351	PETR-641043	Пылезащитные завесы, временные двери, укрытие проемов	компл.	0,12	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	420,00
Раздел. Демонтаж										
352	6.57-2-7	Демонтаж напольных покрытий	м2	0,4	15,67			6,27	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	87,40
		ЗП						1,55		15,73
		ЭМ						0,17		1,75
		в т.ч. ЗПМ						0,02		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								13,98
		СП от ЗП								9,61
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,4						
		Всего по позиции						6,27		87,40
353	6.54-1-6	Демонтаж отделки потолка	м2	0,4	13,20			5,28	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	73,60
		ЗП						1,30		13,25
		ЭМ						0,14		1,47
		в т.ч. ЗПМ						0,02		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								11,78
		СП от ЗП								8,10
		НР и СП от ЗПМ								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗТР	чел.-ч	0,4						
		Всего по позиции						5,28		13,60
354	6.62-31-1	Расчистка и демонтаж отделки стен	м2	0,72	11,54			8,31	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	115,92
		ЗП						2,05		20,87
		ЭМ						0,23		2,32
		в т.ч. ЗПМ						0,03		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								18,55
		СП от ЗП								12,75
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,72						
		Всего по позиции						8,31		115,92
355	6.67-7-1	Демонтаж существующих электроустановочных и слаботочных изделий	точка	4	9,89			39,58	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	552,00
		ЗП						9,76		99,36
		ЭМ						1,08		11,04
		в т.ч. ЗПМ						0,12		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								88,32
		СП от ЗП								60,72
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	4						
		Всего по позиции						39,58		552,00
356	6.56-38-3	Демонтаж дверных блоков, шкафных фасадов и элементов проемов	компл.	1	74,22			74,22	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 035,00
		ЗП						18,30		186,30
		ЭМ						2,03		20,70
		в т.ч. ЗПМ						0,23		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								165,60
		СП от ЗП								113,85
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						74,22		1 035,00
357	6.69-19-1	Сбор, вынос и погрузка строительного мусора	м2	0,4	13,20			5,28	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	13,60
		ЗП						1,30		13,25
		ЭМ						0,14		1,47
		в т.ч. ЗПМ						0,02		
		МР								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								11,78
		СП от ЗП								8,10
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,4						
		Всего по позиции						5,28		73,60
358	PETR-815750 / арт. 815750	Расходники инструмента: диски, буры, сверла, лезвия, насадки, коронки	м2	0,65	85,00				replacement_verified_browser_petrovich	55,25
359	PETR-104801 / арт. M031	Мешки строительные для мусора	упак.	1,1	350,00				verified_browser_petrovich	385,00
360	PETR-666098 / арт. 0208	Биг-бэги/мягкие контейнеры для внутреннего сбора мусора	шт.	1,1	850,00				verified_browser_petrovich	935,00
361	PETR-953115	Контейнер 8 м3 с вывозом и утилизацией строительного мусора	шт.	0,01	22 000,00				verified_browser_petrovich	220,00
Раздел. Скрытые работы										
362	КАЛЬК-ZSMETA-15-001	Проверка оснований после демонтажа	м2	0,4	5,77			2,31	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	32,20
		ЗП						0,57		5,80
		ЭМ						0,06		0,64
		в т.ч. ЗПМ						0,01		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								5,15
		СП от ЗП								3,54
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,4						
		Всего по позиции						2,31		32,20
363	6.69-42-1	Герметизация инженерных проходок	компл.	1	91,91			91,91	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	1 380,00
		ЗП						24,40		248,40
		ЭМ						2,71		27,60
		в т.ч. ЗПМ						0,30		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								251,16
		СП от ЗП								193,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						91,91		1 380,00
364	PETR-167833 / арт. 581404	Ремонтная смесь/гипс/алебастр для заделки штроб и выбоин	меш.	1,1	650,00				verified_browser_petrovich	715,00
365	ТКП	Противопожарная заделка проходок: гильзы, пена, мастика, манжеты	узел	1,1	3 200,00				external_supplier_estimate	3 520,00
Раздел. Полы										
366	3.15-165-1	Обеспыливание, грунтование и ремонт основания пола	м2	0,4	8,10			3,24	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	50,60
		ЗП						0,89		9,11
		ЭМ						0,10		1,01
		в т.ч. ЗПМ						0,01		
		МР								

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								10,52
		СП от ЗП								7,08
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,4						
		Всего по позиции						3,24		50,60
367	3.11-10-1	Выравнивание основания пола	м2	0,4	42,72			17,09	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.38	266,80
		ЗП						4,72		48,02
		ЗМ						0,52		5,34
		в т.ч. ЗПМ						0,06		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								55,49
		СП от ЗП								37,35
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,4						
		Всего по позиции						17,09		266,80
368	3.11-26-2	Финишное покрытие пола	м2	0,4	33,15			13,26	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.38	207,00
		ЗП						3,66		37,26
		ЗМ						0,41		4,14
		в т.ч. ЗПМ						0,05		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								43,06
		СП от ЗП								28,98
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,4						
		Всего по позиции						13,26		207,00
369	PETR-767965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	0,05	120,00				verified_browser_petrovich	6,00
370	PETR-101546 / арт. 1001893/1016312	Ровнитель для пола базовый	меш.	1,1	650,00				verified_browser_petrovich	715,00
371	ТКП	Коммерческое ПВХ/кварцвиниловое покрытие с повышенной износостойкостью	м2	0,44	1 800,00				replacement_market_estimate	792,00
372	ТКП	Клей/подложка/подготовительные материалы под финишное покрытие полный комплект	м2	0,44	450,00				replacement_market_estimate	198,00
373	ТКП	Плинтус, углы, заглушки и соединители улучшенные	м.п.	4,4	550,00				replacement_market_estimate	2 420,00
Раздел. Стены										
374	3.15-165-1	Грунтование стен	м2	0,72	6,07			4,37	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	66,24
		ЗП						1,17		11,92
		ЗМ						0,13		1,32
		в т.ч. ЗПМ						0,01		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ЗП								13,25
		СП от ЗП								8,48
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,72						
		Всего по позиции						4,37		66,24
375	6.61-1-3	Локальное штукатурное выравнивание стен и откосов	м2	0,25	53,12			13,28	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	201,25
		ЗП						3,56		36,22
		ЭМ						0,40		4,03
		в т.ч. ЗПМ						0,04		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								40,25
		СП от ЗП								25,76
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,25						
		Всего по позиции						13,28		201,25
376	3.15-103-1	Финишная шпаклевка стен	м2	0,72	28,85			20,77	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	314,64
		ЗП						5,56		56,64
		ЭМ						0,62		6,29
		в т.ч. ЗПМ						0,07		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								62,93
		СП от ЗП								40,27
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,72						
		Всего по позиции						20,77		314,64
377	3.15-96-3	Окраска стен в два слоя	м2	0,72	22,78			16,40	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	248,40
		ЗП						4,39		44,71
		ЭМ						0,49		4,97
		в т.ч. ЗПМ						0,05		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								49,68
		СП от ЗП								31,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,72						
		Всего по позиции						16,40		248,40
378	PETR-767965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	0,1	120,00				verified_browser_petrovich	12,00
379	PETR-142852 / арт. 30000048	Штукатурка гипсовая Волма Слой 30 кг	меш.	1,1	520,00				verified_browser_petrovich	572,00
380	PETR-141512 / арт. 141472/6983-350647	Маяки штукатурные	м.п.	0,14	75,00				verified_browser_petrovich	10,50

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 551

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
381	PETR-631138 / арт. 240219	Уголок штукатурный/перфорированный	м.п.	0,16	95,00				verified_browser_petrovich	15,20
382	PETR-133351	Армирующая сетка по трещинам и примыканиям	м2	0,12	130,00				verified_browser_petrovich	15,60
383	PETR-131252 / арт. 6471-79478	Защита стен коридоров: отбойная доска, углы, профили и крепеж	м.п.	1,05	1 400,00				verified_browser_petrovich	1 470,00
384	PETR-112336 / арт. 79478	Шпаклевка Основит Эконсилк РР38 W 20 кг	меш.	1,1	897,00				verified_browser_petrovich	986,70
385	PETR-140279 / арт. 700000426	Краска интерьерная Текс Профи база А 4,5 л	шт.	1,1	1 682,00				verified_browser_petrovich	1 850,20
386	ТКП	Стеклохолст, клей и армирующие материалы под окраску полный комплекс	м2	0,59	180,00				replacement_market_estimate	106,20
387	PETR-131619 / арт. W5110-314425	Шлифсетки, абразивы, валики, кисти, кюветы, малярные расходники	м2	1,12	45,00				verified_browser_petrovich	50,40
Раздел. Потолки										
388	3.15-165-1	Грунтование и подготовка потолочного основания	м2	0,4	6,08			2,43	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	36,80
		ЗП						0,65		6,62
		ЭМ						0,07		0,74
		в т.ч. ЗПМ						0,01		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								7,36
		СП от ЗП								4,71
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,4						
		Всего по позиции						2,43		36,80
389	3.15-29-1	Устройство/ремонт модульного потолка Armstrong	м2	0,4	64,52			25,81	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	391,00
		ЗП						6,91		70,38
		ЭМ						0,77		7,82
		в т.ч. ЗПМ						0,09		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								78,20
		СП от ЗП								50,05
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,4						
		Всего по позиции						25,81		391,00
390	PETR-767965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	0,05	120,00				verified_browser_petrovich	6,00
391	ТКП	Потолочная система Armstrong/аналог с улучшенной плитой и подвесами	м2	0,44	1 100,00				replacement_market_estimate	484,00
392	PETR-1090568 / арт. 834416	Подвесная система Armstrong: профили, подвесы, уголок, крепеж	м2	0,44	520,00				replacement_verified_browser_petrovich	228,80
Раздел. Проемы										
393	PETR-1060656 / арт. 1060656	Противопожарные и технические двери на границах блоков с фурнитурой	компл.	0,0017	208 000,00				verified_browser_petrovich	352,77
Раздел. Встроенные шкафы и кладовые										
394	6.56-18-1	Ремонт встроенных шкафов/кладовых, фасады, полки и крепеж	компл.	1	245,09			245,09	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	3 680,00
		ЗП						65,07		662,40
		ЭМ						7,23		73,60
		в т.ч. ЗПМ						0,80		
		МР								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 552

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								669,76
		СП от ЗП								515,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						245,09		3 680,00
395	PETR-950504 / арт. 22105	Фасады/двери встроенного шкафа с направляющими и фурнитурой	компл.	1,05	18 000,00				verified_browser_petrovich	18 900,00
396	PETR-633108 / арт. ПСММ-300	Полки, штанги, направляющие и крепеж встроенного шкафа	компл.	1,05	9 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	9 975,00
Раздел. Вентиляция										
397	6.65-25-1	Ревизия вентканалов, решеток и проходок	компл.	1	107,09			107,09	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%; ТСН-2001.8 табл.1 п.41	1 725,00
		ЗП						30,50		310,50
		ЭМ						3,39		34,50
		в т.ч. ЗПМ						0,38		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								379,50
		СП от ЗП								255,30
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						107,09		1 725,00
398	PETR-1068867 / арт. 301	Вентиляционные решетки/диффузоры для помещений	шт.	1,05	2 200,00				verified_browser_petrovich	2 310,00
399	PETR-101626 / арт. AE102	Воздуховоды, фасонные части, клапаны и гибкие вставки	м.п.	0,18	1 400,00				verified_browser_petrovich	252,00
400	PETR-101626 / арт. AE102	Крепеж, подвесы, изоляция и герметики вентиляционных трасс	м.п.	0,18	420,00				replacement_verified_browser_petrovich	75,60
401	ТКП	Противопожарные/обратные клапаны, дроссели и переходы вентиляции	шт.	1,05	4 200,00				external_supplier_estimate	4 410,00
402	ТКП	Центральная комплектация вентиляции: автоматика, клапаны, шумоглушители, ревизии	компл.	0,0017	127 386,00				external_supplier_estimate	216,05
Раздел. Электрика										
403	4.8-159-1	Скрытая прокладка кабельных линий	м.п.	20	18,74			374,78	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	5 980,00
		ЗП						105,74		1 076,40
		ЭМ						11,75		119,60
		в т.ч. ЗПМ						1,30		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 363,44
		СП от ЗП								801,32
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	20						
		Всего по позиции						374,78		5 980,00
404	6.69-5-3	Подрозетники, распаики, штробы и заделка	точка	2	46,84			93,69	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 495,00
		ЗП						26,43		269,10
		ЭМ						2,94		29,90
		в т.ч. ЗПМ						0,33		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 553

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								340,86
		СП от ЗП								200,33
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						93,69		1 495,00
405	4.8-243-8	Монтаж розеток и выключателей	точка	2	25,23			50,45	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	805,00
		ЗП						14,23		144,90
		ЭМ						1,58		16,10
		в т.ч. ЗПМ						0,18		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								183,54
		СП от ЗП								107,87
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						50,45		805,00
406	4.8-246-1	Монтаж светильников и проверка освещения	шт.	1	57,66			57,66	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	920,00
		ЗП						16,27		165,60
		ЭМ						1,81		18,40
		в т.ч. ЗПМ						0,20		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								209,76
		СП от ЗП								123,28
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						57,66		920,00
407	PETR-770855 / арт. 4631147013774 АК	Кабель ГОСТКАБЕЛЬ ВВГнг(А)-LS 3х2,5	м.п.	13,2	135,00				verified_browser_petrovich	1 782,00
408	PETR-997026 / арт. 1157630FG00070A Ак	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5	м.п.	8,8	85,00				verified_browser_petrovich	748,00
409	PETR-660833 / арт. 51020	Гофра, клипсы, кабельные стяжки, клеммы, расходники электромонтажа	м.п.	22	95,00				verified_browser_petrovich	2 090,00
410	PETR-128017 / арт. IMT351201	Подрозетники, распределительные коробки, монтажные стаканы	шт.	2,2	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	616,00
411	PETR-128022 / арт. IMT351611	Распределительные коробки, клеммники WAGO, DIN-рейки и маркировка линий	компл.	1,1	850,00				replacement_verified_browser_petrovich	935,00
412	ТКП	Розетка Systeme Electric/Legrand улучшенная	шт.	1,1	450,00				replacement_market_estimate	495,00
413	PETR-101691 / арт. BA10-001b	Выключатель одноклавишный/двухклавишный	шт.	1,1	260,00				verified_browser_petrovich	286,00
414	PETR-655481 / арт. 707-4288-112	Рамки, клавиши, суппорты, лицевые панели электроустановочных изделий	компл.	2,2	220,00				replacement_verified_browser_petrovich	484,00
415	ТКП	Светильник светодиодный 600х600 улучшенный	шт.	1,05	2 300,00				replacement_market_estimate	2 415,00
416	PETR-106926 / арт. 45015	Подключение оборудования: кабельные выводы, вилки, розетки силовые, наконечники	точка	1,05	1 450,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 522,50
417	PETR-660888 / арт. mb54-3-2-bas	Питающие и магистральные кабели до щитов и нагрузок	м.п.	0,35	220,00				verified_browser_petrovich	77,00
418	PETR-141625 / арт. 35024	Лоток кабельный с крышкой	м.п.	0,13	950,00				verified_browser_petrovich	123,50

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 554

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
419	PETR-1152906 / арт. BSE4101HD7	Подвесы, кронштейны, заземление и крепеж кабельных лотков	м.п.	0,13	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	36,40
420	PETR-997001 / арт. 221P12WUI1U0K00	Заземление и уравнивание потенциалов: провод, шины, наконечники, маркировка	м.п.	0,04	240,00				replacement_verified_browser_petrovich	9,60
421	PETR-669259 / арт. 419401	Распределительные щиты, автоматика, УЗО/дифавтоматы, клеммы и маркировка	компл.	0,0017	153 335,00				replacement_verified_browser_petrovich	260,06
422	ТКП	ИБП/стабилизация, резервное питание слаботочных и инженерных систем	компл.	0,0017	42 462,00				external_supplier_estimate	72,02
Раздел. Пожарная сигнализация										
423	4.10-81-1	Монтаж пожарных извещателей, ручных извещателей и оповещателей	точка	2	61,26			122,52	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 955,00
		ЗП						34,57		351,90
		ЭМ						3,84		39,10
		в т.ч. ЗПМ						0,43		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								445,74
		СП от ЗП								261,97
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						122,52		1 955,00
424	4.10-11-1	Подключение, маркировка и проверка шлейфов пожарной сигнализации	м.п.	10	6,85			68,47	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 092,50
		ЗП						19,32		196,65
		ЭМ						2,15		21,85
		в т.ч. ЗПМ						0,24		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								249,09
		СП от ЗП								146,39
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						68,47		1 092,50
425	PETR-636354 / арт. 43531940	Кабель КПС Энг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
426	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
427	PETR-1005516 / арт. GE41218-11	Извещатель пожарный ручной с коробкой и крепежом	шт.	1,05	1 800,00				verified_browser_petrovich	1 890,00
428	PETR-1168009 / арт. 28528.1	Оповещатель звуковой/свето-звуковой пожарный	шт.	1,05	2 400,00				verified_browser_petrovich	2 520,00
429	PETR-1085113 / арт. 5113_UL-00021636	Клеммы, коробки, изоляторы КЗ, маркировка и крепеж пожарной сигнализации	м.п.	11	95,00				verified_browser_petrovich	1 045,00
430	PETR-614369 / арт. 34-0496	ППКП, блоки питания, АКБ, модули, шкаф и общесистемная комплектация ПС	компл.	0,0017	122 668,00				verified_browser_petrovich	208,04
Раздел. Пожарная безопасность										
431	PETR-1024222 / арт. ОП-4 двое ал	Огнетушители, кронштейны, знаки, планы эвакуации и пиктограммы	компл.	0,0017	37 744,00				replacement_verified_browser_petrovich	64,01
Раздел. ОПС и СКС										
432	4.10-15-1	Скрытая прокладка кабелей ОПС/СКС	м.п.	10	9,37			93,69	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 495,00
		ЗП						26,43		269,10
		ЭМ						2,94		29,90
		в т.ч. ЗПМ						0,33		
		МР								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								340,86
		СП от ЗП								200,33
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						93,69		1 495,00
433	4.10-78-1	Монтаж извещателей/точек СКС	точка	1	64,87			64,87	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 035,00
		ЗП						18,30		186,30
		ЭМ						2,03		20,70
		в т.ч. ЗПМ						0,23		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								235,98
		СП от ЗП								138,69
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						64,87		1 035,00
434	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПС ЭнгА(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
435	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
436	PETR-1212451 / арт. 80515	СОУЭ: оповещатели, табло Выход, ручные извещатели, БП/АКБ	шт.	1,05	3 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 360,00
437	PETR-1146195 / арт. RNK6F90TL	Коробки, коннекторы, патч-модули и крепеж для ОПС/СКС	м.п.	11	70,00				replacement_verified_browser_petrovich	770,00
438	PETR-614367 / арт. 34-0494	Активное оборудование ОПС/СКС, шкаф/кросс, блоки питания, коммутация	компл.	0,0017	153 335,00				verified_browser_petrovich	260,06
Раздел. Слаботочные системы										
439	ТКП	СКУД на входные группы: контроллеры, считыватели, замки, кнопки, БП	компл.	0,0017	61 334,00				external_supplier_estimate	104,02
Раздел. Инженерные трассы										
440	PETR-141622 / арт. 35023	Лотки, магистральная гофра, гильзы, противопожарная заделка и крепеж трасс	компл.	0,0017	122 668,00				verified_browser_petrovich	208,04
Раздел. Расходники										
441	PETR-631805 / арт. РК 0067.0	Саморезы, дюбели, анкеры, подвесы, соединители	компл.	1,1	2 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 750,00
442	PETR-687523 / арт. 117383	Пена монтажная, клей-пена, герметики общестроительные	шт.	1,1	600,00				replacement_verified_browser_petrovich	660,00
Раздел. Финиш										
443	6.69-31-1	Финальная уборка и передача помещения	м2	0,4	6,82			2,73	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	41,40
		ЗП						0,73		7,45
		ЭМ						0,08		0,83
		в т.ч. ЗПМ						0,01		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								8,28
		СП от ЗП								5,30
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,4						
		Всего по позиции						2,73		41,40

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
444	ТКП	Таблички помещений, навигация, пиктограммы и крепеж	компл.	1	950,00				external_supplier_estimate	950,00
445	PETR-1028701 / арт. 80167	Финишная уборка: химия, салфетки, пленка снятия, пылесборники, ветошь	м2	0,4	95,00				verified_browser_petrovich	38,00
Раздел. Исполнительная документация										
446	PETR-1063134 / арт. mf-136-f	Бирки, кабельные маркеры, схемы, протоколы и материалы исполнительной документации	компл.	0,05	4 500,00				verified_browser_petrovich	225,00
Раздел. Логистика										
447	ТКП	Доставка, разгрузка, подъем и внутриплощадочное перемещение материалов	компл.	0,0017	1 083 825,17				service_estimate	1 838,17
Раздел. Резерв комплектации										
448	ТКП	Резерв на мелкие материалы и позиции без проекта	компл.	0,0017	2 167 650,33				replacement_market_estimate	3 676,33
Итого по помещению 2-2а Шкаф встроенный								25 457,55	Материалы/оборудование	116 566,97
Помещение/кабинет 2-3 Спальня: Спальня; БТИ № 3; площадь 25.20 м2; работы 292,292.05; материалы 1,312,604.02; итого 1,604,896.07 руб.										
Раздел. Подготовка										
449	КАЛЬК-ZSMETA-01-001	Обмер, дефектовка, маркировка границ ремонта	м2	25,2	6,89			173,71	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	2 608,20
		ЗП						46,12		469,48
		ЭМ						5,12		52,16
		в т.ч. ЗПМ						0,57		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								474,69
		СП от ЗП								365,15
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	25,2						
		Всего по позиции						173,71		2 608,20
450	6.69-43-1	Укрытие и защита существующих конструкции и оборудования	м2	25,2	9,96			250,91	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	3 767,40
		ЗП						66,61		678,13
		ЭМ						7,40		75,35
		в т.ч. ЗПМ						0,82		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								685,67
		СП от ЗП								527,44
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	25,2						
		Всего по позиции						250,91		3 767,40
451	PETR-630824 / арт. 094125	Пленка укрывная защитная	м2	27,72	25,00				verified_browser_petrovich	693,00
452	PETR-787634 / арт. 489530	Лента малярная/скотч строительный	шт.	1,1	180,00				verified_browser_petrovich	198,00
453	PETR-617522 / арт. 9631964	Временное электроснабжение зоны ремонта: щиток, кабель, автоматы, удлинители	компл.	0,21	6 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 365,00
454	PETR-987814 / арт. 50044396	Временное освещение и переносные светильники для производства работ	компл.	0,25	3 200,00				verified_browser_petrovich	800,00
455	PETR-102144	Жесткая защита полов и маршрутов: оргалит/ДВП/гофрокартон	м2	8,69	260,00				verified_browser_petrovich	2 259,40
456	PETR-641043	Пылезащитные завесы, временные двери, укрытие проемов	компл.	0,12	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	420,00
Раздел. Демонтаж										

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
457	6.57-2-7	Демонтаж напольных покрытий	м2	25,2	15,67			394,85	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	5 506,20
		ЗП						97,36		991,12
		ЭМ						10,82		110,12
		в т.ч. ЗПМ						1,20		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								880,99
		СП от ЗП								605,68
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	25,2						
		Всего по позиции						394,85		5 506,20
458	6.54-1-6	Демонтаж отделки потолка	м2	25,2	13,19			332,50	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	4 636,80
		ЗП						81,99		834,62
		ЭМ						9,11		92,74
		в т.ч. ЗПМ						1,01		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								741,89
		СП от ЗП								510,05
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	25,2						
		Всего по позиции						332,50		4 636,80
459	6.62-31-1	Расчистка и демонтаж отделки стен	м2	63	11,55			727,35	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	10 143,00
		ЗП						179,35		1 825,74
		ЭМ						19,93		202,86
		в т.ч. ЗПМ						2,21		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 622,88
		СП от ЗП								1 115,73
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	63						
		Всего по позиции						727,35		10 143,00
460	6.67-7-1	Демонтаж существующих электроустановочных и слаботочных изделий	точка	15	9,90			148,44	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	2 070,00
		ЗП						36,60		372,60
		ЭМ						4,07		41,40
		в т.ч. ЗПМ						0,45		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								331,20

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ЗП								227,70
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	15						
		Всего по позиции						148,44		2 070,00
461	6.56-38-3	Демонтаж дверных блоков, шкафных фасадов и элементов проемов	компл.	1	74,22			74,22	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 035,00
		ЗП						18,30		186,30
		ЭМ						2,03		20,70
		в т.ч. ЗПМ						0,23		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								165,60
		СП от ЗП								113,85
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						74,22		1 035,00
462	6.56-3-2	Демонтаж старых откосов, подоконников и оконной фурнитуры	компл.	1	70,10			70,10	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	977,50
		ЗП						17,28		175,95
		ЭМ						1,92		19,55
		в т.ч. ЗПМ						0,21		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								156,40
		СП от ЗП								107,53
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						70,10		977,50
463	6.65-12-1	Демонтаж/снятие радиаторов, арматуры и старых подводок	компл.	1	98,96			98,96	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 380,00
		ЗП						24,40		248,40
		ЭМ						2,71		27,60
		в т.ч. ЗПМ						0,30		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								220,80
		СП от ЗП								151,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						98,96		1 380,00
464	6.69-19-1	Сбор, вынос и погрузка строительного мусора	м2	25,2	13,19			332,50	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	4 636,80
		ЗП						81,99		834,62
		ЭМ						9,11		92,74
		в т.ч. ЗПМ						1,01		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 559

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								741,89
		СП от ЗП								510,05
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	25,2						
		Всего по позиции						332,50		4 636,80
465	PETR-815750 / арт. 815750	Расходники инструмента: диски, буры, сверла, лезвия, насадки, коронки	м2	47,25	85,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 016,25
466	PETR-104801 / арт. M031	Мешки строительные для мусора	упак.	2,2	350,00				verified_browser_petrovich	770,00
467	PETR-666098 / арт. 0208	Биг-бэги/мягкие контейнеры для внутреннего сбора мусора	шт.	4,4	850,00				verified_browser_petrovich	3 740,00
468	PETR-953115	Контейнер 8 м3 с вывозом и утилизацией строительного мусора	шт.	0,41	22 000,00				verified_browser_petrovich	9 020,00
Раздел. Скрытые работы										
469	КАЛЬК-ZSMETA-15-001	Проверка оснований после демонтажа	м2	25,2	5,77			145,47	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	2 028,60
		ЗП						35,87		365,15
		ЭМ						3,99		40,57
		в т.ч. ЗПМ						0,44		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								324,58
		СП от ЗП								223,15
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	25,2						
		Всего по позиции						145,47		2 028,60
470	6.69-42-1	Герметизация инженерных проходок	компл.	1	91,91			91,91	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	1 380,00
		ЗП						24,40		248,40
		ЭМ						2,71		27,60
		в т.ч. ЗПМ						0,30		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								251,16
		СП от ЗП								193,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						91,91		1 380,00
471	PETR-167833 / арт. 581404	Ремонтная смесь/гипс/алебастр для заделки штроб и выбоин	меш.	3,3	650,00				verified_browser_petrovich	2 145,00
472	ТКП	Противопожарная заделка проходок: гильзы, пена, мастика, манжеты	узел	2,2	3 200,00				external_supplier_estimate	7 040,00
Раздел. Полы										
473	3.15-165-1	Обеспыливание, грунтование и ремонт основания пола	м2	25,2	8,10			204,17	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	3 187,80
		ЗП						56,37		573,80
		ЭМ						6,26		63,76
		в т.ч. ЗПМ						0,69		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								663,06
		СП от ЗП								446,29
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	25,2						
		Всего по позиции						204,17		3 187,80
474	3.11-10-1	Выравнивание основания пола	м2	25,2	42,72			1 076,53	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	16 808,40
		ЗП						297,20		3 025,51
		ЭМ						33,02		336,17
		в т.ч. ЗПМ						3,66		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								3 496,15
		СП от ЗП								2 353,18
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	25,2						
		Всего по позиции						1 076,53		16 808,40
475	3.11-26-2	Финишное покрытие пола	м2	25,2	33,14			835,24	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	13 041,00
		ЗП						230,59		2 347,38
		ЭМ						25,62		260,82
		в т.ч. ЗПМ						2,84		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 712,53
		СП от ЗП								1 825,74
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	25,2						
		Всего по позиции						835,24		13 041,00
476	PETR-767965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	3,33	120,00				verified_browser_petrovich	399,60
477	PETR-101546 / арт. 1001893/1016312	Ровнитель для пола базовый	меш.	12,1	650,00				verified_browser_petrovich	7 865,00
478	ТКП	Коммерческое ПВХ/кварцвиниловое покрытие с повышенной износостойкостью	м2	27,72	1 800,00				replacement_market_estimate	49 896,00
479	ТКП	Клей/подложка/подготовительные материалы под финишное покрытие полный комплект	м2	27,72	450,00				replacement_market_estimate	12 474,00
480	ТКП	Плинтус, углы, заглушки и соединители улучшенные	м.п.	22,09	550,00				replacement_market_estimate	12 149,50
Раздел. Стены										
481	3.15-165-1	Грунтование стен	м2	63	6,07			382,60	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	5 796,00
		ЗП						102,48		1 043,28
		ЭМ						11,39		115,92
		в т.ч. ЗПМ						1,26		
		МР								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 159,20
		СП от ЗП								741,89
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	63						
		Всего по позиции						382,60		5 796,00
482	6.61-1-3	Локальное штукатурное выравнивание стен и откосов	м2	22,05	53,14			1 171,73	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	17 750,25
		ЗП						313,86		3 195,04
		ЭМ						34,87		355,01
		в т.ч. ЗПМ						3,86		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								3 550,05
		СП от ЗП								2 272,03
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	22,05						
		Всего по позиции						1 171,73		17 750,25
483	3.15-103-1	Финишная шпаклевка стен	м2	63	28,85			1 817,37	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	27 531,00
		ЗП						486,80		4 955,58
		ЭМ						54,09		550,62
		в т.ч. ЗПМ						5,99		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								5 506,20
		СП от ЗП								3 523,97
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	63						
		Всего по позиции						1 817,37		27 531,00
484	3.15-96-3	Окраска стен в два слоя	м2	63	22,77			1 434,77	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	21 735,00
		ЗП						384,31		3 912,30
		ЭМ						42,70		434,70
		в т.ч. ЗПМ						4,73		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								4 347,00
		СП от ЗП								2 782,08
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	63						
		Всего по позиции						1 434,77		21 735,00
485	PETR-767965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	8,32	120,00				verified_browser_petrovich	998,40

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
486	PETR-142852 / арт. 30000048	Штукатурка гипсовая Волма Слой 30 кг	меш.	6,6	520,00				verified_browser_petrovich	3 432,00
487	PETR-141512 / арт. 1414726983-350647	Маяки штукатурные	м.п.	12,13	75,00				verified_browser_petrovich	909,75
488	PETR-631138 / арт. 240219	Уголок штукатурный/перфорированный	м.п.	13,86	95,00				verified_browser_petrovich	1 316,70
489	PETR-133351	Армирующая сетка по трещинам и примыканиям	м2	10,39	130,00				verified_browser_petrovich	1 350,70
490	PETR-112336 / арт. 79478	Шпаклевка Основит Эконсилк РР38 W 20 кг	меш.	4,4	897,00				verified_browser_petrovich	3 946,80
491	PETR-140279 / арт. 700000426	Краска интерьерная Текс Профи база А 4,5 л	шт.	3,3	1 682,00				verified_browser_petrovich	5 550,60
492	ТКП	Стеклохолст, клей и армирующие материалы под окраску полный комплекс	м2	51,98	180,00				replacement_market_estimate	9 356,40
493	PETR-131619 / арт. W5110-314425	Шлифсетки, абразивы, валики, кисти, кюветы, малярные расходники	м2	88,2	45,00				verified_browser_petrovich	3 969,00
Раздел. Потолки										
494	3.15-165-1	Грунтование и подготовка потолочного основания	м2	25,2	6,07			153,04	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	2 318,40
		ЗП						40,99		417,31
		ЭМ						4,55		46,37
		в т.ч. ЗПМ						0,50		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								463,68
		СП от ЗП								296,76
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	25,2						
		Всего по позиции						153,04		2 318,40
495	3.15-29-1	Устройство/ремонт модульного потолка Armstrong	м2	25,2	64,53			1 626,07	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	24 633,00
		ЗП						435,55		4 433,94
		ЭМ						48,39		492,66
		в т.ч. ЗПМ						5,36		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								4 926,60
		СП от ЗП								3 153,02
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	25,2						
		Всего по позиции						1 626,07		24 633,00
496	PETR-767965 / арт. 47051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	3,33	120,00				verified_browser_petrovich	399,60
497	ТКП	Потолочная система Armstrong/аналог с улучшенной плитой и подвесами	м2	27,72	1 100,00				replacement_market_estimate	30 492,00
498	PETR-1090568 / арт. 834416	Подвесная система Armstrong: профили, подвесы, уголок, крепеж	м2	27,72	520,00				replacement_verified_browser_petrovich	14 414,40
Раздел. Проемы										
499	6.56-24-1	Монтаж/ремонт дверного блока, откосов и фурнитуры	шт.	1	344,66			344,66	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	5 175,00
		ЗП						91,50		931,50
		ЭМ						10,17		103,50
		в т.ч. ЗПМ						1,13		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ЗП								941,85
		СП от ЗП								724,50
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						344,66		5 175,00
500	ТКП	Дверь межкомнатная усиленная с отделкой под объект	шт.	1,05	9 500,00				replacement_market_estimate	9 975,00
501	ТКП	Коробка, доборы, наличники, петли, ручки, замки полный комплект	компл.	1,05	11 000,00				replacement_market_estimate	11 550,00
502	ТКП	Порожки и переходные профили усиленные	шт.	1,05	1 500,00				replacement_market_estimate	1 575,00
503	PETR-664867 / арт. 664867	Доводчик, ограничитель, уплотнители и стопоры дверей	компл.	1,05	4 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 410,00
504	ТКП	Усиленная дверная фурнитура: замки, цилиндры, доводчики, ограничители	компл.	1,05	9 500,00				replacement_market_estimate	9 975,00
505	PETR-148719 / арт. 47518_402207	Материалы усиления и ремонта проемов: уголок, смесь, анкера, сетка	компл.	1,1	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 850,00
506	PETR-1060656 / арт. 1060656	Противопожарные и технические двери на границах блоков с фурнитурой	компл.	0,1068	208 000,00				verified_browser_petrovich	22 219,60
Раздел. Окна и откосы										
507	6.56-7-1	Ремонт оконных откосов, подоконников и герметизация примыканий	компл.	1	265,70			265,70	Инд. СМР 10.18; НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	4 025,00
		ЗП						71,17		724,50
		ЭМ						7,91		80,50
		в т.ч. ЗПМ						0,88		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								805,00
		СП от ЗП								515,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						265,70		4 025,00
508	PETR-740762 / арт. 4680009851030	Материалы ремонта оконных откосов: шпаклевка, уголки, грунт, краска	компл.	1,1	4 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 950,00
509	PETR-661630 / арт. EDAK.01.BC	Подоконник/накладка подоконника и торцевые элементы	м.п.	1,76	1 800,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 168,00
510	PETR-684427 / арт. 17660	Оконная фурнитура, ручки, регулировочные и герметизирующие материалы	компл.	1,05	2 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 310,00
511	ТКП	Замена/ремонт стеклопакетов, отливов, уплотнений и сложной оконной фурнитуры	компл.	1,05	18 500,00				replacement_market_estimate	19 425,00
512	PETR-1075012 / арт. BOK638370P	Акриловый герметик, примыкания, трещины и швы под окраску	шт.	2,2	290,00				verified_browser_petrovich	638,00
513	PETR-968886 / арт. 6178688	Жалюзи/рулонные шторы по оконным проемам	м2	2,52	3 500,00				verified_browser_petrovich	8 820,00
514	PETR-613527 / арт. 4680552098159	Карнизы/потолочные шины и крепеж	м.п.	1,89	1 200,00				verified_browser_petrovich	2 268,00
Раздел. Отопление										
515	3.18-6-1	Ревизия/замена отопительных приборов, арматуры и подключений	компл.	1	464,07			464,07	Инд. СМР 10.18; НР 110%; СП 74%; ТСН-2001.8 табл.1 п.41	7 475,00
		ЗП						132,17		1 345,50
		ЭМ						14,69		149,50
		в т.ч. ЗПМ						1,63		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 644,50
		СП от ЗП								1 106,30
		НР и СП от ЗПМ								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						464,07		1 475,00
516	3.16-29-1	Промывка, балансировка, опрессовка и настроика отопления	компл.	1	199,91			199,91	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	3 220,00
		ЗП						56,94		579,60
		ЭМ						6,33		64,40
		в т.ч. ЗПМ						0,70		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								708,40
		СП от ЗП								476,56
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						199,91		3 220,00
517	PETR-810471 / арт. HC-1416359	Радиатор отопления/экран радиатора с комплектом подключения	шт.	1,05	18 500,00				verified_browser_petrovich	19 425,00
518	PETR-614795 / арт. VT.047.N.04	Термостатические клапаны, запорная арматура и воздухоотводчики отопления	компл.	1,1	4 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 620,00
519	PETR-148982 / арт. VTp.700.Al.25.32.02	Трубы отопления, фитинги, изоляция и крепеж	м.п.	4,6	650,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 990,00
520	PETR-616826 / арт. R.Ad.SA01/9939	Кронштеины, крепеж и расходники для отопительных приборов	компл.	1,1	1 800,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 980,00
521	ТКП	Балансировочная арматура, промывка, опрессовка и теплоизоляция отопления	компл.	1,1	8 500,00				replacement_market_estimate	9 350,00
Раздел. Вентиляция										
522	6.65-25-1	Ревизия вентканалов, решеток и проходок	компл.	1	107,09			107,09	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	1 725,00
		ЗП						30,50		310,50
		ЭМ						3,39		34,50
		в т.ч. ЗПМ						0,38		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								379,50
		СП от ЗП								255,30
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						107,09		1 725,00
523	3.20-53-1	Монтаж приточной вентиляции/бризеров, шумоглушения и автоматики	компл.	1	606,86			606,86	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	9 775,00
		ЗП						172,84		1 759,50
		ЭМ						19,20		195,50
		в т.ч. ЗПМ						2,13		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 150,50
		СП от ЗП								1 446,70
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						606,86		9 775,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 565

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
524	5.3-2-1	Пусконаладка и балансировка вентиляции помещения	компл.	1	280,72			280,72	Инд. СМР 10.18; НР 75%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.31	4 025,00
		ЗП						71,17		724,50
		ЭМ						7,91		80,50
		в т.ч. ЗПМ						0,88		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								603,75
		СП от ЗП								563,50
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						280,72		4 025,00
525	PETR-106867 / арт. 301	Вентиляционные решетки/диффузоры для помещении	шт.	1,05	2 200,00				verified_browser_petrovich	2 310,00
526	PETR-101626 / арт. AE102	Воздуховоды, фасонные части, клапаны и гибкие вставки	м.п.	15,52	1 400,00				verified_browser_petrovich	21 728,00
527	PETR-101626 / арт. AE102	Крепеж, подвесы, изоляция и герметики вентиляционных трасс	м.п.	15,52	420,00				replacement_verified_browser_petrovich	6 518,40
528	ТКП	Противопожарные/обратные клапаны, дроссели и переходы вентиляции	шт.	1,05	4 200,00				external_supplier_estimate	4 410,00
529	ТКП	Приточная установка/бризер с фильтрами и комплектом монтажа	шт.	1,03	85 000,00				external_supplier_estimate	87 550,00
530	ТКП	Автоматика вентиляции: регуляторы, датчики, питание, кабель	компл.	1,05	18 000,00				external_supplier_estimate	18 900,00
531	ТКП	Шумоглушители, гибкие вставки, теплоизоляция и ревизионные люки вентиляции	компл.	1,05	9 500,00				external_supplier_estimate	9 975,00
532	ТКП	Центральная комплектация вентиляции: автоматика, клапаны, шумоглушители, ревизии	компл.	0,1068	127 386,00				external_supplier_estimate	13 608,01
Раздел. Кондиционирование										
533	3.20-38-1	Устройство трасс и подключение блоков кондиционирования	компл.	1	999,53			999,53	Инд. СМР 10.18; НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	16 100,00
		ЗП						284,68		2 898,00
		ЭМ						31,63		322,00
		в т.ч. ЗПМ						3,50		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								3 542,00
		СП от ЗП								2 382,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						999,53		16 100,00
534	3.20-38-1	Монтаж наружных блоков, проходок, дренажа и автоматики кондиционирования	компл.	1	821,04			821,04	Инд. СМР 10.18; НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	13 225,00
		ЗП						233,84		2 380,50
		ЭМ						25,98		264,50
		в т.ч. ЗПМ						2,88		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 909,50
		СП от ЗП								1 957,30
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по позиции						821,04		13 225,00
535	5.3-28-1	Пусконаладка, вакуумирование и проверка кондиционирования	компл.	1	441,13			441,13	Инд. СМР 10.18: НР 75%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.31	6 325,00
		ЗП						111,84		1 138,50
		ЭМ						12,43		126,50
		в т.ч. ЗПМ						1,38		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								948,75
		СП от ЗП								885,50
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						441,13		6 325,00
536	ТКП	Сплит-система/внутренний блок кондиционирования с базовым комплектом	шт.	1,03	65 000,00				external_supplier_estimate	66 950,00
537	ТКП	Наружный блок кондиционирования/мультисплит с крепежом	шт.	1,03	115 000,00				external_supplier_estimate	118 450,00
538	ТКП	Медная трасса кондиционирования, фреоновые трубы и теплоизоляция	м.п.	13,44	1 850,00				external_supplier_estimate	24 864,00
539	PETR-103458 / арт. 881780/38220	Дренаж кондиционирования: труба, фитинги, помпа/обратный клапан	м.п.	13,44	650,00				verified_browser_petrovich	8 736,00
540	ТКП	Дренажная помпа кондиционера с датчиком и крепежом	шт.	1,05	18 500,00				external_supplier_estimate	19 425,00
541	ТКП	Алмазное бурение и гильзование проходок кондиционирования	узел	1,05	6 500,00				external_supplier_estimate	6 825,00
542	ТКП	Пусконаладка, вакуумирование, дозаправка и расходники кондиционирования	компл.	1,05	9 500,00				external_supplier_estimate	9 975,00
543	ТКП	Питание кондиционеров: автомат, кабель, коробка, маркировка	компл.	1,05	8 500,00				replacement_market_estimate	8 925,00
544	PETR-143208 / арт. 47983	Кронштейны, виброопоры, крепеж и расходники кондиционирования	компл.	1,1	6 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	7 150,00
Раздел. Электрика										
545	4.8-159-1	Скрытая прокладка кабельных линий	м.п.	72	18,74			1 349,20	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	21 528,00
		ЗП						380,65		3 875,04
		ЭМ						42,29		430,56
		в т.ч. ЗПМ						4,68		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								4 908,38
		СП от ЗП								2 884,75
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	72						
		Всего по позиции						1 349,20		21 528,00
546	6.69-5-3	Подрозетники, распайки, штробы и заделка	точка	1	46,85			327,93	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	5 232,50
		ЗП						92,52		941,85
		ЭМ						10,28		104,65
		в т.ч. ЗПМ						1,14		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 193,01
		СП от ЗП								701,15

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	7						
		Всего по позиции						321,93		5 232,50
547	4.8-243-8	Монтаж розеток и выключателей	точка	1	25,23			116,58	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 817,50
		ЗП						49,82		507,15
		ЭМ						5,54		56,35
		в т.ч. ЗПМ						0,61		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								642,39
		СП от ЗП								377,55
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	7						
		Всего по позиции						116,58		2 817,50
548	4.8-246-1	Монтаж светильников и проверка освещения	шт.	3	57,66			172,97	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 760,00
		ЗП						48,80		496,80
		ЭМ						5,42		55,20
		в т.ч. ЗПМ						0,60		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								629,28
		СП от ЗП								369,84
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						172,97		2 760,00
549	PETR-770855 / арт. 4631147013774 АК	Кабель ГОСТКАБЕЛЬ ВВГнг(А)-LS 3х2,5	м.п.	52,8	135,00				verified_browser_petrovich	7 128,00
550	PETR-997026 / арт. 1157b30FG000704 Ак	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5	м.п.	26,4	85,00				verified_browser_petrovich	2 244,00
551	PETR-660833 / арт. 51020	Гофра, клипсы, кабельные стяжки, клеммы, расходники электромонтажа	м.п.	79,2	95,00				verified_browser_petrovich	7 524,00
552	PETR-128017 / арт. IMT351201	Подрозетники, распределительные коробки, монтажные стаканы	шт.	7,7	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 156,00
553	PETR-128022 / арт. IMT351611	Распределительные коробки, клеммники WAGO, DIN-рейки и маркировка линий	компл.	2,2	850,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 870,00
554	ТКП	Розетка Systeme Electric/Legrand улучшенная	шт.	4,4	450,00				replacement_market_estimate	1 980,00
555	PETR-101691 / арт. BA10-001b	Выключатель одноклавишный/двухклавишный	шт.	3,3	260,00				verified_browser_petrovich	858,00
556	PETR-655481 / арт. 707-4288-112	Рамки, клавиши, суппорты, лицевые панели электроустановочных изделий	компл.	7,7	220,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 694,00
557	ТКП	Светильник светодиодный 600х600 улучшенный	шт.	3,15	2 300,00				replacement_market_estimate	7 245,00
558	PETR-106926 / арт. 45015	Подключение оборудования: кабельные выводы, вилки, розетки силовые, наконечники	точка	2,1	1 450,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 045,00
559	PETR-660888 / арт. mp54-3-2-bas	Питающие и магистральные кабели до щитов и нагрузок	м.п.	21,73	220,00				verified_browser_petrovich	4 780,60
560	PETR-141625 / арт. 35024	Лоток кабельный с крышкой	м.п.	8,32	950,00				verified_browser_petrovich	7 904,00
561	PETR-1152906 / арт. BSE410HD2	Подвесы, кронштейны, заземление и крепеж кабельных лотков	м.п.	8,32	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 329,60
562	PETR-997001 / арт. 221P12WIII10K00	Заземление и уравнивание потенциалов: провод, шины, наконечники, маркировка	м.п.	2,77	240,00				replacement_verified_browser_petrovich	664,80
563	PETR-669259 / арт. 419401	Распределительные щиты, автоматика, УЗО/дифавтоматы, клеммы и маркировка	компл.	0,1068	153 335,00				replacement_verified_browser_petrovich	16 380,01
564	ТКП	ИБП/стабилизация, резервное питание слаботочных и инженерных систем	компл.	0,1068	42 462,00				external_supplier_estimate	4 536,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел. Пожарная сигнализация										
565	4.10-81-1	Монтаж пожарных извещателей, ручных извещателей и оповещателей	точка	2	61,26			122,52	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 955,00
		ЗП						34,57		351,90
		ЭМ						3,84		39,10
		в т.ч. ЗПМ						0,43		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								445,74
		СП от ЗП								261,97
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						122,52		1 955,00
566	4.10-11-1	Подключение, маркировка и проверка шлейфов пожарной сигнализации	м.п.	10	6,85			68,47	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 092,50
		ЗП						19,32		196,65
		ЭМ						2,15		21,85
		в т.ч. ЗПМ						0,24		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								249,09
		СП от ЗП								146,39
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						68,47		1 092,50
567	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПС Знг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
568	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
569	PETR-1005516 / арт. GE41218-11	Извещатель пожарный ручной с коробкой и крепежом	шт.	1,05	1 800,00				verified_browser_petrovich	1 890,00
570	PETR-1168009 / арт. 28528-1	Оповещатель звуковой/светозвуковой пожарный	шт.	1,05	2 400,00				verified_browser_petrovich	2 520,00
571	PETR-1085113 / арт. 5113.1Б.00021636	Клеммы, коробки, изоляторы КЗ, маркировка и крепеж пожарной сигнализации	м.п.	11	95,00				verified_browser_petrovich	1 045,00
572	PETR-614369 / арт. 34-0496	ППКП, блоки питания, АКБ, модули, шкаф и общесистемная комплектация ПС	компл.	0,1068	122 668,00				verified_browser_petrovich	13 104,01
Раздел. Пожарная безопасность										
573	PETR-1024222 / арт. ОП-4 двое дл	Огнетушители, кронштейны, знаки, планы эвакуации и пиктограммы	компл.	0,1068	37 744,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 032,00
Раздел. ОПС и СКС										
574	4.10-15-1	Скрытая прокладка кабелей ОПС/СКС	м.п.	34	9,37			318,56	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	5 083,00
		ЗП						89,88		914,94
		ЭМ						9,99		101,66
		в т.ч. ЗПМ						1,11		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 158,92
		СП от ЗП								681,12
		НР и СП от ЗПМ								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы МР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗТР	чел.-ч	34						
		Всего по позиции						318,56		5 083,00
575	4.10-78-1	Монтаж извещателей/точек СКС	точка	3	64,87			194,60	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	3 105,00
		ЗП						54,90		558,90
		ЭМ						6,10		62,10
		в т.ч. ЗПМ						0,68		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								707,94
		СП от ЗП								416,07
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						194,60		3 105,00
576	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
577	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
578	PETR-1212451 / арт. 80515	СОУЭ: оповещатели, табло Выход, ручные извещатели, БП/АКБ	шт.	1,05	3 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 360,00
579	PETR-907825 / арт. UTP-00002052	Кабель UTP/FTP cat.6 для СКС	м.п.	66	45,00				verified_browser_petrovich	2 970,00
580	PETR-1146195 / арт. RNK6F90TL	СКС порт: keystone, faceplate, патч-панель, патч-корды, маркировка	порт	2,1	1 800,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 780,00
581	ТКП	Охранная сигнализация: датчики, магнитоконтакты, тревожные кнопки	шт.	2,1	1 700,00				external_supplier_estimate	3 570,00
582	PETR-133802 / арт. ВВГнг(А)-FRLS	Кабель охранной сигнализации	м.п.	44	65,00				verified_browser_petrovich	2 860,00
583	PETR-1146195 / арт. RNK6F90TL	Коробки, коннекторы, патч-модули и крепеж для ОПС/СКС	м.п.	121	70,00				replacement_verified_browser_petrovich	8 470,00
584	PETR-614367 / арт. 34-0494	Активное оборудование ОПС/СКС, шкаф/кросс, блоки питания, коммутация	компл.	0,1068	153 335,00				verified_browser_petrovich	16 380,01
Раздел. Слаботочные системы										
585	4.10-78-1	Монтаж точек Wi-Fi, видеонаблюдения и коммутация	точка	1	129,73			129,73	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 070,00
		ЗП						36,60		372,60
		ЭМ						4,07		41,40
		в т.ч. ЗПМ						0,45		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								471,96
		СП от ЗП								277,38
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						129,73		2 070,00
586	ТКП	Wi-Fi точка доступа, PoE-питание и монтажный комплект	шт.	1,05	16 500,00				external_supplier_estimate	17 325,00
587	ТКП	Слаботочный шкаф/стойка, патч-панели, органайзеры и коммутация	компл.	0,05	85 000,00				external_supplier_estimate	4 250,00
588	ТКП	PoE-коммутаторы, маршрутизатор, контроллер Wi-Fi и ИБП сети	компл.	0,05	95 000,00				external_supplier_estimate	4 750,00
589	ТКП	СКУД на входные группы: контроллеры, считыватели, замки, кнопки, БП	компл.	0,1068	61 334,00				external_supplier_estimate	6 552,00
Раздел. Инженерные трассы										
590	PETR-141622 / арт. 135023	Лотки, магистральная гофра, гильзы, противопожарная заделка и крепеж трасс	компл.	0,1068	122 668,00				verified_browser_petrovich	13 104,01
Раздел. Расходники										
591	PETR-631805 / арт. РК 0067 0	Саморезы, дюбели, анкеры, подвесы, соединители	компл.	1,1	2 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 750,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
592	PETR-687523 / арт. 117383	Пена монтажная, клей-пена, герметики общестроительные	шт.	1,1	600,00				replacement_verified_browser_petrovich	660,00
Раздел. Финиш										
593	6.69-31-1	Финальная уборка и передача помещения	м2	25,2	6,83			172,17	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	2 608,20
		ЗП						46,12		469,48
		ЭМ						5,12		52,16
		в т.ч. ЗПМ						0,57		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								521,64
		СП от ЗП								333,85
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	25,2						
		Всего по позиции						172,17		2 608,20
594	ТКП	Таблички помещении, навигация, пиктограммы и крепеж	компл.	1	950,00				external_supplier_estimate	950,00
595	PETR-1028701 / арт. 180167	Финишная уборка: химия, салфетки, пленка снятия, пылесборники, ветошь	м2	25,2	95,00				verified_browser_petrovich	2 394,00
Раздел. Исполнительная документация										
596	PETR-1063134 / арт. ml-136-1	Бирки, кабельные маркеры, схемы, протоколы и материалы исполнительной документации	компл.	0,05	4 500,00				verified_browser_petrovich	225,00
Раздел. Логистика										
597	ТКП	Доставка, разгрузка, подъем и внутриплощадочное перемещение материалов	компл.	0,1068	1 083 825,17				service_estimate	115 779,62
Раздел. Резерв комплектации										
598	ТКП	Резерв на мелкие материалы и позиции без проекта	компл.	0,1068	2 167 650,33				replacement_market_estimate	231 559,25
Итого по помещению 2-3 Спальня								292 292,05	Материалы/оборудование	1 604 896,07

Помещение/кабинет 2-4 Спальня: Спальня; БТИ № 4; площадь 10.50 м2; работы 181,421.70; материалы 902,200.24; итого 1,083,621.94 руб.										
Раздел. Подготовка										
599	КАЛЬК-ZSMETA-01-001	Обмер, дефектовка, маркировка границ ремонта	м2	10,5	6,89			72,38	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	1 086,75
		ЗП						19,22		195,61
		ЭМ						2,14		21,74
		в т.ч. ЗПМ						0,24		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								197,79
		СП от ЗП								152,15
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10,5						
		Всего по позиции						72,38		1 086,75
600	6.69-43-1	Укрытие и защита существующих конструкции и оборудования	м2	10,5	9,96			104,55	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	1 569,75
		ЗП						27,76		282,56
		ЭМ						3,08		31,39
		в т.ч. ЗПМ						0,34		
		МР								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								285,69
		СП от ЗП								219,76
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10,5						
		Всего по позиции						104,55		1 569,75
601	PETR-630824 / арт. 094125	Пленка укрывная защитная	м2	11,55	25,00				verified_browser_petrovich	288,75
602	PETR-787634 / арт. 489530	Лента малярная/скотч строительный	шт.	1,1	180,00				verified_browser_petrovich	198,00
603	PETR-617522 / арт. 9631964	Временное электроснабжение зоны ремонта: щиток, кабель, автоматы, удлинители	компл.	0,09	6 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	585,00
604	PETR-987814 / арт. 50044396	Временное освещение и переносные светильники для производства работ	компл.	0,25	3 200,00				verified_browser_petrovich	800,00
605	PETR-102144	Жесткая защита полов и маршрутов: оргалит/ДВП/гофрокартон	м2	3,62	260,00				verified_browser_petrovich	941,20
606	PETR-641043	Пылезащитные завесы, временные двери, укрытие проемов	компл.	0,12	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	420,00
Раздел. Демонтаж										
607	6.57-2-7	Демонтаж напольных покрытий	м2	10,5	15,67			164,52	Инд. СМР 10.18; НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	2 294,25
		ЗП						40,57		412,97
		ЭМ						4,51		45,88
		в т.ч. ЗПМ						0,50		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								367,08
		СП от ЗП								252,37
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10,5						
		Всего по позиции						164,52		2 294,25
608	6.54-1-6	Демонтаж отделки потолка	м2	10,5	13,19			138,54	Инд. СМР 10.18; НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 932,00
		ЗП						34,16		347,76
		ЭМ						3,80		38,64
		в т.ч. ЗПМ						0,42		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								309,12
		СП от ЗП								212,52
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10,5						
		Всего по позиции						138,54		1 932,00
609	6.62-31-1	Расчистка и демонтаж отделки стен	м2	26,25	11,55			303,06	Инд. СМР 10.18; НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	4 226,25
		ЗП						74,73		760,73
		ЭМ						8,30		84,52
		в т.ч. ЗПМ						0,92		
		МР								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								676,20
		СП от ЗП								464,89
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	26,25						
		Всего по позиции						303,06		4 226,25
610	6.61-1-1	Демонтаж существующих электроустановочных и слаботочных изделий	точка	10	9,90			98,96	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 380,00
		ЗП						24,40		248,40
		ЭМ						2,71		27,60
		в т.ч. ЗПМ						0,30		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								220,80
		СП от ЗП								151,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						98,96		1 380,00
611	6.56-38-3	Демонтаж дверных блоков, шкафных фасадов и элементов проемов	компл.	1	74,22			74,22	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 035,00
		ЗП						18,30		186,30
		ЭМ						2,03		20,70
		в т.ч. ЗПМ						0,23		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								165,60
		СП от ЗП								113,85
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						74,22		1 035,00
612	6.56-3-2	Демонтаж старых откосов, подоконников и оконной фурнитуры	компл.	1	70,10			70,10	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	977,50
		ЗП						17,28		175,95
		ЭМ						1,92		19,55
		в т.ч. ЗПМ						0,21		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								156,40
		СП от ЗП								107,53
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						70,10		977,50
613	6.65-12-1	Демонтаж/снятие радиаторов, арматуры и старых подводок	компл.	1	98,96			98,96	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 380,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП						24,40		248,40
		ЭМ						2,71		27,60
		в т.ч. ЗПМ						0,30		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								220,80
		СП от ЗП								151,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						98,96		1 380,00
614	6.69-19-1	Сбор, вынос и погрузка строительного мусора	м2	10,5	13,19			138,54	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 932,00
		ЗП						34,16		347,76
		ЭМ						3,80		38,64
		в т.ч. ЗПМ						0,42		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								309,12
		СП от ЗП								212,52
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10,5						
		Всего по позиции						138,54		1 932,00
615	PETR-815750 / арт. 815750	Расходники инструмента: диски, буры, сверла, лезвия, насадки, коронки	м2	19,69	85,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 673,65
616	PETR-104801 / арт. M031	Мешки строительные для мусора	упак.	1,1	350,00				verified_browser_petrovich	385,00
617	PETR-666098 / арт. 0208	Биг-бэги/мягкие контейнеры для внутреннего сбора мусора	шт.	2,2	850,00				verified_browser_petrovich	1 870,00
618	PETR-953115	Контейнер 8 м3 с вывозом и утилизацией строительного мусора	шт.	0,17	22 000,00				verified_browser_petrovich	3 740,00
Раздел. Скрытые работы										
619	КАЛЬК-ZSMETA-15-001	Проверка оснований после демонтажа	м2	10,5	5,77			60,61	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	845,25
		ЗП						14,95		152,14
		ЭМ						1,66		16,91
		в т.ч. ЗПМ						0,18		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								135,24
		СП от ЗП								92,98
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10,5						
		Всего по позиции						60,61		845,25
620	6.69-42-1	Герметизация инженерных проходок	компл.	1	91,91			91,91	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	1 380,00
		ЗП						24,40		248,40
		ЭМ						2,71		27,60
		в т.ч. ЗПМ						0,30		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								251,16
		СП от ЗП								193,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						91,91		1 380,00
621	PETR-167833 / арт. 581404	Ремонтная смесь/гипс/алебастр для заделки штроб и выбоин	меш.	2,2	650,00				verified_browser_petrovich	1 430,00
622	ТКП	Противопожарная заделка проходок: гильзы, пена, мастика, манжеты	узел	2,2	3 200,00				external_supplier_estimate	7 040,00
Раздел. Полы										
623	3.15-165-1	Обеспыливание, грунтование и ремонт основания пола	м2	10,5	8,10			85,07	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	1 328,25
		ЗП						23,49		239,09
		ЭМ						2,61		26,56
		в т.ч. ЗПМ						0,29		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								276,28
		СП от ЗП								185,96
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10,5						
		Всего по позиции						85,07		1 328,25
624	3.11-10-1	Выравнивание основания пола	м2	10,5	42,72			448,55	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	7 003,50
		ЗП						123,83		1 260,63
		ЭМ						13,76		140,07
		в т.ч. ЗПМ						1,52		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 456,73
		СП от ЗП								980,49
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10,5						
		Всего по позиции						448,55		7 003,50
625	3.11-26-2	Финишное покрытие пола	м2	10,5	33,14			348,02	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	5 433,75
		ЗП						96,08		978,07
		ЭМ						10,68		108,68
		в т.ч. ЗПМ						1,18		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 130,22
		СП от ЗП								760,73

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10,5						
		Всего по позиции						348,02		5 433,75
626	PETR-767965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	1,39	120,00				verified_browser_petrovich	166,80
627	PETR-101546 / арт. 1001893/1016312	Ровнитель для пола базовый	меш.	5,5	650,00				verified_browser_petrovich	3 575,00
628	ТКП	Коммерческое ПВХ/кварцвиниловое покрытие с повышенной износостойкостью	м2	11,55	1 800,00				replacement_market_estimate	20 790,00
629	ТКП	Клей/подложка/подготовительные материалы под финишное покрытие полный комплект	м2	11,55	450,00				replacement_market_estimate	5 197,50
630	ТКП	Плинтус, углы, заглушки и соединители улучшенные	м.п.	14,26	550,00				replacement_market_estimate	7 843,00
Раздел. Стены										
631	3.15-165-1	Грунтование стен	м2	26,25	6,07			159,42	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	2 415,00
		ЗП						42,70		434,70
		ЭМ						4,74		48,30
		в т.ч. ЗПМ						0,53		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								483,00
		СП от ЗП								309,12
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	26,25						
		Всего по позиции						159,42		2 415,00
632	6.61-1-3	Локальное штукатурное выравнивание стен и откосов	м2	9,19	53,14			488,35	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	7 397,95
		ЗП						130,81		1 331,63
		ЭМ						14,53		147,96
		в т.ч. ЗПМ						1,61		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 479,59
		СП от ЗП								946,94
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	9,19						
		Всего по позиции						488,35		7 397,95
633	3.15-103-1	Финишная шпаклевка стен	м2	26,25	28,85			757,24	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	11 471,25
		ЗП						202,83		2 064,82
		ЭМ						22,54		229,43
		в т.ч. ЗПМ						2,49		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 294,25
		СП от ЗП								1 468,32
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	26,25						

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по позиции						757,24		11 471,25
634	3.15-96-3	Окраска стен в два слоя	м2	26,25	22,77			597,82	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	9 056,25
		ЗП						160,13		1 630,12
		ЭМ						17,79		181,12
		в т.ч. ЗПМ						1,97		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 811,25
		СП от ЗП								1 159,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	26,25						
		Всего по позиции						597,82		9 056,25
635	PETR-767965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	3,47	120,00				verified_browser_petrovich	416,40
636	PETR-142852 / арт. 30000048	Штукатурка гипсовая Волма Слои 30 кг	меш.	3,3	520,00				verified_browser_petrovich	1 716,00
637	PETR-141512 / арт. 141472/6983-350647	Маяки штукатурные	м.п.	5,05	75,00				verified_browser_petrovich	378,75
638	PETR-631138 / арт. 240219	Уголок штукатурный/перфорированный	м.п.	5,78	95,00				verified_browser_petrovich	549,10
639	PETR-133351	Армирующая сетка по трещинам и примыканиям	м2	4,33	130,00				verified_browser_petrovich	562,90
640	PETR-112336 / арт. 79478	Шпаклевка Основит Эконсилк РР38 W 20 кг	меш.	2,2	897,00				verified_browser_petrovich	1 973,40
641	PETR-140279 / арт. 700000426	Краска интерьерная Текс Профи база А 4,5 л	шт.	2,2	1 682,00				verified_browser_petrovich	3 700,40
642	ТКП	Стеклохолст, клей и армирующие материалы под окраску полный комплекс	м2	21,66	180,00				replacement_market_estimate	3 898,80
643	PETR-131619 / арт. W5110-314425	Шлифсетки, абразивы, валики, кисти, кюветы, малярные расходники	м2	36,75	45,00				verified_browser_petrovich	1 653,75
Раздел. Потолки										
644	3.15-165-1	Грунтование и подготовка потолочного основания	м2	10,5	6,07			63,77	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	966,00
		ЗП						17,08		173,88
		ЭМ						1,90		19,32
		в т.ч. ЗПМ						0,21		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								193,20
		СП от ЗП								123,65
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10,5						
		Всего по позиции						63,77		966,00
645	3.15-29-1	Устройство/ремонт модульного потолка Armstrong	м2	10,5	64,53			677,53	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	10 263,75
		ЗП						181,48		1 847,48
		ЭМ						20,16		205,28
		в т.ч. ЗПМ						2,23		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 052,75
		СП от ЗП								1 313,76

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10,5						
		Всего по позиции						677,53		10 263,75
646	PETR-767965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	1,39	120,00				verified_browser_petrovich	166,80
647	ТКП	Потолочная система Armstrong/аналог с улучшенной плитой и подвесами	м2	11,55	1 100,00				replacement_market_estimate	12 705,00
648	PETR-1090568 / арт. 834416	Подвесная система Armstrong: профили, подвесы, уголок, крепеж	м2	11,55	520,00				replacement_verified_browser_petrovich	6 006,00
Раздел. Проемы										
649	6.56-24-1	Монтаж/ремонт дверного блока, откосов и фурнитуры	шт.	1	344,66			344,66	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	5 175,00
		ЗП						91,50		931,50
		ЭМ						10,17		103,50
		в т.ч. ЗПМ						1,13		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								941,85
		СП от ЗП								724,50
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						344,66		5 175,00
650	ТКП	Дверь межкомнатная усиленная с отделкой под объект	шт.	1,05	9 500,00				replacement_market_estimate	9 975,00
651	ТКП	Коробка, доборы, наличники, петли, ручки, замки полный комплект	компл.	1,05	11 000,00				replacement_market_estimate	11 550,00
652	ТКП	Порожки и переходные профили усиленные	шт.	1,05	1 500,00				replacement_market_estimate	1 575,00
653	PETR-664867 / арт. 664867	Доводчик, ограничитель, уплотнители и стопоры дверей	компл.	1,05	4 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 410,00
654	ТКП	Усиленная дверная фурнитура: замки, цилиндры, доводчики, ограничители	компл.	1,05	9 500,00				replacement_market_estimate	9 975,00
655	PETR-148719 / арт. 47518_402207	Материалы усиления и ремонта проемов: уголок, смесь, анкера, сетка	компл.	1,1	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 850,00
656	PETR-1060656 / арт. 1060656	Противопожарные и технические двери на границах блоков с фурнитурой	компл.	0,0445	208 000,00				verified_browser_petrovich	9 258,08
Раздел. Окна и откосы										
657	6.56-7-1	Ремонт оконных откосов, подоконников и герметизация примыканий	компл.	1	265,70			265,70	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	4 025,00
		ЗП						71,17		724,50
		ЭМ						7,91		80,50
		в т.ч. ЗПМ						0,88		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								805,00
		СП от ЗП								515,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						265,70		4 025,00
658	PETR-740762 / арт. 4680009851030	Материалы ремонта оконных откосов: шпаклевка, уголки, грунт, краска	компл.	1,1	4 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 950,00
659	PETR-667630 / арт. EDAK 01.BC	Подоконник/накладка подоконника и торцевые элементы	м.п.	1,76	1 800,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 168,00
660	PETR-684427 / арт. 77660	Оконная фурнитура, ручки, регулировочные и герметизирующие материалы	компл.	1,05	2 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 310,00
661	ТКП	Замена/ремонт стеклопакетов, отливов, уплотнений и сложной оконной фурнитуры	компл.	1,05	18 500,00				replacement_market_estimate	19 425,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
662	PETR-1075012 / арт. BOK638370P	Акриловый герметик, примыкания, трещины и швы под окраску	шт.	2,2	290,00				verified_browser_petrovich	638,00
663	PETR-968886 / арт. 6178688	Жалюзи/рулонные шторы по оконным проемам	м2	2,52	3 500,00				verified_browser_petrovich	8 820,00
664	PETR-613527 / арт. 4680552098159	Карнизы/потолочные шины и крепеж	м.п.	1,89	1 200,00				verified_browser_petrovich	2 268,00
Раздел. Отопление										
665	3.18-6-1	Ревизия/замена отопительных приборов, арматуры и подключений	компл.	1	464,07			464,07	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	1 475,00
		ЗП						132,17		1 345,50
		ЭМ						14,69		149,50
		в т.ч. ЗПМ						1,63		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 644,50
		СП от ЗП								1 106,30
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						464,07		1 475,00
666	3.16-29-1	Промывка, балансировка, опрессовка и настройка отопления	компл.	1	199,91			199,91	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	3 220,00
		ЗП						56,94		579,60
		ЭМ						6,33		64,40
		в т.ч. ЗПМ						0,70		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								708,40
		СП от ЗП								476,56
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						199,91		3 220,00
667	PETR-810471 / арт. HE-1416259	Радиатор отопления/экран радиатора с комплектом подключения	шт.	1,05	18 500,00				verified_browser_petrovich	19 425,00
668	PETR-614795 / арт. VT.047.N.04	Термостатические клапаны, запорная арматура и воздухоотводчики отопления	компл.	1,1	4 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 620,00
669	PETR-148982 / арт. VTo.700.A1.25.32.02	Трубы отопления, фитинги, изоляция и крепеж	м.п.	4,6	650,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 990,00
670	PETR-616826 / арт. R.Ad.SA01/9939	Кронштейны, крепеж и расходники для отопительных приборов	компл.	1,1	1 800,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 980,00
671	ТКП	Балансировочная арматура, промывка, опрессовка и теплоизоляция отопления	компл.	1,1	8 500,00				replacement_market_estimate	9 350,00
Раздел. Вентиляция										
672	6.65-25-1	Ревизия вентканалов, решеток и проходок	компл.	1	107,09			107,09	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	1 725,00
		ЗП						30,50		310,50
		ЭМ						3,39		34,50
		в т.ч. ЗПМ						0,38		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								379,50
		СП от ЗП								255,30
		НР и СП от ЗПМ								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						107,09		1 725,00
673	3.20-53-1	Монтаж приточной вентиляции/дризеров, шумоглушения и автоматики	компл.	1	606,86			606,86	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	9 775,00
		ЗП						172,84		1 759,50
		ЭМ						19,20		195,50
		в т.ч. ЗПМ						2,13		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 150,50
		СП от ЗП								1 446,70
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						606,86		9 775,00
674	5.3-2-1	Пусконаладка и балансировка вентиляции помещения	компл.	1	280,72			280,72	Инд. СМР 10.18: НР 75%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.31	4 025,00
		ЗП						71,17		724,50
		ЭМ						7,91		80,50
		в т.ч. ЗПМ						0,88		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								603,75
		СП от ЗП								563,50
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						280,72		4 025,00
675	PETR-10686 7 / арт. 301	Вентиляционные решетки/диффузоры для помещении	шт.	1,05	2 200,00				verified_browser_petrovich	2 310,00
676	PETR-101626 / арт. AE102	Воздуховоды, фасонные части, клапаны и гибкие вставки	м.п.	6,47	1 400,00				verified_browser_petrovich	9 058,00
677	PETR-101626 / арт. AE102	Крепеж, подвесы, изоляция и герметики вентиляционных трасс	м.п.	6,47	420,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 717,40
678	ТКП	Противопожарные/обратные клапаны, дроссели и переходы вентиляции	шт.	1,05	4 200,00				external_supplier_estimate	4 410,00
679	ТКП	Приточная установка/бризер с фильтрами и комплектом монтажа	шт.	1,03	85 000,00				external_supplier_estimate	87 550,00
680	ТКП	Автоматика вентиляции: регуляторы, датчики, питание, кабель	компл.	1,05	18 000,00				external_supplier_estimate	18 900,00
681	ТКП	Шумоглушители, гибкие вставки, теплоизоляция и ревизионные люки вентиляции	компл.	1,05	9 500,00				external_supplier_estimate	9 975,00
682	ТКП	Центральная комплектация вентиляции: автоматика, клапаны, шумоглушители, ревизии	компл.	0,0445	127 386,00				external_supplier_estimate	5 669,95
Раздел. Кондиционирование										
683	3.20-38-1	Устройство трасс и подключение блоков кондиционирования	компл.	1	999,53			999,53	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	16 100,00
		ЗП						284,68		2 898,00
		ЭМ						31,63		322,00
		в т.ч. ЗПМ						3,50		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								3 542,00
		СП от ЗП								2 382,80

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						999,53		16 100,00
684	3.20-38-1	Монтаж наружных блоков, проходок, дренажа и автоматики кондиционирования	компл.	1	821,04			821,04	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%; ТСН-2001.8 табл.1 п.41	13 225,00
		ЗП						233,84		2 380,50
		ЭМ						25,98		264,50
		в т.ч. ЗПМ						2,88		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 909,50
		СП от ЗП								1 957,30
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						821,04		13 225,00
685	5.3-28-1	Пусконаладка, вакуумирование и проверка кондиционирования	компл.	1	441,13			441,13	Инд. СМР 10.18: НР 75%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.31	6 325,00
		ЗП						111,84		1 138,50
		ЭМ						12,43		126,50
		в т.ч. ЗПМ						1,38		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								948,75
		СП от ЗП								885,50
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						441,13		6 325,00
686	ТКП	Сплит-система/внутренний блок кондиционирования с базовым комплектом	шт.	1,03	65 000,00				external_supplier_estimate	66 950,00
687	ТКП	Наружный блок кондиционирования/мультисплит с крепежом	шт.	1,03	115 000,00				external_supplier_estimate	118 450,00
688	ТКП	Медная трасса кондиционирования, фреоновые трубы и теплоизоляция	м.п.	13,44	1 850,00				external_supplier_estimate	24 864,00
689	PETR-103458 / арт. 881780/38220	Дренаж кондиционирования: труба, фитинги, помпа/обратный клапан	м.п.	13,44	650,00				verified_browser_petrovich	8 736,00
690	ТКП	Дренажная помпа кондиционера с датчиком и крепежом	шт.	1,05	18 500,00				external_supplier_estimate	19 425,00
691	ТКП	Алмазное бурение и гильзование проходок кондиционирования	узел	1,05	6 500,00				external_supplier_estimate	6 825,00
692	ТКП	Пусконаладка, вакуумирование, дозаправка и расходники кондиционирования	компл.	1,05	9 500,00				external_supplier_estimate	9 975,00
693	ТКП	Питание кондиционеров: автомат, кабель, коробка, маркировка	компл.	1,05	8 500,00				replacement_market_estimate	8 925,00
694	PETR-143208 / арт. 147983	Кронштейны, виброопоры, крепеж и расходники кондиционирования	компл.	1,1	6 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	7 150,00
Раздел. Электрика										
695	4.8-159-1	Скрытая прокладка кабельных линий	м.п.	56	18,74			1 049,38	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	16 744,00
		ЗП						296,06		3 013,92
		ЭМ						32,90		334,88
		в т.ч. ЗПМ						3,64		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ЗП								3 817,63
		СП от ЗП								2 243,70
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	56						
		Всего по позиции						1 049,38		16 744,00
696	6.69-5-3	Подрозетники, распаики, штробы и заделка	точка	5	46,85			234,24	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	3 737,50
		ЗП						66,09		672,75
		ЭМ						7,34		74,75
		в т.ч. ЗПМ						0,81		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								852,15
		СП от ЗП								500,82
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	5						
		Всего по позиции						234,24		3 737,50
697	4.8-243-8	Монтаж розеток и выключателей	точка	5	25,23			126,13	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 012,50
		ЗП						35,58		362,25
		ЭМ						3,95		40,25
		в т.ч. ЗПМ						0,44		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								458,85
		СП от ЗП								269,68
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	5						
		Всего по позиции						126,13		2 012,50
698	4.8-246-1	Монтаж светильников и проверка освещения	шт.	1	57,66			57,66	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	920,00
		ЗП						16,27		165,60
		ЭМ						1,81		18,40
		в т.ч. ЗПМ						0,20		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								209,76
		СП от ЗП								123,28
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						57,66		920,00
699	PETR-770855 / арт. 4631147013774 АК	Кабель ГОСТКАБЕЛЬ ВВГнг(А)-LS 3х2,5	м.п.	52,8	135,00				verified_browser_petrovich	7 128,00
700	PETR-997026 / арт. 1157630FG000700A Ак	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5	м.п.	8,8	85,00				verified_browser_petrovich	748,00
701	PETR-660833 / арт. 51020	Гофра, клипсы, кабельные стяжки, клеммы, расходники электромонтажа	м.п.	61,6	95,00				verified_browser_petrovich	5 852,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 582

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
702	PETR-128017 / арт. IMT351201	Подрозетники, распределительные коробки, монтажные стаканы	шт.	5,5	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 540,00
703	PETR-128022 / арт. IMT351611	Распределительные коробки, клеммники WAGO, DIN-рейки и маркировка линий	компл.	2,2	850,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 870,00
704	ТКП	Розетка Systeme Electric/Legrand улучшенная	шт.	4,4	450,00				replacement_market_estimate	1 980,00
705	PETR-101691 / арт. BA10-001b	Выключатель одноклавишный/двухклавишный	шт.	1,1	260,00				verified_browser_petrovich	286,00
706	PETR-655481 / арт. 707-4288-112	Рамки, клавиши, суппорты, лицевые панели электроустановочных изделий	компл.	5,5	220,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 210,00
707	ТКП	Светильник светодиодный 600х600 улучшенный	шт.	1,05	2 300,00				replacement_market_estimate	2 415,00
708	PETR-106926 / арт. 45015	Подключение оборудования: кабельные выводы, вилки, розетки силовые, наконечники	точка	1,05	1 450,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 522,50
709	PETR-660888 / арт. mb54-3-2-pas	Питающие и магистральные кабели до щитов и нагрузок	м.п.	9,06	220,00				verified_browser_petrovich	1 993,20
710	PETR-141625 / арт. 35024	Лоток кабельный с крышкой	м.п.	3,47	950,00				verified_browser_petrovich	3 296,50
711	PETR-1152906 / арт. BSE4101HD7	Подвесы, кронштейны, заземление и крепеж кабельных лотков	м.п.	3,47	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	971,60
712	PETR-997001 / арт. 221/P12WUJ1U0K00	Заземление и уравнивание потенциалов: провод, шины, наконечники, маркировка	м.п.	1,16	240,00				replacement_verified_browser_petrovich	278,40
713	PETR-669259 / арт. 419401	Распределительные щиты, автоматика, УЗО/дифавтоматы, клеммы и маркировка	компл.	0,0445	153 335,00				replacement_verified_browser_petrovich	6 824,94
714	ТКП	ИБП/стабилизация, резервное питание слаботочных и инженерных систем	компл.	0,0445	42 462,00				external_supplier_estimate	1 889,98
Раздел. Пожарная сигнализация										
715	4.10-81-1	Монтаж пожарных извещателей, ручных извещателей и оповещателей	точка	2	61,26			122,52	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 955,00
		ЗП						34,57		351,90
		ЭМ						3,84		39,10
		в т.ч. ЗПМ						0,43		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								445,74
		СП от ЗП								261,97
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						122,52		1 955,00
716	4.10-11-1	Подключение, маркировка и проверка шлейфов пожарной сигнализации	м.п.	10	6,85			68,47	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 092,50
		ЗП						19,32		196,65
		ЭМ						2,15		21,85
		в т.ч. ЗПМ						0,24		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								249,09
		СП от ЗП								146,39
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						68,47		1 092,50
717	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПС Энг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
718	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
719	PETR-1005516 / арт. GE41218-11	Извещатель пожарный ручной с коробкой и крепежом	шт.	1,05	1 800,00				verified_browser_petrovich	1 890,00
720	PETR-1168009 / арт. 28528.1	Оповещатель звуковой/светозвуковой пожарный	шт.	1,05	2 400,00				verified_browser_petrovich	2 520,00
721	PETR-1085113 / арт. 5113. ЦБ-00021636	Клеммы, коробки, изоляторы КЗ, маркировка и крепеж пожарной сигнализации	м.п.	11	95,00				verified_browser_petrovich	1 045,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
722	PETR-614369 / арт. 34-0496	ППКП, блоки питания, АКБ, модули, шкаф и общесистемная комплектация ПС	компл.	0,0445	122 668,00				verified_browser_petrovich	5 459,95
Раздел. Пожарная безопасность										
723	PETR-1024222 / арт. ЮП-4 двое ал	Огнетушители, кронштейны, знаки, планы эвакуации и пиктограммы	компл.	0,0445	37 744,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 679,99
Раздел. ОПС и СКС										
724	4.10-15-1	Скрытая прокладка кабелей ОПС/СКС	м.п.	22	9,37			206,13	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	3 289,00
		ЗП						58,16		592,02
		ЭМ						6,46		65,78
		в т.ч. ЗПМ						0,72		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								749,89
		СП от ЗП								440,73
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	22						
		Всего по позиции						206,13		3 289,00
725	4.10-78-1	Монтаж извещателей/точек СКС	точка	2	64,86			129,73	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 070,00
		ЗП						36,60		372,60
		ЭМ						4,07		41,40
		в т.ч. ЗПМ						0,45		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								471,96
		СП от ЗП								277,38
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						129,73		2 070,00
726	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
727	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
728	PETR-1212451 / арт. 80515	СОУЭ: оповещатели, табло Выход, ручные извещатели, БП/АКБ	шт.	1,05	3 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 360,00
729	PETR-907825 / арт. LIB-00002052	Кабель UTP/FTP cat.6 для СКС	м.п.	66	45,00				verified_browser_petrovich	2 970,00
730	PETR-1146195 / арт. RNK6F90TL	СКС порт: keystone, faceplate, патч-панель, патч-корды, маркировка	порт	2,1	1 800,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 780,00
731	ТКП	Охранная сигнализация: датчики, магнитоконтакты, тревожные кнопки	шт.	1,05	1 700,00				external_supplier_estimate	1 785,00
732	PETR-133802 / арт. ВВГнг(А)- FRLS	Кабель охранной сигнализации	м.п.	22	65,00				verified_browser_petrovich	1 430,00
733	PETR-1146195 / арт. RNK6F90TL	Коробки, коннекторы, патч-модули и крепеж для ОПС/СКС	м.п.	99	70,00				replacement_verified_browser_petrovich	6 930,00
734	PETR-614367 / арт. 34-0494	Активное оборудование ОПС/СКС, шкаф/кросс, блоки питания, коммутация	компл.	0,0445	153 335,00				verified_browser_petrovich	6 824,94
Раздел. Слаботочные системы										
735	4.10-78-1	Монтаж точек Wi-Fi, видеонаблюдения и коммутация	точка	1	129,73			129,73	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 070,00
		ЗП						36,60		372,60
		ЭМ						4,07		41,40
		в т.ч. ЗПМ						0,45		
		МР								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								471,96
		СП от ЗП								277,38
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						129,73		2 070,00
736	ТКП	Wi-Fi точка доступа, PoE-питание и монтажный комплект	шт.	1,05	16 500,00				external_supplier_estimate	17 325,00
737	ТКП	Слаботочный шкаф/стойка, патч-панели, органайзеры и коммутация	компл.	0,05	85 000,00				external_supplier_estimate	4 250,00
738	ТКП	PoE-коммутаторы, маршрутизатор, контроллер Wi-Fi и ИБП сети	компл.	0,05	95 000,00				external_supplier_estimate	4 750,00
739	ТКП	СКУД на входные группы: контроллеры, считыватели, замки, кнопки, БП	компл.	0,0445	61 334,00				external_supplier_estimate	2 729,98
Раздел. Инженерные прассы										
740	PETR-141622 / арт. 135023	Лотки, магистральная гофра, гильзы, противопожарная заделка и крепеж прасс	компл.	0,0445	122 668,00				verified_browser_petrovich	5 459,95
Раздел. Расходники										
741	PETR-631805 / арт. РК 00670	Саморезы, дюбели, анкеры, подвесы, соединители	компл.	1,1	2 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 750,00
742	PETR-687523 / арт. 117383	Пена монтажная, клей-пена, герметики общестроительные	шт.	1,1	600,00				replacement_verified_browser_petrovich	660,00
Раздел. Финиш										
743	6.69-31-1	Финальная уборка и передача помещения	м2	10,5	6,83			71,74	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	1 086,75
		ЗП						19,22		195,61
		ЭМ						2,14		21,74
		в т.ч. ЗПМ						0,24		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								217,35
		СП от ЗП								139,10
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10,5						
		Всего по позиции						71,74		1 086,75
744	ТКП	Таблички помещений, навигация, пиктограммы и крепеж	компл.	1	950,00				external_supplier_estimate	950,00
745	PETR-1028701 / арт. 180167	Финишная уборка: химия, салфетки, пленка снятия, пылесборники, ветошь	м2	10,5	95,00				verified_browser_petrovich	997,50
Раздел. Исполнительная документация										
746	PETR-1063134 / арт. mf-136-f	Бирки, кабельные маркеры, схемы, протоколы и материалы исполнительной документации	компл.	0,05	4 500,00				verified_browser_petrovich	225,00
Раздел. Логистика										
747	ТКП	Доставка, разгрузка, подъем и внутриплощадочное перемещение материалов	компл.	0,0445	1 083 825,17				service_estimate	48 241,06
Раздел. Резерв комплектации										
748	ТКП	Резерв на мелкие материалы и позиции без проекта	компл.	0,0445	2 167 650,33				replacement_market_estimate	96 482,12
Итого по помещению 2-4 Спальня								181 421,70	Материалы/оборудование	1 083 621,94

Помещение/кабинет 2-5 Спальня: Спальня; БТИ № 5; площадь 24.20 м2; работы 285,454.15; материалы 1,280,753.99; итого 1,566,208.14 руб.										
Раздел. Подготовка										
749	КАЛЬК-ZSMETA-01-001	Обмер, дефектовка, маркировка границ ремонта	м2	24,2	6,89			166,82	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.45	2 504,70
		ЗП						44,29		450,85

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы МР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ						4,92		50,09
		в т.ч. ЗПМ						0,54		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								455,86
		СП от ЗП								350,66
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	24,2						
		Всего по позиции						166,82		2 504,70
750	6.69-43-1	Укрытие и защита существующих конструкции и оборудования	м2	24,2	9,96			240,96	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	3 617,90
		ЗП						63,97		651,22
		ЭМ						7,11		72,36
		в т.ч. ЗПМ						0,79		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								658,46
		СП от ЗП								506,51
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	24,2						
		Всего по позиции						240,96		3 617,90
751	PETR-630824 / арт. 094125	Пленка укрывная защитная	м2	26,62	25,00				verified_browser_petrovich	665,50
752	PETR-787634 / арт. 489530	Лента малярная/скотч строительный	шт.	1,1	180,00				verified_browser_petrovich	198,00
753	PETR-617522 / арт. 9631964	Временное электроснабжение зоны ремонта: щиток, кабель, автоматы, удлинители	компл.	0,2	6 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 300,00
754	PETR-987814 / арт. 50044396	Временное освещение и переносные светильники для производства работ	компл.	0,25	3 200,00				verified_browser_petrovich	800,00
755	PETR-102144	Жесткая защита полов и маршрутов: оргалит/ДВП/гофрокартон	м2	8,35	260,00				verified_browser_petrovich	2 171,00
756	PETR-641043	Пылезащитные завесы, временные двери, укрытие проемов	компл.	0,12	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	420,00
Раздел. Демонтаж										
757	6.57-2-7	Демонтаж напольных покрытии	м2	24,2	15,67			379,18	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	5 287,70
		ЗП						93,50		951,79
		ЭМ						10,39		105,75
		в т.ч. ЗПМ						1,15		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								846,03
		СП от ЗП								581,65
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	24,2						
		Всего по позиции						379,18		5 287,70
758	6.54-1-6	Демонтаж отделки потолка	м2	24,2	13,19			319,31	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	4 452,80
		ЗП						78,73		801,50
		ЭМ						8,75		89,06

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 586

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ						0,97		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								712,45
		СП от ЗП								489,81
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	24,2						
		Всего по позиции						319,31		4 452,80
759	6.62-31-1	Расчистка и демонтаж отделки стен	м2	60,5	11,55			698,48	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	9 740,50
		ЗП						172,23		1 753,29
		ЭМ						19,14		194,81
		в т.ч. ЗПМ						2,12		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 558,48
		СП от ЗП								1 071,45
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	60,5						
		Всего по позиции						698,48		9 740,50
760	6.67-7-1	Демонтаж существующих электроустановочных и слаботочных изделий	точка	14	9,90			138,54	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 932,00
		ЗП						34,16		347,76
		ЭМ						3,80		38,64
		в т.ч. ЗПМ						0,42		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								309,12
		СП от ЗП								212,52
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	14						
		Всего по позиции						138,54		1 932,00
761	6.56-38-3	Демонтаж дверных блоков, шкафных фасадов и элементов проемов	компл.	1	74,22			74,22	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 035,00
		ЗП						18,30		186,30
		ЭМ						2,03		20,70
		в т.ч. ЗПМ						0,23		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								165,60
		СП от ЗП								113,85
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по позиции						14,22		1 035,00
762	6.56-3-2	Демонтаж старых откосов, подоконников и оконной фурнитуры	компл.	1	10,10			10,10	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	977,50
		ЗП						17,28		175,95
		ЭМ						1,92		19,55
		в т.ч. ЗПМ						0,21		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								156,40
		СП от ЗП								107,53
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						10,10		977,50
763	6.65-12-1	Демонтаж/снятие радиаторов, арматуры и старых подводок	компл.	1	98,96			98,96	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 380,00
		ЗП						24,40		248,40
		ЭМ						2,71		27,60
		в т.ч. ЗПМ						0,30		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								220,80
		СП от ЗП								151,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						98,96		1 380,00
764	6.69-19-1	Сбор, вынос и погрузка строительного мусора	м2	24,2	13,19			319,31	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	4 452,80
		ЗП						78,73		801,50
		ЭМ						8,75		89,06
		в т.ч. ЗПМ						0,97		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								712,45
		СП от ЗП								489,81
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	24,2						
		Всего по позиции						319,31		4 452,80
765	PETR-815750 / арт. 815750	Расходники инструмента: диски, буры, сверла, лезвия, насадки, коронки	м2	45,38	85,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 857,30
766	PETR-104801 / арт. M031	Мешки строительные для мусора	упак.	1,1	350,00				verified_browser_petrovich	385,00
767	PETR-666098 / арт. 0208	Биг-бэги/мягкие контейнеры для внутреннего сбора мусора	шт.	4,4	850,00				verified_browser_petrovich	3 740,00
768	PETR-953115	Контейнер 8 м3 с вывозом и утилизацией строительного мусора	шт.	0,39	22 000,00				verified_browser_petrovich	8 580,00
Раздел. Скрытые работы										
769	КАЛЬК-ZSMETA-15-001	Проверка оснований после демонтажа	м2	24,2	5,77			139,70	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 948,10
		ЗП						34,45		350,66

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 588

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ						3,83		38,96
		в т.ч. ЗПМ						0,42		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								311,70
		СП от ЗП								214,29
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	24,2						
		Всего по позиции						139,70		1 948,10
770	6.69-42-1	Герметизация инженерных проходок	компл.	1	91,91			91,91	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	1 380,00
		ЗП						24,40		248,40
		ЭМ						2,71		27,60
		в т.ч. ЗПМ						0,30		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								251,16
		СП от ЗП								193,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						91,91		1 380,00
771	РЕТR-167833 / арт. 581404	Ремонтная смесь/гипс/алебастр для заделки штроб и выбоин	меш.	3,3	650,00				verified_browser_petrovich	2 145,00
772	ТКП	Противопожарная заделка проходок: гильзы, пена, мастика, манжеты	узел	2,2	3 200,00				external_supplier_estimate	7 040,00
Раздел. Полы										
773	3.15-165-1	Обеспыливание, грунтование и ремонт основания пола	м2	24,2	8,10			196,07	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	3 061,30
		ЗП						54,13		551,03
		ЭМ						6,01		61,23
		в т.ч. ЗПМ						0,67		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								636,75
		СП от ЗП								428,58
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	24,2						
		Всего по позиции						196,07		3 061,30
774	3.11-10-1	Выравнивание основания пола	м2	24,2	42,72			1 033,81	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	16 141,40
		ЗП						285,41		2 905,45
		ЭМ						31,71		322,83
		в т.ч. ЗПМ						3,51		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ЗП								3 357,41
		СП от ЗП								2 259,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	24,2						
		Всего по позиции						1 033,81		16 141,40
775	3.11-26-2	Финишное покрытие пола	м2	24,2	33,14			802,09	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.38	12 523,50
		ЗП						221,44		2 254,23
		ЭМ						24,60		250,47
		в т.ч. ЗПМ						2,72		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 604,89
		СП от ЗП								1 753,29
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	24,2						
		Всего по позиции						802,09		12 523,50
776	PETR-767965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	3,19	120,00				verified_browser_petrovich	382,80
777	PETR-101546 / арт. 1001893/1016312	Ровнитель для пола базовый	меш.	11	650,00				verified_browser_petrovich	7 150,00
778	ТКП	Коммерческое ПВХ/кварцвиниловое покрытие с повышенной износостойкостью	м2	26,62	1 800,00				replacement_market_estimate	47 916,00
779	ТКП	Клей/подложка/подготовительные материалы под финишное покрытие полный комплект	м2	26,62	450,00				replacement_market_estimate	11 979,00
780	ТКП	Плинтус, углы, заглушки и соединители улучшенные	м.п.	21,65	550,00				replacement_market_estimate	11 907,50
Раздел. Стены										
781	3.15-165-1	Грунтование стен	м2	60,5	6,07			367,42	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	5 566,00
		ЗП						98,42		1 001,88
		ЭМ						10,94		111,32
		в т.ч. ЗПМ						1,21		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 113,20
		СП от ЗП								712,45
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	60,5						
		Всего по позиции						367,42		5 566,00
782	6.61-1-3	Локальное штукатурное выравнивание стен и откосов	м2	21,17	53,14			1 124,96	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	17 041,85
		ЗП						301,33		3 067,53
		ЭМ						33,48		340,84
		в т.ч. ЗПМ						3,71		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								3 408,37
		СП от ЗП								2 181,36

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	21,17						
		Всего по позиции						1 124,96		17 041,85
783	3.15-103-1	Финишная шпаклевка стен	м2	60,5	28,85			1 745,25	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	26 438,50
		ЗП						467,48		4 758,93
		ЭМ						51,94		528,77
		в т.ч. ЗПМ						5,75		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								5 287,70
		СП от ЗП								3 384,13
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	60,5						
		Всего по позиции						1 745,25		26 438,50
784	3.15-96-3	Окраска стен в два слоя	м2	60,5	22,77			1 377,83	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	20 872,50
		ЗП						369,06		3 757,05
		ЭМ						41,01		417,45
		в т.ч. ЗПМ						4,54		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								4 174,50
		СП от ЗП								2 671,68
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	60,5						
		Всего по позиции						1 377,83		20 872,50
785	PETR-767965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	7,99	120,00				verified_browser_petrovich	958,80
786	PETR-142852 / арт. 30000048	Штукатурка гипсовая Волма Слой 30 кг	меш.	6,6	520,00				verified_browser_petrovich	3 432,00
787	PETR-141512 / арт. 141472/6983-350647	Маяки штукатурные	м.п.	11,65	75,00				verified_browser_petrovich	873,75
788	PETR-631138 / арт. 240219	Уголок штукатурный/перфорированный	м.п.	13,31	95,00				verified_browser_petrovich	1 264,45
789	PETR-133351	Армирующая сетка по трещинам и примыканиям	м2	9,98	130,00				verified_browser_petrovich	1 297,40
790	PETR-112336 / арт. 79478	Шпаклевка Основит Эконсилк РР38 W 20 кг	меш.	4,4	897,00				verified_browser_petrovich	3 946,80
791	PETR-140279 / арт. 700000426	Краска интерьерная Текс Профи база А 4,5 л	шт.	3,3	1 682,00				verified_browser_petrovich	5 550,60
792	ТКП	Стеклохолст, клеи и армирующие материалы под окраску полный комплекс	м2	49,91	180,00				replacement_market_estimate	8 983,80
793	PETR-131619 / арт. LW5110-314425	Шлифсетки, абразивы, валики, кисти, кюветы, малярные расходники	м2	84,7	45,00				verified_browser_petrovich	3 811,50
Раздел. Потолки										
794	3.15-165-1	Грунтование и подготовка потолочного основания	м2	24,2	6,07			146,97	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	2 226,40
		ЗП						39,37		400,75
		ЭМ						4,37		44,53
		в т.ч. ЗПМ						0,48		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ЗП								445,28
		СП от ЗП								284,98
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	24,2						
		Всего по позиции						146,97		2 226,40
795	3.15-29-1	Устройство/ремонт модульного потолка Armstrong	м2	24,2	64,53			1 561,54	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	23 655,50
		ЗП						418,27		4 257,99
		ЭМ						46,47		473,11
		в т.ч. ЗПМ						5,14		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								4 731,10
		СП от ЗП								3 027,90
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	24,2						
		Всего по позиции						1 561,54		23 655,50
796	PETR-7671965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	3,19	120,00				verified_browser_petrovich	382,80
797	ТКП	Потолочная система Armstrong/аналог с улучшенной плитой и подвесами	м2	26,62	1 100,00				replacement_market_estimate	29 282,00
798	PETR-1090568 / арт. 1834416	Подвесная система Armstrong: профили, подвесы, уголок, крепеж	м2	26,62	520,00				replacement_verified_browser_petrovich	13 842,40
Раздел. Проемы										
799	6.56-24-1	Монтаж/ремонт дверного блока, откосов и фурнитуры	шт.	1	344,66			344,66	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	5 175,00
		ЗП						91,50		931,50
		ЭМ						10,17		103,50
		в т.ч. ЗПМ						1,13		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								941,85
		СП от ЗП								724,50
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						344,66		5 175,00
800	ТКП	Дверь межкомнатная усиленная с отделкой под объект	шт.	1,05	9 500,00				replacement_market_estimate	9 975,00
801	ТКП	Коробка, доборы, наличники, петли, ручки, замки полный комплект	компл.	1,05	11 000,00				replacement_market_estimate	11 550,00
802	ТКП	Порожки и переходные профили усиленные	шт.	1,05	1 500,00				replacement_market_estimate	1 575,00
803	PETR-664867 / арт. 664867	Доводчик, ограничитель, уплотнители и стопоры двереи	компл.	1,05	4 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 410,00
804	ТКП	Усиленная дверная фурнитура: замки, цилиндры, доводчики, ограничители	компл.	1,05	9 500,00				replacement_market_estimate	9 975,00
805	PETR-148719 / арт. 47518_402207	Материалы усиления и ремонта проемов: уголок, смесь, анкера, сетка	компл.	1,1	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 850,00
806	PETR-1060656 / арт. 1060656	Противопожарные и технические двери на границах блоков с фурнитурой	компл.	0,1026	208 000,00				verified_browser_petrovich	21 337,89
Раздел. Окна и откосы										
807	6.56-7-1	Ремонт оконных откосов, подоконников и герметизация примыканий	компл.	1	265,70			265,70	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	4 025,00
		ЗП						71,17		724,50

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 592

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ						7,91		80,50
		в т.ч. ЗПМ						0,88		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								805,00
		СП от ЗП								515,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						265,70		4 025,00
808	PETR-740762 / арт. 4680009851030	Материалы ремонта оконных откосов: шпаклевка, уголки, грунт, краска	компл.	1,1	4 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 950,00
809	PETR-667630 / арт. EDAK.01.BC	Подоконник/накладка подоконника и торцевые элементы	м.п.	1,76	1 800,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 168,00
810	PETR-684427 / арт. 77660	Оконная фурнитура, ручки, регулировочные и герметизирующие материалы	компл.	1,05	2 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 310,00
811	ТКП	Замена/ремонт стеклопакетов, отливов, уплотнений и сложной оконной фурнитуры	компл.	1,05	18 500,00				replacement_market_estimate	19 425,00
812	PETR-1075012 / арт. BOK638370P	Акриловый герметик, примыкания, трещины и швы под окраску	шт.	2,2	290,00				verified_browser_petrovich	638,00
813	PETR-968886 / арт. 6178688	Жалюзи/рулонные шторы по оконным проемам	м2	2,52	3 500,00				verified_browser_petrovich	8 820,00
814	PETR-613527 / арт. 4680552098159	Карнизы/потолочные шины и крепеж	м.п.	1,89	1 200,00				verified_browser_petrovich	2 268,00
Раздел. Отопление										
815	3.18-6-1	Ревизия/замена отопительных приборов, арматуры и подключений	компл.	1	464,07			464,07	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	7 475,00
		ЗП						132,17		1 345,50
		ЭМ						14,69		149,50
		в т.ч. ЗПМ						1,63		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 644,50
		СП от ЗП								1 106,30
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						464,07		7 475,00
816	3.16-29-1	Промывка, балансировка, опрессовка и настройка отопления	компл.	1	199,91			199,91	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	3 220,00
		ЗП						56,94		579,60
		ЭМ						6,33		64,40
		в т.ч. ЗПМ						0,70		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								708,40
		СП от ЗП								476,56
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						199,91		3 220,00
817	PETR-810471 / арт. HC-1416359	Радиатор отопления/экран радиатора с комплектом подключения	шт.	1,05	18 500,00				verified_browser_petrovich	19 425,00
818	PETR-614795 / арт. VT.047.N.04	Термостатические клапаны, запорная арматура и воздухоотводчики отопления	компл.	1,1	4 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 620,00

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
819	PETR-148982 / арт. VTp.700.AL.25.32.02	Трубы отопления, фитинги, изоляция и крепеж	м.п.	4,6	650,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 990,00
820	PETR-616826 / арт. R.Ad.SA01/9939	Кронштейны, крепеж и расходники для отопительных приборов	компл.	1,1	1 800,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 980,00
821	ТКП	Балансировочная арматура, промывка, опрессовка и теплоизоляция отопления	компл.	1,1	8 500,00				replacement_market_estimate	9 350,00
Раздел. Вентиляция										
822	6.65-25-1	Ревизия вентканалов, решеток и проходок	компл.	1	107,09			107,09	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	1 725,00
		ЗП						30,50		310,50
		ЭМ						3,39		34,50
		в т.ч. ЗПМ						0,38		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								379,50
		СП от ЗП								255,30
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						107,09		1 725,00
823	3.20-53-1	Монтаж приточной вентиляции/бризеров, шумоглушения и автоматики	компл.	1	606,86			606,86	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	9 775,00
		ЗП						172,84		1 759,50
		ЭМ						19,20		195,50
		в т.ч. ЗПМ						2,13		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 150,50
		СП от ЗП								1 446,70
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						606,86		9 775,00
824	5.3-2-1	Пусконаладка и балансировка вентиляции помещения	компл.	1	280,72			280,72	Инд. СМР 10.18: НР 75%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.31	4 025,00
		ЗП						71,17		724,50
		ЭМ						7,91		80,50
		в т.ч. ЗПМ						0,88		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								603,75
		СП от ЗП								563,50
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						280,72		4 025,00
825	PETR-106867 / арт. 301	Вентиляционные решетки/диффузоры для помещении	шт.	1,05	2 200,00				verified_browser_petrovich	2 310,00
826	PETR-101626 / арт. AE102	Воздуховоды, фасонные части, клапаны и гибкие вставки	м.п.	14,91	1 400,00				verified_browser_petrovich	20 874,00
827	PETR-101626 / арт. AE102	Крепеж, подвесы, изоляция и герметики вентиляционных трасс	м.п.	14,91	420,00				replacement_verified_browser_petrovich	6 262,20
828	ТКП	Противопожарные/обратные клапаны, дроссели и переходы вентиляции	шт.	1,05	4 200,00				external_supplier_estimate	4 410,00

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
829	ТКП	Приточная установка/бризер с фильтрами и комплектом монтажа	шт.	1,03	85 000,00				external_supplier_estimate	87 550,00
830	ТКП	Автоматика вентиляции: регуляторы, датчики, питание, кабель	компл.	1,05	18 000,00				external_supplier_estimate	18 900,00
831	ТКП	Шумоглушители, гибкие вставки, теплоизоляция и ревизионные люки вентиляции	компл.	1,05	9 500,00				external_supplier_estimate	9 975,00
832	ТКП	Центральная комплектация вентиляции: автоматика, клапаны, шумоглушители, ревизии	компл.	0,1026	127 386,00				external_supplier_estimate	13 068,02
Раздел. Кондиционирование										
833	3.20-38-1	Устройство трасс и подключение блоков кондиционирования	компл.	1	999,53			999,53	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	16 100,00
		ЗП						284,68		2 898,00
		ЭМ						31,63		322,00
		в т.ч. ЗПМ						3,50		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								3 542,00
		СП от ЗП								2 382,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						999,53		16 100,00
834	3.20-38-1	Монтаж наружных блоков, проходок, дренажа и автоматики кондиционирования	компл.	1	821,04			821,04	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	13 225,00
		ЗП						233,84		2 380,50
		ЭМ						25,98		264,50
		в т.ч. ЗПМ						2,88		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 909,50
		СП от ЗП								1 957,30
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						821,04		13 225,00
835	5.3-28-1	Пусконаладка, вакуумирование и проверка кондиционирования	компл.	1	441,13			441,13	Инд. СМР 10.18: НР 75%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.31	6 325,00
		ЗП						111,84		1 138,50
		ЭМ						12,43		126,50
		в т.ч. ЗПМ						1,38		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								948,75
		СП от ЗП								885,50
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						441,13		6 325,00
836	ТКП	Сплит-система/внутренний блок кондиционирования с базовым комплектом	шт.	1,03	65 000,00				external_supplier_estimate	66 950,00
837	ТКП	Наружный блок кондиционирования/мультисплит с крепежом	шт.	1,03	115 000,00				external_supplier_estimate	118 450,00
838	ТКП	Медная трасса кондиционирования, фреоновые трубы и теплоизоляция	м.п.	13,44	1 850,00				external_supplier_estimate	24 864,00

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
839	PETR-103458 / арт. 881780/38220	Дренаж кондиционирования: труба, фитинги, помпа/обратный клапан	м.п.	13,44	650,00				verified_browser_petrovich	8 736,00
840	ТКП	Дренажная помпа кондиционера с датчиком и крепежом	шт.	1,05	18 500,00				external_supplier_estimate	19 425,00
841	ТКП	Алмазное бурение и гильзование проходок кондиционирования	узел	1,05	6 500,00				external_supplier_estimate	6 825,00
842	ТКП	Пусконаладка, вакуумирование, дозаправка и расходники кондиционирования	компл.	1,05	9 500,00				external_supplier_estimate	9 975,00
843	ТКП	Питание кондиционеров: автомат, кабель, коробка, маркировка	компл.	1,05	8 500,00				replacement_market_estimate	8 925,00
844	PETR-143208 / арт. 47983	Кронштейны, виброопоры, крепеж и расходники кондиционирования	компл.	1,1	6 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	7 150,00
Раздел. Электрика										
845	4.8-159-1	Скрытая прокладка кабельных линий	м.п.	72	18,74			1 349,20	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	21 528,00
		ЗП						380,65		3 875,04
		ЭМ						42,29		430,56
		в т.ч. ЗПМ						4,68		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								4 908,38
		СП от ЗП								2 884,75
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	72						
		Всего по позиции						1 349,20		21 528,00
846	6.69-5-3	Подрозетники, распаики, штробы и заделка	точка	1	46,85			327,93	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	5 232,50
		ЗП						92,52		941,85
		ЭМ						10,28		104,65
		в т.ч. ЗПМ						1,14		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 193,01
		СП от ЗП								701,15
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						327,93		5 232,50
847	4.8-243-8	Монтаж розеток и выключателей	точка	1	25,23			176,58	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 817,50
		ЗП						49,82		507,15
		ЭМ						5,54		56,35
		в т.ч. ЗПМ						0,61		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								642,39
		СП от ЗП								377,55
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						176,58		2 817,50
848	4.8-246-1	Монтаж светильников и проверка освещения	шт.	3	57,66			172,97	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 760,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 596

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП						48,80		496,80
		ЭМ						5,42		55,20
		в т.ч. ЗПМ						0,60		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								629,28
		СП от ЗП								369,84
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						172,97		2 760,00
849	PETR-770855 / арт. 4631147013774 АК	Кабель ГОСТКАБЕЛЬ ВВГнг(А)-LS 3х2,5	м.п.	52,8	135,00				verified_browser_petrovich	7 128,00
850	PETR-997026 / арт. 1157B30FG00070A Ак	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5	м.п.	26,4	85,00				verified_browser_petrovich	2 244,00
851	PETR-660833 / арт. 51020	Гофра, клипсы, кабельные стяжки, клеммы, расходники электромонтажа	м.п.	79,2	95,00				verified_browser_petrovich	7 524,00
852	PETR-128017 / арт. IMT351201	Подрозетники, распределительные коробки, монтажные стаканы	шт.	7,7	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 156,00
853	PETR-128022 / арт. IMT351611	Распределительные коробки, клеммники WAGO, DIN-рейки и маркировка линий	компл.	2,2	850,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 870,00
854	ТКП	Розетка Systeme Electric/Legrand улучшенная	шт.	4,4	450,00				replacement_market_estimate	1 980,00
855	PETR-101691 / арт. BA10-001b	Выключатель одноклавишный/двухклавишный	шт.	3,3	260,00				verified_browser_petrovich	858,00
856	PETR-655481 / арт. 707-4288-112	Рамки, клавиши, суппорты, лицевые панели электроустановочных изделий	компл.	7,7	220,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 694,00
857	ТКП	Светильник светодиодный 600х600 улучшенный	шт.	3,15	2 300,00				replacement_market_estimate	7 245,00
858	PETR-106926 / арт. 45015	Подключение оборудования: кабельные вводы, вилки, розетки силовые, наконечники	точка	2,1	1 450,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 045,00
859	PETR-660888 / арт. mP54-3-7-bas	Питающие и магистральные кабели до щитов и нагрузок	м.п.	20,87	220,00				verified_browser_petrovich	4 591,40
860	PETR-141625 / арт. 35024	Лоток кабельный с крышкой	м.п.	7,99	950,00				verified_browser_petrovich	7 590,50
861	PETR-1152906 / арт. BSF4101H07	Подвесы, кронштейны, заземление и крепеж кабельных лотков	м.п.	7,99	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 237,20
862	PETR-997001 / арт. 221/P12WUJ1U0K00	Заземление и уравнивание потенциалов: провод, шины, наконечники, маркировка	м.п.	2,66	240,00				replacement_verified_browser_petrovich	638,40
863	PETR-669259 / арт. 419401	Распределительные щиты, автоматика, УЗО/дифавтоматы, клеммы и маркировка	компл.	0,1026	153 335,00				replacement_verified_browser_petrovich	15 730,02
864	ТКП	ИБП/стабилизация, резервное питание слаботочных и инженерных систем	компл.	0,1026	42 462,00				external_supplier_estimate	4 356,01
Раздел. Пожарная сигнализация										
865	4.10-81-1	Монтаж пожарных извещателей, ручных извещателей и оповещателей	точка	2	61,26			122,52	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 955,00
		ЗП						34,57		351,90
		ЭМ						3,84		39,10
		в т.ч. ЗПМ						0,43		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								445,74
		СП от ЗП								261,97
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						122,52		1 955,00
866	4.10-11-1	Подключение, маркировка и проверка шлейфов пожарной сигнализации	м.п.	10	6,85			68,47	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 092,50
		ЗП						19,32		196,65
		ЭМ						2,15		21,85

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ						0,24		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								249,09
		СП от ЗП								146,39
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						68,47		1 092,50
867	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
868	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
869	PETR-1005516 / арт. GE41218-11	Извещатель пожарный ручной с коробкой и крепежом	шт.	1,05	1 800,00				verified_browser_petrovich	1 890,00
870	PETR-1168009 / арт. 28528.1	Оповещатель звуковой/светозвуковой пожарный	шт.	1,05	2 400,00				verified_browser_petrovich	2 520,00
871	PETR-1085113 / арт. 5113_UL-00021636	Клеммы, коробки, изоляторы КЗ, маркировка и крепеж пожарной сигнализации	м.п.	11	95,00				verified_browser_petrovich	1 045,00
872	PETR-614369 / арт. 34-0496	ППКП, блоки питания, АКБ, модули, шкаф и общесистемная комплектация ПС	компл.	0,1026	122 668,00				verified_browser_petrovich	12 584,02
Раздел. Пожарная безопасность										
873	PETR-1024222 / арт. ОП-4 дВсе ал	Огнетушители, кронштейны, знаки, планы эвакуации и пиктограммы	компл.	0,1026	37 744,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 872,01
Раздел. ОПС и СКС										
874	4.10-15-1	Скрытая прокладка кабелей ОПС/СКС	м.п.	34	9,37			318,56	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	5 083,00
		ЗП						89,88		914,94
		ЭМ						9,99		101,66
		в т.ч. ЗПМ						1,11		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 158,92
		СП от ЗП								681,12
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	34						
		Всего по позиции						318,56		5 083,00
875	4.10-18-1	Монтаж извещателей/точек СКС	точка	3	64,87			194,60	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	3 105,00
		ЗП						54,90		558,90
		ЭМ						6,10		62,10
		в т.ч. ЗПМ						0,68		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								707,94
		СП от ЗП								416,07
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						194,60		3 105,00
876	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
877	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 598

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
878	PETR-1212451 / арт. 80515	СОУЭ: оповещатели, табло Выход, ручные извещатели, БП/АКБ	шт.	1,05	3 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 360,00
879	PETR-907825 / арт. UB-00002057	Кабель UTP/FTP cat.6 для СКС	м.п.	66	45,00				verified_browser_petrovich	2 970,00
880	PETR-1146195 / арт. RNK6F90TL	СКС порт: keystone, faceplate, патч-панель, патч-корды, маркировка	порт	2,1	1 800,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 780,00
881	ТКП	Охранная сигнализация: датчики, магнитоконтакты, тревожные кнопки	шт.	1,05	1 700,00				external_supplier_estimate	1 785,00
882	PETR-133802 / арт. ВВГнг(А)- FRLS	Кабель охранной сигнализации	м.п.	22	65,00				verified_browser_petrovich	1 430,00
883	PETR-1146195 / арт. RNK6F90TL	Коробки, коннекторы, патч-модули и крепеж для ОПС/СКС	м.п.	99	70,00				replacement_verified_browser_petrovich	6 930,00
884	PETR-614367 / арт. 34-0494	Активное оборудование ОПС/СКС, шкаф/кросс, блоки питания, коммутация	компл.	0,1026	153 335,00				verified_browser_petrovich	15 730,02
Раздел. Слаботочные системы										
885	4.10-78-1	Монтаж точек Wi-Fi, видеонаблюдения и коммутация	точка	1	129,73			129,73	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 070,00
		ЗП						36,60		372,60
		ЭМ						4,07		41,40
		в т.ч. ЗПМ						0,45		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								471,96
		СП от ЗП								277,38
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						129,73		2 070,00
886	ТКП	Wi-Fi точка доступа, PoE-питание и монтажный комплект	шт.	1,05	16 500,00				external_supplier_estimate	17 325,00
887	ТКП	Слаботочный шкаф/стойка, патч-панели, органайзеры и коммутация	компл.	0,05	85 000,00				external_supplier_estimate	4 250,00
888	ТКП	PoE-коммутаторы, маршрутизатор, контроллер Wi-Fi и ИБП сети	компл.	0,05	95 000,00				external_supplier_estimate	4 750,00
889	ТКП	СКУД на входные группы: контроллеры, считыватели, замки, кнопки, БП	компл.	0,1026	61 334,00				external_supplier_estimate	6 292,01
Раздел. Инженерные трассы										
890	PETR-141622 / арт. 35023	Лотки, магистральная гофра, гильзы, противопожарная заделка и крепеж трасс	компл.	0,1026	122 668,00				verified_browser_petrovich	12 584,02
Раздел. Расходники										
891	PETR-631805 / арт. РК 0067 0	Саморезы, дюбели, анкеры, подвесы, соединители	компл.	1,1	2 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 750,00
892	PETR-687523 / арт. 117383	Пена монтажная, клей-пена, герметики общестроительные	шт.	1,1	600,00				replacement_verified_browser_petrovich	660,00
Раздел. Финиш										
893	6.69-31-1	Финальная уборка и передача помещения	м2	24,2	6,83			165,34	Инд. СМР 10.18; НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	2 504,70
		ЗП						44,29		450,85
		ЭМ						4,92		50,09
		в т.ч. ЗПМ						0,54		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								500,94
		СП от ЗП								320,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	24,2						
		Всего по позиции						165,34		2 504,70
894	ТКП	Таблички помещений, навигация, пиктограммы и крепеж	компл.	1	950,00				external_supplier_estimate	950,00
895	PETR-1028701 / арт. 80167	Финишная уборка: химия, салфетки, пленка снятия, пылесборники, ветошь	м2	24,2	95,00				verified_browser_petrovich	2 299,00

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел. Исполнительная документация										
896	PETR-1063134 / арт. mf-136-f	Бирки, кабельные маркеры, схемы, протоколы и материалы исполнительной документации	компл.	0,05	4 500,00				verified_browser_petrovich	225,00
Раздел. Логистика										
897	ТКП	Доставка, разгрузка, подъем и внутриплощадочное перемещение материалов	компл.	0,1026	1 083 825,17				service_estimate	111 185,29
Раздел. Резерв комплектации										
898	ТКП	Резерв на мелкие материалы и позиции без проекта	компл.	0,1026	2 167 650,33				replacement_market_estimate	222 370,58
Итого по помещению 2-5 Спальня								285 454,15	Материалы/оборудование	1 566 208,14

Помещение/кабинет 2-5а Спальня: Спальня; БТИ № 5а; площадь 16.30 м2; работы 224,991.75; материалы 1,061,675.18; итого 1,286,666.93 руб.

Раздел. Подготовка										
899	КАЛЬК-ZSMETA-01-001	Обмер, дефектовка, маркировка границ ремонта	м2	16,3	6,89			112,36	Инд. СМР 10.18; НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	1 687,05
		ЗП						29,83		303,67
		ЭМ						3,31		33,74
		в т.ч. ЗПМ						0,37		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								307,04
		СП от ЗП								236,19
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	16,3						
		Всего по позиции						112,36		1 687,05
900	6.69-43-1	Укрытие и защита существующих конструкции и оборудования	м2	16,3	9,96			162,30	Инд. СМР 10.18; НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	2 436,85
		ЗП						43,09		438,63
		ЭМ						4,79		48,74
		в т.ч. ЗПМ						0,53		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								443,51
		СП от ЗП								341,16
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	16,3						
		Всего по позиции						162,30		2 436,85
901	PETR-630824 / арт. 094125	Пленка укрывная защитная	м2	17,93	25,00				verified_browser_petrovich	448,25
902	PETR-787634 / арт. 489530	Лента малярная/скотч строительный	шт.	1,1	180,00				verified_browser_petrovich	198,00
903	PETR-617522 / арт. 9631964	Временное электроснабжение зоны ремонта: щиток, кабель, автоматы, удлинители	компл.	0,14	6 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	910,00
904	PETR-987814 / арт. 50044396	Временное освещение и переносные светильники для производства работ	компл.	0,25	3 200,00				verified_browser_petrovich	800,00
905	PETR-102144	Жесткая защита полов и маршрутов: оргалит/ДВП/гофрокартон	м2	5,62	260,00				verified_browser_petrovich	1 461,20
906	PETR-641043	Пылезащитные завесы, временные двери, укрытие проемов	компл.	0,12	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	420,00
Раздел. Демонтаж										
907	6.57-2-7	Демонтаж напольных покрытий	м2	16,3	15,67			255,40	Инд. СМР 10.18; НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	3 561,55
		ЗП						62,97		641,08

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ						7,00		71,23
		в т.ч. ЗПМ						0,77		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								569,85
		СП от ЗП								391,77
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	16,3						
		Всего по позиции						255,40		3 561,55
908	6.54-1-6	Демонтаж отделки потолка	м2	16,3	13,19			215,07	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	2 999,20
		ЗП						53,03		539,86
		ЭМ						5,89		59,98
		в т.ч. ЗПМ						0,65		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								479,87
		СП от ЗП								329,91
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	16,3						
		Всего по позиции						215,07		2 999,20
909	6.62-31-1	Расчистка и демонтаж отделки стен	м2	40,75	11,55			470,47	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	6 560,75
		ЗП						116,01		1 180,94
		ЭМ						12,89		131,21
		в т.ч. ЗПМ						1,43		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 049,72
		СП от ЗП								721,68
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	40,75						
		Всего по позиции						470,47		6 560,75
910	6.67-7-1	Демонтаж существующих электроустановочных и слаботочных изделий	точка	12	9,90			118,75	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 656,00
		ЗП						29,28		298,08
		ЭМ						3,25		33,12
		в т.ч. ЗПМ						0,36		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								264,96
		СП от ЗП								182,16
		НР и СП от ЗПМ								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗТР	чел.-ч	12						
		Всего по позиции						118,75		1 656,00
911	6.56-38-3	Демонтаж дверных блоков, шкафных фасадов и элементов проемов	компл.	1	74,22			74,22	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 035,00
		ЗП						18,30		186,30
		ЭМ						2,03		20,70
		в т.ч. ЗПМ						0,23		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								165,60
		СП от ЗП								113,85
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						74,22		1 035,00
912	6.56-3-2	Демонтаж старых откосов, подоконников и оконной фурнитуры	компл.	1	70,10			70,10	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	977,50
		ЗП						17,28		175,95
		ЭМ						1,92		19,55
		в т.ч. ЗПМ						0,21		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								156,40
		СП от ЗП								107,53
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						70,10		977,50
913	6.65-12-1	Демонтаж/снятие радиаторов, арматуры и старых подводок	компл.	1	98,96			98,96	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 380,00
		ЗП						24,40		248,40
		ЭМ						2,71		27,60
		в т.ч. ЗПМ						0,30		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								220,80
		СП от ЗП								151,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						98,96		1 380,00
914	6.69-19-1	Сбор, вынос и погрузка строительного мусора	м2	16,3	13,19			215,07	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	2 999,20
		ЗП						53,03		539,86
		ЭМ						5,89		59,98
		в т.ч. ЗПМ						0,65		
		МР								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								479,87
		СП от ЗП								329,91
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	16,3						
		Всего по позиции						215,07		2 999,20
915	PETR-815750 / арт. 815750	Расходники инструмента: диски, буры, сверла, лезвия, насадки, коронки	м2	30,56	85,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 597,60
916	PETR-104801 / арт. M031	Мешки строительные для мусора	упак.	1,1	350,00				verified_browser_petrovich	385,00
917	PETR-666098 / арт. 0208	Биг-бэги/мягкие контейнеры для внутреннего сбора мусора	шт.	3,3	850,00				verified_browser_petrovich	2 805,00
918	PETR-953115	Контейнер 8 м3 с вывозом и утилизацией строительного мусора	шт.	0,26	22 000,00				verified_browser_petrovich	5 720,00
Раздел. Скрытые работы										
919	КАЛЬК-ZSMETA-15-001	Проверка оснований после демонтажа	м2	16,3	5,77			94,09	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 312,15
		ЗП						23,20		236,19
		ЭМ						2,58		26,24
		в т.ч. ЗПМ						0,29		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								209,94
		СП от ЗП								144,34
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	16,3						
		Всего по позиции						94,09		1 312,15
920	6.69-42-1	Герметизация инженерных проходок	компл.	1	91,91			91,91	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	1 380,00
		ЗП						24,40		248,40
		ЭМ						2,71		27,60
		в т.ч. ЗПМ						0,30		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								251,16
		СП от ЗП								193,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						91,91		1 380,00
921	PETR-167833 / арт. 581404	Ремонтная смесь/гипс/алебастр для заделки штроб и выбоин	меш.	2,2	650,00				verified_browser_petrovich	1 430,00
922	ТКП	Противопожарная заделка проходок: гильзы, пена, мастика, манжеты	узел	2,2	3 200,00				external_supplier_estimate	7 040,00
Раздел. Полы										
923	3.15-165-1	Обеспыливание, грунтование и ремонт основания пола	м2	16,3	8,10			132,06	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	2 061,95
		ЗП						36,46		371,15
		ЭМ						4,05		41,24
		в т.ч. ЗПМ						0,45		
		МР								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								428,89
		СП от ЗП								288,67
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	16,3						
		Всего по позиции						132,06		2 061,95
924	3.11-10-1	Выравнивание основания пола	м2	16,3	42,72			696,33	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	10 872,10
		ЗП						192,24		1 956,98
		ЭМ						21,36		217,44
		в т.ч. ЗПМ						2,36		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 261,40
		СП от ЗП								1 522,09
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	16,3						
		Всего по позиции						696,33		10 872,10
925	3.11-26-2	Финишное покрытие пола	м2	16,3	33,14			540,25	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	8 435,25
		ЗП						149,15		1 518,34
		ЭМ						16,57		168,71
		в т.ч. ЗПМ						1,83		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 754,53
		СП от ЗП								1 180,94
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	16,3						
		Всего по позиции						540,25		8 435,25
926	PETR-767965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	2,15	120,00				verified_browser_petrovich	258,00
927	PETR-101546 / арт. 1001893/1016312	Ровнитель для пола базовый	меш.	7,7	650,00				verified_browser_petrovich	5 005,00
928	ТКП	Коммерческое ПВХ/кварцвиниловое покрытие с повышенной износостойкостью	м2	17,93	1 800,00				replacement_market_estimate	32 274,00
929	ТКП	Клей/подложка/подготовительные материалы под финишное покрытие полный комплект	м2	17,93	450,00				replacement_market_estimate	8 068,50
930	ТКП	Плинтус, углы, заглушки и соединители улучшенные	м.п.	17,76	550,00				replacement_market_estimate	9 768,00
Раздел. Стены										
931	3.15-165-1	Грунтование стен	м2	40,75	6,07			247,48	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	3 749,00
		ЗП						66,29		674,82
		ЭМ						7,37		74,98
		в т.ч. ЗПМ						0,82		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ЗП								749,80
		СП от ЗП								479,87
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	40,75						
		Всего по позиции						247,48		3 749,00
932	6.61-1-3	Локальное штукатурное выравнивание стен и откосов	м2	14,26	53,14			757,77	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	11 479,30
		ЗП						202,97		2 066,27
		ЭМ						22,55		229,59
		в т.ч. ЗПМ						2,50		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 295,86
		СП от ЗП								1 469,35
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	14,26						
		Всего по позиции						757,77		11 479,30
933	3.15-103-1	Финишная шпаклевка стен	м2	40,75	28,85			1 175,52	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	17 807,75
		ЗП						314,87		3 205,39
		ЭМ						34,99		356,16
		в т.ч. ЗПМ						3,87		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								3 561,55
		СП от ЗП								2 279,39
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	40,75						
		Всего по позиции						1 175,52		17 807,75
934	3.15-96-3	Окраска стен в два слоя	м2	40,75	22,77			928,04	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	14 058,75
		ЗП						248,58		2 530,57
		ЭМ						27,62		281,17
		в т.ч. ЗПМ						3,06		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 811,75
		СП от ЗП								1 799,52
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	40,75						
		Всего по позиции						928,04		14 058,75
935	PETR-767965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	5,38	120,00				verified_browser_petrovich	645,60
936	PETR-142852 / арт. 30000048	Штукатурка гипсовая Волма Слой 30 кг	меш.	4,4	520,00				verified_browser_petrovich	2 288,00
937	PETR-141512 / арт. 141472/6983-350647	Маяки штукатурные	м.п.	7,84	75,00				verified_browser_petrovich	588,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 605

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
938	PETR-6311138 / арт. 240219	Уголок штукатурный/перфорированный	м.п.	8,97	95,00				verified_browser_petrovich	852,15
939	PETR-133351	Армирующая сетка по трещинам и примыканиям	м2	6,72	130,00				verified_browser_petrovich	873,60
940	PETR-112336 / арт. 79478	Шпаклевка Основит Эконсилк РР38 W 20 кг	меш.	3,3	897,00				verified_browser_petrovich	2 960,10
941	PETR-140279 / арт. 700000426	Краска интерьерная Текс Профи база А 4,5 л	шт.	2,2	1 682,00				verified_browser_petrovich	3 700,40
942	ТКП	Стеклохолст, клеи и армирующие материалы под окраску полный комплекс	м2	33,62	180,00				replacement_market_estimate	6 051,60
943	PETR-131619 / арт. W5110-314425	Шлифсетки, абразивы, валики, кисти, кюветы, малярные расходники	м2	57,05	45,00				verified_browser_petrovich	2 567,25
Раздел. Потолки										
944	3.15-165-1	Грунтование и подготовка потолочного основания	м2	16,3	6,07			98,99	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	1 499,60
		ЗП						26,52		269,93
		ЭМ						2,95		29,99
		в т.ч. ЗПМ						0,33		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								299,92
		СП от ЗП								191,95
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	16,3						
		Всего по позиции						98,99		1 499,60
945	3.15-29-1	Устройство/ремонт модульного потолка Armstrong	м2	16,3	64,53			1 051,78	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	15 933,25
		ЗП						281,73		2 867,99
		ЭМ						31,30		318,67
		в т.ч. ЗПМ						3,47		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								3 186,65
		СП от ЗП								2 039,46
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	16,3						
		Всего по позиции						1 051,78		15 933,25
946	PETR-767965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	2,15	120,00				verified_browser_petrovich	258,00
947	ТКП	Потолочная система Armstrong/аналог с улучшенной плитой и подвесами	м2	17,93	1 100,00				replacement_market_estimate	19 723,00
948	PETR-1090568 / арт. 834416	Подвесная система Armstrong: профили, подвесы, уголок, крепеж	м2	17,93	520,00				replacement_verified_browser_petrovich	9 323,60
Раздел. Проемы										
949	6.56-24-1	Монтаж/ремонт дверного блока, откосов и фурнитуры	шт.	1	344,66			344,66	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	5 175,00
		ЗП						91,50		931,50
		ЭМ						10,17		103,50
		в т.ч. ЗПМ						1,13		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								941,85
		СП от ЗП								724,50

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						344,66		5 175,00
950	ТКП	Дверь межкомнатная усиленная с отделкой под объект	шт.	1,05	9 500,00				replacement_market_estimate	9 975,00
951	ТКП	Коробка, доборы, наличники, петли, ручки, замки полный комплект	компл.	1,05	11 000,00				replacement_market_estimate	11 550,00
952	ТКП	Порожки и переходные профили усиленные	шт.	1,05	1 500,00				replacement_market_estimate	1 575,00
953	PETR-664867 / арт. 664867	Доводчик, ограничитель, уплотнители и стопоры дверей	компл.	1,05	4 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 410,00
954	ТКП	Усиленная дверная фурнитура: замки, цилиндры, доводчики, ограничители	компл.	1,05	9 500,00				replacement_market_estimate	9 975,00
955	PETR-148719 / арт. 47518_402207	Материалы усиления и ремонта проемов: уголок, смесь, анкера, сетка	компл.	1,1	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 850,00
956	PETR-1060656 / арт. 1060656	Противопожарные и технические двери на границах блоков с фурнитурой	компл.	0,0691	208 000,00				verified_browser_petrovich	14 372,18
Раздел. Окна и откосы										
957	6.56-7-1	Ремонт оконных откосов, подоконников и герметизация примыканий	компл.	1	265,70			265,70	Инд. СМР 10.18; НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	4 025,00
		ЗП						71,17		724,50
		ЭМ						7,91		80,50
		в т.ч. ЗПМ						0,88		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								805,00
		СП от ЗП								515,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						265,70		4 025,00
958	PETR-740762 / арт. 4680009851030	Материалы ремонта оконных откосов: шпаклевка, уголки, грунт, краска	компл.	1,1	4 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 950,00
959	PETR-661630 / арт. FDAK 011BC	Подоконник/накладка подоконника и торцевые элементы	м.п.	1,76	1 800,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 168,00
960	PETR-684427 / арт. 77660	Оконная фурнитура, ручки, регулировочные и герметизирующие материалы	компл.	1,05	2 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 310,00
961	ТКП	Замена/ремонт стеклопакетов, отливов, уплотнении и сложной оконной фурнитуры	компл.	1,05	18 500,00				replacement_market_estimate	19 425,00
962	PETR-1075012 / арт. BOK638370P	Акриловый герметик, примыкания, трещины и швы под окраску	шт.	2,2	290,00				verified_browser_petrovich	638,00
963	PETR-968886 / арт. 6178688	Жалюзи/рулонные шторы по оконным проемам	м2	2,52	3 500,00				verified_browser_petrovich	8 820,00
964	PETR-613527 / арт. 4680552098159	Карнизы/потолочные шины и крепеж	м.п.	1,89	1 200,00				verified_browser_petrovich	2 268,00
Раздел. Отопление										
965	3.18-6-1	Ревизия/замена отопительных приборов, арматуры и подключений	компл.	1	464,07			464,07	Инд. СМР 10.18; НР 110%; СП 74%; ТСН-2001.8 табл.1 п.41	1 475,00
		ЗП						132,17		1 345,50
		ЭМ						14,69		149,50
		в т.ч. ЗПМ						1,63		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 644,50
		СП от ЗП								1 106,30
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						464,07		1 475,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
966	3.16-29-1	Промывка, балансировка, опрессовка и настройка отопления	компл.	1	199,91			199,91	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	3 220,00
		ЗП						56,94		579,60
		ЭМ						6,33		64,40
		в т.ч. ЗПМ						0,70		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								708,40
		СП от ЗП								476,56
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						199,91		3 220,00
967	PETR-8104771 / арт. HC-1416359	Радиатор отопления/экран радиатора с комплектом подключения	шт.	1,05	18 500,00				verified_browser_petrovich	19 425,00
968	PETR-614795 / арт. VT.047.N.04	Термостатические клапаны, запорная арматура и воздухоотводчики отопления	компл.	1,1	4 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 620,00
969	PETR-148982 / арт. VTp.700.Al.25.32.02	Трубы отопления, фитинги, изоляция и крепеж	м.п.	4,6	650,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 990,00
970	PETR-616826 / арт. R.Ad.SA01/9939	Кронштейны, крепеж и расходники для отопительных приборов	компл.	1,1	1 800,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 980,00
971	ТКП	Балансировочная арматура, промывка, опрессовка и теплоизоляция отопления	компл.	1,1	8 500,00				replacement_market_estimate	9 350,00
Раздел. Вентиляция										
972	6.65-25-1	Ревизия вентканалов, решеток и проходок	компл.	1	107,09			107,09	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	1 725,00
		ЗП						30,50		310,50
		ЭМ						3,39		34,50
		в т.ч. ЗПМ						0,38		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								379,50
		СП от ЗП								255,30
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						107,09		1 725,00
973	3.20-53-1	Монтаж приточной вентиляции/дизеров, шумоглушения и автоматики	компл.	1	606,86			606,86	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	9 775,00
		ЗП						172,84		1 759,50
		ЭМ						19,20		195,50
		в т.ч. ЗПМ						2,13		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 150,50
		СП от ЗП								1 446,70
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						606,86		9 775,00
974	5.3-2-1	Пусконаладка и балансировка вентиляции помещения	компл.	1	280,72			280,72	Инд. СМР 10.18: НР 75%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.31	4 025,00
		ЗП						71,17		724,50

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ						7,91		80,50
		в т.ч. ЗПМ						0,88		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								603,75
		СП от ЗП								563,50
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						280,72		4 025,00
975	PETR-106867 / арт. 301	Вентиляционные решетки/диффузоры для помещений	шт.	1,05	2 200,00				verified_browser_petrovich	2 310,00
976	PETR-101626 / арт. AE102	Воздуховоды, фасонные части, клапаны и гибкие вставки	м.п.	10,04	1 400,00				verified_browser_petrovich	14 056,00
977	PETR-101626 / арт. AE102	Крепеж, подвесы, изоляция и герметики вентиляционных прасс	м.п.	10,04	420,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 216,80
978	ТКП	Противопожарные/обратные клапаны, дроссели и переходы вентиляции	шт.	1,05	4 200,00				external_supplier_estimate	4 410,00
979	ТКП	Приточная установка/бризер с фильтрами и комплектом монтажа	шт.	1,03	85 000,00				external_supplier_estimate	87 550,00
980	ТКП	Автоматика вентиляции: регуляторы, датчики, питание, кабель	компл.	1,05	18 000,00				external_supplier_estimate	18 900,00
981	ТКП	Шумоглушители, гибкие вставки, теплоизоляция и ревизионные люки вентиляции	компл.	1,05	9 500,00				external_supplier_estimate	9 975,00
982	ТКП	Центральная комплектация вентиляции: автоматика, клапаны, шумоглушители, ревизии	компл.	0,0691	127 386,00				external_supplier_estimate	8 801,99
Раздел. Кондиционирование										
983	3.20-38-1	Устройство прасс и подключение блоков кондиционирования	компл.	1	999,53			999,53	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	16 100,00
		ЗП						284,68		2 898,00
		ЭМ						31,63		322,00
		в т.ч. ЗПМ						3,50		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								3 542,00
		СП от ЗП								2 382,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						999,53		16 100,00
984	3.20-38-1	Монтаж наружных блоков, проходок, дренажа и автоматики кондиционирования	компл.	1	821,04			821,04	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	13 225,00
		ЗП						233,84		2 380,50
		ЭМ						25,98		264,50
		в т.ч. ЗПМ						2,88		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 909,50
		СП от ЗП								1 957,30
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						821,04		13 225,00
985	5.3-28-1	Пусконаладка, вакуумирование и проверка кондиционирования	компл.	1	441,13			441,13	Инд. СМР 10.18: НР 75%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.31	6 325,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 609

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП						111,84		1 138,50
		ЭМ						12,43		126,50
		в т.ч. ЗПМ						1,38		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								948,75
		СП от ЗП								885,50
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						441,13		6 325,00
986	ТКП	Сплит-система/внутренний блок кондиционирования с базовым комплектом	шт.	1,03	65 000,00				external_supplier_estimate	66 950,00
987	ТКП	Наружный блок кондиционирования/мультисплит с крепежом	шт.	1,03	115 000,00				external_supplier_estimate	118 450,00
988	ТКП	Медная трасса кондиционирования, фреоновые трубы и теплоизоляция	м.п.	13,44	1 850,00				external_supplier_estimate	24 864,00
989	PETR-103458 / арт. 881780/38220	Дренаж кондиционирования: труба, фитинги, помпа/обратный клапан	м.п.	13,44	650,00				verified_browser_petrovich	8 736,00
990	ТКП	Дренажная помпа кондиционера с датчиком и крепежом	шт.	1,05	18 500,00				external_supplier_estimate	19 425,00
991	ТКП	Алмазное бурение и гильзование проходок кондиционирования	узел	1,05	6 500,00				external_supplier_estimate	6 825,00
992	ТКП	Пусконаладка, вакуумирование, дозаправка и расходники кондиционирования	компл.	1,05	9 500,00				external_supplier_estimate	9 975,00
993	ТКП	Питание кондиционеров: автомат, кабель, коробка, маркировка	компл.	1,05	8 500,00				replacement_market_estimate	8 925,00
994	PETR-143208 / арт. 47983	Кронштейны, виброопоры, крепеж и расходники кондиционирования	компл.	1,1	6 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	7 150,00
Раздел. Электрика										
995	4.8-159-1	Скрытая прокладка кабельных линий	м.п.	64	18,74			1 199,29	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	19 136,00
		ЗП						338,36		3 444,48
		ЭМ						37,60		382,72
		в т.ч. ЗПМ						4,16		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								4 363,01
		СП от ЗП								2 564,22
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	64						
		Всего по позиции						1 199,29		19 136,00
996	6.69-5-3	Подрозетники, распайки, штробы и заделка	точка	6	46,85			281,08	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	4 485,00
		ЗП						79,30		807,30
		ЭМ						8,81		89,70
		в т.ч. ЗПМ						0,98		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 022,58
		СП от ЗП								600,99
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	6						

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по позиции						281,08		4 485,00
997	4.8-243-8	Монтаж розеток и выключателей	точка	6	25,22			151,35	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 415,00
		ЗП						42,70		434,70
		ЭМ						4,74		48,30
		в т.ч. ЗПМ						0,53		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								550,62
		СП от ЗП								323,61
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	6						
		Всего по позиции						151,35		2 415,00
998	4.8-246-1	Монтаж светильников и проверка освещения	шт.	2	57,66			115,32	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 840,00
		ЗП						32,53		331,20
		ЭМ						3,61		36,80
		в т.ч. ЗПМ						0,40		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								419,52
		СП от ЗП								246,56
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						115,32		1 840,00
999	PETR-770855 / арт. 4631147013774 АК	Кабель ГОСТКАБЕЛЬ ВВГнг(А)-LS 3х2,5	м.п.	52,8	135,00				verified_browser_petrovich	7 128,00
1 000	PETR-997026 / арт. 1157630FG00070A Ак	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5	м.п.	17,6	85,00				verified_browser_petrovich	1 496,00
1 001	PETR-660833 / арт. 51020	Гофра, клипсы, кабельные стяжки, клеммы, расходники электромонтажа	м.п.	70,4	95,00				verified_browser_petrovich	6 688,00
1 002	PETR-128017 / арт. IMT351201	Подрозетники, распределительные коробки, монтажные стаканы	шт.	6,6	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 848,00
1 003	PETR-128022 / арт. IMT351611	Распределительные коробки, клеммники WAGO, DIN-рейки и маркировка линий	компл.	2,2	850,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 870,00
1 004	ТКП	Розетка Systeme Electric/Legrand улучшенная	шт.	4,4	450,00				replacement_market_estimate	1 980,00
1 005	PETR-101691 / арт. BA10-001b	Выключатель одноклавишный/двухклавишный	шт.	2,2	260,00				verified_browser_petrovich	572,00
1 006	PETR-655481 / арт. 707-4288-112	Рамки, клавиши, суппорты, лицевые панели электроустановочных изделий	компл.	6,6	220,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 452,00
1 007	ТКП	Светильник светодиодный 600х600 улучшенный	шт.	2,1	2 300,00				replacement_market_estimate	4 830,00
1 008	PETR-106926 / арт. 45015	Подключение оборудования: кабельные выводы, вилки, розетки силовые, наконечники	точка	1,05	1 450,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 522,50
1 009	PETR-660888 / арт. mP54-3-2-bas	Питающие и магистральные кабели до щитов и нагрузок	м.п.	14,06	220,00				verified_browser_petrovich	3 093,20
1 010	PETR-141625 / арт. 35024	Лоток кабельный с крышкой	м.п.	5,38	950,00				verified_browser_petrovich	5 111,00
1 011	PETR-1152906 / арт. BSE4101HDZ	Подвесы, кронштейны, заземление и крепеж кабельных лотков	м.п.	5,38	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 506,40
1 012	PETR-997001 / арт. 221P12WIJ11U0K00	Заземление и уравнивание потенциалов: провод, шины, наконечники, маркировка	м.п.	1,79	240,00				replacement_verified_browser_petrovich	429,60
1 013	PETR-669259 / арт. 419401	Распределительные щиты, автоматика, УЗО/дифавтоматы, клеммы и маркировка	компл.	0,0691	153 335,00				replacement_verified_browser_petrovich	10 594,99
1 014	ТКП	ИБП/стабилизация, резервное питание слаботочных и инженерных систем	компл.	0,0691	42 462,00				external_supplier_estimate	2 934,00
Раздел. Пожарная сигнализация										
1 015	4.10-81-1	Монтаж пожарных извещателей, ручных извещателей и оповещателей	точка	2	61,26			122,52	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 955,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП						34,57		351,90
		ЭМ						3,84		39,10
		в т.ч. ЗПМ						0,43		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								445,74
		СП от ЗП								261,97
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						122,52		1 955,00
1 016	4.10-11-1	Подключение, маркировка и проверка шлейфов пожарной сигнализации	м.п.	10	6,85			68,47	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 092,50
		ЗП						19,32		196,65
		ЭМ						2,15		21,85
		в т.ч. ЗПМ						0,24		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								249,09
		СП от ЗП								146,39
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						68,47		1 092,50
1 017	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
1 018	PETR-995292 / арт. GF101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
1 019	PETR-1005516 / арт. GF41218-11	Извещатель пожарный ручной с коробкой и крепежом	шт.	1,05	1 800,00				verified_browser_petrovich	1 890,00
1 020	PETR-1168009 / арт. 28528 1	Оповещатель звуковой/светозвуковой пожарный	шт.	1,05	2 400,00				verified_browser_petrovich	2 520,00
1 021	PETR-1085113 / арт. 5113. ЦБ-00021636	Клеммы, коробки, изоляторы КЗ, маркировка и крепеж пожарной сигнализации	м.п.	11	95,00				verified_browser_petrovich	1 045,00
1 022	PETR-614369 / арт. 34-0496	ППКП, блоки питания, АКБ, модули, шкаф и общесистемная комплектация ПС	компл.	0,0691	122 668,00				verified_browser_petrovich	8 475,99
Раздел. Пожарная безопасность										
1 023	PETR-1024222 / арт. ОП-4 двое од	Огнетушители, кронштейны, знаки, планы эвакуации и пиктограммы	компл.	0,0691	37 744,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 608,00
Раздел. ОПС и СКС										
1 024	4.10-15-1	Скрытая прокладка кабелей ОПС/СКС	м.п.	22	9,37			206,13	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	3 289,00
		ЗП						58,16		592,02
		ЭМ						6,46		65,78
		в т.ч. ЗПМ						0,72		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								749,89
		СП от ЗП								440,73
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	22						
		Всего по позиции						206,13		3 289,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 025	4.10-78-1	Монтаж извещателей/точек СКС	точка	2	64,86			129,73	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 070,00
		ЗП						36,60		372,60
		ЭМ						4,07		41,40
		в т.ч. ЗПМ						0,45		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								471,96
		СП от ЗП								277,38
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						129,73		2 070,00
1 026	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
1 027	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
1 028	PETR-1212451 / арт. 80515	СОУЭ: оповещатели, табло Выход, ручные извещатели, БП/АКБ	шт.	1,05	3 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 360,00
1 029	PETR-907825 / арт. ЦБ-00002052	Кабель UTP/FTP cat.6 для СКС	м.п.	66	45,00				verified_browser_petrovich	2 970,00
1 030	PETR-1146195 / арт. RNK6F90TL	СКС порт: keystone, faceplate, патч-панель, патч-корды, маркировка	порт	2,1	1 800,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 780,00
1 031	ТКП	Охранная сигнализация: датчики, магнитоконтакты, тревожные кнопки	шт.	1,05	1 700,00				external_supplier_estimate	1 785,00
1 032	PETR-133802 / арт. ВВГнг(А)- FRLS	Кабель охранной сигнализации	м.п.	22	65,00				verified_browser_petrovich	1 430,00
1 033	PETR-1146195 / арт. RNK6F90TL	Коробки, коннекторы, патч-модули и крепеж для ОПС/СКС	м.п.	99	70,00				replacement_verified_browser_petrovich	6 930,00
1 034	PETR-614367 / арт. 134-0494	Активное оборудование ОПС/СКС, шкаф/кросс, блоки питания, коммутация	компл.	0,0691	153 335,00				verified_browser_petrovich	10 594,99
Раздел. Слаботочные системы										
1 035	4.10-78-1	Монтаж точек Wi-Fi, видеонаблюдения и коммутация	точка	1	129,73			129,73	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 070,00
		ЗП						36,60		372,60
		ЭМ						4,07		41,40
		в т.ч. ЗПМ						0,45		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								471,96
		СП от ЗП								277,38
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						129,73		2 070,00
1 036	ТКП	Wi-Fi точка доступа, PoE-питание и монтажный комплект	шт.	1,05	16 500,00				external_supplier_estimate	17 325,00
1 037	ТКП	Слаботочный шкаф/стойка, патч-панели, органайзеры и коммутация	компл.	0,05	85 000,00				external_supplier_estimate	4 250,00
1 038	ТКП	PoE-коммутаторы, маршрутизатор, контроллер Wi-Fi и ИБП сети	компл.	0,05	95 000,00				external_supplier_estimate	4 750,00
1 039	ТКП	СКУД на входные группы: контроллеры, считыватели, замки, кнопки, БП	компл.	0,0691	61 334,00				external_supplier_estimate	4 238,00
Раздел. Инженерные трассы										
1 040	PETR-141622 / арт. 135023	Лотки, магистральная гофра, гильзы, противопожарная заделка и крепеж трасс	компл.	0,0691	122 668,00				verified_browser_petrovich	8 475,99
Раздел. Расходники										
1 041	PETR-631805 / арт. РК 00670	Саморезы, дюбели, анкеры, подвесы, соединители	компл.	1,1	2 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 750,00
1 042	PETR-681523 / арт. 117383	Пена монтажная, клей-пена, герметики общестроительные	шт.	1,1	600,00				replacement_verified_browser_petrovich	660,00
Раздел. Финиш										

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 043	6.69-31-1	Финальная уборка и передача помещения	м2	16,3	6,83			111,37	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	1 687,05
		ЗП						29,83		303,67
		ЭМ						3,31		33,74
		в т.ч. ЗПМ						0,37		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								337,41
		СП от ЗП								215,94
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	16,3						
		Всего по позиции						111,37		1 687,05
1 044	ТКП	Таблички помещений, навигация, пиктограммы и крепеж	компл.	1	950,00				external_supplier_estimate	950,00
1 045	PETR-1028701 / арт. 80167	Финишная уборка: химия, салфетки, пленка снятия, пылесборники, ветошь	м2	16,3	95,00				verified_browser_petrovich	1 548,50
Раздел. Исполнительная документация										
1 046	PETR-1063134 / арт. mt-136-t	Бирки, кабельные маркеры, схемы, протоколы и материалы исполнительной документации	компл.	0,05	4 500,00				verified_browser_petrovich	225,00
Раздел. Логистика										
1 047	ТКП	Доставка, разгрузка, подъем и внутриплощадочное перемещение материалов	компл.	0,0691	1 083 825,17				service_estimate	74 889,07
Раздел. Резерв комплектации										
1 048	ТКП	Резерв на мелкие материалы и позиции без проекта	компл.	0,0691	2 167 650,33				replacement_market_estimate	149 778,13
Итого по помещению 2-5а Спальня								224 991,75	Материалы/оборудование	1 286 666,93

Помещение/кабинет 2-5б Шкаф встроенный: Шкаф встроенный; ЕТИ № 56; площадь 0.40 м2; работы 25,457.55; материалы 91,109.42; итого 116,566.97 руб.										
Раздел. Подготовка										
1 049	КАЛЬК-ZSMETA-01-001	Обмер, дефектовка, маркировка границ ремонта	м2	0,4	6,90			2,76	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	41,40
		ЗП						0,73		7,45
		ЭМ						0,08		0,83
		в т.ч. ЗПМ						0,01		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								7,53
		СП от ЗП								5,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,4						
		Всего по позиции						2,76		41,40
1 050	6.69-43-1	Укрытие и защита существующих конструкций и оборудования	м2	0,4	9,95			3,98	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	59,80
		ЗП						1,06		10,76
		ЭМ						0,12		1,20
		в т.ч. ЗПМ						0,01		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ЗП								10,88
		СП от ЗП								8,37
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,4						
		Всего по позиции						3,98		59,80
1 051	PETR-630824 / арт. 094125	Пленка укрывная защитная	м2	0,44	25,00				verified_browser_petrovich	11,00
1 052	PETR-787634 / арт. 489530	Лента малярная/скотч строительный	шт.	1,1	180,00				verified_browser_petrovich	198,00
1 053	PETR-617522 / арт. 9631964	Временное электроснабжение зоны ремонта: щиток, кабель, автоматы, удлинители	компл.	0,01	6 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	65,00
1 054	PETR-987814 / арт. 50044396	Временное освещение и переносные светильники для производства работ	компл.	0,25	3 200,00				verified_browser_petrovich	800,00
1 055	PETR-102144	Жесткая защита полов и маршрутов: оргалит/ДВП/гофрокартон	м2	0,14	260,00				verified_browser_petrovich	36,40
1 056	PETR-641043	Пылезащитные завесы, временные двери, укрытие проемов	компл.	0,12	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	420,00
Раздел. Демонтаж										
1 057	6.57-2-7	Демонтаж напольных покрытий	м2	0,4	15,67			6,27	Инд. СМР 10.18; НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	87,40
		ЗП						1,55		15,73
		ЭМ						0,17		1,75
		в т.ч. ЗПМ						0,02		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								13,98
		СП от ЗП								9,61
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,4						
		Всего по позиции						6,27		87,40
1 058	6.54-1-6	Демонтаж отделки потолка	м2	0,4	13,20			5,28	Инд. СМР 10.18; НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	73,60
		ЗП						1,30		13,25
		ЭМ						0,14		1,47
		в т.ч. ЗПМ						0,02		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								11,78
		СП от ЗП								8,10
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,4						
		Всего по позиции						5,28		73,60
1 059	6.62-31-1	Расчистка и демонтаж отделки стен	м2	0,72	11,54			8,31	Инд. СМР 10.18; НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	115,92
		ЗП						2,05		20,87
		ЭМ						0,23		2,32
		в т.ч. ЗПМ						0,03		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								18,55

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ЗП								12,75
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,72						
		Всего по позиции						8,31		115,92
1 060	6.67-7-1	Демонтаж существующих электроустановочных и слаботочных изделии	точка	4	9,89			39,58	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	552,00
		ЗП						9,76		99,36
		ЭМ						1,08		11,04
		в т.ч. ЗПМ						0,12		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								88,32
		СП от ЗП								60,72
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	4						
		Всего по позиции						39,58		552,00
1 061	6.56-38-3	Демонтаж дверных блоков, шкафных фасадов и элементов проемов	компл.	1	14,22			14,22	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 035,00
		ЗП						18,30		186,30
		ЭМ						2,03		20,70
		в т.ч. ЗПМ						0,23		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								165,60
		СП от ЗП								113,85
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						14,22		1 035,00
1 062	6.69-19-1	Сбор, вынос и погрузка строительного мусора	м2	0,4	13,20			5,28	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	73,60
		ЗП						1,30		13,25
		ЭМ						0,14		1,47
		в т.ч. ЗПМ						0,02		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								11,78
		СП от ЗП								8,10
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,4						
		Всего по позиции						5,28		73,60
1 063	PETR-815750 / арт. 815750	Расходники инструмента: диски, буры, сверла, лезвия, насадки, коронки	м2	0,65	85,00				replacement_verified_browser_petrovich	55,25
1 064	PETR-104801 / арт. M031	Мешки строительные для мусора	упак.	1,1	350,00				verified_browser_petrovich	385,00
1 065	PETR-666098 / арт. 0208	Биг-бэги/мягкие контейнеры для внутреннего сбора мусора	шт.	1,1	850,00				verified_browser_petrovich	935,00
1 066	PETR-953115	Контейнер 8 м3 с вывозом и утилизацией строительного мусора	шт.	0,01	22 000,00				verified_browser_petrovich	220,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 616

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел. Скрытые работы										
1 067	КАЛЬК-ZSMETA-15-001	Проверка оснований после демонтажа	м2	0,4	5,77			2,31	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	32,20
		ЗП						0,57		5,80
		ЭМ						0,06		0,64
		в т.ч. ЗПМ						0,01		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								5,15
		СП от ЗП								3,54
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,4						
		Всего по позиции						2,31		32,20
1 068	6.69-42-1	Герметизация инженерных проходок	компл.	1	91,91			91,91	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	1 380,00
		ЗП						24,40		248,40
		ЭМ						2,71		27,60
		в т.ч. ЗПМ						0,30		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								251,16
		СП от ЗП								193,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						91,91		1 380,00
1 069	PETR-16 7833 / арт. 581404	Ремонтная смесь/гипс/алебастр для заделки штроб и выбоин	меш.	1,1	650,00				verified_browser_petrovich	715,00
1 070	ТКП	Противопожарная заделка проходок: гильзы, пена, мастика, манжеты	узел	1,1	3 200,00				external_supplier_estimate	3 520,00
Раздел. Полы										
1 071	3.15-165-1	Обеспыливание, грунтование и ремонт основания пола	м2	0,4	8,10			3,24	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	50,60
		ЗП						0,89		9,11
		ЭМ						0,10		1,01
		в т.ч. ЗПМ						0,01		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								10,52
		СП от ЗП								7,08
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,4						
		Всего по позиции						3,24		50,60
1 072	3.11-10-1	Выравнивание основания пола	м2	0,4	42,72			17,09	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	266,80
		ЗП						4,72		48,02
		ЭМ						0,52		5,34
		в т.ч. ЗПМ						0,06		

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								55,49
		СП от ЗП								37,35
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,4						
		Всего по позиции						17,09		266,80
1 073	3.11-26-2	Финишное покрытие пола	м2	0,4	33,15			13,26	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.38	207,00
		ЗП						3,66		37,26
		ЭМ						0,41		4,14
		в т.ч. ЗПМ						0,05		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								43,06
		СП от ЗП								28,98
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,4						
		Всего по позиции						13,26		207,00
1 074	PETR-767965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	0,05	120,00				verified_browser_petrovich	6,00
1 075	PETR-101546 / арт. 1001893/1016312	Ровнитель для пола базовый	меш.	1,1	650,00				verified_browser_petrovich	715,00
1 076	ТКП	Коммерческое ПВХ/кварцвиниловое покрытие с повышенной износостойкостью	м2	0,44	1 800,00				replacement_market_estimate	792,00
1 077	ТКП	Клей/подложка/подготовительные материалы под финишное покрытие полный комплект	м2	0,44	450,00				replacement_market_estimate	198,00
1 078	ТКП	Плинтус, углы, заглушки и соединители улучшенные	м.п.	4,4	550,00				replacement_market_estimate	2 420,00
Раздел. Стены										
1 079	3.15-165-1	Грунтование стен	м2	0,72	6,07			4,37	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	66,24
		ЗП						1,17		11,92
		ЭМ						0,13		1,32
		в т.ч. ЗПМ						0,01		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								13,25
		СП от ЗП								8,48
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,72						
		Всего по позиции						4,37		66,24
1 080	6.61-1-3	Локальное штукатурное выравнивание стен и откосов	м2	0,25	53,12			13,28	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	201,25
		ЗП						3,56		36,22
		ЭМ						0,40		4,03
		в т.ч. ЗПМ						0,04		
		МР								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								40,25
		СП от ЗП								25,76
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,25						
		Всего по позиции						13,28		201,25
1 081	3.15-103-1	Финишная шпаклевка стен	м2	0,72	28,85			20,77	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	314,64
		ЗП						5,56		56,64
		ЭМ						0,62		6,29
		в т.ч. ЗПМ						0,07		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								62,93
		СП от ЗП								40,27
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,72						
		Всего по позиции						20,77		314,64
1 082	3.15-96-3	Окраска стен в два слоя	м2	0,72	22,78			16,40	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	248,40
		ЗП						4,39		44,71
		ЭМ						0,49		4,97
		в т.ч. ЗПМ						0,05		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								49,68
		СП от ЗП								31,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,72						
		Всего по позиции						16,40		248,40
1 083	PETR-767965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	0,1	120,00				verified_browser_petrovich	12,00
1 084	PETR-142852 / арт. 30000048	Штукатурка гипсовая Волма Слой 30 кг	меш.	1,1	520,00				verified_browser_petrovich	572,00
1 085	PETR-141512 / арт. 141472/6983-350647	Маяки штукатурные	м.п.	0,14	75,00				verified_browser_petrovich	10,50
1 086	PETR-631138 / арт. 240219	Уголок штукатурный/перфорированный	м.п.	0,16	95,00				verified_browser_petrovich	15,20
1 087	PETR-133351	Армирующая сетка по трещинам и примыканиям	м2	0,12	130,00				verified_browser_petrovich	15,60
1 088	PETR-131252 / арт. 6471-	Защита стен коридоров: отбойная доска, углы, профили и крепеж	м.п.	1,05	1 400,00				verified_browser_petrovich	1 470,00
1 089	PETR-112336 / арт. 79478	Шпаклевка Основит Эконсилк РР38 W 20 кг	меш.	1,1	897,00				verified_browser_petrovich	986,70
1 090	PETR-140279 / арт. 700000476	Краска интерьерная Текс Профи база А 4,5 л	шт.	1,1	1 682,00				verified_browser_petrovich	1 850,20
1 091	ТКП	Стеклохолст, клей и армирующие материалы под окраску полный комплекс	м2	0,59	180,00				replacement_market_estimate	106,20
1 092	PETR-131619 / арт. W5110-314425	Шлифсетки, абразивы, валики, кисти, кюветы, малярные расходники	м2	1,12	45,00				verified_browser_petrovich	50,40
Раздел. Потолки										
1 093	3.15-165-1	Грунтование и подготовка потолочного основания	м2	0,4	6,08			2,43	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	36,80
		ЗП						0,65		6,62

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ						0,07		0,74
		в т.ч. ЗПМ						0,01		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								7,36
		СП от ЗП								4,71
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,4						
		Всего по позиции						2,43		36,80
1 094	3.15-29-1	Устройство/ремонт модульного потолка Armstrong	м2	0,4	64,52			25,81	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	391,00
		ЗП						6,91		70,38
		ЭМ						0,77		7,82
		в т.ч. ЗПМ						0,09		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								78,20
		СП от ЗП								50,05
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,4						
		Всего по позиции						25,81		391,00
1 095	PETR-7677965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	0,05	120,00				verified_browser_petrovich	6,00
1 096	ТКП	Потолочная система Armstrong/аналог с улучшенной плитой и подвесами	м2	0,44	1 100,00				replacement_market_estimate	484,00
1 097	PETR-1090568 / арт. 1834416	Подвесная система Armstrong: профили, подвесы, уголок, крепеж	м2	0,44	520,00				replacement_verified_browser_petrovich	228,80
Раздел. Проемы										
1 098	PETR-1060656 / арт. 1060656	Противопожарные и технические двери на границах блоков с фурнитурой	компл.	0,0017	208 000,00				verified_browser_petrovich	352,77
Раздел. Встроенные шкафы и кладовые										
1 099	6.56-18-1	Ремонт встроенных шкафов/кладовых, фасады, полки и крепеж	компл.	1	245,09			245,09	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.45	3 680,00
		ЗП						65,07		662,40
		ЭМ						7,23		73,60
		в т.ч. ЗПМ						0,80		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								669,76
		СП от ЗП								515,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						245,09		3 680,00
1 100	PETR-950504 / арт. 22105	Фасады/двери встроенного шкафа с направляющими и фурнитурой	компл.	1,05	18 000,00				verified_browser_petrovich	18 900,00
1 101	PETR-633108 / арт. ПСММ-300	Полки, штанги, направляющие и крепеж встроенного шкафа	компл.	1,05	9 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	9 975,00
Раздел. Вентиляция										
1 102	6.65-25-1	Ревизия вентканалов, решеток и проходок	компл.	1	107,09			107,09	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%; ТСН-2001.8 табл.1 п.41	1 725,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП						30,50		310,50
		ЭМ						3,39		34,50
		в т.ч. ЗПМ						0,38		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								379,50
		СП от ЗП								255,30
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						107,09		1 725,00
1 103	PETR-106867 / арт. 301	Вентиляционные решетки/диффузоры для помещении	шт.	1,05	2 200,00				verified_browser_petrovich	2 310,00
1 104	PETR-101626 / арт. AE102	Воздуховоды, фасонные части, клапаны и гибкие вставки	м.п.	0,18	1 400,00				verified_browser_petrovich	252,00
1 105	PETR-101626 / арт. AE102	Крепеж, подвесы, изоляция и герметики вентиляционных прасс	м.п.	0,18	420,00				replacement_verified_browser_petrovich	75,60
1 106	ТКП	Противопожарные/обратные клапаны, дроссели и переходы вентиляции	шт.	1,05	4 200,00				external_supplier_estimate	4 410,00
1 107	ТКП	Центральная комплектация вентиляции: автоматика, клапаны, шумоглушители, ревизии	компл.	0,0017	127 386,00				external_supplier_estimate	216,05
Раздел. Электрика										
1 108	4.8-159-1	Скрытая прокладка кабельных линий	м.п.	20	18,74			374,78	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	5 980,00
		ЗП						105,74		1 076,40
		ЭМ						11,75		119,60
		в т.ч. ЗПМ						1,30		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 363,44
		СП от ЗП								801,32
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	20						
		Всего по позиции						374,78		5 980,00
1 109	6.69-5-3	Подрозетники, распаики, штробы и заделка	точка	2	46,84			93,69	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 495,00
		ЗП						26,43		269,10
		ЭМ						2,94		29,90
		в т.ч. ЗПМ						0,33		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								340,86
		СП от ЗП								200,33
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						93,69		1 495,00
1 110	4.8-243-8	Монтаж розеток и выключателеи	точка	2	25,23			50,45	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	805,00
		ЗП						14,23		144,90
		ЭМ						1,58		16,10

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 621

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ						0,18		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								183,54
		СП от ЗП								107,87
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						50,45		805,00
1 111	4.8-246-1	Монтаж светильников и проверка освещения	шт.	1	57,66			57,66	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	920,00
		ЗП						16,27		165,60
		ЭМ						1,81		18,40
		в т.ч. ЗПМ						0,20		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								209,76
		СП от ЗП								123,28
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						57,66		920,00
1 112	PETR-770855 / арт. 4631147013774 АК	Кабель ГОСТКАБЕЛЬ ВВГнг(А)-LS 3х2,5	м.п.	13,2	135,00				verified_browser_petrovich	1 782,00
1 113	PETR-997026 / арт. 1157630FG00070A Ак	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5	м.п.	8,8	85,00				verified_browser_petrovich	748,00
1 114	PETR-660833 / арт. 51020	Гофра, клипсы, кабельные стяжки, клеммы, расходники электромонтажа	м.п.	22	95,00				verified_browser_petrovich	2 090,00
1 115	PETR-128017 / арт. IMT351201	Подрозетники, распределительные коробки, монтажные стаканы	шт.	2,2	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	616,00
1 116	PETR-128022 / арт. IMT351611	Распределительные коробки, клеммники WAGO, DIN-рейки и маркировка линий	компл.	1,1	850,00				replacement_verified_browser_petrovich	935,00
1 117	ТКП	Розетка Systeme Electric/Legrand улучшенная	шт.	1,1	450,00				replacement_market_estimate	495,00
1 118	PETR-101691 / арт. BA10-001b	Выключатель одноклавишный/двухклавишный	шт.	1,1	260,00				verified_browser_petrovich	286,00
1 119	PETR-655481 / арт. 707-4288-117	Рамки, клавиши, суппорты, лицевые панели электроустановочных изделий	компл.	2,2	220,00				replacement_verified_browser_petrovich	484,00
1 120	ТКП	Светильник светодиодный 600х600 улучшенный	шт.	1,05	2 300,00				replacement_market_estimate	2 415,00
1 121	PETR-106926 / арт. 45015	Подключение оборудования: кабельные выводы, вилки, розетки силовые, наконечники	точка	1,05	1 450,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 522,50
1 122	PETR-660888 / арт. mb54-3-7-bas	Питающие и магистральные кабели до щитов и нагрузок	м.п.	0,35	220,00				verified_browser_petrovich	77,00
1 123	PETR-141625 / арт. 35024	Лоток кабельный с крышкой	м.п.	0,13	950,00				verified_browser_petrovich	123,50
1 124	PETR-1152906 / арт. BSF4101HD7	Подвесы, кронштейны, заземление и крепеж кабельных лотков	м.п.	0,13	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	36,40
1 125	PETR-997001 / арт. 221/P12WU1U0K00	Заземление и уравнивание потенциалов: провод, шины, наконечники, маркировка	м.п.	0,04	240,00				replacement_verified_browser_petrovich	9,60
1 126	PETR-669259 / арт. 419401	Распределительные щиты, автоматика, УЗО/дифавтоматы, клеммы и маркировка	компл.	0,0017	153 335,00				replacement_verified_browser_petrovich	260,06
1 127	ТКП	ИБП/стабилизация, резервное питание слаботочных и инженерных систем	компл.	0,0017	42 462,00				external_supplier_estimate	72,02
Раздел. Пожарная сигнализация										
1 128	4.10-81-1	Монтаж пожарных извещателей, ручных извещателей и оповещателей	точка	2	61,26			122,52	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 955,00
		ЗП						34,57		351,90
		ЭМ						3,84		39,10
		в т.ч. ЗПМ						0,43		
		МР								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								445,74
		СП от ЗП								261,97
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						122,52		1 955,00
1 129	4.10-11-1	Подключение, маркировка и проверка шлейфов пожарной сигнализации	м.п.	10	6,85			68,47	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 092,50
		ЗП						19,32		196,65
		ЭМ						2,15		21,85
		в т.ч. ЗПМ						0,24		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								249,09
		СП от ЗП								146,39
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						68,47		1 092,50
1 130	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПС ЭнгА)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
1 131	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
1 132	PETR-1005516 / арт. GE41218-11	Извещатель пожарный ручной с коробкой и крепежом	шт.	1,05	1 800,00				verified_browser_petrovich	1 890,00
1 133	PETR-1168009 / арт. 28528 1	Оповещатель звуковой/светозвуковой пожарный	шт.	1,05	2 400,00				verified_browser_petrovich	2 520,00
1 134	PETR-1085113 / арт. 5113_ЦБ-000021636	Клеммы, коробки, изоляторы КЗ, маркировка и крепеж пожарной сигнализации	м.п.	11	95,00				verified_browser_petrovich	1 045,00
1 135	PETR-614369 / арт. 34-0496	ППКП, блоки питания, АКБ, модули, шкаф и общесистемная комплектация ПС	компл.	0,0017	122 668,00				verified_browser_petrovich	208,04
Раздел. Пожарная безопасность										
1 136	PETR-1024222 / арт. ОП-4 двое од	Огнетушители, кронштейны, знаки, планы эвакуации и пиктограммы	компл.	0,0017	37 744,00				replacement_verified_browser_petrovich	64,01
Раздел. ОПС и СКС										
1 137	4.10-15-1	Скрытая прокладка кабелей ОПС/СКС	м.п.	10	9,37			93,69	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 495,00
		ЗП						26,43		269,10
		ЭМ						2,94		29,90
		в т.ч. ЗПМ						0,33		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								340,86
		СП от ЗП								200,33
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						93,69		1 495,00
1 138	4.10-78-1	Монтаж извещателей/точек СКС	точка	1	64,87			64,87	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 035,00
		ЗП						18,30		186,30
		ЭМ						2,03		20,70
		в т.ч. ЗПМ						0,23		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 623

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								235,98
		СП от ЗП								138,69
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						64,87		1 035,00
1 139	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
1 140	PETR-995292 / арт. GF101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
1 141	PETR-1212451 / арт. 80515	СОУЭ: оповещатели, табло Выход, ручные извещатели, БП/АКБ	шт.	1,05	3 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 360,00
1 142	PETR-1146195 / арт. RNK6F90TI	Коробки, коннекторы, патч-модули и крепеж для ОПС/СКС	м.п.	11	70,00				replacement_verified_browser_petrovich	770,00
1 143	PETR-614367 / арт. 34-0494	Активное оборудование ОПС/СКС, шкаф/кросс, блоки питания, коммутация	компл.	0,0017	153 335,00				verified_browser_petrovich	260,06
Раздел. Слаботочные системы										
1 144	ТКП	СКУД на входные группы: контроллеры, считыватели, замки, кнопки, БП	компл.	0,0017	61 334,00				external_supplier_estimate	104,02
Раздел. Инженерные трассы										
1 145	PETR-141622 / арт. 35023	Лотки, магистральная гофра, гильзы, противопожарная заделка и крепеж трасс	компл.	0,0017	122 668,00				verified_browser_petrovich	208,04
Раздел. Расходники										
1 146	PETR-631805 / арт. РК 0067 0	Саморезы, дюбели, анкеры, подвесы, соединители	компл.	1,1	2 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 750,00
1 147	PETR-687523 / арт. 117383	Пена монтажная, клей-пена, герметики общестроительные	шт.	1,1	600,00				replacement_verified_browser_petrovich	660,00
Раздел. Финиш										
1 148	6.69-31-1	Финальная уборка и передача помещения	м2	0,4	6,82			2,73	Инд. СМР 10.18; НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	41,40
		ЗП						0,73		7,45
		ЭМ						0,08		0,83
		в т.ч. ЗПМ						0,01		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								8,28
		СП от ЗП								5,30
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,4						
		Всего по позиции						2,73		41,40
1 149	ТКП	Таблички помещений, навигация, пиктограммы и крепеж	компл.	1	950,00				external_supplier_estimate	950,00
1 150	PETR-1028701 / арт. 180167	Финишная уборка: химия, салфетки, пленка снятия, пылесборники, ветошь	м2	0,4	95,00				verified_browser_petrovich	38,00
Раздел. Исполнительная документация										
1 151	PETR-1063134 / арт. mf-136-f	Бирки, кабельные маркеры, схемы, протоколы и материалы исполнительной документации	компл.	0,05	4 500,00				verified_browser_petrovich	225,00
Раздел. Логистика										
1 152	ТКП	Доставка, разгрузка, подъем и внутриплощадочное перемещение материалов	компл.	0,0017	1 083 825,17				service_estimate	1 838,17
Раздел. Резерв комплектации										
1 153	ТКП	Резерв на мелкие материалы и позиции без проекта	компл.	0,0017	2 167 650,33				replacement_market_estimate	3 676,33
Итого по помещению 2-5б Шкаф встроенный								25 457,55	Материалы/оборудование	116 566,97

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 624

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Помещение/кабинет 2-6 Санузел совмещенный: Санузел совмещенный; БТИ № 6; площадь 7.90 м2; работы 228,485.45; материалы 574,830.62; итого 803,316.07 руб.										
Раздел. Подготовка										
1 154	КАЛЬК-ZSMETA-01-001	Обмер, дефектовка, маркировка границ ремонта	м2	7,9	6,89			54,46	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	817,65
		ЗП						14,46		147,18
		ЭМ						1,61		16,35
		в т.ч. ЗПМ						0,18		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								148,81
		СП от ЗП								114,47
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	7,9						
		Всего по позиции						54,46		817,65
1 155	6.69-43-1	Укрытие и защита существующих конструкции и оборудования	м2	7,9	9,96			78,66	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	1 181,05
		ЗП						20,88		212,59
		ЭМ						2,32		23,62
		в т.ч. ЗПМ						0,26		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								214,95
		СП от ЗП								165,35
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	7,9						
		Всего по позиции						78,66		1 181,05
1 156	PETR-630824 / арт. 094125	Пленка укрывная защитная	м2	8,69	25,00				verified_browser_petrovich	217,25
1 157	PETR-787634 / арт. 489530	Лента малярная/скотч строительный	шт.	1,1	180,00				verified_browser_petrovich	198,00
1 158	PETR-617522 / арт. 9631964	Временное электроснабжение зоны ремонта: щиток, кабель, автоматы, удлинители	компл.	0,07	6 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	455,00
1 159	PETR-987814 / арт. 50044396	Временное освещение и переносные светильники для производства работ	компл.	0,25	3 200,00				verified_browser_petrovich	800,00
1 160	PETR-102144	Жесткая защита полов и маршрутов: оргалит/ДВП/гофрокартон	м2	2,73	260,00				verified_browser_petrovich	709,80
1 161	PETR-641043	Пылезащитные завесы, временные двери, укрытие проемов	компл.	0,12	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	420,00
Раздел. Демонтаж										
1 162	6.57-2-7	Демонтаж напольных покрытий	м2	7,9	15,67			123,78	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 726,15
		ЗП						30,52		310,71
		ЭМ						3,39		34,52
		в т.ч. ЗПМ						0,38		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								276,18
		СП от ЗП								189,88
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	7,9						

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по позиции						123,18		1 726,15
1 163	6.54-1-6	Демонтаж отделки потолка	м2	1,9	13,19			104,24	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 453,60
		ЗП						25,10		261,65
		ЭМ						2,86		29,07
		в т.ч. ЗПМ						0,32		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								232,58
		СП от ЗП								159,90
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1,9						
		Всего по позиции						104,24		1 453,60
1 164	6.62-31-1	Расчистка и демонтаж отделки стен	м2	17,38	11,55			200,66	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	2 798,18
		ЗП						49,48		503,67
		ЭМ						5,50		55,96
		в т.ч. ЗПМ						0,61		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								447,71
		СП от ЗП								307,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	17,38						
		Всего по позиции						200,66		2 798,18
1 165	6.67-1-1	Демонтаж существующих электроустановочных и слаботочных изделий	точка	7	9,90			69,27	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	966,00
		ЗП						17,08		173,88
		ЭМ						1,90		19,32
		в т.ч. ЗПМ						0,21		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								154,56
		СП от ЗП								106,26
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	7						
		Всего по позиции						69,27		966,00
1 166	6.56-38-3	Демонтаж дверных блоков, шкафных фасадов и элементов проемов	компл.	1	74,22			74,22	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 035,00
		ЗП						18,30		186,30
		ЭМ						2,03		20,70
		в т.ч. ЗПМ						0,23		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ЗП								165,60
		СП от ЗП								113,85
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						14,22		1 035,00
1 167	6.65-12-1	Демонтаж/снятие радиаторов, арматуры и старых подводок	компл.	1	98,96			98,96	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 380,00
		ЗП						24,40		248,40
		ЭМ						2,71		27,60
		в т.ч. ЗПМ						0,30		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								220,80
		СП от ЗП								151,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						98,96		1 380,00
1 168	6.69-19-1	Сбор, вынос и погрузка строительного мусора	м2	7,9	13,19			104,24	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 453,60
		ЗП						25,70		261,65
		ЭМ						2,86		29,07
		в т.ч. ЗПМ						0,32		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								232,58
		СП от ЗП								159,90
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	7,9						
		Всего по позиции						104,24		1 453,60
1 169	PETR-815750 / арт. 815750	Расходники инструмента: диски, буры, сверла, лезвия, насадки, коронки	м2	13,98	85,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 188,30
1 170	PETR-104801 / арт. M031	Мешки строительные для мусора	упак.	1,1	350,00				verified_browser_petrovich	385,00
1 171	PETR-666098 / арт. 0208	Биг-бэги/мягкие контейнеры для внутреннего сбора мусора	шт.	1,1	850,00				verified_browser_petrovich	935,00
1 172	PETR-953115	Контейнер 8 м3 с вывозом и утилизацией строительного мусора	шт.	0,12	22 000,00				verified_browser_petrovich	2 640,00
Раздел. Скрытые работы										
1 173	КАЛЬК-ZSMETA-15-001	Проверка основании после демонтажа	м2	7,9	5,77			45,60	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	635,95
		ЗП						11,24		114,47
		ЭМ						1,25		12,72
		в т.ч. ЗПМ						0,14		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								101,75
		СП от ЗП								69,95
		НР и СП от ЗПМ								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗТР	чел.-ч	7,9						
		Всего по позиции						45,60		635,95
1 174	6.69-42-1	Герметизация инженерных проходок	компл.	1	91,91			91,91	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	1 380,00
		ЗП						24,40		248,40
		ЭМ						2,71		27,60
		в т.ч. ЗПМ						0,30		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								251,16
		СП от ЗП								193,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						91,91		1 380,00
1 175	РЕТК-167833 / арт. 581404	Ремонтная смесь/гипс/алебастр для заделки штроб и выбоин	меш.	2,2	650,00				verified_browser_petrovich	1 430,00
1 176	ТКП	Противопожарная заделка проходок: гильзы, пена, мастика, манжеты	узел	1,1	3 200,00				external_supplier_estimate	3 520,00
Раздел. Полы										
1 177	3.15-165-1	Обеспыливание, грунтование и ремонт основания пола	м2	7,9	8,10			64,01	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	999,35
		ЗП						17,67		179,88
		ЭМ						1,96		19,99
		в т.ч. ЗПМ						0,22		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								207,86
		СП от ЗП								139,91
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	7,9						
		Всего по позиции						64,01		999,35
1 178	3.11-10-1	Выравнивание основания пола	м2	7,9	42,72			337,48	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	5 269,30
		ЗП						93,17		948,47
		ЭМ						10,35		105,39
		в т.ч. ЗПМ						1,15		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 096,01
		СП от ЗП								737,70
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	7,9						
		Всего по позиции						337,48		5 269,30
1 179	3.11-32-1	Гидроизоляция пола с заводом на стены	м2	7,9	40,51			320,03	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	4 996,75
		ЗП						88,35		899,41
		ЭМ						9,82		99,93

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 628

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ						1,09		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 039,32
		СП от ЗП								699,54
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	7,9						
		Всего по позиции						320,03		4 996,75
1 180	3.11-36-1	Укладка плитки/керамогранита пола	м2	7,9	117,85			930,99	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.38	14 536,00
		ЗП						257,02		2 616,48
		ЭМ						28,56		290,72
		в т.ч. ЗПМ						3,16		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								3 023,49
		СП от ЗП								2 035,04
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	7,9						
		Всего по позиции						930,99		14 536,00
1 181	PETR-767965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	1,04	120,00				verified_browser_petrovich	124,80
1 182	PETR-101546 / арт. 1001893/1016312	Ровнитель для пола базовый	меш.	4,4	650,00				verified_browser_petrovich	2 860,00
1 183	PETR-997147	Гидроизоляция обмазочная для санузлов	кг	41,8	260,00				verified_browser_petrovich	10 868,00
1 184	PETR-680020 / арт. 725065	Лента гидроизоляционная для углов и примыканий	м.п.	12,37	160,00				verified_browser_petrovich	1 979,20
1 185	PETR-605181 / арт. 90-4V	Манжеты, углы и узлы гидроизоляции труб/трапов	компл.	3,3	950,00				verified_browser_petrovich	3 135,00
1 186	PETR-1175943 / арт. G-1301/MR/600x600x9	Керамогранит технический/матовый недорогой	м2	8,69	950,00				verified_browser_petrovich	8 255,50
1 187	PETR-114585 / арт. 792214/7634176	Клей для плитки Ceresit CM 11 25 кг	меш.	2,2	619,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 361,80
1 188	PETR-102870 / арт. 1291052/76395	Затирка Ceresit CE 40 Aquastatic 2 кг	шт.	2,2	775,00				verified_browser_petrovich	1 705,00
1 189	PETR-824931 / арт. 824931	СВП, крестики, профили примыкания, уголки и расходники для плитки	м2	8,69	180,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 564,20
Раздел. Стены										
1 190	3.15-165-1	Грунтование стен	м2	17,38	6,07			105,55	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	1 598,96
		ЗП						28,27		287,81
		ЭМ						3,14		31,98
		в т.ч. ЗПМ						0,35		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								319,79
		СП от ЗП								204,67
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	17,38						
		Всего по позиции						105,55		1 598,96
1 191	6.61-1-3	Локальное штукатурное выравнивание стен и откосов	м2	6,08	53,14			323,09	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	4 894,40

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП						86,54		880,99
		ЭМ						9,62		97,89
		в т.ч. ЗПМ						1,06		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								978,88
		СП от ЗП								626,48
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	6,08						
		Всего по позиции						323,09		4 894,40
1 192	3.15-103-1	Финишная шпаклевка стен	м2	17,38	28,85			501,36	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	7 595,06
		ЗП						134,29		1 367,11
		ЭМ						14,92		151,90
		в т.ч. ЗПМ						1,65		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 519,01
		СП от ЗП								972,17
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	17,38						
		Всего по позиции						501,36		7 595,06
1 193	6.52-18-1	Гидроизоляция стен мокрых участков	м2	17,38	34,16			593,72	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	8 994,15
		ЗП						159,03		1 618,95
		ЭМ						17,67		179,88
		в т.ч. ЗПМ						1,96		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 798,83
		СП от ЗП								1 151,25
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	17,38						
		Всего по позиции						593,72		8 994,15
1 194	3.15-149-1	Облицовка стен плиткой/керамогранитом	м2	17,38	136,64			2 374,88	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	35 976,60
		ЗП						636,13		6 475,79
		ЭМ						70,68		719,53
		в т.ч. ЗПМ						7,82		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								7 195,32
		СП от ЗП								4 605,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	17,38						
		Всего по позиции						2 374,88		35 976,60
1 195	3.15-139-1	Затирка и санитарная герметизация	м2	17,38	18,98			329,84	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	4 996,75
		ЗП						88,35		899,42
		ЭМ						9,82		99,94
		в т.ч. ЗПМ						1,09		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								999,35
		СП от ЗП								639,58
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	17,38						
		Всего по позиции						329,84		4 996,75
1 196	PETR-767965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	2,29	120,00				verified_browser_petrovich	274,80
1 197	PETR-142852 / арт. 30000048	Штукатурка гипсовая Волма Слой 30 кг	меш.	2,2	520,00				verified_browser_petrovich	1 144,00
1 198	PETR-141512 / арт. 141472/6983-350647	Маяки штукатурные	м.п.	3,35	75,00				verified_browser_petrovich	251,25
1 199	PETR-631138 / арт. 240219	Уголок штукатурный/перфорированный	м.п.	3,82	95,00				verified_browser_petrovich	362,90
1 200	PETR-133351	Армирующая сетка по трещинам и примыканиям	м2	2,87	130,00				verified_browser_petrovich	373,10
1 201	PETR-138069 / арт. 1011793/1020761	Шпаклевка цементная Weber.vetonit VH 20 кг	меш.	1,1	872,00				verified_browser_petrovich	959,20
1 202	PETR-1175943 / арт. G-1301/MR/600x600x9	Керамогранит технический/матовый недорогой	м2	19,12	950,00				verified_browser_petrovich	18 164,00
1 203	PETR-114585 / арт. 792214/2634176	Клей для плитки Ceresit CM 11 25 кг	меш.	4,4	619,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 723,60
1 204	PETR-102870 / арт. 1291052/26395	Затирка Ceresit CE 40 Aquastatic 2 кг	шт.	4,4	775,00				verified_browser_petrovich	3 410,00
1 205	PETR-824931 / арт. 824931	СВП, крестики, профили примыкания, уголки и расходники для плитки	м2	19,12	180,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 441,60
1 206	PETR-684418 / арт. 17438_17974_53463	Герметик санитарный силиконовый	шт.	1,1	650,00				verified_browser_petrovich	715,00
Раздел. Потолки										
1 207	3.15-165-1	Грунтование и подготовка потолочного основания	м2	7,9	6,07			47,98	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	726,80
		ЗП						12,85		130,82
		ЭМ						1,43		14,54
		в т.ч. ЗПМ						0,16		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								145,36
		СП от ЗП								93,03
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	7,9						
		Всего по позиции						47,98		726,80
1 208	3.15-71-1	Влагостойкий потолок ГКЛ/ремонт потолка мокрой зоны	м2	7,9	113,87			899,58	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	13 627,50
		ЗП						240,96		2 452,95
		ЭМ						26,77		272,55
		в т.ч. ЗПМ						2,96		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 725,50
		СП от ЗП								1 744,32
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	7,9						
		Всего по позиции						899,58		13 627,50
1 209	3.15-71-1	Устройство/ремонт потолка с каркасом и закладными	м2	1,9	68,32			539,75	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	8 176,50
		ЗП						144,57		1 471,77
		ЭМ						16,06		163,53
		в т.ч. ЗПМ						1,78		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 635,30
		СП от ЗП								1 046,59
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	7,9						
		Всего по позиции						539,75		8 176,50
1 210	PETR-767965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	1,04	120,00				verified_browser_petrovich	124,80
1 211	PETR-1096374 / арт. 133681	Пароизоляция, мембрана, уплотнительные ленты потолков мокрых зон	м2	8,29	95,00				replacement_verified_browser_petrovich	787,55
1 212	PETR-101932 / арт. 275117	Гипсокартон Knauf влагостойкий 2500x1200x12,5 мм	лист	3,3	566,00				verified_browser_petrovich	1 867,80
1 213	PETR-106477 / арт. 111747	Профиль потолочный Knauf 60x27 мм 4 м	шт.	5,5	482,00				verified_browser_petrovich	2 651,00
1 214	PETR-106483 / арт. 100628	Профиль направляющий Knauf 27x28 мм 3 м	шт.	4,4	218,00				replacement_verified_browser_petrovich	959,20
1 215	PETR-1061370	Подвесы, соединители, саморезы, лента, шпаклевка швов ГКЛ	м2	8,69	620,00				replacement_verified_browser_petrovich	5 387,80
1 216	ТКП	Материалы финишной подготовки и окраски потолков полный комплекс	м2	8,69	360,00				replacement_market_estimate	3 128,40
1 217	PETR-776007 / арт. ПД 300x300	Ревизионные люки и сервисные элементы потолков/коробов	шт.	1,05	3 500,00				verified_browser_petrovich	3 675,00
1 218	PETR-133217 / арт. ETP 60-120	Скрытый ревизионный люк под плитку с крепежом	шт.	1,05	6 500,00				verified_browser_petrovich	6 825,00
Раздел. Проемы										
1 219	6.56-24-1	Монтаж/ремонт дверного блока, откосов и фурнитуры	шт.	1	344,66			344,66	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	5 175,00
		ЗП						91,50		931,50
		ЭМ						10,17		103,50
		в т.ч. ЗПМ						1,13		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								941,85
		СП от ЗП								724,50
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						344,66		5 175,00
1 220	ТКП	Дверь межкомнатная усиленная с отделкой под объект	шт.	1,05	9 500,00				replacement_market_estimate	9 975,00
1 221	ТКП	Коробка, доборы, наличники, петли, ручки, замки полный комплект	компл.	1,05	11 000,00				replacement_market_estimate	11 550,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 222	ТКП	Порожки и переходные профили усиленные	шт.	1,05	1 500,00				replacement_market_estimate	1 575,00
1 223	PETR-664867 / арт. 664867	Доводчик, ограничитель, уплотнители и стопоры дверей	компл.	1,05	4 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 410,00
1 224	ТКП	Усиленная дверная фурнитура: замки, цилиндры, доводчики, ограничители	компл.	1,05	9 500,00				replacement_market_estimate	9 975,00
1 225	PETR-148719 / арт. 47518_402207	Материалы усиления и ремонта проемов: уголок, смесь, анкера, сетка	компл.	1,1	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 850,00
1 226	PETR-1060656 / арт. 1060656	Противопожарные и технические двери на границах блоков с фурнитурой	компл.	0,0335	208 000,00				verified_browser_petrovich	6 965,71
Раздел. Водоснабжение и канализация										
1 227	3.16-31-1	Скрытая прокладка труб ХВС/ГВС/канализации	м.п.	18	78,53			1 413,62	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	22 770,00
		ЗП						402,61		4 098,60
		ЭМ						44,73		455,40
		в т.ч. ЗПМ						4,95		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								5 009,40
		СП от ЗП								3 369,96
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	18						
		Всего по позиции						1 413,62		22 770,00
1 228	3.16-15-1	Монтаж арматуры, сифонов, подводок, фильтров и ревизии	компл.	3	178,49			535,46	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	8 625,00
		ЗП						152,50		1 552,50
		ЭМ						16,94		172,50
		в т.ч. ЗПМ						1,88		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 897,50
		СП от ЗП								1 276,50
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						535,46		8 625,00
1 229	3.16-22-1	Монтаж коллекторов, защиты от протечек и сервисных люков	компл.	1	392,67			392,67	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	6 325,00
		ЗП						111,84		1 138,50
		ЭМ						12,43		126,50
		в т.ч. ЗПМ						1,38		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 391,50
		СП от ЗП								936,10
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						392,67		6 325,00
1 230	3.16-29-1	Опрессовка и испытания трубопроводов	компл.	1	214,18			214,18	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	3 450,00
		ЗП						61,00		621,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ						6,78		69,00
		в т.ч. ЗПМ						0,75		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								759,00
		СП от ЗП								510,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						214,18		3 450,00
1 231	PETR-1079892 / арт. 1450	Трап/сливной узел с гидрозатвором и комплектом подключения	компл.	0,55	4 500,00				verified_browser_petrovich	2 475,00
1 232	PETR-143200 / арт. VTp.700.0020.32.02	Труба PPR/металлопластик для ХВС/ГВС	м.п.	19,8	180,00				verified_browser_petrovich	3 564,00
1 233	PETR-108328 / арт. 115420/38043	Канализационные трубы, отводы, тройники, ревизии	м.п.	8,91	650,00				replacement_verified_browser_petrovich	5 791,50
1 234	PETR-109192 / арт. 8464/X100U	Хомуты, теплоизоляция труб, крепеж и маркировка трубопроводов	м.п.	28,71	180,00				replacement_verified_browser_petrovich	5 167,80
1 235	PETR-685041 / арт. VT.388.N.04	Краны шаровые, фильтры, коллекторы, подводка	компл.	3,3	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	11 550,00
1 236	PETR-666318 / арт. 30986362	Сифоны, гибкая подводка, манжеты, трапы, крепеж сантехники	компл.	3,3	4 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	13 860,00
1 237	PETR-1067309 / арт. EA.39M4.12100	Фильтры грубой/тонкой очистки, редукторы и манометры	компл.	0,55	8 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 675,00
1 238	ТКП	Система защиты от протечек: датчики, краны, контроллер и питание	компл.	1,05	28 000,00				external_supplier_estimate	29 400,00
1 239	ТКП	Коллекторный шкаф, коллекторы ХВС/ГВС, расходомеры и крепеж	компл.	1,05	24 000,00				external_supplier_estimate	25 200,00
1 240	PETR-1020331 / арт. U.m36040011050	Ревизии, прочистки, трапы и обратные клапаны канализации	компл.	1,1	4 800,00				verified_browser_petrovich	5 280,00
Раздел. Сантехника										
1 241	6.65-4-1	Демонтаж сантехнических приборов и подключений	шт.	3	65,97			197,92	Инд. СМР 10.18; НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	2 760,00
		ЗП						48,80		496,80
		ЭМ						5,42		55,20
		в т.ч. ЗПМ						0,60		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								441,60
		СП от ЗП								303,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						197,92		2 760,00
1 242	3.17-1-6	Монтаж сантехнических приборов и смесителей	шт.	3	249,88			749,65	Инд. СМР 10.18; НР 110%; СП 74%; ТСН-2001.8 табл.1 п.41	12 075,00
		ЗП						213,51		2 173,50
		ЭМ						23,72		241,50
		в т.ч. ЗПМ						2,63		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 656,50
		СП от ЗП								1 787,10
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по позиции						749,65		12 075,00
1 243	PETR-877760 / арт. 4670078527608	Полотенцесушитель/электросушитель с комплектом подключения	шт.	1,05	17 000,00				verified_browser_petrovich	17 850,00
1 244	PETR-142793 / арт. S-KO-TR011-3/6-PL-w	Унитаз компакт Cersanit Just 031	шт.	1,05	8 190,00				replacement_verified_browser_petrovich	8 599,50
1 245	ТКП	Сантехнические перегородки, экраны и крепеж	компл.	0,53	18 500,00				external_supplier_estimate	9 805,00
1 246	PETR-682853 / арт. S-UM-CAR55/1-w	Раковина Cersanit/аналог 50-55 см	шт.	1,05	5 000,00				replacement_verified_browser_petrovich	5 250,00
1 247	PETR-978057 / арт. B131	Зеркало санитарное с крепежом	шт.	1,05	6 500,00				verified_browser_petrovich	6 825,00
1 248	PETR-1149503 / арт. HB1703-2	Дозаторы, держатели, крючки, ершики и санитарные аксессуары	компл.	1,05	5 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	5 460,00
1 249	PETR-788014 / арт. 551008	Электросушилка для рук/диспенсер полотенец с крепежом	шт.	1,05	9 500,00				verified_browser_petrovich	9 975,00
1 250	PETR-686249 / арт. Bil SB00i01	Смеситель Iddis Bild хром	шт.	1,05	5 990,00				verified_browser_petrovich	6 289,50
Раздел. Отопление										
1 251	3.18-6-1	Ревизия/замена отопительных приборов, арматуры и подключений	компл.	1	464,07			464,07	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	7 475,00
		ЗП						132,17		1 345,50
		ЭМ						14,69		149,50
		в т.ч. ЗПМ						1,63		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 644,50
		СП от ЗП								1 106,30
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						464,07		7 475,00
1 252	3.16-29-1	Промывка, балансировка, опрессовка и настройка отопления	компл.	1	199,91			199,91	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	3 220,00
		ЗП						56,94		579,60
		ЭМ						6,33		64,40
		в т.ч. ЗПМ						0,70		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								708,40
		СП от ЗП								476,56
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						199,91		3 220,00
1 253	PETR-810471 / арт. HC-1416359	Радиатор отопления/экран радиатора с комплектом подключения	шт.	1,05	18 500,00				verified_browser_petrovich	19 425,00
1 254	PETR-614795 / арт. VT.047.N.04	Термостатические клапаны, запорная арматура и воздухоотводчики отопления	компл.	1,1	4 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 620,00
1 255	PETR-148982 / арт. VTp.700.AL.25.32.02	Трубы отопления, фитинги, изоляция и крепеж	м.п.	4,6	650,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 990,00
1 256	PETR-616826 / арт. R.Ad.SA01/9939	Кронштейны, крепеж и расходники для отопительных приборов	компл.	1,1	1 800,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 980,00
1 257	ТКП	Балансировочная арматура, промывка, опрессовка и теплоизоляция отопления	компл.	1,1	8 500,00				replacement_market_estimate	9 350,00
Раздел. Вентиляция										
1 258	6.65-25-1	Ревизия вентканалов, решеток и проходок	компл.	1	107,09			107,09	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	1 725,00
		ЗП						30,50		310,50
		ЭМ						3,39		34,50

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ						0,38		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								379,50
		СП от ЗП								255,30
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						107,09		1 725,00
1 259	3.20-9-1	Монтаж/замена вентиляционной решетки или вытяжного устройства	компл.	1	178,49			178,49	Инд. СМР 10.18; НР 110%; СП 74%; ТСН-2001.8 табл.1 п.41	2 875,00
		ЗП						50,83		517,50
		ЭМ						5,65		57,50
		в т.ч. ЗПМ						0,63		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								632,50
		СП от ЗП								425,50
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						178,49		2 875,00
1 260	PETR-1068867 / арт. 301	Вентиляционные решетки/диффузоры для помещении	шт.	1,05	2 200,00				verified_browser_petrovich	2 310,00
1 261	PETR-101626 / арт. AE102	Воздуховоды, фасонные части, клапаны и гибкие вставки	м.п.	3,54	1 400,00				verified_browser_petrovich	4 956,00
1 262	PETR-101626 / арт. AE102	Крепеж, подвесы, изоляция и герметики вентиляционных масс	м.п.	3,54	420,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 486,80
1 263	ТКП	Противопожарные/обратные клапаны, дроссели и переходы вентиляции	шт.	1,05	4 200,00				external_supplier_estimate	4 410,00
1 264	PETR-1023898 / арт. TYPHOON 100 2SP	Вытяжной вентилятор/канальный вентилятор для мокрых зон и кухонь	шт.	1,05	7 500,00				verified_browser_petrovich	7 875,00
1 265	PETR-1020291 / арт. ERA 5C ET	Решетки вентиляционные, вентиляторы, воздуховоды	компл.	1,05	2 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 625,00
1 266	ТКП	Центральная комплектация вентиляции: автоматика, клапаны, шумоглушители, ревизии	компл.	0,0335	127 386,00				external_supplier_estimate	4 266,03
Раздел. Электрика										
1 267	4.8-159-1	Скрытая прокладка кабельных линий	м.п.	40	18,74			749,56	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	11 960,00
		ЗП						211,47		2 152,80
		ЭМ						23,50		239,20
		в т.ч. ЗПМ						2,60		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 726,88
		СП от ЗП								1 602,64
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	40						
		Всего по позиции						749,56		11 960,00
1 268	6.69-5-3	Подрозетники, распаики, штробы и заделка	точка	4	46,85			187,39	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 990,00
		ЗП						52,87		538,20
		ЭМ						5,87		59,80

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ						0,65		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								681,72
		СП от ЗП								400,66
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	4						
		Всего по позиции						187,39		2 990,00
1 269	4.8-243-8	Монтаж розеток и выключателей	точка	4	25,23			100,90	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 610,00
		ЗП						28,47		289,80
		ЭМ						3,16		32,20
		в т.ч. ЗПМ						0,35		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								367,08
		СП от ЗП								215,74
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	4						
		Всего по позиции						100,90		1 610,00
1 270	4.8-246-1	Монтаж светильников и проверка освещения	шт.	2	57,66			115,32	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 840,00
		ЗП						32,53		331,20
		ЭМ						3,61		36,80
		в т.ч. ЗПМ						0,40		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								419,52
		СП от ЗП								246,56
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						115,32		1 840,00
1 271	PETR-770855 / арт. 4631147013774 АК	Кабель ГОСТКАБЕЛЬ ВВГнг(А)-LS 3х2,5	м.п.	26,4	135,00				verified_browser_petrovich	3 564,00
1 272	PETR-997026 / арт. 1157b30FG000704 Ак	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5	м.п.	17,6	85,00				verified_browser_petrovich	1 496,00
1 273	PETR-660833 / арт. 51020	Гофра, клипсы, кабельные стяжки, клеммы, расходники электромонтажа	м.п.	44	95,00				verified_browser_petrovich	4 180,00
1 274	PETR-128017 / арт. IMT351201	Подрозетники, распределительные коробки, монтажные стаканы	шт.	4,4	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 232,00
1 275	PETR-128022 / арт. IMT351611	Распределительные коробки, клеммники WAGO, DIN-рейки и маркировка линий	компл.	1,1	850,00				replacement_verified_browser_petrovich	935,00
1 276	ТКП	Розетка Systeme Electric/Legrand улучшенная	шт.	2,2	450,00				replacement_market_estimate	990,00
1 277	PETR-101691 / арт. BA10-001b	Выключатель одноклавишный/двухклавишный	шт.	2,2	260,00				verified_browser_petrovich	572,00
1 278	PETR-655481 / арт. 707-4288-112	Рамки, клавиши, суппорты, лицевые панели электроустановочных изделий	компл.	4,4	220,00				replacement_verified_browser_petrovich	968,00
1 279	ТКП	Светильник светодиодный 600х600 улучшенный	шт.	2,1	2 300,00				replacement_market_estimate	4 830,00
1 280	PETR-106926 / арт. 45015	Подключение оборудования: кабельные выводы, вилки, розетки силовые, наконечники	точка	1,05	1 450,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 522,50
1 281	PETR-660888 / арт. mb54-3-2-bas	Питающие и магистральные кабели до щитов и нагрузок	м.п.	6,81	220,00				verified_browser_petrovich	1 498,20

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 637

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 282	PETR-141625 / арт. 35024	Лоток кабельный с крышкой	м.п.	2,61	950,00				verified_browser_petrovich	2 479,50
1 283	PETR-1152906 / арт. BSE4101HD7	Подвесы, кронштейны, заземление и крепеж кабельных лотков	м.п.	2,61	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	730,80
1 284	PETR-997001 / арт. 221P12WU11U0K00	Заземление и уравнивание потенциалов: провод, шины, наконечники, маркировка	м.п.	1,74	240,00				replacement_verified_browser_petrovich	417,60
1 285	PETR-1005505 / арт. GE41360	Коробка уравнивания потенциалов и комплект подключений мокрых зон	компл.	1,05	3 800,00				verified_browser_petrovich	3 990,00
1 286	PETR-669259 / арт. 419401	Распределительные щиты, автоматика, УЗО/дифавтоматы, клеммы и маркировка	компл.	0,0335	153 335,00				replacement_verified_browser_petrovich	5 135,04
1 287	ТКП	ИБП/стабилизация, резервное питание слаботочных и инженерных систем	компл.	0,0335	42 462,00				external_supplier_estimate	1 422,01
Раздел. Пожарная сигнализация										
1 288	4.10-81-1	Монтаж пожарных извещателей, ручных извещателей и оповещателей	точка	2	61,26			122,52	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 955,00
		ЗП						34,57		351,90
		ЭМ						3,84		39,10
		в т.ч. ЗПМ						0,43		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								445,74
		СП от ЗП								261,97
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						122,52		1 955,00
1 289	4.10-11-1	Подключение, маркировка и проверка шлейфов пожарной сигнализации	м.п.	10	6,85			68,47	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 092,50
		ЗП						19,32		196,65
		ЭМ						2,15		21,85
		в т.ч. ЗПМ						0,24		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								249,09
		СП от ЗП								146,39
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						68,47		1 092,50
1 290	PETR-636354 / арт. 43531940	Кабель КПС Энг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
1 291	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
1 292	PETR-1005516 / арт. GE41218-11	Извещатель пожарный ручной с коробкой и крепежом	шт.	1,05	1 800,00				verified_browser_petrovich	1 890,00
1 293	PETR-1168009 / арт. 28528.1	Оповещатель звуковой/светозвуковой пожарный	шт.	1,05	2 400,00				verified_browser_petrovich	2 520,00
1 294	PETR-1085113 / арт. 5113_ЦБ-00021636	Клеммы, коробки, изоляторы КЗ, маркировка и крепеж пожарной сигнализации	м.п.	11	95,00				verified_browser_petrovich	1 045,00
1 295	PETR-614369 / арт. 34-0496	ППКП, блоки питания, АКБ, модули, шкаф и общесистемная комплектация ПС	компл.	0,0335	122 668,00				verified_browser_petrovich	4 108,03
Раздел. Пожарная безопасность										
1 296	PETR-1024222 / арт. ОП-4 двсе ал	Огнетушители, кронштейны, знаки, планы эвакуации и пиктограммы	компл.	0,0335	37 744,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 264,01
Раздел. ОПС и СКС										
1 297	4.10-15-1	Скрытая прокладка кабелей ОПС/СКС	м.п.	10	9,37			93,69	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 495,00
		ЗП						26,43		269,10
		ЭМ						2,94		29,90
		в т.ч. ЗПМ						0,33		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 638

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								340,86
		СП от ЗП								200,33
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						93,69		1 495,00
1 298	4.10-78-1	Монтаж извещателей/точек СКС	точка	1	64,87			64,87	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 035,00
		ЗП						18,30		186,30
		ЭМ						2,03		20,70
		в т.ч. ЗПМ						0,23		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								235,98
		СП от ЗП								138,69
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						64,87		1 035,00
1 299	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
1 300	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
1 301	PETR-1212451 / арт. 80515	СОУЭ: оповещатели, табло Выход, ручные извещатели, БП/АКБ	шт.	1,05	3 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 360,00
1 302	PETR-1146195 / арт. RNK6F90TL	Коробки, коннекторы, патч-модули и крепеж для ОПС/СКС	м.п.	11	70,00				replacement_verified_browser_petrovich	770,00
1 303	PETR-614367 / арт. 34-0494	Активное оборудование ОПС/СКС, шкаф/кросс, блоки питания, коммутация	компл.	0,0335	153 335,00				verified_browser_petrovich	5 135,04
Раздел. Слаботочные системы										
1 304	ТКП	СКУД на входные группы: контроллеры, считыватели, замки, кнопки, БП	компл.	0,0335	61 334,00				external_supplier_estimate	2 054,01
Раздел. Инженерные трассы										
1 305	PETR-141622 / арт. 35023	Лотки, магистральная гофра, гильзы, противопожарная заделка и крепеж трасс	компл.	0,0335	122 668,00				verified_browser_petrovich	4 108,03
Раздел. Расходники										
1 306	PETR-631805 / арт. РК 0067 0	Саморезы, дюбели, анкеры, подвесы, соединители	компл.	1,1	2 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 750,00
1 307	PETR-687523 / арт. 117383	Пена монтажная, клей-пена, герметики общестроительные	шт.	1,1	600,00				replacement_verified_browser_petrovich	660,00
Раздел. Финиш										
1 308	6.69-31-1	Финальная уборка и передача помещения	м2	7,9	6,83			53,97	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	817,65
		ЗП						14,46		147,18
		ЭМ						1,61		16,35
		в т.ч. ЗПМ						0,18		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								163,53
		СП от ЗП								104,66
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	7,9						

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по позиции						53,97		817,65
1 309	ТКП	Таблички помещении, навигация, пиктограммы и крепеж	компл.	1	950,00				external_supplier_estimate	950,00
1 310	PETR-1028701 / арт. 80167	Финишная уборка: химия, салфетки, пленка снятия, пылесборники, ветошь	м2	7,9	95,00				verified_browser_petrovich	750,50
Раздел. Исполнительная документация										
1 311	PETR-1063134 / арт. mf-136-f	Бирки, кабельные маркеры, схемы, протоколы и материалы исполнительной документации	компл.	0,05	4 500,00				verified_browser_petrovich	225,00
Раздел. Логистика										
1 312	ТКП	Доставка, разгрузка, подъем и внутриплощадочное перемещение материалов	компл.	0,0335	1 083 825,17				service_estimate	36 296,22
Раздел. Резерв комплектации										
1 313	ТКП	Резерв на мелкие материалы и позиции без проекта	компл.	0,0335	2 167 650,33				replacement_market_estimate	72 592,44
Итого по помещению 2-6 Санузел совмещенный								228 485,45	Материалы/оборудование	803 316,07

Помещение/кабинет 2-1 Уборная: Уборная; ЕТИ № 1; площадь 2.20 м2; работы 91,906.85; материалы 219,916.22; итого 311,823.07 руб.

Раздел. Подготовка										
1 314	КАЛЬК-ZSMETA-01-001	Обмер, дефектовка, маркировка границ ремонта	м2	2,2	6,90			15,17	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	227,10
		ЗП						4,03		40,99
		ЭМ						0,45		4,55
		в т.ч. ЗПМ						0,05		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								41,44
		СП от ЗП								31,88
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,2						
		Всего по позиции						15,17		227,10
1 315	6.69-43-1	Укрытие и защита существующих конструкции и оборудования	м2	2,2	9,96			21,91	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	328,90
		ЗП						5,82		59,20
		ЭМ						0,65		6,58
		в т.ч. ЗПМ						0,07		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								59,86
		СП от ЗП								46,05
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,2						
		Всего по позиции						21,91		328,90
1 316	PETR-630824 / арт. 094125	Пленка укрывная защитная	м2	2,42	25,00				verified_browser_petrovich	60,50
1 317	PETR-787634 / арт. 489530	Лента малярная/скотч строительный	шт.	1,1	180,00				verified_browser_petrovich	198,00
1 318	PETR-617522 / арт. 9631964	Временное электроснабжение зоны ремонта: щиток, кабель, автоматы, удлинители	компл.	0,02	6 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	130,00
1 319	PETR-987814 / арт. 50044396	Временное освещение и переносные светильники для производства работ	компл.	0,25	3 200,00				verified_browser_petrovich	800,00
1 320	PETR-102144	Жесткая защита полов и маршрутов: оргалит/ДВП/гофрокартон	м2	0,76	260,00				verified_browser_petrovich	197,60
1 321	PETR-641043	Пылезащитные завесы, временные двери, укрытие проемов	компл.	0,12	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	420,00

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел. Демонтаж										
1 322	6.57-2-7	Демонтаж напольных покрытий	м2	2,2	15,67			34,47	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	480,70
		ЗП						8,50		86,53
		ЭМ						0,94		9,61
		в т.ч. ЗПМ						0,10		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								76,91
		СП от ЗП								52,88
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,2						
		Всего по позиции						34,47		480,70
1 323	6.54-1-6	Демонтаж отделки потолка	м2	2,2	13,20			29,03	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	404,80
		ЗП						7,16		72,86
		ЭМ						0,80		8,10
		в т.ч. ЗПМ						0,09		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								64,77
		СП от ЗП								44,53
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,2						
		Всего по позиции						29,03		404,80
1 324	6.62-31-1	Расчистка и демонтаж отделки стен	м2	4,84	11,55			55,88	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	779,24
		ЗП						13,78		140,26
		ЭМ						1,53		15,58
		в т.ч. ЗПМ						0,17		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								124,68
		СП от ЗП								85,72
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	4,84						
		Всего по позиции						55,88		779,24
1 325	6.67-7-1	Демонтаж существующих электроустановочных и слаботочных изделий	точка	5	9,90			49,48	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	690,00
		ЗП						12,20		124,20
		ЭМ						1,36		13,80
		в т.ч. ЗПМ						0,15		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ЗП								110,40
		СП от ЗП								75,90
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	5						
		Всего по позиции						49,48		690,00
1 326	6.56-38-3	Демонтаж дверных блоков, шкафных фасадов и элементов проемов	компл.	1	14,22			14,22	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 035,00
		ЗП						18,30		186,30
		ЭМ						2,03		20,70
		в т.ч. ЗПМ						0,23		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								165,60
		СП от ЗП								113,85
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						14,22		1 035,00
1 327	6.69-19-1	Сбор, вынос и погрузка строительного мусора	м2	2,2	13,20			29,03	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	404,80
		ЗП						7,16		72,86
		ЭМ						0,80		8,10
		в т.ч. ЗПМ						0,09		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								64,77
		СП от ЗП								44,53
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,2						
		Всего по позиции						29,03		404,80
1 328	PETR-815750 / арт. 815750	Расходники инструмента: диски, буры, сверла, лезвия, насадки, коронки	м2	3,89	85,00				replacement_verified_browser_petrovich	330,65
1 329	PETR-104801 / арт. M031	Мешки строительные для мусора	упак.	1,1	350,00				verified_browser_petrovich	385,00
1 330	PETR-666098 / арт. 0208	Биг-бэги/мягкие контейнеры для внутреннего сбора мусора	шт.	1,1	850,00				verified_browser_petrovich	935,00
1 331	PETR-953115	Контейнер 8 м3 с вывозом и утилизацией строительного мусора	шт.	0,03	22 000,00				verified_browser_petrovich	660,00
Раздел. Скрытые работы										
1 332	КАЛЬК-ZSMETA-15-001	Проверка оснований после демонтажа	м2	2,2	5,77			12,70	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	177,10
		ЗП						3,13		31,88
		ЭМ						0,35		3,54
		в т.ч. ЗПМ						0,04		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								28,34
		СП от ЗП								19,48
		НР и СП от ЗПМ								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗТР	чел.-ч	2,2						
		Всего по позиции						12,10		171,10
1 333	6.69-42-1	Герметизация инженерных проходок	компл.	1	91,91			91,91	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	1 380,00
		ЗП						24,40		248,40
		ЭМ						2,71		27,60
		в т.ч. ЗПМ						0,30		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								251,16
		СП от ЗП								193,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						91,91		1 380,00
1 334	РЕТК-167833 / арт. 581404	Ремонтная смесь/гипс/алебастр для заделки штроб и выбоин	меш.	1,1	650,00				verified_browser_petrovich	715,00
1 335	ТКП	Противопожарная заделка проходок: гильзы, пена, мастика, манжеты	узел	1,1	3 200,00				external_supplier_estimate	3 520,00
Раздел. Полы										
1 336	3.15-165-1	Обеспыливание, грунтование и ремонт основания пола	м2	2,2	8,10			17,82	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	278,30
		ЗП						4,92		50,09
		ЭМ						0,55		5,57
		в т.ч. ЗПМ						0,06		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								57,89
		СП от ЗП								38,96
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,2						
		Всего по позиции						17,82		278,30
1 337	3.11-10-1	Выравнивание основания пола	м2	2,2	42,72			93,98	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	1 467,40
		ЗП						25,95		264,13
		ЭМ						2,88		29,35
		в т.ч. ЗПМ						0,32		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								305,22
		СП от ЗП								205,44
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,2						
		Всего по позиции						93,98		1 467,40
1 338	3.11-32-1	Гидроизоляция пола с заводом на стены	м2	2,2	40,51			89,12	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	1 391,50
		ЗП						24,60		250,47
		ЭМ						2,73		27,83

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ						0,30		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								289,43
		СП от ЗП								194,81
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,2						
		Всего по позиции						89,12		1 391,50
1 339	3.11-36-1	Укладка плитки/керамогранита пола	м2	2,2	117,85			259,26	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.38	4 048,00
		ЗП						71,58		728,64
		ЭМ						7,95		80,96
		в т.ч. ЗПМ						0,88		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								841,98
		СП от ЗП								566,72
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,2						
		Всего по позиции						259,26		4 048,00
1 340	PETR-767965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	0,29	120,00				verified_browser_petrovich	34,80
1 341	PETR-101546 / арт. 1001893/1016312	Ровнитель для пола базовый	меш.	1,1	650,00				verified_browser_petrovich	715,00
1 342	PETR-997147	Гидроизоляция обмазочная для санузлов	кг	12,1	260,00				verified_browser_petrovich	3 146,00
1 343	PETR-680020 / арт. 725065	Лента гидроизоляционная для углов и примыканий	м.п.	6,53	160,00				verified_browser_petrovich	1 044,80
1 344	PETR-605181 / арт. 90-4V	Манжеты, углы и узлы гидроизоляции труб/трапов	компл.	1,1	950,00				verified_browser_petrovich	1 045,00
1 345	PETR-1175943 / арт. G-1301/MR/600x600x9	Керамогранит технический/матовый недорогой	м2	2,42	950,00				verified_browser_petrovich	2 299,00
1 346	PETR-114585 / арт. 792214/7634176	Клей для плитки Ceresit CM 11 25 кг	меш.	1,1	619,00				replacement_verified_browser_petrovich	680,90
1 347	PETR-102870 / арт. 1291052/76395	Затирка Ceresit CE 40 Aquastatic 2 кг	шт.	1,1	775,00				verified_browser_petrovich	852,50
1 348	PETR-824931 / арт. 824931	СВП, крестики, профили примыкания, уголки и расходники для плитки	м2	2,42	180,00				replacement_verified_browser_petrovich	435,60
Раздел. Стены										
1 349	3.15-165-1	Грунтование стен	м2	4,84	6,07			29,39	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	445,28
		ЗП						7,87		80,15
		ЭМ						0,87		8,91
		в т.ч. ЗПМ						0,10		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								89,06
		СП от ЗП								57,00
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	4,84						
		Всего по позиции						29,39		445,28
1 350	6.61-1-3	Локальное штукатурное выравнивание стен и откосов	м2	1,69	53,14			89,81	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	1 360,45

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП						24,06		244,88
		ЭМ						2,67		27,21
		в т.ч. ЗПМ						0,30		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								272,09
		СП от ЗП								174,14
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1,69						
		Всего по позиции						89,81		1 360,45
1 351	3.15-103-1	Финишная шпаклевка стен	м2	4,84	28,85			139,62	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	2 115,08
		ЗП						37,40		380,71
		ЭМ						4,16		42,30
		в т.ч. ЗПМ						0,46		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								423,02
		СП от ЗП								270,73
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	4,84						
		Всего по позиции						139,62		2 115,08
1 352	6.52-18-1	Гидроизоляция стен мокрых участков	м2	4,84	34,16			165,34	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	2 504,70
		ЗП						44,29		450,85
		ЭМ						4,92		50,09
		в т.ч. ЗПМ						0,54		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								500,94
		СП от ЗП								320,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	4,84						
		Всего по позиции						165,34		2 504,70
1 353	3.15-149-1	Облицовка стен плиткой/керамогранитом	м2	4,84	136,64			661,36	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	10 018,80
		ЗП						177,15		1 803,38
		ЭМ						19,68		200,38
		в т.ч. ЗПМ						2,18		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 003,76
		СП от ЗП								1 282,41

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	4,84						
		Всего по позиции						661,36		10 018,80
1 354	3.15-139-1	Затирка и санитарная герметизация	м2	4,84	18,98			91,86	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	1 391,50
		ЗП						24,60		250,47
		ЭМ						2,73		27,83
		в т.ч. ЗПМ						0,30		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								278,30
		СП от ЗП								178,11
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	4,84						
		Всего по позиции						91,86		1 391,50
1 355	PETR-767965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	0,64	120,00				verified_browser_petrovich	76,80
1 356	PETR-142852 / арт. 30000048	Штукатурка гипсовая Волма Слой 30 кг	меш.	1,1	520,00				verified_browser_petrovich	572,00
1 357	PETR-141512 / арт. 141472/6983-350647	Маяки штукатурные	м.п.	0,93	75,00				verified_browser_petrovich	69,75
1 358	PETR-631138 / арт. 240219	Уголок штукатурный/перфорированный	м.п.	1,06	95,00				verified_browser_petrovich	100,70
1 359	PETR-133351	Армирующая сетка по трещинам и примыканиям	м2	0,8	130,00				verified_browser_petrovich	104,00
1 360	PETR-138069 / арт. 1011793/1020761	Шпаклевка цементная Weber.vetonit VH 20 кг	меш.	1,1	872,00				verified_browser_petrovich	959,20
1 361	PETR-1175943 / арт. G-1301/MR/600x600x9	Керамогранит технический/матовый недорогой	м2	5,32	950,00				verified_browser_petrovich	5 054,00
1 362	PETR-114585 / арт. 792214/2634176	Клей для плитки Ceresit CM 11 25 кг	меш.	1,1	619,00				replacement_verified_browser_petrovich	680,90
1 363	PETR-102870 / арт. 1291052/76395	Затирка Ceresit CE 40 Aquastatic 2 кг	шт.	1,1	775,00				verified_browser_petrovich	852,50
1 364	PETR-824931 / арт. 824931	СВП, крестики, профили примыкания, уголки и расходники для плитки	м2	5,32	180,00				replacement_verified_browser_petrovich	957,60
1 365	PETR-684418 / арт. 17438_17974_53463	Герметик санитарный силиконовый	шт.	1,1	650,00				verified_browser_petrovich	715,00
Раздел. Потолки										
1 366	3.15-165-1	Грунтование и подготовка потолочного основания	м2	2,2	6,07			13,36	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	202,40
		ЗП						3,58		36,43
		ЭМ						0,40		4,05
		в т.ч. ЗПМ						0,04		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								40,48
		СП от ЗП								25,91
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,2						
		Всего по позиции						13,36		202,40
1 367	3.15-71-1	Влагостойкий потолок ГКЛ/ремонт потолка мокрой зоны	м2	2,2	113,87			250,51	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	3 795,00
		ЗП						67,10		683,10
		ЭМ						7,46		75,90
		в т.ч. ЗПМ						0,83		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								759,00
		СП от ЗП								485,76
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,2						
		Всего по позиции						250,51		3 795,00
1 368	3.15-71-1	Устройство/ремонт потолка с каркасом и закладными	м2	2,2	68,32			150,31	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	2 277,00
		ЗП						40,26		409,86
		ЭМ						4,47		45,54
		в т.ч. ЗПМ						0,50		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								455,40
		СП от ЗП								291,46
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,2						
		Всего по позиции						150,31		2 277,00
1 369	PETR-767965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	0,29	120,00				verified_browser_petrovich	34,80
1 370	PETR-1096374 / арт. 133681	Пароизоляция, мембрана, уплотнительные ленты потолков мокрых зон	м2	2,31	95,00				replacement_verified_browser_petrovich	219,45
1 371	PETR-101932 / арт. 275117	Гипсокартон Knauf влагостойкий 2500x1200x12,5 мм	лист	1,1	566,00				verified_browser_petrovich	622,60
1 372	PETR-106477 / арт. 111747	Профиль потолочный Knauf 60x27 мм 4 м	шт.	2,2	482,00				verified_browser_petrovich	1 060,40
1 373	PETR-106483 / арт. 100628	Профиль направляющий Knauf 27x28 мм 3 м	шт.	2,2	218,00				replacement_verified_browser_petrovich	479,60
1 374	PETR-1061370	Подвесы, соединители, саморезы, лента, шпаклевка швов ГКЛ	м2	2,42	620,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 500,40
1 375	ТКП	Материалы финишной подготовки и окраски потолков полный комплекс	м2	2,42	360,00				replacement_market_estimate	871,20
1 376	PETR-776007 / арт. ПД 300x300	Ревизионные люки и сервисные элементы потолков/коробов	шт.	1,05	3 500,00				verified_browser_petrovich	3 675,00
1 377	PETR-133217 / арт. ETP 60-120	Скрытый ревизионный люк под плитку с крепежом	шт.	1,05	6 500,00				verified_browser_petrovich	6 825,00
Раздел. Проемы										
1 378	6.56-24-1	Монтаж/ремонт дверного блока, откосов и фурнитуры	шт.	1	344,66			344,66	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	5 175,00
		ЗП						91,50		931,50
		ЭМ						10,17		103,50
		в т.ч. ЗПМ						1,13		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								941,85
		СП от ЗП								724,50
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						344,66		5 175,00
1 379	ТКП	Дверь межкомнатная усиленная с отделкой под объект	шт.	1,05	9 500,00				replacement_market_estimate	9 975,00
1 380	ТКП	Коробка, доборы, наличники, петли, ручки, замки полный комплект	компл.	1,05	11 000,00				replacement_market_estimate	11 550,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 381	ТКП	Порожки и переходные профили усиленные	шт.	1,05	1 500,00				replacement_market_estimate	1 575,00
1 382	PETR-664867 / арт. 664867	Доводчик, ограничитель, уплотнители и стопоры дверей	компл.	1,05	4 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 410,00
1 383	ТКП	Усиленная дверная фурнитура: замки, цилиндры, доводчики, ограничители	компл.	1,05	9 500,00				replacement_market_estimate	9 975,00
1 384	PETR-148719 / арт. 47518_402207	Материалы усиления и ремонта проемов: уголок, смесь, анкера, сетка	компл.	1,1	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 850,00
1 385	PETR-1060656 / арт. 1060656	Противопожарные и технические двери на границах блоков с фурнитурой	компл.	0,0093	208 000,00				verified_browser_petrovich	1 939,81
Раздел. Водоснабжение и канализация										
1 386	3.16-31-1	Скрытая прокладка труб ХВС/ГВС/канализации	м.п.	6	78,53			471,21	Инд. СМР 10.18; НР 110%; СП 74%; ТСН-2001.8 табл.1 п.41	1 590,00
		ЗП						134,20		1 366,20
		ЭМ						14,91		151,80
		в т.ч. ЗПМ						1,65		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 669,80
		СП от ЗП								1 123,32
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	6						
		Всего по позиции						471,21		1 590,00
1 387	3.16-15-1	Монтаж арматуры, сифонов, подводок, фильтров и ревизии	компл.	1	178,49			178,49	Инд. СМР 10.18; НР 110%; СП 74%; ТСН-2001.8 табл.1 п.41	2 875,00
		ЗП						50,83		517,50
		ЭМ						5,65		57,50
		в т.ч. ЗПМ						0,63		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								632,50
		СП от ЗП								425,50
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						178,49		2 875,00
1 388	3.16-22-1	Монтаж коллекторов, защиты от протечек и сервисных люков	компл.	1	392,67			392,67	Инд. СМР 10.18; НР 110%; СП 74%; ТСН-2001.8 табл.1 п.41	6 325,00
		ЗП						111,84		1 138,50
		ЭМ						12,43		126,50
		в т.ч. ЗПМ						1,38		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 391,50
		СП от ЗП								936,10
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						392,67		6 325,00
1 389	3.16-29-1	Опрессовка и испытания трубопроводов	компл.	1	214,18			214,18	Инд. СМР 10.18; НР 110%; СП 74%; ТСН-2001.8 табл.1 п.41	3 450,00
		ЗП						61,00		621,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗМ						6,78		69,00
		в т.ч. ЗПМ						0,75		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								759,00
		СП от ЗП								510,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						214,18		3 450,00
1 390	PETR-1079892 / арт. 1450	Трап/сливной узел с гидрозатвором и комплектом подключения	компл.	0,55	4 500,00				verified_browser_petrovich	2 475,00
1 391	PETR-143200 / арт. VTp.700.0020.32.02	Труба PPR/металлопластик для ХВС/ГВС	м.п.	6,6	180,00				verified_browser_petrovich	1 188,00
1 392	PETR-108328 / арт. 115420/38043	Канализационные трубы, отводы, тройники, ревизии	м.п.	3,3	650,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 145,00
1 393	PETR-109192 / арт. 8464/X100U	Хомуты, теплоизоляция труб, крепеж и маркировка трубопроводов	м.п.	9,9	180,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 782,00
1 394	PETR-685041 / арт. VT.388.N.04	Краны шаровые, фильтры, коллекторы, подводка	компл.	1,1	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 850,00
1 395	PETR-666318 / арт. 30986362	Сифоны, гибкая подводка, манжеты, трапы, крепеж сантехники	компл.	1,1	4 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 620,00
1 396	PETR-1067309 / арт. EA 39M4 12100	Фильтры грубой/тонкой очистки, редукторы и манометры	компл.	0,55	8 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 675,00
1 397	ТКП	Система защиты от протечек: датчики, краны, контроллер и питание	компл.	1,05	28 000,00				external_supplier_estimate	29 400,00
1 398	ТКП	Коллекторный шкаф, коллекторы ХВС/ГВС, расходомеры и крепеж	компл.	0,53	24 000,00				external_supplier_estimate	12 720,00
1 399	PETR-1020331 / арт. U m36040011050	Ревизии, прочистки, трапы и обратные клапаны канализации	компл.	1,1	4 800,00				verified_browser_petrovich	5 280,00
Раздел. Сантехника										
1 400	6.65-4-1	Демонтаж сантехнических приборов и подключений	шт.	1	65,97			65,97	Инд. СМР 10.18; НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	920,00
		ЗП						16,27		165,60
		ЗМ						1,81		18,40
		в т.ч. ЗПМ						0,20		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								147,20
		СП от ЗП								101,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						65,97		920,00
1 401	3.17-1-6	Монтаж сантехнических приборов и смесителей	шт.	1	249,88			249,88	Инд. СМР 10.18; НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	4 025,00
		ЗП						71,17		724,50
		ЗМ						7,91		80,50
		в т.ч. ЗПМ						0,88		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								885,50
		СП от ЗП								595,70
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по позиции						249,88		4 025,00
1 402	PETR-877760 / арт. 4670078527608	Полотенцесушитель/электросушитель с комплектом подключения	шт.	0,53	17 000,00				verified_browser_petrovich	9 010,00
1 403	PETR-142793 / арт. S-KO-TR011-3/6-PL-w	Унитаз компакт Cersanit Just 031	шт.	1,05	8 190,00				replacement_verified_browser_petrovich	8 599,50
1 404	ТКП	Сантехнические перегородки, экраны и крепеж	компл.	0,53	18 500,00				external_supplier_estimate	9 805,00
Раздел. Вентиляция										
1 405	6.65-25-1	Ревизия вентканалов, решеток и проходок	компл.	1	107,09			107,09	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	1 725,00
		ЗП						30,50		310,50
		ЭМ						3,39		34,50
		в т.ч. ЗПМ						0,38		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								379,50
		СП от ЗП								255,30
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						107,09		1 725,00
1 406	3.20-9-1	Монтаж/замена вентиляционной решетки или вытяжного устройства	компл.	1	178,49			178,49	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	2 875,00
		ЗП						50,83		517,50
		ЭМ						5,65		57,50
		в т.ч. ЗПМ						0,63		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								632,50
		СП от ЗП								425,50
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						178,49		2 875,00
1 407	PETR-106867 / арт. 301	Вентиляционные решетки/диффузоры для помещении	шт.	1,05	2 200,00				verified_browser_petrovich	2 310,00
1 408	PETR-101626 / арт. AF102	Воздуховоды, фасонные части, клапаны и гибкие вставки	м.п.	0,99	1 400,00				verified_browser_petrovich	1 386,00
1 409	PETR-101626 / арт. AF102	Крепеж, подвесы, изоляция и герметики вентиляционных трасс	м.п.	0,99	420,00				replacement_verified_browser_petrovich	415,80
1 410	ТКП	Противопожарные/обратные клапаны, дроссели и переходы вентиляции	шт.	1,05	4 200,00				external_supplier_estimate	4 410,00
1 411	PETR-1023898 / арт. TYPHOON 100 2SP	Вытяжной вентилятор/канальный вентилятор для мокрых зон и кухонь	шт.	1,05	7 500,00				verified_browser_petrovich	7 875,00
1 412	PETR-1020291 / арт. ERA 5C ET	Решетки вентиляционные, вентиляторы, воздуховоды	компл.	1,05	2 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 625,00
1 413	ТКП	Центральная комплектация вентиляции: автоматика, клапаны, шумоглушители, ревизии	компл.	0,0093	127 386,00				external_supplier_estimate	1 188,00
Раздел. Электрика										
1 414	4.8-159-1	Скрытая прокладка кабельных линий	м.п.	32	18,74			599,64	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	9 568,00
		ЗП						169,18		1 722,24
		ЭМ						18,80		191,36
		в т.ч. ЗПМ						2,08		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ЗП								2 181,50
		СП от ЗП								1 282,11
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	32						
		Всего по позиции						599,64		9 568,00
1 415	6.69-5-3	Подрозетники, распаики, штробы и заделка	точка	3	46,85			140,54	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 242,50
		ЗП						39,65		403,65
		ЭМ						4,41		44,85
		в т.ч. ЗПМ						0,49		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								511,29
		СП от ЗП								300,50
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						140,54		2 242,50
1 416	4.8-243-8	Монтаж розеток и выключателей	точка	3	25,23			75,68	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 207,50
		ЗП						21,35		217,35
		ЭМ						2,37		24,15
		в т.ч. ЗПМ						0,26		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								275,31
		СП от ЗП								161,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						75,68		1 207,50
1 417	4.8-246-1	Монтаж светильников и проверка освещения	шт.	1	57,66			57,66	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	920,00
		ЗП						16,27		165,60
		ЭМ						1,81		18,40
		в т.ч. ЗПМ						0,20		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								209,76
		СП от ЗП								123,28
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						57,66		920,00
1 418	PETR-770855 / арт. 4631147013774 АК	Кабель ГОСТКАБЕЛЬ ВВГнг(А)-LS 3х2,5	м.п.	26,4	135,00				verified_browser_petrovich	3 564,00
1 419	PETR-997026 / арт. 1157630FG000700A Ак	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5	м.п.	8,8	85,00				verified_browser_petrovich	748,00
1 420	PETR-660833 / арт. 51020	Гофра, клипсы, кабельные стяжки, клеммы, расходники электромонтажа	м.п.	35,2	95,00				verified_browser_petrovich	3 344,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 651

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 421	PETR-128017 / арт. IMT351201	Подрозетники, распределительные коробки, монтажные стаканы	шт.	3,3	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	924,00
1 422	PETR-128022 / арт. IMT351611	Распределительные коробки, клеммники WAGO, DIN-рейки и маркировка линий	компл.	1,1	850,00				replacement_verified_browser_petrovich	935,00
1 423	ТКП	Розетка Systeme Electric/Legrand улучшенная	шт.	2,2	450,00				replacement_market_estimate	990,00
1 424	PETR-101691 / арт. BA10-001b	Выключатель одноклавишный/двухклавишный	шт.	1,1	260,00				verified_browser_petrovich	286,00
1 425	PETR-655481 / арт. 707-4288-112	Рамки, клавиши, суппорты, лицевые панели электроустановочных изделии	компл.	3,3	220,00				replacement_verified_browser_petrovich	726,00
1 426	ТКП	Светильник светодиодный 600х600 улучшенный	шт.	1,05	2 300,00				replacement_market_estimate	2 415,00
1 427	PETR-106926 / арт. 45015	Подключение оборудования: кабельные выводы, вилки, розетки силовые, наконечники	точка	1,05	1 450,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 522,50
1 428	PETR-660888 / арт. mb54-3-2-pas	Питающие и магистральные кабели до щитов и нагрузок	м.п.	1,9	220,00				verified_browser_petrovich	418,00
1 429	PETR-141625 / арт. 35024	Лоток кабельный с крышкой	м.п.	0,73	950,00				verified_browser_petrovich	693,50
1 430	PETR-1152906 / арт. BSE4101HD7	Подвесы, кронштейны, заземление и крепеж кабельных лотков	м.п.	0,73	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	204,40
1 431	PETR-997001 / арт. 221/P12WU1U0K00	Заземление и уравнивание потенциалов: провод, шины, наконечники, маркировка	м.п.	0,48	240,00				replacement_verified_browser_petrovich	115,20
1 432	PETR-1005505 / арт. GE41360	Коробка уравнивания потенциалов и комплект подключений мокрых зон	компл.	1,05	3 800,00				verified_browser_petrovich	3 990,00
1 433	PETR-669259 / арт. 419401	Распределительные щиты, автоматика, УЗО/дифавтоматы, клеммы и маркировка	компл.	0,0093	153 335,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 430,00
1 434	ТКП	ИБП/стабилизация, резервное питание слаботочных и инженерных систем	компл.	0,0093	42 462,00				external_supplier_estimate	396,00
Раздел. Пожарная сигнализация										
1 435	4.10-81-1	Монтаж пожарных извещателей, ручных извещателей и оповещателей	точка	2	61,26			122,52	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 955,00
		ЗП						34,57		351,90
		ЭМ						3,84		39,10
		в т.ч. ЗПМ						0,43		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								445,74
		СП от ЗП								261,97
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						122,52		1 955,00
1 436	4.10-11-1	Подключение, маркировка и проверка шлейфов пожарной сигнализации	м.п.	10	6,85			68,47	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 092,50
		ЗП						19,32		196,65
		ЭМ						2,15		21,85
		в т.ч. ЗПМ						0,24		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								249,09
		СП от ЗП								146,39
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						68,47		1 092,50
1 437	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
1 438	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
1 439	PETR-1005516 / арт. GE41218-11	Извещатель пожарный ручной с коробкой и крепежом	шт.	1,05	1 800,00				verified_browser_petrovich	1 890,00
1 440	PETR-1168009 / арт. 28528.1	Оповещатель звуковой/светозвуковой пожарный	шт.	1,05	2 400,00				verified_browser_petrovich	2 520,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 441	PETR-1085113 / арт. 5113_ЦБ-000216361	Клеммы, коробки, изоляторы КЗ, маркировка и крепеж пожарной сигнализации	м.п.	11	95,00				verified_browser_petrovich	1 045,00
1 442	PETR-614369 / арт. 34-0496	ППКП, блоки питания, АКБ, модули, шкаф и общесистемная комплектация ПС	компл.	0,0093	122 668,00				verified_browser_petrovich	1 144,00
Раздел. Пожарная безопасность										
1 443	PETR-1024222 / арт. ЮП-4 двое од	Огнетушители, кронштейны, знаки, планы эвакуации и пиктограммы	компл.	0,0093	37 744,00				replacement_verified_browser_petrovich	352,00
Раздел. ОПС и СКС										
1 444	4.10-15-1	Скрытая прокладка кабелей ОПС/СКС	м.п.	10	9,37			93,69	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 495,00
		ЗП						26,43		269,10
		ЭМ						2,94		29,90
		в т.ч. ЗПМ						0,33		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								340,86
		СП от ЗП								200,33
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						93,69		1 495,00
1 445	4.10-78-1	Монтаж извещателей/точек СКС	точка	1	64,87			64,87	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 035,00
		ЗП						18,30		186,30
		ЭМ						2,03		20,70
		в т.ч. ЗПМ						0,23		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								235,98
		СП от ЗП								138,69
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						64,87		1 035,00
1 446	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
1 447	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
1 448	PETR-1212451 / арт. 80515	СОУЭ: оповещатели, табло Выход, ручные извещатели, БП/АКБ	шт.	1,05	3 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 360,00
1 449	PETR-1146195 / арт. RNK6F90TL	Коробки, коннекторы, патч-модули и крепеж для ОПС/СКС	м.п.	11	70,00				replacement_verified_browser_petrovich	770,00
1 450	PETR-614367 / арт. 34-0494	Активное оборудование ОПС/СКС, шкаф/кросс, блоки питания, коммутация	компл.	0,0093	153 335,00				verified_browser_petrovich	1 430,00
Раздел. Слаботочные системы										
1 451	ТКП	СКУД на входные группы: контроллеры, считыватели, замки, кнопки, БП	компл.	0,0093	61 334,00				external_supplier_estimate	572,00
Раздел. Инженерные трассы										
1 452	PETR-141622 / арт. 35023	Лотки, магистральная гофра, гильзы, противопожарная заделка и крепеж трасс	компл.	0,0093	122 668,00				verified_browser_petrovich	1 144,00
Раздел. Расходники										
1 453	PETR-631805 / арт. РК 0067.0	Саморезы, дюбели, анкеры, подвесы, соединители	компл.	1,1	2 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 750,00
1 454	PETR-687523 / арт. 117383	Пена монтажная, клеи-пена, герметики общестроительные	шт.	1,1	600,00				replacement_verified_browser_petrovich	660,00
Раздел. Финиш										
1 455	6.69-31-1	Финальная уборка и передача помещения	м2	2,2	6,83			15,03	Инд. СМР 10.18; НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	227,70
		ЗП						4,03		40,99

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ						0,45		4,55
		в т.ч. ЗПМ						0,05		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								45,54
		СП от ЗП								29,15
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,2						
		Всего по позиции						15,03		227,10
1 456	ТКП	Таблички помещений, навигация, пиктограммы и крепеж	компл.	1	950,00				external_supplier_estimate	950,00
1 457	PETR-1028701 / арт. 80167	Финишная уборка: химия, салфетки, пленка снятия, пылесборники, ветошь	м2	2,2	95,00				verified_browser_petrovich	209,00
Раздел. Исполнительная документация										
1 458	PETR-1063134 / арт. mf-136-f	Бирки, кабельные маркеры, схемы, протоколы и материалы исполнительной документации	компл.	0,05	4 500,00				verified_browser_petrovich	225,00
Раздел. Логистика										
1 459	ТКП	Доставка, разгрузка, подъем и внутриплощадочное перемещение материалов	компл.	0,0093	1 083 825,17				service_estimate	10 107,75
Раздел. Резерв комплектации										
1 460	ТКП	Резерв на мелкие материалы и позиции без проекта	компл.	0,0093	2 167 650,33				replacement_market_estimate	20 215,51
Итого по помещению 2-1 Уборная								91 906,85	Материалы/оборудование	371 823,07

Помещение/кабинет 2-8 Кухня: Кухня; БТИ № 8; площадь 27.50 м2; работы 500,377.08; материалы 1,597,611.11; итого 2,097,988.19 руб.										
Раздел. Подготовка										
1 461	КАЛЬК-ZSMETA-01-001	Обмер, дефектовка, маркировка границ ремонта	м2	27,5	6,89			189,56	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	2 846,25
		ЗП						50,33		512,32
		ЭМ						5,59		56,93
		в т.ч. ЗПМ						0,62		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								518,02
		СП от ЗП								398,48
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	27,5						
		Всего по позиции						189,56		2 846,25
1 462	6.69-43-1	Укрытие и защита существующих конструкций и оборудования	м2	27,5	9,96			273,81	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	4 111,25
		ЗП						72,69		740,03
		ЭМ						8,08		82,22
		в т.ч. ЗПМ						0,89		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								748,25
		СП от ЗП								575,57

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	27,5						
		Всего по позиции						273,81		4 111,25
1 463	PETR-630824 / арт. 094125	Пленка укрывная защитная	м2	30,25	25,00				verified_browser_petrovich	756,25
1 464	PETR-787634 / арт. 489530	Лента малярная/скотч строительный	шт.	1,1	180,00				verified_browser_petrovich	198,00
1 465	PETR-617522 / арт. 9631964	Временное электроснабжение зоны ремонта: щиток, кабель, автоматы, удлинители	компл.	0,23	6 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 495,00
1 466	PETR-987814 / арт. 50044396	Временное освещение и переносные светильники для производства работ	компл.	0,25	3 200,00				verified_browser_petrovich	800,00
1 467	PETR-102144	Жесткая защита полов и маршрутов: оргалит/ДВП/гофрокартон	м2	9,49	260,00				verified_browser_petrovich	2 467,40
1 468	PETR-641043	Пылезащитные завесы, временные двери, укрытие проемов	компл.	0,12	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	420,00
Раздел. Демонтаж										
1 469	6.57-2-7	Демонтаж напольных покрытий	м2	27,5	15,67			430,88	Инд. СМР 10.18; НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	6 008,75
		ЗП						106,25		1 081,58
		ЭМ						11,81		120,17
		в т.ч. ЗПМ						1,31		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								961,40
		СП от ЗП								660,96
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	27,5						
		Всего по позиции						430,88		6 008,75
1 470	6.54-1-6	Демонтаж отделки потолка	м2	27,5	13,19			362,85	Инд. СМР 10.18; НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	5 060,00
		ЗП						89,47		910,80
		ЭМ						9,94		101,20
		в т.ч. ЗПМ						1,10		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								809,60
		СП от ЗП								556,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	27,5						
		Всего по позиции						362,85		5 060,00
1 471	6.62-31-1	Расчистка и демонтаж отделки стен	м2	63,25	11,55			730,23	Инд. СМР 10.18; НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	10 183,25
		ЗП						180,06		1 832,99
		ЭМ						20,01		203,66
		в т.ч. ЗПМ						2,21		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 629,32
		СП от ЗП								1 120,16
		НР и СП от ЗПМ								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗТР	чел.-ч	63,25						
		Всего по позиции						730,23		10 183,25
1 472	6.61-1-1	Демонтаж существующих электроустановочных и слаботочных изделий	точка	19	9,90			188,02	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	2 622,00
		ЗП						46,36		471,96
		ЭМ						5,15		52,44
		в т.ч. ЗПМ						0,57		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								419,52
		СП от ЗП								288,42
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	19						
		Всего по позиции						188,02		2 622,00
1 473	6.56-38-3	Демонтаж дверных блоков, шкафных фасадов и элементов проемов	компл.	1	74,22			74,22	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 035,00
		ЗП						18,30		186,30
		ЭМ						2,03		20,70
		в т.ч. ЗПМ						0,23		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								165,60
		СП от ЗП								113,85
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						74,22		1 035,00
1 474	6.56-3-2	Демонтаж старых откосов, подоконников и оконной фурнитуры	компл.	1	70,10			70,10	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	977,50
		ЗП						17,28		175,95
		ЭМ						1,92		19,55
		в т.ч. ЗПМ						0,21		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								156,40
		СП от ЗП								107,53
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						70,10		977,50
1 475	6.65-12-1	Демонтаж/снятие радиаторов, арматуры и старых подводок	компл.	1	98,96			98,96	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 380,00
		ЗП						24,40		248,40
		ЭМ						2,71		27,60
		в т.ч. ЗПМ						0,30		
		МР								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								220,80
		СП от ЗП								151,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						98,96		1 380,00
1 476	6.69-19-1	Сбор, вынос и погрузка строительного мусора	м2	27,5	13,19			362,85	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	5 060,00
		ЗП						89,47		910,80
		ЭМ						9,94		101,20
		в т.ч. ЗПМ						1,10		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								809,60
		СП от ЗП								556,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	27,5						
		Всего по позиции						362,85		5 060,00
1 477	PETR-815750 / арт. 815750	Расходники инструмента: диски, буры, сверла, лезвия, насадки, коронки	м2	49,64	85,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 219,40
1 478	PETR-104801 / арт. M031	Мешки строительные для мусора	упак.	2,2	350,00				verified_browser_petrovich	770,00
1 479	PETR-666098 / арт. 0208	Биг-бэги/мягкие контейнеры для внутреннего сбора мусора	шт.	4,4	850,00				verified_browser_petrovich	3 740,00
1 480	PETR-953115	Контейнер 8 м3 с вывозом и утилизацией строительного мусора	шт.	0,43	22 000,00				verified_browser_petrovich	9 460,00
Раздел. Скрытые работы										
1 481	КАЛЬК-ZSMETA-15-001	Проверка оснований после демонтажа	м2	27,5	5,77			158,75	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	2 213,75
		ЗП						39,14		398,47
		ЭМ						4,35		44,28
		в т.ч. ЗПМ						0,48		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								354,20
		СП от ЗП								243,51
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	27,5						
		Всего по позиции						158,75		2 213,75
1 482	6.69-42-1	Герметизация инженерных проходок	компл.	1	91,91			91,91	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	1 380,00
		ЗП						24,40		248,40
		ЭМ						2,71		27,60
		в т.ч. ЗПМ						0,30		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								251,16

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ЗП								193,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						91,91		1 380,00
1 483	PETR-167833 / арт. 581404	Ремонтная смесь/гипс/алебастр для заделки штроб и выбоин	меш.	4,4	650,00				verified_browser_petrovich	2 860,00
1 484	ТКП	Противопожарная заделка проходок: гильзы, пена, мастика, манжеты	узел	3,3	3 200,00				external_supplier_estimate	10 560,00
Раздел. Полы										
1 485	3.15-165-1	Обеспыливание, грунтование и ремонт основания пола	м2	27,5	8,10			222,80	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	3 478,75
		ЗП						61,51		626,18
		ЭМ						6,83		69,57
		в т.ч. ЗПМ						0,76		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								723,58
		СП от ЗП								487,03
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	27,5						
		Всего по позиции						222,80		3 478,75
1 486	3.11-10-1	Выравнивание основания пола	м2	27,5	42,72			1 174,78	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	18 342,50
		ЗП						324,33		3 301,65
		ЭМ						36,04		366,85
		в т.ч. ЗПМ						3,99		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								3 815,24
		СП от ЗП								2 567,95
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	27,5						
		Всего по позиции						1 174,78		18 342,50
1 487	3.11-32-1	Гидроизоляция пола с заводом на стены	м2	13,75	40,51			557,01	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	8 696,88
		ЗП						153,78		1 565,44
		ЭМ						17,09		173,94
		в т.ч. ЗПМ						1,89		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 808,95
		СП от ЗП								1 217,56
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	13,75						
		Всего по позиции						557,01		8 696,88
1 488	3.11-36-1	Укладка плитки/керамогранита пола	м2	27,5	117,85			3 240,79	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	50 600,00

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП						894,70		9 108,00
		ЭМ						99,41		1 012,00
		в т.ч. ЗПМ						11,00		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								10 524,80
		СП от ЗП								7 084,00
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	27,5						
		Всего по позиции						3 240,79		50 600,00
1 489	PETR-767965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	3,63	120,00				verified_browser_petrovich	435,60
1 490	PETR-101546 / арт. 1001893/1016312	Ровнитель для пола базовый	меш.	12,1	650,00				verified_browser_petrovich	7 865,00
1 491	PETR-997147	Гидроизоляция обмазочная для санузлов	кг	59,4	260,00				verified_browser_petrovich	15 444,00
1 492	PETR-680020 / арт. 725065	Лента гидроизоляционная для углов и примыкании	м.п.	23,07	160,00				verified_browser_petrovich	3 691,20
1 493	PETR-605181 / арт. 90-4V	Манжеты, углы и узлы гидроизоляции труб/трапов	компл.	2,2	950,00				verified_browser_petrovich	2 090,00
1 494	PETR-1175943 / арт. G-1301/MR/600x600x9	Керамогранит технический/матовый недорогой	м2	30,25	950,00				verified_browser_petrovich	28 737,50
1 495	PETR-114585 / арт. 792214/2634176	Клеи для плитки Ceresit CM 11 25 кг	меш.	5,5	619,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 404,50
1 496	PETR-102870 / арт. 1291052/26395	Затирка Ceresit CE 40 Aquastatic 2 кг	шт.	5,5	775,00				verified_browser_petrovich	4 262,50
1 497	PETR-824931 / арт. 824931	СВП, крестики, профили примыкания, уголки и расходники для плитки	м2	30,25	180,00				replacement_verified_browser_petrovich	5 445,00
Раздел. Стены										
1 498	3.15-165-1	Грунтование стен	м2	63,25	6,07			384,12	Инд. СМР 10.18; НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	5 819,00
		ЗП						102,89		1 047,42
		ЭМ						11,43		116,38
		в т.ч. ЗПМ						1,27		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 163,80
		СП от ЗП								744,83
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	63,25						
		Всего по позиции						384,12		5 819,00
1 499	6.61-1-3	Локальное штукатурное выравнивание стен и откосов	м2	22,14	53,14			1 176,51	Инд. СМР 10.18; НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	17 822,70
		ЗП						315,14		3 208,09
		ЭМ						35,02		356,45
		в т.ч. ЗПМ						3,88		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								3 564,54
		СП от ЗП								2 281,31
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	22,14						

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по позиции						1 176,51		17 822,10
1 500	3.15-103-1	Финишная шпаклевка стен	м2	63,25	28,85			1 824,58	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	27 640,25
		ЗП						488,73		4 975,24
		ЭМ						54,30		552,81
		в т.ч. ЗПМ						6,01		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								5 528,05
		СП от ЗП								3 537,95
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	63,25						
		Всего по позиции						1 824,58		27 640,25
1 501	6.52-18-1	Гидроизоляция стен мокрых участков	м2	22,14	34,16			756,33	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	11 457,45
		ЗП						202,59		2 062,34
		ЭМ						22,51		229,15
		в т.ч. ЗПМ						2,49		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 291,49
		СП от ЗП								1 466,55
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	22,14						
		Всего по позиции						756,33		11 457,45
1 502	3.15-149-1	Облицовка стен плиткой/керамогранитом	м2	22,14	136,64			3 025,31	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	45 829,80
		ЗП						810,35		8 249,36
		ЭМ						90,04		916,60
		в т.ч. ЗПМ						9,97		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								9 165,96
		СП от ЗП								5 866,21
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	22,14						
		Всего по позиции						3 025,31		45 829,80
1 503	3.15-139-1	Затирка и санитарная герметизация	м2	22,14	18,98			420,18	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	6 365,25
		ЗП						112,55		1 145,75
		ЭМ						12,51		127,31
		в т.ч. ЗПМ						1,38		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ЗП								1 273,05
		СП от ЗП								814,75
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	22,14						
		Всего по позиции						420,18		6 365,25
1 504	PETR-767965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	8,35	120,00				verified_browser_petrovich	1 002,00
1 505	PETR-142852 / арт. 30000048	Штукатурка гипсовая Волма Слой 30 кг	меш.	6,6	520,00				verified_browser_petrovich	3 432,00
1 506	PETR-141512 / арт. 141472/6983-350647	Маяки штукатурные	м.п.	12,18	75,00				verified_browser_petrovich	913,50
1 507	PETR-631138 / арт. 240219	Уголок штукатурный/перфорированный	м.п.	13,91	95,00				verified_browser_petrovich	1 321,45
1 508	PETR-133351	Армирующая сетка по трещинам и примыканиям	м2	10,44	130,00				verified_browser_petrovich	1 357,20
1 509	PETR-138069 / арт. 1011793/1020761	Шпаклевка цементная Weber.vetonit VH 20 кг	меш.	4,4	872,00				verified_browser_petrovich	3 836,80
1 510	PETR-1175943 / арт. G-1301/MR/600x600x9	Керамогранит технический/матовый недорогой	м2	24,35	950,00				verified_browser_petrovich	23 132,50
1 511	PETR-114585 / арт. 792214/7634176	Клей для плитки Ceresit CM 11 25 кг	меш.	4,4	619,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 723,60
1 512	PETR-102870 / арт. 1291052/76395	Затирка Ceresit CE 40 Aquastatic 2 кг	шт.	4,4	775,00				verified_browser_petrovich	3 410,00
1 513	PETR-824931 / арт. 824931	СВП, крестики, профили примыкания, уголки и расходники для плитки	м2	24,35	180,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 383,00
1 514	PETR-684418 / арт. 17438_17974_53463	Герметик санитарный силиконовый	шт.	2,2	650,00				verified_browser_petrovich	1 430,00
Раздел. Потолки										
1 515	3.15-165-1	Грунтование и подготовка потолочного основания	м2	27,5	6,07			167,01	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	2 530,00
		ЗП						44,73		455,40
		ЭМ						4,97		50,60
		в т.ч. ЗПМ						0,55		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								506,00
		СП от ЗП								323,84
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	27,5						
		Всего по позиции						167,01		2 530,00
1 516	3.15-71-1	Влагостойкий потолок ГКЛ/ремонт потолка мокрой зоны	м2	27,5	113,87			3 131,43	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	47 437,50
		ЗП						838,78		8 538,75
		ЭМ						93,20		948,75
		в т.ч. ЗПМ						10,32		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								9 487,50
		СП от ЗП								6 072,00
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	27,5						
		Всего по позиции						3 131,43		47 437,50
1 517	3.15-71-1	Устройство/ремонт потолка с каркасом и закладными	м2	27,5	68,32			1 878,86	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	28 462,50
		ЗП						503,27		5 123,25

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ						55,92		569,25
		в т.ч. ЗПМ						6,19		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								5 692,50
		СП от ЗП								3 643,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	27,5						
		Всего по позиции						1 878,86		28 462,50
1 518	PETR-767965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	3,63	120,00				verified_browser_petrovich	435,60
1 519	PETR-101932 / арт. 275117	Гипсокартон Knauf влагостойкий 2500x1200x12,5 мм	лист	11	566,00				verified_browser_petrovich	6 226,00
1 520	PETR-106477 / арт. 111747	Профиль потолочный Knauf 60x27 мм 4 м	шт.	17,6	482,00				verified_browser_petrovich	8 483,20
1 521	PETR-106483 / арт. 100628	Профиль направляющий Knauf 27x28 мм 3 м	шт.	7,7	218,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 678,60
1 522	PETR-1061370	Подвесы, соединители, саморезы, лента, шпаклевка швов ГКЛ	м2	30,25	620,00				replacement_verified_browser_petrovich	18 755,00
1 523	ТКП	Материалы финишной подготовки и окраски потолков полный комплекс	м2	30,25	360,00				replacement_market_estimate	10 890,00
1 524	PETR-776007 / арт. ПО 300x300	Ревизионные люки и сервисные элементы потолков/коробов	шт.	1,05	3 500,00				verified_browser_petrovich	3 675,00
1 525	PETR-133217 / арт. ETP 60-120	Скрытый ревизионный люк под плитку с крепежом	шт.	1,05	6 500,00				verified_browser_petrovich	6 825,00
Раздел. Проемы										
1 526	6.56-24-1	Монтаж/ремонт дверного блока, откосов и фурнитуры	шт.	1	344,66			344,66	Инд. СМР 10.18; НР 91%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.45	5 175,00
		ЗП						91,50		931,50
		ЭМ						10,17		103,50
		в т.ч. ЗПМ						1,13		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								941,85
		СП от ЗП								724,50
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						344,66		5 175,00
1 527	ТКП	Дверь межкомнатная усиленная с отделкой под объект	шт.	1,05	9 500,00				replacement_market_estimate	9 975,00
1 528	ТКП	Коробка, доборы, наличники, петли, ручки, замки полный комплект	компл.	1,05	11 000,00				replacement_market_estimate	11 550,00
1 529	ТКП	Порожки и переходные профили усиленные	шт.	1,05	1 500,00				replacement_market_estimate	1 575,00
1 530	PETR-664867 / арт. 664867	Доводчик, ограничитель, уплотнители и стопоры двереи	компл.	1,05	4 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 410,00
1 531	ТКП	Усиленная дверная фурнитура: замки, цилиндры, доводчики, ограничители	компл.	1,05	9 500,00				replacement_market_estimate	9 975,00
1 532	PETR-148719 / арт. 47518, 402207	Материалы усиления и ремонта проемов: уголок, смесь, анкера, сетка	компл.	1,1	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 850,00
1 533	PETR-1060656 / арт. 1060656	Противопожарные и технические двери на границах блоков с фурнитурой	компл.	0,1166	208 000,00				verified_browser_petrovich	24 247,60
Раздел. Окна и откосы										
1 534	6.56-7-1	Ремонт оконных откосов, подоконников и герметизация примыканий	компл.	1	265,70			265,70	Инд. СМР 10.18; НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	4 025,00
		ЗП						71,17		724,50
		ЭМ						7,91		80,50
		в т.ч. ЗПМ						0,88		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								805,00
		СП от ЗП								515,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						265,70		4 025,00
1 535	PETR-740762 / арт. 4680098510301	Материалы ремонта оконных откосов: шпаклевка, уголки, грунт, краска	компл.	1,1	4 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 950,00
1 536	PETR-667630 / арт. FDAK 01.RC	Подоконник/накладка подоконника и торцевые элементы	м.п.	1,76	1 800,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 168,00
1 537	PETR-684427 / арт. 77660	Оконная фурнитура, ручки, регулировочные и герметизирующие материалы	компл.	1,05	2 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 310,00
1 538	ТКП	Замена/ремонт стеклопакетов, отливов, уплотнений и сложной оконной фурнитуры	компл.	1,05	18 500,00				replacement_market_estimate	19 425,00
1 539	PETR-1075012 / арт. BOK638370P	Акриловыи герметик, примыкания, трещины и швы под окраску	шт.	2,2	290,00				verified_browser_petrovich	638,00
1 540	PETR-968886 / арт. 6178688	Жалюзи/рулонные шторы по оконным проемам	м2	2,52	3 500,00				verified_browser_petrovich	8 820,00
1 541	PETR-613527 / арт. 4680552098159	Карнизы/потолочные шины и крепеж	м.п.	1,89	1 200,00				verified_browser_petrovich	2 268,00
Раздел. Водоснабжение и канализация										
1 542	3.16-31-1	Скрытая прокладка труб ХВС/ГВС/канализации	м.п.	12	78,53			942,41	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	15 180,00
		ЗП						268,41		2 732,40
		ЭМ						29,82		303,60
		в т.ч. ЗПМ						3,30		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								3 339,60
		СП от ЗП								2 246,64
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	12						
		Всего по позиции						942,41		15 180,00
1 543	3.16-15-1	Монтаж арматуры, сифонов, подводок, фильтров и ревизии	компл.	2	178,49			356,97	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	5 750,00
		ЗП						101,67		1 035,00
		ЭМ						11,30		115,00
		в т.ч. ЗПМ						1,25		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 265,00
		СП от ЗП								851,00
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						356,97		5 750,00
1 544	3.16-22-1	Монтаж коллекторов, защиты от протечек и сервисных люков	компл.	1	392,67			392,67	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	6 325,00
		ЗП						111,84		1 138,50
		ЭМ						12,43		126,50
		в т.ч. ЗПМ						1,38		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 663

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 391,50
		СП от ЗП								936,10
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						392,67		6 325,00
1 545	3.16-29-1	Опрессовка и испытания трубопроводов	компл.	1	214,18			214,18	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	3 450,00
		ЗП						61,00		621,00
		ЭМ						6,78		69,00
		в т.ч. ЗПМ						0,75		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								759,00
		СП от ЗП								510,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						214,18		3 450,00
1 546	PETR-143200 / арт. УТр.700.0020.32.02	Труба PPR/металлопластик для ХВС/ГВС	м.п.	13,2	180,00				verified_browser_petrovich	2 376,00
1 547	PETR-108328 / арт. 115420/38043	Канализационные трубы, отводы, проники, ревизии	м.п.	5,94	650,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 861,00
1 548	PETR-109192 / арт. 8464/X100U	Хомуты, теплоизоляция труб, крепеж и маркировка трубопроводов	м.п.	19,14	180,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 445,20
1 549	PETR-685041 / арт. VT.388.N.04	Краны шаровые, фильтры, коллекторы, подводка	компл.	2,2	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	7 700,00
1 550	PETR-666318 / арт. 30986362	Сифоны, гибкая подводка, манжеты, трапы, крепеж сантехники	компл.	2,2	4 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	9 240,00
1 551	PETR-1067309 / арт. FA 39M4 12100	Фильтры грубой/тонкой очистки, редукторы и манометры	компл.	1,1	8 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	9 350,00
1 552	ТКП	Система защиты от протечек: датчики, краны, контроллер и питание	компл.	1,05	28 000,00				external_supplier_estimate	29 400,00
1 553	ТКП	Коллекторный шкаф, коллекторы ХВС/ГВС, расходомеры и крепеж	компл.	1,05	24 000,00				external_supplier_estimate	25 200,00
1 554	PETR-1020331 / арт. Lm36040011050	Ревизии, прочистки, трапы и обратные клапаны канализации	компл.	1,1	4 800,00				verified_browser_petrovich	5 280,00
1 555	PETR-1025727 / арт. HC-1201238	Водонагреватель/бойлер с группой безопасности и крепежом	шт.	0,53	28 000,00				verified_browser_petrovich	14 840,00
Раздел. Сантехника										
1 556	6.65-4-1	Демонтаж сантехнических приборов и подключений	шт.	2	65,97			131,95	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 840,00
		ЗП						32,53		331,20
		ЭМ						3,61		36,80
		в т.ч. ЗПМ						0,40		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								294,40
		СП от ЗП								202,40
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						131,95		1 840,00
1 557	3.17-1-6	Монтаж сантехнических приборов и смесителей	шт.	2	249,88			499,76	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	8 050,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП						142,34		1 449,00
		ЭМ						15,82		161,00
		в т.ч. ЗПМ						1,75		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 771,00
		СП от ЗП								1 191,40
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						499,76		8 050,00
1 558	PETR-1046433 / арт. MAT44S0177	Кухонная мойка с сифоном, выпуском и крепежом	компл.	1,05	14 500,00				verified_browser_petrovich	15 225,00
1 559	PETR-143465 / арт. VT.386.N.04	Кухонные подключения: фильтр, гибкая подводка, краны, герметизация	компл.	1,05	9 500,00				verified_browser_petrovich	9 975,00
1 560	PETR-686249 / арт. BIL SB00I01	Смеситель Iddis Bild хром	шт.	1,05	5 990,00				verified_browser_petrovich	6 289,50
Раздел. Отопление										
1 561	3.18-6-1	Ревизия/замена отопительных приборов, арматуры и подключений	компл.	1	464,07			464,07	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	7 475,00
		ЗП						132,17		1 345,50
		ЭМ						14,69		149,50
		в т.ч. ЗПМ						1,63		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 644,50
		СП от ЗП								1 106,30
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						464,07		7 475,00
1 562	3.16-29-1	Промывка, балансировка, опрессовка и настройка отопления	компл.	1	199,91			199,91	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	3 220,00
		ЗП						56,94		579,60
		ЭМ						6,33		64,40
		в т.ч. ЗПМ						0,70		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								708,40
		СП от ЗП								476,56
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						199,91		3 220,00
1 563	PETR-810471 / арт. HE-1416359	Радиатор отопления/экран радиатора с комплектом подключения	шт.	1,05	18 500,00				verified_browser_petrovich	19 425,00
1 564	PETR-614795 / арт. VT.047.N.04	Термостатические клапаны, запорная арматура и воздухоотводчики отопления	компл.	1,1	4 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 620,00
1 565	PETR-148982 / арт. VTp.700.AI.25.32.02	Трубы отопления, фитинги, изоляция и крепеж	м.п.	4,6	650,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 990,00
1 566	PETR-616826 / арт. R.Ad.SA01/9939	Кронштейны, крепеж и расходники для отопительных приборов	компл.	1,1	1 800,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 980,00
1 567	ТКП	Балансировочная арматура, промывка, опрессовка и теплоизоляция отопления	компл.	1,1	8 500,00				replacement_market_estimate	9 350,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел. Вентиляция										
1568	6.65-25-1	Ревизия вентканалов, решеток и проходок	компл.	1	107,09			107,09	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	1 725,00
		ЗП						30,50		310,50
		ЭМ						3,39		34,50
		в т.ч. ЗПМ						0,38		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								379,50
		СП от ЗП								255,30
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						107,09		1 725,00
1569	3.20-53-1	Монтаж приточной вентиляции/бризеров, шумоглушения и автоматики	компл.	1	606,86			606,86	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	9 775,00
		ЗП						172,84		1 759,50
		ЭМ						19,20		195,50
		в т.ч. ЗПМ						2,13		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 150,50
		СП от ЗП								1 446,70
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						606,86		9 775,00
1570	5.3-2-1	Пусконаладка и балансировка вентиляции помещения	компл.	1	280,72			280,72	Инд. СМР 10.18: НР 75%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.31	4 025,00
		ЗП						71,17		724,50
		ЭМ						7,91		80,50
		в т.ч. ЗПМ						0,88		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								603,75
		СП от ЗП								563,50
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						280,72		4 025,00
1571	3.20-9-1	Монтаж/замена вентиляционной решетки или вытяжного устройства	компл.	1	178,49			178,49	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	2 875,00
		ЗП						50,83		517,50
		ЭМ						5,65		57,50
		в т.ч. ЗПМ						0,63		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ЗП								632,50
		СП от ЗП								425,50
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						178,49		2 875,00
1 572	PETR-1068867 / арт. 301	Вентиляционные решетки/диффузоры для помещении	шт.	1,05	2 200,00				verified_browser_petrovich	2 310,00
1 573	PETR-1011626 / арт. AE102	Воздуховоды, фасонные части, клапаны и гибкие вставки	м.п.	16,94	1 400,00				verified_browser_petrovich	23 716,00
1 574	PETR-1011626 / арт. AE102	Крепеж, подвесы, изоляция и герметики вентиляционных трасс	м.п.	16,94	420,00				replacement_verified_browser_petrovich	7 114,80
1 575	ТКП	Противопожарные/обратные клапаны, дроссели и переходы вентиляции	шт.	1,05	4 200,00				external_supplier_estimate	4 410,00
1 576	ТКП	Приточная установка/бризер с фильтрами и комплектом монтажа	шт.	1,03	85 000,00				external_supplier_estimate	87 550,00
1 577	ТКП	Автоматика вентиляции: регуляторы, датчики, питание, кабель	компл.	1,05	18 000,00				external_supplier_estimate	18 900,00
1 578	ТКП	Шумоглушители, гибкие вставки, теплоизоляция и ревизионные люки вентиляции	компл.	1,05	9 500,00				external_supplier_estimate	9 975,00
1 579	PETR-1023898 / арт. TYPHOON 100 2SP	Вытяжной вентилятор/канальный вентилятор для мокрых зон и кухонь	шт.	1,05	7 500,00				verified_browser_petrovich	7 875,00
1 580	PETR-1020291 / арт. ERA 5C ET	Решетки вентиляционные, вентиляторы, воздуховоды	компл.	1,05	2 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 625,00
1 581	PETR-1079892 / арт. 1450	Кухонная вытяжка/зонт и комплект подключения к вентиляции	компл.	1,05	22 000,00				verified_browser_petrovich	23 100,00
1 582	PETR-1091146 / арт. 1868-1620/130490/CF	Жироуловитель/фильтр, обратный клапан и кухонные вентиляционные переходы	компл.	1,05	8 500,00				verified_browser_petrovich	8 925,00
1 583	ТКП	Центральная комплектация вентиляции: автоматика, клапаны, шумоглушители, ревизии	компл.	0,1166	127 386,00				external_supplier_estimate	14 850,02
Раздел. Кондиционирование										
1 584	3.20-38-1	Устройство трасс и подключение блоков кондиционирования	компл.	1	999,53			999,53	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	16 100,00
		ЗП						284,68		2 898,00
		ЭМ						31,63		322,00
		в т.ч. ЗПМ						3,50		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								3 542,00
		СП от ЗП								2 382,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						999,53		16 100,00
1 585	3.20-38-1	Монтаж наружных блоков, проходок, дренажа и автоматики кондиционирования	компл.	1	821,04			821,04	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	13 225,00
		ЗП						233,84		2 380,50
		ЭМ						25,98		264,50
		в т.ч. ЗПМ						2,88		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 909,50
		СП от ЗП								1 957,30
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						821,04		13 225,00
1 586	5.3-28-1	Пусконаладка, вакуумирование и проверка кондиционирования	компл.	1	441,13			441,13	Инд. СМР 10.18: НР 75%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.31	6 325,00

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП						111,84		1 138,50
		ЭМ						12,43		126,50
		в т.ч. ЗПМ						1,38		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								948,75
		СП от ЗП								885,50
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						441,13		6 325,00
1 587	ТКП	Сплит-система/внутренний блок кондиционирования с базовым комплектом	шт.	1,03	65 000,00				external_supplier_estimate	66 950,00
1 588	ТКП	Наружный блок кондиционирования/мультисплит с крепежом	шт.	1,03	115 000,00				external_supplier_estimate	118 450,00
1 589	ТКП	Медная трасса кондиционирования, фреоновые трубы и теплоизоляция	м.п.	13,44	1 850,00				external_supplier_estimate	24 864,00
1 590	PETR-103458 / арт. 881780/38220	Дренаж кондиционирования: труба, фитинги, помпа/обратный клапан	м.п.	13,44	650,00				verified_browser_petrovich	8 736,00
1 591	ТКП	Дренажная помпа кондиционера с датчиком и крепежом	шт.	1,05	18 500,00				external_supplier_estimate	19 425,00
1 592	ТКП	Алмазное бурение и гильзование проходок кондиционирования	узел	1,05	6 500,00				external_supplier_estimate	6 825,00
1 593	ТКП	Пусконаладка, вакуумирование, дозаправка и расходники кондиционирования	компл.	1,05	9 500,00				external_supplier_estimate	9 975,00
1 594	ТКП	Питание кондиционеров: автомат, кабель, коробка, маркировка	компл.	1,05	8 500,00				replacement_market_estimate	8 925,00
1 595	PETR-143208 / арт. 47983	Кронштейны, виброопоры, крепеж и расходники кондиционирования	компл.	1,1	6 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	7 150,00
Раздел. Электрика										
1 596	4.8-159-1	Скрытая прокладка кабельных линий	м.п.	120	18,74			2 248,67	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	35 880,00
		ЗП						634,42		6 458,40
		ЭМ						70,49		717,60
		в т.ч. ЗПМ						7,80		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								8 180,64
		СП от ЗП								4 807,92
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	120						
		Всего по позиции						2 248,67		35 880,00
1 597	6.69-5-3	Подрозетники, распайки, штробы и заделка	точка	11	46,85			515,32	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	8 222,50
		ЗП						145,39		1 480,05
		ЭМ						16,15		164,45
		в т.ч. ЗПМ						1,79		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 874,73
		СП от ЗП								1 101,82
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	11						

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по позиции						515,32		8 222,50
1 598	4.8-243-8	Монтаж розеток и выключателей	точка	11	25,23			277,48	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	4 427,50
		ЗП						78,29		796,95
		ЭМ						8,70		88,55
		в т.ч. ЗПМ						0,96		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 009,47
		СП от ЗП								593,28
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	11						
		Всего по позиции						277,48		4 427,50
1 599	4.8-246-1	Монтаж светильников и проверка освещения	шт.	3	57,66			172,97	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 760,00
		ЗП						48,80		496,80
		ЭМ						5,42		55,20
		в т.ч. ЗПМ						0,60		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								629,28
		СП от ЗП								369,84
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						172,97		2 760,00
1 600	PETR-770855 / арт. 4631147013774 АК	Кабель ГОСТКАБЕЛЬ ВВГнг(А)-LS 3х2,5	м.п.	105,6	135,00				verified_browser_petrovich	14 256,00
1 601	PETR-997026 / арт. 1157630FG00070A Ак	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5	м.п.	26,4	85,00				verified_browser_petrovich	2 244,00
1 602	PETR-660833 / арт. 51020	Гофра, клипсы, кабельные стяжки, клеммы, расходники электромонтажа	м.п.	132	95,00				verified_browser_petrovich	12 540,00
1 603	PETR-128017 / арт. IMT351201	Подрозетники, распределительные коробки, монтажные стаканы	шт.	12,1	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 388,00
1 604	PETR-128022 / арт. IMT351611	Распределительные коробки, клеммники WAGO, DIN-рейки и маркировка линий	компл.	3,3	850,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 805,00
1 605	ТКП	Розетка Systeme Electric/Legrand улучшенная	шт.	8,8	450,00				replacement_market_estimate	3 960,00
1 606	PETR-101691 / арт. BA10-001b	Выключатель одноклавишный/двухклавишный	шт.	3,3	260,00				verified_browser_petrovich	858,00
1 607	PETR-655481 / арт. 707-4288-112	Рамки, клавиши, суппорты, лицевые панели электроустановочных изделий	компл.	12,1	220,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 662,00
1 608	ТКП	Светильник светодиодный 600х600 улучшенный	шт.	3,15	2 300,00				replacement_market_estimate	7 245,00
1 609	PETR-106926 / арт. 45015	Подключение оборудования: кабельные выводы, вилки, розетки силовые, наконечники	точка	2,1	1 450,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 045,00
1 610	PETR-660888 / арт. mp54-3-2-pas	Питающие и магистральные кабели до щитов и нагрузок	м.п.	23,72	220,00				verified_browser_petrovich	5 218,40
1 611	PETR-141625 / арт. 35024	Лоток кабельный с крышкой	м.п.	9,08	950,00				verified_browser_petrovich	8 626,00
1 612	PETR-1152906 / арт. BSE4101HDZ	Подвесы, кронштейны, заземление и крепеж кабельных лотков	м.п.	9,08	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 542,40
1 613	PETR-997001 / арт. 221P12WIII1U0K00	Заземление и уравнивание потенциалов: провод, шины, наконечники, маркировка	м.п.	6,05	240,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 452,00
1 614	PETR-1070403 / арт. 2282759	Точки подключения кухонного/технологического оборудования	точка	3,15	3 500,00				verified_browser_petrovich	11 025,00
1 615	PETR-669259 / арт. 419401	Распределительные щиты, автоматика, УЗО/дифавтоматы, клеммы и маркировка	компл.	0,1166	153 335,00				replacement_verified_browser_petrovich	17 875,03
1 616	ТКП	ИБП/стабилизация, резервное питание слаботочных и инженерных систем	компл.	0,1166	42 462,00				external_supplier_estimate	4 950,01
Раздел. Пожарная сигнализация										

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 617	4.10-81-1	Монтаж пожарных извещателей, ручных извещателей и оповещателей	точка	2	61,26			122,52	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 955,00
		ЗП						34,57		351,90
		ЭМ						3,84		39,10
		в т.ч. ЗПМ						0,43		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								445,74
		СП от ЗП								261,97
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						122,52		1 955,00
1 618	4.10-11-1	Подключение, маркировка и проверка шлейфов пожарной сигнализации	м.п.	10	6,85			68,47	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 092,50
		ЗП						19,32		196,65
		ЭМ						2,15		21,85
		в т.ч. ЗПМ						0,24		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								249,09
		СП от ЗП								146,39
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						68,47		1 092,50
1 619	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
1 620	PETR-995292 / арт. GF101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
1 621	PETR-1005516 / арт. GE41218-11	Извещатель пожарный ручной с коробкой и крепежом	шт.	1,05	1 800,00				verified_browser_petrovich	1 890,00
1 622	PETR-1168009 / арт. 28528 1	Оповещатель звуковой/светозвуковой пожарный	шт.	1,05	2 400,00				verified_browser_petrovich	2 520,00
1 623	PETR-1085113 / арт. 5113. ЦБ-00021636	Клеммы, коробки, изоляторы КЗ, маркировка и крепеж пожарной сигнализации	м.п.	11	95,00				verified_browser_petrovich	1 045,00
1 624	PETR-614369 / арт. 34-0496	ППКП, блоки питания, АКБ, модули, шкаф и общесистемная комплектация ПС	компл.	0,1166	122 668,00				verified_browser_petrovich	14 300,02
Раздел. Пожарная безопасность										
1 625	4.8-245-1	Монтаж аварийного освещения и эвакуационных указателей	шт.	1	64,87			64,87	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 035,00
		ЗП						18,30		186,30
		ЭМ						2,03		20,70
		в т.ч. ЗПМ						0,23		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								235,98
		СП от ЗП								138,69
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						64,87		1 035,00
1 626	PETR-1164986 / арт. vs201-30-mgr-5k-li1h	Светильник аварийного освещения с аккумулятором	шт.	1,05	3 500,00				verified_browser_petrovich	3 675,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 627	PETR-1024222 / арт. ОП-4 двое дл	Огнетушители, кронштейны, знаки, планы эвакуации и пиктограммы	компл.	0,1166	37 744,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 400,01
Раздел. ОПС и СКС										
1 628	4.10-15-1	Скрытая прокладка кабелей ОПС/СКС	м.п.	34	9,37			318,56	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	5 083,00
		ЗП						89,88		914,94
		ЭМ						9,99		101,66
		в т.ч. ЗПМ						1,11		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 158,92
		СП от ЗП								681,12
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	34						
		Всего по позиции						318,56		5 083,00
1 629	4.10-78-1	Монтаж извещателей/точек СКС	точка	3	64,87			194,60	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	3 105,00
		ЗП						54,90		558,90
		ЭМ						6,10		62,10
		в т.ч. ЗПМ						0,68		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								707,94
		СП от ЗП								416,07
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						194,60		3 105,00
1 630	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
1 631	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
1 632	PETR-1212451 / арт. 80515	СОУЭ: оповещатели, табло Выход, ручные извещатели, БП/АКБ	шт.	1,05	3 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 360,00
1 633	PETR-907825 / арт. UE-00002052	Кабель UTP/FTP cat.6 для СКС	м.п.	66	45,00				verified_browser_petrovich	2 970,00
1 634	PETR-1146195 / арт. RNK6F90TL	СКС порт: keystone, faceplate, патч-панель, патч-корды, маркировка	порт	2,1	1 800,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 780,00
1 635	ТКП	Охранная сигнализация: датчики, магнитоконтакты, тревожные кнопки	шт.	2,1	1 700,00				external_supplier_estimate	3 570,00
1 636	PETR-133802 / арт. ВВГнг(А)-FRLS	Кабель охранной сигнализации	м.п.	44	65,00				verified_browser_petrovich	2 860,00
1 637	PETR-1146195 / арт. RNK6F90TL	Коробки, коннекторы, патч-модули и крепеж для ОПС/СКС	м.п.	121	70,00				replacement_verified_browser_petrovich	8 470,00
1 638	PETR-614367 / арт. 34-0494	Активное оборудование ОПС/СКС, шкаф/кросс, блоки питания, коммутация	компл.	0,1166	153 335,00				verified_browser_petrovich	17 875,03
Раздел. Слаботочные системы										
1 639	4.10-78-1	Монтаж точек Wi-Fi, видеонаблюдения и коммутация	точка	1	129,73			129,73	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 070,00
		ЗП						36,60		372,60
		ЭМ						4,07		41,40
		в т.ч. ЗПМ						0,45		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								471,96

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ЗП								277,38
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						129,73		2 070,00
1 640	ТКП	Wi-Fi точка доступа, PoE-питание и монтажный комплект	шт.	1,05	16 500,00				external_supplier_estimate	17 325,00
1 641	ТКП	Слаботочный шкаф/стойка, патч-панели, органайзеры и коммутация	компл.	0,05	85 000,00				external_supplier_estimate	4 250,00
1 642	ТКП	PoE-коммутаторы, маршрутизатор, контроллер Wi-Fi и ИБП сети	компл.	0,05	95 000,00				external_supplier_estimate	4 750,00
1 643	ТКП	СКУД на входные группы: контроллеры, считыватели, замки, кнопки, БП	компл.	0,1166	61 334,00				external_supplier_estimate	7 150,01
Раздел. Инженерные трассы										
1 644	PETR-141622 / арт. 135023	Лотки, магистральная гофра, гильзы, противопожарная заделка и крепеж трасс	компл.	0,1166	122 668,00				verified_browser_petrovich	14 300,02
Раздел. Расходники										
1 645	PETR-631805 / арт. РК 0067 0	Саморезы, дюбели, анкеры, подвесы, соединители	компл.	1,1	2 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 750,00
1 646	PETR-687523 / арт. 117383	Пена монтажная, клей-пена, герметики общестроительные	шт.	1,1	600,00				replacement_verified_browser_petrovich	660,00
Раздел. Финиш										
1 647	6.69-31-1	Финальная уборка и передача помещения	м2	27,5	6,83			187,89	Инд. СМР 10.18; НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	2 846,25
		ЗП						50,33		512,32
		ЭМ						5,59		56,93
		в т.ч. ЗПМ						0,62		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								569,25
		СП от ЗП								364,32
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	27,5						
		Всего по позиции						187,89		2 846,25
1 648	ТКП	Таблички помещений, навигация, пиктограммы и крепеж	компл.	1	950,00				external_supplier_estimate	950,00
1 649	PETR-1028701 / арт. 180167	Финишная уборка: химия, салфетки, пленка снятия, пылесборники, ветошь	м2	27,5	95,00				verified_browser_petrovich	2 612,50
Раздел. Исполнительная документация										
1 650	PETR-1063134 / арт. ml-136-1	Бирки, кабельные маркеры, схемы, протоколы и материалы исполнительной документации	компл.	0,05	4 500,00				verified_browser_petrovich	225,00
Раздел. Логистика										
1 651	ТКП	Доставка, разгрузка, подъем и внутриплощадочное перемещение материалов	компл.	0,1166	1 083 825,17				service_estimate	126 346,92
Раздел. Резерв комплектации										
1 652	ТКП	Резерв на мелкие материалы и позиции без проекта	компл.	0,1166	2 167 650,33				replacement_market_estimate	252 693,84
Итого по помещению 2-8 Кухня								500 377,08	Материалы/оборудование	2 097 988,19

Помещение/кабинет 2-9 Коридор: Коридор; БТИ № 9; площадь 3.50 м2; работы 57,803.60; материалы 206,507.72; итого 264,311.32 руб.										
Раздел. Подготовка										
1 653	КАЛЬК-ZSMETA-01-001	Обмер, дефектовка, маркировка границ ремонта	м2	3,5	6,89			24,13	Инд. СМР 10.18; НР 91%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.45	362,25
		ЗП						6,41		65,20
		ЭМ						0,71		7,25
		в т.ч. ЗПМ						0,08		
		МР								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								65,93
		СП от ЗП								50,72
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3,5						
		Всего по позиции						24,13		362,25
1 654	6.69-43-1	Укрытие и защита существующих конструкции и оборудования	м2	3,5	9,96			34,85	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	523,25
		ЗП						9,25		94,19
		ЭМ						1,03		10,46
		в т.ч. ЗПМ						0,11		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								95,23
		СП от ЗП								73,25
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3,5						
		Всего по позиции						34,85		523,25
1 655	PETR-630824 / арт. 094125	Пленка укрывная защитная	м2	3,85	25,00				verified_browser_petrovich	96,25
1 656	PETR-787634 / арт. 489530	Лента малярная/скотч строительный	шт.	1,1	180,00				verified_browser_petrovich	198,00
1 657	PETR-617522 / арт. 9631964	Временное электроснабжение зоны ремонта: щиток, кабель, автоматы, удлинители	компл.	0,03	6 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	195,00
1 658	PETR-987814 / арт. 50044396	Временное освещение и переносные светильники для производства работ	компл.	0,25	3 200,00				verified_browser_petrovich	800,00
1 659	PETR-102144	Жесткая защита полов и маршрутов: оргалит/ДВП/гофрокартон	м2	4,02	260,00				verified_browser_petrovich	1 045,20
1 660	PETR-641043	Пылезащитные завесы, временные двери, укрытие проемов	компл.	0,12	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	420,00
Раздел. Демонтаж										
1 661	6.57-2-7	Демонтаж напольных покрытий	м2	3,5	15,67			54,84	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	764,75
		ЗП						13,52		137,66
		ЭМ						1,50		15,29
		в т.ч. ЗПМ						0,17		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								122,36
		СП от ЗП								84,12
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3,5						
		Всего по позиции						54,84		764,75
1 662	6.54-1-6	Демонтаж отделки потолка	м2	3,5	13,19			46,18	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	644,00
		ЗП						11,39		115,92
		ЭМ						1,27		12,88
		в т.ч. ЗПМ						0,14		
		МР								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								103,04
		СП от ЗП								70,84
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3,5						
		Всего по позиции						46,18		644,00
1 663	6.62-31-1	Расчистка и демонтаж отделки стен	м2	7,35	11,55			84,86	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 183,35
		ЗП						20,92		213,00
		ЭМ						2,32		23,67
		в т.ч. ЗПМ						0,26		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								189,34
		СП от ЗП								130,17
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	7,35						
		Всего по позиции						84,86		1 183,35
1 664	6.67-7-1	Демонтаж существующих электроустановочных и слаботочных изделий	точка	6	9,90			59,38	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	828,00
		ЗП						14,64		149,04
		ЭМ						1,63		16,56
		в т.ч. ЗПМ						0,18		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								132,48
		СП от ЗП								91,08
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	6						
		Всего по позиции						59,38		828,00
1 665	6.56-38-3	Демонтаж дверных блоков, шкафных фасадов и элементов проемов	компл.	1	74,22			74,22	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 035,00
		ЗП						18,30		186,30
		ЭМ						2,03		20,70
		в т.ч. ЗПМ						0,23		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								165,60
		СП от ЗП								113,85
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						74,22		1 035,00
1 666	6.69-19-1	Сбор, вынос и погрузка строительного мусора	м2	3,5	13,19			46,18	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	644,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП						11,39		115,92
		ЭМ						1,27		12,88
		в т.ч. ЗПМ						0,14		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								103,04
		СП от ЗП								70,84
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3,5						
		Всего по позиции						46,18		644,00
1 667	PETR-815750 / арт. 815750	Расходники инструмента: диски, буры, сверла, лезвия, насадки, коронки	м2	6,07	85,00				replacement_verified_browser_petrovich	515,95
1 668	PETR-104801 / арт. M031	Мешки строительные для мусора	упак.	1,1	350,00				verified_browser_petrovich	385,00
1 669	PETR-666098 / арт. 0208	Биг-бэги/мягкие контейнеры для внутреннего сбора мусора	шт.	1,1	850,00				verified_browser_petrovich	935,00
1 670	PETR-953115	Контейнер 8 м3 с вывозом и утилизацией строительного мусора	шт.	0,05	22 000,00				verified_browser_petrovich	1 100,00
Раздел. Скрытые работы										
1 671	КАЛЬК-ZSMETA-15-001	Проверка оснований после демонтажа	м2	3,5	5,77			20,20	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	281,75
		ЗП						4,98		50,71
		ЭМ						0,55		5,64
		в т.ч. ЗПМ						0,06		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								45,08
		СП от ЗП								30,99
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3,5						
		Всего по позиции						20,20		281,75
1 672	6.69-42-1	Герметизация инженерных проходок	компл.	1	91,91			91,91	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	1 380,00
		ЗП						24,40		248,40
		ЭМ						2,71		27,60
		в т.ч. ЗПМ						0,30		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								251,16
		СП от ЗП								193,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						91,91		1 380,00
1 673	PETR-167833 / арт. 581404	Ремонтная смесь/гипс/алебастр для заделки штроб и выбоин	меш.	1,1	650,00				verified_browser_petrovich	715,00
1 674	ТКП	Противопожарная заделка проходок: гильзы, пена, мастика, манжеты	узел	1,1	3 200,00				external_supplier_estimate	3 520,00
Раздел. Полы										
1 675	3.15-165-1	Обеспыливание, грунтование и ремонт основания пола	м2	3,5	8,10			28,36	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	442,75

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 675

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП						7,83		79,70
		ЭМ						0,87		8,85
		в т.ч. ЗПМ						0,10		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								92,09
		СП от ЗП								61,99
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3,5						
		Всего по позиции						28,36		442,75
1 676	3.11-10-1	Выравнивание основания пола	м2	3,5	42,72			149,52	Инд. СМР 10.18; НР 104%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.38	2 334,50
		ЗП						41,28		420,21
		ЭМ						4,59		46,69
		в т.ч. ЗПМ						0,51		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								485,58
		СП от ЗП								326,83
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3,5						
		Всего по позиции						149,52		2 334,50
1 677	3.11-26-2	Финишное покрытие пола	м2	3,5	33,15			116,01	Инд. СМР 10.18; НР 104%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.38	1 811,25
		ЗП						32,03		326,02
		ЭМ						3,56		36,23
		в т.ч. ЗПМ						0,39		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								376,74
		СП от ЗП								253,58
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3,5						
		Всего по позиции						116,01		1 811,25
1 678	PETR-767965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	0,46	120,00				verified_browser_petrovich	55,20
1 679	PETR-101546 / арт. 1001893/1016312	Ровнитель для пола базовый	меш.	2,2	650,00				verified_browser_petrovich	1 430,00
1 680	ТКП	Коммерческое ПВХ/кварцвиниловое покрытие с повышенной износостойкостью	м2	3,85	1 800,00				replacement_market_estimate	6 930,00
1 681	ТКП	Клей/подложка/подготовительные материалы под финишное покрытие полный комплект	м2	3,85	450,00				replacement_market_estimate	1 732,50
1 682	ТКП	Плинтус, углы, заглушки и соединители улучшенные	м.п.	8,23	550,00				replacement_market_estimate	4 526,50
Раздел. Стены										
1 683	3.15-165-1	Грунтование стен	м2	7,35	6,07			44,64	Инд. СМР 10.18; НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	676,20
		ЗП						11,96		121,72
		ЭМ						1,33		13,52

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ						0,15		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								135,24
		СП от ЗП								86,55
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	7,35						
		Всего по позиции						44,64		676,20
1 684	6.61-1-3	Локальное штукатурное выравнивание стен и откосов	м2	2,57	53,14			136,57	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	2 068,85
		ЗП						36,58		372,39
		ЭМ						4,06		41,38
		в т.ч. ЗПМ						0,45		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								413,77
		СП от ЗП								264,81
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,57						
		Всего по позиции						136,57		2 068,85
1 685	3.15-103-1	Финишная шпаклевка стен	м2	7,35	28,85			212,03	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	3 211,95
		ЗП						56,79		578,15
		ЭМ						6,31		64,24
		в т.ч. ЗПМ						0,70		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								642,39
		СП от ЗП								411,13
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	7,35						
		Всего по позиции						212,03		3 211,95
1 686	3.15-96-3	Окраска стен в два слоя	м2	7,35	22,77			167,39	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	2 535,75
		ЗП						44,84		456,43
		ЭМ						4,98		50,71
		в т.ч. ЗПМ						0,55		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								507,15
		СП от ЗП								324,58
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	7,35						

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по позиции						167,39		2 535,75
1 687	PETR-767965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	0,97	120,00				verified_browser_petrovich	116,40
1 688	PETR-142852 / арт. 30000048	Штукатурка гипсовая Волма Слои 30 кг	меш.	1,1	520,00				verified_browser_petrovich	572,00
1 689	PETR-141512 / арт. 1414726983-350647	Маяки штукатурные	м.п.	1,41	75,00				verified_browser_petrovich	105,75
1 690	PETR-631138 / арт. 240219	Уголок штукатурный/перфорированный	м.п.	1,62	95,00				verified_browser_petrovich	153,90
1 691	PETR-133351	Армирующая сетка по трещинам и примыканиям	м2	1,21	130,00				verified_browser_petrovich	157,30
1 692	PETR-131252 / арт. 6471-79478	Защита стен коридоров: отбойная доска, углы, профили и крепеж	м.п.	3,93	1 400,00				verified_browser_petrovich	5 502,00
1 693	PETR-112336 / арт. 700000426	Шпаклевка Основит Эконсилк РР38 W 20 кг	меш.	1,1	897,00				verified_browser_petrovich	986,70
1 694	PETR-140279 / арт. 700000426	Краска интерьерная Текс Профи база А 4,5 л	шт.	1,1	1 682,00				verified_browser_petrovich	1 850,20
1 695	ТКП	Стеклохолст, клеи и армирующие материалы под окраску полный комплекс	м2	6,06	180,00				replacement_market_estimate	1 090,80
1 696	PETR-131619 / арт. W5110-314425	Шлифсетки, абразивы, валики, кисти, кюветы, малярные расходники	м2	10,85	45,00				verified_browser_petrovich	488,25
Раздел. Потолки										
1 697	3.15-165-1	Грунтование и подготовка потолочного основания	м2	3,5	6,07			21,26	Инд. СМР 10.18; НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	322,00
		ЗП						5,69		57,96
		ЭМ						0,63		6,44
		в т.ч. ЗПМ						0,07		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								64,40
		СП от ЗП								41,22
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3,5						
		Всего по позиции						21,26		322,00
1 698	3.15-29-1	Устройство/ремонт модульного потолка Armstrong	м2	3,5	64,53			225,84	Инд. СМР 10.18; НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	3 421,25
		ЗП						60,49		615,83
		ЭМ						6,72		68,43
		в т.ч. ЗПМ						0,74		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								684,25
		СП от ЗП								437,92
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3,5						
		Всего по позиции						225,84		3 421,25
1 699	PETR-767965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	0,46	120,00				verified_browser_petrovich	55,20
1 700	ТКП	Потолочная система Armstrong/аналог с улучшенной плитой и подвесами	м2	3,85	1 100,00				replacement_market_estimate	4 235,00
1 701	PETR-1090568 / арт. 834416	Подвесная система Armstrong: профили, подвесы, уголок, крепеж	м2	3,85	520,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 002,00
Раздел. Проемы										
1 702	6.56-35-1	Ремонт и отделка проходных проемов/порталов	компл.	1	214,46			214,46	Инд. СМР 10.18; НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	3 220,00
		ЗП						56,94		579,60
		ЭМ						6,33		64,40

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ						0,70		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								586,04
		СП от ЗП								450,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						214,46		3 220,00
1 703	6.56-35-1	Отделка порталов, проходных проемов и дымозащитных отсечек	компл.	1	291,05			291,05	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	4 370,00
		ЗП						77,27		786,60
		ЭМ						8,59		87,40
		в т.ч. ЗПМ						0,95		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								795,34
		СП от ЗП								611,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						291,05		4 370,00
1 704	PETR-612182 / арт. 3840	Отделка порталов и проходных проемов: доборы, наличники, уголки, герметики	компл.	1,08	6 500,00				verified_browser_petrovich	7 020,00
1 705	PETR-148719 / арт. 47518_402207	Материалы усиления и ремонта проемов: уголок, смесь, анкера, сетка	компл.	1,1	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 850,00
1 706	PETR-1060656 / арт. 1060656	Противопожарные и технические двери на границах блоков с фурнитурой	компл.	0,0148	208 000,00				verified_browser_petrovich	3 086,10
Раздел. Вентиляция										
1 707	6.65-25-1	Ревизия вентканалов, решеток и проходок	компл.	1	107,09			107,09	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	1 725,00
		ЗП						30,50		310,50
		ЭМ						3,39		34,50
		в т.ч. ЗПМ						0,38		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								379,50
		СП от ЗП								255,30
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						107,09		1 725,00
1 708	PETR-106867 / арт. 301	Вентиляционные решетки/диффузоры для помещении	шт.	1,05	2 200,00				verified_browser_petrovich	2 310,00
1 709	PETR-101626 / арт. AE102	Воздуховоды, фасонные части, клапаны и гибкие вставки	м.п.	1,57	1 400,00				verified_browser_petrovich	2 198,00
1 710	PETR-101626 / арт. AE102	Крепеж, подвесы, изоляция и герметики вентиляционных трасс	м.п.	1,57	420,00				replacement_verified_browser_petrovich	659,40
1 711	ТКП	Противопожарные/обратные клапаны, дроссели и переходы вентиляции	шт.	1,05	4 200,00				external_supplier_estimate	4 410,00
1 712	ТКП	Центральная комплектация вентиляции: автоматика, клапаны, шумоглушители, ревизии	компл.	0,0148	127 386,00				external_supplier_estimate	1 890,03
Раздел. Электрика										
1 713	4.8-159-1	Скрытая прокладка кабельных линии	м.п.	32	18,74			599,64	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	9 568,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 679

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП						169,18		1 722,24
		ЭМ						18,80		191,36
		в т.ч. ЗПМ						2,08		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 181,50
		СП от ЗП								1 282,11
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	32						
		Всего по позиции						599,64		9 568,00
1 714	6.69-5-3	Подрозетники, распайки, штробы и заделка	точка	3	46,85			140,54	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 242,50
		ЗП						39,65		403,65
		ЭМ						4,41		44,85
		в т.ч. ЗПМ						0,49		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								511,29
		СП от ЗП								300,50
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						140,54		2 242,50
1 715	4.8-243-8	Монтаж розеток и выключателей	точка	3	25,23			75,68	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 207,50
		ЗП						21,35		217,35
		ЭМ						2,37		24,15
		в т.ч. ЗПМ						0,26		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								275,31
		СП от ЗП								161,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						75,68		1 207,50
1 716	4.8-246-1	Монтаж светильников и проверка освещения	шт.	1	57,66			57,66	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	920,00
		ЗП						16,27		165,60
		ЭМ						1,81		18,40
		в т.ч. ЗПМ						0,20		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								209,76
		СП от ЗП								123,28

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						57,66		920,00
1 717	PETR-770855 / арт. 4631147013774 АК	Кабель ГОСТКАБЕЛЬ ВВГнг(А)-LS 3х2,5	м.п.	26,4	135,00				verified_browser_petrovich	3 564,00
1 718	PETR-997026 / арт. 1157Б30FG00070A Ак	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5	м.п.	8,8	85,00				verified_browser_petrovich	748,00
1 719	PETR-660833 / арт. 51020	Гофра, клипсы, кабельные стяжки, клеммы, расходники электромонтажа	м.п.	35,2	95,00				verified_browser_petrovich	3 344,00
1 720	PETR-128017 / арт. IMT351201	Подрозетники, распределительные коробки, монтажные стаканы	шт.	3,3	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	924,00
1 721	PETR-128022 / арт. IMT351611	Распределительные коробки, клеммники WAGO, DIN-рейки и маркировка линий	компл.	1,1	850,00				replacement_verified_browser_petrovich	935,00
1 722	ТКП	Розетка Systeme Electric/Legrand улучшенная	шт.	2,2	450,00				replacement_market_estimate	990,00
1 723	PETR-101691 / арт. BA10-001b	Выключатель одноклавишный/двухклавишный	шт.	1,1	260,00				verified_browser_petrovich	286,00
1 724	PETR-655481 / арт. 707-4288-112	Рамки, клавиши, суппорты, лицевые панели электроустановочных изделий	компл.	3,3	220,00				replacement_verified_browser_petrovich	726,00
1 725	ТКП	Светильник светодиодный 600х600 улучшенный	шт.	1,05	2 300,00				replacement_market_estimate	2 415,00
1 726	PETR-106926 / арт. 45015	Подключение оборудования: кабельные выводы, вилки, розетки силовые, наконечники	точка	1,05	1 450,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 522,50
1 727	PETR-660888 / арт. mP54-3-7-bas	Питающие и магистральные кабели до щитов и нагрузок	м.п.	3,02	220,00				verified_browser_petrovich	664,40
1 728	PETR-141625 / арт. 35024	Лоток кабельный с крышкой	м.п.	1,16	950,00				verified_browser_petrovich	1 102,00
1 729	PETR-1152906 / арт. BSE4101HD7	Подвесы, кронштейны, заземление и крепеж кабельных лотков	м.п.	1,16	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	324,80
1 730	PETR-997001 / арт. 221/P12WIII1U0K00	Заземление и уравнивание потенциалов: провод, шины, наконечники, маркировка	м.п.	0,39	240,00				replacement_verified_browser_petrovich	93,60
1 731	PETR-669259 / арт. 419401	Распределительные щиты, автоматика, УЗО/дифавтоматы, клеммы и маркировка	компл.	0,0148	153 335,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 275,03
1 732	ТКП	ИБП/стабилизация, резервное питание слаботочных и инженерных систем	компл.	0,0148	42 462,00				external_supplier_estimate	630,01
Раздел. Пожарная сигнализация										
1 733	4.10-81-1	Монтаж пожарных извещателей, ручных извещателей и оповещателей	точка	2	61,26			122,52	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 955,00
		ЗП						34,57		351,90
		ЭМ						3,84		39,10
		в т.ч. ЗПМ						0,43		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								445,74
		СП от ЗП								261,97
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						122,52		1 955,00
1 734	4.10-11-1	Подключение, маркировка и проверка шлейфов пожарной сигнализации	м.п.	10	6,85			68,47	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 092,50
		ЗП						19,32		196,65
		ЭМ						2,15		21,85
		в т.ч. ЗПМ						0,24		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								249,09
		СП от ЗП								146,39
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по позиции						68,47		1 092,50
1 735	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПС Энг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
1 736	PETR-995292 / арт. GF101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
1 737	PETR-1005516 / арт. GE41218-11	Извещатель пожарный ручной с коробкой и крепежом	шт.	1,05	1 800,00				verified_browser_petrovich	1 890,00
1 738	PETR-1168009 / арт. 28528.1	Оповещатель звуковой/светозвуковой пожарный	шт.	1,05	2 400,00				verified_browser_petrovich	2 520,00
1 739	PETR-1085113 / арт. 5113. ЦБ-00021636	Клеммы, коробки, изоляторы КЗ, маркировка и крепеж пожарной сигнализации	м.п.	11	95,00				verified_browser_petrovich	1 045,00
1 740	PETR-614369 / арт. 34-0496	ППКП, блоки питания, АКБ, модули, шкаф и общесистемная комплектация ПС	компл.	0,0148	122 668,00				verified_browser_petrovich	1 820,03
Раздел. Пожарная безопасность										
1 741	4.8-245-1	Монтаж аварийного освещения и эвакуационных указателей	шт.	2	64,86			129,73	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 070,00
		ЗП						36,60		372,60
		ЭМ						4,07		41,40
		в т.ч. ЗПМ						0,45		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								471,96
		СП от ЗП								277,38
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						129,73		2 070,00
1 742	PETR-1164986 / арт. ys201-30-mpc-5k-lith	Светильник аварийного освещения с аккумулятором	шт.	1,05	3 500,00				verified_browser_petrovich	3 675,00
1 743	PETR-661275 / арт. 71357	Световое табло Выход/эвакуационный указатель	шт.	1,05	2 800,00				verified_browser_petrovich	2 940,00
1 744	PETR-1024222 / арт. ОП-4 двое ал	Огнетушители, кронштейны, знаки, планы эвакуации и пиктограммы	компл.	0,0148	37 744,00				replacement_verified_browser_petrovich	560,01
Раздел. ОПС и СКС										
1 745	4.10-15-1	Скрытая прокладка кабелей ОПС/СКС	м.п.	10	9,37			93,69	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 495,00
		ЗП						26,43		269,10
		ЭМ						2,94		29,90
		в т.ч. ЗПМ						0,33		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								340,86
		СП от ЗП								200,33
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						93,69		1 495,00
1 746	4.10-78-1	Монтаж извещателей/точек СКС	точка	1	64,87			64,87	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 035,00
		ЗП						18,30		186,30
		ЭМ						2,03		20,70
		в т.ч. ЗПМ						0,23		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								235,98

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ЗП								138,69
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						64,87		1 035,00
1 747	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
1 748	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
1 749	PETR-1212451 / арт. 80515	СОУЭ: оповещатели, табло Выход, ручные извещатели, БП/АКБ	шт.	1,05	3 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 360,00
1 750	ТКП	Охранная сигнализация: датчики, магнитоконтакты, тревожные кнопки	шт.	1,05	1 700,00				external_supplier_estimate	1 785,00
1 751	PETR-133802 / арт. ВВГнг(А)- FRLS	Кабель охранной сигнализации	м.п.	22	65,00				verified_browser_petrovich	1 430,00
1 752	PETR-1146195 / арт. RNK6F90TL	Коробки, коннекторы, патч-модули и крепеж для ОПС/СКС	м.п.	33	70,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 310,00
1 753	PETR-614367 / арт. 34-0494	Активное оборудование ОПС/СКС, шкаф/кросс, блоки питания, коммутация	компл.	0,0148	153 335,00				verified_browser_petrovich	2 275,03
Раздел. Слаботочные системы										
1 754	4.10-78-1	Монтаж точек Wi-Fi, видеонаблюдения и коммутация	точка	1	129,73			129,73	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 070,00
		ЗП						36,60		372,60
		ЭМ						4,07		41,40
		в т.ч. ЗПМ						0,45		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								471,96
		СП от ЗП								277,38
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						129,73		2 070,00
1 755	ТКП	IP-камера видеонаблюдения с монтажной коробкой и крепежом	шт.	1,05	18 500,00				external_supplier_estimate	19 425,00
1 756	ТКП	Слаботочный шкаф/стойка, патч-панели, органайзеры и коммутация	компл.	0,05	85 000,00				external_supplier_estimate	4 250,00
1 757	ТКП	PoE-коммутаторы, маршрутизатор, контроллер Wi-Fi и ИБП сети	компл.	0,05	95 000,00				external_supplier_estimate	4 750,00
1 758	ТКП	NVR/видеорегистратор, HDD, мониторинг и коммутация CCTV	компл.	0,05	78 000,00				external_supplier_estimate	3 900,00
1 759	ТКП	СКУД на входные группы: контроллеры, считыватели, замки, кнопки, БП	компл.	0,0148	61 334,00				external_supplier_estimate	910,01
Раздел. Инженерные трассы										
1 760	PETR-141622 / арт. 35023	Лотки, магистральная гофра, гильзы, противопожарная заделка и крепеж трасс	компл.	0,0148	122 668,00				verified_browser_petrovich	1 820,03
Раздел. Расходники										
1 761	PETR-631805 / арт. PK 00670	Саморезы, дюбели, анкеры, подвесы, соединители	компл.	1,1	2 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 750,00
1 762	PETR-687523 / арт. 117383	Пена монтажная, клей-пена, герметики общестроительные	шт.	1,1	600,00				replacement_verified_browser_petrovich	660,00
Раздел. Финиш										
1 763	6.69-31-1	Финальная уборка и передача помещения	м2	3,5	6,83			23,91	Инд. СМР 10.18; НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	362,25
		ЗП						6,41		65,20
		ЭМ						0,71		7,25
		в т.ч. ЗПМ						0,08		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								72,45
		СП от ЗП								46,37

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3,5						
		Всего по позиции						23,91		362,25
1 764	ТКП	Таблички помещении, навигация, пиктограммы и крепеж	компл.	1	950,00				external_supplier_estimate	950,00
1 765	PETR-1028701 / арт. 80167	Финишная уборка: химия, салфетки, пленка снятия, пылесборники, ветошь	м2	3,5	95,00				verified_browser_petrovich	332,50
Раздел. Исполнительная документация										
1 766	PETR-1063134 / арт. mf-136-f	Бирки, кабельные маркеры, схемы, протоколы и материалы исполнительной документации	компл.	0,05	4 500,00				verified_browser_petrovich	225,00
Раздел. Логистика										
1 767	ТКП	Доставка, разгрузка, подъем и внутриплощадочное перемещение материалов	компл.	0,0148	1 083 825,17				service_estimate	16 080,71
Раздел. Резерв комплектации										
1 768	ТКП	Резерв на мелкие материалы и позиции без проекта	компл.	0,0148	2 167 650,33				replacement_market_estimate	32 161,43
Итого по помещению 2-9 Коридор								57 803,60	Материалы/оборудование	264 311,32

Помещение/кабинет 2-10 Коридор: Коридор; БТИ № 10; площадь 3.60 м2; работы 58,425.75; материалы 209,360.27; итого 267,786.02 руб.

Раздел. Подготовка										
1 769	КАЛЬК-ZSMETA-01-001	Обмер, дефектовка, маркировка границ ремонта	м2	3,6	6,89			24,82	Инд. СМР 10.18; НР 91%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.45	372,60
		ЗП						6,59		67,07
		ЭМ						0,73		7,45
		в т.ч. ЗПМ						0,08		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								67,81
		СП от ЗП								52,16
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3,6						
		Всего по позиции						24,82		372,60
1 770	6.69-43-1	Укрытие и защита существующих конструкции и оборудования	м2	3,6	9,96			35,84	Инд. СМР 10.18; НР 91%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.45	538,20
		ЗП						9,52		96,88
		ЭМ						1,06		10,76
		в т.ч. ЗПМ						0,12		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								97,95
		СП от ЗП								75,35
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3,6						
		Всего по позиции						35,84		538,20
1 771	PETR-630824 / арт. 094125	Пленка укрывная защитная	м2	3,96	25,00				verified_browser_petrovich	99,00
1 772	PETR-787634 / арт. 489530	Лента малярная/скотч строительный	шт.	1,1	180,00				verified_browser_petrovich	198,00
1 773	PETR-617522 / арт. 9631964	Временное электроснабжение зоны ремонта: щиток, кабель, автоматы, удлинители	компл.	0,03	6 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	195,00
1 774	PETR-987814 / арт. 50044396	Временное освещение и переносные светильники для производства работ	компл.	0,25	3 200,00				verified_browser_petrovich	800,00

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 775	PETR-102144	Жесткая защита полов и маршрутов: оргалит/ДВП/гофрокартон	м2	4,14	260,00				verified_browser_petrovich	1 076,40
1 776	PETR-641043	Пылезащитные завесы, временные двери, укрытие проемов	компл.	0,12	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	420,00
Раздел. Демонтаж										
1 777	6.57-2-7	Демонтаж напольных покрытий	м2	3,6	15,67			56,41	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	786,60
		ЗП						13,91		141,59
		ЭМ						1,55		15,73
		в т.ч. ЗПМ						0,17		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								125,86
		СП от ЗП								86,53
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3,6						
		Всего по позиции						56,41		786,60
1 778	6.54-1-6	Демонтаж отделки потолка	м2	3,6	13,19			47,50	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	662,40
		ЗП						11,71		119,23
		ЭМ						1,30		13,25
		в т.ч. ЗПМ						0,14		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								105,98
		СП от ЗП								72,86
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3,6						
		Всего по позиции						47,50		662,40
1 779	6.62-31-1	Расчистка и демонтаж отделки стен	м2	7,56	11,54			87,28	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 217,16
		ЗП						21,52		219,09
		ЭМ						2,39		24,34
		в т.ч. ЗПМ						0,26		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								194,75
		СП от ЗП								133,89
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	7,56						
		Всего по позиции						87,28		1 217,16
1 780	6.67-7-1	Демонтаж существующих электроустановочных и слаботочных изделий	точка	6	9,90			59,38	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	828,00
		ЗП						14,64		149,04
		ЭМ						1,63		16,56
		в т.ч. ЗПМ						0,18		
		МР								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								132,48
		СП от ЗП								91,08
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	6						
		Всего по позиции						59,38		828,00
1 781	6.56-38-3	Демонтаж дверных блоков, шкафных фасадов и элементов проемов	компл.	1	14,22			14,22	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 035,00
		ЗП						18,30		186,30
		ЭМ						2,03		20,70
		в т.ч. ЗПМ						0,23		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								165,60
		СП от ЗП								113,85
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						14,22		1 035,00
1 782	6.69-19-1	Сбор, вынос и погрузка строительного мусора	м2	3,6	13,19			47,50	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	662,40
		ЗП						11,71		119,23
		ЭМ						1,30		13,25
		в т.ч. ЗПМ						0,14		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								105,98
		СП от ЗП								72,86
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3,6						
		Всего по позиции						47,50		662,40
1 783	PETR-815750 / арт. 815750	Расходники инструмента: диски, буры, сверла, лезвия, насадки, коронки	м2	6,25	85,00				replacement_verified_browser_petrovich	531,25
1 784	PETR-104801 / арт. M031	Мешки строительные для мусора	упак.	1,1	350,00				verified_browser_petrovich	385,00
1 785	PETR-666098 / арт. 0208	Биг-бэги/мягкие контейнеры для внутреннего сбора мусора	шт.	1,1	850,00				verified_browser_petrovich	935,00
1 786	PETR-953115	Контейнер 8 м3 с вывозом и утилизацией строительного мусора	шт.	0,06	22 000,00				verified_browser_petrovich	1 320,00
Раздел. Скрытые работы										
1 787	КАЛЬК-ZSMETA-15-001	Проверка оснований после демонтажа	м2	3,6	5,77			20,78	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	289,80
		ЗП						5,12		52,16
		ЭМ						0,57		5,80
		в т.ч. ЗПМ						0,06		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								46,37

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ЗП								31,88
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3,6						
		Всего по позиции						20,78		289,80
1 788	6.69-42-1	Герметизация инженерных проходок	компл.	1	91,91			91,91	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	1 380,00
		ЗП						24,40		248,40
		ЭМ						2,71		27,60
		в т.ч. ЗПМ						0,30		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								251,16
		СП от ЗП								193,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						91,91		1 380,00
1 789	PETR-1678337 / арт. 581404	Ремонтная смесь/гипс/алебастр для заделки штроб и выбоин	меш.	1,1	650,00				verified_browser_petrovich	715,00
1 790	ТКП	Противопожарная заделка проходок: гильзы, пена, мастика, манжеты	узел	1,1	3 200,00				external_supplier_estimate	3 520,00
Раздел. Полы										
1 791	3.15-165-1	Обеспыливание, грунтование и ремонт основания пола	м2	3,6	8,10			29,17	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	455,40
		ЗП						8,05		81,97
		ЭМ						0,89		9,11
		в т.ч. ЗПМ						0,10		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								94,72
		СП от ЗП								63,76
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3,6						
		Всего по позиции						29,17		455,40
1 792	3.11-10-1	Выравнивание основания пола	м2	3,6	42,72			153,79	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	2 401,20
		ЗП						42,46		432,22
		ЭМ						4,72		48,02
		в т.ч. ЗПМ						0,52		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								499,45
		СП от ЗП								336,17
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3,6						
		Всего по позиции						153,79		2 401,20
1 793	3.11-26-2	Финишное покрытие пола	м2	3,6	33,14			119,32	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	1 863,00

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП						32,94		335,34
		ЭМ						3,66		37,26
		в т.ч. ЗПМ						0,41		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								387,50
		СП от ЗП								260,82
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3,6						
		Всего по позиции						119,32		1 863,00
1 794	PETR-767965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	0,48	120,00				verified_browser_petrovich	57,60
1 795	PETR-101546 / арт. 1001893/1016312	Ровнитель для пола базовыи	меш.	2,2	650,00				verified_browser_petrovich	1 430,00
1 796	ТКП	Коммерческое ПВХ/кварцвиниловое покрытие с повышенной износостойкостью	м2	3,96	1 800,00				replacement_market_estimate	7 128,00
1 797	ТКП	Клеи/подложка/подготовительные материалы под финишное покрытие полныи комплект	м2	3,96	450,00				replacement_market_estimate	1 782,00
1 798	ТКП	Плинтус, углы, заглушки и соединители улучшенные	м.п.	8,35	550,00				replacement_market_estimate	4 592,50
Раздел. Стены										
1 799	3.15-165-1	Грунтование стен	м2	7,56	6,07			45,91	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	695,52
		ЗП						12,30		125,19
		ЭМ						1,37		13,91
		в т.ч. ЗПМ						0,15		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								139,10
		СП от ЗП								89,03
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	7,56						
		Всего по позиции						45,91		695,52
1 800	6.61-1-3	Локальное штукатурное выравнивание стен и откосов	м2	2,65	53,14			140,82	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	2 133,25
		ЗП						37,72		383,98
		ЭМ						4,19		42,67
		в т.ч. ЗПМ						0,46		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								426,65
		СП от ЗП								273,06
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,65						
		Всего по позиции						140,82		2 133,25
1 801	3.15-103-1	Финишная шпаклевка стен	м2	7,56	28,85			218,08	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	3 303,72
		ЗП						58,42		594,67
		ЭМ						6,49		66,07

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ						0,72		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								660,74
		СП от ЗП								422,88
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	7,56						
		Всего по позиции						218,08		3 303,72
1 802	3.15-96-3	Окраска стен в два слоя	м2	7,56	22,77			172,17	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	2 608,20
		ЗП						46,12		469,48
		ЭМ						5,12		52,16
		в т.ч. ЗПМ						0,57		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								521,64
		СП от ЗП								333,85
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	7,56						
		Всего по позиции						172,17		2 608,20
1 803	PETR-767965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	1	120,00				verified_browser_petrovich	120,00
1 804	PETR-142852 / арт. 30000048	Штукатурка гипсовая Волма Слой 30 кг	меш.	1,1	520,00				verified_browser_petrovich	572,00
1 805	PETR-141512 / арт. 141472/6983-350647	Маяки штукатурные	м.п.	1,46	75,00				verified_browser_petrovich	109,50
1 806	PETR-631138 / арт. 240219	Уголок штукатурный/перфорированный	м.п.	1,66	95,00				verified_browser_petrovich	157,70
1 807	PETR-133351	Армирующая сетка по трещинам и примыканиям	м2	1,25	130,00				verified_browser_petrovich	162,50
1 808	PETR-131252 / арт. 6471;	Защита стен коридоров: отбойная доска, углы, профили и крепеж	м.п.	3,98	1 400,00				verified_browser_petrovich	5 572,00
1 809	PETR-112336 / арт. 79478	Шпаклевка Основит Эконсилк РР38 W 20 кг	меш.	1,1	897,00				verified_browser_petrovich	986,70
1 810	PETR-140279 / арт. 700000426	Краска интерьерная Текс Профи база А 4,5 л	шт.	1,1	1 682,00				verified_browser_petrovich	1 850,20
1 811	ТКП	Стеклохолст, клеи и армирующие материалы под окраску полный комплекс	м2	6,24	180,00				replacement_market_estimate	1 123,20
1 812	PETR-131619 / арт. LW5110-314425	Шлифсетки, абразивы, валики, кисти, кюветы, малярные расходники	м2	11,16	45,00				verified_browser_petrovich	502,20
Раздел. Потолки										
1 813	3.15-165-1	Грунтование и подготовка потолочного основания	м2	3,6	6,07			21,86	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	331,20
		ЗП						5,86		59,62
		ЭМ						0,65		6,62
		в т.ч. ЗПМ						0,07		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								66,24
		СП от ЗП								42,39
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3,6						
		Всего по позиции						21,86		331,20

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 814	3.15-29-1	Устройство/ремонт модульного потолка Armstrong	м2	3,6	64,53			232,30	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	3 519,00
		ЗП						62,22		633,42
		ЭМ						6,91		70,38
		в т.ч. ЗПМ						0,77		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								703,80
		СП от ЗП								450,43
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3,6						
		Всего по позиции						232,30		3 519,00
1 815	PETR-767965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	0,48	120,00				verified_browser_petrovich	57,60
1 816	ТКП	Потолочная система Armstrong/аналог с улучшенной плитой и подвесами	м2	3,96	1 100,00				replacement_market_estimate	4 356,00
1 817	PETR-1090568 / арт. 834416	Подвесная система Armstrong: профили, подвесы, уголок, крепеж	м2	3,96	520,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 059,20
Раздел. Проемы										
1 818	6.56-35-1	Ремонт и отделка проходных проемов/порталов	компл.	1	214,46			214,46	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	3 220,00
		ЗП						56,94		579,60
		ЭМ						6,33		64,40
		в т.ч. ЗПМ						0,70		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								586,04
		СП от ЗП								450,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						214,46		3 220,00
1 819	6.56-35-1	Отделка порталов, проходных проемов и дымозащитных отсечек	компл.	1	291,05			291,05	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	4 370,00
		ЗП						77,27		786,60
		ЭМ						8,59		87,40
		в т.ч. ЗПМ						0,95		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								795,34
		СП от ЗП								611,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						291,05		4 370,00
1 820	PETR-612182 / арт. 3840	Отделка порталов и проходных проемов: доборы, наличники, уголки, герметики	компл.	1,08	6 500,00				verified_browser_petrovich	7 020,00
1 821	PETR-148719 / арт. 47518 402207	Материалы усиления и ремонта проемов: уголок, смесь, анкера, сетка	компл.	1,1	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 850,00
1 822	PETR-1060656 / арт. 1060656	Противопожарные и технические двери на границах блоков с фурнитурой	компл.	0,0153	208 000,00				verified_browser_petrovich	3 174,29
Раздел. Вентиляция										

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 823	6.65-25-1	Ревизия вентканалов, решеток и проходок	компл.	1	107,09			107,09	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	1 725,00
		ЗП						30,50		310,50
		ЭМ						3,39		34,50
		в т.ч. ЗПМ						0,38		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								379,50
		СП от ЗП								255,30
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						107,09		1 725,00
1 824	PETR-106867 / арт. 301	Вентиляционные решетки/диффузоры для помещении	шт.	1,05	2 200,00				verified_browser_petrovich	2 310,00
1 825	PETR-101626 / арт. AE102	Воздуховоды, фасонные части, клапаны и гибкие вставки	м.п.	1,61	1 400,00				verified_browser_petrovich	2 254,00
1 826	PETR-101626 / арт. AE102	Крепеж, подвесы, изоляция и герметики вентиляционных прасс	м.п.	1,61	420,00				replacement_verified_browser_petrovich	676,20
1 827	ТКП	Противопожарные/обратные клапаны, дроссели и переходы вентиляции	шт.	1,05	4 200,00				external_supplier_estimate	4 410,00
1 828	ТКП	Центральная комплектация вентиляции: автоматика, клапаны, шумоглушители, ревизии	компл.	0,0153	127 386,00				external_supplier_estimate	1 944,04
Раздел. Электрика										
1 829	4.8-159-1	Скрытая прокладка кабельных линий	м.п.	32	18,74			599,64	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	9 568,00
		ЗП						169,18		1 722,24
		ЭМ						18,80		191,36
		в т.ч. ЗПМ						2,08		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 181,50
		СП от ЗП								1 282,11
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	32						
		Всего по позиции						599,64		9 568,00
1 830	6.69-5-3	Подрозетники, распаики, штробы и заделка	точка	3	46,85			140,54	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 242,50
		ЗП						39,65		403,65
		ЭМ						4,41		44,85
		в т.ч. ЗПМ						0,49		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								511,29
		СП от ЗП								300,50
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						140,54		2 242,50
1 831	4.8-243-8	Монтаж розеток и выключателеи	точка	3	25,23			75,68	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 207,50
		ЗП						21,35		217,35

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ						2,37		24,15
		в т.ч. ЗПМ						0,26		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								275,31
		СП от ЗП								161,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						75,68		1 207,50
1 832	4.8-246-1	Монтаж светильников и проверка освещения	шт.	1	57,66			57,66	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	920,00
		ЗП						16,27		165,60
		ЭМ						1,81		18,40
		в т.ч. ЗПМ						0,20		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								209,76
		СП от ЗП								123,28
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						57,66		920,00
1 833	PETR-770855 / арт. 4631147013774 АК	Кабель ГОСТКАБЕЛЬ ВВГнг(А)-LS 3х2,5	м.п.	26,4	135,00				verified_browser_petrovich	3 564,00
1 834	PETR-997026 / арт. 1157630FG00070A Ак	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5	м.п.	8,8	85,00				verified_browser_petrovich	748,00
1 835	PETR-660833 / арт. 51020	Гофра, клипсы, кабельные стяжки, клеммы, расходники электромонтажа	м.п.	35,2	95,00				verified_browser_petrovich	3 344,00
1 836	PETR-128017 / арт. IMT351201	Подрозетники, распределительные коробки, монтажные стаканы	шт.	3,3	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	924,00
1 837	PETR-128022 / арт. IMT351611	Распределительные коробки, клеммники WAGO, DIN-рейки и маркировка линий	компл.	1,1	850,00				replacement_verified_browser_petrovich	935,00
1 838	ТКП	Розетка Systeme Electric/Legrand улучшенная	шт.	2,2	450,00				replacement_market_estimate	990,00
1 839	PETR-101691 / арт. BA10-001b	Выключатель одноклавишный/двухклавишный	шт.	1,1	260,00				verified_browser_petrovich	286,00
1 840	PETR-655481 / арт. 707-4288-112	Рамки, клавиши, суппорты, лицевые панели электроустановочных изделий	компл.	3,3	220,00				replacement_verified_browser_petrovich	726,00
1 841	ТКП	Светильник светодиодный 600х600 улучшенный	шт.	1,05	2 300,00				replacement_market_estimate	2 415,00
1 842	PETR-106926 / арт. 45015	Подключение оборудования: кабельные выводы, вилки, розетки силовые, наконечники	точка	1,05	1 450,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 522,50
1 843	PETR-660888 / арт. mb54-3-2-bas	Питающие и магистральные кабели до щитов и нагрузок	м.п.	3,1	220,00				verified_browser_petrovich	682,00
1 844	PETR-141625 / арт. 35074	Лоток кабельный с крышкой	м.п.	1,19	950,00				verified_browser_petrovich	1 130,50
1 845	PETR-1152906 / арт. BSF4101HDZ	Подвесы, кронштейны, заземление и крепеж кабельных лотков	м.п.	1,19	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	333,20
1 846	PETR-997001 / арт. 221/P12WUI1U0K00	Заземление и уравнивание потенциалов: провод, шины, наконечники, маркировка	м.п.	0,4	240,00				replacement_verified_browser_petrovich	96,00
1 847	PETR-669259 / арт. 419401	Распределительные щиты, автоматика, УЗО/дифавтоматы, клеммы и маркировка	компл.	0,0153	153 335,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 340,05
1 848	ТКП	ИБП/стабилизация, резервное питание слаботочных и инженерных систем	компл.	0,0153	42 462,00				external_supplier_estimate	648,01
Раздел. Пожарная сигнализация										
1 849	4.10-81-1	Монтаж пожарных извещателей, ручных извещателей и оповещателей	точка	2	61,26			122,52	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 955,00
		ЗП						34,57		351,90
		ЭМ						3,84		39,10
		в т.ч. ЗПМ						0,43		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								445,74
		СП от ЗП								261,97
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						122,52		1 955,00
1 850	4.10-11-1	Подключение, маркировка и проверка шлейфов пожарной сигнализации	м.п.	10	6,85			68,47	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 092,50
		ЗП						19,32		196,65
		ЭМ						2,15		21,85
		в т.ч. ЗПМ						0,24		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								249,09
		СП от ЗП								146,39
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						68,47		1 092,50
1 851	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПС Знг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
1 852	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
1 853	PETR-1005516 / арт. GE41218-11	Извещатель пожарный ручной с коробкой и крепежом	шт.	1,05	1 800,00				verified_browser_petrovich	1 890,00
1 854	PETR-1168009 / арт. 28528 1	Оповещатель звуковой/светозвуковой пожарный	шт.	1,05	2 400,00				verified_browser_petrovich	2 520,00
1 855	PETR-1085113 / арт. 5113. ЦБ-00021636	Клеммы, коробки, изоляторы КЗ, маркировка и крепеж пожарной сигнализации	м.п.	11	95,00				verified_browser_petrovich	1 045,00
1 856	PETR-614369 / арт. 34-0496	ППКП, блоки питания, АКБ, модули, шкаф и общесистемная комплектация ПС	компл.	0,0153	122 668,00				verified_browser_petrovich	1 872,04
Раздел. Пожарная безопасность										
1 857	4.8-245-1	Монтаж аварийного освещения и эвакуационных указателей	шт.	2	64,86			129,73	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 070,00
		ЗП						36,60		372,60
		ЭМ						4,07		41,40
		в т.ч. ЗПМ						0,45		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								471,96
		СП от ЗП								277,38
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						129,73		2 070,00
1 858	PETR-1164986 / арт. vs201-30-mgc-5k-l1h	Светильник аварийного освещения с аккумулятором	шт.	1,05	3 500,00				verified_browser_petrovich	3 675,00
1 859	PETR-661275 / арт. 71357	Световое табло Выход/эвакуационный указатель	шт.	1,05	2 800,00				verified_browser_petrovich	2 940,00
1 860	PETR-1024222 / арт. ОП-4 двое од	Огнетушители, кронштейны, знаки, планы эвакуации и пиктограммы	компл.	0,0153	37 744,00				replacement_verified_browser_petrovich	576,01
Раздел. ОПС и СКС										
1 861	4.10-15-1	Скрытая прокладка кабелей ОПС/СКС	м.п.	10	9,37			93,69	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 495,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 693

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП						26,43		269,10
		ЭМ						2,94		29,90
		в т.ч. ЗПМ						0,33		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								340,86
		СП от ЗП								200,33
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						93,69		1 495,00
1 862	4.10-78-1	Монтаж извещателей/точек СКС	точка	1	64,87			64,87	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 035,00
		ЗП						18,30		186,30
		ЭМ						2,03		20,70
		в т.ч. ЗПМ						0,23		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								235,98
		СП от ЗП								138,69
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						64,87		1 035,00
1 863	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
1 864	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
1 865	PETR-1212451 / арт. 80515	СОУЭ: оповещатели, табло Выход, ручные извещатели, БП/АКБ	шт.	1,05	3 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 360,00
1 866	ТКП	Охранная сигнализация: датчики, магнитоконтакты, тревожные кнопки	шт.	1,05	1 700,00				external_supplier_estimate	1 785,00
1 867	PETR-133802 / арт. ВВГнг(А)- FRLS	Кабель охранной сигнализации	м.п.	22	65,00				verified_browser_petrovich	1 430,00
1 868	PETR-1146195 / арт. RNK6F90TL	Коробки, коннекторы, патч-модули и крепеж для ОПС/СКС	м.п.	33	70,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 310,00
1 869	PETR-614367 / арт. 34-0494	Активное оборудование ОПС/СКС, шкаф/кросс, блоки питания, коммутация	компл.	0,0153	153 335,00				verified_browser_petrovich	2 340,05
Раздел. С	лаботочные системы									
1 870	4.10-78-1	Монтаж точек Wi-Fi, видеонаблюдения и коммутация	точка	1	129,73			129,73	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 070,00
		ЗП						36,60		372,60
		ЭМ						4,07		41,40
		в т.ч. ЗПМ						0,45		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								471,96
		СП от ЗП								277,38
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						129,73		2 070,00
1 871	ТКП	IP-камера видеонаблюдения с монтажной коробкой и крепежом	шт.	1,05	18 500,00				external_supplier_estimate	19 425,00

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 872	ТКП	Слаботочный шкаф/стойка, патч-панели, органайзеры и коммутация	компл.	0,05	85 000,00				external_supplier_estimate	4 250,00
1 873	ТКП	PoE-коммутаторы, маршрутизатор, контроллер Wi-Fi и ИБП сети	компл.	0,05	95 000,00				external_supplier_estimate	4 750,00
1 874	ТКП	NVR/видеорегистратор, HDD, мониторинг и коммутация CCTV	компл.	0,05	78 000,00				external_supplier_estimate	3 900,00
1 875	ТКП	СКУД на входные группы: контроллеры, считыватели, замки, кнопки, БП	компл.	0,0153	61 334,00				external_supplier_estimate	936,02
Раздел. Инженерные трассы										
1 876	PETR-141622 / арт. 35023	Лотки, магистральная гофра, гильзы, противопожарная заделка и крепеж трасс	компл.	0,0153	122 668,00				verified_browser_petrovich	1 872,04
Раздел. Расходники										
1 877	PETR-631805 / арт. РК 00670	Саморезы, дюбели, анкеры, подвесы, соединители	компл.	1,1	2 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 750,00
1 878	PETR-887523 / арт. 117383	Пена монтажная, клеи-пена, герметики общестроительные	шт.	1,1	600,00				replacement_verified_browser_petrovich	660,00
Раздел. Финиш										
1 879	6.69-31-1	Финальная уборка и передача помещения	м2	3,6	6,83			24,60	Инд. СМР 10.18; НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	372,60
		ЗП						6,59		67,07
		ЭМ						0,73		7,45
		в т.ч. ЗПМ						0,08		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								74,52
		СП от ЗП								47,69
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3,6						
		Всего по позиции						24,60		372,60
1 880	ТКП	Таблички помещений, навигация, пиктограммы и крепеж	компл.	1	950,00				external_supplier_estimate	950,00
1 881	PETR-1028701 / арт. 180167	Финишная уборка: химия, салфетки, пленка снятия, пылесборники, ветошь	м2	3,6	95,00				verified_browser_petrovich	342,00
Раздел. Исполнительная документация										
1 882	PETR-1063134 / арт. ml-136-1	Бирки, кабельные маркеры, схемы, протоколы и материалы исполнительной документации	компл.	0,05	4 500,00				verified_browser_petrovich	225,00
Раздел. Логистика										
1 883	ТКП	Доставка, разгрузка, подъем и внутриплощадочное перемещение материалов	компл.	0,0153	1 083 825,17				service_estimate	16 540,26
Раздел. Резерв комплектации										
1 884	ТКП	Резерв на мелкие материалы и позиции без проекта	компл.	0,0153	2 167 650,33				replacement_market_estimate	33 080,51
Итого по помещению 2-10 Коридор								58 425,75	Материалы/оборудование	267 186,02

Помещение/кабинет 2-11 Уборная: Уборная; БТИ № 11; площадь 2.50 м2; работы 96,587.35; материалы 288,326.26; итого 384,913.61 руб.										
Раздел. Подготовка										
1 885	КАЛЬК-ZSMETA-01-001	Обмер, дефектовка, маркировка границ ремонта	м2	2,5	6,89			17,23	Инд. СМР 10.18; НР 91%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.45	258,75
		ЗП						4,58		46,57
		ЭМ						0,51		5,18
		в т.ч. ЗПМ						0,06		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								47,09
		СП от ЗП								36,23

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,5						
		Всего по позиции						17,23		258,75
1 886	6.69-43-1	Укрытие и защита существующих конструкции и оборудования	м2	2,5	9,96			24,89	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	373,75
		ЗП						6,61		67,28
		ЭМ						0,73		7,47
		в т.ч. ЗПМ						0,08		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								68,02
		СП от ЗП								52,32
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,5						
		Всего по позиции						24,89		373,75
1 887	PETR-630824 / арт. 094125	Пленка укрывная защитная	м2	2,75	25,00				verified_browser_petrovich	68,75
1 888	PETR-787634 / арт. 489530	Лента малярная/скотч строительный	шт.	1,1	180,00				verified_browser_petrovich	198,00
1 889	PETR-617522 / арт. 9631964	Временное электроснабжение зоны ремонта: щиток, кабель, автоматы, удлинители	компл.	0,02	6 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	130,00
1 890	PETR-987814 / арт. 50044396	Временное освещение и переносные светильники для производства работ	компл.	0,25	3 200,00				verified_browser_petrovich	800,00
1 891	PETR-102144	Жесткая защита полов и маршрутов: оргалит/ДВП/гофрокартон	м2	0,86	260,00				verified_browser_petrovich	223,60
1 892	PETR-641043	Пылезащитные завесы, временные двери, укрытие проемов	компл.	0,12	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	420,00
Раздел. Демонтаж										
1 893	6.57-2-7	Демонтаж напольных покрытий	м2	2,5	15,67			39,17	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	546,25
		ЗП						9,66		98,33
		ЭМ						1,07		10,92
		в т.ч. ЗПМ						0,12		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								87,40
		СП от ЗП								60,09
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,5						
		Всего по позиции						39,17		546,25
1 894	6.54-1-6	Демонтаж отделки потолка	м2	2,5	13,20			32,99	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	460,00
		ЗП						8,13		82,80
		ЭМ						0,90		9,20
		в т.ч. ЗПМ						0,10		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								73,60
		СП от ЗП								50,60
		НР и СП от ЗПМ								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗТР	чел.-ч	2,5						
		Всего по позиции						32,99		460,00
1 895	6.62-31-1	Расчистка и демонтаж отделки стен	м2	5,5	11,55			63,50	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	885,50
		ЗП						15,66		159,39
		ЭМ						1,74		17,71
		в т.ч. ЗПМ						0,19		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								141,68
		СП от ЗП								97,40
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	5,5						
		Всего по позиции						63,50		885,50
1 896	6.67-7-1	Демонтаж существующих электроустановочных и слаботочных изделий	точка	5	9,90			49,48	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	690,00
		ЗП						12,20		124,20
		ЭМ						1,36		13,80
		в т.ч. ЗПМ						0,15		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								110,40
		СП от ЗП								75,90
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	5						
		Всего по позиции						49,48		690,00
1 897	6.56-38-3	Демонтаж дверных блоков, шкафных фасадов и элементов проемов	компл.	1	74,22			74,22	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 035,00
		ЗП						18,30		186,30
		ЭМ						2,03		20,70
		в т.ч. ЗПМ						0,23		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								165,60
		СП от ЗП								113,85
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						74,22		1 035,00
1 898	6.69-19-1	Сбор, вынос и погрузка строительного мусора	м2	2,5	13,20			32,99	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	460,00
		ЗП						8,13		82,80
		ЭМ						0,90		9,20
		в т.ч. ЗПМ						0,10		
		МР								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								73,60
		СП от ЗП								50,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,5						
		Всего по позиции						32,99		460,00
1 899	PETR-815750 / арт. 815750	Расходники инструмента: диски, буры, сверла, лезвия, насадки, коронки	м2	4,42	85,00				replacement_verified_browser_petrovich	375,70
1 900	PETR-104801 / арт. M031	Мешки строительные для мусора	упак.	1,1	350,00				verified_browser_petrovich	385,00
1 901	PETR-666098 / арт. 0208	Биг-бэги/мягкие контейнеры для внутреннего сбора мусора	шт.	1,1	850,00				verified_browser_petrovich	935,00
1 902	PETR-953115	Контейнер 8 м3 с вывозом и утилизацией строительного мусора	шт.	0,04	22 000,00				verified_browser_petrovich	880,00
Раздел. Скрытые работы										
1 903	КАЛЬК-ZSMETA-15-001	Проверка оснований после демонтажа	м2	2,5	5,77			14,43	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	201,25
		ЗП						3,56		36,22
		ЭМ						0,40		4,03
		в т.ч. ЗПМ						0,04		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								32,20
		СП от ЗП								22,14
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,5						
		Всего по позиции						14,43		201,25
1 904	6.69-42-1	Герметизация инженерных проходок	компл.	1	91,91			91,91	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	1 380,00
		ЗП						24,40		248,40
		ЭМ						2,71		27,60
		в т.ч. ЗПМ						0,30		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								251,16
		СП от ЗП								193,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						91,91		1 380,00
1 905	PETR-167833 / арт. 581404	Ремонтная смесь/гипс/алебастр для заделки штроб и выбоин	меш.	1,1	650,00				verified_browser_petrovich	715,00
1 906	ТКП	Противопожарная заделка проходок: гильзы, пена, мастика, манжеты	узел	1,1	3 200,00				external_supplier_estimate	3 520,00
Раздел. Полы										
1 907	3.15-165-1	Обеспыливание, грунтование и ремонт основания пола	м2	2,5	8,10			20,25	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	316,25
		ЗП						5,59		56,93
		ЭМ						0,62		6,32
		в т.ч. ЗПМ						0,07		
		МР								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								65,78
		СП от ЗП								44,28
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,5						
		Всего по позиции						20,25		316,25
1 908	3.11-10-1	Выравнивание основания пола	м2	2,5	42,72			106,80	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	1 667,50
		ЗП						29,48		300,15
		ЭМ						3,28		33,35
		в т.ч. ЗПМ						0,36		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								346,84
		СП от ЗП								233,45
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,5						
		Всего по позиции						106,80		1 667,50
1 909	3.11-32-1	Гидроизоляция пола с заводом на стены	м2	2,5	40,51			101,27	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	1 581,25
		ЗП						27,96		284,62
		ЭМ						3,11		31,62
		в т.ч. ЗПМ						0,34		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								328,90
		СП от ЗП								221,37
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,5						
		Всего по позиции						101,27		1 581,25
1 910	3.11-36-1	Укладка плитки/керамогранита пола	м2	2,5	117,85			294,62	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	4 600,00
		ЗП						81,34		828,00
		ЭМ						9,04		92,00
		в т.ч. ЗПМ						1,00		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								956,80
		СП от ЗП								644,00
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,5						
		Всего по позиции						294,62		4 600,00
1 911	PETR-767965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	0,33	120,00				verified_browser_petrovich	39,60

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 912	PETR-101546 / арт. 1001893/1016312	Ровнитель для пола базовый	меш.	1,1	650,00				verified_browser_petrovich	715,00
1 913	PETR-997147	Гидроизоляция обмазочная для санузлов	кг	13,2	260,00				verified_browser_petrovich	3 432,00
1 914	PETR-680020 / арт. 725065	Лента гидроизоляционная для углов и примыкании	м.п.	6,96	160,00				verified_browser_petrovich	1 113,60
1 915	PETR-605181 / арт. 90.4V	Манжеты, углы и узлы гидроизоляции труб/трапов	компл.	1,1	950,00				verified_browser_petrovich	1 045,00
1 916	PETR-1175943 / арт. G-1301/MR/600x600x9	Керамогранит технический/матовый недорого	м2	2,75	950,00				verified_browser_petrovich	2 612,50
1 917	PETR-114585 / арт. 792214/2634176	Клей для плитки Ceresit CM 11 25 кг	меш.	1,1	619,00				replacement_verified_browser_petrovich	680,90
1 918	PETR-102870 / арт. 1291052/26395	Затирка Ceresit CE 40 Aquastatic 2 кг	шт.	1,1	775,00				verified_browser_petrovich	852,50
1 919	PETR-824931 / арт. 824931	СВП, крестики, профили примыкания, уголки и расходники для плитки	м2	2,75	180,00				replacement_verified_browser_petrovich	495,00
Раздел. Стены										
1 920	3.15-165-1	Грунтование стен	м2	5,5	6,07			33,40	Инд. СМР 10.18; НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	506,00
		ЗП						8,95		91,08
		ЭМ						0,99		10,12
		в т.ч. ЗПМ						0,11		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								101,20
		СП от ЗП								64,77
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	5,5						
		Всего по позиции						33,40		506,00
1 921	6.61-1-3	Локальное штукатурное выравнивание стен и откосов	м2	1,92	53,14			102,03	Инд. СМР 10.18; НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	1 545,60
		ЗП						27,33		278,21
		ЭМ						3,04		30,91
		в т.ч. ЗПМ						0,34		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								309,12
		СП от ЗП								197,84
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1,92						
		Всего по позиции						102,03		1 545,60
1 922	3.15-103-1	Финишная шпаклевка стен	м2	5,5	28,85			158,66	Инд. СМР 10.18; НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	2 403,50
		ЗП						42,50		432,63
		ЭМ						4,72		48,07
		в т.ч. ЗПМ						0,52		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								480,70
		СП от ЗП								307,65
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	5,5						

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по позиции						158,66		2 403,50
1 923	6.52-18-1	Гидроизоляция стен мокрых участков	м2	5,5	34,16			187,89	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	2 846,25
		ЗП						50,33		512,33
		ЭМ						5,59		56,93
		в т.ч. ЗПМ						0,62		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								569,25
		СП от ЗП								364,32
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	5,5						
		Всего по позиции						187,89		2 846,25
1 924	3.15-149-1	Облицовка стен плиткой/керамогранитом	м2	5,5	136,64			751,54	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	11 385,00
		ЗП						201,31		2 049,30
		ЭМ						22,37		227,70
		в т.ч. ЗПМ						2,48		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 277,00
		СП от ЗП								1 457,28
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	5,5						
		Всего по позиции						751,54		11 385,00
1 925	3.15-139-1	Затирка и санитарная герметизация	м2	5,5	18,98			104,38	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	1 581,25
		ЗП						27,96		284,63
		ЭМ						3,11		31,63
		в т.ч. ЗПМ						0,34		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								316,25
		СП от ЗП								202,40
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	5,5						
		Всего по позиции						104,38		1 581,25
1 926	PETR-767965 / арт. 47051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	0,73	120,00				verified_browser_petrovich	87,60
1 927	PETR-142852 / арт. 30000048	Штукатурка гипсовая Волма Слой 30 кг	меш.	1,1	520,00				verified_browser_petrovich	572,00
1 928	PETR-141512 / арт. 141472/6983-350647	Маяки штукатурные	м.п.	1,06	75,00				verified_browser_petrovich	79,50
1 929	PETR-631138 / арт. 240219	Уголок штукатурный/перфорированный	м.п.	1,21	95,00				verified_browser_petrovich	114,95
1 930	PETR-133351	Армирующая сетка по трещинам и примыканиям	м2	0,91	130,00				verified_browser_petrovich	118,30
1 931	PETR-138069 / арт. 1011793/1020761	Шпаклевка цементная Weber.vetonit VH 20 кг	меш.	1,1	872,00				verified_browser_petrovich	959,20
1 932	PETR-1175943 / арт. G-1301/MR/600x600x9	Керамогранит технический/матовый недорогой	м2	6,05	950,00				verified_browser_petrovich	5 747,50

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 933	PETR-114585 / арт. 792214/2634176	Клей для плитки Ceresit CM 11 25 кг	меш.	1,1	619,00				replacement_verified_browser_petrovich	680,90
1 934	PETR-102870 / арт. 1791052/26395	Затирка Ceresit CE 40 Aquastatic 2 кг	шт.	1,1	775,00				verified_browser_petrovich	852,50
1 935	PETR-824931 / арт. 824931	СВП, крестики, профили примыкания, уголки и расходники для плитки	м2	6,05	180,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 089,00
1 936	PETR-684418 / арт. 17438_17974_53463	Герметик санитарный силиконовый	шт.	1,1	650,00				verified_browser_petrovich	715,00
Раздел. Потолки										
1 937	3.15-165-1	Грунтование и подготовка потолочного основания	м2	2,5	6,07			15,18	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	230,00
		ЗП						4,07		41,40
		ЭМ						0,45		4,60
		в т.ч. ЗПМ						0,05		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								46,00
		СП от ЗП								29,44
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,5						
		Всего по позиции						15,18		230,00
1 938	3.15-71-1	Влагостойкий потолок ГКЛ/ремонт потолка мокрой зоны	м2	2,5	113,87			284,68	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	4 312,50
		ЗП						76,25		776,25
		ЭМ						8,47		86,25
		в т.ч. ЗПМ						0,94		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								862,50
		СП от ЗП								552,00
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,5						
		Всего по позиции						284,68		4 312,50
1 939	3.15-71-1	Устройство/ремонт потолка с каркасом и закладными	м2	2,5	68,32			170,81	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	2 587,50
		ЗП						45,75		465,75
		ЭМ						5,08		51,75
		в т.ч. ЗПМ						0,56		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								517,50
		СП от ЗП								331,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,5						
		Всего по позиции						170,81		2 587,50
1 940	PETR-767965 / арт. 47051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	0,33	120,00				verified_browser_petrovich	39,60
1 941	PETR-1096374 / арт. 133681	Пароизоляция, мембрана, уплотнительные ленты потолков мокрых зон	м2	2,62	95,00				replacement_verified_browser_petrovich	248,90
1 942	PETR-101932 / арт. 275117	Гипсокартон Knauf влагостойкий 2500x1200x12,5 мм	лист	1,1	566,00				verified_browser_petrovich	622,60

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 943	PETR-106477 / арт. 111747	Профиль потолочный Knauf 60х27 мм 4 м	шт.	2,2	482,00				verified_browser_petrovich	1 060,40
1 944	PETR-106483 / арт. 100628	Профиль направляющий Knauf 27х28 мм 3 м	шт.	3,3	218,00				replacement_verified_browser_petrovich	719,40
1 945	PETR-1061370	Подвесы, соединители, саморезы, лента, шпаклевка швов ГКЛ	м2	2,75	620,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 705,00
1 946	ТКП	Материалы финишной подготовки и окраски потолков полный комплекс	м2	2,75	360,00				replacement_market_estimate	990,00
1 947	PETR-776007 / арт. ПЛ 300х300	Ревизионные люки и сервисные элементы потолков/коробов	шт.	1,05	3 500,00				verified_browser_petrovich	3 675,00
1 948	PETR-133217 / арт. ETP 60-120	Скрытый ревизионный люк под плитку с крепежом	шт.	1,05	6 500,00				verified_browser_petrovich	6 825,00
Раздел. Проемы										
1 949	6.56-24-1	Монтаж/ремонт дверного блока, откосов и фурнитуры	шт.	1	344,66			344,66	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	5 175,00
		ЗП						91,50		931,50
		ЭМ						10,17		103,50
		в т.ч. ЗПМ						1,13		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								941,85
		СП от ЗП								724,50
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						344,66		5 175,00
1 950	ТКП	Дверь межкомнатная усиленная с отделкой под объект	шт.	1,05	9 500,00				replacement_market_estimate	9 975,00
1 951	ТКП	Коробка, доборы, наличники, петли, ручки, замки полный комплект	компл.	1,05	11 000,00				replacement_market_estimate	11 550,00
1 952	ТКП	Порожки и переходные профили усиленные	шт.	1,05	1 500,00				replacement_market_estimate	1 575,00
1 953	PETR-664867 / арт. 664867	Доводчик, ограничитель, уплотнители и стопоры дверей	компл.	1,05	4 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 410,00
1 954	ТКП	Усиленная дверная фурнитура: замки, цилиндры, доводчики, ограничители	компл.	1,05	9 500,00				replacement_market_estimate	9 975,00
1 955	PETR-148719 / арт. 47518 402207	Материалы усиления и ремонта проемов: уголок, смесь, анкера, сетка	компл.	1,1	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 850,00
1 956	PETR-1060656 / арт. 1060656	Противопожарные и технические двери на границах блоков с фурнитурой	компл.	0,0106	208 000,00				verified_browser_petrovich	2 204,38
Раздел. Водоснабжение и канализация										
1 957	3.16-31-1	Скрытая прокладка труб ХВС/ГВС/канализации	м.п.	6	78,53			471,21	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	7 590,00
		ЗП						134,20		1 366,20
		ЭМ						14,91		151,80
		в т.ч. ЗПМ						1,65		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 669,80
		СП от ЗП								1 123,32
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	6						
		Всего по позиции						471,21		7 590,00
1 958	3.16-15-1	Монтаж арматуры, сифонов, подводок, фильтров и ревизии	компл.	1	178,49			178,49	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	2 875,00
		ЗП						50,83		517,50
		ЭМ						5,65		57,50
		в т.ч. ЗПМ						0,63		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 703

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								632,50
		СП от ЗП								425,50
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						178,49		2 875,00
1 959	3.16-22-1	Монтаж коллекторов, защиты от протечек и сервисных люков	компл.	1	392,67			392,67	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	6 325,00
		ЗП						111,84		1 138,50
		ЭМ						12,43		126,50
		в т.ч. ЗПМ						1,38		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 391,50
		СП от ЗП								936,10
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						392,67		6 325,00
1 960	3.16-29-1	Опрессовка и испытания трубопроводов	компл.	1	214,18			214,18	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	3 450,00
		ЗП						61,00		621,00
		ЭМ						6,78		69,00
		в т.ч. ЗПМ						0,75		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								759,00
		СП от ЗП								510,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						214,18		3 450,00
1 961	PETR-1079892 / арт. 1450	Трап/сливной узел с гидрозатвором и комплектом подключения	компл.	0,55	4 500,00				verified_browser_petrovich	2 475,00
1 962	PETR-143200 / арт. УТр.700.0020.32.02	Труба PPR/металлопластик для ХВС/ГВС	м.п.	6,6	180,00				verified_browser_petrovich	1 188,00
1 963	PETR-108328 / арт. 115420/38043	Канализационные трубы, отводы, тройники, ревизии	м.п.	3,3	650,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 145,00
1 964	PETR-109192 / арт. 8464/X100U	Хомуты, теплоизоляция труб, крепеж и маркировка трубопроводов	м.п.	9,9	180,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 782,00
1 965	PETR-685041 / арт. VT.388.N.04	Краны шаровые, фильтры, коллекторы, подводка	компл.	1,1	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 850,00
1 966	PETR-666318 / арт. 30986362	Сифоны, гибкая подводка, манжеты, трапы, крепеж сантехники	компл.	1,1	4 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 620,00
1 967	PETR-106739 / арт. FA 39M4 12100	Фильтры грубой/тонкой очистки, редукторы и манометры	компл.	0,55	8 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 675,00
1 968	ТКП	Система защиты от протечек: датчики, краны, контроллер и питание	компл.	1,05	28 000,00				external_supplier_estimate	29 400,00
1 969	ТКП	Коллекторный шкаф, коллекторы ХВС/ГВС, расходомеры и крепеж	компл.	0,53	24 000,00				external_supplier_estimate	12 720,00
1 970	PETR-1020331 / арт. LLm36040011050	Ревизии, прочистки, трапы и обратные клапаны канализации	компл.	1,1	4 800,00				verified_browser_petrovich	5 280,00
Раздел. Сантехника										
1 971	6.65-4-1	Демонтаж сантехнических приборов и подключений	шт.	1	65,97			65,97	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	920,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП						16,27		165,60
		ЭМ						1,81		18,40
		в т.ч. ЗПМ						0,20		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								147,20
		СП от ЗП								101,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						65,97		920,00
1 972	3.17-1-6	Монтаж сантехнических приборов и смесителеи	шт.	1	249,88			249,88	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	4 025,00
		ЗП						71,17		724,50
		ЭМ						7,91		80,50
		в т.ч. ЗПМ						0,88		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								885,50
		СП от ЗП								595,70
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						249,88		4 025,00
1 973	PETR-877760 / арт. 4670078527608	Полотенцесушитель/электросушитель с комплектом подключения	шт.	0,53	17 000,00				verified_browser_petrovich	9 010,00
1 974	PETR-142793 / арт. S-KO-TR011-3/6-PI'-w	Унитаз компакт Cersanit Just 031	шт.	1,05	8 190,00				replacement_verified_browser_petrovich	8 599,50
1 975	ТКП	Сантехнические перегородки, экраны и крепеж	компл.	0,53	18 500,00				external_supplier_estimate	9 805,00
Раздел. Вентиляция										
1 976	6.65-25-1	Ревизия вентканалов, решетох и проходок	компл.	1	107,09			107,09	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	1 725,00
		ЗП						30,50		310,50
		ЭМ						3,39		34,50
		в т.ч. ЗПМ						0,38		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								379,50
		СП от ЗП								255,30
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						107,09		1 725,00
1 977	3.20-9-1	Монтаж/замена вентиляционной решетки или вытяжного устроиства	компл.	1	178,49			178,49	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	2 875,00
		ЗП						50,83		517,50
		ЭМ						5,65		57,50
		в т.ч. ЗПМ						0,63		
		МР								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 705

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								632,50
		СП от ЗП								425,50
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						178,49		2 875,00
1 978	PETR-10686 f / арт. 301	Вентиляционные решетки/диффузоры для помещении	шт.	1,05	2 200,00				verified_browser_petrovich	2 310,00
1 979	PETR-101626 / арт. AF102	Воздуховоды, фасонные части, клапаны и гибкие вставки	м.п.	1,12	1 400,00				verified_browser_petrovich	1 568,00
1 980	PETR-101626 / арт. AF102	Крепеж, подвесы, изоляция и герметики вентиляционных прасс	м.п.	1,12	420,00				replacement_verified_browser_petrovich	470,40
1 981	ТКП	Противопожарные/обратные клапаны, дроссели и переходы вентиляции	шт.	1,05	4 200,00				external_supplier_estimate	4 410,00
1 982	PETR-1023898 / арт. TYPHOON 100 2SP	Вытяжной вентилятор/канальный вентилятор для мокрых зон и кухонь	шт.	1,05	7 500,00				verified_browser_petrovich	7 875,00
1 983	PETR-1020291 / арт. ERA 5C ET	Решетки вентиляционные, вентиляторы, воздуховоды	компл.	1,05	2 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 625,00
1 984	ТКП	Центральная комплектация вентиляции: автоматика, клапаны, шумоглушители, ревизии	компл.	0,0106	127 386,00				external_supplier_estimate	1 350,04
Раздел. Электрика										
1 985	4.8-159-1	Скрытая прокладка кабельных линий	м.п.	32	18,74			599,64	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	9 568,00
		ЗП						169,18		1 722,24
		ЭМ						18,80		191,36
		в т.ч. ЗПМ						2,08		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 181,50
		СП от ЗП								1 282,11
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	32						
		Всего по позиции						599,64		9 568,00
1 986	6.69-5-3	Подрозетники, распайки, штробы и заделка	точка	3	46,85			140,54	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 242,50
		ЗП						39,65		403,65
		ЭМ						4,41		44,85
		в т.ч. ЗПМ						0,49		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								511,29
		СП от ЗП								300,50
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						140,54		2 242,50
1 987	4.8-243-8	Монтаж розеток и выключателеи	точка	3	25,23			75,68	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 207,50
		ЗП						21,35		217,35
		ЭМ						2,37		24,15
		в т.ч. ЗПМ						0,26		
		МР								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								275,31
		СП от ЗП								161,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						75,68		1 207,50
1 988	4.8-246-1	Монтаж светильников и проверка освещения	шт.	1	57,66			57,66	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	920,00
		ЗП						16,27		165,60
		ЭМ						1,81		18,40
		в т.ч. ЗПМ						0,20		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								209,76
		СП от ЗП								123,28
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						57,66		920,00
1 989	PETR-770855 / арт. 4631147013774 АК	Кабель ГОСТКАБЕЛЬ ВВГнг(А)-LS 3х2,5	м.п.	26,4	135,00				verified_browser_petrovich	3 564,00
1 990	PETR-997026 / арт. 1157630EG000700A Ак	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5	м.п.	8,8	85,00				verified_browser_petrovich	748,00
1 991	PETR-660833 / арт. 51020	Гофра, клипсы, кабельные стяжки, клеммы, расходники электромонтажа	м.п.	35,2	95,00				verified_browser_petrovich	3 344,00
1 992	PETR-128017 / арт. IMT351201	Подрозетники, распределительные коробки, монтажные стаканы	шт.	3,3	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	924,00
1 993	PETR-128022 / арт. IMT351611	Распределительные коробки, клеммники WAGO, DIN-рейки и маркировка линий	компл.	1,1	850,00				replacement_verified_browser_petrovich	935,00
1 994	ТКП	Розетка Systeme Electric/Legrand улучшенная	шт.	2,2	450,00				replacement_market_estimate	990,00
1 995	PETR-101691 / арт. BA10-001b	Выключатель одноклавишный/двухклавишный	шт.	1,1	260,00				verified_browser_petrovich	286,00
1 996	PETR-655481 / арт. 707-4288-112	Рамки, клавиши, суппорты, лицевые панели электроустановочных изделий	компл.	3,3	220,00				replacement_verified_browser_petrovich	726,00
1 997	ТКП	Светильник светодиодный 600х600 улучшенный	шт.	1,05	2 300,00				replacement_market_estimate	2 415,00
1 998	PETR-106926 / арт. 45015	Подключение оборудования: кабельные выводы, вилки, розетки силовые, наконечники	точка	1,05	1 450,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 522,50
1 999	PETR-660888 / арт. mb54-3-7-bas	Питающие и магистральные кабели до щитов и нагрузок	м.п.	2,16	220,00				verified_browser_petrovich	475,20
2 000	PETR-141625 / арт. 35024	Лоток кабельный с крышкой	м.п.	0,83	950,00				verified_browser_petrovich	788,50
2 001	PETR-1152906 / арт. BSF4101HD7	Подвесы, кронштейны, заземление и крепеж кабельных лотков	м.п.	0,83	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	232,40
2 002	PETR-997001 / арт. 221/P12WU1U0K00	Заземление и уравнивание потенциалов: провод, шины, наконечники, маркировка	м.п.	0,55	240,00				replacement_verified_browser_petrovich	132,00
2 003	PETR-1005505 / арт. GF41360	Коробка уравнивания потенциалов и комплект подключений мокрых зон	компл.	1,05	3 800,00				verified_browser_petrovich	3 990,00
2 004	PETR-669259 / арт. 419401	Распределительные щиты, автоматика, УЗО/дифавтоматы, клеммы и маркировка	компл.	0,0106	153 335,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 625,04
2 005	ТКП	ИБП/стабилизация, резервное питание слаботочных и инженерных систем	компл.	0,0106	42 462,00				external_supplier_estimate	450,01
Раздел. Пожарная сигнализация										
2 006	4.10-81-1	Монтаж пожарных извещателей, ручных извещателей и оповещателей	точка	2	61,26			122,52	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 955,00
		ЗП						34,57		351,90
		ЭМ						3,84		39,10
		в т.ч. ЗПМ						0,43		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ЗП								445,74
		СП от ЗП								261,97
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						122,52		1 955,00
2 007	4.10-11-1	Подключение, маркировка и проверка шлейфов пожарной сигнализации	м.п.	10	6,85			68,47	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 092,50
		ЗП						19,32		196,65
		ЭМ						2,15		21,85
		в т.ч. ЗПМ						0,24		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								249,09
		СП от ЗП								146,39
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						68,47		1 092,50
2 008	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
2 009	PETR-995292 / арт. GF101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
2 010	PETR-1005516 / арт. GE41218-11	Извещатель пожарный ручной с коробкой и крепежом	шт.	1,05	1 800,00				verified_browser_petrovich	1 890,00
2 011	PETR-1168009 / арт. 28528 1	Оповещатель звуковой/светозвуковой пожарный	шт.	1,05	2 400,00				verified_browser_petrovich	2 520,00
2 012	PETR-1085113 / арт. 5113. ЦБ-00021636	Клеммы, коробки, изоляторы КЗ, маркировка и крепеж пожарной сигнализации	м.п.	11	95,00				verified_browser_petrovich	1 045,00
2 013	PETR-614369 / арт. 34-0496	ППКП, блоки питания, АКБ, модули, шкаф и общесистемная комплектация ПС	компл.	0,0106	122 668,00				verified_browser_petrovich	1 300,04
Раздел. Пожарная безопасность										
2 014	PETR-1024222 / арт. ОП-4 двое ал	Огнетушители, кронштейны, знаки, планы эвакуации и пиктограммы	компл.	0,0106	37 744,00				replacement_verified_browser_petrovich	400,01
Раздел. ОПС и СКС										
2 015	4.10-15-1	Скрытая прокладка кабелей ОПС/СКС	м.п.	10	9,37			93,69	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 495,00
		ЗП						26,43		269,10
		ЭМ						2,94		29,90
		в т.ч. ЗПМ						0,33		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								340,86
		СП от ЗП								200,33
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						93,69		1 495,00
2 016	4.10-18-1	Монтаж извещателей/точек СКС	точка	1	64,87			64,87	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 035,00
		ЗП						18,30		186,30
		ЭМ						2,03		20,70
		в т.ч. ЗПМ						0,23		
		МР								

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								235,98
		СП от ЗП								138,69
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						64,87		1 035,00
2 017	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
2 018	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
2 019	PETR-1212451 / арт. 80515	СОУЭ: оповещатели, табло Выход, ручные извещатели, БП/АКБ	шт.	1,05	3 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 360,00
2 020	PETR-1146195 / арт. RNK6F90TL	Коробки, коннекторы, патч-модули и крепеж для ОПС/СКС	м.п.	11	70,00				replacement_verified_browser_petrovich	770,00
2 021	PETR-614367 / арт. 34-0494	Активное оборудование ОПС/СКС, шкаф/кросс, блоки питания, коммутация	компл.	0,0106	153 335,00				verified_browser_petrovich	1 625,04
Раздел. Слаботочные системы										
2 022	ТКП	СКУД на входные группы: контроллеры, считыватели, замки, кнопки, БП	компл.	0,0106	61 334,00				external_supplier_estimate	650,02
Раздел. Инженерные трассы										
2 023	PETR-141622 / арт. 35023	Лотки, магистральная гофра, гильзы, противопожарная заделка и крепеж трасс	компл.	0,0106	122 668,00				verified_browser_petrovich	1 300,04
Раздел. Расходники										
2 024	PETR-631805 / арт. РК 0067 0	Саморезы, дюбели, анкеры, подвесы, соединители	компл.	1,1	2 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 750,00
2 025	PETR-687523 / арт. 117383	Пена монтажная, клеи-пена, герметики общестроительные	шт.	1,1	600,00				replacement_verified_browser_petrovich	660,00
Раздел. Финиш										
2 026	6.69-31-1	Финальная уборка и передача помещения	м2	2,5	6,83			17,08	Инд. СМР 10.18; НР 100%; СП 64%; ТСН-2001 8 табл 1 п.40	258,75
		ЗП						4,58		46,57
		ЭМ						0,51		5,18
		в т.ч. ЗПМ						0,06		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								51,75
		СП от ЗП								33,12
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,5						
		Всего по позиции						17,08		258,75
2 027	ТКП	Таблички помещений, навигация, пиктограммы и крепеж	компл.	1	950,00				external_supplier_estimate	950,00
2 028	PETR-1028701 / арт. 80167	Финишная уборка: химия, салфетки, пленка снятия, пылесборники, ветошь	м2	2,5	95,00				verified_browser_petrovich	237,50
Раздел. Исполнительная документация										
2 029	PETR-1063134 / арт. mf-136-f	Бирки, кабельные маркеры, схемы, протоколы и материалы исполнительной документации	компл.	0,05	4 500,00				verified_browser_petrovich	225,00
Раздел. Логистика										
2 030	ТКП	Доставка, разгрузка, подъем и внутриплощадочное перемещение материалов	компл.	0,0106	1 083 825,17				service_estimate	11 486,38
Раздел. Резерв комплектации										
2 031	ТКП	Резерв на мелкие материалы и позиции без проекта	компл.	0,0106	2 167 650,33				replacement_market_estimate	22 972,76
Итого по помещению 2-11 Уборная								96 587,35	Материалы/оборудование	384 913,61

Помещение/кабинет 2-12 Санузел совмещенный: Санузел совмещенный; БТИ № 12; площадь 5.60 м2; работы 187,858.25; материалы 502,539.56; итого 690,397.81 руб.

Раздел. Подготовка

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы МР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 032	КАЛЬК-ZSMETA-01-001	Обмер, дефектовка, маркировка границ ремонта	м2	5,6	6,89			38,60	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	579,60
		ЗП						10,25		104,33
		ЭМ						1,14		11,59
		в т.ч. ЗПМ						0,13		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								105,49
		СП от ЗП								81,14
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	5,6						
		Всего по позиции						38,60		579,60
2 033	6.69-43-1	Укрытие и защита существующих конструкции и оборудования	м2	5,6	9,96			55,76	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	837,20
		ЗП						14,80		150,70
		ЭМ						1,64		16,74
		в т.ч. ЗПМ						0,18		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								152,37
		СП от ЗП								117,21
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	5,6						
		Всего по позиции						55,76		837,20
2 034	PETR-630824 / арт. 094125	Пленка укрывная защитная	м2	6,16	25,00				verified_browser_petrovich	154,00
2 035	PETR-787634 / арт. 489530	Лента малярная/скотч строительный	шт.	1,1	180,00				verified_browser_petrovich	198,00
2 036	PETR-617522 / арт. 9631964	Временное электроснабжение зоны ремонта: щиток, кабель, автоматы, удлинители	компл.	0,05	6 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	325,00
2 037	PETR-987814 / арт. 50044396	Временное освещение и переносные светильники для производства работ	компл.	0,25	3 200,00				verified_browser_petrovich	800,00
2 038	PETR-102144	Жесткая защита полов и маршрутов: оргалит/ДВП/гофрокартон	м2	1,93	260,00				verified_browser_petrovich	501,80
2 039	PETR-641043	Пылезащитные завесы, временные двери, укрытие проемов	компл.	0,12	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	420,00
Раздел. Демонтаж										
2 040	6.57-2-7	Демонтаж напольных покрытий	м2	5,6	15,67			87,74	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 223,60
		ЗП						21,64		220,25
		ЭМ						2,40		24,47
		в т.ч. ЗПМ						0,27		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								195,78
		СП от ЗП								134,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	5,6						
		Всего по позиции						87,74		1 223,60
2 041	6.54-1-6	Демонтаж отделки потолка	м2	5,6	13,19			73,89	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 030,40

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП						18,22		185,47
		ЭМ						2,02		20,61
		в т.ч. ЗПМ						0,22		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								164,86
		СП от ЗП								113,34
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	5,6						
		Всего по позиции						73,89		1 030,40
2 042	6.62-31-1	Расчистка и демонтаж отделки стен	м2	12,32	11,55			142,24	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 983,52
		ЗП						35,07		357,03
		ЭМ						3,90		39,67
		в т.ч. ЗПМ						0,43		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								317,36
		СП от ЗП								218,19
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	12,32						
		Всего по позиции						142,24		1 983,52
2 043	6.67-1-1	Демонтаж существующих электроустановочных и слаботочных изделий	точка	5	9,90			49,48	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	690,00
		ЗП						12,20		124,20
		ЭМ						1,36		13,80
		в т.ч. ЗПМ						0,15		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								110,40
		СП от ЗП								75,90
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	5						
		Всего по позиции						49,48		690,00
2 044	6.56-38-3	Демонтаж дверных блоков, шкафных фасадов и элементов проемов	компл.	1	74,22			74,22	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 035,00
		ЗП						18,30		186,30
		ЭМ						2,03		20,70
		в т.ч. ЗПМ						0,23		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								165,60
		СП от ЗП								113,85

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						14,22		1 035,00
2 045	6.65-12-1	Демонтаж/снятие радиаторов, арматуры и старых подводок	компл.	1	98,96			98,96	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 380,00
		ЗП						24,40		248,40
		ЭМ						2,71		27,60
		в т.ч. ЗПМ						0,30		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								220,80
		СП от ЗП								151,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						98,96		1 380,00
2 046	6.69-19-1	Сбор, вынос и погрузка строительного мусора	м2	5,6	13,19			13,89	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 030,40
		ЗП						18,22		185,47
		ЭМ						2,02		20,61
		в т.ч. ЗПМ						0,22		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								164,86
		СП от ЗП								113,34
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	5,6						
		Всего по позиции						13,89		1 030,40
2 047	PETR-815750 / арт. 815750	Расходники инструмента: диски, буры, сверла, лезвия, насадки, коронки	м2	9,91	85,00				replacement_verified_browser_petrovich	842,35
2 048	PETR-104801 / арт. M031	Мешки строительные для мусора	упак.	1,1	350,00				verified_browser_petrovich	385,00
2 049	PETR-666098 / арт. 0208	Биг-бэги/мягкие контейнеры для внутреннего сбора мусора	шт.	1,1	850,00				verified_browser_petrovich	935,00
2 050	PETR-953115	Контейнер 8 м3 с вывозом и утилизацией строительного мусора	шт.	0,09	22 000,00				verified_browser_petrovich	1 980,00
Раздел. Скрытые работы										
2 051	КАЛЬК-ZSMETA-15-001	Проверка оснований после демонтажа	м2	5,6	5,77			32,33	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	450,80
		ЗП						7,97		81,14
		ЭМ						0,89		9,02
		в т.ч. ЗПМ						0,10		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								72,13
		СП от ЗП								49,59
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	5,6						
		Всего по позиции						32,33		450,80

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 712

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 052	6.69-42-1	Герметизация инженерных проходок	компл.	1	91,91			91,91	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	1 380,00
		ЗП						24,40		248,40
		ЭМ						2,71		27,60
		в т.ч. ЗПМ						0,30		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								251,16
		СП от ЗП								193,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						91,91		1 380,00
2 053	РЕТЯ-167833 / арт. 581404	Ремонтная смесь/гипс/алебастр для заделки штроб и выбоин	меш.	1,1	650,00				verified_browser_petrovich	715,00
2 054	ТКП	Противопожарная заделка проходок: гильзы, пена, мастика, манжеты	узел	1,1	3 200,00				external_supplier_estimate	3 520,00
Раздел. Полы										
2 055	3.15-165-1	Обеспыливание, грунтование и ремонт основания пола	м2	5,6	8,10			45,37	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	708,40
		ЗП						12,53		127,51
		ЭМ						1,39		14,17
		в т.ч. ЗПМ						0,15		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								147,35
		СП от ЗП								99,18
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	5,6						
		Всего по позиции						45,37		708,40
2 056	3.11-10-1	Выравнивание основания пола	м2	5,6	42,72			239,23	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	3 735,20
		ЗП						66,04		672,34
		ЭМ						7,34		74,70
		в т.ч. ЗПМ						0,81		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								776,92
		СП от ЗП								522,93
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	5,6						
		Всего по позиции						239,23		3 735,20
2 057	3.11-32-1	Гидроизоляция пола с заводом на стены	м2	5,6	40,51			226,86	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	3 542,00
		ЗП						62,63		637,56
		ЭМ						6,96		70,84
		в т.ч. ЗПМ						0,77		
		МР								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								736,74
		СП от ЗП								495,88
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	5,6						
		Всего по позиции						226,86		3 542,00
2 058	3.11-36-1	Укладка плитки/керамогранита пола	м2	5,6	117,85			659,94	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	10 304,00
		ЗП						182,19		1 854,72
		ЭМ						20,24		206,08
		в т.ч. ЗПМ						2,24		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 143,23
		СП от ЗП								1 442,56
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	5,6						
		Всего по позиции						659,94		10 304,00
2 059	PETR-767965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	0,74	120,00				verified_browser_petrovich	88,80
2 060	PETR-101546 / арт. 1001893/1016312	Ровнитель для пола базовый	меш.	3,3	650,00				verified_browser_petrovich	2 145,00
2 061	PETR-997147	Гидроизоляция обмазочная для санузлов	кг	29,7	260,00				verified_browser_petrovich	7 722,00
2 062	PETR-680020 / арт. 725065	Лента гидроизоляционная для углов и примыкании	м.п.	10,41	160,00				verified_browser_petrovich	1 665,60
2 063	PETR-605181 / арт. 90-4V	Манжеты, углы и узлы гидроизоляции труб/трапов	компл.	3,3	950,00				verified_browser_petrovich	3 135,00
2 064	PETR-1175943 / арт. G-1301/MR/600x600x9	Керамогранит технический/матовый недорогой	м2	6,16	950,00				verified_browser_petrovich	5 852,00
2 065	PETR-114585 / арт. 792214/2634176	Клей для плитки Ceresit CM 11 25 кг	меш.	2,2	619,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 361,80
2 066	PETR-102870 / арт. 1291052/26395	Затирка Ceresit CE 40 Aquastatic 2 кг	шт.	1,1	775,00				verified_browser_petrovich	852,50
2 067	PETR-824931 / арт. 824931	СВП, крестики, профили примыкания, уголки и расходники для плитки	м2	6,16	180,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 108,80
Раздел. Стены										
2 068	3.15-165-1	Грунтование стен	м2	12,32	6,07			74,82	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	1 133,44
		ЗП						20,04		204,02
		ЭМ						2,23		22,67
		в т.ч. ЗПМ						0,25		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								226,69
		СП от ЗП								145,08
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	12,32						
		Всего по позиции						74,82		1 133,44
2 069	6.61-1-3	Локальное штукатурное выравнивание стен и откосов	м2	4,31	53,14			229,03	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	3 469,55
		ЗП						61,35		624,52
		ЭМ						6,82		69,39

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ						0,75		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								693,91
		СП от ЗП								444,10
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	4,31						
		Всего по позиции						229,03		3 469,55
2 070	3.15-103-1	Финишная шпаклевка стен	м2	12,32	28,85			355,40	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	5 383,84
		ЗП						95,20		969,09
		ЭМ						10,58		107,68
		в т.ч. ЗПМ						1,17		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 076,77
		СП от ЗП								689,13
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	12,32						
		Всего по позиции						355,40		5 383,84
2 071	6.52-18-1	Гидроизоляция стен мокрых участков	м2	12,32	34,16			420,86	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	6 375,60
		ЗП						112,73		1 147,61
		ЭМ						12,53		127,51
		в т.ч. ЗПМ						1,39		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 275,12
		СП от ЗП								816,08
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	12,32						
		Всего по позиции						420,86		6 375,60
2 072	3.15-149-1	Облицовка стен плиткой/керамогранитом	м2	12,32	136,64			1 683,46	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	25 502,40
		ЗП						450,93		4 590,43
		ЭМ						50,10		510,05
		в т.ч. ЗПМ						5,55		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								5 100,48
		СП от ЗП								3 264,31
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	12,32						

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по позиции						1 683,46		25 502,40
2 073	3.15-139-1	Затирка и санитарная герметизация	м2	12,32	18,98			233,81	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	3 542,00
		ЗП						62,63		637,56
		ЭМ						6,96		70,84
		в т.ч. ЗПМ						0,77		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								708,40
		СП от ЗП								453,38
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	12,32						
		Всего по позиции						233,81		3 542,00
2 074	PETR-767965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	1,63	120,00				verified_browser_petrovich	195,60
2 075	PETR-142852 / арт. 30000048	Штукатурка гипсовая Волма Слой 30 кг	меш.	2,2	520,00				verified_browser_petrovich	1 144,00
2 076	PETR-141512 / арт. 141472/6983-350647	Маяки штукатурные	м.п.	2,37	75,00				verified_browser_petrovich	177,75
2 077	PETR-631138 / арт. 240219	Уголок штукатурный/перфорированный	м.п.	2,71	95,00				verified_browser_petrovich	257,45
2 078	PETR-133351	Армирующая сетка по трещинам и примыканиям	м2	2,03	130,00				verified_browser_petrovich	263,90
2 079	PETR-138069 / арт. 1011793/1020761	Шпаклевка цементная Weber.vetonit VH 20 кг	меш.	1,1	872,00				verified_browser_petrovich	959,20
2 080	PETR-1175943 / арт. G-1301/MR/600x600x9	Керамогранит технический/матовый недорогой	м2	13,55	950,00				verified_browser_petrovich	12 872,50
2 081	PETR-114585 / арт. 792214/7634176	Клей для плитки Ceresit CM 11 25 кг	меш.	3,3	619,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 042,70
2 082	PETR-102870 / арт. 1291052/26395	Затирка Ceresit CE 40 Aquastatic 2 кг	шт.	3,3	775,00				verified_browser_petrovich	2 557,50
2 083	PETR-824931 / арт. 824931	СВП, крестики, профили примыкания, уголки и расходники для плитки	м2	13,55	180,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 439,00
2 084	PETR-684418 / арт. 17438_17974_53463	Герметик санитарный силиконовый	шт.	1,1	650,00				verified_browser_petrovich	715,00
Раздел. Потолки										
2 085	3.15-165-1	Грунтование и подготовка потолочного основания	м2	5,6	6,07			34,01	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	515,20
		ЗП						9,11		92,74
		ЭМ						1,01		10,30
		в т.ч. ЗПМ						0,11		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								103,04
		СП от ЗП								65,95
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	5,6						
		Всего по позиции						34,01		515,20
2 086	3.15-71-1	Влагостойкий потолок ГКЛ/ремонт потолка мокрой зоны	м2	5,6	113,87			637,67	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	9 660,00
		ЗП						170,81		1 738,80
		ЭМ						18,98		193,20
		в т.ч. ЗПМ						2,10		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ЗП								1 932,00
		СП от ЗП								1 236,48
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	5,6						
		Всего по позиции						637,67		9 660,00
2 087	3.15-71-1	Устройство/ремонт потолка с каркасом и закладными	м2	5,6	68,32			382,60	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	5 796,00
		ЗП						102,48		1 043,28
		ЭМ						11,39		115,92
		в т.ч. ЗПМ						1,26		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 159,20
		СП от ЗП								741,89
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	5,6						
		Всего по позиции						382,60		5 796,00
2 088	PETR-7677965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	0,74	120,00				verified_browser_petrovich	88,80
2 089	PETR-1096374 / арт. 133681	Пароизоляция, мембрана, уплотнительные ленты потолков мокрых зон	м2	5,88	95,00				replacement_verified_browser_petrovich	558,60
2 090	PETR-101932 / арт. 275117	Гипсокартон Knauf влагостойкий 2500x1200x12,5 мм	лист	2,2	566,00				verified_browser_petrovich	1 245,20
2 091	PETR-106477 / арт. 111747	Профиль потолочный Knauf 60x27 мм 4 м	шт.	4,4	482,00				verified_browser_petrovich	2 120,80
2 092	PETR-106483 / арт. 100628	Профиль направляющий Knauf 27x28 мм 3 м	шт.	4,4	218,00				replacement_verified_browser_petrovich	959,20
2 093	PETR-1061370	Подвесы, соединители, саморезы, лента, шпаклевка швов ГКЛ	м2	6,16	620,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 819,20
2 094	ТКП	Материалы финишной подготовки и окраски потолков полный комплекс	м2	6,16	360,00				replacement_market_estimate	2 217,60
2 095	PETR-776007 / арт. ПЛ 300x300	Ревизионные люки и сервисные элементы потолков/коробов	шт.	1,05	3 500,00				verified_browser_petrovich	3 675,00
2 096	PETR-133217 / арт. ЕТР 60-120	Скрытый ревизионный люк под плитку с крепежом	шт.	1,05	6 500,00				verified_browser_petrovich	6 825,00
Раздел. Проемы										
2 097	6.56-24-1	Монтаж/ремонт дверного блока, откосов и фурнитуры	шт.	1	344,66			344,66	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.45	5 175,00
		ЗП						91,50		931,50
		ЭМ						10,17		103,50
		в т.ч. ЗПМ						1,13		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								941,85
		СП от ЗП								724,50
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						344,66		5 175,00
2 098	ТКП	Дверь межкомнатная усиленная с отделкой под объект	шт.	1,05	9 500,00				replacement_market_estimate	9 975,00
2 099	ТКП	Коробка, доборы, наличники, петли, ручки, замки полный комплект	компл.	1,05	11 000,00				replacement_market_estimate	11 550,00
2 100	ТКП	Порожки и переходные профили усиленные	шт.	1,05	1 500,00				replacement_market_estimate	1 575,00
2 101	PETR-664867 / арт. 664867	Доводчик, ограничитель, уплотнители и стопоры дверей	компл.	1,05	4 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 410,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 102	ТКП	Усиленная дверная фурнитура: замки, цилиндры, доводчики, ограничители	компл.	1,05	9 500,00				replacement_market_estimate	9 975,00
2 103	PETR-148719 / арт. 47518_402207	Материалы усиления и ремонта проемов: уголок, смесь, анкера, сетка	компл.	1,1	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 850,00
2 104	PETR-1060656 / арт. 1060656	Противопожарные и технические двери на границах блоков с фурнитурой	компл.	0,0237	208 000,00				verified_browser_petrovich	4 937,71
Раздел. Водоснабжение и канализация										
2 105	3.16-31-1	Скрытая прокладка труб ХВС/ГВС/канализации	м.п.	18	78,53			1 413,62	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	22 770,00
		ЗП						402,61		4 098,60
		ЭМ						44,73		455,40
		в т.ч. ЗПМ						4,95		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								5 009,40
		СП от ЗП								3 369,96
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	18						
		Всего по позиции						1 413,62		22 770,00
2 106	3.16-15-1	Монтаж арматуры, сифонов, подводок, фильтров и ревизии	компл.	3	178,49			535,46	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	8 625,00
		ЗП						152,50		1 552,50
		ЭМ						16,94		172,50
		в т.ч. ЗПМ						1,88		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 897,50
		СП от ЗП								1 276,50
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						535,46		8 625,00
2 107	3.16-22-1	Монтаж коллекторов, защиты от протечек и сервисных люков	компл.	1	392,67			392,67	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	6 325,00
		ЗП						111,84		1 138,50
		ЭМ						12,43		126,50
		в т.ч. ЗПМ						1,38		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 391,50
		СП от ЗП								936,10
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						392,67		6 325,00
2 108	3.16-29-1	Опрессовка и испытания трубопроводов	компл.	1	214,18			214,18	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	3 450,00
		ЗП						61,00		621,00
		ЭМ						6,78		69,00
		в т.ч. ЗПМ						0,75		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 718

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								759,00
		СП от ЗП								510,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						214,18		3 450,00
2 109	PETR-1079892 / арт. 1450	Трап/сливной узел с гидрозатвором и комплектом подключения	компл.	0,55	4 500,00				verified_browser_petrovich	2 475,00
2 110	PETR-143200 / арт. VTp.700.0020.32.02	Труба PPR/металлопластик для ХВС/ГВС	м.п.	19,8	180,00				verified_browser_petrovich	3 564,00
2 111	PETR-108328 / арт. 115420/38043	Канализационные трубы, отводы, тройники, ревизии	м.п.	8,91	650,00				replacement_verified_browser_petrovich	5 791,50
2 112	PETR-109192 / арт. 8464/X100U	Хомуты, теплоизоляция труб, крепеж и маркировка трубопроводов	м.п.	28,71	180,00				replacement_verified_browser_petrovich	5 167,80
2 113	PETR-685041 / арт. VT.388.N.04	Краны шаровые, фильтры, коллекторы, подводка	компл.	3,3	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	11 550,00
2 114	PETR-666318 / арт. 30986362	Сифоны, гибкая подводка, манжеты, трапы, крепеж сантехники	компл.	3,3	4 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	13 860,00
2 115	PETR-1067309 / арт. FA 39M4 12100	Фильтры грубой/тонкой очистки, редукторы и манометры	компл.	0,55	8 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 675,00
2 116	ТКП	Система защиты от протечек: датчики, краны, контроллер и питание	компл.	1,05	28 000,00				external_supplier_estimate	29 400,00
2 117	ТКП	Коллекторный шкаф, коллекторы ХВС/ГВС, расходомеры и крепеж	компл.	1,05	24 000,00				external_supplier_estimate	25 200,00
2 118	PETR-1020331 / арт. Lm36040011050	Ревизии, прочистки, трапы и обратные клапаны канализации	компл.	1,1	4 800,00				verified_browser_petrovich	5 280,00
Раздел. Сантехника										
2 119	6.65-4-1	Демонтаж сантехнических приборов и подключений	шт.	3	65,97			197,92	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	2 760,00
		ЗП						48,80		496,80
		ЭМ						5,42		55,20
		в т.ч. ЗПМ						0,60		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								441,60
		СП от ЗП								303,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						197,92		2 760,00
2 120	3.17-1-6	Монтаж сантехнических приборов и смесителей	шт.	3	249,88			749,65	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	12 075,00
		ЗП						213,51		2 173,50
		ЭМ						23,72		241,50
		в т.ч. ЗПМ						2,63		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 656,50
		СП от ЗП								1 787,10
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						749,65		12 075,00
2 121	PETR-877760 / арт. 4670078527608	Полотенцесушитель/электросушитель с комплектом подключения	шт.	1,05	17 000,00				verified_browser_petrovich	17 850,00

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 122	PETR-142793 / арт. S-KO-TR011-3/6-PL-w	Унитаз компакт Cersanit Just 031	шт.	1,05	8 190,00				replacement_verified_browser_petrovich	8 599,50
2 123	ТКП	Сантехнические перегородки, экраны и крепеж	компл.	0,53	18 500,00				external_supplier_estimate	9 805,00
2 124	PETR-682853 / арт. S-UM-CAR55/1-w	Раковина Cersanit/аналог 50-55 см	шт.	1,05	5 000,00				replacement_verified_browser_petrovich	5 250,00
2 125	PETR-978057 / арт. B731	Зеркало санитарное с крепежом	шт.	1,05	6 500,00				verified_browser_petrovich	6 825,00
2 126	PETR-1149503 / арт. HB1703-2	Дозаторы, держатели, крючки, ершики и санитарные аксессуары	компл.	1,05	5 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	5 460,00
2 127	PETR-788014 / арт. 551008	Электросушилка для рук/диспенсер полотенец с крепежом	шт.	1,05	9 500,00				verified_browser_petrovich	9 975,00
2 128	PETR-686249 / арт. Bil SB00i01	Смеситель Iddis Bild хром	шт.	1,05	5 990,00				verified_browser_petrovich	6 289,50
Раздел. Отопление										
2 129	3.18-6-1	Ревизия/замена отопительных приборов, арматуры и подключений	компл.	1	464,07			464,07	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	7 475,00
		ЗП						132,17		1 345,50
		ЭМ						14,69		149,50
		в т.ч. ЗПМ						1,63		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 644,50
		СП от ЗП								1 106,30
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						464,07		7 475,00
2 130	3.16-29-1	Промывка, балансировка, опрессовка и настроика отопления	компл.	1	199,91			199,91	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	3 220,00
		ЗП						56,94		579,60
		ЭМ						6,33		64,40
		в т.ч. ЗПМ						0,70		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								708,40
		СП от ЗП								476,56
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						199,91		3 220,00
2 131	PETR-810471 / арт. HE-146359	Радиатор отопления/экран радиатора с комплектом подключения	шт.	1,05	18 500,00				verified_browser_petrovich	19 425,00
2 132	PETR-614795 / арт. VT.047.N.04	Термостатические клапаны, запорная арматура и воздухоотводчики отопления	компл.	1,1	4 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 620,00
2 133	PETR-148982 / арт. VTp.700.AI.25.32.02	Трубы отопления, фитинги, изоляция и крепеж	м.п.	4,6	650,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 990,00
2 134	PETR-616826 / арт. R.Ad.SA01/9939	Кронштейны, крепеж и расходники для отопительных приборов	компл.	1,1	1 800,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 980,00
2 135	ТКП	Балансировочная арматура, промывка, опрессовка и теплоизоляция отопления	компл.	1,1	8 500,00				replacement_market_estimate	9 350,00
Раздел. Вентиляция										
2 136	6.65-25-1	Ревизия вентканалов, решеток и проходок	компл.	1	107,09			107,09	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	1 725,00
		ЗП						30,50		310,50
		ЭМ						3,39		34,50
		в т.ч. ЗПМ						0,38		
		МР								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								379,50
		СП от ЗП								255,30
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						107,09		1 725,00
2 137	3.20-9-1	Монтаж/замена вентиляционной решетки или вытяжного устройства	компл.	1	178,49			178,49	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	2 875,00
		ЗП						50,83		517,50
		ЭМ						5,65		57,50
		в т.ч. ЗПМ						0,63		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								632,50
		СП от ЗП								425,50
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						178,49		2 875,00
2 138	PETR-10686 7 / арт. 301	Вентиляционные решетки/диффузоры для помещении	шт.	1,05	2 200,00				verified_browser_petrovich	2 310,00
2 139	PETR-101626 / арт. AE102	Воздуховоды, фасонные части, клапаны и гибкие вставки	м.п.	2,51	1 400,00				verified_browser_petrovich	3 514,00
2 140	PETR-101626 / арт. AE102	Крепеж, подвесы, изоляция и герметики вентиляционных трасс	м.п.	2,51	420,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 054,20
2 141	ТКП	Противопожарные/обратные клапаны, дроссели и переходы вентиляции	шт.	1,05	4 200,00				external_supplier_estimate	4 410,00
2 142	PETR-1023898 / арт. TYPHOON 100 2SP	Вытяжной вентилятор/канальный вентилятор для мокрых зон и кухонь	шт.	1,05	7 500,00				verified_browser_petrovich	7 875,00
2 143	PETR-1020291 / арт. ERA 5C ET	Решетки вентиляционные, вентиляторы, воздуховоды	компл.	1,05	2 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 625,00
2 144	ТКП	Центральная комплектация вентиляции: автоматика, клапаны, шумоглушители, ревизии	компл.	0,0237	127 386,00				external_supplier_estimate	3 024,02
Раздел. Электрика										
2 145	4.8-159-1	Скрытая прокладка кабельных линий	м.п.	32	18,74			599,64	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	9 568,00
		ЗП						169,18		1 722,24
		ЭМ						18,80		191,36
		в т.ч. ЗПМ						2,08		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 181,50
		СП от ЗП								1 282,11
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	32						
		Всего по позиции						599,64		9 568,00
2 146	6.69-5-3	Подрозетники, распаики, штробы и заделка	точка	3	46,85			140,54	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 242,50
		ЗП						39,65		403,65
		ЭМ						4,41		44,85
		в т.ч. ЗПМ						0,49		
		МР								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								511,29
		СП от ЗП								300,50
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						140,54		2 242,50
2 147	4.8-243-8	Монтаж розеток и выключателей	точка	3	25,23			75,68	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 207,50
		ЗП						21,35		217,35
		ЭМ						2,37		24,15
		в т.ч. ЗПМ						0,26		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								275,31
		СП от ЗП								161,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						75,68		1 207,50
2 148	4.8-246-1	Монтаж светильников и проверка освещения	шт.	1	57,66			57,66	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	920,00
		ЗП						16,27		165,60
		ЭМ						1,81		18,40
		в т.ч. ЗПМ						0,20		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								209,76
		СП от ЗП								123,28
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						57,66		920,00
2 149	PETR-770855 / арт. 4631147013774 АК	Кабель ГОСТКАБЕЛЬ ВВГнг(А)-LS 3х2,5	м.п.	26,4	135,00				verified_browser_petrovich	3 564,00
2 150	PETR-997026 / арт. 1157630FG00070A Ак	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5	м.п.	8,8	85,00				verified_browser_petrovich	748,00
2 151	PETR-660833 / арт. 51020	Гофра, клипсы, кабельные стяжки, клеммы, расходники электромонтажа	м.п.	35,2	95,00				verified_browser_petrovich	3 344,00
2 152	PETR-128017 / арт. IMT351201	Подрозетники, распределительные коробки, монтажные стаканы	шт.	3,3	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	924,00
2 153	PETR-128022 / арт. IMT351611	Распределительные коробки, клеммники WAGO, DIN-рейки и маркировка линий	компл.	1,1	850,00				replacement_verified_browser_petrovich	935,00
2 154	ТКП	Розетка Systeme Electric/Legrand улучшенная	шт.	2,2	450,00				replacement_market_estimate	990,00
2 155	PETR-101691 / арт. BA10-001b	Выключатель одноклавишный/двухклавишный	шт.	1,1	260,00				verified_browser_petrovich	286,00
2 156	PETR-655481 / арт. 707-4288-112	Рамки, клавиши, суппорты, лицевые панели электроустановочных изделий	компл.	3,3	220,00				replacement_verified_browser_petrovich	726,00
2 157	ТКП	Светильник светодиодный 600х600 улучшенный	шт.	1,05	2 300,00				replacement_market_estimate	2 415,00
2 158	PETR-106926 / арт. 45015	Подключение оборудования: кабельные выводы, вилки, розетки силовые, наконечники	точка	1,05	1 450,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 522,50
2 159	PETR-660888 / арт. mb54-3-2-bas	Питающие и магистральные кабели до щитов и нагрузок	м.п.	4,83	220,00				verified_browser_petrovich	1 062,60
2 160	PETR-141625 / арт. 35024	Лоток кабельный с крышкой	м.п.	1,85	950,00				verified_browser_petrovich	1 757,50
2 161	PETR-1152906 / арт. BSE4101HD7	Подвесы, кронштейны, заземление и крепеж кабельных лотков	м.п.	1,85	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	518,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 722

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 162	PETR-997001 / арт. 221P12WUI1U0K00	Заземление и уравнивание потенциалов: провод, шины, наконечники, маркировка	м.п.	1,23	240,00				replacement_verified_browser_petrovich	295,20
2 163	PETR-1005505 / арт. GE41360	Коробка уравнивания потенциалов и комплект подключений мокрых зон	компл.	1,05	3 800,00				verified_browser_petrovich	3 990,00
2 164	PETR-669259 / арт. 419401	Распределительные щиты, автоматика, УЗО/дифавтоматы, клеммы и маркировка	компл.	0,0237	153 335,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 640,02
2 165	ТКП	ИБП/стабилизация, резервное питание слаботочных и инженерных систем	компл.	0,0237	42 462,00				external_supplier_estimate	1 008,01
Раздел. Пожарная сигнализация										
2 166	4.10-81-1	Монтаж пожарных извещателей, ручных извещателей и оповещателей	точка	2	61,26			122,52	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 955,00
		ЗП						34,57		351,90
		ЭМ						3,84		39,10
		в т.ч. ЗПМ						0,43		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								445,74
		СП от ЗП								261,97
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						122,52		1 955,00
2 167	4.10-11-1	Подключение, маркировка и проверка шлейфов пожарной сигнализации	м.п.	10	6,85			68,47	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 092,50
		ЗП						19,32		196,65
		ЭМ						2,15		21,85
		в т.ч. ЗПМ						0,24		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								249,09
		СП от ЗП								146,39
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						68,47		1 092,50
2 168	PETR-636354 / арт. 43531940	Кабель КПС Энг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
2 169	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
2 170	PETR-1005516 / арт. GE41218-11	Извещатель пожарный ручной с коробкой и крепежом	шт.	1,05	1 800,00				verified_browser_petrovich	1 890,00
2 171	PETR-1168009 / арт. 28528-1	Оповещатель звуковой/свето-звуковой пожарный	шт.	1,05	2 400,00				verified_browser_petrovich	2 520,00
2 172	PETR-1085113 / арт. 5113_UF-00021636	Клеммы, коробки, изоляторы КЗ, маркировка и крепеж пожарной сигнализации	м.п.	11	95,00				verified_browser_petrovich	1 045,00
2 173	PETR-614369 / арт. 34-0496	ППКП, блоки питания, АКБ, модули, шкаф и общесистемная комплектация ПС	компл.	0,0237	122 668,00				verified_browser_petrovich	2 912,02
Раздел. Пожарная безопасность										
2 174	PETR-1024222 / арт. ОП-4 двое ал	Огнетушители, кронштейны, знаки, планы эвакуации и пиктограммы	компл.	0,0237	37 744,00				replacement_verified_browser_petrovich	896,00
Раздел. ОПС и СКС										
2 175	4.10-15-1	Скрытая прокладка кабелей ОПС/СКС	м.п.	10	9,37			93,69	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 495,00
		ЗП						26,43		269,10
		ЭМ						2,94		29,90
		в т.ч. ЗПМ						0,33		
		МР								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								340,86
		СП от ЗП								200,33
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						93,69		1 495,00
2 176	4.10-78-1	Монтаж извещателей/точек СКС	точка	1	64,87			64,87	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 035,00
		ЗП						18,30		186,30
		ЭМ						2,03		20,70
		в т.ч. ЗПМ						0,23		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								235,98
		СП от ЗП								138,69
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						64,87		1 035,00
2 177	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПС Знг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
2 178	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
2 179	PETR-1212451 / арт. 80515	СОУЭ: оповещатели, табло Выход, ручные извещатели, БП/АКБ	шт.	1,05	3 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 360,00
2 180	PETR-1146195 / арт. RNK6F90TL	Коробки, коннекторы, патч-модули и крепеж для ОПС/СКС	м.п.	11	70,00				replacement_verified_browser_petrovich	770,00
2 181	PETR-614367 / арт. 34-0494	Активное оборудование ОПС/СКС, шкаф/кросс, блоки питания, коммутация	компл.	0,0237	153 335,00				verified_browser_petrovich	3 640,02
Раздел. Слаботочные системы										
2 182	ТКП	СКУД на входные группы: контроллеры, считыватели, замки, кнопки, БП	компл.	0,0237	61 334,00				external_supplier_estimate	1 456,01
Раздел. Инженерные трассы										
2 183	PETR-141622 / арт. 35023	Лотки, магистральная гофра, гильзы, противопожарная заделка и крепеж трасс	компл.	0,0237	122 668,00				verified_browser_petrovich	2 912,02
Раздел. Расходники										
2 184	PETR-631805 / арт. РК 0067.0	Саморезы, дюбели, анкеры, подвесы, соединители	компл.	1,1	2 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 750,00
2 185	PETR-687523 / арт. 117383	Пена монтажная, клей-пена, герметики общестроительные	шт.	1,1	600,00				replacement_verified_browser_petrovich	660,00
Раздел. Финиш										
2 186	6.69-31-1	Финальная уборка и передача помещения	м2	5,6	6,83			38,26	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	579,60
		ЗП						10,25		104,33
		ЭМ						1,14		11,59
		в т.ч. ЗПМ						0,13		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								115,92
		СП от ЗП								74,19
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	5,6						
		Всего по позиции						38,26		579,60

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 187	ТКП	Таблички помещений, навигация, пиктограммы и крепеж	компл.	1	950,00				external_supplier_estimate	950,00
2 188	PETR-1028701 / арт. 80167	Финишная уборка: химия, салфетки, пленка снятия, пылесборники, ветошь	м2	5,6	95,00				verified_browser_petrovich	532,00
Раздел. Исполнительная документация										
2 189	PETR-1063134 / арт. mf-136-f	Бирки, кабельные маркеры, схемы, протоколы и материалы исполнительной документации	компл.	0,05	4 500,00				verified_browser_petrovich	225,00
Раздел. Логистика										
2 190	ТКП	Доставка, разгрузка, подъем и внутриплощадочное перемещение материалов	компл.	0,0237	1 083 825,17				service_estimate	25 728,93
Раздел. Резерв комплектации										
2 191	ТКП	Резерв на мелкие материалы и позиции без проекта	компл.	0,0237	2 167 650,33				replacement_market_estimate	51 457,85
Итого по помещению 2-12 Санузел совмещенный								187 858,25	Материалы/оборудование	690 397,81

Помещение/кабинет 2-13 Коридор: Коридор; БТИ № 13; площадь 13.90 м2; работы 121,967.85; материалы 488,795.76; итого 610,763.61 руб.										
Раздел. Подготовка										
2 192	КАЛЬК-ZSMETA-01-001	Обмер, дефектовка, маркировка границ ремонта	м2	13,9	6,89			95,82	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	1 438,65
		ЗП						25,44		258,96
		ЭМ						2,83		28,77
		в т.ч. ЗПМ						0,31		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								261,83
		СП от ЗП								201,41
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	13,9						
		Всего по позиции						95,82		1 438,65
2 193	6.69-43-1	Укрытие и защита существующих конструкции и оборудования	м2	13,9	9,96			138,40	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	2 078,05
		ЗП						36,74		374,05
		ЭМ						4,08		41,56
		в т.ч. ЗПМ						0,45		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								378,21
		СП от ЗП								290,93
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	13,9						
		Всего по позиции						138,40		2 078,05
2 194	PETR-630824 / арт. 094125	Пленка укрывная защитная	м2	15,29	25,00				verified_browser_petrovich	382,25
2 195	PETR-787634 / арт. 489530	Лента малярная/скотч строительный	шт.	1,1	180,00				verified_browser_petrovich	198,00
2 196	PETR-617522 / арт. 9631964	Временное электроснабжение зоны ремонта: щиток, кабель, автоматы, удлинители	компл.	0,12	6 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	780,00
2 197	PETR-987814 / арт. 50044396	Временное освещение и переносные светильники для производства работ	компл.	0,25	3 200,00				verified_browser_petrovich	800,00
2 198	PETR-102144	Жесткая защита полов и маршрутов: оргалит/ДВП/гофрокартон	м2	15,98	260,00				verified_browser_petrovich	4 154,80
2 199	PETR-641043	Пылезащитные завесы, временные двери, укрытие проемов	компл.	0,12	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	420,00
Раздел. Демонтаж										

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 200	6.57-2-7	Демонтаж напольных покрытий	м2	13,9	15,67			217,79	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	3 037,15
		ЗП						53,70		546,69
		ЭМ						5,97		60,74
		в т.ч. ЗПМ						0,66		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								485,94
		СП от ЗП								334,09
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	13,9						
		Всего по позиции						217,79		3 037,15
2 201	6.54-1-6	Демонтаж отделки потолка	м2	13,9	13,19			183,40	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	2 557,60
		ЗП						45,22		460,37
		ЭМ						5,02		51,15
		в т.ч. ЗПМ						0,56		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								409,22
		СП от ЗП								281,34
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	13,9						
		Всего по позиции						183,40		2 557,60
2 202	6.62-31-1	Расчистка и демонтаж отделки стен	м2	29,19	11,55			337,00	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	4 699,59
		ЗП						83,10		845,93
		ЭМ						9,23		93,99
		в т.ч. ЗПМ						1,02		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								751,93
		СП от ЗП								516,95
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	29,19						
		Всего по позиции						337,00		4 699,59
2 203	6.67-7-1	Демонтаж существующих электроустановочных и слаботочных изделий	точка	6	9,90			59,38	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	828,00
		ЗП						14,64		149,04
		ЭМ						1,63		16,56
		в т.ч. ЗПМ						0,18		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								132,48

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ЗП								91,08
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	6						
		Всего по позиции						59,38		828,00
2 204	6.56-38-3	Демонтаж дверных блоков, шкафных фасадов и элементов проемов	компл.	1	74,22			74,22	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 035,00
		ЗП						18,30		186,30
		ЭМ						2,03		20,70
		в т.ч. ЗПМ						0,23		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								165,60
		СП от ЗП								113,85
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						74,22		1 035,00
2 205	6.69-19-1	Сбор, вынос и погрузка строительного мусора	м2	13,9	13,19			183,40	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	2 557,60
		ЗП						45,22		460,37
		ЭМ						5,02		51,15
		в т.ч. ЗПМ						0,56		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								409,22
		СП от ЗП								281,34
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	13,9						
		Всего по позиции						183,40		2 557,60
2 206	PETR-815750 / арт. 815750	Расходники инструмента: диски, буры, сверла, лезвия, насадки, коронки	м2	24,12	85,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 050,20
2 207	PETR-104801 / арт. M031	Мешки строительные для мусора	упак.	1,1	350,00				verified_browser_petrovich	385,00
2 208	PETR-666098 / арт. 0208	Биг-бэги/мягкие контейнеры для внутреннего сбора мусора	шт.	2,2	850,00				verified_browser_petrovich	1 870,00
2 209	PETR-953115	Контейнер 8 м3 с вывозом и утилизацией строительного мусора	шт.	0,21	22 000,00				verified_browser_petrovich	4 620,00
Раздел. Скрытые работы										
2 210	КАЛЬК-ZSMETA-15-001	Проверка оснований после демонтажа	м2	13,9	5,77			80,24	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 118,95
		ЗП						19,79		201,41
		ЭМ						2,20		22,38
		в т.ч. ЗПМ						0,24		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								179,03
		СП от ЗП								123,08
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	13,9						

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по позиции						80,24		1 118,95
2 211	6.69-42-1	Герметизация инженерных проходок	компл.	1	91,91			91,91	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	1 380,00
		ЗП						24,40		248,40
		ЭМ						2,71		27,60
		в т.ч. ЗПМ						0,30		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								251,16
		СП от ЗП								193,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						91,91		1 380,00
2 212	РЕТR-167833 / арт. 581404	Ремонтная смесь/гипс/алебастр для заделки штроб и выбоин	меш.	1,1	650,00				verified_browser_petrovich	715,00
2 213	ТКП	Противопожарная заделка проходок: гильзы, пена, мастика, манжеты	узел	1,1	3 200,00				external_supplier_estimate	3 520,00
Раздел. Полы										
2 214	3.15-165-1	Обеспыливание, грунтование и ремонт основания пола	м2	13,9	8,10			112,62	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	1 758,35
		ЗП						31,09		316,50
		ЭМ						3,45		35,17
		в т.ч. ЗПМ						0,38		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								365,74
		СП от ЗП								246,17
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	13,9						
		Всего по позиции						112,62		1 758,35
2 215	3.11-10-1	Выравнивание основания пола	м2	13,9	42,72			593,80	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	9 271,30
		ЗП						163,93		1 668,83
		ЭМ						18,21		185,43
		в т.ч. ЗПМ						2,02		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 928,43
		СП от ЗП								1 297,98
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	13,9						
		Всего по позиции						593,80		9 271,30
2 216	3.11-26-2	Финишное покрытие пола	м2	13,9	33,14			460,71	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	7 193,25
		ЗП						127,19		1 294,78
		ЭМ						14,13		143,87
		в т.ч. ЗПМ						1,56		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 496,20
		СП от ЗП								1 007,06
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	13,9						
		Всего по позиции						460,71		7 193,25
2 217	PETR-767965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	1,83	120,00				verified_browser_petrovich	219,60
2 218	PETR-101546 / арт. 1001893/1016312	Ровнитель для пола базовыи	меш.	6,6	650,00				verified_browser_petrovich	4 290,00
2 219	ТКП	Коммерческое ПВХ/кварцвиниловое покрытие с повышенной износостойкостью	м2	15,29	1 800,00				replacement_market_estimate	27 522,00
2 220	ТКП	Клей/подложка/подготовительные материалы под финишное покрытие полный комплект	м2	15,29	450,00				replacement_market_estimate	6 880,50
2 221	ТКП	Плинтус, углы, заглушки и соединители улучшенные	м.п.	16,4	550,00				replacement_market_estimate	9 020,00
Раздел. Стены										
2 222	3.15-165-1	Грунтование стен	м2	29,19	6,07			177,27	Инд. СМР 10.18; НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	2 685,48
		ЗП						47,48		483,39
		ЭМ						5,28		53,71
		в т.ч. ЗПМ						0,58		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								537,10
		СП от ЗП								343,74
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	29,19						
		Всего по позиции						177,27		2 685,48
2 223	6.61-1-3	Локальное штукатурное выравнивание стен и откосов	м2	10,22	53,14			543,09	Инд. СМР 10.18; НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	8 227,10
		ЗП						145,47		1 480,88
		ЭМ						16,16		164,54
		в т.ч. ЗПМ						1,79		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 645,42
		СП от ЗП								1 053,07
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10,22						
		Всего по позиции						543,09		8 227,10
2 224	3.15-103-1	Финишная шпаклевка стен	м2	29,19	28,85			842,05	Инд. СМР 10.18; НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	12 756,03
		ЗП						225,55		2 296,09
		ЭМ						25,06		255,12
		в т.ч. ЗПМ						2,77		
		МР								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 551,21
		СП от ЗП								1 632,77
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	29,19						
		Всего по позиции						842,05		12 756,03
2 225	3.15-96-3	Окраска стен в два слоя	м2	29,19	22,77			664,77	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	10 070,55
		ЗП						178,06		1 812,70
		ЗМ						19,78		201,41
		в т.ч. ЗПМ						2,19		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 014,11
		СП от ЗП								1 289,03
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	29,19						
		Всего по позиции						664,77		10 070,55
2 226	PETR-767965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	3,85	120,00				verified_browser_petrovich	462,00
2 227	PETR-142852 / арт. 30000048	Штукатурка гипсовая Волма Слои 30 кг	меш.	3,3	520,00				verified_browser_petrovich	1 716,00
2 228	PETR-141512 / арт. 141472/6983-350647	Маяки штукатурные	м.п.	5,62	75,00				verified_browser_petrovich	421,50
2 229	PETR-631138 / арт. 240219	Уголок штукатурный/перфорированный	м.п.	6,42	95,00				verified_browser_petrovich	609,90
2 230	PETR-133351	Армирующая сетка по трещинам и примыканиям	м2	4,82	130,00				verified_browser_petrovich	626,60
2 231	PETR-131252 / арт. 6471-	Защита стен коридоров: отбойная доска, углы, профили и крепеж	м.п.	7,83	1 400,00				verified_browser_petrovich	10 962,00
2 232	PETR-112336 / арт. 79478	Шпаклевка Основит Эконсилк РР38 W 20 кг	меш.	2,2	897,00				verified_browser_petrovich	1 973,40
2 233	PETR-140279 / арт. 700000426	Краска интерьерная Текс Профи база А 4,5 л	шт.	2,2	1 682,00				verified_browser_petrovich	3 700,40
2 234	ТКП	Стеклохолст, клей и армирующие материалы под окраску полный комплекс	м2	24,08	180,00				replacement_market_estimate	4 334,40
2 235	PETR-131619 / арт. IW5110-314425	Шлифсетки, абразивы, валики, кисти, кюветы, малярные расходники	м2	43,09	45,00				verified_browser_petrovich	1 939,05
Раздел. Потолки										
2 236	3.15-165-1	Грунтование и подготовка потолочного основания	м2	13,9	6,07			84,42	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	1 278,80
		ЗП						22,61		230,18
		ЗМ						2,51		25,58
		в т.ч. ЗПМ						0,28		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								255,76
		СП от ЗП								163,69
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	13,9						
		Всего по позиции						84,42		1 278,80
2 237	3.15-29-1	Устройство/ремонт модульного потолка Armstrong	м2	13,9	64,53			896,92	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	13 587,25
		ЗП						240,25		2 445,71

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ						26,69		271,75
		в т.ч. ЗПМ						2,96		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 717,45
		СП от ЗП								1 739,17
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	13,9						
		Всего по позиции						896,92		13 587,25
2 238	PETR-767965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	1,83	120,00				verified_browser_petrovich	219,60
2 239	ТКП	Потолочная система Armstrong/аналог с улучшенной плитой и подвесами	м2	15,29	1 100,00				replacement_market_estimate	16 819,00
2 240	PETR-1090568 / арт. 834416	Подвесная система Armstrong: профили, подвесы, уголок, крепеж	м2	15,29	520,00				replacement_verified_browser_petrovich	7 950,80
Раздел. Проемы										
2 241	6.56-35-1	Ремонт и отделка проходных проемов/порталов	компл.	1	214,46			214,46	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	3 220,00
		ЗП						56,94		579,60
		ЭМ						6,33		64,40
		в т.ч. ЗПМ						0,70		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								586,04
		СП от ЗП								450,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						214,46		3 220,00
2 242	6.56-35-1	Отделка порталов, проходных проемов и дымозащитных отсечек	компл.	1	291,05			291,05	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	4 370,00
		ЗП						77,27		786,60
		ЭМ						8,59		87,40
		в т.ч. ЗПМ						0,95		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								795,34
		СП от ЗП								611,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						291,05		4 370,00
2 243	PETR-612182 / арт. 3840	Отделка порталов и проходных проемов: доборы, наличники, уголки, герметики	компл.	1,08	6 500,00				verified_browser_petrovich	7 020,00
2 244	PETR-148719 / арт. 47518 402207	Материалы усиления и ремонта проемов: уголок, смесь, анкера, сетка	компл.	1,1	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 850,00
2 245	PETR-1060656 / арт. 1060656	Противопожарные и технические двери на границах блоков с фурнитурой	компл.	0,0589	208 000,00				verified_browser_petrovich	12 255,98
Раздел. Вентиляция										
2 246	6.65-25-1	Ревизия вентканалов, решеток и проходок	компл.	1	107,09			107,09	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	1 725,00
		ЗП						30,50		310,50

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ						3,39		34,50
		в т.ч. ЗПМ						0,38		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								379,50
		СП от ЗП								255,30
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						107,09		1 725,00
2 247	PETR-10686 / арт. 301	Вентиляционные решетки/диффузоры для помещений	шт.	1,05	2 200,00				verified_browser_petrovich	2 310,00
2 248	PETR-101626 / арт. AE102	Воздуховоды, фасонные части, клапаны и гибкие вставки	м.п.	6,23	1 400,00				verified_browser_petrovich	8 722,00
2 249	PETR-101626 / арт. AE102	Крепеж, подвесы, изоляция и герметики вентиляционных прасс	м.п.	6,23	420,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 616,60
2 250	ТКП	Противопожарные/обратные клапаны, дроссели и переходы вентиляции	шт.	1,05	4 200,00				external_supplier_estimate	4 410,00
2 251	ТКП	Центральная комплектация вентиляции: автоматика, клапаны, шумоглушители, ревизии	компл.	0,0589	127 386,00				external_supplier_estimate	7 505,97
Раздел. Электрика										
2 252	4.8-159-1	Скрытая прокладка кабельных линий	м.п.	32	18,74			599,64	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	9 568,00
		ЗП						169,18		1 722,24
		ЭМ						18,80		191,36
		в т.ч. ЗПМ						2,08		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 181,50
		СП от ЗП								1 282,11
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	32						
		Всего по позиции						599,64		9 568,00
2 253	6.69-5-3	Подрозетники, распаики, штробы и заделка	точка	3	46,85			140,54	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 242,50
		ЗП						39,65		403,65
		ЭМ						4,41		44,85
		в т.ч. ЗПМ						0,49		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								511,29
		СП от ЗП								300,50
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						140,54		2 242,50
2 254	4.8-243-8	Монтаж розеток и выключателей	точка	3	25,23			75,68	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 207,50
		ЗП						21,35		217,35
		ЭМ						2,37		24,15
		в т.ч. ЗПМ						0,26		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы МР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								275,31
		СП от ЗП								161,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						75,68		1 207,50
2 255	4.8-246-1	Монтаж светильников и проверка освещения	шт.	1	57,66			57,66	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	920,00
		ЗП						16,27		165,60
		ЭМ						1,81		18,40
		в т.ч. ЗПМ						0,20		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								209,76
		СП от ЗП								123,28
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						57,66		920,00
2 256	PETR-770855 / арт. 4631147013774 АК	Кабель ГОСТКАБЕЛЬ ВВГнг(А)-LS 3х2,5	м.п.	26,4	135,00				verified_browser_petrovich	3 564,00
2 257	PETR-997026 / арт. 1157630FG000700A Ак	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5	м.п.	8,8	85,00				verified_browser_petrovich	748,00
2 258	PETR-660833 / арт. 51020	Гофра, клипсы, кабельные стяжки, клеммы, расходники электромонтажа	м.п.	35,2	95,00				verified_browser_petrovich	3 344,00
2 259	PETR-128017 / арт. IMT351201	Подрозетники, распределительные коробки, монтажные стаканы	шт.	3,3	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	924,00
2 260	PETR-128022 / арт. IMT351611	Распределительные коробки, клеммники WAGO, DIN-рейки и маркировка линий	компл.	1,1	850,00				replacement_verified_browser_petrovich	935,00
2 261	ТКП	Розетка Systeme Electric/Legrand улучшенная	шт.	2,2	450,00				replacement_market_estimate	990,00
2 262	PETR-101691 / арт. BA10-001b	Выключатель одноклавишный/двухклавишный	шт.	1,1	260,00				verified_browser_petrovich	286,00
2 263	PETR-655481 / арт. 707-4288-112	Рамки, клавиши, суппорты, лицевые панели электроустановочных изделий	компл.	3,3	220,00				replacement_verified_browser_petrovich	726,00
2 264	ТКП	Светильник светодиодный 600х600 улучшенный	шт.	1,05	2 300,00				replacement_market_estimate	2 415,00
2 265	PETR-106926 / арт. 45015	Подключение оборудования: кабельные выводы, вилки, розетки силовые, наконечники	точка	1,05	1 450,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 522,50
2 266	PETR-660888 / арт. mP54-3-2-bas	Питающие и магистральные кабели до щитов и нагрузок	м.п.	11,99	220,00				verified_browser_petrovich	2 637,80
2 267	PETR-141625 / арт. 35024	Лоток кабельный с крышкой	м.п.	4,59	950,00				verified_browser_petrovich	4 360,50
2 268	PETR-1152906 / арт. BSF4101HDZ	Подвесы, кронштейны, заземление и крепеж кабельных лотков	м.п.	4,59	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 285,20
2 269	PETR-997001 / арт. 221/P12WUI1U0K00	Заземление и уравнивание потенциалов: провод, шины, наконечники, маркировка	м.п.	1,53	240,00				replacement_verified_browser_petrovich	367,20
2 270	PETR-669259 / арт. 419401	Распределительные щиты, автоматика, УЗО/дифавтоматы, клеммы и маркировка	компл.	0,0589	153 335,00				replacement_verified_browser_petrovich	9 034,96
2 271	ТКП	ИБП/стабилизация, резервное питание слаботочных и инженерных систем	компл.	0,0589	42 462,00				external_supplier_estimate	2 501,99
Раздел. Пожарная сигнализация										
2 272	4.10-81-1	Монтаж пожарных извещателей, ручных извещателей и оповещателей	точка	2	61,26			122,52	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 955,00
		ЗП						34,57		351,90
		ЭМ						3,84		39,10
		в т.ч. ЗПМ						0,43		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ЗП								445,74
		СП от ЗП								261,97
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						122,52		1 955,00
2 273	4.10-11-1	Подключение, маркировка и проверка шлейфов пожарной сигнализации	м.п.	10	6,85			68,47	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 092,50
		ЗП						19,32		196,65
		ЭМ						2,15		21,85
		в т.ч. ЗПМ						0,24		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								249,09
		СП от ЗП								146,39
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						68,47		1 092,50
2 274	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
2 275	PETR-995292 / арт. GF101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
2 276	PETR-1005516 / арт. GE41218-11	Извещатель пожарный ручной с коробкой и крепежом	шт.	1,05	1 800,00				verified_browser_petrovich	1 890,00
2 277	PETR-1168009 / арт. 28528 1	Оповещатель звуковой/светозвуковой пожарный	шт.	1,05	2 400,00				verified_browser_petrovich	2 520,00
2 278	PETR-1085113 / арт. 5113. ЦБ-00021636	Клеммы, коробки, изоляторы КЗ, маркировка и крепеж пожарной сигнализации	м.п.	11	95,00				verified_browser_petrovich	1 045,00
2 279	PETR-614369 / арт. 34-0496	ППКП, блоки питания, АКБ, модули, шкаф и общесистемная комплектация ПС	компл.	0,0589	122 668,00				verified_browser_petrovich	7 227,97
Раздел. Пожарная безопасность										
2 280	4.8-245-1	Монтаж аварийного освещения и эвакуационных указателей	шт.	2	64,86			129,73	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 070,00
		ЗП						36,60		372,60
		ЭМ						4,07		41,40
		в т.ч. ЗПМ						0,45		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								471,96
		СП от ЗП								277,38
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						129,73		2 070,00
2 281	PETR-1164986 / арт. vs201-30-mgr-5k-li1h	Светильник аварийного освещения с аккумулятором	шт.	1,05	3 500,00				verified_browser_petrovich	3 675,00
2 282	PETR-661275 / арт. 71357	Световое табло Выход/эвакуационный указатель	шт.	1,05	2 800,00				verified_browser_petrovich	2 940,00
2 283	PETR-1024222 / арт. ОП-4 двсе пл	Огнетушители, кронштейны, знаки, планы эвакуации и пиктограммы	компл.	0,0589	37 744,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 223,99
Раздел. ОПС и СКС										
2 284	4.10-15-1	Скрытая прокладка кабелей ОПС/СКС	м.п.	10	9,37			93,69	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 495,00
		ЗП						26,43		269,10
		ЭМ						2,94		29,90

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ						0,33		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								340,86
		СП от ЗП								200,33
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						93,69		1 495,00
2 285	4.10-78-1	Монтаж извещателей/точек СКС	точка	1	64,87			64,87	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 035,00
		ЗП						18,30		186,30
		ЭМ						2,03		20,70
		в т.ч. ЗПМ						0,23		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								235,98
		СП от ЗП								138,69
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						64,87		1 035,00
2 286	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
2 287	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
2 288	PETR-1212451 / арт. 80515	СОУЭ: оповещатели, табло Выход, ручные извещатели, БП/АКБ	шт.	1,05	3 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 360,00
2 289	ТКП	Охранная сигнализация: датчики, магнитоконтакты, тревожные кнопки	шт.	1,05	1 700,00				external_supplier_estimate	1 785,00
2 290	PETR-133802 / арт. ВВГнг(А)-FRLS	Кабель охранной сигнализации	м.п.	22	65,00				verified_browser_petrovich	1 430,00
2 291	PETR-1146195 / арт. RNK6F90TI	Коробки, коннекторы, патч-модули и крепеж для ОПС/СКС	м.п.	33	70,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 310,00
2 292	PETR-614367 / арт. 34-0494	Активное оборудование ОПС/СКС, шкаф/кросс, блоки питания, коммутация	компл.	0,0589	153 335,00				verified_browser_petrovich	9 034,96
Раздел. Слаботочные системы										
2 293	4.10-78-1	Монтаж точек Wi-Fi, видеонаблюдения и коммутация	точка	1	129,73			129,73	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 070,00
		ЗП						36,60		372,60
		ЭМ						4,07		41,40
		в т.ч. ЗПМ						0,45		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								471,96
		СП от ЗП								277,38
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						129,73		2 070,00
2 294	ТКП	IP-камера видеонаблюдения с монтажной коробкой и крепежом	шт.	1,05	18 500,00				external_supplier_estimate	19 425,00
2 295	ТКП	Слаботочный шкаф/стойка, патч-панели, органайзеры и коммутация	компл.	0,05	85 000,00				external_supplier_estimate	4 250,00
2 296	ТКП	PoE-коммутаторы, маршрутизатор, контроллер Wi-Fi и ИБП сети	компл.	0,05	95 000,00				external_supplier_estimate	4 750,00

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 297	ТКП	NVR/видеорегистратор, HDD, мониторинг и коммутация CCTV	компл.	0,05	78 000,00				external_supplier_estimate	3 900,00
2 298	ТКП	СКУД на входные группы: контроллеры, считыватели, замки, кнопки, БП	компл.	0,0589	61 334,00				external_supplier_estimate	3 613,98
Раздел. Инженерные трассы										
2 299	PETR-141622 / арт. 135023	Лотки, магистральная гофра, гильзы, противопожарная заделка и крепеж трасс	компл.	0,0589	122 668,00				verified_browser_petrovich	7 227,97
Раздел. Расходники										
2 300	PETR-631805 / арт. PK 00670	Саморезы, дюбели, анкеры, подвесы, соединители	компл.	1,1	2 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 750,00
2 301	PETR-5817523 / арт. 117383	Пена монтажная, клей-пена, герметики общестроительные	шт.	1,1	600,00				replacement_verified_browser_petrovich	660,00
Раздел. Финиш										
2 302	6.69-31-1	Финальная уборка и передача помещения	м2	13,9	6,83			94,97	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	1 438,65
		ЗП						25,44		258,96
		ЭМ						2,83		28,77
		в т.ч. ЗПМ						0,31		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								287,73
		СП от ЗП								184,15
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	13,9						
		Всего по позиции						94,97		1 438,65
2 303	ТКП	Таблички помещений, навигация, пиктограммы и крепеж	компл.	1	950,00				external_supplier_estimate	950,00
2 304	PETR-1028701 / арт. 80167	Финишная уборка: химия, салфетки, пленка снятия, пылесборники, ветошь	м2	13,9	95,00				verified_browser_petrovich	1 320,50
Раздел. Исполнительная документация										
2 305	PETR-1063134 / арт. m1-136-1	Бирки, кабельные маркеры, схемы, протоколы и материалы исполнительной документации	компл.	0,05	4 500,00				verified_browser_petrovich	225,00
Раздел. Логистика										
2 306	ТКП	Доставка, разгрузка, подъем и внутриплощадочное перемещение материалов	компл.	0,0589	1 083 825,17				service_estimate	63 862,23
Раздел. Резерв комплектации										
2 307	ТКП	Резерв на мелкие материалы и позиции без проекта	компл.	0,0589	2 167 650,33				replacement_market_estimate	127 724,46
Итого по помещению 2-13 Коридор								121 967,85	Материалы/оборудование	610 763,61

Помещение/кабинет 2-14 Умывальная: Умывальная; БТИ № 14; площадь 3.40 м2; работы 138,121.90; материалы 405,031.59; итого 543,153.49 руб.										
Раздел. Подготовка										
2 308	КАЛЬК-ZSMETA-01-001	Обмер, дефектовка, маркировка границ ремонта	м2	3,4	6,89			23,44	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.45	351,90
		ЗП						6,22		63,34
		ЭМ						0,69		7,04
		в т.ч. ЗПМ						0,08		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								64,05
		СП от ЗП								49,27
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3,4						

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 736

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по позиции						23,44		351,90
2 309	6.69-43-1	Укрытие и защита существующих конструкции и оборудования	м2	3,4	9,96			33,85	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	508,30
		ЗП						8,99		91,49
		ЭМ						1,00		10,17
		в т.ч. ЗПМ						0,11		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								92,51
		СП от ЗП								71,16
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3,4						
		Всего по позиции						33,85		508,30
2 310	PETR-630824 / арт. 094125	Пленка укрывная защитная	м2	3,74	25,00				verified_browser_petrovich	93,50
2 311	PETR-787634 / арт. 489530	Лента малярная/скотч строительный	шт.	1,1	180,00				verified_browser_petrovich	198,00
2 312	PETR-617522 / арт. 9631964	Временное электроснабжение зоны ремонта: щиток, кабель, автоматы, удлинители	компл.	0,03	6 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	195,00
2 313	PETR-987814 / арт. 50044396	Временное освещение и переносные светильники для производства работ	компл.	0,25	3 200,00				verified_browser_petrovich	800,00
2 314	PETR-102144	Жесткая защита полов и маршрутов: оргалит/ДВП/гофрокартон	м2	1,17	260,00				verified_browser_petrovich	304,20
2 315	PETR-641043	Пылезащитные завесы, временные двери, укрытие проемов	компл.	0,12	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	420,00
Раздел. Демонтаж										
2 316	6.57-2-7	Демонтаж напольных покрытий	м2	3,4	15,67			53,27	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	742,90
		ЗП						13,14		133,72
		ЭМ						1,46		14,86
		в т.ч. ЗПМ						0,16		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								118,86
		СП от ЗП								81,72
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3,4						
		Всего по позиции						53,27		742,90
2 317	6.54-1-6	Демонтаж отделки потолка	м2	3,4	13,19			44,86	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	625,60
		ЗП						11,06		112,61
		ЭМ						1,23		12,51
		в т.ч. ЗПМ						0,14		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								100,10
		СП от ЗП								68,82
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3,4						
		Всего по позиции						44,86		625,60

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 318	6.62-31-1	Расчистка и демонтаж отделки стен	м2	7,48	11,55			86,36	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 204,28
		ЗП						21,29		216,77
		ЭМ						2,37		24,09
		в т.ч. ЗПМ						0,26		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								192,68
		СП от ЗП								132,47
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	7,48						
		Всего по позиции						86,36		1 204,28
2 319	6.67-7-1	Демонтаж существующих электроустановочных и слаботочных изделий	точка	5	9,90			49,48	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	690,00
		ЗП						12,20		124,20
		ЭМ						1,36		13,80
		в т.ч. ЗПМ						0,15		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								110,40
		СП от ЗП								75,90
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	5						
		Всего по позиции						49,48		690,00
2 320	6.56-38-3	Демонтаж дверных блоков, шкафных фасадов и элементов проемов	компл.	1	74,22			74,22	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 035,00
		ЗП						18,30		186,30
		ЭМ						2,03		20,70
		в т.ч. ЗПМ						0,23		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								165,60
		СП от ЗП								113,85
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						74,22		1 035,00
2 321	6.65-12-1	Демонтаж/снятие радиаторов, арматуры и старых подводок	компл.	1	98,96			98,96	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 380,00
		ЗП						24,40		248,40
		ЭМ						2,71		27,60
		в т.ч. ЗПМ						0,30		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								220,80

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ЗП								151,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						98,96		1 380,00
2 322	6.69-19-1	Сбор, вынос и погрузка строительного мусора	м2	3,4	13,19			44,86	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	625,60
		ЗП						11,06		112,61
		ЭМ						1,23		12,51
		в т.ч. ЗПМ						0,14		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								100,10
		СП от ЗП								68,82
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3,4						
		Всего по позиции						44,86		625,60
2 323	PETR-815750 / арт. 815750	Расходники инструмента: диски, буры, сверла, лезвия, насадки, коронки	м2	6,02	85,00				replacement_verified_browser_petrovich	511,70
2 324	PETR-104801 / арт. M031	Мешки строительные для мусора	упак.	1,1	350,00				verified_browser_petrovich	385,00
2 325	PETR-666098 / арт. 0208	Биг-бэги/мягкие контейнеры для внутреннего сбора мусора	шт.	1,1	850,00				verified_browser_petrovich	935,00
2 326	PETR-953115	Контейнер 8 м3 с вывозом и утилизацией строительного мусора	шт.	0,05	22 000,00				verified_browser_petrovich	1 100,00
Раздел. Скрытые работы										
2 327	КАЛЬК-ZSMETA-15-001	Проверка основании после демонтажа	м2	3,4	5,77			19,63	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	273,70
		ЗП						4,84		49,27
		ЭМ						0,54		5,47
		в т.ч. ЗПМ						0,06		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								43,79
		СП от ЗП								30,11
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3,4						
		Всего по позиции						19,63		273,70
2 328	6.69-42-1	Герметизация инженерных проходок	компл.	1	91,91			91,91	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	1 380,00
		ЗП						24,40		248,40
		ЭМ						2,71		27,60
		в т.ч. ЗПМ						0,30		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								251,16
		СП от ЗП								193,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по позиции						91,91		1 380,00
2 329	PETR-167833 / арт. 581404	Ремонтная смесь/гипс/гидрофобизатор для заделки штроб и выбоин	меш.	1,1	650,00				verified_browser_petrovich	715,00
2 330	ТКП	Противопожарная заделка проходок: гильзы, пена, мастика, манжеты	узел	1,1	3 200,00				external_supplier_estimate	3 520,00
Раздел. Полы										
2 331	3.15-165-1	Обеспыливание, грунтование и ремонт основания пола	м2	3,4	8,10			27,55	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	430,10
		ЗП						7,60		77,42
		ЭМ						0,84		8,60
		в т.ч. ЗПМ						0,09		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								89,46
		СП от ЗП								60,21
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3,4						
		Всего по позиции						27,55		430,10
2 332	3.11-10-1	Выравнивание основания пола	м2	3,4	42,72			145,25	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	2 267,80
		ЗП						40,10		408,20
		ЭМ						4,46		45,36
		в т.ч. ЗПМ						0,49		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								471,70
		СП от ЗП								317,49
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3,4						
		Всего по позиции						145,25		2 267,80
2 333	3.11-32-1	Гидроизоляция пола с заводом на стены	м2	3,4	40,51			137,73	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	2 150,50
		ЗП						38,02		387,09
		ЭМ						4,22		43,01
		в т.ч. ЗПМ						0,41		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								447,30
		СП от ЗП								301,07
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3,4						
		Всего по позиции						137,73		2 150,50
2 334	3.11-36-1	Укладка плитки/керамогранита пола	м2	3,4	117,85			400,68	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	6 256,00
		ЗП						110,62		1 126,08
		ЭМ						12,29		125,12
		в т.ч. ЗПМ						1,36		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 301,25
		СП от ЗП								875,84
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3,4						
		Всего по позиции						400,68		6 256,00
2 335	PETR-767965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	0,45	120,00				verified_browser_petrovich	54,00
2 336	PETR-101546 / арт. 1001893/1016312	Ровнитель для пола базовыи	меш.	2,2	650,00				verified_browser_petrovich	1 430,00
2 337	PETR-997147	Гидроизоляция обмазочная для санузлов	кг	18,7	260,00				verified_browser_petrovich	4 862,00
2 338	PETR-680020 / арт. 725065	Лента гидроизоляционная для углов и примыканий	м.п.	8,11	160,00				verified_browser_petrovich	1 297,60
2 339	PETR-605181 / арт. 90-4 V	Манжеты, углы и узлы гидроизоляции труб/трапов	компл.	2,2	950,00				verified_browser_petrovich	2 090,00
2 340	PETR-1175943 / арт. G-1301/MR/600x600x9	Керамогранит технический/матовыи недорогои	м2	3,74	950,00				verified_browser_petrovich	3 553,00
2 341	PETR-114585 / арт. 792214/2634176	Клеи для плитки Ceresit CM 11 25 кг	меш.	1,1	619,00				replacement_verified_browser_petrovich	680,90
2 342	PETR-102870 / арт. 1291052/26395	Затирка Ceresit CE 40 Aquastatic 2 кг	шт.	1,1	775,00				verified_browser_petrovich	852,50
2 343	PETR-824931 / арт. 824931	СВП, крестики, профили примыкания, уголки и расходники для плитки	м2	3,74	180,00				replacement_verified_browser_petrovich	673,20
Раздел. Стены										
2 344	3.15-165-1	Грунтование стен	м2	7,48	6,07			45,43	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	688,16
		ЗП						12,17		123,87
		ЭМ						1,35		13,76
		в т.ч. ЗПМ						0,15		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								137,63
		СП от ЗП								88,08
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	7,48						
		Всего по позиции						45,43		688,16
2 345	6.61-1-3	Локальное штукатурное выравнивание стен и откосов	м2	2,62	53,14			139,23	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	2 109,10
		ЗП						37,29		379,64
		ЭМ						4,14		42,18
		в т.ч. ЗПМ						0,46		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								421,82
		СП от ЗП								269,96
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,62						
		Всего по позиции						139,23		2 109,10
2 346	3.15-103-1	Финишная шпаклевка стен	м2	7,48	28,85			215,78	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	3 268,76
		ЗП						57,80		588,38

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ						6,42		65,38
		в т.ч. ЗПМ						0,71		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								653,75
		СП от ЗП								418,40
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	7,48						
		Всего по позиции						215,78		3 268,76
2 347	6.52-18-1	Гидроизоляция стен мокрых участков	м2	7,48	34,16			255,53	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	3 870,90
		ЗП						68,44		696,76
		ЭМ						7,60		77,42
		в т.ч. ЗПМ						0,84		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								774,18
		СП от ЗП								495,48
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	7,48						
		Всего по позиции						255,53		3 870,90
2 348	3.15-149-1	Облицовка стен плиткой/керамогранитом	м2	7,48	136,64			1 022,10	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	15 483,60
		ЗП						273,78		2 787,05
		ЭМ						30,42		309,67
		в т.ч. ЗПМ						3,37		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								3 096,72
		СП от ЗП								1 981,90
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	7,48						
		Всего по позиции						1 022,10		15 483,60
2 349	3.15-139-1	Затирка и санитарная герметизация	м2	7,48	18,98			141,96	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	2 150,50
		ЗП						38,02		387,09
		ЭМ						4,23		43,01
		в т.ч. ЗПМ						0,47		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								430,10
		СП от ЗП								275,26
		НР и СП от ЗПМ								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗТР	чел.-ч	7,48						
		Всего по позиции						141,96		2 150,50
2 350	PETR-767965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	0,99	120,00				verified_browser_petrovich	118,80
2 351	PETR-142852 / арт. 30000048	Штукатурка гипсовая Волма Слой 30 кг	меш.	1,1	520,00				verified_browser_petrovich	572,00
2 352	PETR-141512 / арт. 14147276983-350647	Маяки штукатурные	м.п.	1,44	75,00				verified_browser_petrovich	108,00
2 353	PETR-631138 / арт. 240219	Уголок штукатурный/перфорированный	м.п.	1,65	95,00				verified_browser_petrovich	156,75
2 354	PETR-133351	Армирующая сетка по трещинам и примыканиям	м2	1,23	130,00				verified_browser_petrovich	159,90
2 355	PETR-138069 / арт. 1011793/1020761	Шпаклевка цементная Weber.vetonit VH 20 кг	меш.	1,1	872,00				verified_browser_petrovich	959,20
2 356	PETR-1175943 / арт. G-1301/MR/600x600x9	Керамогранит технический/матовый недорогой	м2	8,23	950,00				verified_browser_petrovich	7 818,50
2 357	PETR-114585 / арт. 792214/2634176	Клеи для плитки Ceresit CM 11 25 кг	меш.	2,2	619,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 361,80
2 358	PETR-102870 / арт. 1291052/26395	Затирка Ceresit CE 40 Aquastatic 2 кг	шт.	2,2	775,00				verified_browser_petrovich	1 705,00
2 359	PETR-824931 / арт. 824931	СВП, крестики, профили примыкания, уголки и расходники для плитки	м2	8,23	180,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 481,40
2 360	PETR-684418 / арт. 17438_17974_53463	Герметик санитарный силиконовый	шт.	1,1	650,00				verified_browser_petrovich	715,00
Раздел. Потолки										
2 361	3.15-165-1	Грунтование и подготовка потолочного основания	м2	3,4	6,07			20,65	Инд. СМР 10.18; НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	312,80
		ЗП						5,53		56,30
		ЭМ						0,61		6,26
		в т.ч. ЗПМ						0,07		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								62,56
		СП от ЗП								40,04
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3,4						
		Всего по позиции						20,65		312,80
2 362	3.15-71-1	Влагостойкий потолок ГКЛ/ремонт потолка мокрой зоны	м2	3,4	113,87			387,16	Инд. СМР 10.18; НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	5 865,00
		ЗП						103,70		1 055,70
		ЭМ						11,52		117,30
		в т.ч. ЗПМ						1,28		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 173,00
		СП от ЗП								750,72
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3,4						
		Всего по позиции						387,16		5 865,00
2 363	3.15-71-1	Устройство/ремонт потолка с каркасом и закладными	м2	3,4	68,32			232,30	Инд. СМР 10.18; НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	3 519,00
		ЗП						62,22		633,42
		ЭМ						6,91		70,38
		в т.ч. ЗПМ						0,77		
		МР								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								703,80
		СП от ЗП								450,43
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3,4						
		Всего по позиции						232,30		3 519,00
2 364	PETR-767965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	0,45	120,00				verified_browser_petrovich	54,00
2 365	PETR-1096374 / арт. 133681	Пароизоляция, мембрана, уплотнительные ленты потолков мокрых зон	м2	3,57	95,00				replacement_verified_browser_petrovich	339,15
2 366	PETR-101932 / арт. 275117	Гипсокартон Knauf влагостойкий 2500x1200x12,5 мм	лист	2,2	566,00				verified_browser_petrovich	1 245,20
2 367	PETR-106477 / арт. 111747	Профиль потолочный Knauf 60x27 мм 4 м	шт.	2,2	482,00				verified_browser_petrovich	1 060,40
2 368	PETR-106483 / арт. 100628	Профиль направляющий Knauf 27x28 мм 3 м	шт.	3,3	218,00				replacement_verified_browser_petrovich	719,40
2 369	PETR-1061370	Подвесы, соединители, саморезы, лента, шпаклевка швов ГКЛ	м2	3,74	620,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 318,80
2 370	ТКП	Материалы финишной подготовки и окраски потолков полный комплекс	м2	3,74	360,00				replacement_market_estimate	1 346,40
2 371	PETR-776007 / арт. ПЛ 300x300	Ревизионные люки и сервисные элементы потолков/коробов	шт.	1,05	3 500,00				verified_browser_petrovich	3 675,00
2 372	PETR-133217 / арт. ETP 60-120	Скрытый ревизионный люк под плитку с крепежом	шт.	1,05	6 500,00				verified_browser_petrovich	6 825,00
Раздел. Проемы										
2 373	6.56-24-1	Монтаж/ремонт дверного блока, откосов и фурнитуры	шт.	1	344,66			344,66	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	5 175,00
		ЗП						91,50		931,50
		ЭМ						10,17		103,50
		в т.ч. ЗПМ						1,13		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								941,85
		СП от ЗП								724,50
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						344,66		5 175,00
2 374	ТКП	Дверь межкомнатная усиленная с отделкой под объект	шт.	1,05	9 500,00				replacement_market_estimate	9 975,00
2 375	ТКП	Коробка, доборы, наличники, петли, ручки, замки полный комплект	компл.	1,05	11 000,00				replacement_market_estimate	11 550,00
2 376	ТКП	Порожки и переходные профили усиленные	шт.	1,05	1 500,00				replacement_market_estimate	1 575,00
2 377	PETR-664867 / арт. 664867	Доводчик, ограничитель, уплотнители и стопоры дверей	компл.	1,05	4 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 410,00
2 378	ТКП	Усиленная дверная фурнитура: замки, цилиндры, доводчики, ограничители	компл.	1,05	9 500,00				replacement_market_estimate	9 975,00
2 379	PETR-148719 / арт. 47518 402207	Материалы усиления и ремонта проемов: уголок, смесь, анкера, сетка	компл.	1,1	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 850,00
2 380	PETR-1060656 / арт. 1060656	Противопожарные и технические двери на границах блоков с фурнитурой	компл.	0,0144	208 000,00				verified_browser_petrovich	2 997,90
Раздел. Водоснабжение и канализация										
2 381	3.16-31-1	Скрытая прокладка труб ХВС/ГВС/канализации	м.п.	12	78,53			942,41	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	15 180,00
		ЗП						268,41		2 732,40
		ЭМ						29,82		303,60
		в т.ч. ЗПМ						3,30		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ЗП								3 339,60
		СП от ЗП								2 246,64
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	12						
		Всего по позиции						942,41		15 180,00
2 382	3.16-15-1	Монтаж арматуры, сифонов, подводок, фильтров и ревизии	компл.	2	178,49			356,97	Инд. СМР 10.18; НР 110%; СП 74%; ТСН-2001.8 табл.1 п.41	5 750,00
		ЗП						101,67		1 035,00
		ЭМ						11,30		115,00
		в т.ч. ЗПМ						1,25		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 265,00
		СП от ЗП								851,00
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						356,97		5 750,00
2 383	3.16-22-1	Монтаж коллекторов, защиты от протечек и сервисных люков	компл.	1	392,67			392,67	Инд. СМР 10.18; НР 110%; СП 74%; ТСН-2001.8 табл.1 п.41	6 325,00
		ЗП						111,84		1 138,50
		ЭМ						12,43		126,50
		в т.ч. ЗПМ						1,38		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 391,50
		СП от ЗП								936,10
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						392,67		6 325,00
2 384	3.16-29-1	Опрессовка и испытания трубопроводов	компл.	1	214,18			214,18	Инд. СМР 10.18; НР 110%; СП 74%; ТСН-2001.8 табл.1 п.41	3 450,00
		ЗП						61,00		621,00
		ЭМ						6,78		69,00
		в т.ч. ЗПМ						0,75		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								759,00
		СП от ЗП								510,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						214,18		3 450,00
2 385	PETR-1079892 / арт. 1450	Трап/сливной узел с гидрозатвором и комплектом подключения	компл.	0,55	4 500,00				verified_browser_petrovich	2 475,00
2 386	PETR-143200 / арт. VTp.700.0020.32.02	Труба PPR/металлопластик для ХВС/ГВС	м.п.	13,2	180,00				verified_browser_petrovich	2 376,00
2 387	PETR-108328 / арт. 115420/38043	Канализационные трубы, отводы, проники, ревизии	м.п.	5,94	650,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 861,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 745

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 388	PETR-109192 / арт. 8464/X100U	Хомуты, теплоизоляция труб, крепеж и маркировка трубопроводов	м.п.	19,14	180,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 445,20
2 389	PETR-685041 / арт. VT 388 N 04	Краны шаровые, фильтры, коллекторы, подводка	компл.	2,2	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	7 700,00
2 390	PETR-666318 / арт. 30986362	Сифоны, гибкая подводка, манжеты, трапы, крепеж сантехники	компл.	2,2	4 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	9 240,00
2 391	PETR-1067309 / арт. EA 39M4 12100	Фильтры грубой/тонкой очистки, редукторы и манометры	компл.	0,55	8 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 675,00
2 392	ТКП	Система защиты от протечек: датчики, краны, контроллер и питание	компл.	1,05	28 000,00				external_supplier_estimate	29 400,00
2 393	ТКП	Коллекторный шкаф, коллекторы ХВС/ГВС, расходомеры и крепеж	компл.	1,05	24 000,00				external_supplier_estimate	25 200,00
2 394	PETR-1020331 / арт. Lm36040011050	Ревизии, прочистки, трапы и обратные клапаны канализации	компл.	1,1	4 800,00				verified_browser_petrovich	5 280,00
Раздел. Сантехника										
2 395	6.65-4-1	Демонтаж сантехнических приборов и подключений	шт.	2	65,97			131,95	Инд. СМР 10.18; НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 840,00
		ЗП						32,53		331,20
		ЭМ						3,61		36,80
		в т.ч. ЗПМ						0,40		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								294,40
		СП от ЗП								202,40
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						131,95		1 840,00
2 396	3.17-1-6	Монтаж сантехнических приборов и смесителей	шт.	2	249,88			499,76	Инд. СМР 10.18; НР 110%; СП 74%; ТСН-2001.8 табл.1 п.41	8 050,00
		ЗП						142,34		1 449,00
		ЭМ						15,82		161,00
		в т.ч. ЗПМ						1,75		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 771,00
		СП от ЗП								1 191,40
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						499,76		8 050,00
2 397	PETR-877760 / арт. 4670078527608	Полотенцесушитель/электросушитель с комплектом подключения	шт.	1,05	17 000,00				verified_browser_petrovich	17 850,00
2 398	PETR-682853 / арт. S-UM-CAR551-w	Раковина Cersanit/аналог 50-55 см	шт.	1,05	5 000,00				replacement_verified_browser_petrovich	5 250,00
2 399	PETR-978057 / арт. B331	Зеркало санитарное с крепежом	шт.	1,05	6 500,00				verified_browser_petrovich	6 825,00
2 400	PETR-1149503 / арт. HB1703-2	Дозаторы, держатели, крючки, ершики и санитарные аксессуары	компл.	1,05	5 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	5 460,00
2 401	PETR-788014 / арт. 551008	Электросушилка для рук/диспенсер полотенец с крепежом	шт.	1,05	9 500,00				verified_browser_petrovich	9 975,00
2 402	PETR-686249 / арт. BIL SB00101	Смеситель Iddis Bild хром	шт.	1,05	5 990,00				verified_browser_petrovich	6 289,50
Раздел. Отопление										
2 403	3.18-6-1	Ревизия/замена отопительных приборов, арматуры и подключений	компл.	1	464,07			464,07	Инд. СМР 10.18; НР 110%; СП 74%; ТСН-2001.8 табл.1 п.41	1 475,00
		ЗП						132,17		1 345,50
		ЭМ						14,69		149,50
		в т.ч. ЗПМ						1,63		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 644,50
		СП от ЗП								1 106,30
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						464,07		7 475,00
2 404	3.16-29-1	Промывка, балансировка, опрессовка и настроика отопления	компл.	1	199,91			199,91	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	3 220,00
		ЗП						56,94		579,60
		ЭМ						6,33		64,40
		в т.ч. ЗПМ						0,70		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								708,40
		СП от ЗП								476,56
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						199,91		3 220,00
2 405	PETR-810471 / арт. HC-1416359	Радиатор отопления/экран радиатора с комплектом подключения	шт.	1,05	18 500,00				verified_browser_petrovich	19 425,00
2 406	PETR-614795 / арт. VT.047.N.04	Термостатические клапаны, запорная арматура и воздухоотводчики отопления	компл.	1,1	4 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 620,00
2 407	PETR-148982 / арт. VTp.700.Al.25.32.02	Трубы отопления, фитинги, изоляция и крепеж	м.п.	4,6	650,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 990,00
2 408	PETR-616826 / арт. R.Ad.SA01/9939	Кронштейны, крепеж и расходники для отопительных приборов	компл.	1,1	1 800,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 980,00
2 409	ТКП	Балансировочная арматура, промывка, опрессовка и теплоизоляция отопления	компл.	1,1	8 500,00				replacement_market_estimate	9 350,00
Раздел. Вентиляция										
2 410	6.65-25-1	Ревизия вентканалов, решеток и проходок	компл.	1	107,09			107,09	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	1 725,00
		ЗП						30,50		310,50
		ЭМ						3,39		34,50
		в т.ч. ЗПМ						0,38		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								379,50
		СП от ЗП								255,30
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						107,09		1 725,00
2 411	3.20-9-1	Монтаж/замена вентиляционной решетки или вытяжного устроиства	компл.	1	178,49			178,49	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	2 875,00
		ЗП						50,83		517,50
		ЭМ						5,65		57,50
		в т.ч. ЗПМ						0,63		
		МР								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 747

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								632,50
		СП от ЗП								425,50
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						178,49		2 875,00
2 412	PETR-10686 f / арт. 301	Вентиляционные решетки/диффузоры для помещении	шт.	1,05	2 200,00				verified_browser_petrovich	2 310,00
2 413	PETR-101626 / арт. AF102	Воздуховоды, фасонные части, клапаны и гибкие вставки	м.п.	1,52	1 400,00				verified_browser_petrovich	2 128,00
2 414	PETR-101626 / арт. AF102	Крепеж, подвесы, изоляция и герметики вентиляционных прасс	м.п.	1,52	420,00				replacement_verified_browser_petrovich	638,40
2 415	ТКП	Противопожарные/обратные клапаны, дроссели и переходы вентиляции	шт.	1,05	4 200,00				external_supplier_estimate	4 410,00
2 416	PETR-1023898 / арт. TYPHOON 100 2SP	Вытяжной вентилятор/канальный вентилятор для мокрых зон и кухонь	шт.	1,05	7 500,00				verified_browser_petrovich	7 875,00
2 417	PETR-1020291 / арт. ERA 5C ET	Решетки вентиляционные, вентиляторы, воздуховоды	компл.	1,05	2 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 625,00
2 418	ТКП	Центральная комплектация вентиляции: автоматика, клапаны, шумоглушители, ревизии	компл.	0,0144	127 386,00				external_supplier_estimate	1 836,01
Раздел. Электрика										
2 419	4.8-159-1	Скрытая прокладка кабельных линий	м.п.	32	18,74			599,64	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	9 568,00
		ЗП						169,18		1 722,24
		ЭМ						18,80		191,36
		в т.ч. ЗПМ						2,08		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 181,50
		СП от ЗП								1 282,11
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	32						
		Всего по позиции						599,64		9 568,00
2 420	6.69-5-3	Подрозетники, распайки, штробы и заделка	точка	3	46,85			140,54	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 242,50
		ЗП						39,65		403,65
		ЭМ						4,41		44,85
		в т.ч. ЗПМ						0,49		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								511,29
		СП от ЗП								300,50
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						140,54		2 242,50
2 421	4.8-243-8	Монтаж розеток и выключателеи	точка	3	25,23			75,68	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 207,50
		ЗП						21,35		217,35
		ЭМ						2,37		24,15
		в т.ч. ЗПМ						0,26		
		МР								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								275,31
		СП от ЗП								161,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						75,68		1 207,50
2 422	4.8-246-1	Монтаж светильников и проверка освещения	шт.	1	57,66			57,66	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	920,00
		ЗП						16,27		165,60
		ЭМ						1,81		18,40
		в т.ч. ЗПМ						0,20		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								209,76
		СП от ЗП								123,28
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						57,66		920,00
2 423	PETR-770855 / арт. 4631147013774 АК	Кабель ГОСТКАБЕЛЬ ВВГнг(А)-LS 3х2,5	м.п.	26,4	135,00				verified_browser_petrovich	3 564,00
2 424	PETR-997026 / арт. 1157630EG000700A Ак	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5	м.п.	8,8	85,00				verified_browser_petrovich	748,00
2 425	PETR-660833 / арт. 51020	Гофра, клипсы, кабельные стяжки, клеммы, расходники электромонтажа	м.п.	35,2	95,00				verified_browser_petrovich	3 344,00
2 426	PETR-128017 / арт. IMT351201	Подрозетники, распределительные коробки, монтажные стаканы	шт.	3,3	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	924,00
2 427	PETR-128022 / арт. IMT351611	Распределительные коробки, клеммники WAGO, DIN-рейки и маркировка линий	компл.	1,1	850,00				replacement_verified_browser_petrovich	935,00
2 428	ТКП	Розетка Systeme Electric/Legrand улучшенная	шт.	2,2	450,00				replacement_market_estimate	990,00
2 429	PETR-101691 / арт. BA10-001b	Выключатель одноклавишный/двухклавишный	шт.	1,1	260,00				verified_browser_petrovich	286,00
2 430	PETR-655481 / арт. 707-4288-117	Рамки, клавиши, суппорты, лицевые панели электроустановочных изделий	компл.	3,3	220,00				replacement_verified_browser_petrovich	726,00
2 431	ТКП	Светильник светодиодный 600х600 улучшенный	шт.	1,05	2 300,00				replacement_market_estimate	2 415,00
2 432	PETR-106926 / арт. 45015	Подключение оборудования: кабельные выводы, вилки, розетки силовые, наконечники	точка	1,05	1 450,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 522,50
2 433	PETR-660888 / арт. mb54-3-7-bas	Питающие и магистральные кабели до щитов и нагрузок	м.п.	2,93	220,00				verified_browser_petrovich	644,60
2 434	PETR-141625 / арт. 35024	Лоток кабельный с крышкой	м.п.	1,12	950,00				verified_browser_petrovich	1 064,00
2 435	PETR-1152906 / арт. BSF4101HD7	Подвесы, кронштейны, заземление и крепеж кабельных лотков	м.п.	1,12	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	313,60
2 436	PETR-997001 / арт. 221/P12WU1U0K00	Заземление и уравнивание потенциалов: провод, шины, наконечники, маркировка	м.п.	0,75	240,00				replacement_verified_browser_petrovich	180,00
2 437	PETR-1005505 / арт. GF41360	Коробка уравнивания потенциалов и комплект подключений мокрых зон	компл.	1,05	3 800,00				verified_browser_petrovich	3 990,00
2 438	PETR-669259 / арт. 419401	Распределительные щиты, автоматика, УЗО/дифавтоматы, клеммы и маркировка	компл.	0,0144	153 335,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 210,02
2 439	ТКП	ИБП/стабилизация, резервное питание слаботочных и инженерных систем	компл.	0,0144	42 462,00				external_supplier_estimate	612,00
Раздел. Пожарная сигнализация										
2 440	4.10-81-1	Монтаж пожарных извещателей, ручных извещателей и оповещателей	точка	2	61,26			122,52	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 955,00
		ЗП						34,57		351,90
		ЭМ						3,84		39,10
		в т.ч. ЗПМ						0,43		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ЗП								445,74
		СП от ЗП								261,97
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						122,52		1 955,00
2 441	4.10-11-1	Подключение, маркировка и проверка шлейфов пожарной сигнализации	м.п.	10	6,85			68,47	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 092,50
		ЗП						19,32		196,65
		ЭМ						2,15		21,85
		в т.ч. ЗПМ						0,24		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								249,09
		СП от ЗП								146,39
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						68,47		1 092,50
2 442	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
2 443	PETR-995292 / арт. GF101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
2 444	PETR-1005516 / арт. GE41218-11	Извещатель пожарный ручной с коробкой и крепежом	шт.	1,05	1 800,00				verified_browser_petrovich	1 890,00
2 445	PETR-1168009 / арт. 28528 1	Оповещатель звуковой/светозвуковой пожарный	шт.	1,05	2 400,00				verified_browser_petrovich	2 520,00
2 446	PETR-1085113 / арт. 5113. ЦБ-00021636	Клеммы, коробки, изоляторы КЗ, маркировка и крепеж пожарной сигнализации	м.п.	11	95,00				verified_browser_petrovich	1 045,00
2 447	PETR-614369 / арт. 34-0496	ППКП, блоки питания, АКБ, модули, шкаф и общесистемная комплектация ПС	компл.	0,0144	122 668,00				verified_browser_petrovich	1 768,01
Раздел. Пожарная безопасность										
2 448	PETR-1024222 / арт. ОП-4 двое ал	Огнетушители, кронштейны, знаки, планы эвакуации и пиктограммы	компл.	0,0144	37 744,00				replacement_verified_browser_petrovich	544,00
Раздел. ОПС и СКС										
2 449	4.10-15-1	Скрытая прокладка кабелей ОПС/СКС	м.п.	10	9,37			93,69	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 495,00
		ЗП						26,43		269,10
		ЭМ						2,94		29,90
		в т.ч. ЗПМ						0,33		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								340,86
		СП от ЗП								200,33
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						93,69		1 495,00
2 450	4.10-18-1	Монтаж извещателей/точек СКС	точка	1	64,87			64,87	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 035,00
		ЗП						18,30		186,30
		ЭМ						2,03		20,70
		в т.ч. ЗПМ						0,23		
		МР								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								235,98
		СП от ЗП								138,69
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						64,87		1 035,00
2 451	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
2 452	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
2 453	PETR-1212451 / арт. 80515	СОУЭ: оповещатели, табло Выход, ручные извещатели, БП/АКБ	шт.	1,05	3 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 360,00
2 454	PETR-1146195 / арт. RNK6F90TL	Коробки, коннекторы, патч-модули и крепеж для ОПС/СКС	м.п.	11	70,00				replacement_verified_browser_petrovich	770,00
2 455	PETR-614367 / арт. 34-0494	Активное оборудование ОПС/СКС, шкаф/кросс, блоки питания, коммутация	компл.	0,0144	153 335,00				verified_browser_petrovich	2 210,02
Раздел. Слаботочные системы										
2 456	ТКП	СКУД на входные группы: контроллеры, считыватели, замки, кнопки, БП	компл.	0,0144	61 334,00				external_supplier_estimate	884,01
Раздел. Инженерные прассы										
2 457	PETR-141622 / арт. 35023	Лотки, магистральная гофра, гильзы, противопожарная заделка и крепеж прасс	компл.	0,0144	122 668,00				verified_browser_petrovich	1 768,01
Раздел. Расходники										
2 458	PETR-631805 / арт. РК 0067 0	Саморезы, дюбели, анкеры, подвесы, соединители	компл.	1,1	2 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 750,00
2 459	PETR-687523 / арт. 117383	Пена монтажная, клеи-пена, герметики общестроительные	шт.	1,1	600,00				replacement_verified_browser_petrovich	660,00
Раздел. Финиш										
2 460	6.69-31-1	Финальная уборка и передача помещения	м2	3,4	6,83			23,23	Инд. СМР 10.18; НР 100%; СП 64%; ТСН-2001 8 табл 1 п.40	351,90
		ЗП						6,22		63,34
		ЭМ						0,69		7,04
		в т.ч. ЗПМ						0,08		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								70,38
		СП от ЗП								45,04
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3,4						
		Всего по позиции						23,23		351,90
2 461	ТКП	Таблички помещений, навигация, пиктограммы и крепеж	компл.	1	950,00				external_supplier_estimate	950,00
2 462	PETR-1028701 / арт. 80167	Финишная уборка: химия, салфетки, пленка снятия, пылесборники, ветошь	м2	3,4	95,00				verified_browser_petrovich	323,00
Раздел. Исполнительная документация										
2 463	PETR-1063134 / арт. mf-136-f	Бирки, кабельные маркеры, схемы, протоколы и материалы исполнительной документации	компл.	0,05	4 500,00				verified_browser_petrovich	225,00
Раздел. Логистика										
2 464	ТКП	Доставка, разгрузка, подъем и внутриплощадочное перемещение материалов	компл.	0,0144	1 083 825,17				service_estimate	15 621,17
Раздел. Резерв комплектации										
2 465	ТКП	Резерв на мелкие материалы и позиции без проекта	компл.	0,0144	2 167 650,33				replacement_market_estimate	31 242,34
Итого по помещению 2-14 Умывальная								138 121,90	Материалы/оборудование	543 153,49

Помещение/кабинет 2-15 Уборная: Уборная; БТИ № 15; площадь 1.00 м2; работы 73,184.85; материалы 246,654.55; итого 319,839.40 руб.

Раздел. Подготовка

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 751

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 466	КАЛЬК-ZSMETA-01-001	Обмер, дефектовка, маркировка границ ремонта	м2	1	6,89			6,89	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	103,50
		ЗП						1,83		18,63
		ЭМ						0,20		2,07
		в т.ч. ЗПМ						0,02		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								18,84
		СП от ЗП								14,49
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						6,89		103,50
2 467	6.69-43-1	Укрытие и защита существующих конструкции и оборудования	м2	1	9,96			9,96	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	149,50
		ЗП						2,64		26,91
		ЭМ						0,29		2,99
		в т.ч. ЗПМ						0,03		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								27,21
		СП от ЗП								20,93
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						9,96		149,50
2 468	PETR-630824 / арт. 094125	Пленка укрывная защитная	м2	1,1	25,00				verified_browser_petrovich	27,50
2 469	PETR-787634 / арт. 489530	Лента малярная/скотч строительный	шт.	1,1	180,00				verified_browser_petrovich	198,00
2 470	PETR-617522 / арт. 9631964	Временное электроснабжение зоны ремонта: щиток, кабель, автоматы, удлинители	компл.	0,01	6 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	65,00
2 471	PETR-987814 / арт. 50044396	Временное освещение и переносные светильники для производства работ	компл.	0,25	3 200,00				verified_browser_petrovich	800,00
2 472	PETR-102144	Жесткая защита полов и маршрутов: оргалит/ДВП/гофрокартон	м2	0,34	260,00				verified_browser_petrovich	88,40
2 473	PETR-641043	Пылезащитные завесы, временные двери, укрытие проемов	компл.	0,12	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	420,00
Раздел. Демонтаж										
2 474	6.57-2-7	Демонтаж напольных покрытий	м2	1	15,67			15,67	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	218,50
		ЗП						3,86		39,33
		ЭМ						0,43		4,37
		в т.ч. ЗПМ						0,05		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								34,96
		СП от ЗП								24,04
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						15,67		218,50
2 475	6.54-1-6	Демонтаж отделки потолка	м2	1	13,19			13,19	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	184,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 752

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП						3,25		33,12
		ЭМ						0,36		3,68
		в т.ч. ЗПМ						0,04		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								29,44
		СП от ЗП								20,24
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						13,19		184,00
2 476	6.62-31-1	Расчистка и демонтаж отделки стен	м2	2,2	11,55			25,40	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	354,20
		ЗП						6,26		63,76
		ЭМ						0,70		7,08
		в т.ч. ЗПМ						0,08		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								56,67
		СП от ЗП								38,96
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,2						
		Всего по позиции						25,40		354,20
2 477	6.61-1-1	Демонтаж существующих электроустановочных и слаботочных изделий	точка	5	9,90			49,48	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	690,00
		ЗП						12,20		124,20
		ЭМ						1,36		13,80
		в т.ч. ЗПМ						0,15		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								110,40
		СП от ЗП								75,90
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	5						
		Всего по позиции						49,48		690,00
2 478	6.56-38-3	Демонтаж дверных блоков, шкафных фасадов и элементов проемов	компл.	1	74,22			74,22	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 035,00
		ЗП						18,30		186,30
		ЭМ						2,03		20,70
		в т.ч. ЗПМ						0,23		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								165,60
		СП от ЗП								113,85

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						14,22		1 035,00
2 479	6.69-19-1	Сбор, вынос и погрузка строительного мусора	м2	1	13,19			13,19	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	184,00
		ЗП						3,25		33,12
		ЭМ						0,36		3,68
		в т.ч. ЗПМ						0,04		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								29,44
		СП от ЗП								20,24
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						13,19		184,00
2 480	PETR-815750 / арт. 815750	Расходники инструмента: диски, буры, сверла, лезвия, насадки, коронки	м2	1,77	85,00				replacement_verified_browser_petrovich	150,45
2 481	PETR-104801 / арт. M031	Мешки строительные для мусора	упак.	1,1	350,00				verified_browser_petrovich	385,00
2 482	PETR-666098 / арт. 0208	Биг-бэги/мягкие контейнеры для внутреннего сбора мусора	шт.	1,1	850,00				verified_browser_petrovich	935,00
2 483	PETR-953115	Контейнер 8 м3 с вывозом и утилизацией строительного мусора	шт.	0,02	22 000,00				verified_browser_petrovich	440,00
Раздел. Скрытые работы										
2 484	КАЛЬК-ZSMETA-15-001	Проверка оснований после демонтажа	м2	1	5,77			5,77	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	80,50
		ЗП						1,42		14,49
		ЭМ						0,16		1,61
		в т.ч. ЗПМ						0,02		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								12,88
		СП от ЗП								8,85
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						5,77		80,50
2 485	6.69-42-1	Герметизация инженерных проходок	компл.	1	91,91			91,91	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	1 380,00
		ЗП						24,40		248,40
		ЭМ						2,71		27,60
		в т.ч. ЗПМ						0,30		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								251,16
		СП от ЗП								193,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						91,91		1 380,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 486	PETR-167833 / арт. 581404	Ремонтная смесь/гипс/алебастр для заделки штроб и выбоин	меш.	1,1	650,00				verified_browser_petrovich	715,00
2 487	ТКП	Противопожарная заделка проходок: гильзы, пена, мастика, манжеты	узел	1,1	3 200,00				external_supplier_estimate	3 520,00
Раздел. Полы										
2 488	3.15-165-1	Обеспыливание, грунтование и ремонт основания пола	м2	1	8,10			8,10	Инд. СМР 10.18; НР 104%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.38	126,50
		ЗП						2,24		22,77
		ЭМ						0,25		2,53
		в т.ч. ЗПМ						0,03		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								26,31
		СП от ЗП								17,71
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						8,10		126,50
2 489	3.11-10-1	Выравнивание основания пола	м2	1	42,72			42,72	Инд. СМР 10.18; НР 104%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.38	667,00
		ЗП						11,79		120,06
		ЭМ						1,31		13,34
		в т.ч. ЗПМ						0,15		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								138,74
		СП от ЗП								93,38
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						42,72		667,00
2 490	3.11-32-1	Гидроизоляция пола с заводом на стены	м2	1	40,51			40,51	Инд. СМР 10.18; НР 104%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.38	632,50
		ЗП						11,18		113,85
		ЭМ						1,24		12,65
		в т.ч. ЗПМ						0,14		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								131,56
		СП от ЗП								88,55
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						40,51		632,50
2 491	3.11-36-1	Укладка плитки/керамогранита пола	м2	1	117,85			117,85	Инд. СМР 10.18; НР 104%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.38	1 840,00
		ЗП						32,53		331,20
		ЭМ						3,61		36,80
		в т.ч. ЗПМ						0,40		
		МР								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								382,72
		СП от ЗП								257,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						117,85		1 840,00
2 492	PETR-767965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	0,13	120,00				verified_browser_petrovich	15,60
2 493	PETR-101546 / арт. 1001893/1016312	Ровнитель для пола базовый	меш.	1,1	650,00				verified_browser_petrovich	715,00
2 494	PETR-997147	Гидроизоляция обмазочная для санузлов	кг	5,5	260,00				verified_browser_petrovich	1 430,00
2 495	PETR-680020 / арт. 725065	Лента гидроизоляционная для углов и примыканий	м.п.	4,4	160,00				verified_browser_petrovich	704,00
2 496	PETR-605181 / арт. 90.4.V	Манжеты, углы и узлы гидроизоляции труб/трапов	компл.	1,1	950,00				verified_browser_petrovich	1 045,00
2 497	PETR-1175943 / арт. G-1301/MR/600x600x9	Керамогранит технический/матовый недорогой	м2	1,1	950,00				verified_browser_petrovich	1 045,00
2 498	PETR-114585 / арт. 792214/2634176	Клей для плитки Ceresit CM 11 25 кг	меш.	1,1	619,00				replacement_verified_browser_petrovich	680,90
2 499	PETR-102870 / арт. 1791052/26395	Затирка Ceresit CE 40 Aquastatic 2 кг	шт.	1,1	775,00				verified_browser_petrovich	852,50
2 500	PETR-824931 / арт. 824931	СВП, крестики, профили примыкания, уголки и расходники для плитки	м2	1,1	180,00				replacement_verified_browser_petrovich	198,00
Раздел. Стены										
2 501	3.15-165-1	Грунтование стен	м2	2,2	6,07			13,36	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	202,40
		ЗП						3,58		36,43
		ЭМ						0,40		4,05
		в т.ч. ЗПМ						0,04		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								40,48
		СП от ЗП								25,91
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,2						
		Всего по позиции						13,36		202,40
2 502	6.61-1-3	Локальное штукатурное выравнивание стен и откосов	м2	0,77	53,14			40,92	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	619,85
		ЗП						10,96		111,57
		ЭМ						1,22		12,40
		в т.ч. ЗПМ						0,13		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								123,97
		СП от ЗП								79,34
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,77						
		Всего по позиции						40,92		619,85
2 503	3.15-103-1	Финишная шпаклевка стен	м2	2,2	28,85			63,46	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	961,40
		ЗП						17,00		173,05
		ЭМ						1,89		19,23

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ						0,21		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								192,28
		СП от ЗП								123,06
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,2						
		Всего по позиции						63,46		961,40
2 504	6.52-18-1	Гидроизоляция стен мокрых участков	м2	2,2	34,16			75,15	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	1 138,50
		ЗП						20,13		204,93
		ЭМ						2,24		22,77
		в т.ч. ЗПМ						0,25		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								227,70
		СП от ЗП								145,73
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,2						
		Всего по позиции						75,15		1 138,50
2 505	3.15-149-1	Облицовка стен плиткой/керамогранитом	м2	2,2	136,65			300,62	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	4 554,00
		ЗП						80,52		819,72
		ЭМ						8,95		91,08
		в т.ч. ЗПМ						0,99		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								910,80
		СП от ЗП								582,91
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,2						
		Всего по позиции						300,62		4 554,00
2 506	3.15-139-1	Затирка и санитарная герметизация	м2	2,2	18,98			41,75	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	632,50
		ЗП						11,18		113,85
		ЭМ						1,24		12,65
		в т.ч. ЗПМ						0,14		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								126,50
		СП от ЗП								80,96
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,2						

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по позиции						41,75		632,50
2 507	PETR-767965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	0,29	120,00				verified_browser_petrovich	34,80
2 508	PETR-142852 / арт. 30000048	Штукатурка гипсовая Волма Слои 30 кг	меш.	1,1	520,00				verified_browser_petrovich	572,00
2 509	PETR-141512 / арт. 1414726983-350647	Маяки штукатурные	м.п.	0,42	75,00				verified_browser_petrovich	31,50
2 510	PETR-631138 / арт. 240219	Уголок штукатурный/перфорированный	м.п.	0,48	95,00				verified_browser_petrovich	45,60
2 511	PETR-133351	Армирующая сетка по трещинам и примыканиям	м2	0,36	130,00				verified_browser_petrovich	46,80
2 512	PETR-138069 / арт. 1011793/1020761	Шпаклевка цементная Weber.vetonit VH 20 кг	меш.	1,1	872,00				verified_browser_petrovich	959,20
2 513	PETR-1175943 / арт. G-1301/MR/600x600x9	Керамогранит технический/матовый недорогой	м2	2,42	950,00				verified_browser_petrovich	2 299,00
2 514	PETR-114585 / арт. 792214/2634176	Клей для плитки Ceresit CM 11 25 кг	меш.	1,1	619,00				replacement_verified_browser_petrovich	680,90
2 515	PETR-102870 / арт. 1291052/26395	Затирка Ceresit CE 40 Aquastatic 2 кг	шт.	1,1	775,00				verified_browser_petrovich	852,50
2 516	PETR-824931 / арт. 824931	СВП, крестики, профили примыкания, уголки и расходники для плитки	м2	2,42	180,00				replacement_verified_browser_petrovich	435,60
2 517	PETR-684418 / арт. 17438_17974_53463	Герметик санитарный силиконовый	шт.	1,1	650,00				verified_browser_petrovich	715,00
Раздел. Потолки										
2 518	3.15-165-1	Грунтование и подготовка потолочного основания	м2	1	6,07			6,07	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	92,00
		ЗП						1,63		16,56
		ЭМ						0,18		1,84
		в т.ч. ЗПМ						0,02		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								18,40
		СП от ЗП								11,78
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						6,07		92,00
2 519	3.15-71-1	Влагостойкий потолок ГКЛ/ремонт потолка мокрой зоны	м2	1	113,87			113,87	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	1 725,00
		ЗП						30,50		310,50
		ЭМ						3,39		34,50
		в т.ч. ЗПМ						0,38		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								345,00
		СП от ЗП								220,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						113,87		1 725,00
2 520	3.15-71-1	Устройство/ремонт потолка с каркасом и закладными	м2	1	68,32			68,32	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	1 035,00
		ЗП						18,30		186,30
		ЭМ						2,03		20,70
		в т.ч. ЗПМ						0,23		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ЗП								207,00
		СП от ЗП								132,48
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						68,32		1 035,00
2 521	PETR-767965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	0,13	120,00				verified_browser_petrovich	15,60
2 522	PETR-1096374 / арт. 133681	Пароизоляция, мембрана, уплотнительные ленты потолков мокрых зон	м2	1,05	95,00				replacement_verified_browser_petrovich	99,75
2 523	PETR-101932 / арт. 275117	Гипсокартон Knauf влагостойкий 2500х1200х12,5 мм	лист	1,1	566,00				verified_browser_petrovich	622,60
2 524	PETR-106477 / арт. 111747	Профиль потолочный Knauf 60х27 мм 4 м	шт.	1,1	482,00				verified_browser_petrovich	530,20
2 525	PETR-106483 / арт. 100628	Профиль направляющий Knauf 27х28 мм 3 м	шт.	2,2	218,00				replacement_verified_browser_petrovich	479,60
2 526	PETR-1061370	Подвесы, соединители, саморезы, лента, шпаклевка швов ГКЛ	м2	1,1	620,00				replacement_verified_browser_petrovich	682,00
2 527	ТКП	Материалы финишной подготовки и окраски потолков полный комплекс	м2	1,1	360,00				replacement_market_estimate	396,00
2 528	PETR-776007 / арт. ПЛ 300х300	Ревизионные люки и сервисные элементы потолков/коробов	шт.	1,05	3 500,00				verified_browser_petrovich	3 675,00
2 529	PETR-133217 / арт. ETP 60-120	Скрытый ревизионный люк под плитку с крепежом	шт.	1,05	6 500,00				verified_browser_petrovich	6 825,00
Раздел. Проемы										
2 530	6.56-24-1	Монтаж/ремонт дверного блока, откосов и фурнитуры	шт.	1	344,66			344,66	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	5 175,00
		ЗП						91,50		931,50
		ЭМ						10,17		103,50
		в т.ч. ЗПМ						1,13		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								941,85
		СП от ЗП								724,50
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						344,66		5 175,00
2 531	ТКП	Дверь межкомнатная усиленная с отделкой под объект	шт.	1,05	9 500,00				replacement_market_estimate	9 975,00
2 532	ТКП	Коробка, доборы, наличники, петли, ручки, замки полный комплект	компл.	1,05	11 000,00				replacement_market_estimate	11 550,00
2 533	ТКП	Порожки и переходные профили усиленные	шт.	1,05	1 500,00				replacement_market_estimate	1 575,00
2 534	PETR-664867 / арт. 664867	Доводчик, ограничитель, уплотнители и стопоры дверей	компл.	1,05	4 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 410,00
2 535	ТКП	Усиленная дверная фурнитура: замки, цилиндры, доводчики, ограничители	компл.	1,05	9 500,00				replacement_market_estimate	9 975,00
2 536	PETR-148719 / арт. 47518_402207	Материалы усиления и ремонта проемов: уголок, смесь, анкера, сетка	компл.	1,1	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 850,00
2 537	PETR-1060656 / арт. 1060656	Противопожарные и технические двери на границах блоков с фурнитурой	компл.	0,0042	208 000,00				verified_browser_petrovich	881,71
Раздел. Водоснабжение и канализация										
2 538	3.16-31-1	Скрытая прокладка труб ХВС/ГВС/канализации	м.п.	6	78,53			471,21	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	7 590,00
		ЗП						134,20		1 366,20
		ЭМ						14,91		151,80
		в т.ч. ЗПМ						1,65		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 669,80

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ЗП								1 123,32
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	6						
		Всего по позиции						471,21		1 590,00
2 539	3.16-15-1	Монтаж арматуры, сифонов, подводок, фильтров и ревизии	компл.	1	178,49			178,49	Инд. СМР 10.18; НР 110%; СП 74%; ТСН-2001.8 табл.1 п.41	2 875,00
		ЗП						50,83		517,50
		ЭМ						5,65		57,50
		в т.ч. ЗПМ						0,63		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								632,50
		СП от ЗП								425,50
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						178,49		2 875,00
2 540	3.16-22-1	Монтаж коллекторов, защиты от протечек и сервисных люков	компл.	1	392,67			392,67	Инд. СМР 10.18; НР 110%; СП 74%; ТСН-2001.8 табл.1 п.41	6 325,00
		ЗП						111,84		1 138,50
		ЭМ						12,43		126,50
		в т.ч. ЗПМ						1,38		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 391,50
		СП от ЗП								936,10
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						392,67		6 325,00
2 541	3.16-29-1	Опрессовка и испытания трубопроводов	компл.	1	214,18			214,18	Инд. СМР 10.18; НР 110%; СП 74%; ТСН-2001.8 табл.1 п.41	3 450,00
		ЗП						61,00		621,00
		ЭМ						6,78		69,00
		в т.ч. ЗПМ						0,75		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								759,00
		СП от ЗП								510,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						214,18		3 450,00
2 542	PETR-1079892 / арт. 1450	Трап/сливной узел с гидрозатвором и комплектом подключения	компл.	0,55	4 500,00				verified_browser_petrovich	2 475,00
2 543	PETR-143200 / арт. VTo 700.0020.32.02	Труба PPR/металлопластик для ХВС/ГВС	м.п.	6,6	180,00				verified_browser_petrovich	1 188,00
2 544	PETR-108328 / арт. 115420/38043	Канализационные трубы, отводы, тройники, ревизии	м.п.	3,3	650,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 145,00
2 545	PETR-109192 / арт. 8464/X100LL	Хомуты, теплоизоляция труб, крепеж и маркировка трубопроводов	м.п.	9,9	180,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 782,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 760

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 546	PETR-6850411 / арт. VT.388.N.04	Краны шаровые, фильтры, коллекторы, подводка	компл.	1,1	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 850,00
2 547	PETR-666318 / арт. 30986362	Сифоны, гибкая подводка, манжеты, трапы, крепеж сантехники	компл.	1,1	4 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 620,00
2 548	PETR-10671309 / арт. EA 39M4 12100	Фильтры грубой/тонкой очистки, редукторы и манометры	компл.	0,55	8 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 675,00
2 549	ТКП	Система защиты от протечек: датчики, краны, контроллер и питание	компл.	1,05	28 000,00				external_supplier_estimate	29 400,00
2 550	ТКП	Коллекторный шкаф, коллекторы ХВС/ГВС, расходомеры и крепеж	компл.	0,53	24 000,00				external_supplier_estimate	12 720,00
2 551	PETR-10203311 / арт. Lm360400111050	Ревизии, прочистки, трапы и обратные клапаны канализации	компл.	1,1	4 800,00				verified_browser_petrovich	5 280,00
Раздел. Сантехника										
2 552	6.65-4-1	Демонтаж сантехнических приборов и подключений	шт.	1	65,97			65,97	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	920,00
		ЗП						16,27		165,60
		ЭМ						1,81		18,40
		в т.ч. ЗПМ						0,20		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								147,20
		СП от ЗП								101,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						65,97		920,00
2 553	3.17-1-6	Монтаж сантехнических приборов и смесителей	шт.	1	249,88			249,88	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	4 025,00
		ЗП						71,17		724,50
		ЭМ						7,91		80,50
		в т.ч. ЗПМ						0,88		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								885,50
		СП от ЗП								595,70
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						249,88		4 025,00
2 554	PETR-877760 / арт. 4670078527608	Полотенцесушитель/электросушитель с комплектом подключения	шт.	0,53	17 000,00				verified_browser_petrovich	9 010,00
2 555	PETR-142793 / арт. S-KO-TR011-3/6-PL-w	Унитаз компакт Cersanit Just 031	шт.	1,05	8 190,00				replacement_verified_browser_petrovich	8 599,50
2 556	ТКП	Сантехнические перегородки, экраны и крепеж	компл.	0,53	18 500,00				external_supplier_estimate	9 805,00
Раздел. Вентиляция										
2 557	6.65-25-1	Ревизия вентканалов, решеток и проходок	компл.	1	107,09			107,09	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	1 725,00
		ЗП						30,50		310,50
		ЭМ						3,39		34,50
		в т.ч. ЗПМ						0,38		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								379,50
		СП от ЗП								255,30

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						107,09		1 725,00
2 558	3.20-9-1	Монтаж/замена вентиляционной решетки или вытяжного устройства	компл.	1	178,49			178,49	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%; ТСН-2001.8 табл.1 п.41	2 875,00
		ЗП						50,83		517,50
		ЭМ						5,65		57,50
		в т.ч. ЗПМ						0,63		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								632,50
		СП от ЗП								425,50
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						178,49		2 875,00
2 559	PETR-10686 / арт. 301	Вентиляционные решетки/диффузоры для помещений	шт.	1,05	2 200,00				verified_browser_petrovich	2 310,00
2 560	PETR-101626 / арт. AE102	Воздуховоды, фасонные части, клапаны и гибкие вставки	м.п.	0,45	1 400,00				verified_browser_petrovich	630,00
2 561	PETR-101626 / арт. AE102	Крепеж, подвесы, изоляция и герметики вентиляционных трасс	м.п.	0,45	420,00				replacement_verified_browser_petrovich	189,00
2 562	ТКП	Противопожарные/обратные клапаны, дроссели и переходы вентиляции	шт.	1,05	4 200,00				external_supplier_estimate	4 410,00
2 563	PETR-1023898 / арт. TYPHOON 100 2SP	Вытяжной вентилятор/канальный вентилятор для мокрых зон и кухонь	шт.	1,05	7 500,00				verified_browser_petrovich	7 875,00
2 564	PETR-1020291 / арт. ERA 5C ET	Решетки вентиляционные, вентиляторы, воздуховоды	компл.	1,05	2 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 625,00
2 565	ТКП	Центральная комплектация вентиляции: автоматика, клапаны, шумоглушители, ревизии	компл.	0,0042	127 386,00				external_supplier_estimate	539,99
Раздел. Электрика										
2 566	4.8-159-1	Скрытая прокладка кабельных линий	м.п.	32	18,74			599,64	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	9 568,00
		ЗП						169,18		1 722,24
		ЭМ						18,80		191,36
		в т.ч. ЗПМ						2,08		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 181,50
		СП от ЗП								1 282,11
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	32						
		Всего по позиции						599,64		9 568,00
2 567	6.69-5-3	Подрозетники, распайки, штробы и заделка	точка	3	46,85			140,54	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 242,50
		ЗП						39,65		403,65
		ЭМ						4,41		44,85
		в т.ч. ЗПМ						0,49		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								511,29
		СП от ЗП								300,50

Согласовано | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						140,54		2 242,50
2 568	4.8-243-8	Монтаж розеток и выключателей	точка	3	25,23			75,68	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 207,50
		ЗП						21,35		217,35
		ЭМ						2,37		24,15
		в т.ч. ЗПМ						0,26		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								275,31
		СП от ЗП								161,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						75,68		1 207,50
2 569	4.8-246-1	Монтаж светильников и проверка освещения	шт.	1	57,66			57,66	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	920,00
		ЗП						16,27		165,60
		ЭМ						1,81		18,40
		в т.ч. ЗПМ						0,20		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								209,76
		СП от ЗП								123,28
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						57,66		920,00
2 570	PETR-770855 / арт. 4631147013774 АК	Кабель ГОСТКАБЕЛЬ ВВГнг(А)-LS 3х2,5	м.п.	26,4	135,00				verified_browser_petrovich	3 564,00
2 571	PETR-997026 / арт. 1157b30FG00070A Ак	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5	м.п.	8,8	85,00				verified_browser_petrovich	748,00
2 572	PETR-660833 / арт. 51020	Гофра, клипсы, кабельные стяжки, клеммы, расходники электромонтажа	м.п.	35,2	95,00				verified_browser_petrovich	3 344,00
2 573	PETR-128017 / арт. IMT351201	Подрозетники, распределительные коробки, монтажные стаканы	шт.	3,3	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	924,00
2 574	PETR-128022 / арт. IMT351611	Распределительные коробки, клеммники WAGO, DIN-рейки и маркировка линий	компл.	1,1	850,00				replacement_verified_browser_petrovich	935,00
2 575	ТКП	Розетка Systeme Electric/Legrand улучшенная	шт.	2,2	450,00				replacement_market_estimate	990,00
2 576	PETR-101691 / арт. BA10-001b	Выключатель одноклавишный/двухклавишный	шт.	1,1	260,00				verified_browser_petrovich	286,00
2 577	PETR-655481 / арт. 707-4288-112	Рамки, клавиши, суппорты, лицевые панели электроустановочных изделий	компл.	3,3	220,00				replacement_verified_browser_petrovich	726,00
2 578	ТКП	Светильник светодиодный 600х600 улучшенный	шт.	1,05	2 300,00				replacement_market_estimate	2 415,00
2 579	PETR-106926 / арт. 45015	Подключение оборудования: кабельные выводы, вилки, розетки силовые, наконечники	точка	1,05	1 450,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 522,50
2 580	PETR-660888 / арт. mb54-3-2-bas	Питающие и магистральные кабели до щитов и нагрузок	м.п.	0,86	220,00				verified_browser_petrovich	189,20
2 581	PETR-141625 / арт. 35024	Лоток кабельный с крышкой	м.п.	0,33	950,00				verified_browser_petrovich	313,50
2 582	PETR-1152906 / арт. BSE4101HN7	Подвесы, кронштейны, заземление и крепеж кабельных лотков	м.п.	0,33	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	92,40
2 583	PETR-997001 / арт. 221P12WH1U0K00	Заземление и уравнивание потенциалов: провод, шины, наконечники, маркировка	м.п.	0,22	240,00				replacement_verified_browser_petrovich	52,80
2 584	PETR-1005505 / арт. GE41360	Коробка уравнивания потенциалов и комплект подключений мокрых зон	компл.	1,05	3 800,00				verified_browser_petrovich	3 990,00
2 585	PETR-669259 / арт. 419401	Распределительные щиты, автоматика, УЗО/дифавтоматы, клеммы и маркировка	компл.	0,0042	153 335,00				replacement_verified_browser_petrovich	649,99

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 586	ТКП	ИБП/стабилизация, резервное питание слаботочных и инженерных систем	компл.	0,0042	42 462,00				external_supplier_estimate	180,00
Раздел. Пожарная сигнализация										
2 587	4.10-81-1	Монтаж пожарных извещателей, ручных извещателей и оповещателей	точка	2	61,26			122,52	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 955,00
		ЗП						34,57		351,90
		ЭМ						3,84		39,10
		в т.ч. ЗПМ						0,43		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								445,74
		СП от ЗП								261,97
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						122,52		1 955,00
2 588	4.10-11-1	Подключение, маркировка и проверка шлейфов пожарной сигнализации	м.п.	10	6,85			68,47	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 092,50
		ЗП						19,32		196,65
		ЭМ						2,15		21,85
		в т.ч. ЗПМ						0,24		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								249,09
		СП от ЗП								146,39
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						68,47		1 092,50
2 589	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПС Энг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
2 590	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
2 591	PETR-1005516 / арт. GE41218.11	Извещатель пожарный ручной с коробкой и крепежом	шт.	1,05	1 800,00				verified_browser_petrovich	1 890,00
2 592	PETR-1168009 / арт. 28528.1	Оповещатель звуковой/светозвуковой пожарный	шт.	1,05	2 400,00				verified_browser_petrovich	2 520,00
2 593	PETR-1085113 / арт. 5113.1.15.0002.1636	Клеммы, коробки, изоляторы КЗ, маркировка и крепеж пожарной сигнализации	м.п.	11	95,00				verified_browser_petrovich	1 045,00
2 594	PETR-614369 / арт. 34-0496	ППКП, блоки питания, АКБ, модули, шкаф и общесистемная комплектация ПС	компл.	0,0042	122 668,00				verified_browser_petrovich	519,99
Раздел. Пожарная безопасность										
2 595	PETR-1024222 / арт. ОП-4 двое ал	Огнетушители, кронштейны, знаки, планы эвакуации и пиктограммы	компл.	0,0042	37 744,00				replacement_verified_browser_petrovich	160,00
Раздел. ОПС и СКС										
2 596	4.10-15-1	Скрытая прокладка кабелей ОПС/СКС	м.п.	10	9,37			93,69	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 495,00
		ЗП						26,43		269,10
		ЭМ						2,94		29,90
		в т.ч. ЗПМ						0,33		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								340,86
		СП от ЗП								200,33

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						93,69		1 495,00
2 597	4.10-78-1	Монтаж извещателей/точек СКС	точка	1	64,87			64,87	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 035,00
		ЗП						18,30		186,30
		ЭМ						2,03		20,70
		в т.ч. ЗПМ						0,23		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								235,98
		СП от ЗП								138,69
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						64,87		1 035,00
2 598	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
2 599	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
2 600	PETR-1212451 / арт. 80515	СОУЭ: оповещатели, табло Выход, ручные извещатели, БП/АКБ	шт.	1,05	3 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 360,00
2 601	PETR-1146195 / арт. RNK6F90TL	Коробки, коннекторы, патч-модули и крепеж для ОПС/СКС	м.п.	11	70,00				replacement_verified_browser_petrovich	770,00
2 602	PETR-614367 / арт. 34-0494	Активное оборудование ОПС/СКС, шкаф/кросс, блоки питания, коммутация	компл.	0,0042	153 335,00				verified_browser_petrovich	649,99
Раздел. Слаботочные системы										
2 603	ТКП	СКУД на входные группы: контроллеры, считыватели, замки, кнопки, БП	компл.	0,0042	61 334,00				external_supplier_estimate	259,99
Раздел. Инженерные трассы										
2 604	PETR-141622 / арт. 35023	Лотки, магистральная гофра, гильзы, противопожарная заделка и крепеж трасс	компл.	0,0042	122 668,00				verified_browser_petrovich	519,99
Раздел. Расходники										
2 605	PETR-631805 / арт. РК 0067.0	Саморезы, дюбели, анкеры, подвесы, соединители	компл.	1,1	2 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 750,00
2 606	PETR-687523 / арт. 117383	Пена монтажная, клей-пена, герметики общестроительные	шт.	1,1	600,00				replacement_verified_browser_petrovich	660,00
Раздел. Финиш										
2 607	6.69-31-1	Финальная уборка и передача помещения	м2	1	6,83			6,83	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	103,50
		ЗП						1,83		18,63
		ЭМ						0,20		2,07
		в т.ч. ЗПМ						0,02		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								20,70
		СП от ЗП								13,25
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						6,83		103,50
2 608	ТКП	Таблички помещений, навигация, пиктограммы и крепеж	компл.	1	950,00				external_supplier_estimate	950,00
2 609	PETR-1028701 / арт. 80167	Финишная уборка: химия, салфетки, пленка снятия, пылесборники, ветошь	м2	1	95,00				verified_browser_petrovich	95,00
Раздел. Исполнительная документация										

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 610	PETR-1063134 / арт. mt-136-t	Бирки, кабельные маркеры, схемы, протоколы и материалы исполнительной документации	компл.	0,05	4 500,00				verified_browser_petrovich	225,00
Раздел. Логистика										
2 611	ТКП	Доставка, разгрузка, подъем и внутриплощадочное перемещение материалов	компл.	0,0042	1 083 825,17				service_estimate	4 594,33
Раздел. Резерв комплектации										
2 612	ТКП	Резерв на мелкие материалы и позиции без проекта	компл.	0,0042	2 167 650,33				replacement_market_estimate	9 188,67
Итого по помещению Z-15 Уборная								73 184,85	Материалы/оборудование	319 839,40

Помещение/кабинет Z-16 Холл: Холл; БТИ № 16; площадь 20.00 м2; работы 197,022.60; материалы 876,258.07; итого 1,073,280.67 руб.										
Раздел. Подготовка										
2 613	КАЛЬК-ZSMETA-01-001	Обмер, дефектовка, маркировка границ ремонта	м2	20	6,89			137,86	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	2 070,00
		ЗП						36,60		372,60
		ЭМ						4,07		41,40
		в т.ч. ЗПМ						0,45		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								376,74
		СП от ЗП								289,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	20						
		Всего по позиции						137,86		2 070,00
2 614	6.69-43-1	Укрытие и защита существующих конструкций и оборудования	м2	20	9,96			199,14	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	2 990,00
		ЗП						52,87		538,20
		ЭМ						5,87		59,80
		в т.ч. ЗПМ						0,65		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								544,18
		СП от ЗП								418,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	20						
		Всего по позиции						199,14		2 990,00
2 615	PETR-630824 / арт. 094125	Пленка укрывная защитная	м2	22	25,00				verified_browser_petrovich	550,00
2 616	PETR-787634 / арт. 489530	Лента малярная/скотч строительный	шт.	1,1	180,00				verified_browser_petrovich	198,00
2 617	PETR-617522 / арт. 9631964	Временное электроснабжение зоны ремонта: щиток, кабель, автоматы, удлинители	компл.	0,17	6 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 105,00
2 618	PETR-987814 / арт. 50044396	Временное освещение и переносные светильники для производства работ	компл.	0,25	3 200,00				verified_browser_petrovich	800,00
2 619	PETR-102144	Жесткая защита полов и маршрутов: оргалит/ДВП/гофрокартон	м2	23	260,00				verified_browser_petrovich	5 980,00
2 620	PETR-641043	Пылезащитные завесы, временные двери, укрытие проемов	компл.	0,12	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	420,00
Раздел. Демонтаж										
2 621	6.57-2-7	Демонтаж напольных покрытий	м2	20	15,67			313,37	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	4 370,00
		ЗП						77,27		786,60
		ЭМ						8,59		87,40

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ						0,95		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								699,20
		СП от ЗП								480,70
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	20						
		Всего по позиции						313,37		4 370,00
2 622	6.54-1-6	Демонтаж отделки потолка	м2	20	13,19			263,89	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	3 680,00
		ЗП						65,07		662,40
		ЭМ						7,23		73,60
		в т.ч. ЗПМ						0,80		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								588,80
		СП от ЗП								404,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	20						
		Всего по позиции						263,89		3 680,00
2 623	6.62-31-1	Расчистка и демонтаж отделки стен	м2	42	11,55			484,90	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	6 762,00
		ЗП						119,56		1 217,16
		ЭМ						13,28		135,24
		в т.ч. ЗПМ						1,47		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 081,92
		СП от ЗП								743,82
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	42						
		Всего по позиции						484,90		6 762,00
2 624	6.67-7-1	Демонтаж существующих электроустановочных и сладоточных изделий	точка	8	9,90			79,17	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 104,00
		ЗП						19,52		198,72
		ЭМ						2,17		22,08
		в т.ч. ЗПМ						0,24		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								176,64
		СП от ЗП								121,44
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	8						

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по позиции						79,17		1 104,00
2 625	6.56-38-3	Демонтаж дверных блоков, шкафных фасадов и элементов проемов	компл.	1	74,22			74,22	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 035,00
		ЗП						18,30		186,30
		ЭМ						2,03		20,70
		в т.ч. ЗПМ						0,23		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								165,60
		СП от ЗП								113,85
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						74,22		1 035,00
2 626	6.56-3-2	Демонтаж старых откосов, подоконников и оконной фурнитуры	компл.	1	70,10			70,10	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	977,50
		ЗП						17,28		175,95
		ЭМ						1,92		19,55
		в т.ч. ЗПМ						0,21		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								156,40
		СП от ЗП								107,53
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						70,10		977,50
2 627	6.65-12-1	Демонтаж/снятие радиаторов, арматуры и старых подводок	компл.	1	98,96			98,96	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 380,00
		ЗП						24,40		248,40
		ЭМ						2,71		27,60
		в т.ч. ЗПМ						0,30		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								220,80
		СП от ЗП								151,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						98,96		1 380,00
2 628	6.69-19-1	Сбор, вынос и погрузка строительного мусора	м2	20	13,19			263,89	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	3 680,00
		ЗП						65,07		662,40
		ЭМ						1,23		13,60
		в т.ч. ЗПМ						0,80		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ЗП								588,80
		СП от ЗП								404,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	20						
		Всего по позиции						263,89		3 680,00
2 629	PETR-815750 / арт. 815750	Расходники инструмента: диски, буры, сверла, лезвия, насадки, коронки	м2	34,7	85,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 949,50
2 630	PETR-104801 / арт. M031	Мешки строительные для мусора	упак.	1,1	350,00				verified_browser_petrovich	385,00
2 631	PETR-666098 / арт. 0208	Биг-бэги/мягкие контейнеры для внутреннего сбора мусора	шт.	3,3	850,00				verified_browser_petrovich	2 805,00
2 632	PETR-953115	Контейнер 8 м3 с вывозом и утилизацией строительного мусора	шт.	0,31	22 000,00				verified_browser_petrovich	6 820,00
Раздел. Скрытые работы										
2 633	КАЛЬК-ZSMETA-15-001	Проверка оснований после демонтажа	м2	20	5,77			115,45	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 610,00
		ЗП						28,47		289,80
		ЭМ						3,16		32,20
		в т.ч. ЗПМ						0,35		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								257,60
		СП от ЗП								177,10
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	20						
		Всего по позиции						115,45		1 610,00
2 634	6.69-42-1	Герметизация инженерных проходок	компл.	1	91,91			91,91	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	1 380,00
		ЗП						24,40		248,40
		ЭМ						2,71		27,60
		в т.ч. ЗПМ						0,30		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								251,16
		СП от ЗП								193,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						91,91		1 380,00
2 635	PETR-167833 / арт. 581404	Ремонтная смесь/гипс/галедастр для заделки штроб и выбоин	меш.	2,2	650,00				verified_browser_petrovich	1 430,00
2 636	ТКП	Противопожарная заделка проходок: гильзы, пена, мастика, манжеты	узел	1,1	3 200,00				external_supplier_estimate	3 520,00
Раздел. Полы										
2 637	3.15-165-1	Обеспыливание, грунтование и ремонт основания пола	м2	20	8,10			162,04	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	2 530,00
		ЗП						44,73		455,40
		ЭМ						4,97		50,60
		в т.ч. ЗПМ						0,55		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ЗП								526,24
		СП от ЗП								354,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	20						
		Всего по позиции						162,04		2 530,00
2 638	3.11-10-1	Выравнивание основания пола	м2	20	42,72			854,39	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.38	13 340,00
		ЗП						235,87		2 401,20
		ЭМ						26,21		266,80
		в т.ч. ЗПМ						2,90		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 774,72
		СП от ЗП								1 867,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	20						
		Всего по позиции						854,39		13 340,00
2 639	3.11-26-2	Финишное покрытие пола	м2	20	33,14			662,89	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.38	10 350,00
		ЗП						183,01		1 863,00
		ЭМ						20,33		207,00
		в т.ч. ЗПМ						2,25		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 152,80
		СП от ЗП								1 449,00
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	20						
		Всего по позиции						662,89		10 350,00
2 640	PETR-767965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	2,64	120,00				verified_browser_petrovich	316,80
2 641	PETR-101546 / арт. 1001893/1016312	Ровнитель для пола базовый	меш.	8,8	650,00				verified_browser_petrovich	5 720,00
2 642	ТКП	Коммерческое ПВХ/кварцвиниловое покрытие с повышенной износостойкостью	м2	22	1 800,00				replacement_market_estimate	39 600,00
2 643	ТКП	Клей/подложка/подготовительные материалы под финишное покрытие полный комплект	м2	22	450,00				replacement_market_estimate	9 900,00
2 644	ТКП	Плинтус, углы, заглушки и соединители улучшенные	м.п.	19,68	550,00				replacement_market_estimate	10 824,00
Раздел. Стены										
2 645	3.15-165-1	Грунтование стен	м2	42	6,07			255,07	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	3 864,00
		ЗП						68,32		695,52
		ЭМ						7,59		77,28
		в т.ч. ЗПМ						0,84		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								772,80
		СП от ЗП								494,59

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	42						
		Всего по позиции						255,07		3 864,00
2 646	6.61-1-3	Локальное штукатурное выравнивание стен и откосов	м2	14,7	53,14			781,15	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	11 833,50
		ЗП						209,24		2 130,03
		ЭМ						23,25		236,67
		в т.ч. ЗПМ						2,57		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 366,70
		СП от ЗП								1 514,69
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	14,7						
		Всего по позиции						781,15		11 833,50
2 647	3.15-103-1	Финишная шпаклевка стен	м2	42	28,85			1 211,58	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	18 354,00
		ЗП						324,53		3 303,72
		ЭМ						36,06		367,08
		в т.ч. ЗПМ						3,99		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								3 670,80
		СП от ЗП								2 349,31
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	42						
		Всего по позиции						1 211,58		18 354,00
2 648	3.15-115-1	Декоративная отделка акцентных стен и защитных участков	м2	7,56	49,34			373,04	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	5 651,10
		ЗП						99,92		1 017,20
		ЭМ						11,10		113,02
		в т.ч. ЗПМ						1,23		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 130,22
		СП от ЗП								723,34
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	7,56						
		Всего по позиции						373,04		5 651,10
2 649	3.15-96-3	Окраска стен в два слоя	м2	42	22,77			956,51	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	14 490,00
		ЗП						256,21		2 608,20
		ЭМ						28,47		289,80
		в т.ч. ЗПМ						3,15		
		МР								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 771

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 898,00
		СП от ЗП								1 854,72
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	42						
		Всего по позиции						956,51		14 490,00
2 650	PETR-767965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	5,54	120,00				verified_browser_petrovich	664,80
2 651	PETR-142852 / арт. 30000048	Штукатурка гипсовая Волма Слой 30 кг	меш.	4,4	520,00				verified_browser_petrovich	2 288,00
2 652	PETR-141512 / арт. 141472/6983-350647	Маяки штукатурные	м.п.	8,09	75,00				verified_browser_petrovich	606,75
2 653	PETR-631138 / арт. 240219	Уголок штукатурный/перфорированный	м.п.	9,24	95,00				verified_browser_petrovich	877,80
2 654	PETR-133351	Армирующая сетка по трещинам и примыканиям	м2	6,93	130,00				verified_browser_petrovich	900,90
2 655	PETR-131252 / арт. 6471-	Защита стен коридоров: отбойная доска, углы, профили и крепеж	м.п.	9,39	1 400,00				verified_browser_petrovich	13 146,00
2 656	PETR-159606 / арт. 00000000352	Декоративная отделка стен: панели/молдинги/обои и клеи	м2	8,16	2 800,00				verified_browser_petrovich	22 848,00
2 657	PETR-112336 / арт. 79478	Шпаклевка Основит Эконсилк РР38 W 20 кг	меш.	3,3	897,00				verified_browser_petrovich	2 960,10
2 658	PETR-140279 / арт. 700000426	Краска интерьерная Текс Профи база А 4,5 л	шт.	2,2	1 682,00				verified_browser_petrovich	3 700,40
2 659	ТКП	Стеклохолст, клеи и армирующие материалы под окраску полный комплекс	м2	34,65	180,00				replacement_market_estimate	6 237,00
2 660	PETR-131619 / арт. W5110-314425	Шлифсетки, абразивы, валики, кисти, кюветы, малярные расходники	м2	62	45,00				verified_browser_petrovich	2 790,00
Раздел. Потолки										
2 661	3.15-165-1	Грунтование и подготовка потолочного основания	м2	20	6,07			121,46	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	1 840,00
		ЗП						32,53		331,20
		ЭМ						3,61		36,80
		в т.ч. ЗПМ						0,40		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								368,00
		СП от ЗП								235,52
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	20						
		Всего по позиции						121,46		1 840,00
2 662	3.15-29-1	Устройство/ремонт модульного потолка Armstrong	м2	20	64,53			1 290,53	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	19 550,00
		ЗП						345,68		3 519,00
		ЭМ						38,41		391,00
		в т.ч. ЗПМ						4,25		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								3 910,00
		СП от ЗП								2 502,40
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	20						
		Всего по позиции						1 290,53		19 550,00
2 663	PETR-767965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	2,64	120,00				verified_browser_petrovich	316,80

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 664	ТКП	Потолочная система Armstrong/аналог с улучшенной плитой и подвесами	м2	22	1 100,00				replacement_market_estimate	24 200,00
2 665	PETR-1090568 / арт. 834416	Подвесная система Armstrong: профили, подвесы, уголок, крепеж	м2	22	520,00				replacement_verified_browser_petrovich	11 440,00
Раздел. Проемы										
2 666	6.56-35-1	Ремонт и отделка проходных проемов/порталов	компл.	1	214,46			214,46	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	3 220,00
		ЗП						56,94		579,60
		ЭМ						6,33		64,40
		в т.ч. ЗПМ						0,70		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								586,04
		СП от ЗП								450,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						214,46		3 220,00
2 667	6.56-35-1	Отделка порталов, проходных проемов и дымозащитных отсечек	компл.	1	291,05			291,05	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	4 370,00
		ЗП						71,27		786,60
		ЭМ						8,59		87,40
		в т.ч. ЗПМ						0,95		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								795,34
		СП от ЗП								611,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						291,05		4 370,00
2 668	PETR-612182 / арт. 3840	Отделка порталов и проходных проемов: доборы, наличники, уголки, герметики	компл.	1,08	6 500,00				verified_browser_petrovich	7 020,00
2 669	PETR-148719 / арт. 47518 402207	Материалы усиления и ремонта проемов: уголок, смесь, анкера, сетка	компл.	1,1	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 850,00
2 670	PETR-1060656 / арт. 1060656	Противопожарные и технические двери на границах блоков с фурнитурой	компл.	0,0848	208 000,00				verified_browser_petrovich	17 634,66
Раздел. Окна и откосы										
2 671	6.56-7-1	Ремонт оконных откосов, подоконников и герметизация примыканий	компл.	1	265,70			265,70	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	4 025,00
		ЗП						71,17		724,50
		ЭМ						7,91		80,50
		в т.ч. ЗПМ						0,88		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								805,00
		СП от ЗП								515,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						265,70		4 025,00
2 672	PETR-740762 / арт. 4680009851030	Материалы ремонта оконных откосов: шпаклевка, уголки, грунт, краска	компл.	1,1	4 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 950,00

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 673	PETR-667630 / арт. FDAK.01.BC	Подоконник/накладка подоконника и торцевые элементы	м.п.	1,76	1 800,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 168,00
2 674	PETR-684427 / арт. 77660	Оконная фурнитура, ручки, регулировочные и герметизирующие материалы	компл.	1,05	2 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 310,00
2 675	ТКП	Замена/ремонт стеклопакетов, отливов, уплотнении и сложной оконной фурнитуры	компл.	1,05	18 500,00				replacement_market_estimate	19 425,00
2 676	PETR-1075012 / арт. BOK638370P	Акриловый герметик, примыкания, трещины и швы под окраску	шт.	2,2	290,00				verified_browser_petrovich	638,00
2 677	PETR-968886 / арт. 6178688	Жалюзи/рулонные шторы по оконным проемам	м2	2,52	3 500,00				verified_browser_petrovich	8 820,00
2 678	PETR-613527 / арт. 4680552098159	Карнизы/потолочные шины и крепеж	м.п.	1,89	1 200,00				verified_browser_petrovich	2 268,00
Раздел. Отопление										
2 679	3.18-6-1	Ревизия/замена отопительных приборов, арматуры и подключений	компл.	1	464,07			464,07	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	1 475,00
		ЗП						132,17		1 345,50
		ЭМ						14,69		149,50
		в т.ч. ЗПМ						1,63		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 644,50
		СП от ЗП								1 106,30
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						464,07		1 475,00
2 680	3.16-29-1	Промывка, балансировка, опрессовка и настроика отопления	компл.	1	199,91			199,91	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	3 220,00
		ЗП						56,94		579,60
		ЭМ						6,33		64,40
		в т.ч. ЗПМ						0,70		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								708,40
		СП от ЗП								476,56
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						199,91		3 220,00
2 681	PETR-810471 / арт. HE-1416359	Радиатор отопления/экран радиатора с комплектом подключения	шт.	1,05	18 500,00				verified_browser_petrovich	19 425,00
2 682	PETR-614795 / арт. VT.067.N.04	Термостатические клапаны, запорная арматура и воздухоотводчики отопления	компл.	1,1	4 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 620,00
2 683	PETR-148982 / арт. VTp.700.AL.25.32.02	Трубы отопления, фитинги, изоляция и крепеж	м.п.	4,6	650,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 990,00
2 684	PETR-616826 / арт. R.Ad.SA01/9939	Кронштейны, крепеж и расходники для отопительных приборов	компл.	1,1	1 800,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 980,00
2 685	ТКП	Балансировочная арматура, промывка, опрессовка и теплоизоляция отопления	компл.	1,1	8 500,00				replacement_market_estimate	9 350,00
Раздел. Вентиляция										
2 686	6.65-25-1	Ревизия вентканалов, решеток и проходок	компл.	1	107,09			107,09	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	1 725,00
		ЗП						30,50		310,50
		ЭМ						3,39		34,50
		в т.ч. ЗПМ						0,38		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ЗП								379,50
		СП от ЗП								255,30
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						107,09		1 725,00
2 687	PETR-106867 / арт. 301	Вентиляционные решетки/диффузоры для помещении	шт.	1,05	2 200,00				verified_browser_petrovich	2 310,00
2 688	PETR-101626 / арт. AE102	Воздуховоды, фасонные части, клапаны и гибкие вставки	м.п.	8,96	1 400,00				verified_browser_petrovich	12 544,00
2 689	PETR-101626 / арт. AE102	Крепеж, подвесы, изоляция и герметики вентиляционных прасс	м.п.	8,96	420,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 763,20
2 690	ТКП	Противопожарные/обратные клапаны, дроссели и переходы вентиляции	шт.	1,05	4 200,00				external_supplier_estimate	4 410,00
2 691	ТКП	Центральная комплектация вентиляции: автоматика, клапаны, шумоглушители, ревизии	компл.	0,0848	127 386,00				external_supplier_estimate	10 800,04
Раздел. Электрика										
2 692	4.8-159-1	Скрытая прокладка кабельных линий	м.п.	40	18,74			749,56	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	11 960,00
		ЗП						211,47		2 152,80
		ЭМ						23,50		239,20
		в т.ч. ЗПМ						2,60		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 726,88
		СП от ЗП								1 602,64
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	40						
		Всего по позиции						749,56		11 960,00
2 693	6.69-5-3	Подрозетники, распаики, штробы и заделка	точка	4	46,85			187,39	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 990,00
		ЗП						52,87		538,20
		ЭМ						5,87		59,80
		в т.ч. ЗПМ						0,65		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								681,72
		СП от ЗП								400,66
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	4						
		Всего по позиции						187,39		2 990,00
2 694	4.8-243-8	Монтаж розеток и выключателеи	точка	4	25,23			100,90	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 610,00
		ЗП						28,47		289,80
		ЭМ						3,16		32,20
		в т.ч. ЗПМ						0,35		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								367,08
		СП от ЗП								215,74

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	4						
		Всего по позиции						100,90		1 610,00
2 695	4.8-246-1	Монтаж светильников и проверка освещения	шт.	2	57,66			115,32	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 840,00
		ЗП						32,53		331,20
		ЭМ						3,61		36,80
		в т.ч. ЗПМ						0,40		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								419,52
		СП от ЗП								246,56
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						115,32		1 840,00
2 696	PETR-770855 / арт. 4631147013774 АК	Кабель ГОСТКАБЕЛЬ ВВГнг(А)-LS 3х2,5	м.п.	26,4	135,00				verified_browser_petrovich	3 564,00
2 697	PETR-997026 / арт. 1157630FG000700A Ак	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5	м.п.	17,6	85,00				verified_browser_petrovich	1 496,00
2 698	PETR-660833 / арт. 51020	Гофра, клипсы, кабельные стяжки, клеммы, расходники электромонтажа	м.п.	44	95,00				verified_browser_petrovich	4 180,00
2 699	PETR-128017 / арт. IMT351201	Подрозетники, распределительные коробки, монтажные стаканы	шт.	4,4	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 232,00
2 700	PETR-128022 / арт. IMT351611	Распределительные коробки, клеммники WAGO, DIN-рейки и маркировка линий	компл.	1,1	850,00				replacement_verified_browser_petrovich	935,00
2 701	ТКП	Розетка Systeme Electric/Legrand улучшенная	шт.	2,2	450,00				replacement_market_estimate	990,00
2 702	PETR-101691 / арт. BA10-001b	Выключатель одноклавишный/двухклавишный	шт.	2,2	260,00				verified_browser_petrovich	572,00
2 703	PETR-655481 / арт. 707-4288-112	Рамки, клавиши, суппорты, лицевые панели электроустановочных изделий	компл.	4,4	220,00				replacement_verified_browser_petrovich	968,00
2 704	ТКП	Светильник светодиодный 600х600 улучшенный	шт.	2,1	2 300,00				replacement_market_estimate	4 830,00
2 705	PETR-106926 / арт. 45015	Подключение оборудования: кабельные выводы, вилки, розетки силовые, наконечники	точка	1,05	1 450,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 522,50
2 706	PETR-660888 / арт. mb54-3-2-bas	Питающие и магистральные кабели до щитов и нагрузок	м.п.	17,25	220,00				verified_browser_petrovich	3 795,00
2 707	PETR-141625 / арт. 35074	Лоток кабельный с крышкой	м.п.	6,6	950,00				verified_browser_petrovich	6 270,00
2 708	PETR-1152906 / арт. BSE4101HDZ	Подвесы, кронштейны, заземление и крепеж кабельных лотков	м.п.	6,6	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 848,00
2 709	PETR-997001 / арт. 221/P12wUI1U0K00	Заземление и уравнивание потенциалов: провод, шины, наконечники, маркировка	м.п.	2,2	240,00				replacement_verified_browser_petrovich	528,00
2 710	PETR-669259 / арт. 419401	Распределительные щиты, автоматика, УЗО/дифавтоматы, клеммы и маркировка	компл.	0,0848	153 335,00				replacement_verified_browser_petrovich	13 000,05
2 711	ТКП	ИБП/стабилизация, резервное питание слаботочных и инженерных систем	компл.	0,0848	42 462,00				external_supplier_estimate	3 600,01
Раздел. Пожарная сигнализация										
2 712	4.10-81-1	Монтаж пожарных извещателей, ручных извещателей и оповещателей	точка	2	61,26			122,52	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 955,00
		ЗП						34,57		351,90
		ЭМ						3,84		39,10
		в т.ч. ЗПМ						0,43		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								445,74
		СП от ЗП								261,97
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по позиции						122,52		1 955,00
2 713	4.10-11-1	Подключение, маркировка и проверка шлейфов пожарной сигнализации	м.п.	10	6,85			68,47	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 092,50
		ЗП						19,32		196,65
		ЭМ						2,15		21,85
		в т.ч. ЗПМ						0,24		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								249,09
		СП от ЗП								146,39
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						68,47		1 092,50
2 714	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
2 715	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
2 716	PETR-1005516 / арт. GE41218-11	Извещатель пожарный ручной с коробкой и крепежом	шт.	1,05	1 800,00				verified_browser_petrovich	1 890,00
2 717	PETR-1168009 / арт. 28528.1	Оповещатель звуковой/светозвуковой пожарный	шт.	1,05	2 400,00				verified_browser_petrovich	2 520,00
2 718	PETR-1085113 / арт. 5113. ЦБ-00021636	Клеммы, коробки, изоляторы КЗ, маркировка и крепеж пожарной сигнализации	м.п.	11	95,00				verified_browser_petrovich	1 045,00
2 719	PETR-614369 / арт. 34-0496	ППКП, блоки питания, АКБ, модули, шкаф и общесистемная комплектация ПС	компл.	0,0848	122 668,00				verified_browser_petrovich	10 400,04
Раздел. Пожарная безопасность										
2 720	4.8-245-1	Монтаж аварийного освещения и эвакуационных указателей	шт.	2	64,86			129,73	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 070,00
		ЗП						36,60		372,60
		ЭМ						4,07		41,40
		в т.ч. ЗПМ						0,45		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								471,96
		СП от ЗП								277,38
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						129,73		2 070,00
2 721	PETR-1164986 / арт. ys201-30-mar-5k-l1h	Светильник аварийного освещения с аккумулятором	шт.	1,05	3 500,00				verified_browser_petrovich	3 675,00
2 722	PETR-661275 / арт. 71357	Световое табло Выход/эвакуационный указатель	шт.	1,05	2 800,00				verified_browser_petrovich	2 940,00
2 723	PETR-1024222 / арт. ОП-4 двое пл	Огнетушители, кронштейны, знаки, планы эвакуации и пиктограммы	компл.	0,0848	37 744,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 200,01
Раздел. ОПС и СКС										
2 724	4.10-15-1	Скрытая прокладка кабелей ОПС/СКС	м.п.	10	9,37			93,69	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 495,00
		ЗП						26,43		269,10
		ЭМ						2,94		29,90
		в т.ч. ЗПМ						0,33		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								340,86

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ЗП								200,33
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						93,69		1 495,00
2 725	4.10-78-1	Монтаж извещателей/точек СКС	точка	1	64,87			64,87	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 035,00
		ЗП						18,30		186,30
		ЭМ						2,03		20,70
		в т.ч. ЗПМ						0,23		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								235,98
		СП от ЗП								138,69
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						64,87		1 035,00
2 726	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
2 727	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
2 728	PETR-1212451 / арт. 80515	СОУЭ: оповещатели, табло Выход, ручные извещатели, БП/АКБ	шт.	1,05	3 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 360,00
2 729	ТКП	Охранная сигнализация: датчики, магнитоконтакты, тревожные кнопки	шт.	1,05	1 700,00				external_supplier_estimate	1 785,00
2 730	PETR-133802 / арт. ВВГнг(А)- FRLS	Кабель охранной сигнализации	м.п.	22	65,00				verified_browser_petrovich	1 430,00
2 731	PETR-1146195 / арт. RNK6F90TI	Коробки, коннекторы, патч-модули и крепеж для ОПС/СКС	м.п.	33	70,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 310,00
2 732	PETR-614367 / арт. 34-0494	Активное оборудование ОПС/СКС, шкаф/кросс, блоки питания, коммутация	компл.	0,0848	153 335,00				verified_browser_petrovich	13 000,05
Раздел. Слаботочные системы										
2 733	4.10-78-1	Монтаж точек Wi-Fi, видеонаблюдения и коммутация	точка	1	129,73			129,73	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 070,00
		ЗП						36,60		372,60
		ЭМ						4,07		41,40
		в т.ч. ЗПМ						0,45		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								471,96
		СП от ЗП								277,38
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						129,73		2 070,00
2 734	4.11-23-1	Монтаж СКУД двери/зоны, считывателей, замков и кнопок выхода	компл.	1	468,47			468,47	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 475,00
		ЗП						132,17		1 345,50
		ЭМ						14,69		149,50
		в т.ч. ЗПМ						1,63		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 704,30

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ЗП								1 001,65
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						468,47		7 475,00
2 735	ТКП	IP-камера видеонаблюдения с монтажной коробкой и крепежом	шт.	1,05	18 500,00				external_supplier_estimate	19 425,00
2 736	PETR-1004065 / арт. 04-39	СКУД: считыватель, контроллер, кнопка выхода, замок и БП	компл.	1,05	42 000,00				verified_browser_petrovich	44 100,00
2 737	ТКП	СКУД внутренней двери: электрозамок, считыватель, кнопка, БП и кабель	компл.	1,05	48 000,00				external_supplier_estimate	50 400,00
2 738	ТКП	Слаботочный шкаф/стойка, патч-панели, органайзеры и коммутация	компл.	0,05	85 000,00				external_supplier_estimate	4 250,00
2 739	ТКП	PoE-коммутаторы, маршрутизатор, контроллер Wi-Fi и ИБП сети	компл.	0,05	95 000,00				external_supplier_estimate	4 750,00
2 740	ТКП	NVR/видеорегистратор, HDD, мониторинг и коммутация CCTV	компл.	0,05	78 000,00				external_supplier_estimate	3 900,00
2 741	ТКП	СКУД на входные группы: контроллеры, считыватели, замки, кнопки, БП	компл.	0,0848	61 334,00				external_supplier_estimate	5 200,02
Раздел. Инженерные трассы										
2 742	PETR-141622 / арт. 35023	Лотки, магистральная гофра, гильзы, противопожарная заделка и крепеж трасс	компл.	0,0848	122 668,00				verified_browser_petrovich	10 400,04
Раздел. Расходники										
2 743	PETR-631805 / арт. PK 0067 0	Саморезы, дюбели, анкеры, подвесы, соединители	компл.	1,1	2 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 750,00
2 744	PETR-687523 / арт. 117383	Пена монтажная, клей-пена, герметики общестроительные	шт.	1,1	600,00				replacement_verified_browser_petrovich	660,00
Раздел. Финиш										
2 745	3.11-36-1	Устройство грязезащитного покрытия входной зоны	м2	2,4	68,32			163,97	Инд. СМР 10.18; НР 100%; СП 64%; ТСН-2001 В подр.1 п.40	2 484,00
		ЗП						43,92		447,12
		ЭМ						4,88		49,68
		в т.ч. ЗПМ						0,54		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								496,80
		СП от ЗП								317,95
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,4						
		Всего по позиции						163,97		2 484,00
2 746	6.69-31-1	Финальная уборка и передача помещения	м2	20	6,83			136,64	Инд. СМР 10.18; НР 100%; СП 64%; ТСН-2001 В подр.1 п.40	2 070,00
		ЗП						36,60		372,60
		ЭМ						4,07		41,40
		в т.ч. ЗПМ						0,45		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								414,00
		СП от ЗП								264,96
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	20						
		Всего по позиции						136,64		2 070,00
2 747	PETR-106867 / арт. 301	Грязезащитное покрытие/решетка входной зоны	м2	2,52	8 500,00				verified_browser_petrovich	21 420,00
2 748	ТКП	Таблички помещений, навигация, пиктограммы и крепеж	компл.	1	950,00				external_supplier_estimate	950,00
2 749	PETR-1028701 / арт. 80167	Финишная уборка: химия, салфетки, пленка снятия, пылесборники, ветошь	м2	20	95,00				verified_browser_petrovich	1 900,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 779

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел. Исполнительная документация										
2 750	PETR-1063134 / арт. mf-136-f	Бирки, кабельные маркеры, схемы, протоколы и материалы исполнительной документации	компл.	0,05	4 500,00				verified_browser_petrovich	225,00
Раздел. Логистика										
2 751	ТКП	Доставка, разгрузка, подъем и внутриплощадочное перемещение материалов	компл.	0,0848	1 083 825,17				service_estimate	91 888,87
Раздел. Резерв комплектации										
2 752	ТКП	Резерв на мелкие материалы и позиции без проекта	компл.	0,0848	2 167 650,33				replacement_market_estimate	183 777,73
Итого по помещению 2-16 Холл								197 022,60	Материалы/оборудование	1 073 280,67

Помещение/кабинет 2-17 Коридор: Коридор; БТИ № 17; площадь 5.40 м2; работы 69,527.85; материалы 258,581.80; итого 328,109.65 руб.										
Раздел. Подготовка										
2 753	КАЛЬК-ZSMETA-01-001	Обмер, дефектовка, маркировка границ ремонта	м2	5,4	6,89			37,22	Инд. СМР 10.18; НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	558,90
		ЗП						9,88		100,60
		ЭМ						1,10		11,18
		в т.ч. ЗПМ						0,12		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								101,72
		СП от ЗП								78,25
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	5,4						
		Всего по позиции						37,22		558,90
2 754	6.69-43-1	Укрытие и защита существующих конструкции и оборудования	м2	5,4	9,96			53,77	Инд. СМР 10.18; НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	807,30
		ЗП						14,27		145,31
		ЭМ						1,59		16,15
		в т.ч. ЗПМ						0,18		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								146,93
		СП от ЗП								113,02
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	5,4						
		Всего по позиции						53,77		807,30
2 755	PETR-630824 / арт. 094125	Пленка укрывная защитная	м2	5,94	25,00				verified_browser_petrovich	148,50
2 756	PETR-787634 / арт. 489530	Лента малярная/скотч строительный	шт.	1,1	180,00				verified_browser_petrovich	198,00
2 757	PETR-617522 / арт. 9631964	Временное электроснабжение зоны ремонта: щиток, кабель, автоматы, удлинители	компл.	0,05	6 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	325,00
2 758	PETR-987814 / арт. 50044396	Временное освещение и переносные светильники для производства работ	компл.	0,25	3 200,00				verified_browser_petrovich	800,00
2 759	PETR-102144	Жесткая защита полов и маршрутов: оргалит/ДВП/гофрокартон	м2	6,21	260,00				verified_browser_petrovich	1 614,60
2 760	PETR-641043	Пылезащитные завесы, временные двери, укрытие проемов	компл.	0,12	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	420,00
Раздел. Демонтаж										
2 761	6.57-2-7	Демонтаж напольных покрытий	м2	5,4	15,67			84,61	Инд. СМР 10.18; НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 179,90
		ЗП						20,86		212,38

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ						2,32		23,60
		в т.ч. ЗПМ						0,26		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								188,78
		СП от ЗП								129,79
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	5,4						
		Всего по позиции						84,61		1 179,90
2 762	6.54-1-6	Демонтаж отделки потолка	м2	5,4	13,19			71,25	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	993,60
		ЗП						17,57		178,85
		ЭМ						1,95		19,87
		в т.ч. ЗПМ						0,22		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								158,98
		СП от ЗП								109,30
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	5,4						
		Всего по позиции						71,25		993,60
2 763	6.62-31-1	Расчистка и демонтаж отделки стен	м2	11,34	11,54			130,92	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 825,74
		ЗП						32,28		328,63
		ЭМ						3,59		36,51
		в т.ч. ЗПМ						0,40		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								292,12
		СП от ЗП								200,83
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	11,34						
		Всего по позиции						130,92		1 825,74
2 764	6.67-7-1	Демонтаж существующих электроустановочных и слаботочных изделий	точка	6	9,90			59,38	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	828,00
		ЗП						14,64		149,04
		ЭМ						1,63		16,56
		в т.ч. ЗПМ						0,18		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								132,48
		СП от ЗП								91,08
		НР и СП от ЗПМ								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗТР	чел.-ч	6						
		Всего по позиции						59,38		828,00
2 765	6.56-38-3	Демонтаж дверных блоков, шкафных фасадов и элементов проемов	компл.	1	14,22			14,22	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 035,00
		ЗП						18,30		186,30
		ЭМ						2,03		20,70
		в т.ч. ЗПМ						0,23		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								165,60
		СП от ЗП								113,85
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						14,22		1 035,00
2 766	6.69-19-1	Сбор, вынос и погрузка строительного мусора	м2	5,4	13,19			71,25	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	993,60
		ЗП						17,57		178,85
		ЭМ						1,95		19,87
		в т.ч. ЗПМ						0,22		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								158,98
		СП от ЗП								109,30
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	5,4						
		Всего по позиции						71,25		993,60
2 767	PETR-815750 / арт. 815750	Расходники инструмента: диски, буры, сверла, лезвия, насадки, коронки	м2	9,37	85,00				replacement_verified_browser_petrovich	796,45
2 768	PETR-104801 / арт. M031	Мешки строительные для мусора	упак.	1,1	350,00				verified_browser_petrovich	385,00
2 769	PETR-666098 / арт. 0208	Биг-бэги/мягкие контейнеры для внутреннего сбора мусора	шт.	1,1	850,00				verified_browser_petrovich	935,00
2 770	PETR-953115	Контейнер 8 м3 с вывозом и утилизацией строительного мусора	шт.	0,08	22 000,00				verified_browser_petrovich	1 760,00
Раздел. Скрытые работы										
2 771	КАЛЬК-ZSMETA-15-001	Проверка оснований после демонтажа	м2	5,4	5,77			31,17	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	434,70
		ЗП						7,69		78,25
		ЭМ						0,85		8,69
		в т.ч. ЗПМ						0,09		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								69,55
		СП от ЗП								47,82
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	5,4						
		Всего по позиции						31,17		434,70
2 772	6.69-42-1	Герметизация инженерных проходок	компл.	1	91,91			91,91	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	1 380,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 782

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП						24,40		248,40
		ЭМ						2,71		27,60
		в т.ч. ЗПМ						0,30		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								251,16
		СП от ЗП								193,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						91,91		1 380,00
2 773	PETR-167833 / арт. 5814.04	Ремонтная смесь/гипс/алебастр для заделки штроб и выбоин	меш.	1,1	650,00				verified_browser_petrovich	715,00
2 774	ТКП	Противопожарная заделка проходок: гильзы, пена, мастика, манжеты	узел	1,1	3 200,00				external_supplier_estimate	3 520,00
Раздел. Полы										
2 775	3.15-165-1	Обеспыливание, грунтование и ремонт основания пола	м2	5,4	8,10			43,75	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	683,10
		ЗП						12,08		122,96
		ЭМ						1,34		13,66
		в т.ч. ЗПМ						0,15		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								142,08
		СП от ЗП								95,63
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	5,4						
		Всего по позиции						43,75		683,10
2 776	3.11-10-1	Выравнивание основания пола	м2	5,4	42,72			230,69	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	3 601,80
		ЗП						63,69		648,32
		ЭМ						7,08		72,04
		в т.ч. ЗПМ						0,78		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								749,17
		СП от ЗП								504,25
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	5,4						
		Всего по позиции						230,69		3 601,80
2 777	3.11-26-2	Финишное покрытие пола	м2	5,4	33,14			178,98	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	2 794,50
		ЗП						49,41		503,01
		ЭМ						5,49		55,89
		в т.ч. ЗПМ						0,61		
		МР								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								581,26
		СП от ЗП								391,23
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	5,4						
		Всего по позиции						178,98		2 794,50
2 778	PETR-767965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	0,71	120,00				verified_browser_petrovich	85,20
2 779	PETR-101546 / арт. 1001893/1016312	Ровнитель для пола базовый	меш.	3,3	650,00				verified_browser_petrovich	2 145,00
2 780	ТКП	Коммерческое ПВХ/кварцвиниловое покрытие с повышенной износостойкостью	м2	5,94	1 800,00				replacement_market_estimate	10 692,00
2 781	ТКП	Клей/подложка/подготовительные материалы под финишное покрытие полный комплект	м2	5,94	450,00				replacement_market_estimate	2 673,00
2 782	ТКП	Плинтус, углы, заглушки и соединители улучшенные	м.п.	10,22	550,00				replacement_market_estimate	5 621,00
Раздел. Стены										
2 783	3.15-165-1	Грунтование стен	м2	11,34	6,07			68,87	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	1 043,28
		ЗП						18,45		187,79
		ЭМ						2,05		20,87
		в т.ч. ЗПМ						0,23		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								208,66
		СП от ЗП								133,54
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	11,34						
		Всего по позиции						68,87		1 043,28
2 784	6.61-1-3	Локальное штукатурное выравнивание стен и откосов	м2	3,97	53,14			210,96	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	3 195,85
		ЗП						56,51		575,25
		ЭМ						6,28		63,92
		в т.ч. ЗПМ						0,70		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								639,17
		СП от ЗП								409,07
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3,97						
		Всего по позиции						210,96		3 195,85
2 785	3.15-103-1	Финишная шпаклевка стен	м2	11,34	28,85			327,13	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	4 955,58
		ЗП						87,62		892,00
		ЭМ						9,74		99,11
		в т.ч. ЗПМ						1,08		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ЗП								991,12
		СП от ЗП								634,31
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	11,34						
		Всего по позиции						327,13		4 955,58
2 786	3.15-96-3	Окраска стен в два слоя	м2	11,34	22,77			258,26	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	3 912,30
		ЗП						69,18		704,21
		ЭМ						7,69		78,25
		в т.ч. ЗПМ						0,85		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								782,46
		СП от ЗП								500,77
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	11,34						
		Всего по позиции						258,26		3 912,30
2 787	PETR-7671965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	1,5	120,00				verified_browser_petrovich	180,00
2 788	PETR-142852 / арт. 30000048	Штукатурка гипсовая Волма Слой 30 кг	меш.	2,2	520,00				verified_browser_petrovich	1 144,00
2 789	PETR-141512 / арт. 141472/6983-350647	Маяки штукатурные	м.п.	2,18	75,00				verified_browser_petrovich	163,50
2 790	PETR-631138 / арт. 240219	Уголок штукатурный/перфорированный	м.п.	2,49	95,00				verified_browser_petrovich	236,55
2 791	PETR-133351	Армирующая сетка по трещинам и примыканиям	м2	1,87	130,00				verified_browser_petrovich	243,10
2 792	PETR-131252 / арт. 6471-	Защита стен коридоров: отбойная доска, углы, профили и крепеж	м.п.	4,88	1 400,00				verified_browser_petrovich	6 832,00
2 793	PETR-112336 / арт. 79478	Шпаклевка Основит Эконсилк РР38 W 20 кг	меш.	1,1	897,00				verified_browser_petrovich	986,70
2 794	PETR-140279 / арт. 700000426	Краска интерьерная Текс Профи база А 4,5 л	шт.	1,1	1 682,00				verified_browser_petrovich	1 850,20
2 795	ТКП	Стеклохолст, клей и армирующие материалы под окраску полный комплекс	м2	9,36	180,00				replacement_market_estimate	1 684,80
2 796	PETR-131619 / арт. LW5110-314425	Шлифсетки, абразивы, валики, кисти, кюветы, малярные расходники	м2	16,74	45,00				verified_browser_petrovich	753,30
Раздел. Потолки										
2 797	3.15-165-1	Грунтование и подготовка потолочного основания	м2	5,4	6,07			32,79	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	496,80
		ЗП						8,78		89,42
		ЭМ						0,98		9,94
		в т.ч. ЗПМ						0,11		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								99,36
		СП от ЗП								63,59
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	5,4						
		Всего по позиции						32,79		496,80
2 798	3.15-29-1	Устройство/ремонт модульного потолка Armstrong	м2	5,4	64,53			348,44	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	5 278,50
		ЗП						93,33		950,13
		ЭМ						10,37		105,57

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ						1,15		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 055,70
		СП от ЗП								675,65
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	5,4						
		Всего по позиции						348,44		5 278,50
2 799	PETR-767965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	0,71	120,00				verified_browser_petrovich	85,20
2 800	ТКП	Потолочная система Armstrong/аналог с улучшенной плитой и подвесами	м2	5,94	1 100,00				replacement_market_estimate	6 534,00
2 801	PETR-1090568 / арт. 834416	Подвесная система Armstrong: профили, подвесы, уголок, крепеж	м2	5,94	520,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 088,80
Раздел. Проемы										
2 802	6.56-35-1	Ремонт и отделка проходных проемов/порталов	компл.	1	214,46			214,46	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	3 220,00
		ЗП						56,94		579,60
		ЭМ						6,33		64,40
		в т.ч. ЗПМ						0,70		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								586,04
		СП от ЗП								450,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						214,46		3 220,00
2 803	6.56-35-1	Отделка порталов, проходных проемов и дымозащитных отсечек	компл.	1	291,05			291,05	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	4 370,00
		ЗП						77,27		786,60
		ЭМ						8,59		87,40
		в т.ч. ЗПМ						0,95		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								795,34
		СП от ЗП								611,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						291,05		4 370,00
2 804	PETR-612182 / арт. 3840	Отделка порталов и проходных проемов: доборы, наличники, уголки, герметики	компл.	1,08	6 500,00				verified_browser_petrovich	7 020,00
2 805	PETR-148719 / арт. 47518 402207	Материалы усиления и ремонта проемов: уголок, смесь, анкера, сетка	компл.	1,1	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 850,00
2 806	PETR-1060656 / арт. 1060656	Противопожарные и технические двери на границах блоков с фурнитурой	компл.	0,0229	208 000,00				verified_browser_petrovich	4 761,33
Раздел. Вентиляция										
2 807	6.65-25-1	Ревизия вентканалов, решеток и проходок	компл.	1	107,09			107,09	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	1 725,00
		ЗП						30,50		310,50
		ЭМ						3,39		34,50

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ						0,38		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								379,50
		СП от ЗП								255,30
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						107,09		1 725,00
2 808	PETR-106867 / арт. 301	Вентиляционные решетки/диффузоры для помещений	шт.	1,05	2 200,00				verified_browser_petrovich	2 310,00
2 809	PETR-101626 / арт. AE102	Воздуховоды, фасонные части, клапаны и гибкие вставки	м.п.	2,42	1 400,00				verified_browser_petrovich	3 388,00
2 810	PETR-101626 / арт. AE102	Крепеж, подвесы, изоляция и герметики вентиляционных прасс	м.п.	2,42	420,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 016,40
2 811	ТКП	Противопожарные/обратные клапаны, дроссели и переходы вентиляции	шт.	1,05	4 200,00				external_supplier_estimate	4 410,00
2 812	ТКП	Центральная комплектация вентиляции: автоматика, клапаны, шумоглушители, ревизии	компл.	0,0229	127 386,00				external_supplier_estimate	2 915,99
Раздел. Электрика										
2 813	4.8-159-1	Скрытая прокладка кабельных линий	м.п.	32	18,74			599,64	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	9 568,00
		ЗП						169,18		1 722,24
		ЭМ						18,80		191,36
		в т.ч. ЗПМ						2,08		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 181,50
		СП от ЗП								1 282,11
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	32						
		Всего по позиции						599,64		9 568,00
2 814	6.69-5-3	Подрозетники, распайки, штробы и заделка	точка	3	46,85			140,54	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 242,50
		ЗП						39,65		403,65
		ЭМ						4,41		44,85
		в т.ч. ЗПМ						0,49		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								511,29
		СП от ЗП								300,50
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						140,54		2 242,50
2 815	4.8-243-8	Монтаж розеток и выключателей	точка	3	25,23			75,68	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 207,50
		ЗП						21,35		217,35
		ЭМ						2,37		24,15
		в т.ч. ЗПМ						0,26		
		МР								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								275,31
		СП от ЗП								161,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						75,68		1 207,50
2 816	4.8-246-1	Монтаж светильников и проверка освещения	шт.	1	57,66			57,66	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	920,00
		ЗП						16,27		165,60
		ЭМ						1,81		18,40
		в т.ч. ЗПМ						0,20		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								209,76
		СП от ЗП								123,28
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						57,66		920,00
2 817	PETR-770855 / арт. 4631147013774 АК	Кабель ГОСТКАБЕЛЬ ВВГнг(А)-LS 3х2,5	м.п.	26,4	135,00				verified_browser_petrovich	3 564,00
2 818	PETR-997026 / арт. 1157630FG00070A Ак	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5	м.п.	8,8	85,00				verified_browser_petrovich	748,00
2 819	PETR-660833 / арт. 51020	Гофра, клипсы, кабельные стяжки, клеммы, расходники электромонтажа	м.п.	35,2	95,00				verified_browser_petrovich	3 344,00
2 820	PETR-128017 / арт. IMT351201	Подрозетники, распределительные коробки, монтажные стаканы	шт.	3,3	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	924,00
2 821	PETR-128022 / арт. IMT351611	Распределительные коробки, клеммники WAGO, DIN-рейки и маркировка линий	компл.	1,1	850,00				replacement_verified_browser_petrovich	935,00
2 822	ТКП	Розетка Systeme Electric/Legrand улучшенная	шт.	2,2	450,00				replacement_market_estimate	990,00
2 823	PETR-101691 / арт. BA10-001b	Выключатель одноклавишный/двухклавишный	шт.	1,1	260,00				verified_browser_petrovich	286,00
2 824	PETR-655481 / арт. 707-4288-112	Рамки, клавиши, суппорты, лицевые панели электроустановочных изделий	компл.	3,3	220,00				replacement_verified_browser_petrovich	726,00
2 825	ТКП	Светильник светодиодный 600х600 улучшенный	шт.	1,05	2 300,00				replacement_market_estimate	2 415,00
2 826	PETR-106926 / арт. 45015	Подключение оборудования: кабельные выводы, вилки, розетки силовые, наконечники	точка	1,05	1 450,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 522,50
2 827	PETR-660888 / арт. mb54-3-7-bas	Питающие и магистральные кабели до щитов и нагрузок	м.п.	4,66	220,00				verified_browser_petrovich	1 025,20
2 828	PETR-141625 / арт. 35024	Лоток кабельный с крышкой	м.п.	1,78	950,00				verified_browser_petrovich	1 691,00
2 829	PETR-1152906 / арт. BSF4101H07	Подвесы, кронштейны, заземление и крепеж кабельных лотков	м.п.	1,78	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	498,40
2 830	PETR-997001 / арт. 221/P12WUI1U0K00	Заземление и уравнивание потенциалов: провод, шины, наконечники, маркировка	м.п.	0,59	240,00				replacement_verified_browser_petrovich	141,60
2 831	PETR-669259 / арт. 419401	Распределительные щиты, автоматика, УЗО/дифавтоматы, клеммы и маркировка	компл.	0,0229	153 335,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 509,99
2 832	ТКП	ИБП/стабилизация, резервное питание слаботочных и инженерных систем	компл.	0,0229	42 462,00				external_supplier_estimate	972,00
Раздел. Пожарная сигнализация										
2 833	4.10-81-1	Монтаж пожарных извещателей, ручных извещателей и оповещателей	точка	2	61,26			122,52	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 955,00
		ЗП						34,57		351,90
		ЭМ						3,84		39,10
		в т.ч. ЗПМ						0,43		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								445,74

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ЗП								261,97
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						122,52		1 955,00
2 834	4.10-11-1	Подключение, маркировка и проверка шлейфов пожарной сигнализации	м.п.	10	6,85			68,47	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 092,50
		ЗП						19,32		196,65
		ЭМ						2,15		21,85
		в т.ч. ЗПМ						0,24		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								249,09
		СП от ЗП								146,39
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						68,47		1 092,50
2 835	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
2 836	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
2 837	PETR-1005516 / арт. GE41218-11	Извещатель пожарный ручной с коробкой и крепежом	шт.	1,05	1 800,00				verified_browser_petrovich	1 890,00
2 838	PETR-1168009 / арт. 28528 1	Оповещатель звуковой/светозвуковой пожарный	шт.	1,05	2 400,00				verified_browser_petrovich	2 520,00
2 839	PETR-1085113 / арт. 5113. ЦБ-00021636	Клеммы, коробки, изоляторы КЗ, маркировка и крепеж пожарной сигнализации	м.п.	11	95,00				verified_browser_petrovich	1 045,00
2 840	PETR-614369 / арт. 34-0496	ППКП, блоки питания, АКБ, модули, шкаф и общесистемная комплектация ПС	компл.	0,0229	122 668,00				verified_browser_petrovich	2 807,99
Раздел. Пожарная безопасность										
2 841	4.8-245-1	Монтаж аварийного освещения и эвакуационных указателей	шт.	2	64,86			129,73	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 070,00
		ЗП						36,60		372,60
		ЭМ						4,07		41,40
		в т.ч. ЗПМ						0,45		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								471,96
		СП от ЗП								277,38
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						129,73		2 070,00
2 842	PETR-1164986 / арт. vs201-30-mar-5k-lith	Светильник аварийного освещения с аккумулятором	шт.	1,05	3 500,00				verified_browser_petrovich	3 675,00
2 843	PETR-661275 / арт. 71357	Световое табло Выход/эвакуационный указатель	шт.	1,05	2 800,00				verified_browser_petrovich	2 940,00
2 844	PETR-1024222 / арт. ОП-4 двое ал	Огнетушители, кронштейны, знаки, планы эвакуации и пиктограммы	компл.	0,0229	37 744,00				replacement_verified_browser_petrovich	864,00
Раздел. ОПС и СКС										
2 845	4.10-15-1	Скрытая прокладка кабелей ОПС/СКС	м.п.	10	9,37			93,69	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 495,00
		ЗП						26,43		269,10
		ЭМ						2,94		29,90
		в т.ч. ЗПМ						0,33		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 789

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								340,86
		СП от ЗП								200,33
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						93,69		1 495,00
2 846	4.10-78-1	Монтаж извещателей/точек СКС	точка	1	64,87			64,87	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 035,00
		ЗП						18,30		186,30
		ЭМ						2,03		20,70
		в т.ч. ЗПМ						0,23		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								235,98
		СП от ЗП								138,69
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						64,87		1 035,00
2 847	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
2 848	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
2 849	PETR-1212451 / арт. 80515	СОУЭ: оповещатели, табло Выход, ручные извещатели, БП/АКБ	шт.	1,05	3 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 360,00
2 850	ТКП	Охранная сигнализация: датчики, магнитоконтакты, тревожные кнопки	шт.	1,05	1 700,00				external_supplier_estimate	1 785,00
2 851	PETR-133802 / арт. ВВГнг(А)- FRLS	Кабель охранной сигнализации	м.п.	22	65,00				verified_browser_petrovich	1 430,00
2 852	PETR-1146195 / арт. RNK6F90TL	Коробки, коннекторы, патч-модули и крепеж для ОПС/СКС	м.п.	33	70,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 310,00
2 853	PETR-614367 / арт. 34-0494	Активное оборудование ОПС/СКС, шкаф/кросс, блоки питания, коммутация	компл.	0,0229	153 335,00				verified_browser_petrovich	3 509,99
Раздел. Слаботочные системы										
2 854	4.10-78-1	Монтаж точек Wi-Fi, видеонаблюдения и коммутация	точка	1	129,73			129,73	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 070,00
		ЗП						36,60		372,60
		ЭМ						4,07		41,40
		в т.ч. ЗПМ						0,45		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								471,96
		СП от ЗП								277,38
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						129,73		2 070,00
2 855	ТКП	IP-камера видеонаблюдения с монтажной коробкой и крепежом	шт.	1,05	18 500,00				external_supplier_estimate	19 425,00
2 856	ТКП	Слаботочный шкаф/стойка, патч-панели, органайзеры и коммутация	компл.	0,05	85 000,00				external_supplier_estimate	4 250,00
2 857	ТКП	PoE-коммутаторы, маршрутизатор, контроллер Wi-Fi и ИБП сети	компл.	0,05	95 000,00				external_supplier_estimate	4 750,00
2 858	ТКП	NVR/видеорегистратор, HDD, мониторинг и коммутация CCTV	компл.	0,05	78 000,00				external_supplier_estimate	3 900,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 859	ТКП	СКУД на входные группы: контроллеры, считыватели, замки, кнопки, БП	компл.	0,0229	61 334,00				external_supplier_estimate	1 404,00
Раздел. Инженерные трассы										
2 860	PETR-141622 / арт. 135023	Лотки, магистральная гофра, гильзы, противопожарная заделка и крепеж трасс	компл.	0,0229	122 668,00				verified_browser_petrovich	2 807,99
Раздел. Расходники										
2 861	PETR-631805 / арт. РК 0067.0	Саморезы, дюбели, анкеры, подвесы, соединители	компл.	1,1	2 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 750,00
2 862	PETR-681523 / арт. 117383	Пена монтажная, клей-пена, герметики общестроительные	шт.	1,1	600,00				replacement_verified_browser_petrovich	660,00
Раздел. Финиш										
2 863	6.69-31-1	Финальная уборка и передача помещения	м2	5,4	6,83			36,89	Инд. СМР 10.18; НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	558,90
		ЗП						9,88		100,60
		ЭМ						1,10		11,18
		в т.ч. ЗПМ						0,12		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								111,78
		СП от ЗП								71,54
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	5,4						
		Всего по позиции						36,89		558,90
2 864	ТКП	Таблички помещений, навигация, пиктограммы и крепеж	компл.	1	950,00				external_supplier_estimate	950,00
2 865	PETR-1028701 / арт. 80167	Финишная уборка: химия, салфетки, пленка снятия, пылесборники, ветошь	м2	5,4	95,00				verified_browser_petrovich	513,00
Раздел. Исполнительная документация										
2 866	PETR-1063134 / арт. mf-136-f	Бирки, кабельные маркеры, схемы, протоколы и материалы исполнительной документации	компл.	0,05	4 500,00				verified_browser_petrovich	225,00
Раздел. Логистика										
2 867	ТКП	Доставка, разгрузка, подъем и внутриплощадочное перемещение материалов	компл.	0,0229	1 083 825,17				service_estimate	24 809,84
Раздел. Резерв комплектации										
2 868	ТКП	Резерв на мелкие материалы и позиции без проекта	компл.	0,0229	2 167 650,33				replacement_market_estimate	49 619,68
Итого по помещению 2-17 Коридор								69 527,85	Материалы/оборудование	328 109,65

Помещение/кабинет 2-18 Коридор: Коридор; БТИ № 18; площадь 7.50 м2; работы 82,480.30; материалы 314,350.92; итого 396,831.22 руб.										
Раздел. Подготовка										
2 869	КАЛЬК-ZSMETA-01-001	Обмер, дефектовка, маркировка границ ремонта	м2	7,5	6,89			51,70	Инд. СМР 10.18; НР 91%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.45	776,25
		ЗП						13,73		139,72
		ЭМ						1,53		15,53
		в т.ч. ЗПМ						0,17		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								141,28
		СП от ЗП								108,68
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	7,5						
		Всего по позиции						51,70		776,25

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 791

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 870	6.69-43-1	Укрытие и защита существующих конструкций и оборудования	м2	7,5	9,96			74,68	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	1 121,25
		ЗП						19,83		201,83
		ЭМ						2,20		22,42
		в т.ч. ЗПМ						0,24		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								204,07
		СП от ЗП								156,97
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	7,5						
		Всего по позиции						74,68		1 121,25
2 871	PETR-630824 / арт. 094125	Пленка укрывная защитная	м2	8,25	25,00				verified_browser_petrovich	206,25
2 872	PETR-787634 / арт. 489530	Лента малярная/скотч строительный	шт.	1,1	180,00				verified_browser_petrovich	198,00
2 873	PETR-617522 / арт. 9631964	Временное электроснабжение зоны ремонта: щиток, кабель, автоматы, удлинители	компл.	0,06	6 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	390,00
2 874	PETR-987814 / арт. 50044396	Временное освещение и переносные светильники для производства работ	компл.	0,25	3 200,00				verified_browser_petrovich	800,00
2 875	PETR-102144	Жесткая защита полов и маршрутов: оргалит/ДВП/гофрокартон	м2	8,62	260,00				verified_browser_petrovich	2 241,20
2 876	PETR-641043	Пылезащитные завесы, временные двери, укрытие проемов	компл.	0,12	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	420,00
Раздел. Демонтаж										
2 877	6.57-2-7	Демонтаж напольных покрытий	м2	7,5	15,67			117,51	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 638,75
		ЗП						28,98		294,98
		ЭМ						3,22		32,77
		в т.ч. ЗПМ						0,36		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								262,20
		СП от ЗП								180,26
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	7,5						
		Всего по позиции						117,51		1 638,75
2 878	6.54-1-6	Демонтаж отделки потолка	м2	7,5	13,19			98,96	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 380,00
		ЗП						24,40		248,40
		ЭМ						2,71		27,60
		в т.ч. ЗПМ						0,30		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								220,80
		СП от ЗП								151,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	7,5						
		Всего по позиции						98,96		1 380,00
2 879	6.62-31-1	Расчистка и демонтаж отделки стен	м2	15,75	11,55			181,84	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	2 535,75

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 792

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП						44,84		456,44
		ЭМ						4,98		50,71
		в т.ч. ЗПМ						0,55		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								405,72
		СП от ЗП								278,93
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	15,75						
		Всего по позиции						181,84		2 535,75
2 880	6.67-7-1	Демонтаж существующих электроустановочных и слаботочных изделии	точка	6	9,90			59,38	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	828,00
		ЗП						14,64		149,04
		ЭМ						1,63		16,56
		в т.ч. ЗПМ						0,18		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								132,48
		СП от ЗП								91,08
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	6						
		Всего по позиции						59,38		828,00
2 881	6.56-38-3	Демонтаж дверных блоков, шкафных фасадов и элементов проемов	компл.	1	74,22			74,22	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 035,00
		ЗП						18,30		186,30
		ЭМ						2,03		20,70
		в т.ч. ЗПМ						0,23		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								165,60
		СП от ЗП								113,85
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						74,22		1 035,00
2 882	6.69-19-1	Сбор, вынос и погрузка строительного мусора	м2	7,5	13,19			98,96	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 380,00
		ЗП						24,40		248,40
		ЭМ						2,71		27,60
		в т.ч. ЗПМ						0,30		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								220,80
		СП от ЗП								151,80

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	7,5						
		Всего по позиции						98,96		1 380,00
2 883	PETR-815750 / арт. 815750	Расходники инструмента: диски, буры, сверла, лезвия, насадки, коронки	м2	13,01	85,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 105,85
2 884	PETR-104801 / арт. M031	Мешки строительные для мусора	упак.	1,1	350,00				verified_browser_petrovich	385,00
2 885	PETR-666098 / арт. 0208	Биг-бэги/мягкие контейнеры для внутреннего сбора мусора	шт.	1,1	850,00				verified_browser_petrovich	935,00
2 886	PETR-953115	Контейнер 8 м3 с вывозом и утилизацией строительного мусора	шт.	0,12	22 000,00				verified_browser_petrovich	2 640,00
Раздел. Скрытые работы										
2 887	КАЛЬК-ZSMETA-15-001	Проверка оснований после демонтажа	м2	7,5	5,77			43,29	Инд. СМР 10.18; НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	603,75
		ЗП						10,68		108,67
		ЭМ						1,19		12,08
		в т.ч. ЗПМ						0,13		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								96,60
		СП от ЗП								66,41
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	7,5						
		Всего по позиции						43,29		603,75
2 888	6.69-42-1	Герметизация инженерных проходок	компл.	1	91,91			91,91	Инд. СМР 10.18; НР 91%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.45	1 380,00
		ЗП						24,40		248,40
		ЭМ						2,71		27,60
		в т.ч. ЗПМ						0,30		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								251,16
		СП от ЗП								193,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						91,91		1 380,00
2 889	PETR-167833 / арт. 581404	Ремонтная смесь/гипс/алебастр для заделки штроб и выбоин	меш.	1,1	650,00				verified_browser_petrovich	715,00
2 890	ТКП	Противопожарная заделка проходок: гильзы, пена, мастика, манжеты	узел	1,1	3 200,00				external_supplier_estimate	3 520,00
Раздел. Полы										
2 891	3.15-165-1	Обеспыливание, грунтование и ремонт основания пола	м2	7,5	8,10			60,76	Инд. СМР 10.18; НР 104%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.38	948,75
		ЗП						16,78		170,78
		ЭМ						1,86		18,97
		в т.ч. ЗПМ						0,21		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								197,34
		СП от ЗП								132,83

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	7,5						
		Всего по позиции						60,76		948,75
2 892	3.11-10-1	Выравнивание основания пола	м2	7,5	42,72			320,40	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.38	5 002,50
		ЗП						88,45		900,45
		ЭМ						9,83		100,05
		в т.ч. ЗПМ						1,09		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 040,52
		СП от ЗП								700,35
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	7,5						
		Всего по позиции						320,40		5 002,50
2 893	3.11-26-2	Финишное покрытие пола	м2	7,5	33,14			248,58	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.38	3 881,25
		ЗП						68,63		698,62
		ЭМ						7,63		77,63
		в т.ч. ЗПМ						0,84		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								807,30
		СП от ЗП								543,38
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	7,5						
		Всего по позиции						248,58		3 881,25
2 894	PETR-767965 / арт. 42051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	0,99	120,00				verified_browser_petrovich	118,80
2 895	PETR-101546 / арт. 1001893/1016312	Ровнитель для пола базовый	меш.	3,3	650,00				verified_browser_petrovich	2 145,00
2 896	ТКП	Коммерческое ПВХ/кварцвиниловое покрытие с повышенной износостойкостью	м2	8,25	1 800,00				replacement_market_estimate	14 850,00
2 897	ТКП	Клей/подложка/подготовительные материалы под финишное покрытие полный комплект	м2	8,25	450,00				replacement_market_estimate	3 712,50
2 898	ТКП	Плинтус, углы, заглушки и соединители улучшенные	м.п.	12,05	550,00				replacement_market_estimate	6 627,50
Раздел. Стены										
2 899	3.15-165-1	Грунтование стен	м2	15,75	6,07			95,65	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	1 449,00
		ЗП						25,62		260,82
		ЭМ						2,85		28,98
		в т.ч. ЗПМ						0,32		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								289,80
		СП от ЗП								185,47
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	15,75						

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по позиции						95,65		1 449,00
2 900	6.61-1-3	Локальное штукатурное выравнивание стен и откосов	м2	5,51	53,14			292,80	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	4 435,55
		ЗП						78,43		798,40
		ЭМ						8,71		88,71
		в т.ч. ЗПМ						0,96		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								887,11
		СП от ЗП								567,75
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	5,51						
		Всего по позиции						292,80		4 435,55
2 901	3.15-103-1	Финишная шпаклевка стен	м2	15,75	28,85			454,34	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	6 882,75
		ЗП						121,70		1 238,89
		ЭМ						13,52		137,66
		в т.ч. ЗПМ						1,50		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 376,55
		СП от ЗП								880,99
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	15,75						
		Всего по позиции						454,34		6 882,75
2 902	3.15-96-3	Окраска стен в два слоя	м2	15,75	22,77			358,69	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	5 433,75
		ЗП						96,08		978,07
		ЭМ						10,68		108,67
		в т.ч. ЗПМ						1,18		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 086,75
		СП от ЗП								695,52
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	15,75						
		Всего по позиции						358,69		5 433,75
2 903	PETR-767965 / арт. 47051	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	2,08	120,00				verified_browser_petrovich	249,60
2 904	PETR-142852 / арт. 30000048	Штукатурка гипсовая Волма Слой 30 кг	меш.	2,2	520,00				verified_browser_petrovich	1 144,00
2 905	PETR-141512 / арт. 1414726983-350647	Маяки штукатурные	м.п.	3,03	75,00				verified_browser_petrovich	227,25
2 906	PETR-631138 / арт. 240219	Уголок штукатурный/перфорированный	м.п.	3,47	95,00				verified_browser_petrovich	329,65
2 907	PETR-133351	Армирующая сетка по трещинам и примыканиям	м2	2,6	130,00				verified_browser_petrovich	338,00
2 908	PETR-131252 / арт. 6471	Защита стен коридоров: отбойная доска, углы, профили и крепеж	м.п.	5,75	1 400,00				verified_browser_petrovich	8 050,00
2 909	PETR-112336 / арт. 179478	Шпаклевка Основит Эконсилк РР38 W 20 кг	меш.	1,1	897,00				verified_browser_petrovich	986,70

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 910	PETR-140279 / арт. 700000426	Краска интерьерная Текс Профи база А 4,5 л	шт.	1,1	1 682,00				verified_browser_petrovich	1 850,20
2 911	ТКП	Стеклохолст, клеи и армирующие материалы под окраску полный комплекс	м2	12,99	180,00				replacement_market_estimate	2 338,20
2 912	PETR-131619 / арт. W5110-314425	Шлифсетки, абразивы, валики, кисти, кюветы, малярные расходники	м2	23,25	45,00				verified_browser_petrovich	1 046,25
Раздел. Потолки										
2 913	3.15-165-1	Грунтование и подготовка потолочного основания	м2	7,5	6,07			45,55	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	690,00
		ЗП						12,20		124,20
		ЭМ						1,36		13,80
		в т.ч. ЗПМ						0,15		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								138,00
		СП от ЗП								88,32
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	7,5						
		Всего по позиции						45,55		690,00
2 914	3.15-29-1	Устройство/ремонт модульного потолка Armstrong	м2	7,5	64,53			483,95	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	7 331,25
		ЗП						129,63		1 319,63
		ЭМ						14,40		146,63
		в т.ч. ЗПМ						1,59		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 466,25
		СП от ЗП								938,40
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	7,5						
		Всего по позиции						483,95		7 331,25
2 915	PETR-767965 / арт. 4205	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	0,99	120,00				verified_browser_petrovich	118,80
2 916	ТКП	Потолочная система Armstrong/аналог с улучшенной плитой и подвесами	м2	8,25	1 100,00				replacement_market_estimate	9 075,00
2 917	PETR-1090568 / арт. 834416	Подвесная система Armstrong: профили, подвесы, уголок, крепеж	м2	8,25	520,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 290,00
Раздел. Проемы										
2 918	6.56-35-1	Ремонт и отделка проходных проемов/порталов	компл.	1	214,46			214,46	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	3 220,00
		ЗП						56,94		579,60
		ЭМ						6,33		64,40
		в т.ч. ЗПМ						0,70		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								586,04
		СП от ЗП								450,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						214,46		3 220,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 919	6.56-35-1	Отделка порталов, проходных проемов и дымозащитных отсечек	компл.	1	291,05			291,05	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	4 370,00
		ЗП						77,27		786,60
		ЭМ						8,59		87,40
		в т.ч. ЗПМ						0,95		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								795,34
		СП от ЗП								611,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						291,05		4 370,00
2 920	PETR-612182 / арт. 3840	Отделка порталов и проходных проемов: доборы, наличники, уголки, герметики	компл.	1,08	6 500,00				verified_browser_petrovich	7 020,00
2 921	PETR-148719 / арт. 47518_402207	Материалы усиления и ремонта проемов: уголок, смесь, анкера, сетка	компл.	1,1	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 850,00
2 922	PETR-1060656 / арт. 1060656	Противопожарные и технические двери на границах блоков с фурнитурой	компл.	0,0318	208 000,00				verified_browser_petrovich	6 612,94
Раздел. Вентиляция										
2 923	6.65-25-1	Ревизия вентканалов, решеток и проходок	компл.	1	107,09			107,09	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	1 725,00
		ЗП						30,50		310,50
		ЭМ						3,39		34,50
		в т.ч. ЗПМ						0,38		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								379,50
		СП от ЗП								255,30
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						107,09		1 725,00
2 924	PETR-1068671 / арт. 301	Вентиляционные решетки/диффузоры для помещении	шт.	1,05	2 200,00				verified_browser_petrovich	2 310,00
2 925	PETR-101626 / арт. AE102	Воздуховоды, фасонные части, клапаны и гибкие вставки	м.п.	3,36	1 400,00				verified_browser_petrovich	4 704,00
2 926	PETR-101626 / арт. AE102	Крепеж, подвесы, изоляция и герметики вентиляционных трасс	м.п.	3,36	420,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 411,20
2 927	ТКП	Противопожарные/обратные клапаны, дроссели и переходы вентиляции	шт.	1,05	4 200,00				external_supplier_estimate	4 410,00
2 928	ТКП	Центральная комплектация вентиляции: автоматика, клапаны, шумоглушители, ревизии	компл.	0,0318	127 386,00				external_supplier_estimate	4 049,98
Раздел. Электрика										
2 929	4.8-159-1	Скрытая прокладка кабельных линий	м.п.	32	18,74			599,64	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	9 568,00
		ЗП						169,18		1 722,24
		ЭМ						18,80		191,36
		в т.ч. ЗПМ						2,08		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 181,50
		СП от ЗП								1 282,11
		НР и СП от ЗПМ								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗТР	чел.-ч	32						
		Всего по позиции						599,64		9 568,00
2 930	6.69-5-3	Подрозетники, распаики, штробы и заделка	точка	3	46,85			140,54	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 242,50
		ЗП						39,65		403,65
		ЭМ						4,41		44,85
		в т.ч. ЗПМ						0,49		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								511,29
		СП от ЗП								300,50
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						140,54		2 242,50
2 931	4.8-243-8	Монтаж розеток и выключателей	точка	3	25,23			75,68	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 207,50
		ЗП						21,35		217,35
		ЭМ						2,37		24,15
		в т.ч. ЗПМ						0,26		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								275,31
		СП от ЗП								161,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						75,68		1 207,50
2 932	4.8-246-1	Монтаж светильников и проверка освещения	шт.	1	57,66			57,66	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	920,00
		ЗП						16,27		165,60
		ЭМ						1,81		18,40
		в т.ч. ЗПМ						0,20		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								209,76
		СП от ЗП								123,28
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						57,66		920,00
2 933	PETR-770855 / арт. 4631147013774 АК	Кабель ГОСТКАБЕЛЬ ВВГ нг(А)-LS 3х2,5	м.п.	26,4	135,00				verified_browser_petrovich	3 564,00
2 934	PETR-997026 / арт. 1157b30FG00070A Ак	Кабель ВВГ нг(А)-LS 3х1,5	м.п.	8,8	85,00				verified_browser_petrovich	748,00
2 935	PETR-660833 / арт. 51020	Гофра, клипсы, кабельные стяжки, клеммы, расходники электромонтажа	м.п.	35,2	95,00				verified_browser_petrovich	3 344,00
2 936	PETR-128017 / арт. IMT351201	Подрозетники, распределительные коробки, монтажные стаканы	шт.	3,3	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	924,00
2 937	PETR-128022 / арт. IMT351611	Распределительные коробки, клеммники WAGO, DIN-рейки и маркировка линий	компл.	1,1	850,00				replacement_verified_browser_petrovich	935,00
2 938	ТКП	Розетка Systeme Electric/Legrand улучшенная	шт.	2,2	450,00				replacement_market_estimate	990,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 799

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 939	PETR-101691 / арт. BA10-001b	Выключатель одноклавишный/двухклавишный	шт.	1,1	260,00				verified_browser_petrovich	286,00
2 940	PETR-655481 / арт. 707-4288-112	Рамки, клавиши, суппорты, лицевые панели электроустановочных изделии	компл.	3,3	220,00				replacement_verified_browser_petrovich	726,00
2 941	ТКП	Светильник светодиодный 600х600 улучшенный	шт.	1,05	2 300,00				replacement_market_estimate	2 415,00
2 942	PETR-106926 / арт. 45015	Подключение оборудования: кабельные выводы, вилки, розетки силовые, наконечники	точка	1,05	1 450,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 522,50
2 943	PETR-660888 / арт. mb54-3-2-pas	Питающие и магистральные кабели до щитов и нагрузок	м.п.	6,47	220,00				verified_browser_petrovich	1 423,40
2 944	PETR-141625 / арт. 35024	Лоток кабельный с крышкой	м.п.	2,48	950,00				verified_browser_petrovich	2 356,00
2 945	PETR-1152906 / арт. BSE4101HD7	Подвесы, кронштейны, заземление и крепеж кабельных лотков	м.п.	2,48	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	694,40
2 946	PETR-997001 / арт. 221/P12WUI1U0K00	Заземление и уравнивание потенциалов: провод, шины, наконечники, маркировка	м.п.	0,83	240,00				replacement_verified_browser_petrovich	199,20
2 947	PETR-669259 / арт. 419401	Распределительные щиты, автоматика, УЗО/дифавтоматы, клеммы и маркировка	компл.	0,0318	153 335,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 874,98
2 948	ТКП	ИБП/стабилизация, резервное питание слаботочных и инженерных систем	компл.	0,0318	42 462,00				external_supplier_estimate	1 349,99
Раздел. Пожарная сигнализация										
2 949	4.10-81-1	Монтаж пожарных извещателей, ручных извещателей и оповещателей	точка	2	61,26			122,52	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 955,00
		ЗП						34,57		351,90
		ЭМ						3,84		39,10
		в т.ч. ЗПМ						0,43		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								445,74
		СП от ЗП								261,97
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						122,52		1 955,00
2 950	4.10-11-1	Подключение, маркировка и проверка шлейфов пожарной сигнализации	м.п.	10	6,85			68,47	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 092,50
		ЗП						19,32		196,65
		ЭМ						2,15		21,85
		в т.ч. ЗПМ						0,24		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								249,09
		СП от ЗП								146,39
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						68,47		1 092,50
2 951	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПС Знг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
2 952	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
2 953	PETR-1005516 / арт. GE41218-11	Извещатель пожарный ручной с коробкой и крепежом	шт.	1,05	1 800,00				verified_browser_petrovich	1 890,00
2 954	PETR-1168009 / арт. 28528.1	Оповещатель звуковой/светозвуковой пожарный	шт.	1,05	2 400,00				verified_browser_petrovich	2 520,00
2 955	PETR-1085113 / арт. 5113_ЦБ-00021636	Клеммы, коробки, изоляторы КЗ, маркировка и крепеж пожарной сигнализации	м.п.	11	95,00				verified_browser_petrovich	1 045,00
2 956	PETR-614369 / арт. 34-0496	ППКП, блоки питания, АКБ, модули, шкаф и общесистемная комплектация ПС	компл.	0,0318	122 668,00				verified_browser_petrovich	3 899,98
Раздел. Пожарная безопасность										
2 957	4.8-245-1	Монтаж аварийного освещения и эвакуационных указателей	шт.	2	64,86			129,73	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 070,00

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП						36,60		372,60
		ЭМ						4,07		41,40
		в т.ч. ЗПМ						0,45		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								471,96
		СП от ЗП								277,38
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						129,73		2 070,00
2 958	PETR-1164986 / арт. vs201-30-mpr-5k-li1h	Светильник аварийного освещения с аккумулятором	шт.	1,05	3 500,00				verified_browser_petrovich	3 675,00
2 959	PETR-661275 / арт. 71357	Световое табло Выход/эвакуационный указатель	шт.	1,05	2 800,00				verified_browser_petrovich	2 940,00
2 960	PETR-1024222 / арт. ОП-4 двое од	Огнетушители, кронштейны, знаки, планы эвакуации и пиктограммы	компл.	0,0318	37 744,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 199,99
Раздел. ОПС и СКС										
2 961	4.10-15-1	Скрытая прокладка кабелей ОПС/СКС	м.п.	10	9,37			93,69	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 495,00
		ЗП						26,43		269,10
		ЭМ						2,94		29,90
		в т.ч. ЗПМ						0,33		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								340,86
		СП от ЗП								200,33
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						93,69		1 495,00
2 962	4.10-78-1	Монтаж извещателей/точек СКС	точка	1	64,87			64,87	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 035,00
		ЗП						18,30		186,30
		ЭМ						2,03		20,70
		в т.ч. ЗПМ						0,23		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								235,98
		СП от ЗП								138,69
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						64,87		1 035,00
2 963	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПС Энг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
2 964	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
2 965	PETR-1212451 / арт. 80515	СОУЭ: оповещатели, табло Выход, ручные извещатели, БП/АКБ	шт.	1,05	3 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 360,00
2 966	ТКП	Охранная сигнализация: датчики, магнитоконтакты, тревожные кнопки	шт.	1,05	1 700,00				external_supplier_estimate	1 785,00
2 967	PETR-133802 / арт. ВВГнг(А)- FRLS	Кабель охранной сигнализации	м.п.	22	65,00				verified_browser_petrovich	1 430,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 968	PETR-1146195 / арт. RNK6F90TL	Коробки, коннекторы, патч-модули и крепеж для ОПС/СКС	м.п.	33	70,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 310,00
2 969	PETR-614367 / арт. 34-0494	Активное оборудование ОПС/СКС, шкаф/кросс, блоки питания, коммутация	компл.	0,0318	153 335,00				verified_browser_petrovich	4 874,98
Раздел. Слаботочные системы										
2 970	4.10-78-1	Монтаж точек Wi-Fi, видеонаблюдения и коммутация	точка	1	129,73			129,73	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 070,00
		ЗП						36,60		372,60
		ЭМ						4,07		41,40
		в т.ч. ЗПМ						0,45		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								471,96
		СП от ЗП								277,38
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						129,73		2 070,00
2 971	ТКП	IP-камера видеонаблюдения с монтажной коробкой и крепежом	шт.	1,05	18 500,00				external_supplier_estimate	19 425,00
2 972	ТКП	Слаботочный шкаф/стойка, патч-панели, органайзеры и коммутация	компл.	0,05	85 000,00				external_supplier_estimate	4 250,00
2 973	ТКП	PoE-коммутаторы, маршрутизатор, контроллер Wi-Fi и ИБП сети	компл.	0,05	95 000,00				external_supplier_estimate	4 750,00
2 974	ТКП	NVR/видеорегистратор, HDD, мониторинг и коммутация CCTV	компл.	0,05	78 000,00				external_supplier_estimate	3 900,00
2 975	ТКП	СКУД на входные группы: контроллеры, считыватели, замки, кнопки, БП	компл.	0,0318	61 334,00				external_supplier_estimate	1 949,99
Раздел. Инженерные трассы										
2 976	PETR-141622 / арт. 35023	Лотки, магистральная гофра, гильзы, противопожарная заделка и крепеж трасс	компл.	0,0318	122 668,00				verified_browser_petrovich	3 899,98
Раздел. Расходники										
2 977	PETR-631805 / арт. PK 0067 0	Саморезы, дюбели, анкеры, подвесы, соединители	компл.	1,1	2 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 750,00
2 978	PETR-687523 / арт. 117383	Пена монтажная, клей-пена, герметики общестроительные	шт.	1,1	600,00				replacement_verified_browser_petrovich	660,00
Раздел. Финиш										
2 979	6.69-31-1	Финальная уборка и передача помещения	м2	7,5	6,83			51,24	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	776,25
		ЗП						13,73		139,72
		ЭМ						1,53		15,53
		в т.ч. ЗПМ						0,17		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								155,25
		СП от ЗП								99,36
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	7,5						
		Всего по позиции						51,24		776,25
2 980	ТКП	Таблички помещений, навигация, пиктограммы и крепеж	компл.	1	950,00				external_supplier_estimate	950,00
2 981	PETR-1028701 / арт. 80167	Финишная уборка: химия, салфетки, пленка снятия, пылесборники, ветошь	м2	7,5	95,00				verified_browser_petrovich	712,50
Раздел. Исполнительная документация										
2 982	PETR-1063134 / арт. mf-136-f	Бирки, кабельные маркеры, схемы, протоколы и материалы исполнительной документации	компл.	0,05	4 500,00				verified_browser_petrovich	225,00
Раздел. Логистика										

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 983	ТКП	Доставка, разгрузка, подъем и внутриплощадочное перемещение материалов	компл.	0,0318	1 083 825,17				service_estimate	34 458,05
Раздел. Резерв комплектации										
2 984	ТКП	Резерв на мелкие материалы и позиции без проекта	компл.	0,0318	2 167 650,33				replacement_market_estimate	68 916,11
Итого по помещению 2-18 Коридор								82 480,30	Материалы/оборудование	396 831,22

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист

803

ИП Лаврентьева А.В. / РЕФЕРЕНС

Форма 4

г. Москва, объект Посольства Ливии, ZSMETA

(наименование стройки и/или объекта)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 53-ТСН-Э1-3

(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

Этап 1. 3 этаж. Полный комплекс ремонтных работ по помещениям/кабинетам

(наименование работ и затрат)

Основание: ВОР/ВОМ этапа 1, подбор ТСН-кодов ZSMETA, ТКП/прайсы материалов

	В базисном уровне цен	В текущем уровне цен	
Сметная стоимость	1 361,96	81 380,43	тыс. руб
Строительные работы	809,91	75 760,60	тыс. руб
Работы по монтажу оборудования	552,05	5 619,83	тыс. руб
Оборудование	0,00	0,00	тыс. руб
Прочие работы и затраты	0,00	0,00	тыс. руб
Средства на оплату труда	245,15	2 495,65	тыс. руб
Затраты труда			чел.-ч

Составлен(а) по ТСН-2001 с учетом Дополнения №:81

№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: МКЭ-ОД/26-26 от 25.03.2026, Выпуск 220

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3 этаж. Помещении: 35; площадь: 586.20 м2; итог: 81,380,429.35 руб.										
Помещение/кабинет 3-11 остиная: 1 остиная; БТИ № 1; площадь 79.90 м2; работы 1,535,388.60; материалы 1,714,224.83; итого 9,309,613.43 руб.										
Раздел. Подготовка										
1	КАЛЬК-ZSMETA-01-001	Обмер, дефектовка, маркировка границ ремонта	м2	79,9	9,59			766,29	Инд. СМР 10.18; НР 91%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.45	11 505,60
		ЗП						203,44		2 071,01
		ЭМ						22,60		230,11
		в т.ч. ЗПМ						2,50		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 094,02
		СП от ЗП								1 610,78
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	79,9						
		Всего по позиции						766,29		11 505,60
2	6.69-43-1	Укрытие и защита существующих конструкции и оборудования	м2	79,9	13,59			1 085,57	Инд. СМР 10.18; НР 91%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.45	16 299,60
		ЗП						288,21		2 933,93
		ЭМ						32,02		325,99

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 804

ФОРМАТ 298.9x210.0 мм

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ						3,54		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 966,53
		СП от ЗП								2 281,94
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	79,9						
		Всего по позиции						1 085,57		16 299,60
3	PETR-630824 / арт. 094125	Пленка укрывная защитная	м2	87,89	25,00				verified_browser_petrovich	2 197,25
4	PETR-787634 / арт. 489530	Лента малярная/скотч строительный	шт.	1,1	180,00				verified_browser_petrovich	198,00
5	PETR-617522 / арт. 9631964	Временное электроснабжение зоны ремонта: щиток, кабель, автоматы, удлинители	компл.	0,67	6 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 355,00
6	PETR-987814 / арт. 50044396	Временное освещение и переносные светильники для производства работ	компл.	0,53	3 200,00				verified_browser_petrovich	1 696,00
7	PETR-102144	Жесткая защита полов и маршрутов: оргалит/ДВП/гофрокартон	м2	27,57	260,00				verified_browser_petrovich	7 168,20
8	PETR-641043	Пылезащитные завесы, временные двери, укрытие проемов	компл.	0,12	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	420,00
Раздел. Демонтаж										
9	6.57-2-7	Демонтаж напольных покрытий	м2	79,9	20,65			1 650,12	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	23 011,20
		ЗП						406,88		4 142,02
		ЭМ						45,21		460,22
		в т.ч. ЗПМ						5,00		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								3 681,79
		СП от ЗП								2 531,23
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	79,9						
		Всего по позиции						1 650,12		23 011,20
10	6.54-1-6	Демонтаж отделки потолка	м2	79,9	18,93			1 512,61	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	21 093,60
		ЗП						372,97		3 796,85
		ЭМ						41,44		421,87
		в т.ч. ЗПМ						4,59		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								3 374,98
		СП от ЗП								2 320,30
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	79,9						
		Всего по позиции						1 512,61		21 093,60
11	6.62-31-1	Расчистка и демонтаж отделки стен	м2	199,75	16,35			3 265,85	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	45 543,00
		ЗП						805,28		8 197,74
		ЭМ						89,48		910,86
		в т.ч. ЗПМ						9,90		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								7 286,88
		СП от ЗП								5 009,73
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	199,75						
		Всего по позиции						3 265,85		45 543,00
12	6.61-1-1	Демонтаж существующих электроустановочных и слаботочных изделии	точка	47	13,77			647,10	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	9 024,00
		ЗП						159,56		1 624,32
		ЭМ						17,73		180,48
		в т.ч. ЗПМ						1,96		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 443,84
		СП от ЗП								992,64
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	47						
		Всего по позиции						647,10		9 024,00
13	6.56-38-3	Демонтаж дверных блоков, шкафных фасадов и элементов проемов	компл.	3	111,87			335,60	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	4 680,00
		ЗП						82,75		842,40
		ЭМ						9,19		93,60
		в т.ч. ЗПМ						1,02		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								748,80
		СП от ЗП								514,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						335,60		4 680,00
14	6.56-3-2	Демонтаж старых откосов, подоконников и оконной фурнитуры	компл.	3	103,26			309,78	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	4 320,00
		ЗП						76,39		777,60
		ЭМ						8,49		86,40
		в т.ч. ЗПМ						0,94		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								691,20
		СП от ЗП								475,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						309,78		4 320,00

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	6.65-12-1	Демонтаж/снятие радиаторов, арматуры и старых подводок	компл.	3	146,29			438,86	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	6 120,00
		ЗП						108,21		1 101,60
		ЭМ						12,02		122,40
		в т.ч. ЗПМ						1,33		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								979,20
		СП от ЗП								673,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						438,86		6 120,00
16	6.69-19-1	Сбор, вынос и погрузка строительного мусора	м2	79,9	18,07			1 443,85	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	20 134,80
		ЗП						356,02		3 624,26
		ЭМ						39,56		402,70
		в т.ч. ЗПМ						4,38		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								3 221,57
		СП от ЗП								2 214,83
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	79,9						
		Всего по позиции						1 443,85		20 134,80
17	PETR-815750 / арт. 815750	Расходники инструмента: диски, буры, сверла, лезвия, насадки, коронки	м2	149,81	85,00				replacement_verified_browser_petrovich	12 733,85
18	PETR-104801 / арт. M031	Мешки строительные для мусора	упак.	4,4	350,00				verified_browser_petrovich	1 540,00
19	PETR-666098 / арт. 0208	Биг-бэги/мягкие контейнеры для внутреннего сбора мусора	шт.	12,1	850,00				verified_browser_petrovich	10 285,00
20	PETR-953115	Контейнер 8 м3 с вывозом и утилизацией строительного мусора	шт.	1,29	22 000,00				verified_browser_petrovich	28 380,00
Раздел. Скрытые работы										
21	КАЛЬК-ZSMETA-15-001	Проверка оснований после демонтажа	м2	79,9	7,74			618,79	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	8 629,20
		ЗП						152,58		1 553,26
		ЭМ						16,95		172,58
		в т.ч. ЗПМ						1,88		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 380,67
		СП от ЗП								949,21
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	79,9						
		Всего по позиции						618,79		8 629,20
22	6.69-42-1	Герметизация инженерных проходок	компл.	1	135,87			135,87	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	2 040,00
		ЗП						36,07		367,20
		ЭМ						4,01		40,80

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 807

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ						0,44		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								371,28
		СП от ЗП								285,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						135,87		2 040,00
23	PETR-1677833 / арт. 581404	Ремонтная смесь/гипс/алебастр для заделки штроб и выбоин	меш.	11	650,00				verified_browser_petrovich	7 150,00
24	ТКП	Противопожарная заделка проходок: гильзы, пена, мастика, манжеты	узел	7,7	3 200,00				external_supplier_estimate	24 640,00
Раздел. Полы										
25	3.15-165-1	Обеспыливание, грунтование и ремонт основания пола	м2	79,9	10,76			859,72	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	13 423,20
		ЗП						237,35		2 416,18
		ЭМ						26,37		268,46
		в т.ч. ЗПМ						2,92		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 792,03
		СП от ЗП								1 879,25
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	79,9						
		Всего по позиции						859,72		13 423,20
26	3.11-10-1	Выравнивание основания пола	м2	79,9	59,95			4 789,86	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	74 786,40
		ЗП						1 322,35		13 461,55
		ЭМ						146,93		1 495,73
		в т.ч. ЗПМ						16,26		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								15 555,57
		СП от ЗП								10 470,10
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	79,9						
		Всего по позиции						4 789,86		74 786,40
27	3.11-26-2	Финишное покрытие пола	м2	79,9	65,33			5 219,72	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	81 498,00
		ЗП						1 441,03		14 669,64
		ЭМ						160,11		1 629,96
		в т.ч. ЗПМ						17,72		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								16 951,58

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ЗП								11 409,72
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	79,9						
		Всего по позиции						5 219,72		81 498,00
28	ТКП	Грунт премиальный глубокого проникновения Ceresit/Knauf	л	10,55	260,00				replacement_market_estimate	2 743,00
29	PETR-148490 / арт. 1012526	Ровнитель Weber.vetonit 3000	меш.	35,2	1 356,00				verified_browser_petrovich	47 731,20
30	ТКП	Инженерная доска/кварцвинил премиум-класса для VIP помещений	м2	87,89	6 200,00				replacement_market_estimate	544 918,00
31	ТКП	Премиальная подложка/клеи/подготовка под инженерную доску и кварцвинил	м2	87,89	1 200,00				replacement_market_estimate	105 468,00
32	ТКП	Плинтус скрытого монтажа/шпонированный с комплектующими VIP	м.п.	39,33	2 400,00				replacement_market_estimate	94 392,00
Раздел. Стены										
33	3.15-165-1	Грунтование стен	м2	199,75	7,92			1 582,30	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	23 970,00
		ЗП						423,83		4 314,60
		ЭМ						47,09		479,40
		в т.ч. ЗПМ						5,21		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								4 794,00
		СП от ЗП								3 068,16
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	199,75						
		Всего по позиции						1 582,30		23 970,00
34	6.61-1-3	Локальное штукатурное выравнивание стен и откосов	м2	69,91	71,29			4 984,07	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	75 502,80
		ЗП						1 335,02		13 590,50
		ЭМ						148,34		1 510,06
		в т.ч. ЗПМ						16,42		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								15 100,56
		СП от ЗП								9 664,36
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	69,91						
		Всего по позиции						4 984,07		75 502,80
35	3.15-103-1	Финишная шпаклевка стен	м2	199,75	42,78			8 544,43	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	129 438,00
		ЗП						2 288,69		23 298,84
		ЭМ						254,30		2 588,76
		в т.ч. ЗПМ						28,15		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								25 887,60
		СП от ЗП								16 568,06
		НР и СП от ЗПМ								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗТР	чел.-ч	199,75						
		Всего по позиции						8 544,43		129 438,00
36	3.15-115-1	Декоративная отделка акцентных стен и защитных участков	м2	59,92	87,14			5 221,16	Инд. СМР 10.18; НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	79 094,40
		ЗП						1 398,53		14 236,99
		ЭМ						155,39		1 581,89
		в т.ч. ЗПМ						17,20		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								15 818,88
		СП от ЗП								10 124,08
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	59,92						
		Всего по позиции						5 221,16		79 094,40
37	3.15-96-3	Окраска стен в два слоя	м2	199,75	41,19			8 227,97	Инд. СМР 10.18; НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	124 644,00
		ЗП						2 203,92		22 435,92
		ЭМ						244,88		2 492,88
		в т.ч. ЗПМ						27,11		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								24 928,80
		СП от ЗП								15 954,43
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	199,75						
		Всего по позиции						8 227,97		124 644,00
38	ТКП	Грунт премиальный глубокого проникновения Ceresit/Knauf	л	26,37	260,00				replacement_market_estimate	6 856,20
39	ТКП	Штукатурка гипсовая Knauf Ротбанд/МП 75 премиум-класс	меш.	20,9	780,00				replacement_market_estimate	16 302,00
40	PETR-141512 / арт. 141472/6983-350647	Маяки штукатурные	м.п.	38,45	75,00				verified_browser_petrovich	2 883,75
41	PETR-631138 / арт. 240219	Уголок штукатурный/перфорированный	м.п.	43,95	95,00				verified_browser_petrovich	4 175,25
42	PETR-133351	Армирующая сетка по трещинам и примыканиям	м2	32,96	130,00				verified_browser_petrovich	4 284,80
43	ТКП	Декоративная отделка стен VIP: панели, молдинги, шпон/обои и клеи	м2	64,72	7 800,00				replacement_market_estimate	504 816,00
44	ТКП	Шпатлевка финишная премиальная Danogips/Sheetrock 17 л	ведро	11	4 200,00				replacement_market_estimate	46 200,00
45	ТКП	Краска моющаяся премиальная Little Greene/Farrow & Ball/Dulux Diamond 9 л	шт.	4,4	28 000,00				replacement_market_estimate	123 200,00
46	ТКП	Стеклохолст премиальный, клеи и армирующие материалы под окраску VIP	м2	219,73	360,00				replacement_market_estimate	79 102,80
47	PETR-131619 / арт. LW5110-314425	Шлифсетки, абразивы, валики, кисти, кюветы, малярные расходники	м2	279,65	45,00				verified_browser_petrovich	12 584,25
Раздел. Потолки										
48	3.15-165-1	Грунтование и подготовка потолочного основания	м2	79,9	7,92			632,92	Инд. СМР 10.18; НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	9 588,00
		ЗП						169,53		1 725,84
		ЭМ						18,84		191,76
		в т.ч. ЗПМ						2,09		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ЗП								1 917,60
		СП от ЗП								1 227,26
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	79,9						
		Всего по позиции						632,92		9 588,00
49	3.15-29-1	Монтаж акустической прокладки/акустических элементов	м2	19,98	55,45			1 107,89	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	16 783,20
		ЗП						296,76		3 020,98
		ЭМ						32,97		335,66
		в т.ч. ЗПМ						3,65		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								3 356,64
		СП от ЗП								2 148,25
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	19,98						
		Всего по позиции						1 107,89		16 783,20
50	3.15-71-1	Устройство/ремонт потолка с каркасом и закладными	м2	79,9	138,62			11 076,12	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	167 790,00
		ЗП						2 966,82		30 202,20
		ЭМ						329,65		3 355,80
		в т.ч. ЗПМ						36,49		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								33 558,00
		СП от ЗП								21 477,12
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	79,9						
		Всего по позиции						11 076,12		167 790,00
51	ТКП	Грунт премиальный глубокого проникновения Ceresit/Knauf	л	10,55	260,00				replacement_market_estimate	2 743,00
52	ТКП	Акустическая минераловатная прокладка премиальная над потолком VIP	м2	20,97	850,00				replacement_market_estimate	17 824,50
53	ТКП	Акустические панели премиальные для залов, кабинетов и переговорных VIP	м2	7,34	9 500,00				replacement_market_estimate	69 730,00
54	ТКП	Гипсокартон Knauf Сапфир/акустический усиленный 2500х1200х12,5 мм	лист	29,7	1 450,00				replacement_market_estimate	43 065,00
55	ТКП	Профиль потолочный Knauf усиленный 60х27 мм 4 м	шт.	48,4	650,00				replacement_market_estimate	31 460,00
56	ТКП	Профиль направляющий Knauf усиленный 27х28 мм 3 м	шт.	13,2	320,00				replacement_market_estimate	4 224,00
57	ТКП	Подвесы, соединители, виброподвесы, саморезы, лента и шпаклевка швов VIP	м2	87,89	1 350,00				replacement_market_estimate	118 651,50
58	ТКП	Материалы премиальной финишной подготовки и окраски потолков VIP	м2	87,89	780,00				replacement_market_estimate	68 554,20
59	ТКП	Ревизионный люк скрытого монтажа премиальный	шт.	1,05	8 500,00				replacement_market_estimate	8 925,00
Раздел. Проемы										
60	6.56-35-1	Ремонт и отделка проходных проемов/порталов	компл.	1	335,67			335,67	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.45	5 040,00
		ЗП						89,12		907,20
		ЭМ						9,90		100,80
		в т.ч. ЗПМ						1,10		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 811

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								917,28
		СП от ЗП								705,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						335,67		5 040,00
61	6.56-24-1	Монтаж/ремонт дверного блока, откосов и фурнитуры	шт.	2	519,49			1 038,98	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	15 600,00
		ЗП						275,84		2 808,00
		ЭМ						30,65		312,00
		в т.ч. ЗПМ						3,39		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 839,20
		СП от ЗП								2 184,00
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						1 038,98		15 600,00
62	6.56-35-1	Отделка порталов, проходных проемов и дымозащитных отсечек	компл.	1	447,56			447,56	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	6 720,00
		ЗП						118,82		1 209,60
		ЭМ						13,20		134,40
		в т.ч. ЗПМ						1,46		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 223,04
		СП от ЗП								940,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						447,56		6 720,00
63	ТКП	Дверь межкомнатная премиальная шпонированная/эмаль с полотном и коробом	шт.	2,1	42 000,00				replacement_market_estimate	88 200,00
64	ТКП	Коробка, скрытые петли, доборы, наличники и замки премиум VIP	компл.	2,1	26 000,00				replacement_market_estimate	54 600,00
65	ТКП	Порожки и переходные профили скрытого/латунного исполнения VIP	шт.	2,1	3 800,00				replacement_market_estimate	7 980,00
66	ТКП	Доводчик премиальный, ограничители, уплотнители и стопоры VIP	компл.	2,1	9 500,00				replacement_market_estimate	19 950,00
67	ТКП	Фурнитура дверная премиум: магнитные замки, скрытые петли, цилиндры	компл.	2,1	22 000,00				replacement_market_estimate	46 200,00
68	ТКП	Материалы усиления и ремонта проемов VIP: профиль, смесь, анкера, сетка	компл.	2,2	6 500,00				replacement_market_estimate	14 300,00
69	ТКП	Отделка порталов VIP: шпон/эмаль, доборы, наличники, латунные профили	компл.	1,08	22 000,00				replacement_market_estimate	23 760,00
70	ТКП	Материалы усиления и ремонта проемов VIP: профиль, смесь, анкера, сетка	компл.	1,1	6 500,00				replacement_market_estimate	7 150,00
71	PETR-1060656 / арт. 1060656	Противопожарные и технические двери на границах блоков с фурнитурой	компл.	0,1363	260 000,00				verified_browser_petrovich	35 438,52
Раздел. Окна и откосы										
72	6.56-7-1	Ремонт оконных откосов, подоконников и герметизация примыканий	компл.	3	411,91			1 235,74	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	18 720,00
		ЗП						331,00		3 369,60

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 812

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ						36,78		374,40
		в т.ч. ЗПМ						4,07		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								3 744,00
		СП от ЗП								2 396,16
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						1 235,74		18 720,00
73	ТКП	Материалы премиального ремонта оконных откосов и примыкании	компл.	3,3	9 500,00				replacement_market_estimate	31 350,00
74	ТКП	Подоконник премиальный камень/композит и торцевые элементы	м.п.	5,28	8 500,00				replacement_market_estimate	44 880,00
75	ТКП	Оконная фурнитура премиальная, ручки, уплотнения и герметизация	компл.	3,15	6 500,00				replacement_market_estimate	20 475,00
76	ТКП	Замена/ремонт стеклопакетов, отливов, уплотнений и сложной оконной фурнитуры	компл.	3,15	18 500,00				replacement_market_estimate	58 275,00
77	PETR-10175012 / арт. BOK638370P	Акриловый герметик, примыкания, трещины и швы под окраску	шт.	6,6	290,00				verified_browser_petrovich	1 914,00
78	ТКП	Жалюзи/рулонные шторы премиальные blackout/дизайнерская ткань	м2	7,56	9 500,00				replacement_market_estimate	71 820,00
79	ТКП	Карнизы/потолочные шины премиальные скрытого монтажа	м.п.	5,67	3 800,00				replacement_market_estimate	21 546,00
Раздел. Отопление										
80	3.18-6-1	Ревизия/замена отопительных приборов, арматуры и подключений	компл.	3	670,49			2 011,47	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	32 400,00
		ЗП						572,89		5 832,00
		ЭМ						63,65		648,00
		в т.ч. ЗПМ						7,05		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								7 128,00
		СП от ЗП								4 795,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						2 011,47		32 400,00
81	3.16-29-1	Промывка, балансировка, опрессовка и настройка отопления	компл.	3	312,90			938,69	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	15 120,00
		ЗП						267,35		2 721,60
		ЭМ						29,71		302,40
		в т.ч. ЗПМ						3,29		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								3 326,40
		СП от ЗП								2 231,76
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						938,69		15 120,00
82	ТКП	Дизайнерский радиатор/экран радиатора премиум с комплектом подключения	шт.	3,15	68 000,00				replacement_market_estimate	214 200,00
83	PETR-614795 / арт. VT.047.N.04	Термостатические клапаны, запорная арматура и воздухоотводчики отопления	компл.	3,3	4 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	13 860,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	PETR-148982 / арт. VTp.700.AL.25.32.02	Трубы отопления, фитинги, изоляция и крепеж	м.п.	13,8	650,00				replacement_verified_browser_petrovich	8 970,00
85	PETR-616826 / арт. R.Ad.SA01/9939	Кронштейны, крепеж и расходники для отопительных приборов	компл.	3,3	1 800,00				replacement_verified_browser_petrovich	5 940,00
86	ТКП	Балансировочная арматура, промывка, опрессовка и теплоизоляция отопления	компл.	3,3	8 500,00				replacement_market_estimate	28 050,00
Раздел. Вентиляция										
87	6.65-25-1	Ревизия вентканалов, решеток и проходок	компл.	1	186,25			186,25	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	3 000,00
		ЗП						53,05		540,00
		ЭМ						5,89		60,00
		в т.ч. ЗПМ						0,65		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								660,00
		СП от ЗП								444,00
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						186,25		3 000,00
88	3.20-53-1	Монтаж приточной вентиляции/бризеров, шумоглушения и автоматики	компл.	2	931,24			1 862,48	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	30 000,00
		ЗП						530,45		5 400,00
		ЭМ						58,94		600,00
		в т.ч. ЗПМ						6,52		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								6 600,00
		СП от ЗП								4 440,00
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						1 862,48		30 000,00
89	5.3-2-1	Пусконаладка и балансировка вентиляции помещения	компл.	2	435,20			870,41	Инд. СМР 10.18: НР 75%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.31	12 480,00
		ЗП						220,67		2 246,40
		ЭМ						24,52		249,60
		в т.ч. ЗПМ						2,71		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 872,00
		СП от ЗП								1 747,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						870,41		12 480,00
90	PETR-106867 / арт. 301	Вентиляционные решетки/диффузоры для помещении	шт.	3,15	2 200,00				verified_browser_petrovich	6 930,00
91	PETR-101626 / арт. AE102	Воздуховоды, фасонные части, клапаны и гибкие вставки	м.п.	49,22	1 400,00				verified_browser_petrovich	68 908,00
92	PETR-101626 / арт. AE102	Крепеж, подвесы, изоляция и герметики вентиляционных трасс	м.п.	49,22	420,00				replacement_verified_browser_petrovich	20 672,40
93	ТКП	Противопожарные/обратные клапаны, дроссели и переходы вентиляции	шт.	1,05	4 200,00				external_supplier_estimate	4 410,00

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	ТКП	Приточная установка/бризер премиум с фильтрами HEPA/уголь и монтажом	шт.	2,06	145 000,00				external_supplier_estimate	298 700,00
95	ТКП	Автоматика вентиляции: регуляторы, датчики, питание, кабель	компл.	2,1	18 000,00				external_supplier_estimate	37 800,00
96	ТКП	Шумоглушители, гибкие вставки, теплоизоляция и ревизионные люки вентиляции	компл.	2,1	9 500,00				external_supplier_estimate	19 950,00
97	ТКП	Центральная комплектация вентиляции: автоматика, клапаны, шумоглушители, ревизии	компл.	0,1363	445 512,00				external_supplier_estimate	60 724,18
Раздел. Кондиционирование										
98	3.20-38-1	Устройство трасс и подключение блоков кондиционирования	компл.	3	1 638,98			4 916,94	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	79 200,00
		ЗП						1 400,39		14 256,00
		ЭМ						155,60		1 584,00
		в т.ч. ЗПМ						17,22		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								17 424,00
		СП от ЗП								11 721,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						4 916,94		79 200,00
99	3.20-38-1	Монтаж наружных блоков, проходок, дренажа и автоматики кондиционирования	компл.	3	1 229,23			3 687,70	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	59 400,00
		ЗП						1 050,29		10 692,00
		ЭМ						116,70		1 188,00
		в т.ч. ЗПМ						12,92		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								13 068,00
		СП от ЗП								8 791,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						3 687,70		59 400,00
100	5.3-28-1	Пусконаладка, вакуумирование и проверка кондиционирования	компл.	3	627,70			1 883,10	Инд. СМР 10.18: НР 75%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.31	27 000,00
		ЗП						477,41		4 860,00
		ЭМ						53,05		540,00
		в т.ч. ЗПМ						5,87		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								4 050,00
		СП от ЗП								3 780,00
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						1 883,10		27 000,00
101	ТКП	Кондиционер премиальный инверторный/полупромышленный внутренний блок VIP	шт.	3,09	175 000,00				replacement_market_estimate	540 750,00
102	ТКП	Наружный блок кондиционирования/мультисплит премиум с крепежом	шт.	3,09	185 000,00				external_supplier_estimate	571 650,00
103	ТКП	Медная трасса кондиционирования, фреоновые трубы и теплоизоляция	м.п.	40,32	1 850,00				external_supplier_estimate	74 592,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104	PETR-103458 / арт. 881780/38220	Дренаж кондиционирования: труба, фитинги, помпа/обратный клапан	м.п.	40,32	650,00				verified_browser_petrovich	26 208,00
105	ТКП	Дренажная помпа кондиционера с датчиком и крепежом	шт.	3,15	18 500,00				external_supplier_estimate	58 275,00
106	ТКП	Алмазное бурение и гильзование проходок кондиционирования	узел	3,15	6 500,00				external_supplier_estimate	20 475,00
107	ТКП	Пусконаладка, вакуумирование, дозаправка и расходники кондиционирования	компл.	3,15	9 500,00				external_supplier_estimate	29 925,00
108	ТКП	Питание кондиционеров: автомат, кабель, коробка, маркировка	компл.	3,15	8 500,00				replacement_market_estimate	26 775,00
109	PETR-143208 / арт. 47983	Кронштейны, виброопоры, крепеж и расходники кондиционирования	компл.	3,3	6 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	21 450,00
Раздел. Электрика										
110	4.8-159-1	Скрытая прокладка кабельных линий	м.п.	344	25,57			8 796,13	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	140 352,00
		ЗП						2 481,67		25 263,36
		ЭМ						275,74		2 807,04
		в т.ч. ЗПМ						30,52		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								32 000,26
		СП от ЗП								18 807,17
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	344						
		Всего по позиции						8 796,13		140 352,00
111	6.69-5-3	Подрозетники, распаики, штробы и заделка	точка	27	63,93			1 725,98	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	27 540,00
		ЗП						486,95		4 957,20
		ЭМ						54,11		550,80
		в т.ч. ЗПМ						5,99		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								6 279,12
		СП от ЗП								3 690,36
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	27						
		Всего по позиции						1 725,98		27 540,00
112	4.8-243-8	Монтаж розеток и выключателей	точка	27	37,60			1 015,28	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	16 200,00
		ЗП						286,44		2 916,00
		ЭМ						31,83		324,00
		в т.ч. ЗПМ						3,52		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								3 693,60
		СП от ЗП								2 170,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	27						
		Всего по позиции						1 015,28		16 200,00
113	4.8-246-1	Монтаж светильников и проверка освещения	шт.	7	90,25			631,73	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	10 080,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП						178,23		1 814,40
		ЭМ						19,80		201,60
		в т.ч. ЗПМ						2,19		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 298,24
		СП от ЗП								1 350,72
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	7						
		Всего по позиции						631,73		10 080,00
114	ТКП	Кабель премиальный ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х2,5 для VIP зон	м.п.	316,8	220,00				replacement_market_estimate	69 696,00
115	PETR-997026 / арт. 1157630FG00070A Ак	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5	м.п.	61,6	85,00				verified_browser_petrovich	5 236,00
116	PETR-660833 / арт. 51020	Гофра, клипсы, кабельные стяжки, клеммы, расходники электромонтажа	м.п.	378,4	95,00				verified_browser_petrovich	35 948,00
117	PETR-128017 / арт. IMT351201	Подрозетники, распределительные коробки, монтажные стаканы	шт.	29,7	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	8 316,00
118	PETR-128022 / арт. IMT351611	Распределительные коробки, клеммники WAGO, DIN-рейки и маркировка линий	компл.	8,8	850,00				replacement_verified_browser_petrovich	7 480,00
119	ТКП	Розетка премиальная Legrand/Schneider дизайнерская серия	шт.	26,4	1 800,00				replacement_market_estimate	47 520,00
120	ТКП	Выключатель премиальный Legrand/Schneider дизайнерская серия	шт.	3,3	1 500,00				replacement_market_estimate	4 950,00
121	ТКП	Рамки, клавиши и лицевые панели премиальной дизайнерской серии	компл.	29,7	1 200,00				replacement_market_estimate	35 640,00
122	ТКП	Светильник дизайнерский/премиальный LED с высоким CRI	шт.	7,35	6 500,00				replacement_market_estimate	47 775,00
123	PETR-106926 / арт. 45015	Подключение оборудования: кабельные выводы, вилки, розетки силовые, наконечники	точка	6,3	1 450,00				replacement_verified_browser_petrovich	9 135,00
124	PETR-660888 / арт. mP54-3-7-bas	Питающие и магистральные кабели до щитов и нагрузок	м.п.	68,91	220,00				verified_browser_petrovich	15 160,20
125	PETR-141625 / арт. 35024	Лоток кабельный с крышкой	м.п.	26,37	950,00				verified_browser_petrovich	25 051,50
126	PETR-1152906 / арт. BSF4101HD7	Подвесы, кронштейны, заземление и крепеж кабельных лотков	м.п.	26,37	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	7 383,60
127	PETR-997001 / арт. 221/P12WUI1U0K00	Заземление и уравнивание потенциалов: провод, шины, наконечники, маркировка	м.п.	8,79	240,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 109,60
128	PETR-669259 / арт. 419401	Распределительные щиты, автоматика, УЗО/дифавтоматы, клеммы и маркировка	компл.	0,1363	556 890,00				replacement_verified_browser_petrovich	75 905,22
129	ТКП	ИБП/стабилизация, резервное питание слаботочных и инженерных систем	компл.	0,1363	152 412,00				external_supplier_estimate	20 774,06
Раздел. Пожарная сигнализация										
130	4.10-81-1	Монтаж пожарных извещателей, ручных извещателей и оповещателей	точка	2	90,25			180,50	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 880,00
		ЗП						50,92		518,40
		ЭМ						5,66		57,60
		в т.ч. ЗПМ						0,63		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								656,64
		СП от ЗП								385,92
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						180,50		2 880,00
131	4.10-11-1	Подключение, маркировка и проверка шлейфов пожарной сигнализации	м.п.	10	9,78			97,77	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 560,00
		ЗП						27,58		280,80
		ЭМ						3,06		31,20

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ						0,34		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								355,68
		СП от ЗП								209,04
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						97,77		1 560,00
132	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПС Энг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
133	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
134	PETR-1005516 / арт. GE41218-11	Извещатель пожарный ручной с коробкой и крепежом	шт.	1,05	1 800,00				verified_browser_petrovich	1 890,00
135	PETR-1168009 / арт. 28528.1	Оповещатель звуковой/светозвуковой пожарный	шт.	1,05	2 400,00				verified_browser_petrovich	2 520,00
136	PETR-1085113 / арт. 5113_UL-00021636	Клеммы, коробки, изоляторы КЗ, маркировка и крепеж пожарной сигнализации	м.п.	11	95,00				verified_browser_petrovich	1 045,00
137	PETR-614369 / арт. 34-0496	ППКП, блоки питания, АКБ, модули, шкаф и общесистемная комплектация ПС	компл.	0,1363	381 030,00				verified_browser_petrovich	51 935,15
Раздел. Пожарная безопасность										
138	4.8-245-1	Монтаж аварийного освещения и эвакуационных указателей	шт.	2	97,77			195,54	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	3 120,00
		ЗП						55,17		561,60
		ЭМ						6,13		62,40
		в т.ч. ЗПМ						0,68		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								711,36
		СП от ЗП								418,08
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						195,54		3 120,00
139	PETR-1164986 / арт. vs201-30-mpc-5k-ith	Светильник аварийного освещения с аккумулятором	шт.	1,05	3 500,00				verified_browser_petrovich	3 675,00
140	PETR-661275 / арт. 71357	Световое табло Выход/эвакуационный указатель	шт.	1,05	2 800,00				verified_browser_petrovich	2 940,00
141	PETR-1024222 / арт. ОП-4 двое пл	Огнетушители, кронштейны, знаки, планы эвакуации и пиктограммы	компл.	0,1363	128 964,00				replacement_verified_browser_petrovich	17 578,05
Раздел. ОПС и СКС										
142	4.10-15-1	Скрытая прокладка кабелей ОПС/СКС	м.п.	82	13,54			1 110,04	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	17 712,00
		ЗП						313,18		3 188,16
		ЭМ						34,80		354,24
		в т.ч. ЗПМ						3,85		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								4 038,34
		СП от ЗП								2 373,41
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	82						
		Всего по позиции						1 110,04		17 712,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
143	4.10-78-1	Монтаж извещателей/точек СКС	точка	7	90,25			631,73	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	10 080,00
		ЗП						178,23		1 814,40
		ЭМ						19,80		201,60
		в т.ч. ЗПМ						2,19		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 298,24
		СП от ЗП								1 350,72
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	7						
		Всего по позиции						631,73		10 080,00
144	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
145	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
146	PETR-1212451 / арт. 80515	СОУЭ: оповещатели, табло Выход, ручные извещатели, БП/АКБ	шт.	1,05	3 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 360,00
147	PETR-907825 / арт. ЦБ-00002052	Кабель UTP/FTP cat.6 для СКС	м.п.	264	45,00				verified_browser_petrovich	11 880,00
148	PETR-1146195 / арт. RNK6F90TI	СКС порт: keystone, faceplate, патч-панель, патч-корды, маркировка	порт	8,4	1 800,00				replacement_verified_browser_petrovich	15 120,00
149	ТКП	Охранная сигнализация: датчики, магнитоконтакты, тревожные кнопки	шт.	4,2	1 700,00				external_supplier_estimate	7 140,00
150	PETR-133802 / арт. ВВГнг(А)-FRLS	Кабель охранной сигнализации	м.п.	88	65,00				verified_browser_petrovich	5 720,00
151	PETR-1146195 / арт. RNK6F90TI	Коробки, коннекторы, патч-модули и крепеж для ОПС/СКС	м.п.	363	70,00				replacement_verified_browser_petrovich	25 410,00
152	PETR-614367 / арт. 134-0494	Активное оборудование ОПС/СКС, шкаф/кросс, блоки питания, коммутация	компл.	0,1363	527 580,00				verified_browser_petrovich	71 910,21
Раздел. Слаботочные системы										
153	4.10-78-1	Монтаж точек Wi-Fi, видеонаблюдения и коммутация	точка	3	195,54			586,61	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	9 360,00
		ЗП						165,50		1 684,80
		ЭМ						18,39		187,20
		в т.ч. ЗПМ						2,04		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 134,08
		СП от ЗП								1 254,24
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						586,61		9 360,00
154	4.11-23-1	Монтаж СКУД двери/зоны, считыватели, замков и кнопок выхода	компл.	1	714,46			714,46	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	11 400,00
		ЗП						201,57		2 052,00
		ЭМ						22,40		228,00
		в т.ч. ЗПМ						2,48		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 599,20
		СП от ЗП								1 527,60
		НР и СП от ЗПМ								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						714,46		11 400,00
155	ТКП	Wi-Fi точка доступа, PoE-питание и монтажный комплект	шт.	2,1	16 500,00				external_supplier_estimate	34 650,00
156	ТКП	IP-камера видеонаблюдения с монтажной коробкой и крепежом	шт.	1,05	18 500,00				external_supplier_estimate	19 425,00
157	ТКП	СКУД внутренней двери: электрозамок, считыватель, кнопка, БП и кабель	компл.	1,05	48 000,00				external_supplier_estimate	50 400,00
158	ТКП	Слаботочный шкаф/стойка, патч-панели, органайзеры и коммутация	компл.	0,14	85 000,00				external_supplier_estimate	11 900,00
159	ТКП	PoE-коммутаторы, маршрутизатор, контроллер Wi-Fi и ИБП сети	компл.	0,19	95 000,00				external_supplier_estimate	18 050,00
160	ТКП	NVR/видеорегистратор, HDD, мониторинг и коммутация CCTV	компл.	0,05	78 000,00				external_supplier_estimate	3 900,00
161	ТКП	СКУД на входные группы: контроллеры, считыватели, замки, кнопки, БП	компл.	0,1363	222 756,00				external_supplier_estimate	30 362,09
Раздел. Инженерные трассы										
162	PETR-141622 / арт. 35023	Лотки, магистральная гофра, гильзы, противопожарная заделка и крепеж трасс	компл.	0,1363	410 340,00				verified_browser_petrovich	55 930,16
Раздел. Расходники										
163	PETR-631805 / арт. РК 0067.0	Саморезы, дюбели, анкеры, подвесы, соединители	компл.	1,1	2 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 750,00
164	PETR-687523 / арт. 117383	Пена монтажная, клеи-пена, герметики общестроительные	шт.	1,1	600,00				replacement_verified_browser_petrovich	660,00
Раздел. Финиш										
165	6.69-31-1	Финальная уборка и передача помещения	м2	79,9	9,51			759,51	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	11 505,60
		ЗП						203,44		2 071,01
		ЭМ						22,60		230,11
		в т.ч. ЗПМ						2,50		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 301,12
		СП от ЗП								1 472,72
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	79,9						
		Всего по позиции						759,51		11 505,60
166	ТКП	Таблички помещений, навигация, пиктограммы и крепеж	компл.	1	950,00				external_supplier_estimate	950,00
167	PETR-1028701 / арт. 180167	Финишная уборка: химия, салфетки, пленка снятия, пылесборники, ветошь	м2	79,9	95,00				verified_browser_petrovich	7 590,50
Раздел. Исполнительная документация										
168	PETR-1063134 / арт. mi-136-1	Бирки, кабельные маркеры, схемы, протоколы и материалы исполнительной документации	компл.	0,05	4 500,00				verified_browser_petrovich	225,00
Раздел. Логистика										
169	ТКП	Доставка, разгрузка, подъем и внутриплощадочное перемещение материалов	компл.	0,1363	5 193 804,05				service_estimate	707 925,88
Раздел. Резерв комплектации										
170	ТКП	Резерв на мелкие материалы и позиции без проекта	компл.	0,1363	10 387 608,11				replacement_market_estimate	1 415 851,76
Итого по помещению 3-11 остиная								1 535 388,60	Материалы/оборудование	9 309 613,43

Помещение/кабинет 3-2 Умывальная: Умывальная; БТИ № 2; площадь 3.40 м2; работы 202,394.88; материалы 821,683.48; итого 1,024,078.36 руб.										
Раздел. Подготовка										
171	КАЛЬК-ZSMETA-01-001	Обмер, дефектовка, маркировка границ ремонта	м2	3,4	9,59			32,61	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.45	489,60
		ЗП						8,66		88,13
		ЭМ						0,96		9,79
		в т.ч. ЗПМ						0,11		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								89,11
		СП от ЗП								68,54
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3,4						
		Всего по позиции						32,61		489,60
172	6.69-43-1	Укрытие и защита существующих конструкции и оборудования	м2	3,4	13,59			46,19	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	693,60
		ЗП						12,26		124,85
		ЭМ						1,36		13,87
		в т.ч. ЗПМ						0,15		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								126,24
		СП от ЗП								97,10
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3,4						
		Всего по позиции						46,19		693,60
173	PETR-630824 / арт. 094125	Пленка укрывная защитная	м2	3,74	25,00				verified_browser_petrovich	93,50
174	PETR-787634 / арт. 489530	Лента малярная/скотч строительный	шт.	1,1	180,00				verified_browser_petrovich	198,00
175	PETR-617522 / арт. 9631964	Временное электроснабжение зоны ремонта: щиток, кабель, автоматы, удлинители	компл.	0,03	6 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	195,00
176	PETR-987814 / арт. 50044396	Временное освещение и переносные светильники для производства работ	компл.	0,25	3 200,00				verified_browser_petrovich	800,00
177	PETR-102144	Жесткая защита полов и маршрутов: оргалит/ДВП/гофрокартон	м2	1,17	260,00				verified_browser_petrovich	304,20
178	PETR-641043	Пылезащитные завесы, временные двери, укрытие проемов	компл.	0,12	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	420,00
Раздел. Демонтаж										
179	6.57-2-7	Демонтаж напольных покрытий	м2	3,4	20,65			70,22	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	979,20
		ЗП						17,31		176,26
		ЭМ						1,92		19,58
		в т.ч. ЗПМ						0,21		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								156,67
		СП от ЗП								107,71
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3,4						
		Всего по позиции						70,22		979,20
180	6.54-1-6	Демонтаж отделки потолка	м2	3,4	18,93			64,37	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	897,60
		ЗП						15,87		161,57
		ЭМ						1,76		17,95
		в т.ч. ЗПМ						0,20		
		МР								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								143,62
		СП от ЗП								98,74
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3,4						
		Всего по позиции						64,37		897,60
181	6.62-31-1	Расчистка и демонтаж отделки стен	м2	7,48	16,35			122,30	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 705,44
		ЗП						30,16		306,98
		ЭМ						3,35		34,11
		в т.ч. ЗПМ						0,37		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								272,87
		СП от ЗП								187,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	7,48						
		Всего по позиции						122,30		1 705,44
182	6.67-7-1	Демонтаж существующих электроустановочных и слаботочных изделий	точка	5	13,77			68,84	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	960,00
		ЗП						16,97		172,80
		ЭМ						1,89		19,20
		в т.ч. ЗПМ						0,21		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								153,60
		СП от ЗП								105,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	5						
		Всего по позиции						68,84		960,00
183	6.56-38-3	Демонтаж дверных блоков, шкафных фасадов и элементов проемов	компл.	1	111,87			111,87	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 560,00
		ЗП						27,58		280,80
		ЭМ						3,06		31,20
		в т.ч. ЗПМ						0,34		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								249,60
		СП от ЗП								171,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						111,87		1 560,00
184	6.65-12-1	Демонтаж/снятие радиаторов, арматуры и старых подводок	компл.	1	146,29			146,29	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	2 040,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП						36,07		367,20
		ЭМ						4,01		40,80
		в т.ч. ЗПМ						0,44		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								326,40
		СП от ЗП								224,40
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						146,29		2 040,00
185	6.69-19-1	Сбор, вынос и погрузка строительного мусора	м2	3,4	18,07			61,44	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	856,80
		ЗП						15,15		154,22
		ЭМ						1,68		17,14
		в т.ч. ЗПМ						0,19		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								137,09
		СП от ЗП								94,25
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3,4						
		Всего по позиции						61,44		856,80
186	PETR-815750 / арт. 815750	Расходники инструмента: диски, буры, сверла, лезвия, насадки, коронки	м2	6,02	85,00				replacement_verified_browser_petrovich	511,70
187	PETR-104801 / арт. M031	Мешки строительные для мусора	упак.	1,1	350,00				verified_browser_petrovich	385,00
188	PETR-666098 / арт. 0208	Биг-бэги/мягкие контейнеры для внутреннего сбора мусора	шт.	1,1	850,00				verified_browser_petrovich	935,00
189	PETR-953115	Контейнер 8 м3 с вывозом и утилизацией строительного мусора	шт.	0,05	22 000,00				verified_browser_petrovich	1 100,00
Раздел. Скрытые работы										
190	КАЛЬК-ZSMETA-15-001	Проверка оснований после демонтажа	м2	3,4	7,74			26,33	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	367,20
		ЗП						6,49		66,10
		ЭМ						0,72		7,34
		в т.ч. ЗПМ						0,08		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								58,75
		СП от ЗП								40,39
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3,4						
		Всего по позиции						26,33		367,20
191	6.69-42-1	Герметизация инженерных проходок	компл.	1	135,87			135,87	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	2 040,00
		ЗП						36,07		367,20
		ЭМ						4,01		40,80
		в т.ч. ЗПМ						0,44		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								371,28
		СП от ЗП								285,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						135,87		2 040,00
192	PETR-167833 / арт. 581404	Ремонтная смесь/гипс/алебастр для заделки штроб и выбоин	меш.	1,1	650,00				verified_browser_petrovich	715,00
193	ТКП	Противопожарная заделка проходок: гильзы, пена, мастика, манжеты	узел	1,1	3 200,00				external_supplier_estimate	3 520,00
Раздел. Полы										
194	3.15-165-1	Обеспыливание, грунтование и ремонт основания пола	м2	3,4	10,76			36,58	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	571,20
		ЗП						10,10		102,82
		ЭМ						1,12		11,42
		в т.ч. ЗПМ						0,12		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								118,81
		СП от ЗП								79,97
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3,4						
		Всего по позиции						36,58		571,20
195	3.11-10-1	Выравнивание основания пола	м2	3,4	59,95			203,82	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	3 182,40
		ЗП						56,27		572,83
		ЭМ						6,25		63,65
		в т.ч. ЗПМ						0,69		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								661,94
		СП от ЗП								445,54
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3,4						
		Всего по позиции						203,82		3 182,40
196	3.11-32-1	Гидроизоляция пола с заводом на стены	м2	3,4	57,64			195,98	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	3 060,00
		ЗП						54,11		550,80
		ЭМ						6,01		61,20
		в т.ч. ЗПМ						0,67		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								636,48
		СП от ЗП								428,40

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3,4						
		Всего по позиции						195,98		3 060,00
197	3.11-36-1	Укладка плитки/керамогранита пола	м2	3,4	169,09			574,89	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.38	8 976,00
		ЗП						158,71		1 615,68
		ЭМ						17,63		179,52
		в т.ч. ЗПМ						1,95		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 867,01
		СП от ЗП								1 256,64
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3,4						
		Всего по позиции						574,89		8 976,00
198	ТКП	Грунт премиальный глубокого проникновения Ceresit/Knauf	л	0,45	260,00				replacement_market_estimate	117,00
199	PETR-148490 / арт. 1012526	Ровнитель Weber.vetonit 3000	меш.	2,2	1 356,00				verified_browser_petrovich	2 983,20
200	PETR-997147	Гидроизоляция обмазочная для санузлов	кг	18,7	260,00				verified_browser_petrovich	4 862,00
201	PETR-680020 / арт. 725065	Лента гидроизоляционная для углов и примыканий	м.п.	8,11	160,00				verified_browser_petrovich	1 297,60
202	PETR-605181 / арт. 90-4 V	Манжеты, углы и узлы гидроизоляции труб/трапов	компл.	2,2	950,00				verified_browser_petrovich	2 090,00
203	ТКП	Керамогранит премиальный крупноформатный 600x1200/1200x1200	м2	3,74	6 500,00				replacement_market_estimate	24 310,00
204	ТКП	Клей эластичный премиальный C2TE S1/S2 для крупноформатного керамогранита	меш.	1,1	1 450,00				replacement_market_estimate	1 595,00
205	ТКП	Затирка эпоксидная/премиальная влагостойкая	шт.	1,1	2 800,00				replacement_market_estimate	3 080,00
206	PETR-824931 / арт. 824931	СВП, крестики, профили примыкания, уголки и расходники для плитки	м2	3,74	180,00				replacement_verified_browser_petrovich	673,20
Раздел. Стены										
207	3.15-165-1	Грунтование стен	м2	7,48	7,92			59,25	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	897,60
		ЗП						15,87		161,57
		ЭМ						1,76		17,95
		в т.ч. ЗПМ						0,20		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								179,52
		СП от ЗП								114,89
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	7,48						
		Всего по позиции						59,25		897,60
208	6.61-1-3	Локальное штукатурное выравнивание стен и откосов	м2	2,62	71,29			186,79	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	2 829,60
		ЗП						50,03		509,33
		ЭМ						5,56		56,59
		в т.ч. ЗПМ						0,62		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ЗП								565,92
		СП от ЗП								362,19
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,62						
		Всего по позиции						186,79		2 829,60
209	3.15-103-1	Финишная шпаклевка стен	м2	7,48	42,78			319,96	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	4 847,04
		ЗП						85,70		872,47
		ЭМ						9,52		96,94
		в т.ч. ЗПМ						1,05		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								969,41
		СП от ЗП								620,42
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	7,48						
		Всего по позиции						319,96		4 847,04
210	6.52-18-1	Гидроизоляция стен мокрых участков	м2	7,48	51,49			385,14	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	5 834,40
		ЗП						103,16		1 050,19
		ЭМ						11,46		116,69
		в т.ч. ЗПМ						1,27		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 166,88
		СП от ЗП								746,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	7,48						
		Всего по позиции						385,14		5 834,40
211	3.15-149-1	Облицовка стен плиткой/керамогранитом	м2	7,48	198,03			1 481,30	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	22 440,00
		ЗП						396,78		4 039,20
		ЭМ						44,09		448,80
		в т.ч. ЗПМ						4,88		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								4 488,00
		СП от ЗП								2 872,32
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	7,48						
		Всего по позиции						1 481,30		22 440,00
212	3.15-139-1	Затирка и санитарная герметизация	м2	7,48	27,72			207,38	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	3 141,60
		ЗП						55,55		565,49
		ЭМ						6,17		62,83

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 826

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ						0,68		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								628,32
		СП от ЗП								402,13
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	7,48						
		Всего по позиции						207,38		3 141,60
213	ТКП	Грунт премиальный глубокого проникновения Ceresit/Knauf	л	0,99	260,00				replacement_market_estimate	257,40
214	ТКП	Штукатурка гипсовая Knauf Rotband/МП 75 премиум-класс	меш.	1,1	780,00				replacement_market_estimate	858,00
215	PETR-141512 / арт. 1414726983-350647	Маяки штукатурные	м.п.	1,44	75,00				verified_browser_petrovich	108,00
216	PETR-631138 / арт. 240219	Уголок штукатурный/перфорированный	м.п.	1,65	95,00				verified_browser_petrovich	156,75
217	PETR-133351	Армирующая сетка по трещинам и примыканиям	м2	1,23	130,00				verified_browser_petrovich	159,90
218	ТКП	Шпаклевка влагостойкая премиальная для санузлов и кухни	меш.	1,1	4 200,00				replacement_market_estimate	4 620,00
219	ТКП	Керамогранит/плитка премиальная крупноформатная для стен	м2	8,23	6 500,00				replacement_market_estimate	53 495,00
220	ТКП	Клей эластичный премиальный C2TE S1/S2 для крупноформатного керамогранита	меш.	2,2	1 450,00				replacement_market_estimate	3 190,00
221	ТКП	Затирка эпоксидная/премиальная влагостойкая	шт.	2,2	2 800,00				replacement_market_estimate	6 160,00
222	PETR-824931 / арт. 824931	СВП, крестики, профили примыкания, уголки и расходники для плитки	м2	8,23	180,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 481,40
223	PETR-684418 / арт. 17438_17974_53463	Герметик санитарный силиконовый	шт.	1,1	650,00				verified_browser_petrovich	715,00
Раздел. Потолки										
224	3.15-165-1	Грунтование и подготовка потолочного основания	м2	3,4	7,92			26,93	Инд. СМР 10.18; НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	408,00
		ЗП						7,21		73,44
		ЭМ						0,80		8,16
		в т.ч. ЗПМ						0,09		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								81,60
		СП от ЗП								52,22
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3,4						
		Всего по позиции						26,93		408,00
225	3.15-71-1	Влагостойкий потолок ГКЛ/ремонт потолка мокрой зоны	м2	3,4	150,51			511,72	Инд. СМР 10.18; НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	1 752,00
		ЗП						137,07		1 395,36
		ЭМ						15,23		155,04
		в т.ч. ЗПМ						1,69		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 550,40
		СП от ЗП								992,26
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3,4						

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по позиции						511,72		1 152,00
226	3.15-71-1	Устройство/ремонт потолка с каркасом и закладными	м2	3,4	138,62			471,32	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	1 140,00
		ЗП						126,25		1 285,20
		ЭМ						14,03		142,80
		в т.ч. ЗПМ						1,55		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 428,00
		СП от ЗП								913,92
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3,4						
		Всего по позиции						471,32		1 140,00
227	ТКП	Грунт премиальный глубокого проникновения Ceresit/Knauf	л	0,45	260,00				replacement_market_estimate	117,00
228	PETR-1096374 / арт. 133681	Пароизоляция, мембрана, уплотнительные ленты потолков мокрых зон	м2	3,57	95,00				replacement_verified_browser_petrovich	339,15
229	ТКП	Гипсокартон Knauf Сапфир/акустический усиленный 2500х1200х12,5 мм	лист	2,2	1 450,00				replacement_market_estimate	3 190,00
230	ТКП	Профиль потолочный Knauf усиленный 60х27 мм 4 м	шт.	2,2	650,00				replacement_market_estimate	1 430,00
231	ТКП	Профиль направляющий Knauf усиленный 27х28 мм 3 м	шт.	3,3	320,00				replacement_market_estimate	1 056,00
232	ТКП	Подвесы, соединители, виброподвесы, саморезы, лента и шпаклевка швов VIP	м2	3,74	1 350,00				replacement_market_estimate	5 049,00
233	ТКП	Материалы премиальной финишной подготовки и окраски потолков VIP	м2	3,74	780,00				replacement_market_estimate	2 917,20
234	ТКП	Ревизионный люк скрытого монтажа премиальный	шт.	1,05	8 500,00				replacement_market_estimate	8 925,00
235	ТКП	Скрытый ревизионный люк под плитку премиальный	шт.	1,05	14 500,00				replacement_market_estimate	15 225,00
Раздел. Проемы										
236	6.56-24-1	Монтаж/ремонт дверного блока, откосов и фурнитуры	шт.	1	519,49			519,49	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	1 800,00
		ЗП						137,92		1 404,00
		ЭМ						15,32		156,00
		в т.ч. ЗПМ						1,70		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 419,60
		СП от ЗП								1 092,00
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						519,49		1 800,00
237	ТКП	Дверь межкомнатная премиальная шпонированная/эмаль с полотном и коробом	шт.	1,05	42 000,00				replacement_market_estimate	44 100,00
238	ТКП	Коробка, скрытые петли, доборы, наличники и замки премиум VIP	компл.	1,05	26 000,00				replacement_market_estimate	27 300,00
239	ТКП	Порожки и переходные профили скрытого/латунного исполнения VIP	шт.	1,05	3 800,00				replacement_market_estimate	3 990,00
240	ТКП	Доводчик премиальный, ограничители, уплотнители и стопоры VIP	компл.	1,05	9 500,00				replacement_market_estimate	9 975,00
241	ТКП	Фурнитура дверная премиум: магнитные замки, скрытые петли, цилиндры	компл.	1,05	22 000,00				replacement_market_estimate	23 100,00
242	ТКП	Материалы усиления и ремонта проемов VIP: профиль, смесь, анкера, сетка	компл.	1,1	6 500,00				replacement_market_estimate	7 150,00
243	PETR-1060656 / арт. 1060656	Противопожарные и технические двери на границах блоков с фурнитурой	компл.	0,0058	260 000,00				verified_browser_petrovich	1 508,00
Раздел. Водоснабжение и канализация										

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
244	3.16-31-1	Скрытая прокладка труб ХВС/ГВС/канализации	м.п.	12	111,75			1 340,98	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	21 600,00
		ЗП						381,93		3 888,00
		ЭМ						42,44		432,00
		в т.ч. ЗПМ						4,70		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								4 752,00
		СП от ЗП								3 196,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	12						
		Всего по позиции						1 340,98		21 600,00
245	3.16-15-1	Монтаж арматуры, сифонов, подводок, фильтров и ревизии	компл.	2	260,75			521,49	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	8 400,00
		ЗП						148,53		1 512,00
		ЭМ						16,50		168,00
		в т.ч. ЗПМ						1,83		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 848,00
		СП от ЗП								1 243,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						521,49		8 400,00
246	3.16-22-1	Монтаж коллекторов, защиты от протечек и сервисных люков	компл.	1	581,09			581,09	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	9 360,00
		ЗП						165,50		1 684,80
		ЭМ						18,39		187,20
		в т.ч. ЗПМ						2,04		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 059,20
		СП от ЗП								1 385,28
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						581,09		9 360,00
247	3.16-29-1	Опрессовка и испытания трубопроводов	компл.	1	335,25			335,25	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	5 400,00
		ЗП						95,48		972,00
		ЭМ						10,61		108,00
		в т.ч. ЗПМ						1,17		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 188,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ЗП								799,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						335,25		5 400,00
248	PETR-1079892 / арт. 1450	Трап/сливной узел с гидрозатвором и комплектом подключения	компл.	0,55	4 500,00				verified_browser_petrovich	2 475,00
249	PETR-143200 / арт. УТр.700.0020.32.02	Труба PPR/металлопластик для ХВС/ГВС	м.п.	13,2	180,00				verified_browser_petrovich	2 376,00
250	PETR-108328 / арт. 115420/38043	Канализационные трубы, отводы, тройники, ревизии	м.п.	5,94	650,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 861,00
251	PETR-109192 / арт. 8464/X100U	Хомуты, теплоизоляция труб, крепеж и маркировка трубопроводов	м.п.	19,14	180,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 445,20
252	PETR-685041 / арт. VT.388.N.04	Краны шаровые, фильтры, коллекторы, подводка	компл.	2,2	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	7 700,00
253	PETR-666318 / арт. 30986362	Сифоны, гибкая подводка, манжеты, трапы, крепеж сантехники	компл.	2,2	4 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	9 240,00
254	PETR-1067309 / арт. FA 39M4 12100	Фильтры грубой/тонкой очистки, редукторы и манометры	компл.	0,55	8 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 675,00
255	ТКП	Система защиты от протечек: датчики, краны, контроллер и питание	компл.	1,05	28 000,00				external_supplier_estimate	29 400,00
256	ТКП	Коллекторный шкаф, коллекторы ХВС/ГВС, расходомеры и крепеж	компл.	1,05	24 000,00				external_supplier_estimate	25 200,00
257	PETR-1020331 / арт. Lm36040011050	Ревизии, прочистки, трапы и обратные клапаны канализации	компл.	1,1	4 800,00				verified_browser_petrovich	5 280,00
Раздел. Сантехника										
258	6.65-4-1	Демонтаж сантехнических приборов и подключений	шт.	2	94,66			189,31	Инд. СМР 10.18; НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	2 640,00
		ЗП						46,68		475,20
		ЭМ						5,19		52,80
		в т.ч. ЗПМ						0,57		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								422,40
		СП от ЗП								290,40
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						189,31		2 640,00
259	3.17-1-6	Монтаж сантехнических приборов и смесителей	шт.	2	372,50			744,99	Инд. СМР 10.18; НР 110%; СП 74%; ТСН-2001.8 табл.1 п.41	12 000,00
		ЗП						212,18		2 160,00
		ЭМ						23,58		240,00
		в т.ч. ЗПМ						2,61		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 640,00
		СП от ЗП								1 776,00
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						744,99		12 000,00
260	ТКП	Полотенцесушитель дизайнерский с комплектом подключения VIP	шт.	1,05	42 000,00				replacement_market_estimate	44 100,00
261	ТКП	Раковина премиальная накладная/встраиваемая с крепежом	шт.	1,05	28 000,00				replacement_market_estimate	29 400,00
262	ТКП	Зеркало премиальное с подсветкой и крепежом	шт.	1,05	22 000,00				replacement_market_estimate	23 100,00
263	ТКП	Санитарные аксессуары премиальные: дозаторы, держатели, крючки, ершики	компл.	1,05	14 500,00				replacement_market_estimate	15 225,00

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
264	ТКП	Сушилка для рук/диспенсер премиальный	шт.	1,05	28 000,00				replacement_market_estimate	29 400,00
265	ТКП	Смеситель премиальный Grohe/Hansgrohe дизайнерская серия	шт.	1,05	36 000,00				replacement_market_estimate	37 800,00
Раздел. Отопление										
266	3.18-6-1	Ревизия/замена отопительных приборов, арматуры и подключений	компл.	1	670,49			670,49	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	10 800,00
		ЗП						190,96		1 944,00
		ЭМ						21,22		216,00
		в т.ч. ЗПМ						2,35		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 376,00
		СП от ЗП								1 598,40
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						670,49		10 800,00
267	3.16-29-1	Промывка, балансировка, опрессовка и настройка отопления	компл.	1	312,90			312,90	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	5 040,00
		ЗП						89,12		907,20
		ЭМ						9,90		100,80
		в т.ч. ЗПМ						1,10		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 108,80
		СП от ЗП								745,92
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						312,90		5 040,00
268	ТКП	Дизайнерский радиатор/экран радиатора премиум с комплектом подключения	шт.	1,05	68 000,00				replacement_market_estimate	71 400,00
269	PETR-614795 / арт. VT.047.N.04	Термостатические клапаны, запорная арматура и воздухоотводчики отопления	компл.	1,1	4 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 620,00
270	PETR-148982 / арт. VTa.700.A1.25.32.02	Трубы отопления, фитинги, изоляция и крепеж	м.п.	4,6	650,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 990,00
271	PETR-616826 / арт. R.Ad.SA01/9939	Кронштейны, крепеж и расходники для отопительных приборов	компл.	1,1	1 800,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 980,00
272	ТКП	Балансировочная арматура, промывка, опрессовка и теплоизоляция отопления	компл.	1,1	8 500,00				replacement_market_estimate	9 350,00
Раздел. Вентиляция										
273	6.65-25-1	Ревизия вентканалов, решеток и проходок	компл.	1	186,25			186,25	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	3 000,00
		ЗП						53,05		540,00
		ЭМ						5,89		60,00
		в т.ч. ЗПМ						0,65		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								660,00
		СП от ЗП								444,00
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по позиции						186,25		3 000,00
274	3.20-9-1	Монтаж/замена вентиляционной решетки или вытяжного устройства	компл.	1	298,00			298,00	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	4 800,00
		ЗП						84,87		864,00
		ЭМ						9,43		96,00
		в т.ч. ЗПМ						1,04		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 056,00
		СП от ЗП								710,40
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						298,00		4 800,00
275	PETR-10686 / арт. 301	Вентиляционные решетки/диффузоры для помещений	шт.	1,05	2 200,00				verified_browser_petrovich	2 310,00
276	PETR-101626 / арт. AE102	Воздуховоды, фасонные части, клапаны и гибкие вставки	м.п.	1,52	1 400,00				verified_browser_petrovich	2 128,00
277	PETR-101626 / арт. AE102	Крепеж, подвесы, изоляция и герметики вентиляционных трасс	м.п.	1,52	420,00				replacement_verified_browser_petrovich	638,40
278	ТКП	Противопожарные/обратные клапаны, дроссели и переходы вентиляции	шт.	1,05	4 200,00				external_supplier_estimate	4 410,00
279	PETR-1023898 / арт. TYPHOON 100 2SP	Вытяжной вентилятор/канальный вентилятор для мокрых зон и кухонь	шт.	1,05	7 500,00				verified_browser_petrovich	7 875,00
280	PETR-1020291 / арт. ERA 5C ET	Решетки вентиляционные, вентиляторы, воздуховоды	компл.	1,05	2 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 625,00
281	ТКП	Центральная комплектация вентиляции: автоматика, клапаны, шумоглушители, ревизии	компл.	0,0058	445 512,00				external_supplier_estimate	2 583,97
Раздел. Электрика										
282	4.8-159-1	Скрытая прокладка кабельных линий	м.п.	32	25,57			818,24	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	13 056,00
		ЗП						230,85		2 350,08
		ЭМ						25,65		261,12
		в т.ч. ЗПМ						2,84		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 976,77
		СП от ЗП								1 749,50
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	32						
		Всего по позиции						818,24		13 056,00
283	6.69-5-3	Подрозетники, распайки, штробы и заделка	точка	3	63,93			191,78	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	3 060,00
		ЗП						54,11		550,80
		ЭМ						6,01		61,20
		в т.ч. ЗПМ						0,67		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								697,68
		СП от ЗП								410,04
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по позиции						191,78		3 060,00
284	4.8-243-8	Монтаж розеток и выключателей	точка	3	37,60			112,81	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 800,00
		ЗП						31,83		324,00
		ЭМ						3,54		36,00
		в т.ч. ЗПМ						0,39		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								410,40
		СП от ЗП								241,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						112,81		1 800,00
285	4.8-246-1	Монтаж светильников и проверка освещения	шт.	1	90,25			90,25	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 440,00
		ЗП						25,46		259,20
		ЭМ						2,83		28,80
		в т.ч. ЗПМ						0,31		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								328,32
		СП от ЗП								192,96
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						90,25		1 440,00
286	ТКП	Кабель премиальный ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х2,5 для VIP зон	м.п.	26,4	220,00				replacement_market_estimate	5 808,00
287	PETR-997026 / арт. 1157630FG00070A Ак	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5	м.п.	8,8	85,00				verified_browser_petrovich	748,00
288	PETR-660833 / арт. 51020	Гофра, клипсы, кабельные стяжки, клеммы, расходники электромонтажа	м.п.	35,2	95,00				verified_browser_petrovich	3 344,00
289	PETR-128017 / арт. IMT351201	Подрозетники, распределительные коробки, монтажные стаканы	шт.	3,3	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	924,00
290	PETR-128022 / арт. IMT351611	Распределительные коробки, клеммники WAGO, DIN-рейки и маркировка линий	компл.	1,1	850,00				replacement_verified_browser_petrovich	935,00
291	ТКП	Розетка премиальная Legrand/Schneider дизайнерская серия	шт.	2,2	1 800,00				replacement_market_estimate	3 960,00
292	ТКП	Выключатель премиальный Legrand/Schneider дизайнерская серия	шт.	1,1	1 500,00				replacement_market_estimate	1 650,00
293	ТКП	Рамки, клавиши и лицевые панели премиальной дизайнерской серии	компл.	3,3	1 200,00				replacement_market_estimate	3 960,00
294	ТКП	Светильник дизайнерский/премиальный LED с высоким CRI	шт.	1,05	6 500,00				replacement_market_estimate	6 825,00
295	PETR-106926 / арт. 45015	Подключение оборудования: кабельные выводы, вилки, розетки силовые, наконечники	точка	1,05	1 450,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 522,50
296	PETR-660888 / арт. mp54-3-2-bas	Питающие и магистральные кабели до щитов и нагрузок	м.п.	2,93	220,00				verified_browser_petrovich	644,60
297	PETR-141625 / арт. 35024	Лоток кабельный с крышкой	м.п.	1,12	950,00				verified_browser_petrovich	1 064,00
298	PETR-1152906 / арт. BSE410HDZ	Подвесы, кронштейны, заземление и крепеж кабельных лотков	м.п.	1,12	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	313,60
299	PETR-997001 / арт. 221B12WIII1U0K00	Заземление и уравнивание потенциалов: провод, шины, наконечники, маркировка	м.п.	0,75	240,00				replacement_verified_browser_petrovich	180,00
300	PETR-1005505 / арт. GE41360	Коробка уравнивания потенциалов и комплект подключений мокрых зон	компл.	1,05	3 800,00				verified_browser_petrovich	3 990,00
301	PETR-669259 / арт. 419401	Распределительные щиты, автоматика, УЗО/дифавтоматы, клеммы и маркировка	компл.	0,0058	556 890,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 229,96
302	ТКП	ИБП/стабилизация, резервное питание слаботочных и инженерных систем	компл.	0,0058	152 412,00				external_supplier_estimate	883,99
Раздел. Пожарная сигнализация										

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист

833

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
303	4.10-81-1	Монтаж пожарных извещателей, ручных извещателей и оповещателей	точка	2	90,25			180,50	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 880,00
		ЗП						50,92		518,40
		ЭМ						5,66		57,60
		в т.ч. ЗПМ						0,63		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								656,64
		СП от ЗП								385,92
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						180,50		2 880,00
304	4.10-11-1	Подключение, маркировка и проверка шлейфов пожарной сигнализации	м.п.	10	9,78			97,77	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 560,00
		ЗП						27,58		280,80
		ЭМ						3,06		31,20
		в т.ч. ЗПМ						0,34		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								355,68
		СП от ЗП								209,04
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						97,77		1 560,00
305	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
306	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
307	PETR-1005516 / арт. GE41218-11	Извещатель пожарный ручной с коробкой и крепежом	шт.	1,05	1 800,00				verified_browser_petrovich	1 890,00
308	PETR-1168009 / арт. 28528 1	Оповещатель звуковой/светозвуковой пожарный	шт.	1,05	2 400,00				verified_browser_petrovich	2 520,00
309	PETR-1085113 / арт. 5113. ЦБ-00021636	Клеммы, коробки, изоляторы КЗ, маркировка и крепеж пожарной сигнализации	м.п.	11	95,00				verified_browser_petrovich	1 045,00
310	PETR-614369 / арт. 134-0496	ППКП, блоки питания, АКБ, модули, шкаф и общесистемная комплектация ПС	компл.	0,0058	381 030,00				verified_browser_petrovich	2 209,97
Раздел. Пожарная безопасность										
311	PETR-1024222 / арт. ОП-4 двке ад	Огнетушители, кронштейны, знаки, планы эвакуации и пиктограммы	компл.	0,0058	128 964,00				replacement_verified_browser_petrovich	747,99
Раздел. ОПС и СКС										
312	4.10-15-1	Скрытая прокладка кабелей ОПС/СКС	м.п.	10	13,54			135,37	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 160,00
		ЗП						38,19		388,80
		ЭМ						4,24		43,20
		в т.ч. ЗПМ						0,47		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								492,48
		СП от ЗП								289,44
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по позиции						135,37		2 160,00
313	4.10-78-1	Монтаж извещателей/точек СКС	точка	1	90,25			90,25	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 440,00
		ЗП						25,46		259,20
		ЭМ						2,83		28,80
		в т.ч. ЗПМ						0,31		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								328,32
		СП от ЗП								192,96
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						90,25		1 440,00
314	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
315	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
316	PETR-1212451 / арт. 80515	СОУЭ: оповещатели, табло Выход, ручные извещатели, БП/АКБ	шт.	1,05	3 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 360,00
317	PETR-1146195 / арт. RNK6F90TI	Коробки, коннекторы, патч-модули и крепеж для ОПС/СКС	м.п.	11	70,00				replacement_verified_browser_petrovich	770,00
318	PETR-614367 / арт. 34-0494	Активное оборудование ОПС/СКС, шкаф/кросс, блоки питания, коммутация	компл.	0,0058	527 580,00				verified_browser_petrovich	3 059,96
Раздел. Слаботочные системы										
319	ТКП	СКУД на входные группы: контроллеры, считыватели, замки, кнопки, БП	компл.	0,0058	222 756,00				external_supplier_estimate	1 291,98
Раздел. Инженерные трассы										
320	PETR-141622 / арт. 35023	Лотки, магистральная гофра, гильзы, противопожарная заделка и крепеж трасс	компл.	0,0058	410 340,00				verified_browser_petrovich	2 379,97
Раздел. Расходники										
321	PETR-631805 / арт. РК 0067 0	Саморезы, дюбели, анкеры, подвесы, соединители	компл.	1,1	2 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 750,00
322	PETR-687523 / арт. 117383	Пена монтажная, клей-пена, герметики общестроительные	шт.	1,1	600,00				replacement_verified_browser_petrovich	660,00
Раздел. Финиш										
323	6.69-31-1	Финальная уборка и передача помещения	м2	3,4	9,51			32,32	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	489,60
		ЗП						8,66		88,13
		ЭМ						0,96		9,79
		в т.ч. ЗПМ						0,11		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								97,92
		СП от ЗП								62,67
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3,4						
		Всего по позиции						32,32		489,60
324	ТКП	Таблички помещений, навигация, пиктограммы и крепеж	компл.	1	950,00				external_supplier_estimate	950,00
325	PETR-1028701 / арт. 80167	Финишная уборка: химия, салфетки, пленка снятия, пылесборники, ветошь	м2	3,4	95,00				verified_browser_petrovich	323,00
Раздел. Исполнительная документация										
326	PETR-1063134 / арт. mf-136-f	Бирки, кабельные маркеры, схемы, протоколы и материалы исполнительной документации	компл.	0,05	4 500,00				verified_browser_petrovich	225,00
Раздел. Логистика										

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 835

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
327	ТКП	Доставка, разгрузка, подъем и внутриплощадочное перемещение материалов	компл.	0,0058	5 193 804,05				service_estimate	30 124,06
Раздел. Резерв комплектации										
328	ТКП	Резерв на мелкие материалы и позиции без проекта	компл.	0,0058	10 387 608,11				replacement_market_estimate	60 248,13
Итого по помещению 3-2 Умывальная								202 394,88	Материалы/оборудование	1 024 078,36
Помещение/кабинет 3-3 Уборная: Уборная; БТИ № 3; площадь 1.60 м2; работы 121,131.12; материалы 491,988.85; итого 613,119.97 руб.										
Раздел. Подготовка										
329	КАЛЬК-ZSMETA-01-001	Обмер, дефектовка, маркировка границ ремонта	м2	1,6	9,59			15,34	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	230,40
		ЗП						4,07		41,47
		ЭМ						0,45		4,61
		в т.ч. ЗПМ						0,05		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								41,93
		СП от ЗП								32,26
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1,6						
		Всего по позиции						15,34		230,40
330	6.69-43-1	Укрытие и защита существующих конструкций и оборудования	м2	1,6	13,59			21,74	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	326,40
		ЗП						5,77		58,75
		ЭМ						0,64		6,53
		в т.ч. ЗПМ						0,07		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								59,40
		СП от ЗП								45,70
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1,6						
		Всего по позиции						21,74		326,40
331	PETR-630824 / арт. 0041125	Пленка укрывная защитная	м2	1,76	25,00				verified_browser_petrovich	44,00
332	PETR-787634 / арт. 489530	Лента малярная/скотч строительный	шт.	1,1	180,00				verified_browser_petrovich	198,00
333	PETR-617522 / арт. 9631964	Временное электроснабжение зоны ремонта: щиток, кабель, автоматы, удлинители	компл.	0,01	6 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	65,00
334	PETR-387814 / арт. 50044386	Временное освещение и переносные светильники для производства работ	компл.	0,25	3 200,00				verified_browser_petrovich	800,00
335	PETR-102144	Жесткая защита полов и маршрутов: оргалит/ДВП/гофрокартон	м2	0,55	260,00				verified_browser_petrovich	143,00
336	PETR-641043	Пылезащитные завесы, временные двери, укрытие проемов	компл.	0,12	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	420,00
Раздел. Демонтаж										
337	6.57-2-7	Демонтаж напольных покрытий	м2	1,6	20,65			33,04	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	460,80
		ЗП						8,15		82,94
		ЭМ						0,91		9,22
		в т.ч. ЗПМ						0,10		
		МР								

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								73,73
		СП от ЗП								50,69
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1,6						
		Всего по позиции						33,04		460,80
338	6.54-1-6	Демонтаж отделки потолка	м2	1,6	18,93			30,29	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	422,40
		ЗП						7,47		76,03
		ЭМ						0,83		8,45
		в т.ч. ЗПМ						0,09		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								67,58
		СП от ЗП								46,46
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1,6						
		Всего по позиции						30,29		422,40
339	6.62-31-1	Расчистка и демонтаж отделки стен	м2	3,52	16,35			57,55	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	802,56
		ЗП						14,19		144,46
		ЭМ						1,58		16,05
		в т.ч. ЗПМ						0,17		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								128,41
		СП от ЗП								88,28
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3,52						
		Всего по позиции						57,55		802,56
340	6.67-7-1	Демонтаж существующих электроустановочных и слаботочных изделий	точка	5	13,77			68,84	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	960,00
		ЗП						16,97		172,80
		ЭМ						1,89		19,20
		в т.ч. ЗПМ						0,21		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								153,60
		СП от ЗП								105,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	5						
		Всего по позиции						68,84		960,00
341	6.56-38-3	Демонтаж дверных блоков, шкафных фасадов и элементов проемов	компл.	1	111,87			111,87	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1560,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП						27,58		280,80
		ЭМ						3,06		31,20
		в т.ч. ЗПМ						0,34		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								249,60
		СП от ЗП								171,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						111,87		1 560,00
342	6.69-19-1	Сбор, вынос и погрузка строительного мусора	м2	1,6	18,07			28,91	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	403,20
		ЗП						7,13		72,58
		ЭМ						0,79		8,06
		в т.ч. ЗПМ						0,09		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								64,51
		СП от ЗП								44,35
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1,6						
		Всего по позиции						28,91		403,20
343	PETR-815750 / арт. 815750	Расходники инструмента: диски, буры, сверла, лезвия, насадки, коронки	м2	2,83	85,00				replacement_verified_browser_petrovich	240,55
344	PETR-104801 / арт. M031	Мешки строительные для мусора	упак.	1,1	350,00				verified_browser_petrovich	385,00
345	PETR-666098 / арт. 0208	Биг-бэги/мягкие контейнеры для внутреннего сбора мусора	шт.	1,1	850,00				verified_browser_petrovich	935,00
346	PETR-953115	Контейнер 8 м3 с вывозом и утилизацией строительного мусора	шт.	0,02	22 000,00				verified_browser_petrovich	440,00
Раздел. Скрытые работы										
347	КАЛЬК-ZSMETA-15-001	Проверка оснований после демонтажа	м2	1,6	7,74			12,39	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	172,80
		ЗП						3,06		31,10
		ЭМ						0,34		3,46
		в т.ч. ЗПМ						0,04		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								27,65
		СП от ЗП								19,01
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1,6						
		Всего по позиции						12,39		172,80
348	6.69-42-1	Герметизация инженерных проходок	компл.	1	135,87			135,87	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	2 040,00
		ЗП						36,07		367,20
		ЭМ						4,01		40,80
		в т.ч. ЗПМ						0,44		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 838

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								371,28
		СП от ЗП								285,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						135,87		2 040,00
349	PETR-167833 / арт. 581404	Ремонтная смесь/гипс/алебастр для заделки штроб и выбоин	меш.	1,1	650,00				verified_browser_petrovich	715,00
350	ТКП	Противопожарная заделка проходок: гильзы, пена, мастика, манжеты	узел	1,1	3 200,00				external_supplier_estimate	3 520,00
Раздел. Полы										
351	3.15-165-1	Обеспыливание, грунтование и ремонт основания пола	м2	1,6	10,76			17,22	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	268,80
		ЗП						4,75		48,38
		ЭМ						0,53		5,38
		в т.ч. ЗПМ						0,06		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								55,91
		СП от ЗП								37,63
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1,6						
		Всего по позиции						17,22		268,80
352	3.11-10-1	Выравнивание основания пола	м2	1,6	59,95			95,92	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	1 497,60
		ЗП						26,48		269,57
		ЭМ						2,94		29,95
		в т.ч. ЗПМ						0,33		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								311,50
		СП от ЗП								209,66
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1,6						
		Всего по позиции						95,92		1 497,60
353	3.11-32-1	Гидроизоляция пола с заводом на стены	м2	1,6	57,64			92,23	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	1 440,00
		ЗП						25,46		259,20
		ЭМ						2,83		28,80
		в т.ч. ЗПМ						0,31		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								299,52
		СП от ЗП								201,60

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1,6						
		Всего по позиции						92,23		1 440,00
354	3.11-36-1	Укладка плитки/керамогранита пола	м2	1,6	169,09			270,54	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.38	4 224,00
		ЗП						74,69		760,32
		ЭМ						8,30		84,48
		в т.ч. ЗПМ						0,92		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								878,59
		СП от ЗП								591,36
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1,6						
		Всего по позиции						270,54		4 224,00
355	ТКП	Грунт премиальный глубокого проникновения Ceresit/Knauf	л	0,21	260,00				replacement_market_estimate	54,60
356	PETR-148490 / арт. 1012526	Ровнитель Weber.vetonit 3000	меш.	1,1	1 356,00				verified_browser_petrovich	1 491,60
357	PETR-997147	Гидроизоляция обмазочная для санузлов	кг	8,8	260,00				verified_browser_petrovich	2 288,00
358	PETR-680020 / арт. 725065	Лента гидроизоляционная для углов и примыканий	м.п.	5,57	160,00				verified_browser_petrovich	891,20
359	PETR-605181 / арт. 90-4 V	Манжеты, углы и узлы гидроизоляции труб/трапов	компл.	1,1	950,00				verified_browser_petrovich	1 045,00
360	ТКП	Керамогранит премиальный крупноформатный 600х1200/1200х1200	м2	1,76	6 500,00				replacement_market_estimate	11 440,00
361	ТКП	Клей эластичный премиальный С2TE S1/S2 для крупноформатного керамогранита	меш.	1,1	1 450,00				replacement_market_estimate	1 595,00
362	ТКП	Затирка эпоксидная/премиальная влагостойкая	шт.	1,1	2 800,00				replacement_market_estimate	3 080,00
363	PETR-824931 / арт. 824931	СВП, крестики, профили примыкания, уголки и расходники для плитки	м2	1,76	180,00				replacement_verified_browser_petrovich	316,80
Раздел. Стены										
364	3.15-165-1	Грунтование стен	м2	3,52	7,92			27,88	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	422,40
		ЗП						7,47		76,03
		ЭМ						0,83		8,45
		в т.ч. ЗПМ						0,09		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								84,48
		СП от ЗП								54,07
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3,52						
		Всего по позиции						27,88		422,40
365	6.61-1-3	Локальное штукатурное выравнивание стен и откосов	м2	1,23	71,29			87,69	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	1 328,40
		ЗП						23,49		239,11
		ЭМ						2,61		26,57
		в т.ч. ЗПМ						0,29		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ЗП								265,68
		СП от ЗП								170,04
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1,23						
		Всего по позиции						87,69		1 328,40
366	3.15-103-1	Финишная шпаклевка стен	м2	3,52	42,78			150,57	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	2 280,96
		ЗП						40,33		410,57
		ЭМ						4,48		45,62
		в т.ч. ЗПМ						0,50		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								456,19
		СП от ЗП								291,96
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3,52						
		Всего по позиции						150,57		2 280,96
367	6.52-18-1	Гидроизоляция стен мокрых участков	м2	3,52	51,49			181,24	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	2 745,60
		ЗП						48,55		494,21
		ЭМ						5,39		54,91
		в т.ч. ЗПМ						0,60		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								549,12
		СП от ЗП								351,44
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3,52						
		Всего по позиции						181,24		2 745,60
368	3.15-149-1	Облицовка стен плиткой/керамогранитом	м2	3,52	198,03			697,08	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	10 560,00
		ЗП						186,72		1 900,80
		ЭМ						20,75		211,20
		в т.ч. ЗПМ						2,30		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 112,00
		СП от ЗП								1 351,68
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3,52						
		Всего по позиции						697,08		10 560,00
369	3.15-139-1	Затирка и санитарная герметизация	м2	3,52	27,72			97,59	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	1 478,40
		ЗП						26,14		266,11
		ЭМ						2,90		29,57

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 841

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ						0,32		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								295,68
		СП от ЗП								189,24
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3,52						
		Всего по позиции						97,59		1 478,40
370	ТКП	Грунт премиальный глубокого проникновения Ceresit/Knauf	л	0,46	260,00				replacement_market_estimate	119,60
371	ТКП	Штукатурка гипсовая Knauf Rotband/МП 75 премиум-класс	меш.	1,1	780,00				replacement_market_estimate	858,00
372	PETR-141512 / арт. 141472/6983-350647	Маяки штукатурные	м.п.	0,68	75,00				verified_browser_petrovich	51,00
373	PETR-631138 / арт. 240219	Уголок штукатурный/перфорированный	м.п.	0,77	95,00				verified_browser_petrovich	73,15
374	PETR-133351	Армирующая сетка по трещинам и примыканиям	м2	0,58	130,00				verified_browser_petrovich	75,40
375	ТКП	Шпаклевка влагостойкая премиальная для санузлов и кухни	меш.	1,1	4 200,00				replacement_market_estimate	4 620,00
376	ТКП	Керамогранит/плитка премиальная крупноформатная для стен	м2	3,87	6 500,00				replacement_market_estimate	25 155,00
377	ТКП	Клей эластичный премиальный C2TE S1/S2 для крупноформатного керамогранита	меш.	1,1	1 450,00				replacement_market_estimate	1 595,00
378	ТКП	Затирка эпоксидная/премиальная влагостойкая	шт.	1,1	2 800,00				replacement_market_estimate	3 080,00
379	PETR-824931 / арт. 824931	СВП, крестики, профили примыкания, уголки и расходники для плитки	м2	3,87	180,00				replacement_verified_browser_petrovich	696,60
380	PETR-684418 / арт. 17438_17974_53463	Герметик санитарный силиконовый	шт.	1,1	650,00				verified_browser_petrovich	715,00
Раздел. Потолки										
381	3.15-165-1	Грунтование и подготовка потолочного основания	м2	1,6	7,92			12,67	Инд. СМР 10.18; НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	192,00
		ЗП						3,39		34,56
		ЭМ						0,38		3,84
		в т.ч. ЗПМ						0,04		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								38,40
		СП от ЗП								24,58
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1,6						
		Всего по позиции						12,67		192,00
382	3.15-71-1	Влагостойкий потолок ГКЛ/ремонт потолка мокрой зоны	м2	1,6	150,51			240,81	Инд. СМР 10.18; НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	3 648,00
		ЗП						64,50		656,64
		ЭМ						7,17		72,96
		в т.ч. ЗПМ						0,79		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								729,60
		СП от ЗП								466,94
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1,6						

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по позиции						240,81		3 648,00
383	3.15-71-1	Устройство/ремонт потолка с каркасом и закладными	м2	1,6	138,62			221,80	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	3 360,00
		ЗП						59,41		604,80
		ЭМ						6,60		67,20
		в т.ч. ЗПМ						0,73		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								672,00
		СП от ЗП								430,08
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1,6						
		Всего по позиции						221,80		3 360,00
384	ТКП	Грунт премиальный глубокого проникновения Ceresit/Knauf	л	0,21	260,00				replacement_market_estimate	54,60
385	PETR-1096374 / арт. 133681	Пароизоляция, мембрана, уплотнительные ленты потолков мокрых зон	м2	1,68	95,00				replacement_verified_browser_petrovich	159,60
386	ТКП	Гипсокартон Knauf Сапфир/акустический усиленный 2500х1200х12,5 мм	лист	1,1	1 450,00				replacement_market_estimate	1 595,00
387	ТКП	Профиль потолочный Knauf усиленный 60х27 мм 4 м	шт.	1,1	650,00				replacement_market_estimate	715,00
388	ТКП	Профиль направляющий Knauf усиленный 27х28 мм 3 м	шт.	2,2	320,00				replacement_market_estimate	704,00
389	ТКП	Подвесы, соединители, виброподвесы, саморезы, лента и шпаклевка швов VIP	м2	1,76	1 350,00				replacement_market_estimate	2 376,00
390	ТКП	Материалы премиальной финишной подготовки и окраски потолков VIP	м2	1,76	780,00				replacement_market_estimate	1 372,80
391	ТКП	Ревизионный люк скрытого монтажа премиальный	шт.	1,05	8 500,00				replacement_market_estimate	8 925,00
392	ТКП	Скрытый ревизионный люк под плитку премиальный	шт.	1,05	14 500,00				replacement_market_estimate	15 225,00
Раздел. Проемы										
393	6.56-24-1	Монтаж/ремонт дверного блока, откосов и фурнитуры	шт.	1	519,49			519,49	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	7 800,00
		ЗП						137,92		1 404,00
		ЭМ						15,32		156,00
		в т.ч. ЗПМ						1,70		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 419,60
		СП от ЗП								1 092,00
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						519,49		7 800,00
394	ТКП	Дверь межкомнатная премиальная шпонированная/эмаль с полотном и коробом	шт.	1,05	42 000,00				replacement_market_estimate	44 100,00
395	ТКП	Коробка, скрытые петли, доборы, наличники и замки премиум VIP	компл.	1,05	26 000,00				replacement_market_estimate	27 300,00
396	ТКП	Порожки и переходные профили скрытого/латунного исполнения VIP	шт.	1,05	3 800,00				replacement_market_estimate	3 990,00
397	ТКП	Доводчик премиальный, ограничители, уплотнители и стопоры VIP	компл.	1,05	9 500,00				replacement_market_estimate	9 975,00
398	ТКП	Фурнитура дверная премиум: магнитные замки, скрытые петли, цилиндры	компл.	1,05	22 000,00				replacement_market_estimate	23 100,00
399	ТКП	Материалы усиления и ремонта проемов VIP: профиль, смесь, анкера, сетка	компл.	1,1	6 500,00				replacement_market_estimate	7 150,00
400	PETR-1060656 / арт. 1060656	Противопожарные и технические двери на границах блоков с фурнитурой	компл.	0,0027	260 000,00				verified_browser_petrovich	709,54
Раздел. Водоснабжение и канализация										

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
401	3.16-31-1	Скрытая прокладка труб ХВС/ГВС/канализации	м.п.	6	111,75			670,49	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	10 800,00
		ЗП						190,96		1 944,00
		ЭМ						21,22		216,00
		в т.ч. ЗПМ						2,35		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 376,00
		СП от ЗП								1 598,40
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	6						
		Всего по позиции						670,49		10 800,00
402	3.16-15-1	Монтаж арматуры, сифонов, подводок, фильтров и ревизии	компл.	1	260,75			260,75	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	4 200,00
		ЗП						74,26		756,00
		ЭМ						8,25		84,00
		в т.ч. ЗПМ						0,91		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								924,00
		СП от ЗП								621,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						260,75		4 200,00
403	3.16-22-1	Монтаж коллекторов, защиты от протечек и сервисных люков	компл.	1	581,09			581,09	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	9 360,00
		ЗП						165,50		1 684,80
		ЭМ						18,39		187,20
		в т.ч. ЗПМ						2,04		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 059,20
		СП от ЗП								1 385,28
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						581,09		9 360,00
404	3.16-29-1	Опрессовка и испытания трубопроводов	компл.	1	335,25			335,25	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	5 400,00
		ЗП						95,48		972,00
		ЭМ						10,61		108,00
		в т.ч. ЗПМ						1,17		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 188,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

ФОРМАТ 298.9x210.5 мм

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ЗП								799,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						335,25		5 400,00
405	PETR-1079892 / арт. 1450	Трап/сливной узел с гидрозатвором и комплектом подключения	компл.	0,55	4 500,00				verified_browser_petrovich	2 475,00
406	PETR-143200 / арт. УТр.700.0020.32.02	Труба PPR/металлопластик для ХВС/ГВС	м.п.	6,6	180,00				verified_browser_petrovich	1 188,00
407	PETR-108328 / арт. 115420/38043	Канализационные трубы, отводы, тройники, ревизии	м.п.	3,3	650,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 145,00
408	PETR-109192 / арт. 8464/X100U	Хомуты, теплоизоляция труб, крепеж и маркировка трубопроводов	м.п.	9,9	180,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 782,00
409	PETR-685041 / арт. VT.388.N.04	Краны шаровые, фильтры, коллекторы, подводка	компл.	1,1	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 850,00
410	PETR-666318 / арт. 30986362	Сифоны, гибкая подводка, манжеты, трапы, крепеж сантехники	компл.	1,1	4 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 620,00
411	PETR-1067309 / арт. FA 39M4 12100	Фильтры грубой/тонкой очистки, редукторы и манометры	компл.	0,55	8 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 675,00
412	ТКП	Система защиты от протечек: датчики, краны, контроллер и питание	компл.	1,05	28 000,00				external_supplier_estimate	29 400,00
413	ТКП	Коллекторный шкаф, коллекторы ХВС/ГВС, расходомеры и крепеж	компл.	0,53	24 000,00				external_supplier_estimate	12 720,00
414	PETR-1020331 / арт. Lm36040011050	Ревизии, прочистки, трапы и обратные клапаны канализации	компл.	1,1	4 800,00				verified_browser_petrovich	5 280,00
Раздел. Сантехника										
415	6.65-4-1	Демонтаж сантехнических приборов и подключений	шт.	1	94,66			94,66	Инд. СМР 10.18; НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 320,00
		ЗП						23,34		237,60
		ЭМ						2,59		26,40
		в т.ч. ЗПМ						0,29		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								211,20
		СП от ЗП								145,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						94,66		1 320,00
416	3.17-1-6	Монтаж сантехнических приборов и смесителей	шт.	1	372,50			372,50	Инд. СМР 10.18; НР 110%; СП 74%; ТСН-2001.8 табл.1 п.41	6 000,00
		ЗП						106,09		1 080,00
		ЭМ						11,79		120,00
		в т.ч. ЗПМ						1,30		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 320,00
		СП от ЗП								888,00
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						372,50		6 000,00
417	ТКП	Полотенцесушитель дизайнерский с комплектом подключения VIP	шт.	0,53	42 000,00				replacement_market_estimate	22 260,00
418	ТКП	Унитаз подвесной премиальный с инсталляцией Geberit/Grohe	шт.	1,05	52 000,00				replacement_market_estimate	54 600,00
419	ТКП	Сантехнические перегородки, экраны и крепеж	компл.	0,53	18 500,00				external_supplier_estimate	9 805,00
Раздел. Вентиляция										

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
420	6.65-25-1	Ревизия вентканалов, решеток и проходок	компл.	1	186,25			186,25	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	3 000,00
		ЗП						53,05		540,00
		ЭМ						5,89		60,00
		в т.ч. ЗПМ						0,65		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								660,00
		СП от ЗП								444,00
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						186,25		3 000,00
421	3.20-9-1	Монтаж/замена вентиляционной решетки или вытяжного устройства	компл.	1	298,00			298,00	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	4 800,00
		ЗП						84,87		864,00
		ЭМ						9,43		96,00
		в т.ч. ЗПМ						1,04		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 056,00
		СП от ЗП								710,40
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						298,00		4 800,00
422	PETR-10686 / арт. 301	Вентиляционные решетки/диффузоры для помещений	шт.	1,05	2 200,00				verified_browser_petrovich	2 310,00
423	PETR-101626 / арт. AE102	Воздуховоды, фасонные части, клапаны и гибкие вставки	м.п.	0,72	1 400,00				verified_browser_petrovich	1 008,00
424	PETR-101626 / арт. AE102	Крепеж, подвесы, изоляция и герметики вентиляционных масс	м.п.	0,72	420,00				replacement_verified_browser_petrovich	302,40
425	ТКП	Противопожарные/обратные клапаны, дроссели и переходы вентиляции	шт.	1,05	4 200,00				external_supplier_estimate	4 410,00
426	PETR-1023898 / арт. TYPHOON 100 2SP	Вытяжной вентилятор/канальный вентилятор для мокрых зон и кухонь	шт.	1,05	7 500,00				verified_browser_petrovich	7 875,00
427	PETR-1020291 / арт. ERA 5C ET	Решетки вентиляционные, вентиляторы, воздуховоды	компл.	1,05	2 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 625,00
428	ТКП	Центральная комплектация вентиляции: автоматика, клапаны, шумоглушители, ревизии	компл.	0,0027	445 512,00				external_supplier_estimate	1 215,80
Раздел. Электрика										
429	4.8-159-1	Скрытая прокладка кабельных линий	м.п.	32	25,57			818,24	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	13 056,00
		ЗП						230,85		2 350,08
		ЭМ						25,65		261,12
		в т.ч. ЗПМ						2,84		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 976,77
		СП от ЗП								1 749,50
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	32						
		Всего по позиции						818,24		13 056,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 846

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
430	6.69-5-3	Подрозетники, распайки, штробы и заделка	точка	3	63,93			191,78	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	3 060,00
		ЗП						54,11		550,80
		ЭМ						6,01		61,20
		в т.ч. ЗПМ						0,67		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								697,68
		СП от ЗП								410,04
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						191,78		3 060,00
431	4.8-243-8	Монтаж розеток и выключателей	точка	3	37,60			112,81	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 800,00
		ЗП						31,83		324,00
		ЭМ						3,54		36,00
		в т.ч. ЗПМ						0,39		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								410,40
		СП от ЗП								241,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						112,81		1 800,00
432	4.8-246-1	Монтаж светильников и проверка освещения	шт.	1	90,25			90,25	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 440,00
		ЗП						25,46		259,20
		ЭМ						2,83		28,80
		в т.ч. ЗПМ						0,31		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								328,32
		СП от ЗП								192,96
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						90,25		1 440,00
433	ТКП	Кабель премиальный ВВГ нг(А)-FRLSLTx 3х2,5 для VIP зон	м.п.	26,4	220,00				replacement_market_estimate	5 808,00
434	PETR-997026 / арт. 1157630FG00070A Ак	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5	м.п.	8,8	85,00				verified_browser_petrovich	748,00
435	PETR-660833 / арт. 51020	Гофра, клипсы, кабельные стяжки, клеммы, расходники электромонтажа	м.п.	35,2	95,00				verified_browser_petrovich	3 344,00
436	PETR-128017 / арт. IMT351201	Подрозетники, распределительные коробки, монтажные стаканы	шт.	3,3	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	924,00
437	PETR-128022 / арт. IMT351611	Распределительные коробки, клеммники WAGO, DIN-рейки и маркировка линий	компл.	1,1	850,00				replacement_verified_browser_petrovich	935,00
438	ТКП	Розетка премиальная Legrand/Schneider дизайнерская серия	шт.	2,2	1 800,00				replacement_market_estimate	3 960,00
439	ТКП	Выключатель премиальный Legrand/Schneider дизайнерская серия	шт.	1,1	1 500,00				replacement_market_estimate	1 650,00
440	ТКП	Рамки, клавиши и лицевые панели премиальной дизайнерской серии	компл.	3,3	1 200,00				replacement_market_estimate	3 960,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 847

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
441	ТКП	Светильник дизайнерский/премиальный LED с высоким CRI	шт.	1,05	6 500,00				replacement_market_estimate	6 825,00
442	PETR-106926 / арт. 45015	Подключение оборудования: кабельные выводы, вилки, розетки силовые, наконечники	точка	1,05	1 450,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 522,50
443	PETR-660888 / арт. mb54-3-2-bas	Питающие и магистральные кабели до щитов и нагрузок	м.п.	1,38	220,00				verified_browser_petrovich	303,60
444	PETR-141625 / арт. 35024	Лоток кабельный с крышкой	м.п.	0,53	950,00				verified_browser_petrovich	503,50
445	PETR-1152906 / арт. BSE4101HDZ	Подвесы, кронштейны, заземление и крепеж кабельных лотков	м.п.	0,53	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	148,40
446	PETR-997001 / арт. 221/P12WU1U0K00	Заземление и уравнивание потенциалов: провод, шины, наконечники, маркировка	м.п.	0,35	240,00				replacement_verified_browser_petrovich	84,00
447	PETR-1005505 / арт. GE41360	Коробка уравнивания потенциалов и комплект подключений мокрых зон	компл.	1,05	3 800,00				verified_browser_petrovich	3 990,00
448	PETR-669259 / арт. 419401	Распределительные щиты, автоматика, УЗО/дифавтоматы, клеммы и маркировка	компл.	0,0027	556 890,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 519,75
449	ТКП	ИБП/стабилизация, резервное питание слаботочных и инженерных систем	компл.	0,0027	152 412,00				external_supplier_estimate	415,93
Раздел. Пожарная сигнализация										
450	4.10-81-1	Монтаж пожарных извещателей, ручных извещателей и оповещателей	точка	2	90,25			180,50	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 880,00
		ЗП						50,92		518,40
		ЭМ						5,66		57,60
		в т.ч. ЗПМ						0,63		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								656,64
		СП от ЗП								385,92
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						180,50		2 880,00
451	4.10-11-1	Подключение, маркировка и проверка шлейфов пожарной сигнализации	м.п.	10	9,78			97,77	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 560,00
		ЗП						27,58		280,80
		ЭМ						3,06		31,20
		в т.ч. ЗПМ						0,34		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								355,68
		СП от ЗП								209,04
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						97,77		1 560,00
452	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПС Знг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
453	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
454	PETR-1005516 / арт. GE41218-11	Извещатель пожарный ручной с коробкой и крепежом	шт.	1,05	1 800,00				verified_browser_petrovich	1 890,00
455	PETR-1168009 / арт. 28528.1	Оповещатель звуковой/светозвуковой пожарный	шт.	1,05	2 400,00				verified_browser_petrovich	2 520,00
456	PETR-1085113 / арт. 5113.ЦБ-00021636	Клеммы, коробки, изоляторы КЗ, маркировка и крепеж пожарной сигнализации	м.п.	11	95,00				verified_browser_petrovich	1 045,00
457	PETR-614369 / арт. 34-0496	ППКП, блоки питания, АКБ, модули, шкаф и общесистемная комплектация ПС	компл.	0,0027	381 030,00				verified_browser_petrovich	1 039,83
Раздел. Пожарная безопасность										
458	PETR-1024222 / арт. ОП-4 двое ал	Огнетушители, кронштейны, знаки, планы эвакуации и пиктограммы	компл.	0,0027	128 964,00				replacement_verified_browser_petrovich	351,94
Раздел. ОПС и СКС										
459	4.10-15-1	Скрытая прокладка кабелей ОПС/СКС	м.п.	10	13,54			135,37	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 160,00

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП						38,19		388,80
		ЭМ						4,24		43,20
		в т.ч. ЗПМ						0,47		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								492,48
		СП от ЗП								289,44
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						135,37		2 160,00
460	4.10-78-1	Монтаж извещателей/точек СКС	точка	1	90,25			90,25	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 440,00
		ЗП						25,46		259,20
		ЭМ						2,83		28,80
		в т.ч. ЗПМ						0,31		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								328,32
		СП от ЗП								192,96
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						90,25		1 440,00
461	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
462	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
463	PETR-1212451 / арт. 80515	СОУЭ: оповещатели, табло Выход, ручные извещатели, БП/АКБ	шт.	1,05	3 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 360,00
464	PETR-1146195 / арт. RNK6F90TJ	Коробки, коннекторы, патч-модули и крепеж для ОПС/СКС	м.п.	11	70,00				replacement_verified_browser_petrovich	770,00
465	PETR-614367 / арт. 34-0494	Активное оборудование ОПС/СКС, шкаф/кросс, блоки питания, коммутация	компл.	0,0027	527 580,00				verified_browser_petrovich	1 439,77
Раздел. Слаботочные системы										
466	ТКП	СКУД на входные группы: контроллеры, считыватели, замки, кнопки, БП	компл.	0,0027	222 756,00				external_supplier_estimate	607,90
Раздел. Инженерные трассы										
467	PETR-141622 / арт. 35023	Лотки, магистральная гофра, гильзы, противопожарная заделка и крепеж трасс	компл.	0,0027	410 340,00				verified_browser_petrovich	1 119,82
Раздел. Расходники										
468	PETR-631805 / арт. РК 0067 0	Саморезы, дюбели, анкеры, подвесы, соединители	компл.	1,1	2 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 750,00
469	PETR-687523 / арт. 117383	Пена монтажная, клей-пена, герметики общестроительные	шт.	1,1	600,00				replacement_verified_browser_petrovich	660,00
Раздел. Финиш										
470	6.69-31-1	Финальная уборка и передача помещения	м2	1,6	9,51			15,21	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	230,40
		ЗП						4,07		41,47
		ЭМ						0,45		4,61
		в т.ч. ЗПМ						0,05		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								46,08

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 849

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ЗП								29,49
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1,6						
		Всего по позиции						15,21		230,40
471	ТКП	Таблички помещений, навигация, пиктограммы и крепеж	компл.	1	950,00				external_supplier_estimate	950,00
472	PETR-1028701 / арт. 80167	Финишная уборка: химия, салфетки, пленка снятия, пылесборники, ветошь	м2	1,6	95,00				verified_browser_petrovich	152,00
Раздел. Исполнительная документация										
473	PETR-1063134 / арт. mf-136-f	Бирки, кабельные маркеры, схемы, протоколы и материалы исполнительной документации	компл.	0,05	4 500,00				verified_browser_petrovich	225,00
Раздел. Логистика										
474	ТКП	Доставка, разгрузка, подъем и внутриплощадочное перемещение материалов	компл.	0,0027	5 193 804,05				service_estimate	14 173,89
Раздел. Резерв комплектации										
475	ТКП	Резерв на мелкие материалы и позиции без проекта	компл.	0,0027	10 387 608,11				replacement_market_estimate	28 347,78
Итого по помещению 3-3 Уборная								121 131,12	Материалы/оборудование	613 119,97

Помещение/кабинет 3-4 Уборная: Уборная; БТИ № 4; площадь 1.00 м2; работы 107,446.80; материалы 455,024.31; итого 562,471.11 руб.										
Раздел. Подготовка										
476	КАЛЬК-ZSMETA-01-001	Обмер, дефектовка, маркировка границ ремонта	м2	1	9,59			9,59	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.45	144,00
		ЗП						2,55		25,92
		ЭМ						0,28		2,88
		в т.ч. ЗПМ						0,03		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								26,21
		СП от ЗП								20,16
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						9,59		144,00
477	6.69-43-1	Укрытие и защита существующих конструкций и оборудования	м2	1	13,59			13,59	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.45	204,00
		ЗП						3,61		36,72
		ЭМ						0,40		4,08
		в т.ч. ЗПМ						0,04		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								37,13
		СП от ЗП								28,56
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						13,59		204,00
478	PETR-630824 / арт. 094125	Пленка укрывная защитная	м2	1,1	25,00				verified_browser_petrovich	27,50
479	PETR-787634 / арт. 489530	Лента малярная/скотч строительный	шт.	1,1	180,00				verified_browser_petrovich	198,00
480	PETR-617522 / арт. 9631964	Временное электроснабжение зоны ремонта: щиток, кабель, автоматы, удлинители	компл.	0,01	6 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	65,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 850

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
481	PETR-987814 / арт. 50044396	Временное освещение и переносные светильники для производства работ	компл.	0,25	3 200,00				verified_browser_petrovich	800,00
482	PETR-102144	Жесткая защита полов и маршрутов: оргалит/ДВП/гофрокартон	м2	0,34	260,00				verified_browser_petrovich	88,40
483	PETR-641043	Пылезащитные завесы, временные двери, укрытие проемов	компл.	0,12	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	420,00
Раздел. Демонтаж										
484	6.57-2-7	Демонтаж напольных покрытий	м2	1	20,65			20,65	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	288,00
		ЗП						5,09		51,84
		ЭМ						0,57		5,76
		в т.ч. ЗПМ						0,06		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								46,08
		СП от ЗП								31,68
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						20,65		288,00
485	6.54-1-6	Демонтаж отделки потолка	м2	1	18,93			18,93	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	264,00
		ЗП						4,67		47,52
		ЭМ						0,52		5,28
		в т.ч. ЗПМ						0,06		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								42,24
		СП от ЗП								29,04
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						18,93		264,00
486	6.62-31-1	Расчистка и демонтаж отделки стен	м2	2,2	16,35			35,97	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	501,60
		ЗП						8,87		90,29
		ЭМ						0,99		10,03
		в т.ч. ЗПМ						0,11		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								80,26
		СП от ЗП								55,18
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,2						
		Всего по позиции						35,97		501,60
487	6.67-7-1	Демонтаж существующих электроустановочных и слаботочных изделий	точка	5	13,77			68,84	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	960,00
		ЗП						16,97		172,80
		ЭМ						1,89		19,20
		в т.ч. ЗПМ						0,21		

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								153,60
		СП от ЗП								105,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	5						
		Всего по позиции						68,84		960,00
488	6.56-38-3	Демонтаж дверных блоков, шкафных фасадов и элементов проемов	компл.	1	111,87			111,87	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 560,00
		ЗП						27,58		280,80
		ЭМ						3,06		31,20
		в т.ч. ЗПМ						0,34		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								249,60
		СП от ЗП								171,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						111,87		1 560,00
489	6.69-19-1	Сбор, вынос и погрузка строительного мусора	м2	1	18,07			18,07	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	252,00
		ЗП						4,46		45,36
		ЭМ						0,50		5,04
		в т.ч. ЗПМ						0,05		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								40,32
		СП от ЗП								27,72
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						18,07		252,00
490	PETR-815750 / арт. 815750	Расходники инструмента: диски, буры, сверла, лезвия, насадки, коронки	м2	1,77	85,00				replacement_verified_browser_petrovich	150,45
491	PETR-104801 / арт. M031	Мешки строительные для мусора	упак.	1,1	350,00				verified_browser_petrovich	385,00
492	PETR-666098 / арт. 0208	Биг-бэги/мягкие контейнеры для внутреннего сбора мусора	шт.	1,1	850,00				verified_browser_petrovich	935,00
493	PETR-953115	Контейнер 8 м3 с вывозом и утилизацией строительного мусора	шт.	0,02	22 000,00				verified_browser_petrovich	440,00
Раздел. Скрытые работы										
494	КАЛЬК-ZSMETA-15-001	Проверка оснований после демонтажа	м2	1	7,74			7,74	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	108,00
		ЗП						1,91		19,44
		ЭМ						0,21		2,16
		в т.ч. ЗПМ						0,02		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ЗП								17,28
		СП от ЗП								11,88
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						1,74		108,00
495	6.69-42-1	Герметизация инженерных проходок	компл.	1	135,87			135,87	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	2 040,00
		ЗП						36,07		367,20
		ЭМ						4,01		40,80
		в т.ч. ЗПМ						0,44		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								371,28
		СП от ЗП								285,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						135,87		2 040,00
496	PETR-16 7833 / арт. 581404	Ремонтная смесь/гипс/алебастр для заделки штроб и выбоин	меш.	1,1	650,00				verified_browser_petrovich	715,00
497	ТКП	Противопожарная заделка проходок: гильзы, пена, мастика, манжеты	узел	1,1	3 200,00				external_supplier_estimate	3 520,00
Раздел. Полы										
498	3.15-165-1	Обеспыливание, грунтование и ремонт основания пола	м2	1	10,76			10,76	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	168,00
		ЗП						2,97		30,24
		ЭМ						0,33		3,36
		в т.ч. ЗПМ						0,04		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								34,94
		СП от ЗП								23,52
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						10,76		168,00
499	3.11-10-1	Выравнивание основания пола	м2	1	59,95			59,95	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	936,00
		ЗП						16,55		168,48
		ЭМ						1,84		18,72
		в т.ч. ЗПМ						0,20		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								194,69
		СП от ЗП								131,04
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						59,95		936,00

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
500	3.11-32-1	Гидроизоляция пола с заводом на стены	м2	1	57,64			57,64	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.38	900,00
		ЗП						15,91		162,00
		ЭМ						1,77		18,00
		в т.ч. ЗПМ						0,20		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								187,20
		СП от ЗП								126,00
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						57,64		900,00
501	3.11-36-1	Укладка плитки/керамогранита пола	м2	1	169,08			169,08	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.38	2 640,00
		ЗП						46,68		475,20
		ЭМ						5,19		52,80
		в т.ч. ЗПМ						0,57		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								549,12
		СП от ЗП								369,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						169,08		2 640,00
502	ТКП	Грунт премиальный глубокого проникновения Ceresit/Knauf	л	0,13	260,00				replacement_market_estimate	33,80
503	PETR-148490 / арт. 1012526	Ровнитель Weber.vetonit 3000	меш.	1,1	1 356,00				verified_browser_petrovich	1 491,60
504	PETR-997147	Гидроизоляция обмазочная для санузлов	кг	5,5	260,00				verified_browser_petrovich	1 430,00
505	PETR-680020 / арт. 725065	Лента гидроизоляционная для углов и примыканий	м.п.	4,4	160,00				verified_browser_petrovich	704,00
506	PETR-605181 / арт. 90-4V	Манжеты, углы и узлы гидроизоляции труб/трапов	компл.	1,1	950,00				verified_browser_petrovich	1 045,00
507	ТКП	Керамогранит премиальный крупноформатный 600x1200/1200x1200	м2	1,1	6 500,00				replacement_market_estimate	7 150,00
508	ТКП	Клей эластичный премиальный C2TE S1/S2 для крупноформатного керамогранита	меш.	1,1	1 450,00				replacement_market_estimate	1 595,00
509	ТКП	Затирка эпоксидная/премиальная влагостойкая	шт.	1,1	2 800,00				replacement_market_estimate	3 080,00
510	PETR-824931 / арт. 824931	СВП, крестики, профили примыкания, уголки и расходники для плитки	м2	1,1	180,00				replacement_verified_browser_petrovich	198,00
Раздел. Стены										
511	3.15-165-1	Грунтование стен	м2	2,2	7,92			17,43	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	264,00
		ЗП						4,67		47,52
		ЭМ						0,52		5,28
		в т.ч. ЗПМ						0,06		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								52,80
		СП от ЗП								33,79
		НР и СП от ЗПМ								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗТР	чел.-ч	2,2						
		Всего по позиции						17,43		264,00
512	6.61-1-3	Локальное штукатурное выравнивание стен и откосов	м2	0,77	71,30			54,90	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	831,60
		ЗП						14,70		149,69
		ЭМ						1,63		16,63
		в т.ч. ЗПМ						0,18		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								166,32
		СП от ЗП								106,44
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,77						
		Всего по позиции						54,90		831,60
513	3.15-103-1	Финишная шпаклевка стен	м2	2,2	42,78			94,11	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	1 425,60
		ЗП						25,21		256,61
		ЭМ						2,80		28,51
		в т.ч. ЗПМ						0,31		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								285,12
		СП от ЗП								182,48
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,2						
		Всего по позиции						94,11		1 425,60
514	6.52-18-1	Гидроизоляция стен мокрых участков	м2	2,2	51,49			113,28	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	1 716,00
		ЗП						30,34		308,88
		ЭМ						3,37		34,32
		в т.ч. ЗПМ						0,37		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								343,20
		СП от ЗП								219,65
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,2						
		Всего по позиции						113,28		1 716,00
515	3.15-149-1	Облицовка стен плиткой/керамогранитом	м2	2,2	198,04			435,68	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	6 600,00
		ЗП						116,70		1 188,00
		ЭМ						12,97		132,00
		в т.ч. ЗПМ						1,44		
		МР								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 320,00
		СП от ЗП								844,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,2						
		Всего по позиции						435,68		6 600,00
516	3.15-139-1	Затирка и санитарная герметизация	м2	2,2	27,72			60,99	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	924,00
		ЗП						16,34		166,32
		ЭМ						1,82		18,48
		в т.ч. ЗПМ						0,20		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								184,80
		СП от ЗП								118,27
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,2						
		Всего по позиции						60,99		924,00
517	ТКП	Грунт премиальный глубокого проникновения Ceresit/Кнауф	л	0,29	260,00				replacement_market_estimate	75,40
518	ТКП	Штукатурка гипсовая Кнауф Ротбанд/МП 75 премиум-класс	меш.	1,1	780,00				replacement_market_estimate	858,00
519	PETR-141512 / арт. 141472/6983-350647	Маяки штукатурные	м.п.	0,42	75,00				verified_browser_petrovich	31,50
520	PETR-631138 / арт. 240219	Уголок штукатурный/перфорированный	м.п.	0,48	95,00				verified_browser_petrovich	45,60
521	PETR-133351	Армирующая сетка по трещинам и примыканиям	м2	0,36	130,00				verified_browser_petrovich	46,80
522	ТКП	Шпаклевка влагостойкая премиальная для санузлов и кухни	меш.	1,1	4 200,00				replacement_market_estimate	4 620,00
523	ТКП	Керамогранит/плитка премиальная крупноформатная для стен	м2	2,42	6 500,00				replacement_market_estimate	15 730,00
524	ТКП	Клей эластичный премиальный C2TE S1/S2 для крупноформатного керамогранита	меш.	1,1	1 450,00				replacement_market_estimate	1 595,00
525	ТКП	Затирка эпоксидная/премиальная влагостойкая	шт.	1,1	2 800,00				replacement_market_estimate	3 080,00
526	PETR-824931 / арт. 824931	СВП, крестики, профили примыкания, уголки и расходники для плитки	м2	2,42	180,00				replacement_verified_browser_petrovich	435,60
527	PETR-684418 / арт. 17438, 17974, 53463	Герметик санитарный силиконовый	шт.	1,1	650,00				verified_browser_petrovich	715,00
Раздел. Потолки										
528	3.15-165-1	Грунтование и подготовка потолочного основания	м2	1	7,92			7,92	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	120,00
		ЗП						2,12		21,60
		ЭМ						0,24		2,40
		в т.ч. ЗПМ						0,03		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								24,00
		СП от ЗП								15,36
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						7,92		120,00
529	3.15-71-1	Влагостойкий потолок ГКЛ/ремонт потолка мокрой зоны	м2	1	150,51			150,51	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	2 280,00

Согласовано
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП						40,31		410,40
		ЭМ						4,48		45,60
		в т.ч. ЗПМ						0,50		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								456,00
		СП от ЗП								291,84
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						150,51		2 280,00
530	3.15-71-1	Устройство/ремонт потолка с каркасом и закладными	м2	1	138,62			138,62	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	2 100,00
		ЗП						37,13		378,00
		ЭМ						4,13		42,00
		в т.ч. ЗПМ						0,46		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								420,00
		СП от ЗП								268,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						138,62		2 100,00
531	ТКП	Грунт премиальный глубокого проникновения Ceresit/Knauf	л	0,13	260,00				replacement_market_estimate	33,80
532	PETR-1096374 / арт. 133681	Пароизоляция, мембрана, уплотнительные ленты потолков мокрых зон	м2	1,05	95,00				replacement_verified_browser_petrovich	99,75
533	ТКП	Гипсокартон Knauf Сапфир/акустический усиленный 2500х1200х12,5 мм	лист	1,1	1 450,00				replacement_market_estimate	1 595,00
534	ТКП	Профиль потолочный Knauf усиленный 60х27 мм 4 м	шт.	1,1	650,00				replacement_market_estimate	715,00
535	ТКП	Профиль направляющий Knauf усиленный 27х28 мм 3 м	шт.	2,2	320,00				replacement_market_estimate	704,00
536	ТКП	Подвесы, соединители, виброподвесы, саморезы, лента и шпаклевка швов VIP	м2	1,1	1 350,00				replacement_market_estimate	1 485,00
537	ТКП	Материалы премиальной финишной подготовки и окраски потолков VIP	м2	1,1	780,00				replacement_market_estimate	858,00
538	ТКП	Ревизионный люк скрытого монтажа премиальный	шт.	1,05	8 500,00				replacement_market_estimate	8 925,00
539	ТКП	Скрытый ревизионный люк под плитку премиальный	шт.	1,05	14 500,00				replacement_market_estimate	15 225,00
Раздел. Проемы										
540	6.56-24-1	Монтаж/ремонт дверного блока, откосов и фурнитуры	шт.	1	519,49			519,49	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	7 800,00
		ЗП						137,92		1 404,00
		ЭМ						15,32		156,00
		в т.ч. ЗПМ						1,70		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 419,60
		СП от ЗП								1 092,00
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по позиции						519,49		7 800,00
541	ТКП	Дверь межкомнатная премиальная шпонированная/эмаль с полотном и коробом	шт.	1,05	42 000,00				replacement_market_estimate	44 100,00
542	ТКП	Коробка, скрытые петли, доборы, наличники и замки премиум VIP	компл.	1,05	26 000,00				replacement_market_estimate	27 300,00
543	ТКП	Порожки и переходные профили скрытого/латунного исполнения VIP	шт.	1,05	3 800,00				replacement_market_estimate	3 990,00
544	ТКП	Доводчик премиальный, ограничители, уплотнители и стопоры VIP	компл.	1,05	9 500,00				replacement_market_estimate	9 975,00
545	ТКП	Фурнитура дверная премиум: магнитные замки, скрытые петли, цилиндры	компл.	1,05	22 000,00				replacement_market_estimate	23 100,00
546	ТКП	Материалы усиления и ремонта проемов VIP: профиль, смесь, анкера, сетка	компл.	1,1	6 500,00				replacement_market_estimate	7 150,00
547	PETR-1060656 / арт. 1060656	Противопожарные и технические двери на границах блоков с фурнитурой	компл.	0,0017	260 000,00				verified_browser_petrovich	443,56
Раздел. Водоснабжение и канализация										
548	3.16-31-1	Скрытая прокладка труб ХВС/ГВС/канализации	м.п.	6	111,75			670,49	Инд. СМР 10.18; НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	10 800,00
		ЗП						190,96		1 944,00
		ЭМ						21,22		216,00
		в т.ч. ЗПМ						2,35		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 376,00
		СП от ЗП								1 598,40
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	6						
		Всего по позиции						670,49		10 800,00
549	3.16-15-1	Монтаж арматуры, сифонов, подводок, фильтров и ревизии	компл.	1	260,75			260,75	Инд. СМР 10.18; НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	4 200,00
		ЗП						74,26		756,00
		ЭМ						8,25		84,00
		в т.ч. ЗПМ						0,91		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								924,00
		СП от ЗП								621,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						260,75		4 200,00
550	3.16-22-1	Монтаж коллекторов, защиты от протечек и сервисных люков	компл.	1	581,09			581,09	Инд. СМР 10.18; НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	9 360,00
		ЗП						165,50		1 684,80
		ЭМ						18,39		187,20
		в т.ч. ЗПМ						2,04		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 059,20
		СП от ЗП								1 385,28
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по позиции						581,09		9 360,00
551	3.16-29-1	Опрессовка и испытания трубопроводов	компл.	1	335,25			335,25	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	5 400,00
		ЗП						95,48		972,00
		ЭМ						10,61		108,00
		в т.ч. ЗПМ						1,17		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 188,00
		СП от ЗП								799,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						335,25		5 400,00
552	PETR-1079892 / арт. 1450	Трап/сливной узел с гидрозатвором и комплектом подключения	компл.	0,55	4 500,00				verified_browser_petrovich	2 475,00
553	PETR-143200 / арт. VTp.700.0020.32.02	Труба PPR/металлопластик для ХВС/ГВС	м.п.	6,6	180,00				verified_browser_petrovich	1 188,00
554	PETR-108328 / арт. 115420/38043	Канализационные трубы, отводы, проники, ревизии	м.п.	3,3	650,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 145,00
555	PETR-109192 / арт. 8464/X100U	Хомуты, теплоизоляция труб, крепеж и маркировка трубопроводов	м.п.	9,9	180,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 782,00
556	PETR-685041 / арт. VT.388.N.04	Краны шаровые, фильтры, коллекторы, подводка	компл.	1,1	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 850,00
557	PETR-666318 / арт. 30986362	Сифоны, гибкая подводка, манжеты, трапы, крепеж сантехники	компл.	1,1	4 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 620,00
558	PETR-1067309 / арт. EA.39M4.12100	Фильтры грубой/тонкой очистки, редукторы и манометры	компл.	0,55	8 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 675,00
559	ТКП	Система защиты от протечек: датчики, краны, контроллер и питание	компл.	1,05	28 000,00				external_supplier_estimate	29 400,00
560	ТКП	Коллекторный шкаф, коллекторы ХВС/ГВС, расходомеры и крепеж	компл.	0,53	24 000,00				external_supplier_estimate	12 720,00
561	PETR-1020331 / арт. Lm36040011050	Ревизии, прочистки, трапы и обратные клапаны канализации	компл.	1,1	4 800,00				verified_browser_petrovich	5 280,00
Раздел. Сантехника										
562	6.65-4-1	Демонтаж сантехнических приборов и подключений	шт.	1	94,66			94,66	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 320,00
		ЗП						23,34		237,60
		ЭМ						2,59		26,40
		в т.ч. ЗПМ						0,29		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								211,20
		СП от ЗП								145,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						94,66		1 320,00
563	3.17-1-6	Монтаж сантехнических приборов и смесителей	шт.	1	372,50			372,50	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	6 000,00
		ЗП						106,09		1 080,00
		ЭМ						11,79		120,00
		в т.ч. ЗПМ						1,30		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 320,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ЗП								888,00
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						372,50		6 000,00
564	ТКП	Полотенцесушитель дизайнерский с комплектом подключения VIP	шт.	0,53	42 000,00				replacement_market_estimate	22 260,00
565	ТКП	Унитаз подвесной премиальный с инсталляцией Geberit/Grohe	шт.	1,05	52 000,00				replacement_market_estimate	54 600,00
566	ТКП	Сантехнические перегородки, экраны и крепеж	компл.	0,53	18 500,00				external_supplier_estimate	9 805,00
Раздел. Вентиляция										
567	6.65-25-1	Ревизия вентканалов, решеток и проходок	компл.	1	186,25			186,25	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	3 000,00
		ЗП						53,05		540,00
		ЭМ						5,89		60,00
		в т.ч. ЗПМ						0,65		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								660,00
		СП от ЗП								444,00
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						186,25		3 000,00
568	3.20-9-1	Монтаж/замена вентиляционной решетки или вытяжного устройства	компл.	1	298,00			298,00	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	4 800,00
		ЗП						84,87		864,00
		ЭМ						9,43		96,00
		в т.ч. ЗПМ						1,04		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 056,00
		СП от ЗП								710,40
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						298,00		4 800,00
569	PETR-106867 / арт. 301	Вентиляционные решетки/диффузоры для помещений	шт.	1,05	2 200,00				verified_browser_petrovich	2 310,00
570	PETR-101626 / арт. AE102	Воздуховоды, фасонные части, клапаны и гибкие вставки	м.п.	0,45	1 400,00				verified_browser_petrovich	630,00
571	PETR-101626 / арт. AE102	Крепеж, подвесы, изоляция и герметики вентиляционных трасс	м.п.	0,45	420,00				replacement_verified_browser_petrovich	189,00
572	ТКП	Противопожарные/обратные клапаны, дроссели и переходы вентиляции	шт.	1,05	4 200,00				external_supplier_estimate	4 410,00
573	PETR-1023898 / арт. TYPHOON 100 2SP	Вытяжной вентилятор/канальный вентилятор для мокрых зон и кухонь	шт.	1,05	7 500,00				verified_browser_petrovich	7 875,00
574	PETR-1020291 / арт. ERA 5C ET	Решетки вентиляционные, вентиляторы, воздуховоды	компл.	1,05	2 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 625,00
575	ТКП	Центральная комплектация вентиляции: автоматика, клапаны, шумоглушители, ревизии	компл.	0,0017	445 512,00				external_supplier_estimate	760,04
Раздел. Электрика										
576	4.8-159-1	Скрытая прокладка кабельных линий	м.п.	32	25,57			818,24	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	13 056,00
		ЗП						230,85		2 350,08
		ЭМ						25,65		261,12

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист

860

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ						2,84		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 976,77
		СП от ЗП								1 749,50
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	32						
		Всего по позиции						818,24		13 056,00
577	6.69-5-3	Подрозетники, распайки, штробы и заделка	точка	3	63,93			191,78	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	3 060,00
		ЗП						54,11		550,80
		ЭМ						6,01		61,20
		в т.ч. ЗПМ						0,67		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								697,68
		СП от ЗП								410,04
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						191,78		3 060,00
578	4.8-243-8	Монтаж розеток и выключателей	точка	3	37,60			112,81	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 800,00
		ЗП						31,83		324,00
		ЭМ						3,54		36,00
		в т.ч. ЗПМ						0,39		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								410,40
		СП от ЗП								241,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						112,81		1 800,00
579	4.8-246-1	Монтаж светильников и проверка освещения	шт.	1	90,25			90,25	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 440,00
		ЗП						25,46		259,20
		ЭМ						2,83		28,80
		в т.ч. ЗПМ						0,31		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								328,32
		СП от ЗП								192,96
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по позиции						90,25		1 440,00
580	ТКП	Кабель премиальный ВВГ нг(А)-FRLSLTx 3х2,5 для VIP зон	м.п.	26,4	220,00				replacement_market_estimate	5 808,00
581	PETR-997026 / арт. 1157b30FG00070A Ак	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5	м.п.	8,8	85,00				verified_browser_petrovich	748,00
582	PETR-660833 / арт. 51020	Гофра, клипсы, кабельные стяжки, клеммы, расходники электромонтажа	м.п.	35,2	95,00				verified_browser_petrovich	3 344,00
583	PETR-128017 / арт. IMT351201	Подрозетники, распределительные коробки, монтажные стаканы	шт.	3,3	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	924,00
584	PETR-128022 / арт. IMT351611	Распределительные коробки, клеммники WAGO, DIN-рейки и маркировка линий	компл.	1,1	850,00				replacement_verified_browser_petrovich	935,00
585	ТКП	Розетка премиальная Legrand/Schneider дизайнерская серия	шт.	2,2	1 800,00				replacement_market_estimate	3 960,00
586	ТКП	Выключатель премиальный Legrand/Schneider дизайнерская серия	шт.	1,1	1 500,00				replacement_market_estimate	1 650,00
587	ТКП	Рамки, клавиши и лицевые панели премиальной дизайнерской серии	компл.	3,3	1 200,00				replacement_market_estimate	3 960,00
588	ТКП	Светильник дизайнерский/премиальный LED с высоким CRI	шт.	1,05	6 500,00				replacement_market_estimate	6 825,00
589	PETR-106926 / арт. 45015	Подключение оборудования: кабельные выводы, вилки, розетки силовые, наконечники	точка	1,05	1 450,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 522,50
590	PETR-660888 / арт. mb54-3-2-bas	Питающие и магистральные кабели до щитов и нагрузок	м.п.	0,86	220,00				verified_browser_petrovich	189,20
591	PETR-141625 / арт. 35024	Лоток кабельный с крышкой	м.п.	0,33	950,00				verified_browser_petrovich	313,50
592	PETR-1152906 / арт. BSF4101HD7	Подвесы, кронштейны, заземление и крепеж кабельных лотков	м.п.	0,33	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	92,40
593	PETR-997001 / арт. 221/P12WJJ1J0K00	Заземление и уравнивание потенциалов: провод, шины, наконечники, маркировка	м.п.	0,22	240,00				replacement_verified_browser_petrovich	52,80
594	PETR-1005505 / арт. GF41360	Коробка уравнивания потенциалов и комплект подключений мокрых зон	компл.	1,05	3 800,00				verified_browser_petrovich	3 990,00
595	PETR-669259 / арт. 419401	Распределительные щиты, автоматика, УЗО/дифавтоматы, клеммы и маркировка	компл.	0,0017	556 890,00				replacement_verified_browser_petrovich	950,05
596	ТКП	ИБП/стабилизация, резервное питание слаботочных и инженерных систем	компл.	0,0017	152 412,00				external_supplier_estimate	260,01
Раздел. Пожарная сигнализация										
597	4.10-81-1	Монтаж пожарных извещателей, ручных извещателей и оповещателей	точка	2	90,25			180,50	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 880,00
		ЗП						50,92		518,40
		ЭМ						5,66		57,60
		в т.ч. ЗПМ						0,63		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								656,64
		СП от ЗП								385,92
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						180,50		2 880,00
598	4.10-11-1	Подключение, маркировка и проверка шлейфов пожарной сигнализации	м.п.	10	9,78			97,77	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 560,00
		ЗП						27,58		280,80
		ЭМ						3,06		31,20
		в т.ч. ЗПМ						0,34		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								355,68
		СП от ЗП								209,04
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						97,77		1 560,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
599	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
600	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
601	PETR-1005516 / арт. GE41218-11	Извещатель пожарный ручной с коробкой и крепежом	шт.	1,05	1 800,00				verified_browser_petrovich	1 890,00
602	PETR-1168009 / арт. 28528.1	Оповещатель звуковой/светозвуковой пожарный	шт.	1,05	2 400,00				verified_browser_petrovich	2 520,00
603	PETR-1085113 / арт. 5113. ЦБ-00021636	Клеммы, коробки, изоляторы КЗ, маркировка и крепеж пожарной сигнализации	м.п.	11	95,00				verified_browser_petrovich	1 045,00
604	PETR-614369 / арт. 34-0496	ППКП, блоки питания, АКБ, модули, шкаф и общесистемная комплектация ПС	компл.	0,0017	381 030,00				verified_browser_petrovich	650,04
Раздел. Пожарная безопасность										
605	PETR-1024222 / арт. ЮП-4 двое ал	Огнетушители, кронштейны, знаки, планы эвакуации и пиктограммы	компл.	0,0017	128 964,00				replacement_verified_browser_petrovich	220,01
Раздел. ОПС и СКС										
606	4.10-15-1	Скрытая прокладка кабелей ОПС/СКС	м.п.	10	13,54			135,37	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 160,00
		ЗП						38,19		388,80
		ЭМ						4,24		43,20
		в т.ч. ЗПМ						0,47		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								492,48
		СП от ЗП								289,44
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						135,37		2 160,00
607	4.10-78-1	Монтаж извещателей/точек СКС	точка	1	90,25			90,25	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 440,00
		ЗП						25,46		259,20
		ЭМ						2,83		28,80
		в т.ч. ЗПМ						0,31		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								328,32
		СП от ЗП								192,96
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						90,25		1 440,00
608	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
609	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
610	PETR-1212451 / арт. 80515	СОУЭ: оповещатели, табло Выход, ручные извещатели, БП/АКБ	шт.	1,05	3 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 360,00
611	PETR-1146195 / арт. RNK6F90TI	Коробки, коннекторы, патч-модули и крепеж для ОПС/СКС	м.п.	11	70,00				replacement_verified_browser_petrovich	770,00
612	PETR-614367 / арт. 34-0494	Активное оборудование ОПС/СКС, шкаф/кросс, блоки питания, коммутация	компл.	0,0017	527 580,00				verified_browser_petrovich	900,05
Раздел. Слаботочные системы										
613	ТКП	СКУД на входные группы: контроллеры, считыватели, замки, кнопки, БП	компл.	0,0017	222 756,00				external_supplier_estimate	380,02
Раздел. Инженерные трассы										
614	PETR-141622 / арт. 35023	Лотки, магистральная гофра, гильзы, противопожарная заделка и крепеж трасс	компл.	0,0017	410 340,00				verified_browser_petrovich	700,04
Раздел. Расходники										
615	PETR-631805 / арт. РК 0067.0	Саморезы, дюбели, анкеры, подвесы, соединители	компл.	1,1	2 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 750,00

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
616	PETR-687523 / арт. 117383	Пена монтажная, клей-пена, герметики общестроительные	шт.	1,1	600,00				replacement_verified_browser_petrovich	660,00
Раздел. Финиш										
617	6.69-31-1	Финальная уборка и передача помещения	м2	1	9,51			9,51	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	144,00
		ЗП						2,55		25,92
		ЭМ						0,28		2,88
		в т.ч. ЗПМ						0,03		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								28,80
		СП от ЗП								18,43
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						9,51		144,00
618	ТКП	Таблички помещении, навигация, пиктограммы и крепеж	компл.	1	950,00				external_supplier_estimate	950,00
619	PETR-1028701 / арт. 180167	Финишная уборка: химия, салфетки, пленка снятия, пылесборники, ветошь	м2	1	95,00				verified_browser_petrovich	95,00
Раздел. Исполнительная документация										
620	PETR-1063134 / арт. ml-136-f	Бирки, кабельные маркеры, схемы, протоколы и материалы исполнительной документации	компл.	0,05	4 500,00				verified_browser_petrovich	225,00
Раздел. Логистика										
621	ТКП	Доставка, разгрузка, подъем и внутриплощадочное перемещение материалов	компл.	0,0017	5 193 804,05				service_estimate	8 860,63
Раздел. Резерв комплектации										
622	ТКП	Резерв на мелкие материалы и позиции без проекта	компл.	0,0017	10 387 608,11				replacement_market_estimate	17 721,26
Итого по помещению 3-4 Уборная								107 446,80	Материалы/оборудование	562 471,11

Помещение/кабинет 3-5 Уборная: Уборная; БТИ № 5; площадь 1.00 м2; работы 107,446.80; материалы 455,024.31; итого 562,471.11 руб.										
Раздел. Подготовка										
623	КАЛЬК-ZSMETA-01-001	Обмер, дефектовка, маркировка границ ремонта	м2	1	9,59			9,59	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.45	144,00
		ЗП						2,55		25,92
		ЭМ						0,28		2,88
		в т.ч. ЗПМ						0,03		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								26,21
		СП от ЗП								20,16
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						9,59		144,00
624	6.69-43-1	Укрытие и защита существующих конструкции и оборудования	м2	1	13,59			13,59	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.45	204,00
		ЗП						3,61		36,72
		ЭМ						0,40		4,08
		в т.ч. ЗПМ						0,04		
		МР								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								37,13
		СП от ЗП								28,56
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						13,59		204,00
625	PETR-630824 / арт. 094125	Пленка укрывная защитная	м2	1,1	25,00				verified_browser_petrovich	27,50
626	PETR-787634 / арт. 489530	Лента малярная/скотч строительный	шт.	1,1	180,00				verified_browser_petrovich	198,00
627	PETR-617522 / арт. 9631964	Временное электроснабжение зоны ремонта: щиток, кабель, автоматы, удлинители	компл.	0,01	6 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	65,00
628	PETR-987814 / арт. 50044396	Временное освещение и переносные светильники для производства работ	компл.	0,25	3 200,00				verified_browser_petrovich	800,00
629	PETR-102144	Жесткая защита полов и маршрутов: оргалит/ДВП/гофрокартон	м2	0,34	260,00				verified_browser_petrovich	88,40
630	PETR-641043	Пылезащитные завесы, временные двери, укрытие проемов	компл.	0,12	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	420,00
Раздел. Демонтаж										
631	6.57-2-7	Демонтаж напольных покрытий	м2	1	20,65			20,65	Инд. СМР 10.18; НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	288,00
		ЗП						5,09		51,84
		ЭМ						0,57		5,76
		в т.ч. ЗПМ						0,06		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								46,08
		СП от ЗП								31,68
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						20,65		288,00
632	6.54-1-6	Демонтаж отделки потолка	м2	1	18,93			18,93	Инд. СМР 10.18; НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	264,00
		ЗП						4,67		47,52
		ЭМ						0,52		5,28
		в т.ч. ЗПМ						0,06		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								42,24
		СП от ЗП								29,04
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						18,93		264,00
633	6.62-31-1	Расчистка и демонтаж отделки стен	м2	2,2	16,35			35,97	Инд. СМР 10.18; НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	501,60
		ЗП						8,87		90,29
		ЭМ						0,99		10,03
		в т.ч. ЗПМ						0,11		
		МР								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 865

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								80,26
		СП от ЗП								55,18
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,2						
		Всего по позиции						35,97		501,60
634	6.61-1-1	Демонтаж существующих электроустановочных и слаботочных изделий	точка	5	13,77			68,84	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	960,00
		ЗП						16,97		172,80
		ЭМ						1,89		19,20
		в т.ч. ЗПМ						0,21		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								153,60
		СП от ЗП								105,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	5						
		Всего по позиции						68,84		960,00
635	6.56-38-3	Демонтаж дверных блоков, шкафных фасадов и элементов проемов	компл.	1	111,87			111,87	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 560,00
		ЗП						27,58		280,80
		ЭМ						3,06		31,20
		в т.ч. ЗПМ						0,34		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								249,60
		СП от ЗП								171,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						111,87		1 560,00
636	6.69-19-1	Сбор, вынос и погрузка строительного мусора	м2	1	18,07			18,07	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	252,00
		ЗП						4,46		45,36
		ЭМ						0,50		5,04
		в т.ч. ЗПМ						0,05		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								40,32
		СП от ЗП								27,72
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						18,07		252,00
637	PETR-815750 / арт. 815750	Расходники инструмента: диски, буры, сверла, лезвия, насадки, коронки	м2	1,77	85,00				replacement_verified_browser_petrovich	150,45

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
638	PETR-104801 / арт. M031	Мешки строительные для мусора	упак.	1,1	350,00				verified_browser_petrovich	385,00
639	PETR-666098 / арт. 0208	Биг-бэги/мягкие контейнеры для внутреннего сбора мусора	шт.	1,1	850,00				verified_browser_petrovich	935,00
640	PETR-953115	Контейнер 8 м3 с вывозом и утилизацией строительного мусора	шт.	0,02	22 000,00				verified_browser_petrovich	440,00
Раздел. Скрытые работы										
641	КАЛЬК-ZSMETA-15-001	Проверка оснований после демонтажа	м2	1	7,74			7,74	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	108,00
		ЗП						1,91		19,44
		ЭМ						0,21		2,16
		в т.ч. ЗПМ						0,02		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								17,28
		СП от ЗП								11,88
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						7,74		108,00
642	6.69-42-1	Герметизация инженерных проходок	компл.	1	135,87			135,87	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	2 040,00
		ЗП						36,07		367,20
		ЭМ						4,01		40,80
		в т.ч. ЗПМ						0,44		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								371,28
		СП от ЗП								285,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						135,87		2 040,00
643	PETR-167833 / арт. 581404	Ремонтная смесь/гипс/алебастр для заделки штроб и выбоин	меш.	1,1	650,00				verified_browser_petrovich	715,00
644	ТКП	Противопожарная заделка проходок: гильзы, пена, мастика, манжеты	узел	1,1	3 200,00				external_supplier_estimate	3 520,00
Раздел. Полы										
645	3.15-165-1	Обеспыливание, грунтование и ремонт основания пола	м2	1	10,76			10,76	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	168,00
		ЗП						2,97		30,24
		ЭМ						0,33		3,36
		в т.ч. ЗПМ						0,04		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								34,94
		СП от ЗП								23,52
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						10,76		168,00
646	3.11-10-1	Выравнивание основания пола	м2	1	59,95			59,95	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	936,00

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП						16,55		168,48
		ЭМ						1,84		18,72
		в т.ч. ЗПМ						0,20		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								194,69
		СП от ЗП								131,04
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						59,95		936,00
647	3.11-32-1	Гидроизоляция пола с заводом на стены	м2	1	57,64			57,64	Инд. СМР 10.18; НР 104%; СП 70%; ТСН-2001 8 табл 1 п 38	900,00
		ЗП						15,91		162,00
		ЭМ						1,77		18,00
		в т.ч. ЗПМ						0,20		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								187,20
		СП от ЗП								126,00
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						57,64		900,00
648	3.11-36-1	Укладка плитки/керамогранита пола	м2	1	169,08			169,08	Инд. СМР 10.18; НР 104%; СП 70%; ТСН-2001 8 табл 1 п 38	2 640,00
		ЗП						46,68		475,20
		ЭМ						5,19		52,80
		в т.ч. ЗПМ						0,57		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								549,12
		СП от ЗП								369,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						169,08		2 640,00
649	ТКП	Грунт премиальный глубокого проникновения Ceresit/Knauf	л	0,13	260,00				replacement_market_estimate	33,80
650	PETR-148490 / арт. 1012576	Ровнитель Weber.vetonit 3000	меш.	1,1	1 356,00				verified_browser_petrovich	1 491,60
651	PETR-997147	Гидроизоляция обмазочная для санузлов	кг	5,5	260,00				verified_browser_petrovich	1 430,00
652	PETR-680020 / арт. 725065	Лента гидроизоляционная для углов и примыкании	м.п.	4,4	160,00				verified_browser_petrovich	704,00
653	PETR-605181 / арт. 90-4V	Манжеты, углы и узлы гидроизоляции труб/трапов	компл.	1,1	950,00				verified_browser_petrovich	1 045,00
654	ТКП	Керамогранит премиальный крупноформатный 600x1200/1200x1200	м2	1,1	6 500,00				replacement_market_estimate	7 150,00
655	ТКП	Клей эластичный премиальный C2TE S1/S2 для крупноформатного керамогранита	меш.	1,1	1 450,00				replacement_market_estimate	1 595,00
656	ТКП	Затирка эпоксидная/премиальная влагостойкая	шт.	1,1	2 800,00				replacement_market_estimate	3 080,00
657	PETR-824931 / арт. 824931	СВП, крестики, профили примыкания, уголки и расходники для плитки	м2	1,1	180,00				replacement_verified_browser_petrovich	198,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел. Стены										
658	3.15-165-1	Грунтование стен	м2	2,2	7,92			17,43	Инд. СМР 10.18; НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	264,00
		ЗП						4,67		47,52
		ЭМ						0,52		5,28
		в т.ч. ЗПМ						0,06		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								52,80
		СП от ЗП								33,79
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,2						
		Всего по позиции						17,43		264,00
659	6.61-1-3	Локальное штукатурное выравнивание стен и откосов	м2	0,77	71,30			54,90	Инд. СМР 10.18; НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	831,60
		ЗП						14,70		149,69
		ЭМ						1,63		16,63
		в т.ч. ЗПМ						0,18		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								166,32
		СП от ЗП								106,44
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,77						
		Всего по позиции						54,90		831,60
660	3.15-103-1	Финишная шпаклевка стен	м2	2,2	42,78			94,11	Инд. СМР 10.18; НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	1 425,60
		ЗП						25,21		256,61
		ЭМ						2,80		28,51
		в т.ч. ЗПМ						0,31		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								285,12
		СП от ЗП								182,48
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,2						
		Всего по позиции						94,11		1 425,60
661	6.52-18-1	Гидроизоляция стен мокрых участков	м2	2,2	51,49			113,28	Инд. СМР 10.18; НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	1 716,00
		ЗП						30,34		308,88
		ЭМ						3,37		34,32
		в т.ч. ЗПМ						0,37		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ЗП								343,20
		СП от ЗП								219,65
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,2						
		Всего по позиции						113,28		1 716,00
662	3.15-149-1	Облицовка стен плиткой/керамогранитом	м2	2,2	198,04			435,68	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	6 600,00
		ЗП						116,70		1 188,00
		ЭМ						12,97		132,00
		в т.ч. ЗПМ						1,44		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 320,00
		СП от ЗП								844,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,2						
		Всего по позиции						435,68		6 600,00
663	3.15-139-1	Затирка и санитарная герметизация	м2	2,2	27,72			60,99	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	924,00
		ЗП						16,34		166,32
		ЭМ						1,82		18,48
		в т.ч. ЗПМ						0,20		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								184,80
		СП от ЗП								118,27
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,2						
		Всего по позиции						60,99		924,00
664	ТКП	Грунт премиальный глубокого проникновения Ceresit/Knauf	л	0,29	260,00				replacement_market_estimate	75,40
665	ТКП	Штукатурка гипсовая Knauf Ротбанд/МП 75 премиум-класс	меш.	1,1	780,00				replacement_market_estimate	858,00
666	PETR-141512 / арт. 14147/6983-350647	Маяки штукатурные	м.п.	0,42	75,00				verified_browser_petrovich	31,50
667	PETR-631138 / арт. 240219	Уголок штукатурный/перфорированный	м.п.	0,48	95,00				verified_browser_petrovich	45,60
668	PETR-133351	Армирующая сетка по прещинам и примыканиям	м2	0,36	130,00				verified_browser_petrovich	46,80
669	ТКП	Шпаклевка влагостойкая премиальная для санузлов и кухни	меш.	1,1	4 200,00				replacement_market_estimate	4 620,00
670	ТКП	Керамогранит/плитка премиальная крупноформатная для стен	м2	2,42	6 500,00				replacement_market_estimate	15 730,00
671	ТКП	Клеи эластичный премиальный C2TE S1/S2 для крупноформатного керамогранита	меш.	1,1	1 450,00				replacement_market_estimate	1 595,00
672	ТКП	Затирка эпоксидная/премиальная влагостойкая	шт.	1,1	2 800,00				replacement_market_estimate	3 080,00
673	PETR-824931 / арт. 824931	СВП, крестики, профили примыкания, уголки и расходники для плитки	м2	2,42	180,00				replacement_verified_browser_petrovich	435,60
674	PETR-684418 / арт. 17438, 17974, 53463	Герметик санитарный силиконовый	шт.	1,1	650,00				verified_browser_petrovich	715,00
Раздел. Потолки										
675	3.15-165-1	Грунтование и подготовка потолочного основания	м2	1	7,92			7,92	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	120,00
		ЗП						2,12		21,60

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 870

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ						0,24		2,40
		в т.ч. ЗПМ						0,03		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								24,00
		СП от ЗП								15,36
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						1,92		120,00
676	3.15-11-1	Влагостойкий потолок ГКЛ/ремонт потолка мокрой зоны	м2	1	150,51			150,51	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	2 280,00
		ЗП						40,31		410,40
		ЭМ						4,48		45,60
		в т.ч. ЗПМ						0,50		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								456,00
		СП от ЗП								291,84
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						150,51		2 280,00
677	3.15-11-1	Устройство/ремонт потолка с каркасом и закладными	м2	1	138,62			138,62	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	2 100,00
		ЗП						37,13		378,00
		ЭМ						4,13		42,00
		в т.ч. ЗПМ						0,46		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								420,00
		СП от ЗП								268,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						138,62		2 100,00
678	ТКП	Грунт премиальный глубокого проникновения Ceresit/Knauf	л	0,13	260,00				replacement_market_estimate	33,80
679	PETR-1096374 / арт. 133681	Пароизоляция, мембрана, уплотнительные ленты потолков мокрых зон	м2	1,05	95,00				replacement_verified_browser_petrovich	99,75
680	ТКП	Гипсокартон Knauf Сапфир/акустический усиленный 2500х1200х12,5 мм	лист	1,1	1 450,00				replacement_market_estimate	1 595,00
681	ТКП	Профиль потолочный Knauf усиленный 60х27 мм 4 м	шт.	1,1	650,00				replacement_market_estimate	715,00
682	ТКП	Профиль направляющий Knauf усиленный 27х28 мм 3 м	шт.	2,2	320,00				replacement_market_estimate	704,00
683	ТКП	Подвесы, соединители, виброподвесы, саморезы, лента и шпаклевка швов VIP	м2	1,1	1 350,00				replacement_market_estimate	1 485,00
684	ТКП	Материалы премиальной финишной подготовки и окраски потолков VIP	м2	1,1	780,00				replacement_market_estimate	858,00
685	ТКП	Ревизионный люк скрытого монтажа премиальный	шт.	1,05	8 500,00				replacement_market_estimate	8 925,00
686	ТКП	Скрытый ревизионный люк под плитку премиальный	шт.	1,05	14 500,00				replacement_market_estimate	15 225,00
Раздел. Проемы										

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
687	6.56-24-1	Монтаж/ремонт дверного блока, откосов и фурнитуры	шт.	1	519,49			519,49	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	7 800,00
		ЗП						137,92		1 404,00
		ЭМ						15,32		156,00
		в т.ч. ЗПМ						1,70		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 419,60
		СП от ЗП								1 092,00
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						519,49		7 800,00
688	ТКП	Дверь межкомнатная премиальная шпонированная/эмаль с полотном и коробом	шт.	1,05	42 000,00				replacement_market_estimate	44 100,00
689	ТКП	Коробка, скрытые петли, доборы, наличники и замки премиум VIP	компл.	1,05	26 000,00				replacement_market_estimate	27 300,00
690	ТКП	Порожки и переходные профили скрытого/латунного исполнения VIP	шт.	1,05	3 800,00				replacement_market_estimate	3 990,00
691	ТКП	Доводчик премиальный, ограничители, уплотнители и стопоры VIP	компл.	1,05	9 500,00				replacement_market_estimate	9 975,00
692	ТКП	Фурнитура дверная премиум: магнитные замки, скрытые петли, цилиндры	компл.	1,05	22 000,00				replacement_market_estimate	23 100,00
693	ТКП	Материалы усиления и ремонта проемов VIP: профиль, смесь, анкера, сетка	компл.	1,1	6 500,00				replacement_market_estimate	7 150,00
694	PETR-1060656 / арт. 1060656	Противопожарные и технические двери на границах блоков с фурнитурой	компл.	0,0017	260 000,00				verified_browser_petrovich	443,56
Раздел. Водоснабжение и канализация										
695	3.16-31-1	Скрытая прокладка труб ХВС/ГВС/канализации	м.п.	6	111,75			670,49	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	10 800,00
		ЗП						190,96		1 944,00
		ЭМ						21,22		216,00
		в т.ч. ЗПМ						2,35		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 376,00
		СП от ЗП								1 598,40
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	6						
		Всего по позиции						670,49		10 800,00
696	3.16-15-1	Монтаж арматуры, сифонов, подводок, фильтров и ревизии	компл.	1	260,75			260,75	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	4 200,00
		ЗП						74,26		756,00
		ЭМ						8,25		84,00
		в т.ч. ЗПМ						0,91		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								924,00
		СП от ЗП								621,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						260,75		4 200,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
697	3.16-22-1	Монтаж коллекторов, защиты от протечек и сервисных люков	компл.	1	581,09			581,09	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	9 360,00
		ЗП						165,50		1 684,80
		ЭМ						18,39		187,20
		в т.ч. ЗПМ						2,04		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 059,20
		СП от ЗП								1 385,28
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						581,09		9 360,00
698	3.16-29-1	Опрессовка и испытания трубопроводов	компл.	1	335,25			335,25	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	5 400,00
		ЗП						95,48		972,00
		ЭМ						10,61		108,00
		в т.ч. ЗПМ						1,17		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 188,00
		СП от ЗП								799,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						335,25		5 400,00
699	PETR-1079892 / арт. 1450	Трап/сливной узел с гидрозатвором и комплектом подключения	компл.	0,55	4 500,00				verified_browser_petrovich	2 475,00
700	PETR-143200 / арт. УТр.700.0020.32.02	Труба PPR/металлопластик для ХВС/ГВС	м.п.	6,6	180,00				verified_browser_petrovich	1 188,00
701	PETR-108328 / арт. 115420/38043	Канализационные трубы, отводы, тройники, ревизии	м.п.	3,3	650,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 145,00
702	PETR-109192 / арт. 8464/X100U	Хомуты, теплоизоляция труб, крепеж и маркировка трубопроводов	м.п.	9,9	180,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 782,00
703	PETR-685041 / арт. VT.388.N.04	Краны шаровые, фильтры, коллекторы, подводка	компл.	1,1	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 850,00
704	PETR-666318 / арт. 30986367	Сифоны, гибкая подводка, манжеты, трапы, крепеж сантехники	компл.	1,1	4 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 620,00
705	PETR-1067309 / арт. FA 39M4 12100	Фильтры грубой/тонкой очистки, редукторы и манометры	компл.	0,55	8 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 675,00
706	ТКП	Система защиты от протечек: датчики, краны, контроллер и питание	компл.	1,05	28 000,00				external_supplier_estimate	29 400,00
707	ТКП	Коллекторный шкаф, коллекторы ХВС/ГВС, расходомеры и крепеж	компл.	0,53	24 000,00				external_supplier_estimate	12 720,00
708	PETR-1020331 / арт. LLm36040011050	Ревизии, прочистки, трапы и обратные клапаны канализации	компл.	1,1	4 800,00				verified_browser_petrovich	5 280,00
Раздел. Сантехника										
709	6.65-4-1	Демонтаж сантехнических приборов и подключений	шт.	1	94,66			94,66	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 320,00
		ЗП						23,34		237,60
		ЭМ						2,59		26,40
		в т.ч. ЗПМ						0,29		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								211,20
		СП от ЗП								145,20

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						94,66		1 320,00
710	3.17-1-6	Монтаж сантехнических приборов и смесителей	шт.	1	372,50			372,50	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	6 000,00
		ЗП						106,09		1 080,00
		ЭМ						11,79		120,00
		в т.ч. ЗПМ						1,30		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 320,00
		СП от ЗП								888,00
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						372,50		6 000,00
711	ТКП	Полотенцесушитель дизайнерский с комплектом подключения VIP	шт.	0,53	42 000,00				replacement_market_estimate	22 260,00
712	ТКП	Унитаз подвесной премиальный с инсталляцией Geberit/Grohe	шт.	1,05	52 000,00				replacement_market_estimate	54 600,00
713	ТКП	Сантехнические перегородки, экраны и крепеж	компл.	0,53	18 500,00				external_supplier_estimate	9 805,00
Раздел. Вентиляция										
714	6.65-25-1	Ревизия вентканалов, решеток и проходок	компл.	1	186,25			186,25	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	3 000,00
		ЗП						53,05		540,00
		ЭМ						5,89		60,00
		в т.ч. ЗПМ						0,65		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								660,00
		СП от ЗП								444,00
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						186,25		3 000,00
715	3.20-9-1	Монтаж/замена вентиляционной решетки или вытяжного устройства	компл.	1	298,00			298,00	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	4 800,00
		ЗП						84,87		864,00
		ЭМ						9,43		96,00
		в т.ч. ЗПМ						1,04		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 056,00
		СП от ЗП								710,40
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						298,00		4 800,00
716	PETR-10686 / арт. 301	Вентиляционные решетки/диффузоры для помещении	шт.	1,05	2 200,00				verified_browser_petrovich	2 310,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
717	PETR-101626 / арт. AE102	Воздуховоды, фасонные части, клапаны и гибкие вставки	м.п.	0,45	1 400,00				verified_browser_petrovich	630,00
718	PETR-101626 / арт. AE102	Крепеж, подвесы, изоляция и герметики вентиляционных прасс	м.п.	0,45	420,00				replacement_verified_browser_petrovich	189,00
719	ТКП	Противопожарные/обратные клапаны, дроссели и переходы вентиляции	шт.	1,05	4 200,00				external_supplier_estimate	4 410,00
720	PETR-1023898 / арт. TYPHOON 100 2SP	Вытяжной вентилятор/канальный вентилятор для мокрых зон и кухонь	шт.	1,05	7 500,00				verified_browser_petrovich	7 875,00
721	PETR-1020291 / арт. ERA 5C ET	Решетки вентиляционные, вентиляторы, воздуховоды	компл.	1,05	2 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 625,00
722	ТКП	Центральная комплектация вентиляции: автоматика, клапаны, шумоглушители, ревизии	компл.	0,0017	445 512,00				external_supplier_estimate	760,04
Раздел. Электрика										
723	4.8-159-1	Скрытая прокладка кабельных линий	м.п.	32	25,57			818,24	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	13 056,00
		ЗП						230,85		2 350,08
		ЭМ						25,65		261,12
		в т.ч. ЗПМ						2,84		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 976,77
		СП от ЗП								1 749,50
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	32						
		Всего по позиции						818,24		13 056,00
724	6.69-5-3	Подрозетники, распаики, штробы и заделка	точка	3	63,93			191,78	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	3 060,00
		ЗП						54,11		550,80
		ЭМ						6,01		61,20
		в т.ч. ЗПМ						0,67		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								697,68
		СП от ЗП								410,04
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						191,78		3 060,00
725	4.8-243-8	Монтаж розеток и выключателей	точка	3	37,60			112,81	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 800,00
		ЗП						31,83		324,00
		ЭМ						3,54		36,00
		в т.ч. ЗПМ						0,39		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								410,40
		СП от ЗП								241,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						112,81		1 800,00
726	4.8-246-1	Монтаж светильников и проверка освещения	шт.	1	90,25			90,25	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 440,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 875

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП						25,46		259,20
		ЭМ						2,83		28,80
		в т.ч. ЗПМ						0,31		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								328,32
		СП от ЗП								192,96
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						90,25		1 440,00
727	ТКП	Кабель премиальный ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х2,5 для VIP зон	м.п.	26,4	220,00				replacement_market_estimate	5 808,00
728	PETR-997026 / арт. 1157630FG00070A Ак	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5	м.п.	8,8	85,00				verified_browser_petrovich	748,00
729	PETR-660833 / арт. 51020	Гофра, клипсы, кабельные стяжки, клеммы, расходники электромонтажа	м.п.	35,2	95,00				verified_browser_petrovich	3 344,00
730	PETR-128017 / арт. IMT351201	Подрозетники, распределительные коробки, монтажные стаканы	шт.	3,3	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	924,00
731	PETR-128022 / арт. IMT351611	Распределительные коробки, клеммники WAGO, DIN-рейки и маркировка линий	компл.	1,1	850,00				replacement_verified_browser_petrovich	935,00
732	ТКП	Розетка премиальная Legrand/Schneider дизайнерская серия	шт.	2,2	1 800,00				replacement_market_estimate	3 960,00
733	ТКП	Выключатель премиальный Legrand/Schneider дизайнерская серия	шт.	1,1	1 500,00				replacement_market_estimate	1 650,00
734	ТКП	Рамки, клавиши и лицевые панели премиальной дизайнерской серии	компл.	3,3	1 200,00				replacement_market_estimate	3 960,00
735	ТКП	Светильник дизайнерский/премиальный LED с высоким CRI	шт.	1,05	6 500,00				replacement_market_estimate	6 825,00
736	PETR-106926 / арт. 45015	Подключение оборудования: кабельные вывобы, вилки, розетки силовые, наконечники	точка	1,05	1 450,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 522,50
737	PETR-660888 / арт. mP54-3-7-bas	Питающие и магистральные кабели до щитов и нагрузок	м.п.	0,86	220,00				verified_browser_petrovich	189,20
738	PETR-141625 / арт. 35024	Лоток кабельный с крышкой	м.п.	0,33	950,00				verified_browser_petrovich	313,50
739	PETR-1152906 / арт. BSF4101HD7	Подвесы, кронштейны, заземление и крепеж кабельных лотков	м.п.	0,33	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	92,40
740	PETR-997001 / арт. 221/P12WUJ1U0K00	Заземление и уравнивание потенциалов: провод, шины, наконечники, маркировка	м.п.	0,22	240,00				replacement_verified_browser_petrovich	52,80
741	PETR-1005505 / арт. GF41360	Коробка уравнивания потенциалов и комплект подключений мокрых зон	компл.	1,05	3 800,00				verified_browser_petrovich	3 990,00
742	PETR-669259 / арт. 419401	Распределительные щиты, автоматика, УЗО/дифавтоматы, клеммы и маркировка	компл.	0,0017	556 890,00				replacement_verified_browser_petrovich	950,05
743	ТКП	ИБП/стабилизация, резервное питание слаботочных и инженерных систем	компл.	0,0017	152 412,00				external_supplier_estimate	260,01
Раздел. Пожарная сигнализация										
744	4.10-81-1	Монтаж пожарных извещателей, ручных извещателей и оповещателей	точка	2	90,25			180,50	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 880,00
		ЗП						50,92		518,40
		ЭМ						5,66		57,60
		в т.ч. ЗПМ						0,63		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								656,64
		СП от ЗП								385,92
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						180,50		2 880,00
745	4.10-11-1	Подключение, маркировка и проверка шлейфов пожарной сигнализации	м.п.	10	9,78			97,77	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 560,00
		ЗП						27,58		280,80

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗМ						3,06		31,20
		в т.ч. ЗПМ						0,34		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								355,68
		СП от ЗП								209,04
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						97,11		1 560,00
746	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПС Знг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
747	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
748	PETR-1005516 / арт. GE41218-11	Извещатель пожарный ручной с коробкой и крепежом	шт.	1,05	1 800,00				verified_browser_petrovich	1 890,00
749	PETR-1168009 / арт. 28528.1	Оповещатель звуковой/светозвуковой пожарный	шт.	1,05	2 400,00				verified_browser_petrovich	2 520,00
750	PETR-1085113 / арт. 5113_ЦБ-00021636	Клеммы, коробки, изоляторы КЗ, маркировка и крепеж пожарной сигнализации	м.п.	11	95,00				verified_browser_petrovich	1 045,00
751	PETR-614369 / арт. 34-0496	ППКП, блоки питания, АКБ, модули, шкаф и общесистемная комплектация ПС	компл.	0,0017	381 030,00				verified_browser_petrovich	650,04
Раздел. Пожарная безопасность										
752	PETR-1024222 / арт. ОП-4 двсе ал	Огнетушители, кронштейны, знаки, планы эвакуации и пиктограммы	компл.	0,0017	128 964,00				replacement_verified_browser_petrovich	220,01
Раздел. ОПС и СКС										
753	4.10-15-1	Скрытая прокладка кабелей ОПС/СКС	м.п.	10	13,54			135,37	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 160,00
		ЗП						38,19		388,80
		ЗМ						4,24		43,20
		в т.ч. ЗПМ						0,47		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								492,48
		СП от ЗП								289,44
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						135,37		2 160,00
754	4.10-78-1	Монтаж извещателей/точек СКС	точка	1	90,25			90,25	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 440,00
		ЗП						25,46		259,20
		ЗМ						2,83		28,80
		в т.ч. ЗПМ						0,31		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								328,32
		СП от ЗП								192,96
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						90,25		1 440,00
755	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПС Знг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756	PETR-995292 / арт. GF101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
757	PETR-1212451 / арт. 80515	СОУЭ: оповещатели, табло Выход, ручные извещатели, БП/АКБ	шт.	1,05	3 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 360,00
758	PETR-1146195 / арт. RNK6F90TL	Коробки, коннекторы, патч-модули и крепеж для ОПС/СКС	м.п.	11	70,00				replacement_verified_browser_petrovich	770,00
759	PETR-614367 / арт. 34-0494	Активное оборудование ОПС/СКС, шкаф/кросс, блоки питания, коммутация	компл.	0,0017	527 580,00				verified_browser_petrovich	900,05
Раздел. Слаботочные системы										
760	ТКП	СКУД на входные группы: контроллеры, считыватели, замки, кнопки, БП	компл.	0,0017	222 756,00				external_supplier_estimate	380,02
Раздел. Инженерные прассы										
761	PETR-141622 / арт. 35023	Лотки, магистральная гофра, гильзы, противопожарная заделка и крепеж прасс	компл.	0,0017	410 340,00				verified_browser_petrovich	700,04
Раздел. Расходники										
762	PETR-631805 / арт. РК 0067.0	Саморезы, дюбели, анкеры, подвесы, соединители	компл.	1,1	2 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 750,00
763	PETR-687523 / арт. 117383	Пена монтажная, клей-пена, герметики общестроительные	шт.	1,1	600,00				replacement_verified_browser_petrovich	660,00
Раздел. Финиш										
764	6.69-31-1	Финальная уборка и передача помещения	м2	1	9,51			9,51	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	144,00
		ЗП						2,55		25,92
		ЭМ						0,28		2,88
		в т.ч. ЗПМ						0,03		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								28,80
		СП от ЗП								18,43
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						9,51		144,00
765	ТКП	Таблички помещений, навигация, пиктограммы и крепеж	компл.	1	950,00				external_supplier_estimate	950,00
766	PETR-1028701 / арт. 180167	Финишная уборка: химия, салфетки, пленка снятия, пылесборники, ветошь	м2	1	95,00				verified_browser_petrovich	95,00
Раздел. Исполнительная документация										
767	PETR-1063134 / арт. mt-136-t	Бирки, кабельные маркеры, схемы, протоколы и материалы исполнительной документации	компл.	0,05	4 500,00				verified_browser_petrovich	225,00
Раздел. Логистика										
768	ТКП	Доставка, разгрузка, подъем и внутриплощадочное перемещение материалов	компл.	0,0017	5 193 804,05				service_estimate	8 860,63
Раздел. Резерв комплектации										
769	ТКП	Резерв на мелкие материалы и позиции без проекта	компл.	0,0017	10 387 608,11				replacement_market_estimate	17 721,26
Итого по помещению 3-5 Уборная								107 446,80	Материалы/оборудование	562 471,11

Помещение/кабинет 3-6 Умывальная: Умывальная; БТИ № 6; площадь 6.90 м2; работы 288,935.28; материалы 1,065,740.18; итого 1,354,675.46 руб.										
Раздел. Подготовка										
770	КАЛЬК-ZSMETA-01-001	Обмер, дефектовка, маркировка границ ремонта	м2	6,9	9,59			66,17	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	993,60
		ЗП						17,57		178,85
		ЭМ						1,95		19,87
		в т.ч. ЗПМ						0,22		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								180,84

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ЗП								139,10
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	6,9						
		Всего по позиции						66,17		993,60
771	6.69-43-1	Укрытие и защита существующих конструкции и оборудования	м2	6,9	13,59			93,75	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	1 407,60
		ЗП						24,89		253,37
		ЭМ						2,77		28,15
		в т.ч. ЗПМ						0,31		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								256,18
		СП от ЗП								197,06
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	6,9						
		Всего по позиции						93,75		1 407,60
772	PETR-630824 / арт. 094125	Пленка укрывная защитная	м2	7,59	25,00				verified_browser_petrovich	189,75
773	PETR-787634 / арт. 489530	Лента малярная/скотч строительный	шт.	1,1	180,00				verified_browser_petrovich	198,00
774	PETR-617522 / арт. 9631964	Временное электроснабжение зоны ремонта: щиток, кабель, автоматы, удлинители	компл.	0,06	6 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	390,00
775	PETR-987814 / арт. 50044396	Временное освещение и переносные светильники для производства работ	компл.	0,25	3 200,00				verified_browser_petrovich	800,00
776	PETR-102144	Жесткая защита полов и маршрутов: оргалит/ДВП/гофрокартон	м2	2,38	260,00				verified_browser_petrovich	618,80
777	PETR-641043	Пылезащитные завесы, временные двери, укрытие проемов	компл.	0,12	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	420,00
Раздел. Демонтаж										
778	6.57-2-7	Демонтаж напольных покрытий	м2	6,9	20,65			142,50	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 987,20
		ЗП						35,14		357,70
		ЭМ						3,90		39,74
		в т.ч. ЗПМ						0,43		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								317,95
		СП от ЗП								218,59
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	6,9						
		Всего по позиции						142,50		1 987,20
779	6.54-1-6	Демонтаж отделки потолка	м2	6,9	18,93			130,63	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 821,60
		ЗП						32,21		327,89
		ЭМ						3,58		36,43
		в т.ч. ЗПМ						0,40		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								291,46
		СП от ЗП								200,38

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	6,9						
		Всего по позиции						130,63		1 821,60
780	6.62-31-1	Расчистка и демонтаж отделки стен	м2	15,18	16,35			248,19	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	3 461,04
		ЗП						61,20		622,99
		ЭМ						6,80		69,22
		в т.ч. ЗПМ						0,75		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								553,77
		СП от ЗП								380,71
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	15,18						
		Всего по позиции						248,19		3 461,04
781	6.67-7-1	Демонтаж существующих электроустановочных и слаботочных изделий	точка	7	13,77			96,38	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 344,00
		ЗП						23,76		241,92
		ЭМ						2,64		26,88
		в т.ч. ЗПМ						0,29		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								215,04
		СП от ЗП								147,84
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	7						
		Всего по позиции						96,38		1 344,00
782	6.56-38-3	Демонтаж дверных блоков, шкафных фасадов и элементов проемов	компл.	1	111,87			111,87	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 560,00
		ЗП						27,58		280,80
		ЭМ						3,06		31,20
		в т.ч. ЗПМ						0,34		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								249,60
		СП от ЗП								171,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						111,87		1 560,00
783	6.65-12-1	Демонтаж/снятие радиаторов, арматуры и старых подводок	компл.	1	146,29			146,29	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	2 040,00
		ЗП						36,07		367,20
		ЭМ						4,01		40,80
		в т.ч. ЗПМ						0,44		
		МР								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 880

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								326,40
		СП от ЗП								224,40
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						146,29		2 040,00
784	6.69-19-1	Сбор, вынос и погрузка строительного мусора	м2	6,9	18,07			124,69	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 738,80
		ЗП						30,74		312,98
		ЭМ						3,42		34,78
		в т.ч. ЗПМ						0,38		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								278,21
		СП от ЗП								191,27
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	6,9						
		Всего по позиции						124,69		1 738,80
785	PETR-815750 / арт. 815750	Расходники инструмента: диски, буры, сверла, лезвия, насадки, коронки	м2	12,21	85,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 037,85
786	PETR-104801 / арт. M031	Мешки строительные для мусора	упак.	1,1	350,00				verified_browser_petrovich	385,00
787	PETR-666098 / арт. 0208	Биг-бэги/мягкие контейнеры для внутреннего сбора мусора	шт.	1,1	850,00				verified_browser_petrovich	935,00
788	PETR-953115	Контейнер 8 м3 с вывозом и утилизацией строительного мусора	шт.	0,11	22 000,00				verified_browser_petrovich	2 420,00
Раздел. Скрытые работы										
789	КАЛЬК-ZSMETA-15-001	Проверка оснований после демонтажа	м2	6,9	7,74			53,44	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	745,20
		ЗП						13,18		134,14
		ЭМ						1,46		14,90
		в т.ч. ЗПМ						0,16		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								119,23
		СП от ЗП								81,97
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	6,9						
		Всего по позиции						53,44		745,20
790	6.69-42-1	Герметизация инженерных проходок	компл.	1	135,87			135,87	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	2 040,00
		ЗП						36,07		367,20
		ЭМ						4,01		40,80
		в т.ч. ЗПМ						0,44		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								371,28

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист

881

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ЗП								285,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						135,87		2 040,00
791	PETR-16 7833 / арт. 581404	Ремонтная смесь/гипс/алебастр для заделки штроб и выбоин	меш.	2,2	650,00				verified_browser_petrovich	1 430,00
792	ТКП	Противопожарная заделка проходок: гильзы, пена, мастика, манжеты	узел	1,1	3 200,00				external_supplier_estimate	3 520,00
Раздел. Полы										
793	3.15-165-1	Обеспыливание, грунтование и ремонт основания пола	м2	6,9	10,76			74,24	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	1 159,20
		ЗП						20,50		208,66
		ЭМ						2,28		23,18
		в т.ч. ЗПМ						0,25		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								241,11
		СП от ЗП								162,29
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	6,9						
		Всего по позиции						74,24		1 159,20
794	3.11-10-1	Выравнивание основания пола	м2	6,9	59,95			413,64	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	6 458,40
		ЗП						114,20		1 162,51
		ЭМ						12,69		129,17
		в т.ч. ЗПМ						1,40		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 343,35
		СП от ЗП								904,18
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	6,9						
		Всего по позиции						413,64		6 458,40
795	3.11-32-1	Гидроизоляция пола с заводом на стены	м2	6,9	57,64			397,73	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	6 210,00
		ЗП						109,80		1 117,80
		ЭМ						12,20		124,20
		в т.ч. ЗПМ						1,35		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 291,68
		СП от ЗП								869,40
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	6,9						
		Всего по позиции						397,73		6 210,00
796	3.11-36-1	Укладка плитки/керамогранита пола	м2	6,9	169,08			1 166,68	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	18 216,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП						322,09		3 278,88
		ЭМ						35,79		364,32
		в т.ч. ЗПМ						3,96		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								3 788,93
		СП от ЗП								2 550,24
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	6,9						
		Всего по позиции						1 166,68		18 216,00
797	ТКП	Грунт премиальный глубокого проникновения Ceresit/Knauf	л	0,91	260,00				replacement_market_estimate	236,60
798	PETR-148490 / арт. 1012526	Ровнитель Weber.vetonit 3000	меш.	3,3	1 356,00				verified_browser_petrovich	4 474,80
799	PETR-997147	Гидроизоляция обмазочная для санузлов	кг	37,4	260,00				verified_browser_petrovich	9 724,00
800	PETR-680020 / арт. 725065	Лента гидроизоляционная для углов и примыкании	м.п.	11,56	160,00				verified_browser_petrovich	1 849,60
801	PETR-605181 / арт. 90-4V	Манжеты, углы и узлы гидроизоляции труб/трапов	компл.	2,2	950,00				verified_browser_petrovich	2 090,00
802	ТКП	Керамогранит премиальный крупноформатный 600x1200/1200x1200	м2	7,59	6 500,00				replacement_market_estimate	49 335,00
803	ТКП	Клеи эластичный премиальный C2TE S1/S2 для крупноформатного керамогранита	меш.	2,2	1 450,00				replacement_market_estimate	3 190,00
804	ТКП	Затирка эпоксидная/премиальная влагостойкая	шт.	2,2	2 800,00				replacement_market_estimate	6 160,00
805	PETR-824931 / арт. 824931	СВП, крестики, профили примыкания, уголки и расходники для плитки	м2	7,59	180,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 366,20
Раздел. Стены										
806	3.15-165-1	Грунтование стен	м2	15,18	7,92			120,25	Инд. СМР 10.18; НР 100%; СП 64%; ТСН-2001 В табл.1 п.40	1 821,60
		ЗП						32,21		327,89
		ЭМ						3,58		36,43
		в т.ч. ЗПМ						0,40		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								364,32
		СП от ЗП								233,16
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	15,18						
		Всего по позиции						120,25		1 821,60
807	6.61-1-3	Локальное штукатурное выравнивание стен и откосов	м2	5,31	71,29			378,56	Инд. СМР 10.18; НР 100%; СП 64%; ТСН-2001 В табл.1 п.40	5 734,80
		ЗП						101,40		1 032,26
		ЭМ						11,27		114,70
		в т.ч. ЗПМ						1,25		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 146,96
		СП от ЗП								734,05
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	5,31						

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по позиции						378,56		5 734,80
808	3.15-103-1	Финишная шпаклевка стен	м2	15,18	42,78			649,33	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	9 836,64
		ЗП						173,93		1 770,60
		ЭМ						19,33		196,73
		в т.ч. ЗПМ						2,14		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 967,33
		СП от ЗП								1 259,09
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	15,18						
		Всего по позиции						649,33		9 836,64
809	6.52-18-1	Гидроизоляция стен мокрых участков	м2	15,18	51,49			781,61	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	11 840,40
		ЗП						209,36		2 131,27
		ЭМ						23,26		236,81
		в т.ч. ЗПМ						2,58		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 368,08
		СП от ЗП								1 515,57
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	15,18						
		Всего по позиции						781,61		11 840,40
810	3.15-149-1	Облицовка стен плиткой/керамогранитом	м2	15,18	198,04			3 006,18	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	45 540,00
		ЗП						805,23		8 197,20
		ЭМ						89,47		910,80
		в т.ч. ЗПМ						9,90		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								9 108,00
		СП от ЗП								5 829,12
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	15,18						
		Всего по позиции						3 006,18		45 540,00
811	3.15-139-1	Затирка и санитарная герметизация	м2	15,18	27,72			420,86	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	6 375,60
		ЗП						112,73		1 147,61
		ЭМ						12,53		127,51
		в т.ч. ЗПМ						1,39		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ЗП								1 275,12
		СП от ЗП								816,08
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	15,18						
		Всего по позиции						420,86		6 375,60
812	ТКП	Грунт премиальный глубокого проникновения Ceresit/Knauf	л	2	260,00				replacement_market_estimate	520,00
813	ТКП	Штукатурка гипсовая Knauf Rotband/МП 75 премиум-класс	меш.	2,2	780,00				replacement_market_estimate	1 716,00
814	PETR-141512 / арт. 141472/6983-350647	Маяки штукатурные	м.п.	2,92	75,00				verified_browser_petrovich	219,00
815	PETR-631138 / арт. 240219	Уголок штукатурный/перфорированный	м.п.	3,34	95,00				verified_browser_petrovich	317,30
816	PETR-133351	Армирующая сетка по трещинам и примыканиям	м2	2,5	130,00				verified_browser_petrovich	325,00
817	ТКП	Шпаклевка влагостойкая премиальная для санузлов и кухни	меш.	1,1	4 200,00				replacement_market_estimate	4 620,00
818	ТКП	Керамогранит/плитка премиальная крупноформатная для стен	м2	16,7	6 500,00				replacement_market_estimate	108 550,00
819	ТКП	Клей эластичный премиальный C2TE S1/S2 для крупноформатного керамогранита	меш.	3,3	1 450,00				replacement_market_estimate	4 785,00
820	ТКП	Затирка эпоксидная/премиальная влагостойкая	шт.	3,3	2 800,00				replacement_market_estimate	9 240,00
821	PETR-824931 / арт. 824931	СВП, крестики, профили примыкания, уголки и расходники для плитки	м2	16,7	180,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 006,00
822	PETR-684418 / арт. 17438_17974_53463	Герметик санитарный силиконовый	шт.	1,1	650,00				verified_browser_petrovich	715,00
Раздел. Потолки										
823	3.15-165-1	Грунтование и подготовка потолочного основания	м2	6,9	7,92			54,66	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	828,00
		ЗП						14,64		149,04
		ЗМ						1,63		16,56
		в т.ч. ЗПМ						0,18		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								165,60
		СП от ЗП								105,98
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	6,9						
		Всего по позиции						54,66		828,00
824	3.15-71-1	Влагостойкий потолок ГКЛ/ремонт потолка мокрой зоны	м2	6,9	150,51			1 038,50	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	15 732,00
		ЗП						278,17		2 831,76
		ЗМ						30,91		314,64
		в т.ч. ЗПМ						3,42		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								3 146,40
		СП от ЗП								2 013,70
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	6,9						
		Всего по позиции						1 038,50		15 732,00
825	3.15-71-1	Устройство/ремонт потолка с каркасом и закладными	м2	6,9	138,62			956,51	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	14 490,00
		ЗП						256,21		2 608,20

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ						28,47		289,80
		в т.ч. ЗПМ						3,15		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 898,00
		СП от ЗП								1 854,72
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	6,9						
		Всего по позиции						956,51		14 490,00
826	ТКП	Грунт премиальный глубокого проникновения Ceresit/Knauf	л	0,91	260,00				replacement_market_estimate	236,60
827	PETR-1096374 / арт. 133681	Пароизоляция, мембрана, уплотнительные ленты потолков мокрых зон	м2	7,25	95,00				replacement_verified_browser_petrovich	688,75
828	ТКП	Гипсокартон Knauf Сапфир/акустический усиленный 2500х1200х12,5 мм	лист	3,3	1 450,00				replacement_market_estimate	4 785,00
829	ТКП	Профиль потолочный Knauf усиленный 60х27 мм 4 м	шт.	4,4	650,00				replacement_market_estimate	2 860,00
830	ТКП	Профиль направляющий Knauf усиленный 27х28 мм 3 м	шт.	4,4	320,00				replacement_market_estimate	1 408,00
831	ТКП	Подвесы, соединители, виброподвесы, саморезы, лента и шпаклевка швов VIP	м2	7,59	1 350,00				replacement_market_estimate	10 246,50
832	ТКП	Материалы премиальной финишной подготовки и окраски потолков VIP	м2	7,59	780,00				replacement_market_estimate	5 920,20
833	ТКП	Ревизионный люк скрытого монтажа премиальный	шт.	1,05	8 500,00				replacement_market_estimate	8 925,00
834	ТКП	Скрытый ревизионный люк под плитку премиальный	шт.	1,05	14 500,00				replacement_market_estimate	15 225,00
Раздел. Проемы										
835	6.56-24-1	Монтаж/ремонт дверного блока, откосов и фурнитуры	шт.	1	519,49			519,49	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	7 800,00
		ЗП						137,92		1 404,00
		ЭМ						15,32		156,00
		в т.ч. ЗПМ						1,70		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 419,60
		СП от ЗП								1 092,00
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						519,49		7 800,00
836	ТКП	Дверь межкомнатная премиальная шпонированная/эмаль с полотном и коробом	шт.	1,05	42 000,00				replacement_market_estimate	44 100,00
837	ТКП	Коробка, скрытые петли, доборы, наличники и замки премиум VIP	компл.	1,05	26 000,00				replacement_market_estimate	27 300,00
838	ТКП	Порожки и переходные профили скрытого/латунного исполнения VIP	шт.	1,05	3 800,00				replacement_market_estimate	3 990,00
839	ТКП	Доводчик премиальный, ограничители, уплотнители и стопоры VIP	компл.	1,05	9 500,00				replacement_market_estimate	9 975,00
840	ТКП	Фурнитура дверная премиум: магнитные замки, скрытые петли, цилиндры	компл.	1,05	22 000,00				replacement_market_estimate	23 100,00
841	ТКП	Материалы усиления и ремонта проемов VIP: профиль, смесь, анкера, сетка	компл.	1,1	6 500,00				replacement_market_estimate	7 150,00
842	PETR-1060656 / арт. 1060656	Противопожарные и технические двери на границах блоков с фурнитурой	компл.	0,0118	260 000,00				verified_browser_petrovich	3 060,46
Раздел. Водоснабжение и канализация										
843	3.16-31-1	Скрытая прокладка труб ХВС/ГВС/канализации	м.п.	12	111,75			1 340,98	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	21 600,00
		ЗП						381,93		3 888,00
		ЭМ						42,44		432,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ						4,70		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								4 752,00
		СП от ЗП								3 196,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	12						
		Всего по позиции						1 340,98		21 600,00
844	3.16-15-1	Монтаж арматуры, сифонов, подводок, фильтров и ревизии	компл.	2	260,75			521,49	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%; ТСН-2001.8 табл.1 п.41	8 400,00
		ЗП						148,53		1 512,00
		ЭМ						16,50		168,00
		в т.ч. ЗПМ						1,83		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 848,00
		СП от ЗП								1 243,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						521,49		8 400,00
845	3.16-22-1	Монтаж коллекторов, защиты от протечек и сервисных люков	компл.	1	581,09			581,09	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%; ТСН-2001.8 табл.1 п.41	9 360,00
		ЗП						165,50		1 684,80
		ЭМ						18,39		187,20
		в т.ч. ЗПМ						2,04		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 059,20
		СП от ЗП								1 385,28
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						581,09		9 360,00
846	3.16-29-1	Опрессовка и испытания трубопроводов	компл.	1	335,25			335,25	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%; ТСН-2001.8 табл.1 п.41	5 400,00
		ЗП						95,48		972,00
		ЭМ						10,61		108,00
		в т.ч. ЗПМ						1,17		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 188,00
		СП от ЗП								799,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по позиции						335,25		5 400,00
847	PETR-1079892 / арт. 1450	Трап/сливной узел с гидрозатвором и комплектом подключения	компл.	0,55	4 500,00				verified_browser_petrovich	2 475,00
848	PETR-143200 / арт. VTp.700.0020.32.02	Труба PPR/металлопластик для ХВС/ГВС	м.п.	13,2	180,00				verified_browser_petrovich	2 376,00
849	PETR-108328 / арт. 11542О/38043	Канализационные трубы, отводы, тройники, ревизии	м.п.	5,94	650,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 861,00
850	PETR-109192 / арт. 8464/X100U	Хомуты, теплоизоляция труб, крепеж и маркировка трубопроводов	м.п.	19,14	180,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 445,20
851	PETR-685041 / арт. VT.388.N.04	Краны шаровые, фильтры, коллекторы, подводка	компл.	2,2	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	7 700,00
852	PETR-666318 / арт. 30986362	Сифоны, гибкая подводка, манжеты, трапы, крепеж сантехники	компл.	2,2	4 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	9 240,00
853	PETR-1067309 / арт. FA 39M4 12100	Фильтры грубой/тонкой очистки, редукторы и манометры	компл.	0,55	8 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 675,00
854	ТКП	Система защиты от протечек: датчики, краны, контроллер и питание	компл.	1,05	28 000,00				external_supplier_estimate	29 400,00
855	ТКП	Коллекторный шкаф, коллекторы ХВС/ГВС, расходомеры и крепеж	компл.	1,05	24 000,00				external_supplier_estimate	25 200,00
856	PETR-1020331 / арт. Lm36040011050	Ревизии, прочистки, трапы и обратные клапаны канализации	компл.	1,1	4 800,00				verified_browser_petrovich	5 280,00
Раздел. Сантехника										
857	6.65-4-1	Демонтаж сантехнических приборов и подключений	шт.	2	94,66			189,31	Инд. СМР 10.18; НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	2 640,00
		ЗП						46,68		475,20
		ЭМ						5,19		52,80
		в т.ч. ЗПМ						0,57		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								422,40
		СП от ЗП								290,40
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						189,31		2 640,00
858	3.1.1-1-6	Монтаж сантехнических приборов и смесителей	шт.	2	372,50			744,99	Инд. СМР 10.18; НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	12 000,00
		ЗП						212,18		2 160,00
		ЭМ						23,58		240,00
		в т.ч. ЗПМ						2,61		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 640,00
		СП от ЗП								1 776,00
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						744,99		12 000,00
859	ТКП	Полотенцесушитель дизайнерский с комплектом подключения VIP	шт.	1,05	42 000,00				replacement_market_estimate	44 100,00
860	ТКП	Раковина премиальная накладная/встраиваемая с крепежом	шт.	1,05	28 000,00				replacement_market_estimate	29 400,00
861	ТКП	Зеркало премиальное с подсветкой и крепежом	шт.	1,05	22 000,00				replacement_market_estimate	23 100,00
862	ТКП	Санитарные аксессуары премиальные: дозаторы, держатели, крючки, ершики	компл.	1,05	14 500,00				replacement_market_estimate	15 225,00
863	ТКП	Сушилка для рук/диспенсер премиальный	шт.	1,05	28 000,00				replacement_market_estimate	29 400,00
864	ТКП	Смеситель премиальный Grohe/Hansgrohe дизайнерская серия	шт.	1,05	36 000,00				replacement_market_estimate	37 800,00
Раздел. Отопление										

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
865	3.18-6-1	Ревизия/замена отопительных приборов, арматуры и подключений	компл.	1	670,49			670,49	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	10 800,00
		ЗП						190,96		1 944,00
		ЭМ						21,22		216,00
		в т.ч. ЗПМ						2,35		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 376,00
		СП от ЗП								1 598,40
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						670,49		10 800,00
866	3.16-29-1	Промывка, балансировка, опрессовка и настройка отопления	компл.	1	312,90			312,90	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	5 040,00
		ЗП						89,12		907,20
		ЭМ						9,90		100,80
		в т.ч. ЗПМ						1,10		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 108,80
		СП от ЗП								745,92
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						312,90		5 040,00
867	ТКП	Дизайнерский радиатор/экран радиатора премиум с комплектом подключения	шт.	1,05	68 000,00				replacement_market_estimate	71 400,00
868	PETR-614795 / арт. VT.047.N.04	Термостатические клапаны, запорная арматура и воздухоотводчики отопления	компл.	1,1	4 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 620,00
869	PETR-148982 / арт. VTp.700.Al.25.32.02	Трубы отопления, фитинги, изоляция и крепеж	м.п.	4,6	650,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 990,00
870	PETR-616826 / арт. R.Ad.SA01/9939	Кронштейны, крепеж и расходники для отопительных приборов	компл.	1,1	1 800,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 980,00
871	ТКП	Балансировочная арматура, промывка, опрессовка и теплоизоляция отопления	компл.	1,1	8 500,00				replacement_market_estimate	9 350,00
Раздел. Вентиляция										
872	6.65-25-1	Ревизия вентканалов, решеток и проходок	компл.	1	186,25			186,25	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	3 000,00
		ЗП						53,05		540,00
		ЭМ						5,89		60,00
		в т.ч. ЗПМ						0,65		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								660,00
		СП от ЗП								444,00
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						186,25		3 000,00
873	3.20-9-1	Монтаж/замена вентиляционной решетки или вытяжного устройства	компл.	1	298,00			298,00	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	4 800,00
		ЗП						84,87		864,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗМ						9,43		96,00
		в т.ч. ЗПМ						1,04		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 056,00
		СП от ЗП								710,40
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						298,00		4 800,00
874	PETR-10686 / арт. 301	Вентиляционные решетки/диффузоры для помещении	шт.	1,05	2 200,00				verified_browser_petrovich	2 310,00
875	PETR-101626 / арт. AE102	Воздуховоды, фасонные части, клапаны и гибкие вставки	м.п.	3,09	1 400,00				verified_browser_petrovich	4 326,00
876	PETR-101626 / арт. AE102	Крепеж, подвесы, изоляция и герметики вентиляционных прасс	м.п.	3,09	420,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 297,80
877	ТКП	Противопожарные/обратные клапаны, дроссели и переходы вентиляции	шт.	1,05	4 200,00				external_supplier_estimate	4 410,00
878	PETR-1023898 / арт. TYPHOON 100 2SP	Вытяжной вентилятор/канальный вентилятор для мокрых зон и кухонь	шт.	1,05	7 500,00				verified_browser_petrovich	7 875,00
879	PETR-1020291 / арт. ERA 5C ET	Решетки вентиляционные, вентиляторы, воздуховоды	компл.	1,05	2 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 625,00
880	ТКП	Центральная комплектация вентиляции: автоматика, клапаны, шумоглушители, ревизии	компл.	0,0118	445 512,00				external_supplier_estimate	5 244,12
Раздел. Электрика										
881	4.8-159-1	Скрытая прокладка кабельных линий	м.п.	40	25,57			1 022,81	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	16 320,00
		ЗП						288,57		2 937,60
		ЗМ						32,06		326,40
		в т.ч. ЗПМ						3,55		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								3 720,96
		СП от ЗП								2 186,88
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	40						
		Всего по позиции						1 022,81		16 320,00
882	6.69-5-3	Подрозетники, распайки, штробы и заделка	точка	4	63,92			255,70	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	4 080,00
		ЗП						72,14		734,40
		ЗМ						8,02		81,60
		в т.ч. ЗПМ						0,89		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								930,24
		СП от ЗП								546,72
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	4						
		Всего по позиции						255,70		4 080,00
883	4.8-243-8	Монтаж розеток и выключателеи	точка	4	37,60			150,41	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 400,00
		ЗП						42,44		432,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ						4,72		48,00
		в т.ч. ЗПМ						0,52		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								547,20
		СП от ЗП								321,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	4						
		Всего по позиции						150,41		2 400,00
884	4.8-246-1	Монтаж светильников и проверка освещения	шт.	2	90,25			180,50	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 880,00
		ЗП						50,92		518,40
		ЭМ						5,66		57,60
		в т.ч. ЗПМ						0,63		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								656,64
		СП от ЗП								385,92
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						180,50		2 880,00
885	ТКП	Кабель премиальный ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х2,5 для VIP зон	м.п.	26,4	220,00				replacement_market_estimate	5 808,00
886	PETR-997026 / арт. 1157630FG00070A Ак	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5	м.п.	17,6	85,00				verified_browser_petrovich	1 496,00
887	PETR-660833 / арт. 51020	Гофра, клипсы, кабельные стяжки, клеммы, расходники электромонтажа	м.п.	44	95,00				verified_browser_petrovich	4 180,00
888	PETR-128017 / арт. IMT351201	Подрозетники, распределительные коробки, монтажные стаканы	шт.	4,4	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 232,00
889	PETR-128022 / арт. IMT351611	Распределительные коробки, клеммники WAGO, DIN-рейки и маркировка линий	компл.	1,1	850,00				replacement_verified_browser_petrovich	935,00
890	ТКП	Розетка премиальная Legrand/Schneider дизайнерская серия	шт.	2,2	1 800,00				replacement_market_estimate	3 960,00
891	ТКП	Выключатель премиальный Legrand/Schneider дизайнерская серия	шт.	2,2	1 500,00				replacement_market_estimate	3 300,00
892	ТКП	Рамки, клавиши и лицевые панели премиальной дизайнерской серии	компл.	4,4	1 200,00				replacement_market_estimate	5 280,00
893	ТКП	Светильник дизайнерский/премиальный LED с высоким CRI	шт.	2,1	6 500,00				replacement_market_estimate	13 650,00
894	PETR-106926 / арт. 45015	Подключение оборудования: кабельные выводы, вилки, розетки силовые, наконечники	точка	1,05	1 450,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 522,50
895	PETR-660888 / арт. mP54-3-2-bas	Питающие и магистральные кабели до щитов и нагрузок	м.п.	5,95	220,00				verified_browser_petrovich	1 309,00
896	PETR-141625 / арт. 35024	Лоток кабельный с крышкой	м.п.	2,28	950,00				verified_browser_petrovich	2 166,00
897	PETR-1152906 / арт. BSE4101HDZ	Подвесы, кронштейны, заземление и крепеж кабельных лотков	м.п.	2,28	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	638,40
898	PETR-997001 / арт. 221/P12WIII1U0K00	Заземление и уравнивание потенциалов: провод, шины, наконечники, маркировка	м.п.	1,52	240,00				replacement_verified_browser_petrovich	364,80
899	PETR-1005505 / арт. GE41360	Коробка уравнивания потенциалов и комплект подключений мокрых зон	компл.	1,05	3 800,00				verified_browser_petrovich	3 990,00
900	PETR-669259 / арт. 419401	Распределительные щиты, автоматика, УЗО/дифавтоматы, клеммы и маркировка	компл.	0,0118	556 890,00				replacement_verified_browser_petrovich	6 555,15
901	ТКП	ИБП/стабилизация, резервное питание слаботочных и инженерных систем	компл.	0,0118	152 412,00				external_supplier_estimate	1 794,04
Раздел. Пожарная сигнализация										
902	4.10-81-1	Монтаж пожарных извещателей, ручных извещателей и оповещателей	точка	2	90,25			180,50	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 880,00
		ЗП						50,92		518,40
		ЭМ						5,66		57,60

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 891

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ						0,63		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								656,64
		СП от ЗП								385,92
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						180,50		2 880,00
903	4.10-11-1	Подключение, маркировка и проверка шлейфов пожарной сигнализации	м.п.	10	9,78			97,77	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 560,00
		ЗП						27,58		280,80
		ЭМ						3,06		31,20
		в т.ч. ЗПМ						0,34		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								355,68
		СП от ЗП								209,04
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						97,77		1 560,00
904	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
905	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
906	PETR-1005516 / арт. GE41218-11	Извещатель пожарный ручной с коробкой и крепежом	шт.	1,05	1 800,00				verified_browser_petrovich	1 890,00
907	PETR-1168009 / арт. 28528.1	Оповещатель звуковой/светозвуковой пожарный	шт.	1,05	2 400,00				verified_browser_petrovich	2 520,00
908	PETR-1085113 / арт. 5113, ЦБ-00021636	Клеммы, коробки, изоляторы КЗ, маркировка и крепеж пожарной сигнализации	м.п.	11	95,00				verified_browser_petrovich	1 045,00
909	PETR-614369 / арт. 34-0496	ППКП, блоки питания, АКБ, модули, шкаф и общесистемная комплектация ПС	компл.	0,0118	381 030,00				verified_browser_petrovich	4 485,10
Раздел. Пожарная безопасность										
910	PETR-1024222 / арт. ОП-4 дбсе ал	Огнетушители, кронштейны, знаки, планы эвакуации и пиктограммы	компл.	0,0118	128 964,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 518,04
Раздел. ОПС и СКС										
911	4.10-15-1	Скрытая прокладка кабелей ОПС/СКС	м.п.	10	13,54			135,37	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 160,00
		ЗП						38,19		388,80
		ЭМ						4,24		43,20
		в т.ч. ЗПМ						0,47		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								492,48
		СП от ЗП								289,44
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						135,37		2 160,00
912	4.10-18-1	Монтаж извещателей/точек СКС	точка	1	90,25			90,25	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 440,00
		ЗП						25,46		259,20

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ						2,83		28,80
		в т.ч. ЗПМ						0,31		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								328,32
		СП от ЗП								192,96
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						90,25		1 440,00
913	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
914	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
915	PETR-1212451 / арт. 80515	СОУЭ: оповещатели, табло Выход, ручные извещатели, БП/АКБ	шт.	1,05	3 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 360,00
916	PETR-1146195 / арт. RNK6E90TI	Коробки, коннекторы, патч-модули и крепеж для ОПС/СКС	м.п.	11	70,00				replacement_verified_browser_petrovich	770,00
917	PETR-614367 / арт. 34-0494	Активное оборудование ОПС/СКС, шкаф/кросс, блоки питания, коммутация	компл.	0,0118	527 580,00				verified_browser_petrovich	6 210,14
Раздел. Слаботочные системы										
918	ТКП	СКУД на входные группы: контроллеры, считыватели, замки, кнопки, БП	компл.	0,0118	222 756,00				external_supplier_estimate	2 622,06
Раздел. Инженерные трассы										
919	PETR-141622 / арт. 35023	Лотки, магистральная гофра, гильзы, противопожарная заделка и крепеж трасс	компл.	0,0118	410 340,00				verified_browser_petrovich	4 830,11
Раздел. Расходники										
920	PETR-631805 / арт. PK 0067 0	Саморезы, дюбели, анкеры, подвесы, соединители	компл.	1,1	2 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 750,00
921	PETR-687523 / арт. 117383	Пена монтажная, клей-пена, герметики общестроительные	шт.	1,1	600,00				replacement_verified_browser_petrovich	660,00
Раздел. Финиш										
922	6.69-31-1	Финальная уборка и передача помещения	м2	6,9	9,51			65,59	Инд. СМР 10.18; НР 100%; СП 64%; ТСН-2001 8 табл.1 п.40	993,60
		ЗП						17,57		178,85
		ЭМ						1,95		19,87
		в т.ч. ЗПМ						0,22		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								198,72
		СП от ЗП								127,18
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	6,9						
		Всего по позиции						65,59		993,60
923	ТКП	Таблички помещений, навигация, пиктограммы и крепеж	компл.	1	950,00				external_supplier_estimate	950,00
924	PETR-1028701 / арт. 80167	Финишная уборка: химия, салфетки, пленка снятия, пылесборники, ветошь	м2	6,9	95,00				verified_browser_petrovich	655,50
Раздел. Исполнительная документация										
925	PETR-1063134 / арт. mf-136-f	Бирки, кабельные маркеры, схемы, протоколы и материалы исполнительной документации	компл.	0,05	4 500,00				verified_browser_petrovich	225,00
Раздел. Логистика										
926	ТКП	Доставка, разгрузка, подъем и внутриплощадочное перемещение материалов	компл.	0,0118	5 193 804,05				service_estimate	61 136,27
Раздел. Резерв комплектации										
927	ТКП	Резерв на мелкие материалы и позиции без проекта	компл.	0,0118	10 387 608,11				replacement_market_estimate	122 272,54
Итого по помещению 3-6 Умывальная								288 935,28	Материалы/оборудование	1 354 675,46

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Помещение/кабинет 3-6а Сауна: Сауна; БТИ № 6а; площадь 1.60 м2; работы 221,451.12; материалы 838,511.05; итого 1,059,962.17 руб.										
Раздел. Подготовка										
928	КАЛЬК-ZSMETA-01-001	Обмер, дефектовка, маркировка границ ремонта	м2	1,6	9,59			15,34	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	230,40
		ЗП						4,07		41,47
		ЭМ						0,45		4,61
		в т.ч. ЗПМ						0,05		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								41,93
		СП от ЗП								32,26
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1,6						
		Всего по позиции						15,34		230,40
929	6.69-43-1	Укрытие и защита существующих конструкции и оборудования	м2	1,6	13,59			21,74	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	326,40
		ЗП						5,77		58,75
		ЭМ						0,64		6,53
		в т.ч. ЗПМ						0,07		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								59,40
		СП от ЗП								45,70
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1,6						
		Всего по позиции						21,74		326,40
930	PETR-630824 / арт. 094125	Пленка укрывная защитная	м2	1,76	25,00				verified_browser_petrovich	44,00
931	PETR-787634 / арт. 489530	Лента малярная/скотч строительный	шт.	1,1	180,00				verified_browser_petrovich	198,00
932	PETR-617522 / арт. 9631964	Временное электроснабжение зоны ремонта: щиток, кабель, автоматы, удлинители	компл.	0,01	6 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	65,00
933	PETR-987814 / арт. 50044396	Временное освещение и переносные светильники для производства работ	компл.	0,25	3 200,00				verified_browser_petrovich	800,00
934	PETR-102144	Жесткая защита полов и маршрутов: оргалит/ДВП/гофрокартон	м2	0,55	260,00				verified_browser_petrovich	143,00
935	PETR-641043	Пылезащитные завесы, временные двери, укрытие проемов	компл.	0,12	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	420,00
Раздел. Демонтаж										
936	6.57-2-7	Демонтаж напольных покрытии	м2	1,6	20,65			33,04	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	460,80
		ЗП						8,15		82,94
		ЭМ						0,91		9,22
		в т.ч. ЗПМ						0,10		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								73,73
		СП от ЗП								50,69
		НР и СП от ЗПМ								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗТР	чел.-ч	1,6						
		Всего по позиции						33,04		460,80
937	6.54-1-6	Демонтаж отделки потолка	м2	1,6	18,93			30,29	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	422,40
		ЗП						7,47		76,03
		ЭМ						0,83		8,45
		в т.ч. ЗПМ						0,09		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								67,58
		СП от ЗП								46,46
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1,6						
		Всего по позиции						30,29		422,40
938	6.62-31-1	Расчистка и демонтаж отделки стен	м2	3,52	16,35			57,55	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	802,56
		ЗП						14,19		144,46
		ЭМ						1,58		16,05
		в т.ч. ЗПМ						0,17		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								128,41
		СП от ЗП								88,28
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3,52						
		Всего по позиции						57,55		802,56
939	6.67-7-1	Демонтаж существующих электроустановочных и слаботочных изделий	точка	5	13,77			68,84	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	960,00
		ЗП						16,97		172,80
		ЭМ						1,89		19,20
		в т.ч. ЗПМ						0,21		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								153,60
		СП от ЗП								105,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	5						
		Всего по позиции						68,84		960,00
940	6.56-38-3	Демонтаж дверных блоков, шкафных фасадов и элементов проемов	компл.	1	111,87			111,87	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 560,00
		ЗП						27,58		280,80
		ЭМ						3,06		31,20
		в т.ч. ЗПМ						0,34		
		МР								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								249,60
		СП от ЗП								171,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						111,87		1 560,00
941	6.69-19-1	Сбор, вынос и погрузка строительного мусора	м2	1,6	18,07			28,91	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	403,20
		ЗП						7,13		72,58
		ЭМ						0,79		8,06
		в т.ч. ЗПМ						0,09		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								64,51
		СП от ЗП								44,35
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1,6						
		Всего по позиции						28,91		403,20
942	PETR-815750 / арт. 815750	Расходники инструмента: диски, буры, сверла, лезвия, насадки, коронки	м2	2,83	85,00				replacement_verified_browser_petrovich	240,55
943	PETR-104801 / арт. M031	Мешки строительные для мусора	упак.	1,1	350,00				verified_browser_petrovich	385,00
944	PETR-666098 / арт. 0208	Биг-бэги/мягкие контейнеры для внутреннего сбора мусора	шт.	1,1	850,00				verified_browser_petrovich	935,00
945	PETR-953115	Контейнер 8 м3 с вывозом и утилизацией строительного мусора	шт.	0,02	22 000,00				verified_browser_petrovich	440,00
Раздел. Скрытые работы										
946	КАЛЬК-ZSMETA-15-001	Проверка оснований после демонтажа	м2	1,6	7,74			12,39	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	172,80
		ЗП						3,06		31,10
		ЭМ						0,34		3,46
		в т.ч. ЗПМ						0,04		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								27,65
		СП от ЗП								19,01
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1,6						
		Всего по позиции						12,39		172,80
947	6.69-42-1	Герметизация инженерных проходок	компл.	1	135,87			135,87	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	2 040,00
		ЗП						36,07		367,20
		ЭМ						4,01		40,80
		в т.ч. ЗПМ						0,44		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								371,28

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 896

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ЗП								285,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						135,87		2 040,00
948	PETR-167833 / арт. 581404	Ремонтная смесь/гипс/алебастр для заделки штроб и выбоин	меш.	1,1	650,00				verified_browser_petrovich	715,00
949	ТКП	Противопожарная заделка проходок: гильзы, пена, мастика, манжеты	узел	1,1	3 200,00				external_supplier_estimate	3 520,00
Раздел. Полы										
950	3.15-165-1	Обеспыливание, грунтование и ремонт основания пола	м2	1,6	10,76			17,22	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	268,80
		ЗП						4,75		48,38
		ЭМ						0,53		5,38
		в т.ч. ЗПМ						0,06		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								55,91
		СП от ЗП								37,63
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1,6						
		Всего по позиции						17,22		268,80
951	3.11-10-1	Выравнивание основания пола	м2	1,6	59,95			95,92	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	1 497,60
		ЗП						26,48		269,57
		ЭМ						2,94		29,95
		в т.ч. ЗПМ						0,33		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								311,50
		СП от ЗП								209,66
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1,6						
		Всего по позиции						95,92		1 497,60
952	3.11-32-1	Гидроизоляция пола с заводом на стены	м2	1,6	57,64			92,23	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	1 440,00
		ЗП						25,46		259,20
		ЭМ						2,83		28,80
		в т.ч. ЗПМ						0,31		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								299,52
		СП от ЗП								201,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1,6						
		Всего по позиции						92,23		1 440,00
953	3.11-36-1	Укладка плитки/керамогранита пола	м2	1,6	169,09			270,54	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	4 224,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 897

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП						74,69		760,32
		ЭМ						8,30		84,48
		в т.ч. ЗПМ						0,92		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								878,59
		СП от ЗП								591,36
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1,6						
		Всего по позиции						210,54		4 224,00
954	ТКП	Грунт премиальный глубокого проникновения Ceresit/Knauf	л	0,21	260,00				replacement_market_estimate	54,60
955	PETR-148490 / арт. 1012526	Ровнитель Weber.vetonit 3000	меш.	1,1	1 356,00				verified_browser_petrovich	1 491,60
956	PETR-997147	Гидроизоляция обмазочная для санузлов	кг	8,8	260,00				verified_browser_petrovich	2 288,00
957	PETR-680020 / арт. 725065	Лента гидроизоляционная для углов и примыкании	м.п.	5,57	160,00				verified_browser_petrovich	891,20
958	PETR-605181 / арт. 90-4V	Манжеты, углы и узлы гидроизоляции труб/трапов	компл.	3,3	950,00				verified_browser_petrovich	3 135,00
959	ТКП	Керамогранит премиальный крупноформатный 600х1200/1200х1200	м2	1,76	6 500,00				replacement_market_estimate	11 440,00
960	ТКП	Клеи эластичный премиальный С2TE S1/S2 для крупноформатного керамогранита	меш.	1,1	1 450,00				replacement_market_estimate	1 595,00
961	ТКП	Затирка эпоксидная/премиальная влагостойкая	шт.	1,1	2 800,00				replacement_market_estimate	3 080,00
962	PETR-824931 / арт. 824931	СВП, крестики, профили примыкания, уголки и расходники для плитки	м2	1,76	180,00				replacement_verified_browser_petrovich	316,80
Раздел. Стены										
963	3.15-165-1	Грунтование стен	м2	3,52	7,92			27,88	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001 В табл.1 п.40	422,40
		ЗП						7,47		76,03
		ЭМ						0,83		8,45
		в т.ч. ЗПМ						0,09		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								84,48
		СП от ЗП								54,07
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3,52						
		Всего по позиции						27,88		422,40
964	6.61-1-3	Локальное штукатурное выравнивание стен и откосов	м2	1,23	71,29			87,69	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001 В табл.1 п.40	1 328,40
		ЗП						23,49		239,11
		ЭМ						2,61		26,57
		в т.ч. ЗПМ						0,29		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								265,68
		СП от ЗП								170,04
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1,23						

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по позиции						87,69		1 328,40
965	3.15-103-1	Финишная шпаклевка стен	м2	3,52	42,78			150,57	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	2 280,96
		ЗП						40,33		410,57
		ЭМ						4,48		45,62
		в т.ч. ЗПМ						0,50		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								456,19
		СП от ЗП								291,96
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3,52						
		Всего по позиции						150,57		2 280,96
966	6.52-18-1	Гидроизоляция стен мокрых участков	м2	3,52	51,49			181,24	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	2 745,60
		ЗП						48,55		494,21
		ЭМ						5,39		54,91
		в т.ч. ЗПМ						0,60		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								549,12
		СП от ЗП								351,44
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3,52						
		Всего по позиции						181,24		2 745,60
967	3.15-149-1	Облицовка стен плиткой/керамогранитом	м2	3,52	198,03			697,08	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	10 560,00
		ЗП						186,72		1 900,80
		ЭМ						20,75		211,20
		в т.ч. ЗПМ						2,30		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 112,00
		СП от ЗП								1 351,68
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3,52						
		Всего по позиции						697,08		10 560,00
968	3.15-139-1	Затирка и санитарная герметизация	м2	3,52	27,72			97,59	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	1 478,40
		ЗП						26,14		266,11
		ЭМ						2,90		29,57
		в т.ч. ЗПМ						0,32		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ЗП								295,68
		СП от ЗП								189,24
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3,52						
		Всего по позиции						97,59		1 478,40
969	ТКП	Грунт премиальный глубокого проникновения Ceresit/Knauf	л	0,46	260,00				replacement_market_estimate	119,60
970	ТКП	Штукатурка гипсовая Knauf Rotband/МП 75 премиум-класс	меш.	1,1	780,00				replacement_market_estimate	858,00
971	PETR-141512 / арт. 141472/6983-350647	Маяки штукатурные	м.п.	0,68	75,00				verified_browser_petrovich	51,00
972	PETR-631138 / арт. 240219	Уголок штукатурный/перфорированный	м.п.	0,77	95,00				verified_browser_petrovich	73,15
973	PETR-133351	Армирующая сетка по трещинам и примыканиям	м2	0,58	130,00				verified_browser_petrovich	75,40
974	ТКП	Шпаклевка влагостойкая премиальная для санузлов и кухни	меш.	1,1	4 200,00				replacement_market_estimate	4 620,00
975	ТКП	Керамогранит/плитка премиальная крупноформатная для стен	м2	3,87	6 500,00				replacement_market_estimate	25 155,00
976	ТКП	Клей эластичный премиальный C2TE S1/S2 для крупноформатного керамогранита	меш.	1,1	1 450,00				replacement_market_estimate	1 595,00
977	ТКП	Затирка эпоксидная/премиальная влагостойкая	шт.	1,1	2 800,00				replacement_market_estimate	3 080,00
978	PETR-824931 / арт. 824931	СВП, крестики, профили примыкания, уголки и расходники для плитки	м2	3,87	180,00				replacement_verified_browser_petrovich	696,60
979	PETR-684418 / арт. 17438 17974 53463	Герметик санитарный силиконовый	шт.	1,1	650,00				verified_browser_petrovich	715,00
Раздел. Потолки										
980	3.15-165-1	Грунтование и подготовка потолочного основания	м2	1,6	7,92			12,67	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	192,00
		ЗП						3,39		34,56
		ЗМ						0,38		3,84
		в т.ч. ЗПМ						0,04		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								38,40
		СП от ЗП								24,58
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1,6						
		Всего по позиции						12,67		192,00
981	3.15-71-1	Влагостойкий потолок ГКЛ/ремонт потолка мокрой зоны	м2	1,6	150,51			240,81	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	3 648,00
		ЗП						64,50		656,64
		ЗМ						7,17		72,96
		в т.ч. ЗПМ						0,79		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								729,60
		СП от ЗП								466,94
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1,6						
		Всего по позиции						240,81		3 648,00
982	3.15-71-1	Устройство/ремонт потолка с каркасом и закладными	м2	1,6	138,62			221,80	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	3 360,00
		ЗП						59,41		604,80

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ						6,60		67,20
		в т.ч. ЗПМ						0,73		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								672,00
		СП от ЗП								430,08
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1,6						
		Всего по позиции						221,80		3 360,00
983	ТКП	Грунт премиальный глубокого проникновения Ceresit/Knauf	л	0,21	260,00				replacement_market_estimate	54,60
984	PETR-1096374 / арт. 133681	Пароизоляция, мембрана, уплотнительные ленты потолков мокрых зон	м2	1,68	95,00				replacement_verified_browser_petrovich	159,60
985	ТКП	Гипсокартон Knauf Сапфир/акустический усиленный 2500х1200х12,5 мм	лист	1,1	1 450,00				replacement_market_estimate	1 595,00
986	ТКП	Профиль потолочный Knauf усиленный 60х27 мм 4 м	шт.	1,1	650,00				replacement_market_estimate	715,00
987	ТКП	Профиль направляющий Knauf усиленный 27х28 мм 3 м	шт.	2,2	320,00				replacement_market_estimate	704,00
988	ТКП	Подвесы, соединители, виброподвесы, саморезы, лента и шпаклевка швов VIP	м2	1,76	1 350,00				replacement_market_estimate	2 376,00
989	ТКП	Материалы премиальной финишной подготовки и окраски потолков VIP	м2	1,76	780,00				replacement_market_estimate	1 372,80
990	ТКП	Ревизионный люк скрытого монтажа премиальный	шт.	1,05	8 500,00				replacement_market_estimate	8 925,00
991	ТКП	Скрытый ревизионный люк под плитку премиальный	шт.	1,05	14 500,00				replacement_market_estimate	15 225,00
Раздел. Проемы										
992	6.56-24-1	Монтаж/ремонт дверного блока, откосов и фурнитуры	шт.	1	519,49			519,49	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	7 800,00
		ЗП						137,92		1 404,00
		ЭМ						15,32		156,00
		в т.ч. ЗПМ						1,70		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 419,60
		СП от ЗП								1 092,00
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						519,49		7 800,00
993	ТКП	Дверь межкомнатная премиальная шпонированная/эмаль с полотном и коробом	шт.	1,05	42 000,00				replacement_market_estimate	44 100,00
994	ТКП	Коробка, скрытые петли, доборы, наличники и замки премиум VIP	компл.	1,05	26 000,00				replacement_market_estimate	27 300,00
995	ТКП	Порожки и переходные профили скрытого/латунного исполнения VIP	шт.	1,05	3 800,00				replacement_market_estimate	3 990,00
996	ТКП	Доводчик премиальный, ограничители, уплотнители и стопоры VIP	компл.	1,05	9 500,00				replacement_market_estimate	9 975,00
997	ТКП	Фурнитура дверная премиум: магнитные замки, скрытые петли, цилиндры	компл.	1,05	22 000,00				replacement_market_estimate	23 100,00
998	ТКП	Материалы усиления и ремонта проемов VIP: профиль, смесь, анкера, сетка	компл.	1,1	6 500,00				replacement_market_estimate	7 150,00
999	PETR-1060656 / арт. 1060656	Противопожарные и технические двери на границах блоков с фурнитурой	компл.	0,0027	260 000,00				verified_browser_petrovich	709,54
Раздел. Водоснабжение и канализация										
1 000	3.16-31-1	Скрытая прокладка труб ХВС/ГВС/канализации	м.п.	12	111,75			1 340,98	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	21 600,00
		ЗП						381,93		3 888,00
		ЭМ						42,44		432,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист

901

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ						4,70		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								4 752,00
		СП от ЗП								3 196,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	12						
		Всего по позиции						1 340,98		21 600,00
1 001	3.16-15-1	Монтаж арматуры, сифонов, подводок, фильтров и ревизии	компл.	2	260,75			521,49	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%; ТСН-2001.8 табл.1 п.41	8 400,00
		ЗП						148,53		1 512,00
		ЭМ						16,50		168,00
		в т.ч. ЗПМ						1,83		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 848,00
		СП от ЗП								1 243,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						521,49		8 400,00
1 002	3.16-22-1	Монтаж коллекторов, защиты от протечек и сервисных люков	компл.	1	581,09			581,09	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%; ТСН-2001.8 табл.1 п.41	9 360,00
		ЗП						165,50		1 684,80
		ЭМ						18,39		187,20
		в т.ч. ЗПМ						2,04		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 059,20
		СП от ЗП								1 385,28
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						581,09		9 360,00
1 003	3.16-29-1	Опрессовка и испытания трубопроводов	компл.	1	335,25			335,25	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%; ТСН-2001.8 табл.1 п.41	5 400,00
		ЗП						95,48		972,00
		ЭМ						10,61		108,00
		в т.ч. ЗПМ						1,17		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 188,00
		СП от ЗП								799,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по позиции						335,25		5 400,00
1 004	PETR-1079892 / арт. 1450	Трап/сливной узел с гидрозатвором и комплектом подключения	компл.	1,1	4 500,00				verified_browser_petrovich	4 950,00
1 005	PETR-143200 / арт. VTp.700.0020.32.02	Труба PPR/металлопластик для ХВС/ГВС	м.п.	13,2	180,00				verified_browser_petrovich	2 376,00
1 006	PETR-108328 / арт. 115420/38043	Канализационные трубы, отводы, тройники, ревизии	м.п.	5,94	650,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 861,00
1 007	PETR-109192 / арт. 8464/X100U	Хомуты, теплоизоляция труб, крепеж и маркировка трубопроводов	м.п.	19,14	180,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 445,20
1 008	PETR-685041 / арт. VT.388.N.04	Краны шаровые, фильтры, коллекторы, подводка	компл.	2,2	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	7 700,00
1 009	PETR-666318 / арт. 30986362	Сифоны, гибкая подводка, манжеты, трапы, крепеж сантехники	компл.	2,2	4 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	9 240,00
1 010	PETR-10671309 / арт. EA 39M4 12100	Фильтры грубой/тонкой очистки, редукторы и манометры	компл.	0,55	8 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 675,00
1 011	ТКП	Система защиты от протечек: датчики, краны, контроллер и питание	компл.	1,05	28 000,00				external_supplier_estimate	29 400,00
1 012	ТКП	Коллекторный шкаф, коллекторы ХВС/ГВС, расходомеры и крепеж	компл.	1,05	24 000,00				external_supplier_estimate	25 200,00
1 013	PETR-1020331 / арт. Lm36040011050	Ревизии, прочистки, трапы и обратные клапаны канализации	компл.	1,1	4 800,00				verified_browser_petrovich	5 280,00
Раздел. Сантехника										
1 014	6.65-4-1	Демонтаж сантехнических приборов и подключений	шт.	2	94,66			189,31	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	2 640,00
		ЗП						46,68		475,20
		ЭМ						5,19		52,80
		в т.ч. ЗПМ						0,57		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								422,40
		СП от ЗП								290,40
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						189,31		2 640,00
1 015	3.17-1-6	Монтаж сантехнических приборов и смесителей	шт.	2	372,50			744,99	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	12 000,00
		ЗП						212,18		2 160,00
		ЭМ						23,58		240,00
		в т.ч. ЗПМ						2,61		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 640,00
		СП от ЗП								1 776,00
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						744,99		12 000,00
1 016	ТКП	Полотенцесушитель дизайнерский с комплектом подключения VIP	шт.	0,53	42 000,00				replacement_market_estimate	22 260,00
1 017	ТКП	Смеситель премиальный Grohe/Hansgrohe дизайнерская серия	шт.	1,05	36 000,00				replacement_market_estimate	37 800,00
1 018	PETR-660787 / арт. 514894	Душевой комплект/банная группа по спецификации	компл.	1,05	18 000,00				verified_browser_petrovich	18 900,00
Раздел. Вентиляция										
1 019	6.65-25-1	Ревизия вентканалов, решеток и проходок	компл.	1	186,25			186,25	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	3 000,00
		ЗП						53,05		540,00
		ЭМ						5,89		60,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 903

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ						0,65		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								660,00
		СП от ЗП								444,00
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						186,25		3 000,00
1 020	3.20-9-1	Монтаж/замена вентиляционной решетки или вытяжного устройства	компл.	1	298,00			298,00	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	4 800,00
		ЗП						84,87		864,00
		ЭМ						9,43		96,00
		в т.ч. ЗПМ						1,04		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 056,00
		СП от ЗП								710,40
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						298,00		4 800,00
1 021	PETR-106867 / арт. 301	Вентиляционные решетки/диффузоры для помещении	шт.	1,05	2 200,00				verified_browser_petrovich	2 310,00
1 022	PETR-101626 / арт. AE102	Воздуховоды, фасонные части, клапаны и гибкие вставки	м.п.	0,72	1 400,00				verified_browser_petrovich	1 008,00
1 023	PETR-101626 / арт. AE102	Крепеж, подвесы, изоляция и герметики вентиляционных масс	м.п.	0,72	420,00				replacement_verified_browser_petrovich	302,40
1 024	ТКП	Противопожарные/обратные клапаны, дроссели и переходы вентиляции	шт.	1,05	4 200,00				external_supplier_estimate	4 410,00
1 025	PETR-1023898 / арт. TYPHOON 100 2SP	Вытяжной вентилятор/канальный вентилятор для мокрых зон и кухонь	шт.	1,05	7 500,00				verified_browser_petrovich	7 875,00
1 026	PETR-1020291 / арт. ERA 5C ET	Решетки вентиляционные, вентиляторы, воздуховоды	компл.	1,05	2 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 625,00
1 027	ТКП	Центральная комплектация вентиляции: автоматика, клапаны, шумоглушители, ревизии	компл.	0,0027	445 512,00				external_supplier_estimate	1 215,80
Раздел. Электрика										
1 028	4.8-159-1	Скрытая прокладка кабельных линий	м.п.	32	25,57			818,24	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	13 056,00
		ЗП						230,85		2 350,08
		ЭМ						25,65		261,12
		в т.ч. ЗПМ						2,84		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 976,77
		СП от ЗП								1 749,50
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	32						
		Всего по позиции						818,24		13 056,00
1 029	6.69-5-3	Подрозетники, распаики, штробы и заделка	точка	3	63,93			191,78	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	3 060,00
		ЗП						54,11		550,80
		ЭМ						6,01		61,20

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 904

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ						0,67		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								697,68
		СП от ЗП								410,04
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						191,78		3 060,00
1 030	4.8-243-8	Монтаж розеток и выключателей	точка	3	37,60			112,81	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 800,00
		ЗП						31,83		324,00
		ЭМ						3,54		36,00
		в т.ч. ЗПМ						0,39		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								410,40
		СП от ЗП								241,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						112,81		1 800,00
1 031	4.8-246-1	Монтаж светильников и проверка освещения	шт.	1	90,25			90,25	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 440,00
		ЗП						25,46		259,20
		ЭМ						2,83		28,80
		в т.ч. ЗПМ						0,31		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								328,32
		СП от ЗП								192,96
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						90,25		1 440,00
1 032	ТКП	Кабель премиальный ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х2,5 для VIP зон	м.п.	26,4	220,00				replacement_market_estimate	5 808,00
1 033	PETR-997026 / арт. 1157630FG00070A Ак	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5	м.п.	8,8	85,00				verified_browser_petrovich	748,00
1 034	PETR-660833 / арт. 51020	Гофра, клипсы, кабельные стяжки, клеммы, расходники электромонтажа	м.п.	35,2	95,00				verified_browser_petrovich	3 344,00
1 035	PETR-128017 / арт. IMT351201	Подрозетники, распределительные коробки, монтажные стаканы	шт.	3,3	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	924,00
1 036	PETR-128022 / арт. IMT351611	Распределительные коробки, клеммники WAGO, DIN-рейки и маркировка линий	компл.	1,1	850,00				replacement_verified_browser_petrovich	935,00
1 037	ТКП	Розетка премиальная Legrand/Schneider дизайнерская серия	шт.	2,2	1 800,00				replacement_market_estimate	3 960,00
1 038	ТКП	Выключатель премиальный Legrand/Schneider дизайнерская серия	шт.	1,1	1 500,00				replacement_market_estimate	1 650,00
1 039	ТКП	Рамки, клавиши и лицевые панели премиальной дизайнерской серии	компл.	3,3	1 200,00				replacement_market_estimate	3 960,00
1 040	ТКП	Светильник дизайнерский/премиальный LED с высоким CRI	шт.	1,05	6 500,00				replacement_market_estimate	6 825,00
1 041	PETR-106926 / арт. 45015	Подключение оборудования: кабельные выводы, вилки, розетки силовые, наконечники	точка	1,05	1 450,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 522,50
1 042	PETR-660888 / арт. mb54-3-2-bas	Питающие и магистральные кабели до щитов и нагрузок	м.п.	1,38	220,00				verified_browser_petrovich	303,60

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 905

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 043	PETR-141625 / арт. 35024	Лоток кабельный с крышкой	м.п.	0,53	950,00				verified_browser_petrovich	503,50
1 044	PETR-1152906 / арт. BSE4101HD7	Подвесы, кронштейны, заземление и крепеж кабельных лотков	м.п.	0,53	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	148,40
1 045	PETR-997001 / арт. 221P12WU11U0K00	Заземление и уравнивание потенциалов: провод, шины, наконечники, маркировка	м.п.	0,35	240,00				replacement_verified_browser_petrovich	84,00
1 046	PETR-1005505 / арт. GE41360	Коробка уравнивания потенциалов и комплект подключений мокрых зон	компл.	1,05	3 800,00				verified_browser_petrovich	3 990,00
1 047	PETR-669259 / арт. 419401	Распределительные щиты, автоматика, УЗО/дифавтоматы, клеммы и маркировка	компл.	0,0027	556 890,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 519,75
1 048	ТКП	ИБП/стабилизация, резервное питание слаботочных и инженерных систем	компл.	0,0027	152 412,00				external_supplier_estimate	415,93
Раздел. Пожарная сигнализация										
1 049	4.10-81-1	Монтаж пожарных извещателей, ручных извещателей и оповещателей	точка	2	90,25			180,50	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 880,00
		ЗП						50,92		518,40
		ЭМ						5,66		57,60
		в т.ч. ЗПМ						0,63		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								656,64
		СП от ЗП								385,92
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						180,50		2 880,00
1 050	4.10-11-1	Подключение, маркировка и проверка шлейфов пожарной сигнализации	м.п.	10	9,78			97,77	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 560,00
		ЗП						27,58		280,80
		ЭМ						3,06		31,20
		в т.ч. ЗПМ						0,34		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								355,68
		СП от ЗП								209,04
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						97,77		1 560,00
1 051	PETR-636354 / арт. 43531940	Кабель КПС Знг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
1 052	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
1 053	PETR-1005516 / арт. GE41218-11	Извещатель пожарный ручной с коробкой и крепежом	шт.	1,05	1 800,00				verified_browser_petrovich	1 890,00
1 054	PETR-1168009 / арт. 28528.1	Оповещатель звуковой/светозвуковой пожарный	шт.	1,05	2 400,00				verified_browser_petrovich	2 520,00
1 055	PETR-1085113 / арт. 5113_ЦБ-00021636	Клеммы, коробки, изоляторы КЗ, маркировка и крепеж пожарной сигнализации	м.п.	11	95,00				verified_browser_petrovich	1 045,00
1 056	PETR-614369 / арт. 34-0496	ППКП, блоки питания, АКБ, модули, шкаф и общесистемная комплектация ПС	компл.	0,0027	381 030,00				verified_browser_petrovich	1 039,83
Раздел. Пожарная безопасность										
1 057	PETR-1024222 / арт. ОП-4 двое ал	Огнетушители, кронштейны, знаки, планы эвакуации и пиктограммы	компл.	0,0027	128 964,00				replacement_verified_browser_petrovich	351,94
Раздел. ОПС и СКС										
1 058	4.10-15-1	Скрытая прокладка кабелей ОПС/СКС	м.п.	10	13,54			135,37	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 160,00
		ЗП						38,19		388,80
		ЭМ						4,24		43,20
		в т.ч. ЗПМ						0,47		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 906

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								492,48
		СП от ЗП								289,44
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						135,37		2 160,00
1 059	4.10-78-1	Монтаж извещателей/точек СКС	точка	1	90,25			90,25	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 440,00
		ЗП						25,46		259,20
		ЭМ						2,83		28,80
		в т.ч. ЗПМ						0,31		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								328,32
		СП от ЗП								192,96
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						90,25		1 440,00
1 060	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
1 061	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
1 062	PETR-1212451 / арт. 80515	СОУЭ: оповещатели, табло Выход, ручные извещатели, БП/АКБ	шт.	1,05	3 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 360,00
1 063	PETR-1146195 / арт. RNK6F90TL	Коробки, коннекторы, патч-модули и крепеж для ОПС/СКС	м.п.	11	70,00				replacement_verified_browser_petrovich	770,00
1 064	PETR-614367 / арт. 34-0494	Активное оборудование ОПС/СКС, шкаф/кросс, блоки питания, коммутация	компл.	0,0027	527 580,00				verified_browser_petrovich	1 439,77
Раздел. Слаботочные системы										
1 065	ТКП	СКУД на входные группы: контроллеры, считыватели, замки, кнопки, БП	компл.	0,0027	222 756,00				external_supplier_estimate	607,90
Раздел. Сауна										
1 066	4.8-254-1	Ремонт сауны: теплоизоляция, обшивка, электрокаменка и вентиляция	компл.	1	5 608,64			5 608,64	Инд. СМР 10.18: НР 67%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42а	78 000,00
		ЗП						1 379,17		14 040,00
		ЭМ						153,24		1 560,00
		в т.ч. ЗПМ						16,96		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								10 452,00
		СП от ЗП								10 452,00
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						5 608,64		78 000,00
1 067	ТКП	Сауна VIP: термолипа/абаш, фольга, утеплитель и скрытый крепеж	м2	5,63	16 500,00				replacement_market_estimate	92 895,00
1 068	ТКП	Электрокаменка сауны премиальная Harvia/аналог, пульт, кабель и защита	компл.	1,03	145 000,00				replacement_market_estimate	149 350,00
1 069	ТКП	Сауна VIP: стеклянная дверь, решетки, светильники, датчики, герметики	компл.	1,05	78 000,00				replacement_market_estimate	81 900,00
Раздел. Инженерные трассы										

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 070	PETR-141622 / арт. 35023	Лотки, магистральная гофра, гильзы, противопожарная заделка и крепеж трасс	компл.	0,0027	410 340,00				verified_browser_petrovich	1 119,82
Раздел. Расходники										
1 071	PETR-631805 / арт. РК 00670	Саморезы, дюбели, анкеры, подвесы, соединители	компл.	1,1	2 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 750,00
1 072	PETR-687523 / арт. 117383	Пена монтажная, клей-пена, герметики общестроительные	шт.	1,1	600,00				replacement_verified_browser_petrovich	660,00
Раздел. Финиш										
1 073	6.69-31-1	Финальная уборка и передача помещения	м2	1,6	9,51			15,21	Инд. СМР 10.18; НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	230,40
		ЗП						4,07		41,47
		ЭМ						0,45		4,61
		в т.ч. ЗПМ						0,05		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								46,08
		СП от ЗП								29,49
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1,6						
		Всего по позиции						15,21		230,40
1 074	ТКП	Таблички помещений, навигация, пиктограммы и крепеж	компл.	1	950,00				external_supplier_estimate	950,00
1 075	PETR-1028701 / арт. 80167	Финишная уборка: химия, салфетки, пленка снятия, пылесборники, ветошь	м2	1,6	95,00				verified_browser_petrovich	152,00
Раздел. Исполнительная документация										
1 076	PETR-1063134 / арт. mf-136-f	Бирки, кабельные маркеры, схемы, протоколы и материалы исполнительной документации	компл.	0,05	4 500,00				verified_browser_petrovich	225,00
Раздел. Логистика										
1 077	ТКП	Доставка, разгрузка, подъем и внутриплощадочное перемещение материалов	компл.	0,0027	5 193 804,05				service_estimate	14 173,89
Раздел. Резерв комплектации										
1 078	ТКП	Резерв на мелкие материалы и позиции без проекта	компл.	0,0027	10 387 608,11				replacement_market_estimate	28 347,78
Итого по помещению 3-ба Сауна								221 451,12	Материалы/оборудование	1 059 962,17

Помещение/кабинет 3-1 Зал банкетный: Зал банкетный; БТИ № 1; площадь 130.40 м2; работы 2,432,102.40; материалы 12,148,485.53; итого 14,581,187.93 руб.										
Раздел. Подготовка										
1 079	КАЛЬК-ZSMETA-01-001	Обмер, дефектовка, маркировка границ ремонта	м2	130,4	9,59			1 250,61	Инд. СМР 10.18; НР 91%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.45	18 777,60
		ЗП						332,02		3 379,97
		ЭМ						36,89		375,55
		в т.ч. ЗПМ						4,08		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								3 417,52
		СП от ЗП								2 628,86
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	130,4						
		Всего по позиции						1 250,61		18 777,60
1 080	6.69-43-1	Укрытие и защита существующих конструкций и оборудования	м2	130,4	13,59			1 771,70	Инд. СМР 10.18; НР 91%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.45	26 601,60
		ЗП						470,36		4 788,29

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 908

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ						52,26		532,03
		в т.ч. ЗПМ						5,79		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								4 841,49
		СП от ЗП								3 724,22
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	130,4						
		Всего по позиции						1 771,10		26 601,60
1 081	PETR-630824 / арт. 094125	Пленка укрывная защитная	м2	143,44	25,00				verified_browser_petrovich	3 586,00
1 082	PETR-787634 / арт. 489530	Лента малярная/скотч строительный	шт.	1,1	180,00				verified_browser_petrovich	198,00
1 083	PETR-617522 / арт. 9631964	Временное электроснабжение зоны ремонта: щиток, кабель, автоматы, удлинители	компл.	1,09	6 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	7 085,00
1 084	PETR-987814 / арт. 50044396	Временное освещение и переносные светильники для производства работ	компл.	0,87	3 200,00				verified_browser_petrovich	2 784,00
1 085	PETR-102144	Жесткая защита полов и маршрутов: оргалит/ДВП/гофрокартон	м2	44,99	260,00				verified_browser_petrovich	11 697,40
1 086	PETR-641043	Пылезащитные завесы, временные двери, укрытие проемов	компл.	0,12	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	420,00
Раздел. Демонтаж										
1 087	6.57-2-7	Демонтаж напольных покрытий	м2	130,4	20,65			2 693,06	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	37 555,20
		ЗП						664,04		6 759,94
		ЭМ						73,78		751,10
		в т.ч. ЗПМ						8,17		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								6 008,83
		СП от ЗП								4 131,07
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	130,4						
		Всего по позиции						2 693,06		37 555,20
1 088	6.54-1-6	Демонтаж отделки потолка	м2	130,4	18,93			2 468,63	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	34 425,60
		ЗП						608,70		6 196,61
		ЭМ						67,63		688,51
		в т.ч. ЗПМ						7,49		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								5 508,10
		СП от ЗП								3 786,82
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	130,4						
		Всего по позиции						2 468,63		34 425,60
1 089	6.62-31-1	Расчистка и демонтаж отделки стен	м2	326	16,35			5 330,00	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	74 328,00
		ЗП						1 314,25		13 379,04
		ЭМ						146,03		1 486,56

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ						16,17		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								11 892,48
		СП от ЗП								8 176,08
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	326						
		Всего по позиции						5 330,00		14 328,00
1 090	6.61-1-1	Демонтаж существующих электроустановочных и слаботочных изделий	точка	74	13,77			1 018,84	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	14 208,00
		ЗП						251,22		2 557,44
		ЭМ						27,91		284,16
		в т.ч. ЗПМ						3,09		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 273,28
		СП от ЗП								1 562,88
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	74						
		Всего по позиции						1 018,84		14 208,00
1 091	6.56-38-3	Демонтаж дверных блоков, шкафных фасадов и элементов проемов	компл.	3	111,87			335,60	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	4 680,00
		ЗП						82,75		842,40
		ЭМ						9,19		93,60
		в т.ч. ЗПМ						1,02		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								748,80
		СП от ЗП								514,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						335,60		4 680,00
1 092	6.56-3-2	Демонтаж старых откосов, подоконников и оконной фурнитуры	компл.	5	103,26			516,31	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	7 200,00
		ЗП						127,31		1 296,00
		ЭМ						14,15		144,00
		в т.ч. ЗПМ						1,57		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 152,00
		СП от ЗП								792,00
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	5						

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по позиции						516,31		7 200,00
1 093	6.65-12-1	Демонтаж/снятие радиаторов, арматуры и старых подводок	компл.	5	146,29			731,43	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	10 200,00
		ЗП						180,35		1 836,00
		ЭМ						20,04		204,00
		в т.ч. ЗПМ						2,22		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 632,00
		СП от ЗП								1 122,00
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	5						
		Всего по позиции						731,43		10 200,00
1 094	6.69-19-1	Сбор, вынос и погрузка строительного мусора	м2	130,4	18,07			2 356,42	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	32 860,80
		ЗП						581,04		5 914,94
		ЭМ						64,56		657,22
		в т.ч. ЗПМ						7,15		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								5 257,73
		СП от ЗП								3 614,69
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	130,4						
		Всего по позиции						2 356,42		32 860,80
1 095	PETR-815750 / арт. 815750	Расходники инструмента: диски, буры, сверла, лезвия, насадки, коронки	м2	244,5	85,00				replacement_verified_browser_petrovich	20 782,50
1 096	PETR-104801 / арт. M031	Мешки строительные для мусора	упак.	6,6	350,00				verified_browser_petrovich	2 310,00
1 097	PETR-666098 / арт. 0208	Биг-бэги/мягкие контейнеры для внутреннего сбора мусора	шт.	18,7	850,00				verified_browser_petrovich	15 895,00
1 098	PETR-953115	Контейнер 8 м3 с вывозом и утилизацией строительного мусора	шт.	2,11	22 000,00				verified_browser_petrovich	46 420,00
Раздел. Скрытые работы										
1 099	КАЛЬК-ZSMETA-15-001	Проверка оснований после демонтажа	м2	130,4	7,74			1 009,90	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	14 083,20
		ЗП						249,02		2 534,98
		ЭМ						27,67		281,66
		в т.ч. ЗПМ						3,06		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 253,31
		СП от ЗП								1 549,15
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	130,4						
		Всего по позиции						1 009,90		14 083,20
1 100	6.69-42-1	Герметизация инженерных проходок	компл.	1	135,87			135,87	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	2 040,00
		ЗП						36,07		367,20

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ						4,01		40,80
		в т.ч. ЗПМ						0,44		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								371,28
		СП от ЗП								285,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						135,87		2 040,00
1 101	PETR-167833 / арт. 581404	Ремонтная смесь/гипс/алебастр для заделки штроб и выбоин	меш.	17,6	650,00				verified_browser_petrovich	11 440,00
1 102	ТКП	Противопожарная заделка проходок: гильзы, пена, мастика, манжеты	узел	12,1	3 200,00				external_supplier_estimate	38 720,00
Раздел. Полы										
1 103	3.15-165-1	Обеспыливание, грунтование и ремонт основания пола	м2	130,4	10,76			1 403,09	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	21 907,20
		ЗП						387,36		3 943,30
		ЭМ						43,04		438,14
		в т.ч. ЗПМ						4,76		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								4 556,70
		СП от ЗП								3 067,01
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	130,4						
		Всего по позиции						1 403,09		21 907,20
1 104	3.11-10-1	Выравнивание основания пола	м2	130,4	59,95			7 817,24	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	122 054,40
		ЗП						2 158,13		21 969,79
		ЭМ						239,79		2 441,09
		в т.ч. ЗПМ						26,55		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								25 387,32
		СП от ЗП								17 087,62
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	130,4						
		Всего по позиции						7 817,24		122 054,40
1 105	3.11-26-2	Финишное покрытие пола	м2	130,4	65,33			8 518,78	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	133 008,00
		ЗП						2 351,81		23 941,44
		ЭМ						261,31		2 660,16
		в т.ч. ЗПМ						28,93		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ЗП								27 665,66
		СП от ЗП								18 621,12
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	130,4						
		Всего по позиции						8 518,78		133 008,00
1 106	ТКП	Грунт премиальный глубокого проникновения Ceresit/Клаут	л	17,21	260,00				replacement_market_estimate	4 474,60
1 107	PETR-148490 / арт. 1012526	Ровнитель Weber.vetonit 3000	меш.	58,3	1 356,00				verified_browser_petrovich	79 054,80
1 108	ТКП	Инженерная доска/кварцвинил премиум-класса для VIP помещении	м2	143,44	6 200,00				replacement_market_estimate	889 328,00
1 109	ТКП	Премиальная подложка/клей/подготовка под инженерную доску и кварцвинил	м2	143,44	1 200,00				replacement_market_estimate	172 128,00
1 110	ТКП	Плинтус скрытого монтажа/шпонированный с комплектующими VIP	м.п.	50,24	2 400,00				replacement_market_estimate	120 576,00
Раздел. Стены										
1 111	3.15-165-1	Грунтование стен	м2	326	7,92			2 582,38	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	39 120,00
		ЗП						691,71		7 041,60
		ЭМ						76,86		782,40
		в т.ч. ЗПМ						8,51		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								7 824,00
		СП от ЗП								5 007,36
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	326						
		Всего по позиции						2 582,38		39 120,00
1 112	6.61-1-3	Локальное штукатурное выравнивание стен и откосов	м2	114,1	71,29			8 134,50	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	123 228,00
		ЗП						2 178,88		22 181,04
		ЭМ						242,10		2 464,56
		в т.ч. ЗПМ						26,80		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								24 645,60
		СП от ЗП								15 773,18
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	114,1						
		Всего по позиции						8 134,50		123 228,00
1 113	3.15-103-1	Финишная шпаклевка стен	м2	326	42,78			13 944,86	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	211 248,00
		ЗП						3 735,23		38 024,64
		ЭМ						415,03		4 224,96
		в т.ч. ЗПМ						45,94		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								42 249,60
		СП от ЗП								27 039,74

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	326						
		Всего по позиции						13 944,86		211 248,00
1 114	3.15-115-1	Декоративная отделка акцентных стен и защитных участков	м2	97,8	87,14			8 521,86	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	129 096,00
		ЗП						2 282,64		23 237,28
		ЭМ						253,63		2 581,92
		в т.ч. ЗПМ						28,08		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								25 819,20
		СП от ЗП								16 524,29
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	97,8						
		Всего по позиции						8 521,86		129 096,00
1 115	3.15-96-3	Окраска стен в два слоя	м2	326	41,19			13 428,38	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	203 424,00
		ЗП						3 596,89		36 616,32
		ЭМ						399,65		4 068,48
		в т.ч. ЗПМ						44,24		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								40 684,80
		СП от ЗП								26 038,27
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	326						
		Всего по позиции						13 428,38		203 424,00
1 116	ТКП	Грунт премиальный глубокого проникновения Ceresit/Knauf	л	43,03	260,00				replacement_market_estimate	11 187,80
1 117	ТКП	Штукатурка гипсовая Knauf Ротбанд/МП 75 премиум-класс	меш.	34,1	780,00				replacement_market_estimate	26 598,00
1 118	PETR-141512 / арт. 14147/6983-350647	Маяки штукатурные	м.п.	62,76	75,00				verified_browser_petrovich	4 707,00
1 119	PETR-631138 / арт. 240219	Уголок штукатурный/перфорированный	м.п.	71,72	95,00				verified_browser_petrovich	6 813,40
1 120	PETR-133351	Армирующая сетка по прещинам и примыканиям	м2	53,79	130,00				verified_browser_petrovich	6 992,70
1 121	ТКП	Декоративная отделка стен VIP: панели, молдинги, шпон/обои и клеи	м2	105,62	7 800,00				replacement_market_estimate	823 836,00
1 122	ТКП	Шпатлевка финишная премиальная Danogips/Sheetrock 17 л	ведро	18,7	4 200,00				replacement_market_estimate	78 540,00
1 123	ТКП	Краска моющаяся премиальная Little Greene/Farrow & Ball/Dulux Diamond 9 л	шт.	7,7	28 000,00				replacement_market_estimate	215 600,00
1 124	ТКП	Стеклохолст премиальный, клей и армирующие материалы под окраску VIP	м2	358,6	360,00				replacement_market_estimate	129 096,00
1 125	PETR-131619 / арт. LW5110-314425	Шлифсетки, абразивы, валики, кисти, кюветы, малярные расходники	м2	456,4	45,00				verified_browser_petrovich	20 538,00
Раздел. Потолки										
1 126	3.15-165-1	Грунтование и подготовка потолочного основания	м2	130,4	7,92			1 032,95	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	15 648,00
		ЗП						276,68		2 816,64
		ЭМ						30,74		312,96
		в т.ч. ЗПМ						3,40		
		МР								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 914

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								3 129,60
		СП от ЗП								2 002,94
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	130,4						
		Всего по позиции						1 032,95		15 648,00
1 127	3.15-29-1	Монтаж акустической прокладки/акустических элементов	м2	58,68	55,45			3 253,80	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	49 291,20
		ЗП						871,55		8 872,42
		ЭМ						96,84		985,82
		в т.ч. ЗПМ						10,72		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								9 858,24
		СП от ЗП								6 309,27
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	58,68						
		Всего по позиции						3 253,80		49 291,20
1 128	3.15-71-1	Устройство/ремонт потолка с каркасом и закладными	м2	130,4	138,62			18 076,67	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	273 840,00
		ЗП						4 841,96		49 291,20
		ЭМ						538,00		5 476,80
		в т.ч. ЗПМ						59,56		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								54 768,00
		СП от ЗП								35 051,52
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	130,4						
		Всего по позиции						18 076,67		273 840,00
1 129	ТКП	Грунт премиальный глубокого проникновения Ceresit/Knauf	л	17,21	260,00				replacement_market_estimate	4 474,60
1 130	ТКП	Акустическая минераловатная прокладка премиальная над потолком VIP	м2	61,61	850,00				replacement_market_estimate	52 368,50
1 131	ТКП	Акустические панели премиальные для залов, кабинетов и переговорных VIP	м2	21,56	9 500,00				replacement_market_estimate	204 820,00
1 132	ТКП	Гипсокартон Knauf Сапфир/акустический усиленный 2500х1200х12,5 мм	лист	48,4	1 450,00				replacement_market_estimate	70 180,00
1 133	ТКП	Профиль потолочный Knauf усиленный 60х27 мм 4 м	шт.	79,2	650,00				replacement_market_estimate	51 480,00
1 134	ТКП	Профиль направляющий Knauf усиленный 27х28 мм 3 м	шт.	17,6	320,00				replacement_market_estimate	5 632,00
1 135	ТКП	Подвесы, соединители, виброподвесы, саморезы, лента и шпаклевка швов VIP	м2	143,44	1 350,00				replacement_market_estimate	193 644,00
1 136	ТКП	Материалы премиальной финишной подготовки и окраски потолков VIP	м2	143,44	780,00				replacement_market_estimate	111 883,20
1 137	ТКП	Ревизионный люк скрытого монтажа премиальный	шт.	2,1	8 500,00				replacement_market_estimate	17 850,00
Раздел. Проемы										
1 138	6.56-35-1	Ремонт и отделка проходных проемов/порталов	компл.	1	335,67			335,67	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.45	5 040,00
		ЗП						89,12		907,20
		ЭМ						9,90		100,80

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 915

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ						1,10		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								917,28
		СП от ЗП								705,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						335,67		5 040,00
1 139	6.56-24-1	Монтаж/ремонт дверного блока, откосов и фурнитуры	шт.	2	519,49			1 038,98	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	15 600,00
		ЗП						275,84		2 808,00
		ЭМ						30,65		312,00
		в т.ч. ЗПМ						3,39		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 839,20
		СП от ЗП								2 184,00
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						1 038,98		15 600,00
1 140	6.56-35-1	Отделка порталов, проходных проемов и дымозащитных отсечек	компл.	1	447,56			447,56	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	6 720,00
		ЗП						118,82		1 209,60
		ЭМ						13,20		134,40
		в т.ч. ЗПМ						1,46		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 223,04
		СП от ЗП								940,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						447,56		6 720,00
1 141	ТКП	Дверь межкомнатная премиальная шпонированная/эмаль с полотном и коробом	шт.	2,1	42 000,00				replacement_market_estimate	88 200,00
1 142	ТКП	Коробка, скрытые петли, доборы, наличники и замки премиум VIP	компл.	2,1	26 000,00				replacement_market_estimate	54 600,00
1 143	ТКП	Порожки и переходные профили скрытого/латунного исполнения VIP	шт.	2,1	3 800,00				replacement_market_estimate	7 980,00
1 144	ТКП	Доводчик премиальный, ограничители, уплотнители и стопоры VIP	компл.	2,1	9 500,00				replacement_market_estimate	19 950,00
1 145	ТКП	Фурнитура дверная премиум: магнитные замки, скрытые петли, цилиндры	компл.	2,1	22 000,00				replacement_market_estimate	46 200,00
1 146	ТКП	Материалы усиления и ремонта проемов VIP: профиль, смесь, анкера, сетка	компл.	2,2	6 500,00				replacement_market_estimate	14 300,00
1 147	ТКП	Отделка порталов VIP: шпон/эмаль, доборы, наличники, латунные профили	компл.	1,08	22 000,00				replacement_market_estimate	23 760,00
1 148	ТКП	Материалы усиления и ремонта проемов VIP: профиль, смесь, анкера, сетка	компл.	1,1	6 500,00				replacement_market_estimate	7 150,00
1 149	PETR-1060656 / арт. 1060656	Противопожарные и технические двери на границах блоков с фурнитурой	компл.	0,2225	260 000,00				verified_browser_petrovich	57 837,00
Раздел. Окна и откосы										
1 150	6.56-7-1	Ремонт оконных откосов, подоконников и герметизация примыканий	компл.	5	411,91			2 059,57	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	31 200,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 916

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП						551,67		5 616,00
		ЭМ						61,30		624,00
		в т.ч. ЗПМ						6,79		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								6 240,00
		СП от ЗП								3 993,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	5						
		Всего по позиции						2 059,57		31 200,00
1 151	ТКП	Материалы премиального ремонта оконных откосов и примыкании	компл.	5,5	9 500,00				replacement_market_estimate	52 250,00
1 152	ТКП	Подоконник премиальный камень/композит и торцевые элементы	м.п.	8,8	8 500,00				replacement_market_estimate	74 800,00
1 153	ТКП	Оконная фурнитура премиальная, ручки, уплотнения и герметизация	компл.	5,25	6 500,00				replacement_market_estimate	34 125,00
1 154	ТКП	Замена/ремонт стеклопакетов, отливов, уплотнении и сложной оконной фурнитуры	компл.	5,25	18 500,00				replacement_market_estimate	97 125,00
1 155	PETR-1075012 / арт. BOK638370P	Акриловый герметик, примыкания, трещины и швы под окраску	шт.	11	290,00				verified_browser_petrovich	3 190,00
1 156	ТКП	Жалюзи/рулонные шторы премиальные blackout/дизайнерская ткань	м2	12,6	9 500,00				replacement_market_estimate	119 700,00
1 157	ТКП	Карнизы/потолочные шины премиальные скрытого монтажа	м.п.	9,45	3 800,00				replacement_market_estimate	35 910,00
Раздел. Отопление										
1 158	3.18-6-1	Ревизия/замена отопительных приборов, арматуры и подключений	компл.	5	670,49			3 352,46	Инд. СМР 10.18; НР 110%; СП 74%; ТСН-2001.8 табл.1 п.41	54 000,00
		ЗП						954,81		9 720,00
		ЭМ						106,09		1 080,00
		в т.ч. ЗПМ						11,74		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								11 880,00
		СП от ЗП								7 992,00
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	5						
		Всего по позиции						3 352,46		54 000,00
1 159	3.16-29-1	Промывка, балансировка, опрессовка и настроика отопления	компл.	5	312,90			1 564,48	Инд. СМР 10.18; НР 110%; СП 74%; ТСН-2001.8 табл.1 п.41	25 200,00
		ЗП						445,58		4 536,00
		ЭМ						49,51		504,00
		в т.ч. ЗПМ						5,48		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								5 544,00
		СП от ЗП								3 729,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	5						
		Всего по позиции						1 564,48		25 200,00
1 160	ТКП	Дизайнерский радиатор/экран радиатора премиум с комплектом подключения	шт.	5,25	68 000,00				replacement_market_estimate	357 000,00

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 161	PETR-614795 / арт. VT.047.N.04	Термостатические клапаны, запорная арматура и воздухоотводчики отопления	компл.	5,5	4 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	23 100,00
1 162	PETR-148982 / арт. VTp.700.Al.25.32.02	Трубы отопления, фитинги, изоляция и крепеж	м.п.	23	650,00				replacement_verified_browser_petrovich	14 950,00
1 163	PETR-616826 / арт. R.Ad.SA01/9939	Кронштейны, крепеж и расходники для отопительных приборов	компл.	5,5	1 800,00				replacement_verified_browser_petrovich	9 900,00
1 164	ТКП	Балансировочная арматура, промывка, опрессовка и теплоизоляция отопления	компл.	5,5	8 500,00				replacement_market_estimate	46 750,00
Раздел. Вентиляция										
1 165	6.65-25-1	Ревизия вентканалов, решеток и проходок	компл.	1	186,25			186,25	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	3 000,00
		ЗП						53,05		540,00
		ЭМ						5,89		60,00
		в т.ч. ЗПМ						0,65		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								660,00
		СП от ЗП								444,00
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						186,25		3 000,00
1 166	3.20-53-1	Монтаж приточной вентиляции/бризеров, шумоглушения и автоматики	компл.	3	931,24			2 793,71	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	45 000,00
		ЗП						795,68		8 100,00
		ЭМ						88,41		900,00
		в т.ч. ЗПМ						9,79		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								9 900,00
		СП от ЗП								6 660,00
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						2 793,71		45 000,00
1 167	5.3-2-1	Пусконаладка и балансировка вентиляции помещения	компл.	3	435,21			1 305,62	Инд. СМР 10.18: НР 75%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.31	18 720,00
		ЗП						331,00		3 369,60
		ЭМ						36,78		374,40
		в т.ч. ЗПМ						4,07		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 808,00
		СП от ЗП								2 620,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						1 305,62		18 720,00
1 168	PETR-106867 / арт. 301	Вентиляционные решетки/диффузоры для помещении	шт.	5,25	2 200,00				verified_browser_petrovich	11 550,00
1 169	PETR-101626 / арт. AE102	Воздуховоды, фасонные части, клапаны и гибкие вставки	м.п.	80,33	1 400,00				verified_browser_petrovich	112 462,00
1 170	PETR-101626 / арт. AE102	Крепеж, подвесы, изоляция и герметики вентиляционных прасс	м.п.	80,33	420,00				replacement_verified_browser_petrovich	33 738,60

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 918

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 171	ТКП	Противопожарные/обратные клапаны, дроссели и переходы вентиляции	шт.	2,1	4 200,00				external_supplier_estimate	8 820,00
1 172	ТКП	Приточная установка/бризер премиум с фильтрами HEPA/уголь и монтажом	шт.	3,09	145 000,00				external_supplier_estimate	448 050,00
1 173	ТКП	Автоматика вентиляции: регуляторы, датчики, питание, кабель	компл.	3,15	18 000,00				external_supplier_estimate	56 700,00
1 174	ТКП	Шумоглушители, гибкие вставки, теплоизоляция и ревизионные люки вентиляции	компл.	3,15	9 500,00				external_supplier_estimate	29 925,00
1 175	ТКП	Центральная комплектация вентиляции: автоматика, клапаны, шумоглушители, ревизии	компл.	0,2225	445 512,00				external_supplier_estimate	99 104,14
Раздел. Кондиционирование										
1 176	3.20-38-1	Устройство трасс и подключение блоков кондиционирования	компл.	4	1 638,98			6 555,91	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	105 600,00
		ЗП						1 867,19		19 008,00
		ЭМ						207,47		2 112,00
		в т.ч. ЗПМ						22,97		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								23 232,00
		СП от ЗП								15 628,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	4						
		Всего по позиции						6 555,91		105 600,00
1 177	3.20-38-1	Монтаж наружных блоков, проходок, дренажа и автоматики кондиционирования	компл.	4	1 229,23			4 916,94	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	79 200,00
		ЗП						1 400,39		14 256,00
		ЭМ						155,60		1 584,00
		в т.ч. ЗПМ						17,22		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								17 424,00
		СП от ЗП								11 721,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	4						
		Всего по позиции						4 916,94		79 200,00
1 178	5.3-28-1	Пусконаладка, вакуумирование и проверка кондиционирования	компл.	4	627,70			2 510,81	Инд. СМР 10.18: НР 75%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.31	36 000,00
		ЗП						636,54		6 480,00
		ЭМ						70,73		720,00
		в т.ч. ЗПМ						7,83		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								5 400,00
		СП от ЗП								5 040,00
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	4						
		Всего по позиции						2 510,81		36 000,00
1 179	ТКП	Кондиционер премиальный инверторный/полупромышленный внутренний блок VIP	шт.	4,12	175 000,00				replacement_market_estimate	721 000,00
1 180	ТКП	Наружный блок кондиционирования/мультисплит премиум с крепежом	шт.	4,12	185 000,00				external_supplier_estimate	762 200,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 181	ТКП	Медная трасса кондиционирования, фреоновые трубы и теплоизоляция	м.п.	53,76	1 850,00				external_supplier_estimate	99 456,00
1 182	PETR-103458 / арт. 881780/38220	Дренаж кондиционирования: труба, фитинги, помпа/обратный клапан	м.п.	53,76	650,00				verified_browser_petrovich	34 944,00
1 183	ТКП	Дренажная помпа кондиционера с датчиком и крепежом	шт.	4,2	18 500,00				external_supplier_estimate	77 700,00
1 184	ТКП	Алмазное бурение и гильзование проходок кондиционирования	узел	4,2	6 500,00				external_supplier_estimate	27 300,00
1 185	ТКП	Пусконаладка, вакуумирование, дозаправка и расходники кондиционирования	компл.	4,2	9 500,00				external_supplier_estimate	39 900,00
1 186	ТКП	Питание кондиционеров: автомат, кабель, коробка, маркировка	компл.	4,2	8 500,00				replacement_market_estimate	35 700,00
1 187	PETR-143208 / арт. 47983	Кронштейны, виброопоры, крепеж и расходники кондиционирования	компл.	4,4	6 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	28 600,00
Раздел. Электрика										
1 188	4.8-159-1	Скрытая прокладка кабельных линий	м.п.	544	25,57			13 910,15	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	221 952,00
		ЗП						3 924,49		39 951,36
		ЭМ						436,05		4 439,04
		в т.ч. ЗПМ						48,27		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								50 605,06
		СП от ЗП								29 741,57
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	544						
		Всего по позиции						13 910,15		221 952,00
1 189	6.69-5-3	Подрозетники, распаики, штробы и заделка	точка	41	63,93			2 620,94	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	41 820,00
		ЗП						739,45		7 527,60
		ЭМ						82,16		836,40
		в т.ч. ЗПМ						9,10		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								9 534,96
		СП от ЗП								5 603,88
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	41						
		Всего по позиции						2 620,94		41 820,00
1 190	4.8-243-8	Монтаж розеток и выключателей	точка	41	37,60			1 541,73	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	24 600,00
		ЗП						434,97		4 428,00
		ЭМ						48,33		492,00
		в т.ч. ЗПМ						5,35		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								5 608,80
		СП от ЗП								3 296,40
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	41						
		Всего по позиции						1 541,73		24 600,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 191	4.8-246-1	Монтаж светильников и проверка освещения	шт.	11	90,25			992,72	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	15 840,00
		ЗП						280,08		2 851,20
		ЭМ						31,12		316,80
		в т.ч. ЗПМ						3,44		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								3 611,52
		СП от ЗП								2 122,56
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	11						
		Всего по позиции						992,72		15 840,00
1 192	ТКП	Кабель премиальный ВВГ нг(А)-FRLSLTx 3х2,5 для VIP зон	м.п.	501,6	220,00				replacement_market_estimate	110 352,00
1 193	PETR-997026 / арт. 1157630FG00070A Ак	Кабель ВВГ нг(А)-LS 3х1,5	м.п.	96,8	85,00				verified_browser_petrovich	8 228,00
1 194	PETR-660833 / арт. 51020	Гофра, клипсы, кабельные стяжки, клеммы, расходники электромонтажа	м.п.	598,4	95,00				verified_browser_petrovich	56 848,00
1 195	PETR-128017 / арт. IMT351201	Подрозетники, распределительные коробки, монтажные стаканы	шт.	45,1	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	12 628,00
1 196	PETR-128022 / арт. IMT351611	Распределительные коробки, клеммники WAGO, DIN-рейки и маркировка линий	компл.	14,3	850,00				replacement_verified_browser_petrovich	12 155,00
1 197	ТКП	Розетка премиальная Legrand/Schneider дизайнерская серия	шт.	41,8	1 800,00				replacement_market_estimate	75 240,00
1 198	ТКП	Выключатель премиальный Legrand/Schneider дизайнерская серия	шт.	3,3	1 500,00				replacement_market_estimate	4 950,00
1 199	ТКП	Рамки, клавиши и лицевые панели премиальной дизайнерской серии	компл.	45,1	1 200,00				replacement_market_estimate	54 120,00
1 200	ТКП	Светильник дизайнерский/премиальный LED с высоким CRI	шт.	11,55	6 500,00				replacement_market_estimate	75 075,00
1 201	PETR-106926 / арт. 45015	Подключение оборудования: кабельные выводы, вилки, розетки силовые, наконечники	точка	9,45	1 450,00				replacement_verified_browser_petrovich	13 702,50
1 202	PETR-660888 / арт. mB54-3-2-bas	Питающие и магистральные кабели до щитов и нагрузок	м.п.	112,47	220,00				verified_browser_petrovich	24 743,40
1 203	PETR-141625 / арт. 35024	Лоток кабельный с крышкой	м.п.	43,03	950,00				verified_browser_petrovich	40 878,50
1 204	PETR-1152906 / арт. BSF4101HDZ	Подвесы, кронштейны, заземление и крепеж кабельных лотков	м.п.	43,03	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	12 048,40
1 205	PETR-997001 / арт. 221/P12WUI1U0K00	Заземление и уравнивание потенциалов: провод, шины, наконечники, маркировка	м.п.	14,34	240,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 441,60
1 206	PETR-669259 / арт. 419401	Распределительные щиты, автоматика, УЗО/дифавтоматы, клеммы и маркировка	компл.	0,2225	556 890,00				replacement_verified_browser_petrovich	123 880,18
1 207	ТКП	ИБП/стабилизация, резервное питание слаботочных и инженерных систем	компл.	0,2225	152 412,00				external_supplier_estimate	33 904,05
Раздел. Пожарная сигнализация										
1 208	4.10-81-1	Монтаж пожарных извещателей, ручных извещателей и оповещателей	точка	4	90,25			360,99	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	5 760,00
		ЗП						101,85		1 036,80
		ЭМ						11,32		115,20
		в т.ч. ЗПМ						1,25		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 313,28
		СП от ЗП								771,84
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	4						
		Всего по позиции						360,99		5 760,00
1 209	4.10-11-1	Подключение, маркировка и проверка шлейфов пожарной сигнализации	м.п.	20	9,78			195,54	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	3 120,00
		ЗП						55,17		561,60

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 921

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ						6,13		62,40
		в т.ч. ЗПМ						0,68		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								711,36
		СП от ЗП								418,08
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	20						
		Всего по позиции						195,54		3 120,00
1 210	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПС Знг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	22	75,00				verified_browser_petrovich	1 650,00
1 211	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	2,1	1 500,00				verified_browser_petrovich	3 150,00
1 212	PETR-1005516 / арт. GE41218-11	Извещатель пожарный ручной с коробкой и крепежом	шт.	2,1	1 800,00				verified_browser_petrovich	3 780,00
1 213	PETR-1168009 / арт. 28528.1	Оповещатель звуковой/светозвуковой пожарный	шт.	2,1	2 400,00				verified_browser_petrovich	5 040,00
1 214	PETR-1085113 / арт. 5113_UB-00021636	Клеммы, коробки, изоляторы КЗ, маркировка и крепеж пожарной сигнализации	м.п.	22	95,00				verified_browser_petrovich	2 090,00
1 215	PETR-614369 / арт. 34-0496	ППКП, блоки питания, АКБ, модули, шкаф и общесистемная комплектация ПС	компл.	0,2225	381 030,00				verified_browser_petrovich	84 760,12
Раздел. Пожарная безопасность										
1 216	4.8-245-1	Монтаж аварийного освещения и эвакуационных указателей	шт.	4	97,77			391,07	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	6 240,00
		ЗП						110,33		1 123,20
		ЭМ						12,26		124,80
		в т.ч. ЗПМ						1,36		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 422,72
		СП от ЗП								836,16
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	4						
		Всего по позиции						391,07		6 240,00
1 217	PETR-1164986 / арт. ys201-30-mpc-5k-li1h	Светильник аварийного освещения с аккумулятором	шт.	2,1	3 500,00				verified_browser_petrovich	7 350,00
1 218	PETR-661275 / арт. 71357	Световое табло Выход/эвакуационный указатель	шт.	2,1	2 800,00				verified_browser_petrovich	5 880,00
1 219	PETR-1024222 / арт. ОПЛ-4 двое пл	Огнетушители, кронштейны, знаки, планы эвакуации и пиктограммы	компл.	0,2225	128 964,00				replacement_verified_browser_petrovich	28 688,04
Раздел. ОПС и СКС										
1 220	4.10-15-1	Скрытая прокладка кабелей ОПС/СКС	м.п.	128	13,54			1 732,75	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	27 648,00
		ЗП						488,86		4 976,64
		ЭМ						54,32		552,96
		в т.ч. ЗПМ						6,01		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								6 303,74
		СП от ЗП								3 704,83
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	128						

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по позиции						1 732,15		27 648,00
1 221	4.10-78-1	Монтаж извещателей/точек СКС	точка	11	90,25			992,72	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	15 840,00
		ЗП						280,08		2 851,20
		ЭМ						31,12		316,80
		в т.ч. ЗПМ						3,44		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								3 611,52
		СП от ЗП								2 122,56
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	11						
		Всего по позиции						992,72		15 840,00
1 222	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	22	75,00				verified_browser_petrovich	1 650,00
1 223	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	2,1	1 500,00				verified_browser_petrovich	3 150,00
1 224	PETR-1212451 / арт. 80515	СОУЭ: оповещатели, табло Выход, ручные извещатели, БП/АКБ	шт.	2,1	3 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	6 720,00
1 225	PETR-907825 / арт. ЦБ-00002052	Кабель UTP/FTP cat.6 для СКС	м.п.	462	45,00				verified_browser_petrovich	20 790,00
1 226	PETR-1146195 / арт. RNK6F90TL	СКС порт: keystone, faceplate, патч-панель, патч-корды, маркировка	порт	14,7	1 800,00				replacement_verified_browser_petrovich	26 460,00
1 227	ТКП	Охранная сигнализация: датчики, магнитоконтакты, тревожные кнопки	шт.	6,3	1 700,00				external_supplier_estimate	10 710,00
1 228	PETR-133802 / арт. ВВГнг(А)-FRLS	Кабель охранной сигнализации	м.п.	132	65,00				verified_browser_petrovich	8 580,00
1 229	PETR-1146195 / арт. RNK6F90TL	Коробки, коннекторы, патч-модули и крепеж для ОПС/СКС	м.п.	616	70,00				replacement_verified_browser_petrovich	43 120,00
1 230	PETR-614367 / арт. 134-0494	Активное оборудование ОПС/СКС, шкаф/кросс, блоки питания, коммутация	компл.	0,2225	527 580,00				verified_browser_petrovich	117 360,17
Раздел. Слаботочные системы										
1 231	4.10-78-1	Монтаж точек Wi-Fi, видеонаблюдения и коммутация	точка	5	195,54			977,68	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	15 600,00
		ЗП						275,83		2 808,00
		ЭМ						30,65		312,00
		в т.ч. ЗПМ						3,39		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								3 556,80
		СП от ЗП								2 090,40
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	5						
		Всего по позиции						977,68		15 600,00
1 232	4.11-23-1	Монтаж СКУД двери/зоны, считыватели, замков и кнопок выхода	компл.	1	714,46			714,46	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	11 400,00
		ЗП						201,57		2 052,00
		ЭМ						22,40		228,00
		в т.ч. ЗПМ						2,48		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 599,20
		СП от ЗП								1 527,60

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						714,46		11 400,00
1.233	ТКП	Wi-Fi точка доступа, PoE-питание и монтажный комплект	шт.	3,15	16 500,00				external_supplier_estimate	51 975,00
1.234	ТКП	IP-камера видеонаблюдения с монтажной коробкой и крепежом	шт.	2,1	18 500,00				external_supplier_estimate	38 850,00
1.235	ТКП	СКУД внутренней двери: электрозамок, считыватель, кнопка, БП и кабель	компл.	1,05	48 000,00				external_supplier_estimate	50 400,00
1.236	ТКП	Слаботочный шкаф/стойка, патч-панели, органайзеры и коммутация	компл.	0,25	85 000,00				external_supplier_estimate	21 250,00
1.237	ТКП	PoE-коммутаторы, маршрутизатор, контроллер Wi-Fi и ИБП сети	компл.	0,33	95 000,00				external_supplier_estimate	31 350,00
1.238	ТКП	NVR/видеорегистратор, HDD, мониторинг и коммутация CCTV	компл.	0,11	78 000,00				external_supplier_estimate	8 580,00
1.239	ТКП	СКУД на входные группы: контроллеры, считыватели, замки, кнопки, БП	компл.	0,2225	222 756,00				external_supplier_estimate	49 552,07
Раздел. Инженерные прассы										
1.240	PETR-141622 / арт. 35023	Лотки, магистральная гофра, гильзы, противопожарная заделка и крепеж прасс	компл.	0,2225	410 340,00				verified_browser_petrovich	91 280,13
Раздел. Расходники										
1.241	PETR-631805 / арт. РК 0067.0	Саморезы, дюбели, анкеры, подвесы, соединители	компл.	1,1	2 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 750,00
1.242	PETR-687523 / арт. 117383	Пена монтажная, клей-пена, герметики общестроительные	шт.	1,1	600,00				replacement_verified_browser_petrovich	660,00
Раздел. Финиш										
1.243	6.69-31-1	Финальная уборка и передача помещения	м2	130,4	9,51			1 239,54	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	18 777,60
		ЗП						332,02		3 379,97
		ЭМ						36,89		375,55
		в т.ч. ЗПМ						4,08		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								3 755,52
		СП от ЗП								2 403,53
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	130,4						
		Всего по позиции						1 239,54		18 777,60
1.244	ТКП	Таблички помещений, навигация, пиктограммы и крепеж	компл.	1	950,00				external_supplier_estimate	950,00
1.245	PETR-1028701 / арт. 180167	Финишная уборка: химия, салфетки, пленка снятия, пылесборники, ветошь	м2	130,4	95,00				verified_browser_petrovich	12 388,00
Раздел. Исполнительная документация										
1.246	PETR-1063134 / арт. ml-136-1	Бирки, кабельные маркеры, схемы, протоколы и материалы исполнительной документации	компл.	0,05	4 500,00				verified_browser_petrovich	225,00
Раздел. Логистика										
1.247	ТКП	Доставка, разгрузка, подъем и внутриплощадочное перемещение материалов	компл.	0,2225	5 193 804,05				service_estimate	1 155 361,71
Раздел. Резерв комплектации										
1.248	ТКП	Резерв на мелкие материалы и позиции без проекта	компл.	0,2225	10 387 608,11				replacement_market_estimate	2 310 723,42
Итого по помещению 3-1 Зал банкетный								2 432 702,40	Материалы/оборудование	14 581 187,93

Помещение/кабинет 3-8 Сервировочная: Сервировочная; БТИ № 8; площадь 28.40 м2; работы 748,674.72; материалы 2,946,462.90; итого 3,695,137.62 руб.										
Раздел. Подготовка										
1.249	КАЛЬК-ZSMETA-01-001	Обмер, дефектовка, маркировка границ ремонта	м2	28,4	9,59			272,37	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	4 089,60
		ЗП						72,31		736,13
		ЭМ						8,03		81,79

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 924

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ						0,89		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								744,31
		СП от ЗП								572,54
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	28,4						
		Всего по позиции						272,37		4 089,60
1 250	6.69-43-1	Укрытие и защита существующих конструкций и оборудования	м2	28,4	13,59			385,86	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	5 793,60
		ЗП						102,44		1 042,85
		ЭМ						11,38		115,87
		в т.ч. ЗПМ						1,26		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 054,44
		СП от ЗП								811,10
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	28,4						
		Всего по позиции						385,86		5 793,60
1 251	PETR-630824 / арт. 094125	Пленка укрывная защитная	м2	31,24	25,00				verified_browser_petrovich	781,00
1 252	PETR-787634 / арт. 489530	Лента малярная/скотч строительный	шт.	1,1	180,00				verified_browser_petrovich	198,00
1 253	PETR-617522 / арт. 9631964	Временное электроснабжение зоны ремонта: щиток, кабель, автоматы, удлинители	компл.	0,24	6 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 560,00
1 254	PETR-987814 / арт. 50044396	Временное освещение и переносные светильники для производства работ	компл.	0,25	3 200,00				verified_browser_petrovich	800,00
1 255	PETR-102144	Жесткая защита полов и маршрутов: оргалит/ДВП/гофрокартон	м2	9,8	260,00				verified_browser_petrovich	2 548,00
1 256	PETR-641043	Пылезащитные завесы, временные двери, укрытие проемов	компл.	0,12	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	420,00
Раздел. Демонтаж										
1 257	6.57-2-7	Демонтаж напольных покрытий	м2	28,4	20,65			586,52	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	8 179,20
		ЗП						144,62		1 472,26
		ЭМ						16,07		163,58
		в т.ч. ЗПМ						1,78		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 308,67
		СП от ЗП								899,71
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	28,4						
		Всего по позиции						586,52		8 179,20
1 258	6.54-1-6	Демонтаж отделки потолка	м2	28,4	18,93			537,65	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	7 497,60
		ЗП						132,57		1 349,57
		ЭМ						14,73		149,95
		в т.ч. ЗПМ						1,63		

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 199,62
		СП от ЗП								824,74
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	28,4						
		Всего по позиции						537,65		1 491,60
1 259	6.62-31-1	Расчистка и демонтаж отделки стен	м2	65,32	16,35			1 067,96	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	14 892,96
		ЗП						263,33		2 680,73
		ЭМ						29,26		297,86
		в т.ч. ЗПМ						3,24		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 382,87
		СП от ЗП								1 638,23
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	65,32						
		Всего по позиции						1 067,96		14 892,96
1 260	6.67-7-1	Демонтаж существующих электроустановочных и слаботочных изделий	точка	19	13,77			261,60	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	3 648,00
		ЗП						64,50		656,64
		ЭМ						7,17		72,96
		в т.ч. ЗПМ						0,79		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								583,68
		СП от ЗП								401,28
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	19						
		Всего по позиции						261,60		3 648,00
1 261	6.56-38-3	Демонтаж дверных блоков, шкафных фасадов и элементов проемов	компл.	1	111,87			111,87	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 560,00
		ЗП						27,58		280,80
		ЭМ						3,06		31,20
		в т.ч. ЗПМ						0,34		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								249,60
		СП от ЗП								171,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						111,87		1 560,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 262	6.56-3-2	Демонтаж старых откосов, подоконников и оконной фурнитуры	компл.	1	103,26			103,26	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 440,00
		ЗП						25,46		259,20
		ЭМ						2,83		28,80
		в т.ч. ЗПМ						0,31		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								230,40
		СП от ЗП								158,40
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						103,26		1 440,00
1 263	6.65-12-1	Демонтаж/снятие радиаторов, арматуры и старых подводок	компл.	1	146,29			146,29	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	2 040,00
		ЗП						36,07		367,20
		ЭМ						4,01		40,80
		в т.ч. ЗПМ						0,44		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								326,40
		СП от ЗП								224,40
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						146,29		2 040,00
1 264	6.69-19-1	Сбор, вынос и погрузка строительного мусора	м2	28,4	18,07			513,21	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 156,80
		ЗП						126,54		1 288,22
		ЭМ						14,06		143,14
		в т.ч. ЗПМ						1,56		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 145,09
		СП от ЗП								787,25
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	28,4						
		Всего по позиции						513,21		1 156,80
1 265	PETR-815750 / арт. 815750	Расходники инструмента: диски, буры, сверла, лезвия, насадки, коронки	м2	51,26	85,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 357,10
1 266	PETR-104801 / арт. M031	Мешки строительные для мусора	упак.	2,2	350,00				verified_browser_petrovich	770,00
1 267	PETR-666098 / арт. 0208	Биг-бэги/мягкие контейнеры для внутреннего сбора мусора	шт.	4,4	850,00				verified_browser_petrovich	3 740,00
1 268	PETR-953115	Контейнер 8 м3 с вывозом и утилизацией строительного мусора	шт.	0,45	22 000,00				verified_browser_petrovich	9 900,00
Раздел. Скрытые работы										
1 269	КАЛЬК-ZSMETA-15-001	Проверка основании после демонтажа	м2	28,4	7,74			219,95	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	3 067,20
		ЗП						54,23		552,10
		ЭМ						6,03		61,34

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ						0,67		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								490,75
		СП от ЗП								337,39
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	28,4						
		Всего по позиции						219,95		3 067,20
1 270	6.69-42-1	Герметизация инженерных проходок	компл.	1	135,87			135,87	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	2 040,00
		ЗП						36,07		367,20
		ЭМ						4,01		40,80
		в т.ч. ЗПМ						0,44		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								371,28
		СП от ЗП								285,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						135,87		2 040,00
1 271	PETR-167833 / арт. 581404	Ремонтная смесь/гипс/алебастр для заделки штроб и выбоин	меш.	4,4	650,00				verified_browser_petrovich	2 860,00
1 272	ТКП	Противопожарная заделка проходок: гильзы, пена, мастика, манжеты	узел	3,3	3 200,00				external_supplier_estimate	10 560,00
Раздел. Полы										
1 273	3.15-165-1	Обеспыливание, грунтование и ремонт основания пола	м2	28,4	10,76			305,58	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	4 771,20
		ЗП						84,36		858,82
		ЭМ						9,37		95,42
		в т.ч. ЗПМ						1,04		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								992,41
		СП от ЗП								667,97
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	28,4						
		Всего по позиции						305,58		4 771,20
1 274	3.11-10-1	Выравнивание основания пола	м2	28,4	59,95			1 702,53	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	26 582,40
		ЗП						470,02		4 784,83
		ЭМ						52,22		531,65
		в т.ч. ЗПМ						5,78		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								5 529,14

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ЗП								3 721,54
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	28,4						
		Всего по позиции						1 702,53		26 582,40
1 275	3.11-32-1	Гидроизоляция пола с заводом на стены	м2	14,2	57,64			818,52	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.38	12 780,00
		ЗП						225,97		2 300,40
		ЭМ						25,11		255,60
		в т.ч. ЗПМ						2,78		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 658,24
		СП от ЗП								1 789,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	14,2						
		Всего по позиции						818,52		12 780,00
1 276	3.11-36-1	Укладка плитки/керамогранита пола	м2	28,4	169,08			4 802,00	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.38	74 976,00
		ЗП						1 325,71		13 495,68
		ЭМ						147,30		1 499,52
		в т.ч. ЗПМ						16,31		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								15 595,01
		СП от ЗП								10 496,64
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	28,4						
		Всего по позиции						4 802,00		74 976,00
1 277	ТКП	Грунт премиальный глубокого проникновения Ceresit/Knauf	л	3,75	260,00				replacement_market_estimate	975,00
1 278	PETR-148490 / арт. 1012576	Ровнитель Weber.vetonit 3000	меш.	13,2	1 356,00				verified_browser_petrovich	17 899,20
1 279	PETR-997147	Гидроизоляция обмазочная для санузлов	кг	61,6	260,00				verified_browser_petrovich	16 016,00
1 280	PETR-680020 / арт. 725065	Лента гидроизоляционная для углов и примыканий	м.п.	23,45	160,00				verified_browser_petrovich	3 752,00
1 281	PETR-605181 / арт. 90-4V	Манжеты, углы и узлы гидроизоляции труб/трапов	компл.	2,2	950,00				verified_browser_petrovich	2 090,00
1 282	ТКП	Керамогранит премиальный крупноформатный 600x1200/1200x1200	м2	31,24	6 500,00				replacement_market_estimate	203 060,00
1 283	ТКП	Клеи эластичные премиальные C2TE S1/S2 для крупноформатного керамогранита	меш.	6,6	1 450,00				replacement_market_estimate	9 570,00
1 284	ТКП	Затирка эпоксидная/премиальная влагостойкая	шт.	5,5	2 800,00				replacement_market_estimate	15 400,00
1 285	PETR-824931 / арт. 824931	СВП, крестики, профили примыкания, уголки и расходники для плитки	м2	31,24	180,00				replacement_verified_browser_petrovich	5 623,20
Раздел. Стены										
1 286	3.15-165-1	Грунтование стен	м2	65,32	7,92			517,43	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	7 838,40
		ЗП						138,60		1 410,91
		ЭМ						15,40		156,77
		в т.ч. ЗПМ						1,70		
		МР								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 567,68
		СП от ЗП								1 003,32
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	65,32						
		Всего по позиции						517,43		7 838,40
1 287	6.61-1-3	Локальное штукатурное выравнивание стен и откосов	м2	22,86	71,29			1 629,75	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	24 688,80
		ЗП						436,54		4 443,98
		ЭМ						48,50		493,78
		в т.ч. ЗПМ						5,37		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								4 937,76
		СП от ЗП								3 160,17
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	22,86						
		Всего по позиции						1 629,75		24 688,80
1 288	3.15-103-1	Финишная шпаклевка стен	м2	65,32	42,78			2 794,10	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	42 327,36
		ЗП						748,42		7 618,92
		ЭМ						83,16		846,55
		в т.ч. ЗПМ						9,21		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								8 465,47
		СП от ЗП								5 417,90
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	65,32						
		Всего по позиции						2 794,10		42 327,36
1 289	6.52-18-1	Гидроизоляция стен мокрых участков	м2	22,86	51,49			1 177,04	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	17 830,80
		ЗП						315,28		3 209,54
		ЭМ						35,03		356,62
		в т.ч. ЗПМ						3,88		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								3 566,16
		СП от ЗП								2 282,34
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	22,86						
		Всего по позиции						1 177,04		17 830,80
1 290	3.15-149-1	Облицовка стен плиткой/керамогранитом	м2	22,86	198,04			4 527,09	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	68 580,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП						1 212,61		12 344,40
		ЭМ						134,74		1 371,60
		в т.ч. ЗПМ						14,92		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								13 716,00
		СП от ЗП								8 778,24
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	22,86						
		Всего по позиции						4 527,09		68 580,00
1 291	3.15-139-1	Затирка и санитарная герметизация	м2	22,86	27,72			633,79	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	9 601,20
		ЗП						169,77		1 728,22
		ЭМ						18,86		192,02
		в т.ч. ЗПМ						2,09		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 920,24
		СП от ЗП								1 228,95
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	22,86						
		Всего по позиции						633,79		9 601,20
1 292	ТКП	Грунт премиальный глубокого проникновения Ceresit/Knauf	л	8,62	260,00				replacement_market_estimate	2 241,20
1 293	ТКП	Штукатурка гипсовая Knauf Rotband/МП 75 премиум-класс	меш.	7,7	780,00				replacement_market_estimate	6 006,00
1 294	PETR-141512 / арт. 14147?6983-350647	Маяки штукатурные	м.п.	12,57	75,00				verified_browser_petrovich	942,75
1 295	PETR-631138 / арт. 240219	Уголок штукатурный/перфорированный	м.п.	14,37	95,00				verified_browser_petrovich	1 365,15
1 296	PETR-133351	Армирующая сетка по прещинам и примыканиям	м2	10,78	130,00				verified_browser_petrovich	1 401,40
1 297	ТКП	Шпаклевка влагостойкая премиальная для санузлов и кухни	меш.	4,4	4 200,00				replacement_market_estimate	18 480,00
1 298	ТКП	Керамогранит/плитка премиальная крупноформатная для стен	м2	25,15	6 500,00				replacement_market_estimate	163 475,00
1 299	ТКП	Клей эластичный премиальный C2TE S1/S2 для крупноформатного керамогранита	меш.	5,5	1 450,00				replacement_market_estimate	7 975,00
1 300	ТКП	Затирка эпоксидная/премиальная влагостойкая	шт.	5,5	2 800,00				replacement_market_estimate	15 400,00
1 301	PETR-824931 / арт. 824931	СВП, крестики, профили примыкания, уголки и расходники для плитки	м2	25,15	180,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 527,00
1 302	PETR-684418 / арт. 17438, 17974, 53463	Герметик санитарный силиконовый	шт.	2,2	650,00				verified_browser_petrovich	1 430,00
Раздел. Потолки										
1 303	3.15-165-1	Грунтование и подготовка потолочного основания	м2	28,4	7,92			224,97	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	3 408,00
		ЗП						60,26		613,44
		ЭМ						6,70		68,16
		в т.ч. ЗПМ						0,74		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								681,60
		СП от ЗП								436,22

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	28,4						
		Всего по позиции						224,97		3 408,00
1 304	3.15-71-1	Влагостойкий потолок ГКЛ/ремонт потолка мокрой зоны	м2	28,4	150,51			4 274,39	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	64 752,00
		ЗП						1 144,93		11 655,36
		ЭМ						127,21		1 295,04
		в т.ч. ЗПМ						14,08		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								12 950,40
		СП от ЗП								8 288,26
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	28,4						
		Всего по позиции						4 274,39		64 752,00
1 305	3.15-71-1	Устройство/ремонт потолка с каркасом и закладными	м2	28,4	138,62			3 936,94	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	59 640,00
		ЗП						1 054,54		10 735,20
		ЭМ						117,17		1 192,80
		в т.ч. ЗПМ						12,97		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								11 928,00
		СП от ЗП								7 633,92
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	28,4						
		Всего по позиции						3 936,94		59 640,00
1 306	ТКП	Грунт премиальный глубокого проникновения Ceresit/Knauf	л	3,75	260,00				replacement_market_estimate	975,00
1 307	ТКП	Гипсокартон Knauf Сапфир/акустический усиленный 2500х1200х12,5 мм	лист	11	1 450,00				replacement_market_estimate	15 950,00
1 308	ТКП	Профиль потолочный Knauf усиленный 60х27 мм 4 м	шт.	17,6	650,00				replacement_market_estimate	11 440,00
1 309	ТКП	Профиль направляющий Knauf усиленный 27х28 мм 3 м	шт.	8,8	320,00				replacement_market_estimate	2 816,00
1 310	ТКП	Подвесы, соединители, виброподвесы, саморезы, лента и шпаклевка швов VIP	м2	31,24	1 350,00				replacement_market_estimate	42 174,00
1 311	ТКП	Материалы премиальной финишной подготовки и окраски потолков VIP	м2	31,24	780,00				replacement_market_estimate	24 367,20
1 312	ТКП	Ревизионный люк скрытого монтажа премиальный	шт.	1,05	8 500,00				replacement_market_estimate	8 925,00
1 313	ТКП	Скрытый ревизионный люк под плитку премиальный	шт.	1,05	14 500,00				replacement_market_estimate	15 225,00
Раздел. Проемы										
1 314	6.56-24-1	Монтаж/ремонт дверного блока, откосов и фурнитуры	шт.	1	519,49			519,49	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	7 800,00
		ЗП						137,92		1 404,00
		ЭМ						15,32		156,00
		в т.ч. ЗПМ						1,70		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 419,60

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ЗП								1 092,00
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						519,49		7 800,00
1 315	ТКП	Дверь межкомнатная премиальная шпонированная/эмаль с полотном и коробом	шт.	1,05	42 000,00				replacement_market_estimate	44 100,00
1 316	ТКП	Коробка, скрытые петли, доборы, наличники и замки премиум VIP	компл.	1,05	26 000,00				replacement_market_estimate	27 300,00
1 317	ТКП	Порожки и переходные профили скрытого/латунного исполнения VIP	шт.	1,05	3 800,00				replacement_market_estimate	3 990,00
1 318	ТКП	Доводчик премиальный, ограничители, уплотнители и стопоры VIP	компл.	1,05	9 500,00				replacement_market_estimate	9 975,00
1 319	ТКП	Фурнитура дверная премиум: магнитные замки, скрытые петли, цилиндры	компл.	1,05	22 000,00				replacement_market_estimate	23 100,00
1 320	ТКП	Материалы усиления и ремонта проемов VIP: профиль, смесь, анкера, сетка	компл.	1,1	6 500,00				replacement_market_estimate	7 150,00
1 321	PETR-1060656 / арт. 1060656	Противопожарные и технические двери на границах блоков с фурнитурой	компл.	0,0484	260 000,00				verified_browser_petrovich	12 596,48
Раздел. Окна и откосы										
1 322	6.56-7-1	Ремонт оконных откосов, подоконников и герметизация примыканий	компл.	1	411,91			411,91	Инд. СМР 10.18; НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	6 240,00
		ЗП						110,33		1 123,20
		ЭМ						12,26		124,80
		в т.ч. ЗПМ						1,36		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 248,00
		СП от ЗП								798,72
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						411,91		6 240,00
1 323	ТКП	Материалы премиального ремонта оконных откосов и примыканий	компл.	1,1	9 500,00				replacement_market_estimate	10 450,00
1 324	ТКП	Подоконник премиальный камень/композит и торцевые элементы	м.п.	1,76	8 500,00				replacement_market_estimate	14 960,00
1 325	ТКП	Оконная фурнитура премиальная, ручки, уплотнения и герметизация	компл.	1,05	6 500,00				replacement_market_estimate	6 825,00
1 326	ТКП	Замена/ремонт стеклопакетов, отливов, уплотнений и сложной оконной фурнитуры	компл.	1,05	18 500,00				replacement_market_estimate	19 425,00
1 327	PETR-1075012 / арт. BOK638370P	Акриловый герметик, примыкания, трещины и швы под окраску	шт.	2,2	290,00				verified_browser_petrovich	638,00
1 328	ТКП	Жалюзи/рулонные шторы премиальные blackout/дизайнерская ткань	м2	2,52	9 500,00				replacement_market_estimate	23 940,00
1 329	ТКП	Карнизы/потолочные шины премиальные скрытого монтажа	м.п.	1,89	3 800,00				replacement_market_estimate	7 182,00
Раздел. Водоснабжение и канализация										
1 330	3.16-31-1	Скрытая прокладка труб ХВС/ГВС/канализации	м.п.	12	111,75			1 340,98	Инд. СМР 10.18; НР 110%; СП 74%; ТСН-2001.8 табл.1 п.41	21 600,00
		ЗП						381,93		3 888,00
		ЭМ						42,44		432,00
		в т.ч. ЗПМ						4,70		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								4 752,00
		СП от ЗП								3 196,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	12						

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по позиции						1 340,98		21 600,00
1 331	3.16-15-1	Монтаж арматуры, сифонов, подводок, фильтров и ревизии	компл.	2	260,75			521,49	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	8 400,00
		ЗП						148,53		1 512,00
		ЭМ						16,50		168,00
		в т.ч. ЗПМ						1,83		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 848,00
		СП от ЗП								1 243,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						521,49		8 400,00
1 332	3.16-22-1	Монтаж коллекторов, защиты от протечек и сервисных люков	компл.	1	581,09			581,09	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	9 360,00
		ЗП						165,50		1 684,80
		ЭМ						18,39		187,20
		в т.ч. ЗПМ						2,04		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 059,20
		СП от ЗП								1 385,28
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						581,09		9 360,00
1 333	3.16-29-1	Опрессовка и испытания трубопроводов	компл.	1	335,25			335,25	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	5 400,00
		ЗП						95,48		972,00
		ЭМ						10,61		108,00
		в т.ч. ЗПМ						1,17		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 188,00
		СП от ЗП								799,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						335,25		5 400,00
1 334	PETR-143200 / арт. УТр 200 0020 32 02	Труба PPR/металлопластик для ХВС/ГВС	м.п.	13,2	180,00				verified_browser_petrovich	2 376,00
1 335	PETR-108328 / арт. 115420/38043	Канализационные трубы, отводы, тройники, ревизии	м.п.	5,94	650,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 861,00
1 336	PETR-109192 / арт. 8464/X100U	Хомуты, теплоизоляция труб, крепеж и маркировка трубопроводов	м.п.	19,14	180,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 445,20
1 337	PETR-685041 / арт. VT.388.N.04	Краны шаровые, фильтры, коллекторы, подводка	компл.	2,2	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	7 700,00
1 338	PETR-666318 / арт. 30986362	Сифоны, гибкая подводка, манжеты, трапы, крепеж сантехники	компл.	2,2	4 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	9 240,00
1 339	PETR-1067309 / арт. EA 39M4 12100	Фильтры грубой/тонкой очистки, редукторы и манометры	компл.	1,1	8 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	9 350,00
1 340	ТКП	Система защиты от протечек: датчики, краны, контроллер и питание	компл.	1,05	28 000,00				external_supplier_estimate	29 400,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 934

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 341	ТКП	Коллекторный шкаф, коллекторы ХВС/ГВС, расходомеры и крепеж	компл.	1,05	24 000,00				external_supplier_estimate	25 200,00
1 342	PETR-1020331 / арт. Lm36040011050	Ревизии, прочистки, трапы и обратные клапаны канализации	компл.	1,1	4 800,00				verified_browser_petrovich	5 280,00
1 343	PETR-1025727 / арт. HC-1201238	Водонагреватель/бойлер с группой безопасности и крепежом	шт.	0,53	28 000,00				verified_browser_petrovich	14 840,00
Раздел. Сантехника										
1 344	6.65-4-1	Демонтаж сантехнических приборов и подключений	шт.	2	94,66			189,31	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	2 640,00
		ЗП						46,68		475,20
		ЭМ						5,19		52,80
		в т.ч. ЗПМ						0,57		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								422,40
		СП от ЗП								290,40
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						189,31		2 640,00
1 345	3.17-1-6	Монтаж сантехнических приборов и смесителей	шт.	2	372,50			744,99	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	12 000,00
		ЗП						212,18		2 160,00
		ЭМ						23,58		240,00
		в т.ч. ЗПМ						2,61		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 640,00
		СП от ЗП								1 776,00
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						744,99		12 000,00
1 346	PETR-1046433 / арт. MAT44S077	Кухонная мойка с сифоном, выпуском и крепежом	компл.	1,05	14 500,00				verified_browser_petrovich	15 225,00
1 347	PETR-143465 / арт. VT.386.N.04	Кухонные подключения: фильтр, гибкая подводка, краны, герметизация	компл.	1,05	9 500,00				verified_browser_petrovich	9 975,00
1 348	ТКП	Смеситель премиальный Grohe/Hansgrohe дизайнерская серия	шт.	1,05	36 000,00				replacement_market_estimate	37 800,00
Раздел. Отопление										
1 349	3.18-6-1	Ревизия/замена отопительных приборов, арматуры и подключений	компл.	1	670,49			670,49	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	10 800,00
		ЗП						190,96		1 944,00
		ЭМ						21,22		216,00
		в т.ч. ЗПМ						2,35		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 376,00
		СП от ЗП								1 598,40
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						670,49		10 800,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 350	3.16-29-1	Промывка, балансировка, опрессовка и настройка отопления	компл.	1	312,90			312,90	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	5 040,00
		ЗП						89,12		907,20
		ЭМ						9,90		100,80
		в т.ч. ЗПМ						1,10		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 108,80
		СП от ЗП								745,92
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						312,90		5 040,00
1 351	ТКП	Дизайнерский радиатор/экран радиатора премиум с комплектом подключения	шт.	1,05	68 000,00				replacement_market_estimate	71 400,00
1 352	PETR-614795 / арт. VT.047.N.04	Термостатические клапаны, запорная арматура и воздухоотводчики отопления	компл.	1,1	4 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 620,00
1 353	PETR-148982 / арт. VTp.700.Al.25.32.02	Трубы отопления, фитинги, изоляция и крепеж	м.п.	4,6	650,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 990,00
1 354	PETR-616826 / арт. R.Ad.SA01/9939	Кронштейны, крепеж и расходники для отопительных приборов	компл.	1,1	1 800,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 980,00
1 355	ТКП	Балансировочная арматура, промывка, опрессовка и теплоизоляция отопления	компл.	1,1	8 500,00				replacement_market_estimate	9 350,00
Раздел. Вентиляция										
1 356	6.65-25-1	Ревизия вентканалов, решеток и проходок	компл.	1	186,25			186,25	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	3 000,00
		ЗП						53,05		540,00
		ЭМ						5,89		60,00
		в т.ч. ЗПМ						0,65		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								660,00
		СП от ЗП								444,00
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						186,25		3 000,00
1 357	3.20-53-1	Монтаж приточной вентиляции/дизеров, шумоглушения и автоматики	компл.	1	931,24			931,24	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	15 000,00
		ЗП						265,23		2 700,00
		ЭМ						29,47		300,00
		в т.ч. ЗПМ						3,26		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								3 300,00
		СП от ЗП								2 220,00
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						931,24		15 000,00
1 358	5.3-2-1	Пусконаладка и балансировка вентиляции помещения	компл.	1	435,21			435,21	Инд. СМР 10.18: НР 75%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.31	6 240,00
		ЗП						110,33		1 123,20

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ						12,26		124,80
		в т.ч. ЗПМ						1,36		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								936,00
		СП от ЗП								873,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						435,21		6 240,00
1 359	3.20-9-1	Монтаж/замена вентиляционной решетки или вытяжного устройства	компл.	1	298,00			298,00	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%; ТСН-2001.8 табл.1 п.41	4 800,00
		ЗП						84,87		864,00
		ЭМ						9,43		96,00
		в т.ч. ЗПМ						1,04		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 056,00
		СП от ЗП								710,40
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						298,00		4 800,00
1 360	PETR-10686 / арт. 301	Вентиляционные решетки/диффузоры для помещений	шт.	1,05	2 200,00				verified_browser_petrovich	2 310,00
1 361	PETR-101626 / арт. AF102	Воздуховоды, фасонные части, клапаны и гибкие вставки	м.п.	17,49	1 400,00				verified_browser_petrovich	24 486,00
1 362	PETR-101626 / арт. AF102	Крепеж, подвесы, изоляция и герметики вентиляционных трасс	м.п.	17,49	420,00				replacement_verified_browser_petrovich	7 345,80
1 363	ТКП	Противопожарные/обратные клапаны, дроссели и переходы вентиляции	шт.	1,05	4 200,00				external_supplier_estimate	4 410,00
1 364	ТКП	Приточная установка/бризер премиум с фильтрами HEPA/уголь и монтажом	шт.	1,03	145 000,00				external_supplier_estimate	149 350,00
1 365	ТКП	Автоматика вентиляции: регуляторы, датчики, питание, кабель	компл.	1,05	18 000,00				external_supplier_estimate	18 900,00
1 366	ТКП	Шумоглушители, гибкие вставки, теплоизоляция и ревизионные люки вентиляции	компл.	1,05	9 500,00				external_supplier_estimate	9 975,00
1 367	PETR-1023898 / арт. TYPHOON 100 2SP	Вытяжной вентилятор/канальный вентилятор для мокрых зон и кухонь	шт.	1,05	7 500,00				verified_browser_petrovich	7 875,00
1 368	PETR-1020291 / арт. ERA 5C ET	Решетки вентиляционные, вентиляторы, воздуховоды	компл.	1,05	2 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 625,00
1 369	PETR-1079892 / арт. 1450	Кухонная вытяжка/зонт и комплект подключения к вентиляции	компл.	1,05	22 000,00				verified_browser_petrovich	23 100,00
1 370	PETR-109146 / арт. 1868-1620/130490/CF	Жироуловитель/фильтр, обратный клапан и кухонные вентиляционные переходы	компл.	1,05	8 500,00				verified_browser_petrovich	8 925,00
1 371	ТКП	Центральная комплектация вентиляции: автоматика, клапаны, шумоглушители, ревизии	компл.	0,0484	445 512,00				external_supplier_estimate	21 584,17
Раздел. Кондиционирование										
1 372	3.20-38-1	Устройство трасс и подключение блоков кондиционирования	компл.	1	1 638,98			1 638,98	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%; ТСН-2001.8 табл.1 п.41	26 400,00
		ЗП						466,80		4 752,00
		ЭМ						51,87		528,00
		в т.ч. ЗПМ						5,74		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								5 808,00
		СП от ЗП								3 907,20

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						1 638,98		26 400,00
1 373	3.20-38-1	Монтаж наружных блоков, проходок, дренажа и автоматики кондиционирования	компл.	1	1 229,23			1 229,23	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%; ТСН-2001.8 табл.1 п.41	19 800,00
		ЗП						350,10		3 564,00
		ЭМ						38,90		396,00
		в т.ч. ЗПМ						4,31		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								4 356,00
		СП от ЗП								2 930,40
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						1 229,23		19 800,00
1 374	5.3-28-1	Пусконаладка, вакуумирование и проверка кондиционирования	компл.	1	627,70			627,70	Инд. СМР 10.18: НР 75%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.31	9 000,00
		ЗП						159,14		1 620,00
		ЭМ						17,68		180,00
		в т.ч. ЗПМ						1,96		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 350,00
		СП от ЗП								1 260,00
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						627,70		9 000,00
1 375	ТКП	Кондиционер премиальный инверторный/полупромышленный внутренний блок VIP	шт.	1,03	175 000,00				replacement_market_estimate	180 250,00
1 376	ТКП	Наружный блок кондиционирования/мультисплит премиум с крепежом	шт.	1,03	185 000,00				external_supplier_estimate	190 550,00
1 377	ТКП	Медная прасса кондиционирования, фреоновые трубы и теплоизоляция	м.п.	13,44	1 850,00				external_supplier_estimate	24 864,00
1 378	PETR-103458 / арт. 881780/38220	Дренаж кондиционирования: труба, фитинги, помпа/обратный клапан	м.п.	13,44	650,00				verified_browser_petrovich	8 736,00
1 379	ТКП	Дренажная помпа кондиционера с датчиком и крепежом	шт.	1,05	18 500,00				external_supplier_estimate	19 425,00
1 380	ТКП	Алмазное бурение и гильзование проходок кондиционирования	узел	1,05	6 500,00				external_supplier_estimate	6 825,00
1 381	ТКП	Пусконаладка, вакуумирование, дозаправка и расходники кондиционирования	компл.	1,05	9 500,00				external_supplier_estimate	9 975,00
1 382	ТКП	Питание кондиционеров: автомат, кабель, коробка, маркировка	компл.	1,05	8 500,00				replacement_market_estimate	8 925,00
1 383	PETR-143208 / арт. 147983	Кронштейны, виброопоры, крепеж и расходники кондиционирования	компл.	1,1	6 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	7 150,00
Раздел. Электрика										
1 384	4.8-159-1	Скрытая прокладка кабельных линий	м.п.	120	25,57			3 068,42	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	48 960,00
		ЗП						865,70		8 812,80
		ЭМ						96,19		979,20
		в т.ч. ЗПМ						10,65		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ЗП								11 162,88
		СП от ЗП								6 560,64
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	120						
		Всего по позиции						3 068,42		48 960,00
1 385	6.69-5-3	Подрозетники, распаики, штробы и заделка	точка	11	63,93			703,18	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	11 220,00
		ЗП						198,39		2 019,60
		ЭМ						22,04		224,40
		в т.ч. ЗПМ						2,44		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 558,16
		СП от ЗП								1 503,48
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	11						
		Всего по позиции						703,18		11 220,00
1 386	4.8-243-8	Монтаж розеток и выключателей	точка	11	37,60			413,63	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	6 600,00
		ЗП						116,70		1 188,00
		ЭМ						12,97		132,00
		в т.ч. ЗПМ						1,44		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 504,80
		СП от ЗП								884,40
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	11						
		Всего по позиции						413,63		6 600,00
1 387	4.8-246-1	Монтаж светильников и проверка освещения	шт.	3	90,25			270,74	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	4 320,00
		ЗП						76,39		777,60
		ЭМ						8,49		86,40
		в т.ч. ЗПМ						0,94		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								984,96
		СП от ЗП								578,88
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						270,74		4 320,00
1 388	ТКП	Кабель премиальный ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х2,5 для VIP зон	м.п.	105,6	220,00				replacement_market_estimate	23 232,00
1 389	PETR-997026 / арт. 1157630FG000Z0A Ак	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5	м.п.	26,4	85,00				verified_browser_petrovich	2 244,00
1 390	PETR-660833 / арт. 51020	Гофра, клипсы, кабельные стяжки, клеммы, расходники электромонтажа	м.п.	132	95,00				verified_browser_petrovich	12 540,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 939

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 391	PETR-128017 / арт. IMT351201	Подрозетники, распределительные коробки, монтажные стаканы	шт.	12,1	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 388,00
1 392	PETR-128022 / арт. IMT351611	Распределительные коробки, клеммники WAGO, DIN-рейки и маркировка линий	компл.	3,3	850,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 805,00
1 393	ТКП	Розетка премиальная Legrand/Schneider дизайнерская серия	шт.	8,8	1 800,00				replacement_market_estimate	15 840,00
1 394	ТКП	Выключатель премиальный Legrand/Schneider дизайнерская серия	шт.	3,3	1 500,00				replacement_market_estimate	4 950,00
1 395	ТКП	Рамки, клавиши и лицевые панели премиальной дизайнерской серии	компл.	12,1	1 200,00				replacement_market_estimate	14 520,00
1 396	ТКП	Светильник дизайнерский/премиальный LED с высоким CRI	шт.	3,15	6 500,00				replacement_market_estimate	20 475,00
1 397	PETR-106926 / арт. 45015	Подключение оборудования: кабельные выводы, вилки, розетки силовые, наконечники	точка	2,1	1 450,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 045,00
1 398	PETR-660888 / арт. mb54-3-2-pas	Питающие и магистральные кабели до щитов и нагрузок	м.п.	24,49	220,00				verified_browser_petrovich	5 387,80
1 399	PETR-141625 / арт. 35024	Лоток кабельный с крышкой	м.п.	9,37	950,00				verified_browser_petrovich	8 901,50
1 400	PETR-1152906 / арт. BSE4101HD7	Подвесы, кронштейны, заземление и крепеж кабельных лотков	м.п.	9,37	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 623,60
1 401	PETR-997001 / арт. 221/P12WUI1U0K00	Заземление и уравнивание потенциалов: провод, шины, наконечники, маркировка	м.п.	6,25	240,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 500,00
1 402	PETR-1070403 / арт. 2282759	Точки подключения кухонного/технологического оборудования	точка	3,15	3 500,00				verified_browser_petrovich	11 025,00
1 403	PETR-669259 / арт. 419401	Распределительные щиты, автоматика, УЗО/дифавтоматы, клеммы и маркировка	компл.	0,0484	556 890,00				replacement_verified_browser_petrovich	26 980,21
1 404	ТКП	ИБП/стабилизация, резервное питание слаботочных и инженерных систем	компл.	0,0484	152 412,00				external_supplier_estimate	7 384,06
Раздел. Пожарная сигнализация										
1 405	4.10-81-1	Монтаж пожарных извещателей, ручных извещателей и оповещателей	точка	2	90,25			180,50	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 880,00
		ЗП						50,92		518,40
		ЭМ						5,66		57,60
		в т.ч. ЗПМ						0,63		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								656,64
		СП от ЗП								385,92
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						180,50		2 880,00
1 406	4.10-11-1	Подключение, маркировка и проверка шлейфов пожарной сигнализации	м.п.	10	9,78			97,77	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 560,00
		ЗП						27,58		280,80
		ЭМ						3,06		31,20
		в т.ч. ЗПМ						0,34		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								355,68
		СП от ЗП								209,04
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						97,77		1 560,00
1 407	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
1 408	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
1 409	PETR-1005516 / арт. GE41218-11	Извещатель пожарный ручной с коробкой и крепежом	шт.	1,05	1 800,00				verified_browser_petrovich	1 890,00
1 410	PETR-1168009 / арт. 28528 1	Оповещатель звуковой/светозвуковой пожарный	шт.	1,05	2 400,00				verified_browser_petrovich	2 520,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 411	PETR-1085113 / арт. 5113_ЦБ-000216361	Клеммы, коробки, изоляторы КЗ, маркировка и крепеж пожарной сигнализации	м.п.	11	95,00				verified_browser_petrovich	1 045,00
1 412	PETR-614369 / арт. 34-0496	ППКП, блоки питания, АКБ, модули, шкаф и общесистемная комплектация ПС	компл.	0,0484	381 030,00				verified_browser_petrovich	18 460,14
Раздел. Пожарная безопасность										
1 413	4.8-245-1	Монтаж аварийного освещения и эвакуационных указателей	шт.	1	97,77			97,77	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 560,00
		ЗП						27,58		280,80
		ЭМ						3,06		31,20
		в т.ч. ЗПМ						0,34		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								355,68
		СП от ЗП								209,04
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						97,77		1 560,00
1 414	PETR-1164986 / арт. vs201-30-mpr-5k-li1h	Светильник аварийного освещения с аккумулятором	шт.	1,05	3 500,00				verified_browser_petrovich	3 675,00
1 415	PETR-1024222 / арт. ЮП-4 двсе ал	Огнетушители, кронштейны, знаки, планы эвакуации и пиктограммы	компл.	0,0484	128 964,00				replacement_verified_browser_petrovich	6 248,05
Раздел. ОПС и СКС										
1 416	4.10-15-1	Скрытая прокладка кабелей ОПС/СКС	м.п.	34	13,54			460,26	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 344,00
		ЗП						129,85		1 321,92
		ЭМ						14,43		146,88
		в т.ч. ЗПМ						1,60		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 674,43
		СП от ЗП								984,10
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	34						
		Всего по позиции						460,26		1 344,00
1 417	4.10-18-1	Монтаж извещателей/точек СКС	точка	3	90,25			270,74	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	4 320,00
		ЗП						76,39		777,60
		ЭМ						8,49		86,40
		в т.ч. ЗПМ						0,94		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								984,96
		СП от ЗП								578,88
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						270,74		4 320,00
1 418	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПС 3нг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
1 419	PETR-995292 / арт. GF101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 420	PETR-1212451 / арт. 80515	СОУЭ: оповещатели, табло Выход, ручные извещатели, БП/АКБ	шт.	1,05	3 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 360,00
1 421	PETR-907825 / арт. ЦБ-00002057	Кабель UTP/FTP cat.6 для СКС	м.п.	66	45,00				verified_browser_petrovich	2 970,00
1 422	PETR-1146195 / арт. RNK6F90TL	СКС порт: keystone, faceplate, патч-панель, патч-корды, маркировка	порт	2,1	1 800,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 780,00
1 423	ТКП	Охранная сигнализация: датчики, магнитоконтакты, тревожные кнопки	шт.	2,1	1 700,00				external_supplier_estimate	3 570,00
1 424	PETR-133802 / арт. RRCнг(A)- FRLS	Кабель охранной сигнализации	м.п.	44	65,00				verified_browser_petrovich	2 860,00
1 425	PETR-1146195 / арт. RNK6F90TL	Коробки, коннекторы, патч-модули и крепеж для ОПС/СКС	м.п.	121	70,00				replacement_verified_browser_petrovich	8 470,00
1 426	PETR-614367 / арт. 34-0494	Активное оборудование ОПС/СКС, шкаф/кросс, блоки питания, коммутация	компл.	0,0484	527 580,00				verified_browser_petrovich	25 560,20
Раздел. Слаботочные системы										
1 427	4.10-78-1	Монтаж точек Wi-Fi, видеонаблюдения и коммутация	точка	1	195,54			195,54	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	3 120,00
		ЗП						55,17		561,60
		ЭМ						6,13		62,40
		в т.ч. ЗПМ						0,68		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								711,36
		СП от ЗП								418,08
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						195,54		3 120,00
1 428	ТКП	Wi-Fi точка доступа, PoE-питание и монтажный комплект	шт.	1,05	16 500,00				external_supplier_estimate	17 325,00
1 429	ТКП	Слаботочный шкаф/стойка, патч-панели, органайзеры и коммутация	компл.	0,05	85 000,00				external_supplier_estimate	4 250,00
1 430	ТКП	PoE-коммутаторы, маршрутизатор, контроллер Wi-Fi и ИБП сети	компл.	0,05	95 000,00				external_supplier_estimate	4 750,00
1 431	ТКП	СКУД на входные группы: контроллеры, считыватели, замки, кнопки, БП	компл.	0,0484	222 756,00				external_supplier_estimate	10 792,08
Раздел. Инженерные трассы										
1 432	PETR-141622 / арт. 35023	Лотки, магистральная гофра, гильзы, противопожарная заделка и крепеж трасс	компл.	0,0484	410 340,00				verified_browser_petrovich	19 880,15
Раздел. Расходники										
1 433	PETR-631805 / арт. РК 0067 0	Саморезы, дюбели, анкеры, подвесы, соединители	компл.	1,1	2 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 750,00
1 434	PETR-687523 / арт. 117383	Пена монтажная, клей-пена, герметики общестроительные	шт.	1,1	600,00				replacement_verified_browser_petrovich	660,00
Раздел. Финиш										
1 435	6.69-31-1	Финальная уборка и передача помещения	м2	28,4	9,51			269,96	Инд. СМР 10.18; НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	4 089,60
		ЗП						72,31		736,13
		ЭМ						8,03		81,79
		в т.ч. ЗПМ						0,89		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								817,92
		СП от ЗП								523,47
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	28,4						
		Всего по позиции						269,96		4 089,60
1 436	ТКП	Таблички помещений, навигация, пиктограммы и крепеж	компл.	1	950,00				external_supplier_estimate	950,00
1 437	PETR-1028701 / арт. 80167	Финишная уборка: химия, салфетки, пленка снятия, пылесборники, ветошь	м2	28,4	95,00				verified_browser_petrovich	2 698,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 942

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел. Исполнительная документация										
1 438	PETR-1063134 / арт. mf-136-f	Бирки, кабельные маркеры, схемы, протоколы и материалы исполнительной документации	компл.	0,05	4 500,00				verified_browser_petrovich	225,00
Раздел. Логистика										
1 439	ТКП	Доставка, разгрузка, подъем и внутриплощадочное перемещение материалов	компл.	0,0484	5 193 804,05				service_estimate	251 629,42
Раздел. Резерв комплектации										
1 440	ТКП	Резерв на мелкие материалы и позиции без проекта	компл.	0,0484	10 387 608,11				replacement_market_estimate	503 258,84
Итого по помещению 3-8 Сервировочная								148 674,72	Материалы/оборудование	3 695 137,62

Помещение/кабинет 3-9 Коридор: Коридор; ЬТИ № 9; площадь 1.10 м2; работы 131,331.00; материалы 598,535.83; итого 129,872.83 руб.										
Раздел. Подготовка										
1 441	КАЛЬК-ZSMETA-01-001	Обмер, дефектовка, маркировка границ ремонта	м2	1,1	9,59			13,85	Инд. СМР 10.18; НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	1 108,80
		ЗП						19,61		199,58
		ЭМ						2,18		22,18
		в т.ч. ЗПМ						0,24		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								201,80
		СП от ЗП								155,23
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1,1						
		Всего по позиции						13,85		1 108,80
1 442	6.69-43-1	Укрытие и защита существующих конструкции и оборудования	м2	1,1	13,59			104,62	Инд. СМР 10.18; НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	1 570,80
		ЗП						27,11		282,14
		ЭМ						3,09		31,42
		в т.ч. ЗПМ						0,34		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								285,89
		СП от ЗП								219,91
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1,1						
		Всего по позиции						104,62		1 570,80
1 443	PETR-630824 / арт. 094125	Пленка укрывная защитная	м2	8,47	25,00				verified_browser_petrovich	211,75
1 444	PETR-787634 / арт. 489530	Лента малярная/скотч строительный	шт.	1,1	180,00				verified_browser_petrovich	198,00
1 445	PETR-617522 / арт. 9631964	Временное электроснабжение зоны ремонта: щиток, кабель, автоматы, удлинители	компл.	0,06	6 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	390,00
1 446	PETR-987814 / арт. 50044396	Временное освещение и переносные светильники для производства работ	компл.	0,25	3 200,00				verified_browser_petrovich	800,00
1 447	PETR-102144	Жесткая защита полов и маршрутов: оргалит/ДВП/гофрокартон	м2	8,85	260,00				verified_browser_petrovich	2 301,00
1 448	PETR-641043	Пылезащитные завесы, временные двери, укрытие проемов	компл.	0,12	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	420,00
Раздел. Демонтаж										
1 449	6.57-2-7	Демонтаж напольных покрытий	м2	1,1	20,65			159,02	Инд. СМР 10.18; НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	2 217,60
		ЗП						39,21		399,17

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 943

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ						4,36		44,35
		в т.ч. ЗПМ						0,48		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								354,82
		СП от ЗП								243,94
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	7,7						
		Всего по позиции						159,02		2 217,60
1 450	6.54-1-6	Демонтаж отделки потолка	м2	1,1	18,93			145,11	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	2 032,80
		ЗП						35,94		365,90
		ЭМ						3,99		40,66
		в т.ч. ЗПМ						0,44		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								325,25
		СП от ЗП								223,61
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	7,7						
		Всего по позиции						145,11		2 032,80
1 451	6.62-31-1	Расчистка и демонтаж отделки стен	м2	16,17	16,35			264,37	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	3 686,76
		ЗП						65,19		663,62
		ЭМ						7,24		73,74
		в т.ч. ЗПМ						0,80		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								589,88
		СП от ЗП								405,54
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	16,17						
		Всего по позиции						264,37		3 686,76
1 452	6.67-7-1	Демонтаж существующих электроустановочных и слаботочных изделий	точка	6	13,77			82,61	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 152,00
		ЗП						20,37		207,36
		ЭМ						2,26		23,04
		в т.ч. ЗПМ						0,25		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								184,32
		СП от ЗП								126,72
		НР и СП от ЗПМ								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗТР	чел.-ч	6						
		Всего по позиции						82,61		1 152,00
1 453	6.56-38-3	Демонтаж дверных блоков, шкафных фасадов и элементов проемов	компл.	1	111,87			111,87	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 560,00
		ЗП						27,58		280,80
		ЭМ						3,06		31,20
		в т.ч. ЗПМ						0,34		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								249,60
		СП от ЗП								171,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						111,87		1 560,00
1 454	6.69-19-1	Сбор, вынос и погрузка строительного мусора	м2	7,7	18,07			139,14	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 940,40
		ЗП						34,31		349,27
		ЭМ						3,81		38,81
		в т.ч. ЗПМ						0,42		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								310,46
		СП от ЗП								213,44
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	7,7						
		Всего по позиции						139,14		1 940,40
1 455	PETR-815750 / арт. 815750	Расходники инструмента: диски, буры, сверла, лезвия, насадки, коронки	м2	13,36	85,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 135,60
1 456	PETR-104801 / арт. M031	Мешки строительные для мусора	упак.	1,1	350,00				verified_browser_petrovich	385,00
1 457	PETR-666098 / арт. 0208	Биг-бэги/мягкие контейнеры для внутреннего сбора мусора	шт.	1,1	850,00				verified_browser_petrovich	935,00
1 458	PETR-953115	Контейнер 8 м3 с вывозом и утилизацией строительного мусора	шт.	0,12	22 000,00				verified_browser_petrovich	2 640,00
Раздел. Скрытые работы										
1 459	КАЛЬК-ZSMETA-15-001	Проверка оснований после демонтажа	м2	7,7	7,74			59,63	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	831,60
		ЗП						14,70		149,69
		ЭМ						1,63		16,63
		в т.ч. ЗПМ						0,18		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								133,06
		СП от ЗП								91,48
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	7,7						
		Всего по позиции						59,63		831,60
1 460	6.69-42-1	Герметизация инженерных проходок	компл.	1	135,87			135,87	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	2 040,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП						36,07		367,20
		ЭМ						4,01		40,80
		в т.ч. ЗПМ						0,44		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								371,28
		СП от ЗП								285,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						135,87		2 040,00
1 461	PETR-167833 / арт. 5814.04	Ремонтная смесь/гипс/алебастр для заделки штроб и выбоин	меш.	1,1	650,00				verified_browser_petrovich	715,00
1 462	ТКП	Противопожарная заделка проходок: гильзы, пена, мастика, манжеты	узел	1,1	3 200,00				external_supplier_estimate	3 520,00
Раздел. Полы										
1 463	3.15-165-1	Обеспыливание, грунтование и ремонт основания пола	м2	7,7	10,76			82,85	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	1 293,60
		ЗП						22,87		232,85
		ЭМ						2,54		25,87
		в т.ч. ЗПМ						0,28		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								269,07
		СП от ЗП								181,10
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	7,7						
		Всего по позиции						82,85		1 293,60
1 464	3.11-10-1	Выравнивание основания пола	м2	7,7	59,95			461,60	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	7 207,20
		ЗП						127,44		1 297,30
		ЭМ						14,16		144,14
		в т.ч. ЗПМ						1,57		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 499,10
		СП от ЗП								1 009,01
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	7,7						
		Всего по позиции						461,60		7 207,20
1 465	3.11-26-2	Финишное покрытие пола	м2	7,7	65,33			503,03	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	7 854,00
		ЗП						138,87		1 413,72
		ЭМ						15,43		157,08
		в т.ч. ЗПМ						1,71		
		МР								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 633,63
		СП от ЗП								1 099,56
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	7,7						
		Всего по позиции						503,03		7 854,00
1 466	ТКП	Грунт премиальный глубокого проникновения Ceresit/Knauf	л	1,02	260,00				replacement_market_estimate	265,20
1 467	PETR-148490 / арт. 1012526	Ровнитель Weber.vetonit 3000	меш.	4,4	1 356,00				verified_browser_petrovich	5 966,40
1 468	ТКП	Инженерная доска/кварцвинил премиум-класса для VIP помещении	м2	8,47	6 200,00				replacement_market_estimate	52 514,00
1 469	ТКП	Премиальная подложка/клей/подготовка под инженерную доску и кварцвинил	м2	8,47	1 200,00				replacement_market_estimate	10 164,00
1 470	ТКП	Плинтус скрытого монтажа/шпонированный с комплектующими VIP	м.п.	12,21	2 400,00				replacement_market_estimate	29 304,00
Раздел. Стены										
1 471	3.15-165-1	Грунтование стен	м2	16,17	7,92			128,09	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	1 940,40
		ЗП						34,31		349,27
		ЭМ						3,81		38,81
		в т.ч. ЗПМ						0,42		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								388,08
		СП от ЗП								248,37
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	16,17						
		Всего по позиции						128,09		1 940,40
1 472	6.61-1-3	Локальное штукатурное выравнивание стен и откосов	м2	5,66	71,29			403,52	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	6 112,80
		ЗП						108,08		1 100,30
		ЭМ						12,01		122,26
		в т.ч. ЗПМ						1,33		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 222,56
		СП от ЗП								782,44
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	5,66						
		Всего по позиции						403,52		6 112,80
1 473	3.15-103-1	Финишная шпаклевка стен	м2	16,17	42,78			691,68	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	10 478,16
		ЗП						185,27		1 886,07
		ЭМ						20,59		209,56
		в т.ч. ЗПМ						2,28		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ЗП								2 095,63
		СП от ЗП								1 341,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	16,17						
		Всего по позиции						691,68		10 478,16
1 474	3.15-96-3	Окраска стен в два слоя	м2	16,17	41,19			666,06	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	10 090,08
		ЗП						178,41		1 816,21
		ЭМ						19,82		201,80
		в т.ч. ЗПМ						2,19		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 018,02
		СП от ЗП								1 291,53
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	16,17						
		Всего по позиции						666,06		10 090,08
1 475	ТКП	Грунт премиальный глубокого проникновения Ceresit/Knauf	л	2,13	260,00				replacement_market_estimate	553,80
1 476	ТКП	Штукатурка гипсовая Knauf Ротбанд/МП 75 премиум-класс	меш.	2,2	780,00				replacement_market_estimate	1 716,00
1 477	PETR-141512 / арт. 14147/6983-350647	Маяки штукатурные	м.п.	3,11	75,00				verified_browser_petrovich	233,25
1 478	PETR-631138 / арт. 240219	Уголок штукатурный/перфорированный	м.п.	3,56	95,00				verified_browser_petrovich	338,20
1 479	PETR-133351	Армирующая сетка по трещинам и примыканиям	м2	2,67	130,00				verified_browser_petrovich	347,10
1 480	PETR-131252 / арт. 6471-	Защита стен коридоров: отбойная доска, углы, профили и крепеж	м.п.	5,83	1 400,00				verified_browser_petrovich	8 162,00
1 481	ТКП	Шпатлевка финишная премиальная Danogips/Sheetrock 17 л	ведро	1,1	4 200,00				replacement_market_estimate	4 620,00
1 482	ТКП	Краска моющаяся премиальная Little Greene/Farrow & Ball/Dulux Diamond 9 л	шт.	1,1	28 000,00				replacement_market_estimate	30 800,00
1 483	ТКП	Стеклохолст премиальный, клей и армирующие материалы под окраску VIP	м2	17,79	360,00				replacement_market_estimate	6 404,40
1 484	PETR-131619 / арт. LW5110-314425	Шлифсетки, абразивы, валики, кисти, кюветы, малярные расходники	м2	23,87	45,00				verified_browser_petrovich	1 074,15
Раздел. Потолки										
1 485	3.15-165-1	Грунтование и подготовка потолочного основания	м2	7,7	7,92			60,99	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	924,00
		ЗП						16,34		166,32
		ЭМ						1,82		18,48
		в т.ч. ЗПМ						0,20		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								184,80
		СП от ЗП								118,27
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1,1						
		Всего по позиции						60,99		924,00
1 486	3.15-29-1	Монтаж акустическои прокладки/акустических элементов	м2	1,93	55,45			107,02	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	1 621,20
		ЗП						28,67		291,82
		ЭМ						3,19		32,42

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ						0,35		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								324,24
		СП от ЗП								207,51
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1,93						
		Всего по позиции						107,02		1 621,20
1 487	3.15-71-1	Устройство/ремонт потолка с каркасом и закладными	м2	1,1	138,62			1 067,41	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	16 170,00
		ЗП						285,91		2 910,60
		ЭМ						31,77		323,40
		в т.ч. ЗПМ						3,52		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								3 234,00
		СП от ЗП								2 069,76
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1,1						
		Всего по позиции						1 067,41		16 170,00
1 488	ТКП	Грунт премиальный глубокого проникновения Ceresit/Knauf	л	1,02	260,00				replacement_market_estimate	265,20
1 489	ТКП	Акустическая минераловатная прокладка премиальная над потолком VIP	м2	2,02	850,00				replacement_market_estimate	1 717,00
1 490	ТКП	Акустические панели премиальные для залов, кабинетов и переговорных VIP	м2	0,71	9 500,00				replacement_market_estimate	6 745,00
1 491	ТКП	Гипсокартон Knauf Сапфир/акустический усиленный 2500х1200х12,5 мм	лист	3,3	1 450,00				replacement_market_estimate	4 785,00
1 492	ТКП	Профиль потолочный Knauf усиленный 60х27 мм 4 м	шт.	5,5	650,00				replacement_market_estimate	3 575,00
1 493	ТКП	Профиль направляющий Knauf усиленный 27х28 мм 3 м	шт.	4,4	320,00				replacement_market_estimate	1 408,00
1 494	ТКП	Подвесы, соединители, виброподвесы, саморезы, лента и шпаклевка швов VIP	м2	8,47	1 350,00				replacement_market_estimate	11 434,50
1 495	ТКП	Материалы премиальной финишной подготовки и окраски потолков VIP	м2	8,47	780,00				replacement_market_estimate	6 606,60
1 496	ТКП	Ревизионный люк скрытого монтажа премиальный	шт.	1,05	8 500,00				replacement_market_estimate	8 925,00
Раздел. Проемы										
1 497	6.56-35-1	Ремонт и отделка проходных проемов/порталов	компл.	1	335,67			335,67	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.45	5 040,00
		ЗП						89,12		907,20
		ЭМ						9,90		100,80
		в т.ч. ЗПМ						1,10		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								917,28
		СП от ЗП								705,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						335,67		5 040,00
1 498	6.56-35-1	Отделка порталов, проходных проемов и дымозащитных отсечек	компл.	1	447,56			447,56	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.45	6 720,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 949

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП						118,82		1 209,60
		ЭМ						13,20		134,40
		в т.ч. ЗПМ						1,46		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 223,04
		СП от ЗП								940,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						447,56		6 720,00
1 499	ТКП	Отделка порталов VIP: шпон/эмаль, доборы, наличники, латунные профили	компл.	1,08	22 000,00				replacement_market_estimate	23 760,00
1 500	ТКП	Материалы усиления и ремонта проемов VIP: профиль, смесь, анкера, сетка	компл.	1,1	6 500,00				replacement_market_estimate	7 150,00
1 501	PETR-1060656 / арт. 1060656	Противопожарные и технические двери на границах блоков с фурнитурой	компл.	0,0131	260 000,00				verified_browser_petrovich	3 415,10
Раздел. Вентиляция										
1 502	6.65-25-1	Ревизия вентканалов, решеток и проходок	компл.	1	186,25			186,25	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%; ТСН-2001.8 табл.1 п.41	3 000,00
		ЗП						53,05		540,00
		ЭМ						5,89		60,00
		в т.ч. ЗПМ						0,65		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								660,00
		СП от ЗП								444,00
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						186,25		3 000,00
1 503	PETR-1068677 / арт. 301	Вентиляционные решетки/диффузоры для помещений	шт.	1,05	2 200,00				verified_browser_petrovich	2 310,00
1 504	PETR-101626 / арт. AE102	Воздуховоды, фасонные части, клапаны и гибкие вставки	м.п.	3,45	1 400,00				verified_browser_petrovich	4 830,00
1 505	PETR-101626 / арт. AE102	Крепеж, подвесы, изоляция и герметики вентиляционных трасс	м.п.	3,45	420,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 449,00
1 506	ТКП	Противопожарные/обратные клапаны, дроссели и переходы вентиляции	шт.	1,05	4 200,00				external_supplier_estimate	4 410,00
1 507	ТКП	Центральная комплектация вентиляции: автоматика, клапаны, шумоглушители, ревизии	компл.	0,0131	445 512,00				external_supplier_estimate	5 851,80
Раздел. Электрика										
1 508	4.8-159-1	Скрытая прокладка кабельных линий	м.п.	32	25,57			818,24	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	13 056,00
		ЗП						230,85		2 350,08
		ЭМ						25,65		261,12
		в т.ч. ЗПМ						2,84		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 976,77
		СП от ЗП								1 749,50
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	32						

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по позиции						818,24		13 056,00
1 509	6.69-5-3	Подрозетники, распаики, штробы и заделка	точка	3	63,93			191,78	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	3 060,00
		ЗП						54,11		550,80
		ЭМ						6,01		61,20
		в т.ч. ЗПМ						0,67		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								697,68
		СП от ЗП								410,04
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						191,78		3 060,00
1 510	4.8-243-8	Монтаж розеток и выключателей	точка	3	37,60			112,81	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 800,00
		ЗП						31,83		324,00
		ЭМ						3,54		36,00
		в т.ч. ЗПМ						0,39		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								410,40
		СП от ЗП								241,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						112,81		1 800,00
1 511	4.8-246-1	Монтаж светильников и проверка освещения	шт.	1	90,25			90,25	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 440,00
		ЗП						25,46		259,20
		ЭМ						2,83		28,80
		в т.ч. ЗПМ						0,31		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								328,32
		СП от ЗП								192,96
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						90,25		1 440,00
1 512	ТКП	Кабель премиальный ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х2,5 для VIP зон	м.п.	26,4	220,00				replacement_market_estimate	5 808,00
1 513	PETR-997026 / арт. 1157630FG00070A Ак	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5	м.п.	8,8	85,00				verified_browser_petrovich	748,00
1 514	PETR-660833 / арт. 51020	Гофра, клипсы, кабельные стяжки, клеммы, расходники электромонтажа	м.п.	35,2	95,00				verified_browser_petrovich	3 344,00
1 515	PETR-128017 / арт. IMT351201	Подрозетники, распределительные коробки, монтажные стаканы	шт.	3,3	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	924,00
1 516	PETR-128022 / арт. IMT351611	Распределительные коробки, клеммники WAGO, DIN-рейки и маркировка линий	компл.	1,1	850,00				replacement_verified_browser_petrovich	935,00
1 517	ТКП	Розетка премиальная Legrand/Schneider дизайнерская серия	шт.	2,2	1 800,00				replacement_market_estimate	3 960,00
1 518	ТКП	Выключатель премиальный Legrand/Schneider дизайнерская серия	шт.	1,1	1 500,00				replacement_market_estimate	1 650,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 951

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 519	ТКП	Рамки, клавиши и лицевые панели премиальной дизайнерской серии	компл.	3,3	1 200,00				replacement_market_estimate	3 960,00
1 520	ТКП	Светильник дизайнерский/премиальный LED с высоким CRI	шт.	1,05	6 500,00				replacement_market_estimate	6 825,00
1 521	PETR-106926 / арт. 45015	Подключение оборудования: кабельные выводы, вилки, розетки силовые, наконечники	точка	1,05	1 450,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 522,50
1 522	PETR-660888 / арт. mb54-3-2-bas	Питающие и магистральные кабели до щитов и нагрузок	м.п.	6,64	220,00				verified_browser_petrovich	1 460,80
1 523	PETR-141625 / арт. 35024	Лоток кабельный с крышкой	м.п.	2,54	950,00				verified_browser_petrovich	2 413,00
1 524	PETR-1152906 / арт. BSE4101HD7	Подвесы, кронштейны, заземление и крепеж кабельных лотков	м.п.	2,54	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	711,20
1 525	PETR-997001 / арт. 221/P12WUI1U0K00	Заземление и уравнивание потенциалов: провод, шины, наконечники, маркировка	м.п.	0,85	240,00				replacement_verified_browser_petrovich	204,00
1 526	PETR-669259 / арт. 419401	Распределительные щиты, автоматика, УЗО/дифавтоматы, клеммы и маркировка	компл.	0,0131	556 890,00				replacement_verified_browser_petrovich	7 314,75
1 527	ТКП	ИБП/стабилизация, резервное питание слаботочных и инженерных систем	компл.	0,0131	152 412,00				external_supplier_estimate	2 001,93
Раздел. Пожарная сигнализация										
1 528	4.10-81-1	Монтаж пожарных извещателей, ручных извещателей и оповещателей	точка	2	90,25			180,50	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 880,00
		ЗП						50,92		518,40
		ЭМ						5,66		57,60
		в т.ч. ЗПМ						0,63		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								656,64
		СП от ЗП								385,92
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						180,50		2 880,00
1 529	4.10-11-1	Подключение, маркировка и проверка шлейфов пожарной сигнализации	м.п.	10	9,78			97,77	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 560,00
		ЗП						27,58		280,80
		ЭМ						3,06		31,20
		в т.ч. ЗПМ						0,34		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								355,68
		СП от ЗП								209,04
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						97,77		1 560,00
1 530	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПС Энг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
1 531	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
1 532	PETR-1005516 / арт. GE41218-11	Извещатель пожарный ручной с коробкой и крепежом	шт.	1,05	1 800,00				verified_browser_petrovich	1 890,00
1 533	PETR-1168009 / арт. 28528.1	Оповещатель звуковой/светозвуковой пожарный	шт.	1,05	2 400,00				verified_browser_petrovich	2 520,00
1 534	PETR-1085113 / арт. 5113_ЦБ-00021636	Клеммы, коробки, изоляторы КЗ, маркировка и крепеж пожарной сигнализации	м.п.	11	95,00				verified_browser_petrovich	1 045,00
1 535	PETR-614369 / арт. 34-0496	ППКП, блоки питания, АКБ, модули, шкаф и общесистемная комплектация ПС	компл.	0,0131	381 030,00				verified_browser_petrovich	5 004,83
Раздел. Пожарная безопасность										
1 536	4.8-245-1	Монтаж аварийного освещения и эвакуационных указателей	шт.	2	97,77			195,54	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	3 120,00
		ЗП						55,17		561,60

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ						6,13		62,40
		в т.ч. ЗПМ						0,68		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								711,36
		СП от ЗП								418,08
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						195,54		3 120,00
1 537	PETR-1164986 / арт. vs201-30-mgr-5k-li1h	Светильник аварийного освещения с аккумулятором	шт.	1,05	3 500,00				verified_browser_petrovich	3 675,00
1 538	PETR-661275 / арт. 71357	Световое табло Выход/эвакуационный указатель	шт.	1,05	2 800,00				verified_browser_petrovich	2 940,00
1 539	PETR-1024222 / арт. ОП-4 двое од	Огнетушители, кронштейны, знаки, планы эвакуации и пиктограммы	компл.	0,0131	128 964,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 693,94
Раздел. ОПС и СКС										
1 540	4.10-15-1	Скрытая прокладка кабелей ОПС/СКС	м.п.	10	13,54			135,37	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 160,00
		ЗП						38,19		388,80
		ЭМ						4,24		43,20
		в т.ч. ЗПМ						0,47		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								492,48
		СП от ЗП								289,44
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						135,37		2 160,00
1 541	4.10-78-1	Монтаж извещателей/точек СКС	точка	1	90,25			90,25	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 440,00
		ЗП						25,46		259,20
		ЭМ						2,83		28,80
		в т.ч. ЗПМ						0,31		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								328,32
		СП от ЗП								192,96
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						90,25		1 440,00
1 542	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПС Энг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
1 543	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
1 544	PETR-1212451 / арт. 80515	СОУЭ: оповещатели, табло Выход, ручные извещатели, БП/АКБ	шт.	1,05	3 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 360,00
1 545	ТКП	Охранная сигнализация: датчики, магнитоконтакты, тревожные кнопки	шт.	1,05	1 700,00				external_supplier_estimate	1 785,00
1 546	PETR-133802 / арт. ВВГнг(А)-FRLS	Кабель охранной сигнализации	м.п.	22	65,00				verified_browser_petrovich	1 430,00
1 547	PETR-1146195 / арт. RNK6F90TL	Коробки, коннекторы, патч-модули и крепеж для ОПС/СКС	м.п.	33	70,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 310,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 953

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 548	PETR-6143677 / арт. 34-0494	Активное оборудование ОПС/СКС, шкаф/кросс, блоки питания, коммутация	компл.	0,0131	527 580,00				verified_browser_petrovich	6 929,76
Раздел. Слаботочные системы										
1 549	4.10-78-1	Монтаж точек Wi-Fi, видеонаблюдения и коммутация	точка	1	195,54			195,54	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	3 120,00
		ЗП						55,17		561,60
		ЭМ						6,13		62,40
		в т.ч. ЗПМ						0,68		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								711,36
		СП от ЗП								418,08
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						195,54		3 120,00
1 550	ТКП	IP-камера видеонаблюдения с монтажной коробкой и крепежом	шт.	1,05	18 500,00				external_supplier_estimate	19 425,00
1 551	ТКП	Слаботочный шкаф/стойка, патч-панели, органайзеры и коммутация	компл.	0,05	85 000,00				external_supplier_estimate	4 250,00
1 552	ТКП	PoE-коммутаторы, маршрутизатор, контроллер Wi-Fi и ИБП сети	компл.	0,05	95 000,00				external_supplier_estimate	4 750,00
1 553	ТКП	NVR/видеорегистратор, HDD, мониторинг и коммутация CCTV	компл.	0,05	78 000,00				external_supplier_estimate	3 900,00
1 554	ТКП	СКУД на входные группы: контроллеры, считыватели, замки, кнопки, БП	компл.	0,0131	222 756,00				external_supplier_estimate	2 925,90
Раздел. Инженерные трассы										
1 555	PETR-141622 / арт. 35023	Лотки, магистральная гофра, гильзы, противопожарная заделка и крепеж трасс	компл.	0,0131	410 340,00				verified_browser_petrovich	5 389,82
Раздел. Расходники										
1 556	PETR-631805 / арт. РК 0067 0	Саморезы, дюбели, анкеры, подвесы, соединители	компл.	1,1	2 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 750,00
1 557	PETR-687523 / арт. 117383	Пена монтажная, клей-пена, герметики общестроительные	шт.	1,1	600,00				replacement_verified_browser_petrovich	660,00
Раздел. Финиш										
1 558	6.69-31-1	Финальная уборка и передача помещения	м2	7,7	9,51			73,19	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	1 108,80
		ЗП						19,61		199,58
		ЭМ						2,18		22,18
		в т.ч. ЗПМ						0,24		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								221,76
		СП от ЗП								141,93
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	7,7						
		Всего по позиции						73,19		1 108,80
1 559	ТКП	Таблички помещений, навигация, пиктограммы и крепеж	компл.	1	950,00				external_supplier_estimate	950,00
1 560	PETR-1028701 / арт. 80167	Финишная уборка: химия, салфетки, пленка снятия, пылесборники, ветошь	м2	7,7	95,00				verified_browser_petrovich	731,50
Раздел. Исполнительная документация										
1 561	PETR-1063134 / арт. mf-136-f	Бирки, кабельные маркеры, схемы, протоколы и материалы исполнительной документации	компл.	0,05	4 500,00				verified_browser_petrovich	225,00
Раздел. Логистика										
1 562	ТКП	Доставка, разгрузка, подъем и внутриплощадочное перемещение материалов	компл.	0,0131	5 193 804,05				service_estimate	68 220,62
Раздел. Резерв комплектации										

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 563	ТКП	Резерв на мелкие материалы и позиции без проекта	компл.	0,0131	10 387 608,11				replacement_market_estimate	136 441,23
Итого по помещению 3-9 Коридор								131 337,00	Материалы/оборудование	129 872,83

Помещение/кабинет 3-10 Коридор: Коридор; БТИ № 10; площадь 5.20 м2; работы 105,945.60; материалы 469,692.45; итого 575,638.05 руб.										
Раздел. Подготовка										
1 564	КАЛЬК-ZSMETA-01-001	Обмер, дефектовка, маркировка границ ремонта	м2	5,2	9,59			49,87	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	148,80
		ЗП						13,24		134,78
		ЭМ						1,47		14,98
		в т.ч. ЗПМ						0,16		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								136,28
		СП от ЗП								104,83
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	5,2						
		Всего по позиции						49,87		148,80
1 565	6.69-43-1	Укрытие и защита существующих конструкций и оборудования	м2	5,2	13,59			10,65	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	1 060,80
		ЗП						18,76		190,94
		ЭМ						2,08		21,22
		в т.ч. ЗПМ						0,23		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								193,07
		СП от ЗП								148,51
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	5,2						
		Всего по позиции						10,65		1 060,80
1 566	PETR-630824 / арт. 094125	Пленка укрывная защитная	м2	5,72	25,00				verified_browser_petrovich	143,00
1 567	PETR-787634 / арт. 489530	Лента малярная/скотч строительный	шт.	1,1	180,00				verified_browser_petrovich	198,00
1 568	PETR-617522 / арт. 9631964	Временное электроснабжение зоны ремонта: щиток, кабель, автоматы, удлинители	компл.	0,04	6 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	260,00
1 569	PETR-987814 / арт. 50044396	Временное освещение и переносные светильники для производства работ	компл.	0,25	3 200,00				verified_browser_petrovich	800,00
1 570	PETR-102144	Жесткая защита полов и маршрутов: оргалит/ДВП/гофрокартон	м2	5,98	260,00				verified_browser_petrovich	1 554,80
1 571	PETR-641043	Пылезащитные завесы, временные двери, укрытие проемов	компл.	0,12	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	420,00
Раздел. Демонтаж										
1 572	6.57-2-7	Демонтаж напольных покрытий	м2	5,2	20,65			107,39	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 497,60
		ЗП						26,48		269,57
		ЭМ						2,94		29,95
		в т.ч. ЗПМ						0,33		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								239,62

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 955

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ЗП								164,74
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	5,2						
		Всего по позиции						107,39		1 497,60
1573	6.54-1-6	Демонтаж отделки потолка	м2	5,2	18,93			98,44	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 372,80
		ЗП						24,27		247,10
		ЭМ						2,70		27,46
		в т.ч. ЗПМ						0,30		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								219,65
		СП от ЗП								151,01
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	5,2						
		Всего по позиции						98,44		1 372,80
1574	6.62-31-1	Расчистка и демонтаж отделки стен	м2	10,92	16,35			178,54	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	2 489,76
		ЗП						44,02		448,16
		ЭМ						4,89		49,80
		в т.ч. ЗПМ						0,54		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								398,36
		СП от ЗП								273,87
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10,92						
		Всего по позиции						178,54		2 489,76
1575	6.67-1-1	Демонтаж существующих электроустановочных и сладоточных изделий	точка	6	13,77			82,61	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 152,00
		ЗП						20,37		207,36
		ЭМ						2,26		23,04
		в т.ч. ЗПМ						0,25		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								184,32
		СП от ЗП								126,72
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	6						
		Всего по позиции						82,61		1 152,00
1576	6.56-38-3	Демонтаж дверных блоков, шкафных фасадов и элементов проемов	компл.	1	111,87			111,87	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 560,00
		ЗП						27,58		280,80
		ЭМ						3,06		31,20
		в т.ч. ЗПМ						0,34		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 956

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								249,60
		СП от ЗП								171,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						111,87		1 560,00
1 577	6.69-19-1	Сбор, вынос и погрузка строительного мусора	м2	5,2	18,07			93,97	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 310,40
		ЗП						23,17		235,87
		ЭМ						2,57		26,21
		в т.ч. ЗПМ						0,28		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								209,66
		СП от ЗП								144,14
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	5,2						
		Всего по позиции						93,97		1 310,40
1 578	PETR-815750 / арт. 815750	Расходники инструмента: диски, буры, сверла, лезвия, насадки, коронки	м2	9,02	85,00				replacement_verified_browser_petrovich	766,70
1 579	PETR-104801 / арт. M031	Мешки строительные для мусора	упак.	1,1	350,00				verified_browser_petrovich	385,00
1 580	PETR-666098 / арт. 0208	Биг-бэги/мягкие контейнеры для внутреннего сбора мусора	шт.	1,1	850,00				verified_browser_petrovich	935,00
1 581	PETR-953115	Контейнер 8 м3 с вывозом и утилизацией строительного мусора	шт.	0,08	22 000,00				verified_browser_petrovich	1 760,00
Раздел. Скрытые работы										
1 582	КАЛЬК-ZSMETA-15-001	Проверка оснований после демонтажа	м2	5,2	7,74			40,27	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	561,60
		ЗП						9,93		101,09
		ЭМ						1,10		11,23
		в т.ч. ЗПМ						0,12		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								89,86
		СП от ЗП								61,78
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	5,2						
		Всего по позиции						40,27		561,60
1 583	6.69-42-1	Герметизация инженерных проходок	компл.	1	135,87			135,87	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	2 040,00
		ЗП						36,07		367,20
		ЭМ						4,01		40,80
		в т.ч. ЗПМ						0,44		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ЗП								371,28
		СП от ЗП								285,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						135,87		2 040,00
1 584	PETR-167833 / арт. 581404	Ремонтная смесь/гипс/алебастр для заделки штроб и выбоин	меш.	1,1	650,00				verified_browser_petrovich	715,00
1 585	ТКП	Противопожарная заделка проходок: гильзы, пена, мастика, манжеты	узел	1,1	3 200,00				external_supplier_estimate	3 520,00
Раздел. Полы										
1 586	3.15-165-1	Обеспыливание, грунтование и ремонт основания пола	м2	5,2	10,76			55,95	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	873,60
		ЗП						15,45		157,25
		ЭМ						1,72		17,47
		в т.ч. ЗПМ						0,19		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								181,71
		СП от ЗП								122,30
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	5,2						
		Всего по позиции						55,95		873,60
1 587	3.11-10-1	Выравнивание основания пола	м2	5,2	59,95			311,73	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	4 867,20
		ЗП						86,06		876,10
		ЭМ						9,56		97,34
		в т.ч. ЗПМ						1,06		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 012,38
		СП от ЗП								681,41
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	5,2						
		Всего по позиции						311,73		4 867,20
1 588	3.11-26-2	Финишное покрытие пола	м2	5,2	65,33			339,71	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	5 304,00
		ЗП						93,78		954,72
		ЭМ						10,42		106,08
		в т.ч. ЗПМ						1,15		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 103,23
		СП от ЗП								742,56
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	5,2						
		Всего по позиции						339,71		5 304,00

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 589	ТКП	Грунт премиальный глубокого проникновения Ceresit/Knauf	л	0,69	260,00				replacement_market_estimate	179,40
1 590	PETR-148490 / арт. 1012526	Ровнитель Weber.vetonit 3000	меш.	3,3	1 356,00				verified_browser_petrovich	4 474,80
1 591	ТКП	Инженерная доска/кварцвинил премиум-класса для VIP помещений	м2	5,72	6 200,00				replacement_market_estimate	35 464,00
1 592	ТКП	Премиальная подложка/клей/подготовка под инженерную доску и кварцвинил	м2	5,72	1 200,00				replacement_market_estimate	6 864,00
1 593	ТКП	Плинтус скрытого монтажа/шпонированный с комплектующими VIP	м.п.	10,03	2 400,00				replacement_market_estimate	24 072,00
Раздел. Стены										
1 594	3.15-165-1	Грунтование стен	м2	10,92	7,92			86,50	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	1 310,40
		ЗП						23,17		235,87
		ЭМ						2,57		26,21
		в т.ч. ЗПМ						0,28		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								262,08
		СП от ЗП								167,73
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10,92						
		Всего по позиции						86,50		1 310,40
1 595	6.61-1-3	Локальное штукатурное выравнивание стен и откосов	м2	3,82	71,29			272,34	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	4 125,60
		ЗП						72,95		742,61
		ЭМ						8,11		82,51
		в т.ч. ЗПМ						0,90		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								825,12
		СП от ЗП								528,08
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3,82						
		Всего по позиции						272,34		4 125,60
1 596	3.15-103-1	Финишная шпаклевка стен	м2	10,92	42,78			467,11	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	7 076,16
		ЗП						125,12		1 273,71
		ЭМ						13,90		141,52
		в т.ч. ЗПМ						1,54		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 415,23
		СП от ЗП								905,75
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10,92						
		Всего по позиции						467,11		7 076,16
1 597	3.15-96-3	Окраска стен в два слоя	м2	10,92	41,19			449,81	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	6 814,08
		ЗП						120,48		1 226,53

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 959

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ						13,39		136,28
		в т.ч. ЗПМ						1,48		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 362,82
		СП от ЗП								872,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10,92						
		Всего по позиции						449,81		6 814,08
1 598	ТКП	Грунт премиальный глубокого проникновения Ceresit/Knauf	л	1,44	260,00				replacement_market_estimate	374,40
1 599	ТКП	Штукатурка гипсовая Knauf Ротбанд/МП 75 премиум-класс	меш.	2,2	780,00				replacement_market_estimate	1 716,00
1 600	PETR-141512 / арт. 14147 2/6983-350647	Маяки штукатурные	м.п.	2,1	75,00				verified_browser_petrovich	157,50
1 601	PETR-631138 / арт. 240219	Уголок штукатурный/перфорированный	м.п.	2,4	95,00				verified_browser_petrovich	228,00
1 602	PETR-133351	Армирующая сетка по трещинам и примыканиям	м2	1,8	130,00				verified_browser_petrovich	234,00
1 603	PETR-131252 / арт. 6471-	Защита стен коридоров: отбойная доска, углы, профили и крепеж	м.п.	4,79	1 400,00				verified_browser_petrovich	6 706,00
1 604	ТКП	Шпатлевка финишная премиальная Danogips/Sheetrock 17 л	ведро	1,1	4 200,00				replacement_market_estimate	4 620,00
1 605	ТКП	Краска моющаяся премиальная Little Greene/Farrow & Ball/Dulux Diamond 9 л	шт.	1,1	28 000,00				replacement_market_estimate	30 800,00
1 606	ТКП	Стеклохолст премиальный, клей и армирующие материалы под окраску VIP	м2	12,01	360,00				replacement_market_estimate	4 323,60
1 607	PETR-131619 / арт. W5110-314425	Шлифсетки, абразивы, валики, кисти, кюветы, малярные расходники	м2	16,12	45,00				verified_browser_petrovich	725,40
Раздел. Потолки										
1 608	3.15-165-1	Грунтование и подготовка потолочного основания	м2	5,2	7,92			41,19	Инд. СМР 10.18; НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	624,00
		ЗП						11,03		112,32
		ЭМ						1,23		12,48
		в т.ч. ЗПМ						0,14		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								124,80
		СП от ЗП								79,87
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	5,2						
		Всего по позиции						41,19		624,00
1 609	3.15-29-1	Монтаж акустической прокладки/акустических элементов	м2	1,3	55,45			72,08	Инд. СМР 10.18; НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	1 092,00
		ЗП						19,31		196,56
		ЭМ						2,15		21,84
		в т.ч. ЗПМ						0,24		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								218,40
		СП от ЗП								139,78
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1,3						

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по позиции						72,08		1 092,00
1 610	3.15-71-1	Устройство/ремонт потолка с каркасом и закладными	м2	5,2	138,62			720,85	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	10 920,00
		ЗП						193,08		1 965,60
		ЭМ						21,45		218,40
		в т.ч. ЗПМ						2,37		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 184,00
		СП от ЗП								1 397,76
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	5,2						
		Всего по позиции						720,85		10 920,00
1 611	ТКП	Грунт премиальный глубокого проникновения Ceresit/Knauf	л	0,69	260,00				replacement_market_estimate	179,40
1 612	ТКП	Акустическая минераловатная прокладка премиальная над потолком VIP	м2	1,37	850,00				replacement_market_estimate	1 164,50
1 613	ТКП	Акустические панели премиальные для залов, кабинетов и переговорных VIP	м2	0,48	9 500,00				replacement_market_estimate	4 560,00
1 614	ТКП	Гипсокартон Knauf Сапфир/акустический усиленный 2500х1200х12,5 мм	лист	2,2	1 450,00				replacement_market_estimate	3 190,00
1 615	ТКП	Профиль потолочный Knauf усиленный 60х27 мм 4 м	шт.	3,3	650,00				replacement_market_estimate	2 145,00
1 616	ТКП	Профиль направляющий Knauf усиленный 27х28 мм 3 м	шт.	4,4	320,00				replacement_market_estimate	1 408,00
1 617	ТКП	Подвесы, соединители, виброподвесы, саморезы, лента и шпаклевка швов VIP	м2	5,72	1 350,00				replacement_market_estimate	7 722,00
1 618	ТКП	Материалы премиальной финишной подготовки и окраски потолков VIP	м2	5,72	780,00				replacement_market_estimate	4 461,60
1 619	ТКП	Ревизионный люк скрытого монтажа премиальный	шт.	1,05	8 500,00				replacement_market_estimate	8 925,00
Раздел. Проемы										
1 620	6.56-35-1	Ремонт и отделка проходных проемов/порталов	компл.	1	335,67			335,67	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	5 040,00
		ЗП						89,12		907,20
		ЭМ						9,90		100,80
		в т.ч. ЗПМ						1,10		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								917,28
		СП от ЗП								705,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						335,67		5 040,00
1 621	6.56-35-1	Отделка порталов, проходных проемов и дымозащитных отсечек	компл.	1	447,56			447,56	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	6 720,00
		ЗП						118,82		1 209,60
		ЭМ						13,20		134,40
		в т.ч. ЗПМ						1,46		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 223,04
		СП от ЗП								940,80

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						447,56		6 720,00
1 622	ТКП	Отделка порталов VIP: шпон/эмаль, доборы, наличники, латунные профили	компл.	1,08	22 000,00				replacement_market_estimate	23 760,00
1 623	ТКП	Материалы усиления и ремонта проемов VIP: профиль, смесь, анкера, сетка	компл.	1,1	6 500,00				replacement_market_estimate	7 150,00
1 624	PETR-1060656 / арт. 1060656	Противопожарные и технические двери на границах блоков с фурнитурой	компл.	0,0089	260 000,00				verified_browser_petrovich	2 306,46
Раздел. Вентиляция										
1 625	6.65-25-1	Ревизия вентканалов, решеток и проходок	компл.	1	186,25			186,25	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%; ТСН-2001.8 табл.1 п.41	3 000,00
		ЗП						53,05		540,00
		ЭМ						5,89		60,00
		в т.ч. ЗПМ						0,65		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								660,00
		СП от ЗП								444,00
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						186,25		3 000,00
1 626	PETR-106867 / арт. 301	Вентиляционные решетки/диффузоры для помещений	шт.	1,05	2 200,00				verified_browser_petrovich	2 310,00
1 627	PETR-101626 / арт. AE102	Воздуховоды, фасонные части, клапаны и гибкие вставки	м.п.	2,33	1 400,00				verified_browser_petrovich	3 262,00
1 628	PETR-101626 / арт. AE102	Крепеж, подвесы, изоляция и герметики вентиляционных трасс	м.п.	2,33	420,00				replacement_verified_browser_petrovich	978,60
1 629	ТКП	Противопожарные/обратные клапаны, дроссели и переходы вентиляции	шт.	1,05	4 200,00				external_supplier_estimate	4 410,00
1 630	ТКП	Центральная комплектация вентиляции: автоматика, клапаны, шумоглушители, ревизии	компл.	0,0089	445 512,00				external_supplier_estimate	3 952,14
Раздел. Электрика										
1 631	4.8-159-1	Скрытая прокладка кабельных линий	м.п.	32	25,57			818,24	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	13 056,00
		ЗП						230,85		2 350,08
		ЭМ						25,65		261,12
		в т.ч. ЗПМ						2,84		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 976,77
		СП от ЗП								1 749,50
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	32						
		Всего по позиции						818,24		13 056,00
1 632	6.69-5-3	Подрозетники, распайки, штробы и заделка	точка	3	63,93			191,78	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	3 060,00
		ЗП						54,11		550,80
		ЭМ						6,01		61,20
		в т.ч. ЗПМ						0,67		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ЗП								697,68
		СП от ЗП								410,04
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						191,78		3 060,00
1 633	4.8-243-8	Монтаж розеток и выключателей	точка	3	37,60			112,81	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 800,00
		ЗП						31,83		324,00
		ЭМ						3,54		36,00
		в т.ч. ЗПМ						0,39		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								410,40
		СП от ЗП								241,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						112,81		1 800,00
1 634	4.8-246-1	Монтаж светильников и проверка освещения	шт.	1	90,25			90,25	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 440,00
		ЗП						25,46		259,20
		ЭМ						2,83		28,80
		в т.ч. ЗПМ						0,31		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								328,32
		СП от ЗП								192,96
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						90,25		1 440,00
1 635	ТКП	Кабель премиальный ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х2,5 для VIP зон	м.п.	26,4	220,00				replacement_market_estimate	5 808,00
1 636	PETR-997026 / арт. 1157b30FG00070A Ак	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5	м.п.	8,8	85,00				verified_browser_petrovich	748,00
1 637	PETR-660833 / арт. 51020	Гофра, клипсы, кабельные стяжки, клеммы, расходники электромонтажа	м.п.	35,2	95,00				verified_browser_petrovich	3 344,00
1 638	PETR-128017 / арт. IMT351201	Подрозетники, распределительные коробки, монтажные стаканы	шт.	3,3	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	924,00
1 639	PETR-128022 / арт. IMT351611	Распределительные коробки, клеммники WAGO, DIN-рейки и маркировка линий	компл.	1,1	850,00				replacement_verified_browser_petrovich	935,00
1 640	ТКП	Розетка премиальная Legrand/Schneider дизайнерская серия	шт.	2,2	1 800,00				replacement_market_estimate	3 960,00
1 641	ТКП	Выключатель премиальный Legrand/Schneider дизайнерская серия	шт.	1,1	1 500,00				replacement_market_estimate	1 650,00
1 642	ТКП	Рамки, клавиши и лицевые панели премиальной дизайнерской серии	компл.	3,3	1 200,00				replacement_market_estimate	3 960,00
1 643	ТКП	Светильник дизайнерский/премиальный LED с высоким CRI	шт.	1,05	6 500,00				replacement_market_estimate	6 825,00
1 644	PETR-106926 / арт. 45015	Подключение оборудования: кабельные выводы, вилки, розетки силовые, наконечники	точка	1,05	1 450,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 522,50
1 645	PETR-660888 / арт. mb54-3-2-bas	Питающие и магистральные кабели до щитов и нагрузок	м.п.	4,49	220,00				verified_browser_petrovich	987,80
1 646	PETR-141625 / арт. 3502/	Лоток кабельный с крышкой	м.п.	1,72	950,00				verified_browser_petrovich	1 634,00
1 647	PETR-1152906 / арт. BSFS101HDJ7	Подвесы, кронштейны, заземление и крепеж кабельных лотков	м.п.	1,72	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	481,60
1 648	PETR-997001 / арт. 221P12WUJ1U0K00	Заземление и уравнивание потенциалов: провод, шины, наконечники, маркировка	м.п.	0,57	240,00				replacement_verified_browser_petrovich	136,80

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 963

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 649	PETR-669259 / арт. 419401	Распределительные щиты, автоматика, УЗО/дифавтоматы, клеммы и маркировка	компл.	0,0089	556 890,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 940,17
1 650	ТКП	ИБП/стабилизация, резервное питание слаботочных и инженерных систем	компл.	0,0089	152 412,00				external_supplier_estimate	1 352,05
Раздел. Пожарная сигнализация										
1 651	4.10-81-1	Монтаж пожарных извещателей, ручных извещателей и оповещателей	точка	2	90,25			180,50	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 880,00
		ЗП						50,92		518,40
		ЭМ						5,66		57,60
		в т.ч. ЗПМ						0,63		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								656,64
		СП от ЗП								385,92
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						180,50		2 880,00
1 652	4.10-11-1	Подключение, маркировка и проверка шлейфов пожарной сигнализации	м.п.	10	9,78			97,77	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 560,00
		ЗП						27,58		280,80
		ЭМ						3,06		31,20
		в т.ч. ЗПМ						0,34		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								355,68
		СП от ЗП								209,04
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						97,77		1 560,00
1 653	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПС Знг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
1 654	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
1 655	PETR-1005516 / арт. GE41218-11	Извещатель пожарный ручной с коробкой и крепежом	шт.	1,05	1 800,00				verified_browser_petrovich	1 890,00
1 656	PETR-1168009 / арт. 28528-1	Оповещатель звуковой/светозвуковой пожарный	шт.	1,05	2 400,00				verified_browser_petrovich	2 520,00
1 657	PETR-1085113 / арт. 5113_IL-0002163 6	Клеммы, коробки, изоляторы КЗ, маркировка и крепеж пожарной сигнализации	м.п.	11	95,00				verified_browser_petrovich	1 045,00
1 658	PETR-614369 / арт. 34-0496	ППКП, блоки питания, АКБ, модули, шкаф и общесистемная комплектация ПС	компл.	0,0089	381 030,00				verified_browser_petrovich	3 380,12
Раздел. Пожарная безопасность										
1 659	4.8-245-1	Монтаж аварийного освещения и эвакуационных указателей	шт.	2	97,77			195,54	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	3 120,00
		ЗП						55,17		561,60
		ЭМ						6,13		62,40
		в т.ч. ЗПМ						0,68		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								711,36
		СП от ЗП								418,08
		НР и СП от ЗПМ								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						195,54		3 120,00
1 660	PETR-1164986 / арт. vs201-30-mgr-5k-li1h	Светильник аварийного освещения с аккумулятором	шт.	1,05	3 500,00				verified_browser_petrovich	3 675,00
1 661	PETR-661275 / арт. 71357	Световое табло Выход/эвакуационный указатель	шт.	1,05	2 800,00				verified_browser_petrovich	2 940,00
1 662	PETR-1024222 / арт. ОП-4 двое дл	Огнетушители, кронштейны, знаки, планы эвакуации и пиктограммы	компл.	0,0089	128 964,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 144,04
Раздел. ОПС и СКС										
1 663	4.10-15-1	Скрытая прокладка кабелей ОПС/СКС	м.п.	10	13,54			135,37	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 160,00
		ЗП						38,19		388,80
		ЭМ						4,24		43,20
		в т.ч. ЗПМ						0,47		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								492,48
		СП от ЗП								289,44
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						135,37		2 160,00
1 664	4.10-78-1	Монтаж извещателей/точек СКС	точка	1	90,25			90,25	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 440,00
		ЗП						25,46		259,20
		ЭМ						2,83		28,80
		в т.ч. ЗПМ						0,31		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								328,32
		СП от ЗП								192,96
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						90,25		1 440,00
1 665	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПС Энг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
1 666	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
1 667	PETR-1212451 / арт. 80515	СОУЭ: оповещатели, табло Выход, ручные извещатели, БП/АКБ	шт.	1,05	3 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 360,00
1 668	ТКП	Охранная сигнализация: датчики, магнитоконтакты, тревожные кнопки	шт.	1,05	1 700,00				external_supplier_estimate	1 785,00
1 669	PETR-133802 / арт. ВВГнг(А)- FRLS	Кабель охранной сигнализации	м.п.	22	65,00				verified_browser_petrovich	1 430,00
1 670	PETR-1146195 / арт. RNK6F90TI	Коробки, коннекторы, патч-модули и крепеж для ОПС/СКС	м.п.	33	70,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 310,00
1 671	PETR-614367 / арт. 34-0494	Активное оборудование ОПС/СКС, шкаф/кросс, блоки питания, коммутация	компл.	0,0089	527 580,00				verified_browser_petrovich	4 680,16
Раздел. Слаботочные системы										
1 672	4.10-78-1	Монтаж точек Wi-Fi, видеонаблюдения и коммутация	точка	1	195,54			195,54	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	3 120,00
		ЗП						55,17		561,60
		ЭМ						6,13		62,40
		в т.ч. ЗПМ						0,68		
		МР								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 965

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								711,36
		СП от ЗП								418,08
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						195,54		3 120,00
1 673	ТКП	IP-камера видеонаблюдения с монтажной коробкой и крепежом	шт.	1,05	18 500,00				external_supplier_estimate	19 425,00
1 674	ТКП	Слаботочный шкаф/стойка, патч-панели, органайзеры и коммутация	компл.	0,05	85 000,00				external_supplier_estimate	4 250,00
1 675	ТКП	PoE-коммутаторы, маршрутизатор, контроллер Wi-Fi и ИБП сети	компл.	0,05	95 000,00				external_supplier_estimate	4 750,00
1 676	ТКП	NVR/видеорегистратор, HDD, мониторинг и коммутация CCTV	компл.	0,05	78 000,00				external_supplier_estimate	3 900,00
1 677	ТКП	СКУД на входные группы: контроллеры, считыватели, замки, кнопки, БП	компл.	0,0089	222 756,00				external_supplier_estimate	1 976,07
Раздел. Инженерные прассы										
1 678	PETR-141622 / арт. 135023	Лотки, магистральная гофра, гильзы, противопожарная заделка и крепеж прасс	компл.	0,0089	410 340,00				verified_browser_petrovich	3 640,13
Раздел. Расходники										
1 679	PETR-631805 / арт. РК 00670	Саморезы, дюбели, анкеры, подвесы, соединители	компл.	1,1	2 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 750,00
1 680	PETR-887523 / арт. 117383	Пена монтажная, клей-пена, герметики общестроительные	шт.	1,1	600,00				replacement_verified_browser_petrovich	660,00
Раздел. Финиш										
1 681	6.69-31-1	Финальная уборка и передача помещения	м2	5,2	9,51			49,43	Инд. СМР 10.18; НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	748,80
		ЗП						13,24		134,78
		ЭМ						1,47		14,98
		в т.ч. ЗПМ						0,16		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								149,76
		СП от ЗП								95,85
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	5,2						
		Всего по позиции						49,43		748,80
1 682	ТКП	Таблички помещений, навигация, пиктограммы и крепеж	компл.	1	950,00				external_supplier_estimate	950,00
1 683	PETR-1028701 / арт. 180167	Финишная уборка: химия, салфетки, пленка снятия, пылесборники, ветошь	м2	5,2	95,00				verified_browser_petrovich	494,00
Раздел. Исполнительная документация										
1 684	PETR-1063134 / арт. m1-136-1	Бирки, кабельные маркеры, схемы, протоколы и материалы исполнительной документации	компл.	0,05	4 500,00				verified_browser_petrovich	225,00
Раздел. Логистика										
1 685	ТКП	Доставка, разгрузка, подъем и внутриплощадочное перемещение материалов	компл.	0,0089	5 193 804,05				service_estimate	46 074,24
Раздел. Резерв комплектации										
1 686	ТКП	Резерв на мелкие материалы и позиции без проекта	компл.	0,0089	10 387 608,11				replacement_market_estimate	92 148,47
Итого по помещению 3-10 Коридор								105 945,60	Материалы/оборудование	575 638,05

Помещение/кабинет 3-11 Кабинет: Кабинет; БТИ № 11; площадь 47.80 м2; работы 931,866.00; материалы 4,781,000.99; итого 5,712,866.99 руб.										
Раздел. Подготовка										
1 687	КАЛЬК-ZSMETA-01-001	Обмер, дефектовка, маркировка границ ремонта	м2	47,8	9,59			458,43	Инд. СМР 10.18; НР 91%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.45	6 883,20

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП						121,71		1 238,98
		ЭМ						13,52		137,66
		в т.ч. ЗПМ						1,50		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 252,74
		СП от ЗП								963,65
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	47,8						
		Всего по позиции						458,43		6 883,20
1 688	6.69-43-1	Укрытие и защита существующих конструкции и оборудования	м2	47,8	13,59			649,44	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	9 751,20
		ЗП						172,42		1 755,22
		ЭМ						19,16		195,02
		в т.ч. ЗПМ						2,12		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 774,72
		СП от ЗП								1 365,17
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	47,8						
		Всего по позиции						649,44		9 751,20
1 689	PETR-630824 / арт. 094125	Пленка укрывная защитная	м2	52,58	25,00				verified_browser_petrovich	1 314,50
1 690	PETR-787634 / арт. 489530	Лента малярная/скотч строительный	шт.	1,1	180,00				verified_browser_petrovich	198,00
1 691	PETR-617522 / арт. 9631964	Временное электроснабжение зоны ремонта: щиток, кабель, автоматы, удлинители	компл.	0,4	6 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 600,00
1 692	PETR-987814 / арт. 50044396	Временное освещение и переносные светильники для производства работ	компл.	0,32	3 200,00				verified_browser_petrovich	1 024,00
1 693	PETR-102144	Жесткая защита полов и маршрутов: оргалит/ДВП/гофрокартон	м2	16,49	260,00				verified_browser_petrovich	4 287,40
1 694	PETR-641043	Пылезащитные завесы, временные двери, укрытие проемов	компл.	0,12	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	420,00
Раздел. Демонтаж										
1 695	6.57-2-7	Демонтаж напольных покрытий	м2	47,8	20,65			987,18	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	13 766,40
		ЗП						243,41		2 477,95
		ЭМ						27,05		275,33
		в т.ч. ЗПМ						2,99		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 202,62
		СП от ЗП								1 514,30
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	47,8						
		Всего по позиции						987,18		13 766,40
1 696	6.54-1-6	Демонтаж отделки потолка	м2	47,8	18,93			904,91	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	12 619,20
		ЗП						223,13		2 271,46

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ						24,79		252,38
		в т.ч. ЗПМ						2,74		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 019,07
		СП от ЗП								1 388,11
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	47,8						
		Всего по позиции						904,91		12 619,20
1 697	6.62-31-1	Расчистка и демонтаж отделки стен	м2	119,5	16,35			1 953,79	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	27 246,00
		ЗП						481,76		4 904,28
		ЭМ						53,53		544,92
		в т.ч. ЗПМ						5,93		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								4 359,36
		СП от ЗП								2 997,06
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	119,5						
		Всего по позиции						1 953,79		27 246,00
1 698	6.67-7-1	Демонтаж существующих электроустановочных и слаботочных изделий	точка	29	13,77			399,28	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	5 568,00
		ЗП						98,45		1 002,24
		ЭМ						10,94		111,36
		в т.ч. ЗПМ						1,21		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								890,88
		СП от ЗП								612,48
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	29						
		Всего по позиции						399,28		5 568,00
1 699	6.56-38-3	Демонтаж дверных блоков, шкафных фасадов и элементов проемов	компл.	1	111,87			111,87	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 560,00
		ЗП						27,58		280,80
		ЭМ						3,06		31,20
		в т.ч. ЗПМ						0,34		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								249,60
		СП от ЗП								171,60
		НР и СП от ЗПМ								

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						111,87		1 560,00
1 700	6.56-3-2	Демонтаж старых откосов, подоконников и оконной фурнитуры	компл.	2	103,26			206,52	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	2 880,00
		ЗП						50,92		518,40
		ЭМ						5,66		57,60
		в т.ч. ЗПМ						0,63		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								460,80
		СП от ЗП								316,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						206,52		2 880,00
1 701	6.65-12-1	Демонтаж/снятие радиаторов, арматуры и старых подводок	компл.	2	146,28			292,57	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	4 080,00
		ЗП						72,14		734,40
		ЭМ						8,02		81,60
		в т.ч. ЗПМ						0,89		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								652,80
		СП от ЗП								448,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						292,57		4 080,00
1 702	6.69-19-1	Сбор, вынос и погрузка строительного мусора	м2	47,8	18,07			863,78	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	12 045,60
		ЗП						212,99		2 168,21
		ЭМ						23,67		240,91
		в т.ч. ЗПМ						2,62		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 927,30
		СП от ЗП								1 325,02
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	47,8						
		Всего по позиции						863,78		12 045,60
1 703	PETR-815750 / арт. 815750	Расходники инструмента: диски, буры, сверла, лезвия, насадки, коронки	м2	89,62	85,00				replacement_verified_browser_petrovich	7 617,70
1 704	PETR-104801 / арт. M031	Мешки строительные для мусора	упак.	2,2	350,00				verified_browser_petrovich	770,00
1 705	PETR-666098 / арт. 0208	Биг-бэги/мягкие контейнеры для внутреннего сбора мусора	шт.	7,7	850,00				verified_browser_petrovich	6 545,00
1 706	PETR-953115	Контейнер 8 м3 с вывозом и утилизацией строительного мусора	шт.	0,77	22 000,00				verified_browser_petrovich	16 940,00
Раздел. Скрытые работы										
1 707	КАЛЬК-ZSMETA-15-001	Проверка оснований после демонтажа	м2	47,8	7,74			370,19	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	5 162,40

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 969

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП						91,28		929,23
		ЭМ						10,14		103,25
		в т.ч. ЗПМ						1,12		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								825,98
		СП от ЗП								567,86
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	47,8						
		Всего по позиции						370,19		5 162,40
1 708	6.69-42-1	Герметизация инженерных проходок	компл.	1	135,87			135,87	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	2 040,00
		ЗП						36,07		367,20
		ЭМ						4,01		40,80
		в т.ч. ЗПМ						0,44		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								371,28
		СП от ЗП								285,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						135,87		2 040,00
1 709	РЕТR-167833 / арт. 581404	Ремонтная смесь/гипс/алебастр для заделки штроб и выбоин	меш.	6,6	650,00				verified_browser_petrovich	4 290,00
1 710	ТКП	Противопожарная заделка проходок: гильзы, пена, мастика, манжеты	узел	4,4	3 200,00				external_supplier_estimate	14 080,00
Раздел. Полы										
1 711	3.15-165-1	Обеспыливание, грунтование и ремонт основания пола	м2	47,8	10,76			514,32	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	8 030,40
		ЗП						141,99		1 445,47
		ЭМ						15,78		160,61
		в т.ч. ЗПМ						1,75		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 670,32
		СП от ЗП								1 124,26
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	47,8						
		Всего по позиции						514,32		8 030,40
1 712	3.11-10-1	Выравнивание основания пола	м2	47,8	59,95			2 865,52	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	44 740,80
		ЗП						791,09		8 053,34
		ЭМ						87,90		894,82
		в т.ч. ЗПМ						9,73		
		МР								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								9 306,09
		СП от ЗП								6 263,71
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	47,8						
		Всего по позиции						2 865,52		44 740,80
1 713	3.11-26-2	Финишное покрытие пола	м2	47,8	65,33			3 122,68	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	48 756,00
		ЗП						862,09		8 776,08
		ЭМ						95,79		975,12
		в т.ч. ЗПМ						10,60		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								10 141,25
		СП от ЗП								6 825,84
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	47,8						
		Всего по позиции						3 122,68		48 756,00
1 714	ТКП	Грунт премиальный глубокого проникновения Ceresit/Клаут	л	6,31	260,00				replacement_market_estimate	1 640,60
1 715	PETR-148490 / арт. 1012526	Ровнитель Weber.vetonit 3000	меш.	22	1 356,00				verified_browser_petrovich	29 832,00
1 716	ТКП	Инженерная доска/кварцвинил премиум-класса для VIP помещении	м2	52,58	6 200,00				replacement_market_estimate	325 996,00
1 717	ТКП	Премиальная подложка/клеи/подготовка под инженерную доску и кварцвинил	м2	52,58	1 200,00				replacement_market_estimate	63 096,00
1 718	ТКП	Плинтус скрытого монтажа/шпонированный с комплектующими VIP	м.п.	30,42	2 400,00				replacement_market_estimate	73 008,00
Раздел. Стены										
1 719	3.15-165-1	Грунтование стен	м2	119,5	7,92			946,61	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	14 340,00
		ЗП						253,56		2 581,20
		ЭМ						28,17		286,80
		в т.ч. ЗПМ						3,12		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 868,00
		СП от ЗП								1 835,52
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	119,5						
		Всего по позиции						946,61		14 340,00
1 720	6.61-1-3	Локальное штукатурное выравнивание стен и откосов	м2	41,82	71,29			2 981,46	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	45 165,60
		ЗП						798,61		8 129,81
		ЭМ						88,73		903,31
		в т.ч. ЗПМ						9,82		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ЗП								9 033,12
		СП от ЗП								5 781,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	41,82						
		Всего по позиции						2 981,46		45 165,60
1 721	3.15-103-1	Финишная шпаклевка стен	м2	119,5	42,78			5 111,69	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	77 436,00
		ЗП						1 369,20		13 938,48
		ЭМ						152,13		1 548,72
		в т.ч. ЗПМ						16,84		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								15 487,20
		СП от ЗП								9 911,81
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	119,5						
		Всего по позиции						5 111,69		77 436,00
1 722	3.15-115-1	Декоративная отделка акцентных стен и защитных участков	м2	35,85	87,14			3 123,81	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	47 322,00
		ЗП						836,73		8 517,96
		ЭМ						92,97		946,44
		в т.ч. ЗПМ						10,29		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								9 464,40
		СП от ЗП								6 057,22
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	35,85						
		Всего по позиции						3 123,81		47 322,00
1 723	3.15-96-3	Окраска стен в два слоя	м2	119,5	41,19			4 922,37	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	74 568,00
		ЗП						1 318,49		13 422,24
		ЭМ						146,50		1 491,36
		в т.ч. ЗПМ						16,22		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								14 913,60
		СП от ЗП								9 544,70
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	119,5						
		Всего по позиции						4 922,37		74 568,00
1 724	ТКП	Грунт премиальный глубокого проникновения Ceresit/Knauf	л	15,77	260,00				replacement_market_estimate	4 100,20
1 725	ТКП	Штукатурка гипсовая Knauf Ротбанд/МП 75 премиум-класс	меш.	13,2	780,00				replacement_market_estimate	10 296,00
1 726	PETR-141512 / арт. 141472/6983-350647	Маяки штукатурные	м.п.	23	75,00				verified_browser_petrovich	1 725,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 972

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 727	PETR-631138 / арт. 240219	Уголок штукатурный/перфорированный	м.п.	26,29	95,00				verified_browser_petrovich	2 497,55
1 728	PETR-133351	Армирующая сетка по трещинам и примыканиям	м2	19,72	130,00				verified_browser_petrovich	2 563,60
1 729	ТКП	Декоративная отделка стен VIP: панели, молдинги, шпон/обои и клеи	м2	38,72	7 800,00				replacement_market_estimate	302 016,00
1 730	ТКП	Шпатлевка финишная премиальная Danogips/Sheetrock 17 л	ведро	6,6	4 200,00				replacement_market_estimate	27 720,00
1 731	ТКП	Краска моющаяся премиальная Little Greene/Farrow & Ball/Dulux Diamond 9 л	шт.	3,3	28 000,00				replacement_market_estimate	92 400,00
1 732	ТКП	Стеклохолст премиальный, клей и армирующие материалы под окраску VIP	м2	131,45	360,00				replacement_market_estimate	47 322,00
1 733	PETR-131619 / арт. W5110-314425	Шлифсетки, абразивы, валики, кисти, кюветы, малярные расходники	м2	167,3	45,00				verified_browser_petrovich	7 528,50
Раздел. Потолки										
1 734	3.15-165-1	Грунтование и подготовка потолочного основания	м2	47,8	7,92			378,64	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	5 736,00
		ЗП						101,42		1 032,48
		ЭМ						11,27		114,72
		в т.ч. ЗПМ						1,25		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 147,20
		СП от ЗП								734,21
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	47,8						
		Всего по позиции						378,64		5 736,00
1 735	3.15-29-1	Монтаж акустической прокладки/акустических элементов	м2	11,95	55,45			662,63	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	10 038,00
		ЗП						177,49		1 806,84
		ЭМ						19,72		200,76
		в т.ч. ЗПМ						2,18		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 007,60
		СП от ЗП								1 284,86
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	11,95						
		Всего по позиции						662,63		10 038,00
1 736	3.15-71-1	Устройство/ремонт потолка с каркасом и закладными	м2	47,8	138,62			6 626,26	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	100 380,00
		ЗП						1 774,89		18 068,40
		ЭМ						197,21		2 007,60
		в т.ч. ЗПМ						21,83		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								20 076,00
		СП от ЗП								12 848,64
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	47,8						
		Всего по позиции						6 626,26		100 380,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 737	ТКП	Грунт премиальный глубокого проникновения Ceresit/Knauf	л	6,31	260,00				replacement_market_estimate	1 640,60
1 738	ТКП	Акустическая минераловатная прокладка премиальная над потолком VIP	м2	12,55	850,00				replacement_market_estimate	10 667,50
1 739	ТКП	Акустические панели премиальные для залов, кабинетов и переговорных VIP	м2	4,39	9 500,00				replacement_market_estimate	41 705,00
1 740	ТКП	Гипсокартон Knauf Сапфир/акустический усиленный 2500х1200х12,5 мм	лист	17,6	1 450,00				replacement_market_estimate	25 520,00
1 741	ТКП	Профиль потолочный Knauf усиленный 60х27 мм 4 м	шт.	29,7	650,00				replacement_market_estimate	19 305,00
1 742	ТКП	Профиль направляющий Knauf усиленный 27х28 мм 3 м	шт.	11	320,00				replacement_market_estimate	3 520,00
1 743	ТКП	Подвесы, соединители, виброподвесы, саморезы, лента и шпаклевка швов VIP	м2	52,58	1 350,00				replacement_market_estimate	70 983,00
1 744	ТКП	Материалы премиальной финишной подготовки и окраски потолков VIP	м2	52,58	780,00				replacement_market_estimate	41 012,40
1 745	ТКП	Ревизионный люк скрытого монтажа премиальный	шт.	1,05	8 500,00				replacement_market_estimate	8 925,00
Раздел. Проемы										
1 746	6.56-24-1	Монтаж/ремонт дверного блока, откосов и фурнитуры	шт.	1	519,49			519,49	Инд. СМР 10.18; НР 91%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.45	7 800,00
		ЗП						137,92		1 404,00
		ЭМ						15,32		156,00
		в т.ч. ЗПМ						1,70		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 419,60
		СП от ЗП								1 092,00
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						519,49		7 800,00
1 747	ТКП	Дверь межкомнатная премиальная шпонированная/эмаль с полотном и коробом	шт.	1,05	42 000,00				replacement_market_estimate	44 100,00
1 748	ТКП	Коробка, скрытые петли, доборы, наличники и замки премиум VIP	компл.	1,05	26 000,00				replacement_market_estimate	27 300,00
1 749	ТКП	Порожки и переходные профили скрытого/латунного исполнения VIP	шт.	1,05	3 800,00				replacement_market_estimate	3 990,00
1 750	ТКП	Доводчик премиальный, ограничители, уплотнители и стопоры VIP	компл.	1,05	9 500,00				replacement_market_estimate	9 975,00
1 751	ТКП	Фурнитура дверная премиум: магнитные замки, скрытые петли, цилиндры	компл.	1,05	22 000,00				replacement_market_estimate	23 100,00
1 752	ТКП	Материалы усиления и ремонта проемов VIP: профиль, смесь, анкера, сетка	компл.	1,1	6 500,00				replacement_market_estimate	7 150,00
1 753	PETR-1060656 / арт. 1060656	Противопожарные и технические двери на границах блоков с фурнитурой	компл.	0,0815	260 000,00				verified_browser_petrovich	21 200,92
Раздел. Окна и откосы										
1 754	6.56-7-1	Ремонт оконных откосов, подоконников и герметизация примыканий	компл.	2	411,92			823,83	Инд. СМР 10.18; НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	12 480,00
		ЗП						220,67		2 246,40
		ЭМ						24,52		249,60
		в т.ч. ЗПМ						2,71		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 496,00
		СП от ЗП								1 597,44
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						823,83		12 480,00
1 755	ТКП	Материалы премиального ремонта оконных откосов и примыкании	компл.	2,2	9 500,00				replacement_market_estimate	20 900,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 756	ТКП	Подоконник премиальный камень/композит и торцевые элементы	м.п.	3,52	8 500,00				replacement_market_estimate	29 920,00
1 757	ТКП	Оконная фурнитура премиальная, ручки, уплотнения и герметизация	компл.	2,1	6 500,00				replacement_market_estimate	13 650,00
1 758	ТКП	Замена/ремонт стеклопакетов, отливов, уплотнении и сложной оконной фурнитуры	компл.	2,1	18 500,00				replacement_market_estimate	38 850,00
1 759	PETR-1075012 / арт. BOK638370P	Акриловый герметик, примыкания, трещины и швы под окраску	шт.	4,4	290,00				verified_browser_petrovich	1 276,00
1 760	ТКП	Жалюзи/рулонные шторы премиальные blackout/дизайнерская ткань	м2	5,04	9 500,00				replacement_market_estimate	47 880,00
1 761	ТКП	Карнизы/потолочные шины премиальные скрытого монтажа	м.п.	3,78	3 800,00				replacement_market_estimate	14 364,00
Раздел. Отопление										
1 762	3.18-6-1	Ревизия/замена отопительных приборов, арматуры и подключений	компл.	2	670,49			1 340,98	Инд. СМР 10.18; НР 110%; СП 74%; ТСН-2001.8 табл.1 п.41	21 600,00
		ЗП						381,93		3 888,00
		ЭМ						42,44		432,00
		в т.ч. ЗПМ						4,70		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								4 752,00
		СП от ЗП								3 196,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						1 340,98		21 600,00
1 763	3.16-29-1	Промывка, балансировка, опрессовка и настроика отопления	компл.	2	312,89			625,79	Инд. СМР 10.18; НР 110%; СП 74%; ТСН-2001.8 табл.1 п.41	10 080,00
		ЗП						178,23		1 814,40
		ЭМ						19,80		201,60
		в т.ч. ЗПМ						2,19		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 217,60
		СП от ЗП								1 491,84
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						625,79		10 080,00
1 764	ТКП	Дизайнерский радиатор/экран радиатора премиум с комплектом подключения	шт.	2,1	68 000,00				replacement_market_estimate	142 800,00
1 765	PETR-614795 / арт. V1 047 N 04	Термостатические клапаны, запорная арматура и воздухоотводчики отопления	компл.	2,2	4 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	9 240,00
1 766	PETR-148982 / арт. V1p 700 A1 25 32 02	Трубы отопления, фитинги, изоляция и крепеж	м.п.	9,2	650,00				replacement_verified_browser_petrovich	5 980,00
1 767	PETR-616826 / арт. R Ad SA01/9939	Кронштейны, крепеж и расходники для отопительных приборов	компл.	2,2	1 800,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 960,00
1 768	ТКП	Балансировочная арматура, промывка, опрессовка и теплоизоляция отопления	компл.	2,2	8 500,00				replacement_market_estimate	18 700,00
Раздел. Вентиляция										
1 769	6.65-25-1	Ревизия вентканалов, решеток и проходок	компл.	1	186,25			186,25	Инд. СМР 10.18; НР 110%; СП 74%; ТСН-2001.8 табл.1 п.41	3 000,00
		ЗП						53,05		540,00
		ЭМ						5,89		60,00
		в т.ч. ЗПМ						0,65		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ЗП								660,00
		СП от ЗП								444,00
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						186,25		3 000,00
1 770	3.20-53-1	Монтаж приточной вентиляции/бризеров, шумоглушения и автоматики	компл.	1	931,24			931,24	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%; ТСН-2001.8 табл.1 п.41	15 000,00
		ЗП						265,23		2 700,00
		ЭМ						29,47		300,00
		в т.ч. ЗПМ						3,26		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								3 300,00
		СП от ЗП								2 220,00
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						931,24		15 000,00
1 771	5.3-2-1	Пусконаладка и балансировка вентиляции помещения	компл.	1	435,21			435,21	Инд. СМР 10.18: НР 75%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.31	6 240,00
		ЗП						110,33		1 123,20
		ЭМ						12,26		124,80
		в т.ч. ЗПМ						1,36		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								936,00
		СП от ЗП								873,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						435,21		6 240,00
1 772	PETR-10686 / арт. 301	Вентиляционные решетки/диффузоры для помещений	шт.	2,1	2 200,00				verified_browser_petrovich	4 620,00
1 773	PETR-101626 / арт. AF102	Воздуховоды, фасонные части, клапаны и гибкие вставки	м.п.	29,44	1 400,00				verified_browser_petrovich	41 216,00
1 774	PETR-101626 / арт. AF102	Крепеж, подвесы, изоляция и герметики вентиляционных трасс	м.п.	29,44	420,00				replacement_verified_browser_petrovich	12 364,80
1 775	ТКП	Противопожарные/обратные клапаны, дроссели и переходы вентиляции	шт.	1,05	4 200,00				external_supplier_estimate	4 410,00
1 776	ТКП	Приточная установка/бризер премиум с фильтрами HEPA/уголь и монтажом	шт.	1,03	145 000,00				external_supplier_estimate	149 350,00
1 777	ТКП	Автоматика вентиляции: регуляторы, датчики, питание, кабель	компл.	1,05	18 000,00				external_supplier_estimate	18 900,00
1 778	ТКП	Шумоглушители, гибкие вставки, теплоизоляция и ревизионные люки вентиляции	компл.	1,05	9 500,00				external_supplier_estimate	9 975,00
1 779	ТКП	Центральная комплектация вентиляции: автоматика, клапаны, шумоглушители, ревизии	компл.	0,0815	445 512,00				external_supplier_estimate	36 327,94
Раздел. Кондиционирование										
1 780	3.20-38-1	Устройство трасс и подключение блоков кондиционирования	компл.	2	1 638,98			3 277,96	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%; ТСН-2001.8 табл.1 п.41	52 800,00
		ЗП						933,60		9 504,00
		ЭМ						103,73		1 056,00
		в т.ч. ЗПМ						11,48		
		МР								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								11 616,00
		СП от ЗП								7 814,40
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						3 277,96		52 800,00
1 781	3.20-38-1	Монтаж наружных блоков, проходок, дренажа и автоматики кондиционирования	компл.	2	1 229,23			2 458,47	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	39 600,00
		ЗП						700,20		7 128,00
		ЭМ						77,80		792,00
		в т.ч. ЗПМ						8,61		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								8 712,00
		СП от ЗП								5 860,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						2 458,47		39 600,00
1 782	5.3-28-1	Пусконаладка, вакуумирование и проверка кондиционирования	компл.	2	627,70			1 255,40	Инд. СМР 10.18: НР 75%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.31	18 000,00
		ЗП						318,27		3 240,00
		ЭМ						35,36		360,00
		в т.ч. ЗПМ						3,91		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 700,00
		СП от ЗП								2 520,00
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						1 255,40		18 000,00
1 783	ТКП	Кондиционер премиальный инверторный/полупромышленный внутренний блок VIP	шт.	2,06	175 000,00				replacement_market_estimate	360 500,00
1 784	ТКП	Наружный блок кондиционирования/мультисплит премиум с крепежом	шт.	2,06	185 000,00				external_supplier_estimate	381 100,00
1 785	ТКП	Медная трасса кондиционирования, фреоновые трубы и теплоизоляция	м.п.	26,88	1 850,00				external_supplier_estimate	49 728,00
1 786	PETR-103458 / арт. 881780/38220	Дренаж кондиционирования: труба, фитинги, помпа/обратный клапан	м.п.	26,88	650,00				verified_browser_petrovich	17 472,00
1 787	ТКП	Дренажная помпа кондиционера с датчиком и крепежом	шт.	2,1	18 500,00				external_supplier_estimate	38 850,00
1 788	ТКП	Алмазное бурение и гильзование проходок кондиционирования	узел	2,1	6 500,00				external_supplier_estimate	13 650,00
1 789	ТКП	Пусконаладка, вакуумирование, дозаправка и расходники кондиционирования	компл.	2,1	9 500,00				external_supplier_estimate	19 950,00
1 790	ТКП	Питание кондиционеров: автомат, кабель, коробка, маркировка	компл.	2,1	8 500,00				replacement_market_estimate	17 850,00
1 791	PETR-143208 / арт. 147983	Кронштейны, виброопоры, крепеж и расходники кондиционирования	компл.	2,2	6 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	14 300,00
Раздел. Электрика										
1 792	4.8-159-1	Скрытая прокладка кабельных линий	м.п.	200	25,57			5 114,03	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	81 600,00
		ЗП						1 442,83		14 688,00
		ЭМ						160,31		1 632,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 977

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ						17,75		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								18 604,80
		СП от ЗП								10 934,40
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	200						
		Всего по позиции						5 114,03		81 600,00
1 793	6.69-5-3	Подрозетники, распайки, штробы и заделка	точка	17	63,93			1 086,73	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	17 340,00
		ЗП						306,60		3 121,20
		ЭМ						34,07		346,80
		в т.ч. ЗПМ						3,77		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								3 953,52
		СП от ЗП								2 323,56
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	17						
		Всего по позиции						1 086,73		17 340,00
1 794	4.8-243-8	Монтаж розеток и выключателей	точка	17	37,60			639,25	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	10 200,00
		ЗП						180,35		1 836,00
		ЭМ						20,04		204,00
		в т.ч. ЗПМ						2,22		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 325,60
		СП от ЗП								1 366,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	17						
		Всего по позиции						639,25		10 200,00
1 795	4.8-246-1	Монтаж светильников и проверка освещения	шт.	4	90,25			360,99	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	5 760,00
		ЗП						101,85		1 036,80
		ЭМ						11,32		115,20
		в т.ч. ЗПМ						1,25		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 313,28
		СП от ЗП								771,84
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	4						

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по позиции						360,99		5 760,00
1 796	ТКП	Кабель премиальный ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х2,5 для VIP зон	м.п.	184,8	220,00				replacement_market_estimate	40 656,00
1 797	PETR-997026 / арт. 1157b30FG00070A Ак	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5	м.п.	35,2	85,00				verified_browser_petrovich	2 992,00
1 798	PETR-660833 / арт. 51020	Гофра, клипсы, кабельные стяжки, клеммы, расходники электромонтажа	м.п.	220	95,00				verified_browser_petrovich	20 900,00
1 799	PETR-128017 / арт. IMT351201	Подрозетники, распределительные коробки, монтажные стаканы	шт.	18,7	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	5 236,00
1 800	PETR-128022 / арт. IMT351611	Распределительные коробки, клеммники WAGO, DIN-рейки и маркировка линий	компл.	5,5	850,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 675,00
1 801	ТКП	Розетка премиальная Legrand/Schneider дизайнерская серия	шт.	15,4	1 800,00				replacement_market_estimate	27 720,00
1 802	ТКП	Выключатель премиальный Legrand/Schneider дизайнерская серия	шт.	3,3	1 500,00				replacement_market_estimate	4 950,00
1 803	ТКП	Рамки, клавиши и лицевые панели премиальной дизайнерской серии	компл.	18,7	1 200,00				replacement_market_estimate	22 440,00
1 804	ТКП	Светильник дизайнерский/премиальный LED с высоким CRI	шт.	4,2	6 500,00				replacement_market_estimate	27 300,00
1 805	PETR-106926 / арт. 45015	Подключение оборудования: кабельные выводы, вилки, розетки силовые, наконечники	точка	3,15	1 450,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 567,50
1 806	PETR-660888 / арт. mb54-3-2-bas	Питающие и магистральные кабели до щитов и нагрузок	м.п.	41,23	220,00				verified_browser_petrovich	9 070,60
1 807	PETR-141625 / арт. 35024	Лоток кабельный с крышкой	м.п.	15,77	950,00				verified_browser_petrovich	14 981,50
1 808	PETR-1152906 / арт. BSF4101HD7	Подвесы, кронштейны, заземление и крепеж кабельных лотков	м.п.	15,77	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 415,60
1 809	PETR-997001 / арт. 221/P12WJJ1U0K00	Заземление и уравнивание потенциалов: провод, шины, наконечники, маркировка	м.п.	5,26	240,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 262,40
1 810	PETR-669259 / арт. 419401	Распределительные щиты, автоматика, УЗО/дифавтоматы, клеммы и маркировка	компл.	0,0815	556 890,00				replacement_verified_browser_petrovich	45 409,92
1 811	ТКП	ИБП/стабилизация, резервное питание слаботочных и инженерных систем	компл.	0,0815	152 412,00				external_supplier_estimate	12 427,98
Раздел. Пожарная сигнализация										
1 812	4.10-81-1	Монтаж пожарных извещателей, ручных извещателей и оповещателей	точка	2	90,25			180,50	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 880,00
		ЗП						50,92		518,40
		ЭМ						5,66		57,60
		в т.ч. ЗПМ						0,63		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								656,64
		СП от ЗП								385,92
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						180,50		2 880,00
1 813	4.10-11-1	Подключение, маркировка и проверка шлейфов пожарной сигнализации	м.п.	10	9,78			97,77	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 560,00
		ЗП						27,58		280,80
		ЭМ						3,06		31,20
		в т.ч. ЗПМ						0,34		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								355,68
		СП от ЗП								209,04
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						97,77		1 560,00
1 814	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПС Энг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 815	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
1 816	PETR-1005516 / арт. GE41218-11	Извещатель пожарный ручной с коробкой и крепежом	шт.	1,05	1 800,00				verified_browser_petrovich	1 890,00
1 817	PETR-1168009 / арт. 28528.1	Оповещатель звуковой/светозвуковой пожарный	шт.	1,05	2 400,00				verified_browser_petrovich	2 520,00
1 818	PETR-1085113 / арт. 5113. ШБ-000121636	Клеммы, коробки, изоляторы КЗ, маркировка и крепеж пожарной сигнализации	м.п.	11	95,00				verified_browser_petrovich	1 045,00
1 819	PETR-614369 / арт. 34-0496	ППКП, блоки питания, АКБ, модули, шкаф и общесистемная комплектация ПС	компл.	0,0815	381 030,00				verified_browser_petrovich	31 069,95
Раздел. Пожарная безопасность										
1 820	4.8-245-1	Монтаж аварийного освещения и эвакуационных указателей	шт.	1	97,77			97,77	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 560,00
		ЗП						27,58		280,80
		ЭМ						3,06		31,20
		в т.ч. ЗПМ						0,34		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								355,68
		СП от ЗП								209,04
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						97,77		1 560,00
1 821	PETR-1164986 / арт. ys201-30-mpr-5k-li1h	Светильник аварийного освещения с аккумулятором	шт.	1,05	3 500,00				verified_browser_petrovich	3 675,00
1 822	PETR-1024222 / арт. ОП-4 пбсе пл	Огнетушители, кронштейны, знаки, планы эвакуации и пиктограммы	компл.	0,0815	128 964,00				replacement_verified_browser_petrovich	10 515,98
Раздел. ОПС и СКС										
1 823	4.10-15-1	Скрытая прокладка кабелей ОПС/СКС	м.п.	58	13,54			785,15	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	12 528,00
		ЗП						221,52		2 255,04
		ЭМ						24,61		250,56
		в т.ч. ЗПМ						2,72		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 856,38
		СП от ЗП								1 678,75
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	58						
		Всего по позиции						785,15		12 528,00
1 824	4.10-78-1	Монтаж извещателей/точек СКС	точка	5	90,25			451,24	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 200,00
		ЗП						127,31		1 296,00
		ЭМ						14,15		144,00
		в т.ч. ЗПМ						1,57		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 641,60
		СП от ЗП								964,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	5						

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по позиции						451,24		7 200,00
1 825	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
1 826	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
1 827	PETR-1212451 / арт. 80515	СОУЭ: оповещатели, табло Выход, ручные извещатели, БП/АКБ	шт.	1,05	3 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 360,00
1 828	PETR-907825 / арт. ЦБ-00002052	Кабель UTP/FTP cat.6 для СКС	м.п.	165	45,00				verified_browser_petrovich	7 425,00
1 829	PETR-1146195 / арт. RNK6F90TL	СКС порт: keystone, faceplate, патч-панель, патч-корды, маркировка	порт	5,25	1 800,00				replacement_verified_browser_petrovich	9 450,00
1 830	ТКП	Охранная сигнализация: датчики, магнитоконтакты, тревожные кнопки	шт.	2,1	1 700,00				external_supplier_estimate	3 570,00
1 831	PETR-133802 / арт. ВВГнг(А)- FRLS	Кабель охранной сигнализации	м.п.	44	65,00				verified_browser_petrovich	2 860,00
1 832	PETR-1146195 / арт. RNK6F90TL	Коробки, коннекторы, патч-модули и крепеж для ОПС/СКС	м.п.	220	70,00				replacement_verified_browser_petrovich	15 400,00
1 833	PETR-614367 / арт. 34-0494	Активное оборудование ОПС/СКС, шкаф/кросс, блоки питания, коммутация	компл.	0,0815	527 580,00				verified_browser_petrovich	43 019,93
Раздел. Слаботочные системы										
1 834	4.10-78-1	Монтаж точек Wi-Fi, видеонаблюдения и коммутация	точка	2	195,53			391,07	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	6 240,00
		ЗП						110,33		1 123,20
		ЭМ						12,26		124,80
		в т.ч. ЗПМ						1,36		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 422,72
		СП от ЗП								836,16
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						391,07		6 240,00
1 835	4.11-23-1	Монтаж СКУД двери/зоны, считывателей, замков и кнопок выхода	компл.	1	714,46			714,46	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	11 400,00
		ЗП						201,57		2 052,00
		ЭМ						22,40		228,00
		в т.ч. ЗПМ						2,48		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 599,20
		СП от ЗП								1 527,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						714,46		11 400,00
1 836	ТКП	Wi-Fi точка доступа, PoE-питание и монтажный комплект	шт.	1,05	16 500,00				external_supplier_estimate	17 325,00
1 837	ТКП	IP-камера видеонаблюдения с монтажной коробкой и крепежом	шт.	1,05	18 500,00				external_supplier_estimate	19 425,00
1 838	ТКП	СКУД внутренней двери: электрозамок, считыватель, кнопка, БП и кабель	компл.	1,05	48 000,00				external_supplier_estimate	50 400,00
1 839	ТКП	Слаботочный шкаф/стойка, патч-панели, органайзеры и коммутация	компл.	0,09	85 000,00				external_supplier_estimate	7 650,00
1 840	ТКП	PoE-коммутаторы, маршрутизатор, контроллер Wi-Fi и ИБП сети	компл.	0,12	95 000,00				external_supplier_estimate	11 400,00
1 841	ТКП	NVR/видеорегистратор, HDD, мониторинг и коммутация CCTV	компл.	0,05	78 000,00				external_supplier_estimate	3 900,00
1 842	ТКП	СКУД на входные группы: контроллеры, считыватели, замки, кнопки, БП	компл.	0,0815	222 756,00				external_supplier_estimate	18 163,97
Раздел. Инженерные трассы										

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 843	PETR-141622 / арт. 35023	Лотки, магистральная гофра, гильзы, противопожарная заделка и крепеж трасс	компл.	0,0815	410 340,00				verified_browser_petrovich	33 459,94
Раздел. Расходники										
1 844	PETR-631805 / арт. РК 00670	Саморезы, дюбели, анкеры, подвесы, соединители	компл.	1,1	2 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 750,00
1 845	PETR-687523 / арт. 117383	Пена монтажная, клей-пена, герметики общестроительные	шт.	1,1	600,00				replacement_verified_browser_petrovich	660,00
Раздел. Финиш										
1 846	6.69-31-1	Финальная уборка и передача помещения	м2	47,8	9,51			454,37	Инд. СМР 10.18; НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	6 883,20
		ЗП						121,71		1 238,98
		ЭМ						13,52		137,66
		в т.ч. ЗПМ						1,50		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 376,64
		СП от ЗП								881,05
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	47,8						
		Всего по позиции						454,37		6 883,20
1 847	ТКП	Таблички помещений, навигация, пиктограммы и крепеж	компл.	1	950,00				external_supplier_estimate	950,00
1 848	PETR-1028701 / арт. 80167	Финишная уборка: химия, салфетки, пленка снятия, пылесборники, ветошь	м2	47,8	95,00				verified_browser_petrovich	4 541,00
Раздел. Исполнительная документация										
1 849	PETR-1063134 / арт. mf-136-f	Бирки, кабельные маркеры, схемы, протоколы и материалы исполнительной документации	компл.	0,05	4 500,00				verified_browser_petrovich	225,00
Раздел. Логистика										
1 850	ТКП	Доставка, разгрузка, подъем и внутриплощадочное перемещение материалов	компл.	0,0815	5 193 804,05				service_estimate	423 513,17
Раздел. Резерв комплектации										
1 851	ТКП	Резерв на мелкие материалы и позиции без проекта	компл.	0,0815	10 387 608,11				replacement_market_estimate	847 026,34
Итого по помещению 3-11 Кабинет								931 866,00	Материалы/оборудование	5 712 866,99

Помещение/кабинет 3-12 Комната отдыха: Комната отдыха; БТИ № 12; площадь 17.10 м2; работы 356,310.60; материалы 1,985,001.25; итого 2,341,311.85 руб.

Раздел. Подготовка										
1 852	КАЛЬК-ZSMETA-01-001	Обмер, дефектовка, маркировка границ ремонта	м2	17,1	9,59			164,00	Инд. СМР 10.18; НР 91%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.45	2 462,40
		ЗП						43,54		443,23
		ЭМ						4,84		49,25
		в т.ч. ЗПМ						0,54		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								448,16
		СП от ЗП								344,74
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	17,1						
		Всего по позиции						164,00		2 462,40
1 853	6.69-43-1	Укрытие и защита существующих конструкций и оборудования	м2	17,1	13,59			232,33	Инд. СМР 10.18; НР 91%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.45	3 488,40
		ЗП						61,68		627,91

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗМ						6,85		69,77
		в т.ч. ЗПМ						0,76		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								634,89
		СП от ЗП								488,38
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	17,1						
		Всего по позиции						232,33		3 488,40
1 854	PETR-630824 / арт. 094125	Пленка укрывная защитная	м2	18,81	25,00				verified_browser_petrovich	470,25
1 855	PETR-787634 / арт. 489530	Лента малярная/скотч строительный	шт.	1,1	180,00				verified_browser_petrovich	198,00
1 856	PETR-617522 / арт. 9631964	Временное электроснабжение зоны ремонта: щиток, кабель, автоматы, удлинители	компл.	0,14	6 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	910,00
1 857	PETR-987814 / арт. 50044396	Временное освещение и переносные светильники для производства работ	компл.	0,25	3 200,00				verified_browser_petrovich	800,00
1 858	PETR-102144	Жесткая защита полов и маршрутов: оргалит/ДВП/гофрокартон	м2	5,9	260,00				verified_browser_petrovich	1 534,00
1 859	PETR-641043	Пылезащитные завесы, временные двери, укрытие проемов	компл.	0,12	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	420,00
Раздел. Демонтаж										
1 860	6.57-2-7	Демонтаж напольных покрытий	м2	17,1	20,65			353,15	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	4 924,80
		ЗП						87,08		886,46
		ЗМ						9,68		98,50
		в т.ч. ЗПМ						1,07		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								787,97
		СП от ЗП								541,73
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	17,1						
		Всего по позиции						353,15		4 924,80
1 861	6.54-1-6	Демонтаж отделки потолка	м2	17,1	18,93			323,72	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	4 514,40
		ЗП						79,82		812,59
		ЗМ						8,87		90,29
		в т.ч. ЗПМ						0,98		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								722,30
		СП от ЗП								496,58
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	17,1						
		Всего по позиции						323,72		4 514,40
1 862	6.62-31-1	Расчистка и демонтаж отделки стен	м2	42,75	16,35			698,95	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	9 747,00
		ЗП						172,34		1 754,46
		ЗМ						19,15		194,94

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ						2,12		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 559,52
		СП от ЗП								1 072,17
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	42,75						
		Всего по позиции						698,95		9 747,00
1 863	6.61-1-1	Демонтаж существующих электроустановочных и слаботочных изделий	точка	12	13,77			165,22	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	2 304,00
		ЗП						40,74		414,72
		ЭМ						4,53		46,08
		в т.ч. ЗПМ						0,50		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								368,64
		СП от ЗП								253,44
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	12						
		Всего по позиции						165,22		2 304,00
1 864	6.56-38-3	Демонтаж дверных блоков, шкафных фасадов и элементов проемов	компл.	1	111,87			111,87	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 560,00
		ЗП						27,58		280,80
		ЭМ						3,06		31,20
		в т.ч. ЗПМ						0,34		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								249,60
		СП от ЗП								171,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						111,87		1 560,00
1 865	6.56-3-2	Демонтаж старых откосов, подоконников и оконной фурнитуры	компл.	1	103,26			103,26	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 440,00
		ЗП						25,46		259,20
		ЭМ						2,83		28,80
		в т.ч. ЗПМ						0,31		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								230,40
		СП от ЗП								158,40
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по позиции						103,26		1 440,00
1 866	6.65-12-1	Демонтаж/снятие радиаторов, арматуры и старых подводок	компл.	1	146,29			146,29	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	2 040,00
		ЗП						36,07		367,20
		ЭМ						4,01		40,80
		в т.ч. ЗПМ						0,44		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								326,40
		СП от ЗП								224,40
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						146,29		2 040,00
1 867	6.69-19-1	Сбор, вынос и погрузка строительного мусора	м2	17,1	18,07			309,01	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	4 309,20
		ЗП						76,19		775,66
		ЭМ						8,47		86,18
		в т.ч. ЗПМ						0,94		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								689,47
		СП от ЗП								474,01
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	17,1						
		Всего по позиции						309,01		4 309,20
1 868	PETR-815750 / арт. 815750	Расходники инструмента: диски, буры, сверла, лезвия, насадки, коронки	м2	32,06	85,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 725,10
1 869	PETR-104801 / арт. M031	Мешки строительные для мусора	упак.	1,1	350,00				verified_browser_petrovich	385,00
1 870	PETR-666098 / арт. 0208	Биг-бэги/мягкие контейнеры для внутреннего сбора мусора	шт.	3,3	850,00				verified_browser_petrovich	2 805,00
1 871	PETR-953115	Контейнер 8 м3 с вывозом и утилизацией строительного мусора	шт.	0,28	22 000,00				verified_browser_petrovich	6 160,00
Раздел. Скрытые работы										
1 872	КАЛЬК-ZSMETA-15-001	Проверка оснований после демонтажа	м2	17,1	7,74			132,43	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 846,80
		ЗП						32,65		332,42
		ЭМ						3,63		36,94
		в т.ч. ЗПМ						0,40		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								295,49
		СП от ЗП								203,15
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	17,1						
		Всего по позиции						132,43		1 846,80
1 873	6.69-42-1	Герметизация инженерных проходок	компл.	1	135,87			135,87	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	2 040,00
		ЗП						36,07		367,20

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ						4,01		40,80
		в т.ч. ЗПМ						0,44		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								371,28
		СП от ЗП								285,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						135,87		2 040,00
1 874	PETR-167833 / арт. 5814.04	Ремонтная смесь/гипс/алебастр для заделки штроб и выбоин	меш.	2,2	650,00				verified_browser_petrovich	1 430,00
1 875	ТКП	Противопожарная заделка проходок: гильзы, пена, мастика, манжеты	узел	2,2	3 200,00				external_supplier_estimate	7 040,00
Раздел. Полы										
1 876	3.15-165-1	Обеспыливание, грунтование и ремонт основания пола	м2	17,1	10,76			183,99	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	2 872,80
		ЗП						50,80		517,10
		ЭМ						5,64		57,46
		в т.ч. ЗПМ						0,62		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								597,54
		СП от ЗП								402,19
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	17,1						
		Всего по позиции						183,99		2 872,80
1 877	3.11-10-1	Выравнивание основания пола	м2	17,1	59,95			1 025,11	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	16 005,60
		ЗП						283,01		2 881,01
		ЭМ						31,45		320,11
		в т.ч. ЗПМ						3,48		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								3 329,16
		СП от ЗП								2 240,78
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	17,1						
		Всего по позиции						1 025,11		16 005,60
1 878	3.11-26-2	Финишное покрытие пола	м2	17,1	65,33			1 117,11	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	17 442,00
		ЗП						308,40		3 139,56
		ЭМ						34,27		348,84
		в т.ч. ЗПМ						3,79		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ЗП								3 627,94
		СП от ЗП								2 441,88
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	17,1						
		Всего по позиции						1 117,11		17 442,00
1 879	ТКП	Грунт премиальный глубокого проникновения Ceresit/Клаут	л	2,26	260,00				replacement_market_estimate	587,60
1 880	PETR-148490 / арт. 1012526	Ровнитель Weber.vetonit 3000	меш.	7,7	1 356,00				verified_browser_petrovich	10 441,20
1 881	ТКП	Инженерная доска/кварцвинил премиум-класса для VIP помещении	м2	18,81	6 200,00				replacement_market_estimate	116 622,00
1 882	ТКП	Премиальная подложка/клей/подготовка под инженерную доску и кварцвинил	м2	18,81	1 200,00				replacement_market_estimate	22 572,00
1 883	ТКП	Плинтус скрытого монтажа/шпонированный с комплектующими VIP	м.п.	18,19	2 400,00				replacement_market_estimate	43 656,00
Раздел. Стены										
1 884	3.15-165-1	Грунтование стен	м2	42,75	7,92			338,64	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	5 130,00
		ЗП						90,71		923,40
		ЭМ						10,08		102,60
		в т.ч. ЗПМ						1,12		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 026,00
		СП от ЗП								656,64
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	42,75						
		Всего по позиции						338,64		5 130,00
1 885	6.61-1-3	Локальное штукатурное выравнивание стен и откосов	м2	14,96	71,29			1 066,54	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	16 156,80
		ЗП						285,68		2 908,22
		ЭМ						31,74		323,14
		в т.ч. ЗПМ						3,51		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								3 231,36
		СП от ЗП								2 068,07
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	14,96						
		Всего по позиции						1 066,54		16 156,80
1 886	3.15-103-1	Финишная шпаклевка стен	м2	42,75	42,78			1 828,66	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	27 702,00
		ЗП						489,82		4 986,36
		ЭМ						54,42		554,04
		в т.ч. ЗПМ						6,02		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								5 540,40
		СП от ЗП								3 545,86

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	42,75						
		Всего по позиции						1 828,66		27 402,00
1 887	3.15-96-3	Окраска стен в два слоя	м2	42,75	41,19			1 760,93	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	26 676,00
		ЗП						471,68		4 801,68
		ЭМ						52,41		533,52
		в т.ч. ЗПМ						5,80		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								5 335,20
		СП от ЗП								3 414,53
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	42,75						
		Всего по позиции						1 760,93		26 676,00
1 888	ТКП	Грунт премиальный глубокого проникновения Ceresit/Knauf	л	5,64	260,00				replacement_market_estimate	1 466,40
1 889	ТКП	Штукатурка гипсовая Knauf Ротбанд/МП 75 премиум-класс	меш.	4,4	780,00				replacement_market_estimate	3 432,00
1 890	PETR-141512 / арт. 14147269883-350647	Маяки штукатурные	м.п.	8,23	75,00				verified_browser_petrovich	617,25
1 891	PETR-631138 / арт. 240219	Уголок штукатурный/перфорированный	м.п.	9,41	95,00				verified_browser_petrovich	893,95
1 892	PETR-133351	Армирующая сетка по трещинам и примыканиям	м2	7,05	130,00				verified_browser_petrovich	916,50
1 893	ТКП	Шпатлевка финишная премиальная Danogips/Sheetrock 17 л	ведро	3,3	4 200,00				replacement_market_estimate	13 860,00
1 894	ТКП	Краска моющаяся премиальная Little Greene/Farrow & Ball/Dulux Diamond 9 л	шт.	1,1	28 000,00				replacement_market_estimate	30 800,00
1 895	ТКП	Стеклохолст премиальный, клей и армирующие материалы под окраску VIP	м2	47,03	360,00				replacement_market_estimate	16 930,80
1 896	PETR-131619 / арт. W5110-314425	Шлифсетки, абразивы, валики, кисти, кюветы, малярные расходники	м2	59,85	45,00				verified_browser_petrovich	2 693,25
Раздел. Потолки										
1 897	3.15-165-1	Грунтование и подготовка потолочного основания	м2	17,1	7,92			135,46	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	2 052,00
		ЗП						36,28		369,36
		ЭМ						4,03		41,04
		в т.ч. ЗПМ						0,45		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								410,40
		СП от ЗП								262,66
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	17,1						
		Всего по позиции						135,46		2 052,00
1 898	3.15-71-1	Устройство/ремонт потолка с каркасом и закладными	м2	17,1	138,62			2 370,48	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	35 910,00
		ЗП						634,95		6 463,80
		ЭМ						70,55		718,20
		в т.ч. ЗПМ						7,81		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ЗП								7 182,00
		СП от ЗП								4 596,48
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	17,1						
		Всего по позиции						2 370,48		35 910,00
1 899	ТКП	Грунт премиальный глубокого проникновения Ceresit/Knauf	л	2,26	260,00				replacement_market_estimate	587,60
1 900	ТКП	Гипсокартон Knauf Сапфир/акустический усиленный 2500х1200х12,5 мм	лист	6,6	1 450,00				replacement_market_estimate	9 570,00
1 901	ТКП	Профиль потолочный Knauf усиленный 60х27 мм 4 м	шт.	11	650,00				replacement_market_estimate	7 150,00
1 902	ТКП	Профиль направляющий Knauf усиленный 27х28 мм 3 м	шт.	6,6	320,00				replacement_market_estimate	2 112,00
1 903	ТКП	Подвесы, соединители, виброподвесы, саморезы, лента и шпаклевка швов VIP	м2	18,81	1 350,00				replacement_market_estimate	25 393,50
1 904	ТКП	Материалы премиальной финишной подготовки и окраски потолков VIP	м2	18,81	780,00				replacement_market_estimate	14 671,80
1 905	ТКП	Ревизионный люк скрытого монтажа премиальный	шт.	1,05	8 500,00				replacement_market_estimate	8 925,00
Раздел. Проемы										
1 906	6.56-24-1	Монтаж/ремонт дверного блока, откосов и фурнитуры	шт.	1	519,49			519,49	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	7 800,00
		ЗП						137,92		1 404,00
		ЭМ						15,32		156,00
		в т.ч. ЗПМ						1,70		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 419,60
		СП от ЗП								1 092,00
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						519,49		7 800,00
1 907	ТКП	Дверь межкомнатная премиальная шпонированная/эмаль с полотном и коробом	шт.	1,05	42 000,00				replacement_market_estimate	44 100,00
1 908	ТКП	Коробка, скрытые петли, доборы, наличники и замки премиум VIP	компл.	1,05	26 000,00				replacement_market_estimate	27 300,00
1 909	ТКП	Порожки и переходные профили скрытого/латунного исполнения VIP	шт.	1,05	3 800,00				replacement_market_estimate	3 990,00
1 910	ТКП	Доводчик премиальный, ограничители, уплотнители и стопоры VIP	компл.	1,05	9 500,00				replacement_market_estimate	9 975,00
1 911	ТКП	Фурнитура дверная премиум: магнитные замки, скрытые петли, цилиндры	компл.	1,05	22 000,00				replacement_market_estimate	23 100,00
1 912	ТКП	Материалы усиления и ремонта проемов VIP: профиль, смесь, анкера, сетка	компл.	1,1	6 500,00				replacement_market_estimate	7 150,00
1 913	PETR-1060656 / арт. 1060656	Противопожарные и технические двери на границах блоков с фурнитурой	компл.	0,0292	260 000,00				verified_browser_petrovich	7 584,46
Раздел. Окна и откосы										
1 914	6.56-7-1	Ремонт оконных откосов, подоконников и герметизация примыканий	компл.	1	411,91			411,91	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	6 240,00
		ЗП						110,33		1 123,20
		ЭМ						12,26		124,80
		в т.ч. ЗПМ						1,36		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 248,00
		СП от ЗП								798,72
		НР и СП от ЗПМ								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						411,91		6 240,00
1 915	ТКП	Материалы премиального ремонта оконных откосов и примыкании	компл.	1,1	9 500,00				replacement_market_estimate	10 450,00
1 916	ТКП	Подоконник премиальный камень/композит и торцевые элементы	м.п.	1,76	8 500,00				replacement_market_estimate	14 960,00
1 917	ТКП	Оконная фурнитура премиальная, ручки, уплотнения и герметизация	компл.	1,05	6 500,00				replacement_market_estimate	6 825,00
1 918	ТКП	Замена/ремонт стеклопакетов, отливов, уплотнении и сложной оконной фурнитуры	компл.	1,05	18 500,00				replacement_market_estimate	19 425,00
1 919	PETR-1075012 / арт. BOK638370P	Акриловый герметик, примыкания, трещины и швы под окраску	шт.	2,2	290,00				verified_browser_petrovich	638,00
1 920	ТКП	Жалюзи/рулонные шторы премиальные blackout/дизайнерская ткань	м2	2,52	9 500,00				replacement_market_estimate	23 940,00
1 921	ТКП	Карнизы/потолочные шины премиальные скрытого монтажа	м.п.	1,89	3 800,00				replacement_market_estimate	7 182,00
Раздел. Отопление										
1 922	3.18-6-1	Ревизия/замена отопительных приборов, арматуры и подключений	компл.	1	670,49			670,49	Инд. СМР 10.18; НР 110%; СП 74%; ТСН-2001.8 табл.1 п.41	10 800,00
		ЗП						190,96		1 944,00
		ЭМ						21,22		216,00
		в т.ч. ЗПМ						2,35		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 376,00
		СП от ЗП								1 598,40
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						670,49		10 800,00
1 923	3.16-29-1	Промывка, балансировка, опрессовка и настроика отопления	компл.	1	312,90			312,90	Инд. СМР 10.18; НР 110%; СП 74%; ТСН-2001.8 табл.1 п.41	5 040,00
		ЗП						89,12		907,20
		ЭМ						9,90		100,80
		в т.ч. ЗПМ						1,10		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 108,80
		СП от ЗП								745,92
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						312,90		5 040,00
1 924	ТКП	Дизайнерский радиатор/экран радиатора премиум с комплектом подключения	шт.	1,05	68 000,00				replacement_market_estimate	71 400,00
1 925	PETR-614795 / арт. VT.047.N.04	Термостатические клапаны, запорная арматура и воздухоотводчики отопления	компл.	1,1	4 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 620,00
1 926	PETR-148982 / арт. VTp.700.AL.25.32.02	Трубы отопления, фитинги, изоляция и крепеж	м.п.	4,6	650,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 990,00
1 927	PETR-616826 / арт. R.Ad.SA01/9939	Кронштейны, крепеж и расходники для отопительных приборов	компл.	1,1	1 800,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 980,00
1 928	ТКП	Балансировочная арматура, промывка, опрессовка и теплоизоляция отопления	компл.	1,1	8 500,00				replacement_market_estimate	9 350,00
Раздел. Вентиляция										
1 929	6.65-25-1	Ревизия вентканалов, решеток и проходок	компл.	1	186,25			186,25	Инд. СМР 10.18; НР 110%; СП 74%; ТСН-2001.8 табл.1 п.41	3 000,00
		ЗП						53,05		540,00
		ЭМ						5,89		60,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 990

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ						0,65		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								660,00
		СП от ЗП								444,00
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						186,25		3 000,00
1 930	3.20-53-1	Монтаж приточной вентиляции/бризеров, шумоглушения и автоматики	компл.	1	931,24			931,24	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	15 000,00
		ЗП						265,23		2 700,00
		ЭМ						29,47		300,00
		в т.ч. ЗПМ						3,26		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								3 300,00
		СП от ЗП								2 220,00
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						931,24		15 000,00
1 931	5.3-2-1	Пусконаладка и балансировка вентиляции помещения	компл.	1	435,21			435,21	Инд. СМР 10.18: НР 75%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.31	6 240,00
		ЗП						110,33		1 123,20
		ЭМ						12,26		124,80
		в т.ч. ЗПМ						1,36		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								936,00
		СП от ЗП								873,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						435,21		6 240,00
1 932	PETR-106867 / арт. 301	Вентиляционные решетки/диффузоры для помещений	шт.	1,05	2 200,00				verified_browser_petrovich	2 310,00
1 933	PETR-101626 / арт. AE102	Воздуховоды, фасонные части, клапаны и гибкие вставки	м.п.	10,53	1 400,00				verified_browser_petrovich	14 742,00
1 934	PETR-101626 / арт. AE102	Крепеж, подвесы, изоляция и герметики вентиляционных трасс	м.п.	10,53	420,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 422,60
1 935	ТКП	Противопожарные/обратные клапаны, дроссели и переходы вентиляции	шт.	1,05	4 200,00				external_supplier_estimate	4 410,00
1 936	ТКП	Приточная установка/бризер премиум с фильтрами HEPA/уголь и монтажом	шт.	1,03	145 000,00				external_supplier_estimate	149 350,00
1 937	ТКП	Автоматика вентиляции: регуляторы, датчики, питание, кабель	компл.	1,05	18 000,00				external_supplier_estimate	18 900,00
1 938	ТКП	Шумоглушители, гибкие вставки, теплоизоляция и ревизионные люки вентиляции	компл.	1,05	9 500,00				external_supplier_estimate	9 975,00
1 939	ТКП	Центральная комплектация вентиляции: автоматика, клапаны, шумоглушители, ревизии	компл.	0,0292	445 512,00				external_supplier_estimate	12 996,03
Раздел. Кондиционирование										
1 940	3.20-38-1	Устройство трасс и подключение блоков кондиционирования	компл.	1	1 638,98			1 638,98	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	26 400,00
		ЗП						466,80		4 752,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 991

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ						51,87		528,00
		в т.ч. ЗПМ						5,74		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								5 808,00
		СП от ЗП								3 907,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						1 638,98		26 400,00
1 941	3.20-38-1	Монтаж наружных блоков, проходок, дренажа и автоматики кондиционирования	компл.	1	1 229,23			1 229,23	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%; ТСН-2001.8 табл.1 п.41	19 800,00
		ЗП						350,10		3 564,00
		ЭМ						38,90		396,00
		в т.ч. ЗПМ						4,31		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								4 356,00
		СП от ЗП								2 930,40
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						1 229,23		19 800,00
1 942	5.3-28-1	Пусконаладка, вакуумирование и проверка кондиционирования	компл.	1	627,10			627,10	Инд. СМР 10.18: НР 75%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.31	9 000,00
		ЗП						159,14		1 620,00
		ЭМ						17,68		180,00
		в т.ч. ЗПМ						1,96		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 350,00
		СП от ЗП								1 260,00
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						627,10		9 000,00
1 943	ТКП	Кондиционер премиальный инверторный/полупромышленный внутренний блок VIP	шт.	1,03	175 000,00				replacement_market_estimate	180 250,00
1 944	ТКП	Наружный блок кондиционирования/мультисплит премиум с крепежом	шт.	1,03	185 000,00				external_supplier_estimate	190 550,00
1 945	ТКП	Медная трасса кондиционирования, фреоновые трубы и теплоизоляция	м.п.	13,44	1 850,00				external_supplier_estimate	24 864,00
1 946	PETR-103458 / арт. 881780/38220	Дренаж кондиционирования: труба, фитинги, помпа/обратный клапан	м.п.	13,44	650,00				verified_browser_petrovich	8 736,00
1 947	ТКП	Дренажная помпа кондиционера с датчиком и крепежом	шт.	1,05	18 500,00				external_supplier_estimate	19 425,00
1 948	ТКП	Алмазное бурение и гильзование проходок кондиционирования	узел	1,05	6 500,00				external_supplier_estimate	6 825,00
1 949	ТКП	Пусконаладка, вакуумирование, дозаправка и расходники кондиционирования	компл.	1,05	9 500,00				external_supplier_estimate	9 975,00
1 950	ТКП	Питание кондиционеров: автомат, кабель, коробка, маркировка	компл.	1,05	8 500,00				replacement_market_estimate	8 925,00
1 951	PETR-143208 / арт. 147983	Кронштейны, виброопоры, крепеж и расходники кондиционирования	компл.	1,1	6 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	7 150,00
Раздел. Электрика										

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 952	4.8-159-1	Скрытая прокладка кабельных линий	м.п.	64	25,57			1 636,49	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	26 112,00
		ЗП						461,71		4 700,16
		ЭМ						51,30		522,24
		в т.ч. ЗПМ						5,68		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								5 953,54
		СП от ЗП								3 499,01
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	64						
		Всего по позиции						1 636,49		26 112,00
1 953	6.69-5-3	Подрозетники, распаики, штробы и заделка	точка	6	63,93			383,55	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	6 120,00
		ЗП						108,21		1 101,60
		ЭМ						12,02		122,40
		в т.ч. ЗПМ						1,33		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 395,36
		СП от ЗП								820,08
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	6						
		Всего по позиции						383,55		6 120,00
1 954	4.8-243-8	Монтаж розеток и выключателей	точка	6	37,60			225,62	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	3 600,00
		ЗП						63,65		648,00
		ЭМ						7,07		72,00
		в т.ч. ЗПМ						0,78		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								820,80
		СП от ЗП								482,40
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	6						
		Всего по позиции						225,62		3 600,00
1 955	4.8-246-1	Монтаж светильников и проверка освещения	шт.	2	90,25			180,50	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 880,00
		ЗП						50,92		518,40
		ЭМ						5,66		57,60
		в т.ч. ЗПМ						0,63		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								656,64

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ЗП								385,92
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						180,50		2 880,00
1 956	ТКП	Кабель премиальный ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х2,5 для VIP зон	м.п.	52,8	220,00				replacement_market_estimate	11 616,00
1 957	PETR-997026 / арт. 1157b30FG00070A Ак	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5	м.п.	17,6	85,00				verified_browser_petrovich	1 496,00
1 958	PETR-660833 / арт. 51020	Гофра, клипсы, кабельные стяжки, клеммы, расходники электромонтажа	м.п.	70,4	95,00				verified_browser_petrovich	6 688,00
1 959	PETR-128017 / арт. IMT351201	Подрозетники, распределительные коробки, монтажные стаканы	шт.	6,6	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 848,00
1 960	PETR-128022 / арт. IMT351611	Распределительные коробки, клеммники WAGO, DIN-рейки и маркировка линий	компл.	2,2	850,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 870,00
1 961	ТКП	Розетка премиальная Legrand/Schneider дизайнерская серия	шт.	4,4	1 800,00				replacement_market_estimate	7 920,00
1 962	ТКП	Выключатель премиальный Legrand/Schneider дизайнерская серия	шт.	2,2	1 500,00				replacement_market_estimate	3 300,00
1 963	ТКП	Рамки, клавиши и лицевые панели премиальной дизайнерской серии	компл.	6,6	1 200,00				replacement_market_estimate	7 920,00
1 964	ТКП	Светильник дизайнерский/премиальный LED с высоким CRI	шт.	2,1	6 500,00				replacement_market_estimate	13 650,00
1 965	PETR-106926 / арт. 45015	Подключение оборудования: кабельные выводы, вилки, розетки силовые, наконечники	точка	1,05	1 450,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 522,50
1 966	PETR-660888 / арт. mb54-3-7-bas	Питающие и магистральные кабели до щитов и нагрузок	м.п.	14,75	220,00				verified_browser_petrovich	3 245,00
1 967	PETR-141625 / арт. 35024	Лоток кабельный с крышкой	м.п.	5,64	950,00				verified_browser_petrovich	5 358,00
1 968	PETR-1152906 / арт. BSF4101H07	Подвесы, кронштейны, заземление и крепеж кабельных лотков	м.п.	5,64	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 579,20
1 969	PETR-997001 / арт. 221/P12WUI1U0K00	Заземление и уравнивание потенциалов: провод, шины, наконечники, маркировка	м.п.	1,88	240,00				replacement_verified_browser_petrovich	451,20
1 970	PETR-669259 / арт. 419401	Распределительные щиты, автоматика, УЗО/дифавтоматы, клеммы и маркировка	компл.	0,0292	556 890,00				replacement_verified_browser_petrovich	16 245,04
1 971	ТКП	ИБП/стабилизация, резервное питание слаботочных и инженерных систем	компл.	0,0292	152 412,00				external_supplier_estimate	4 446,01
Раздел. Пожарная сигнализация										
1 972	4.10-81-1	Монтаж пожарных извещателей, ручных извещателей и оповещателей	точка	2	90,25			180,50	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 880,00
		ЗП						50,92		518,40
		ЭМ						5,66		57,60
		в т.ч. ЗПМ						0,63		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								656,64
		СП от ЗП								385,92
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						180,50		2 880,00
1 973	4.10-11-1	Подключение, маркировка и проверка шлейфов пожарной сигнализации	м.п.	10	9,78			97,77	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 560,00
		ЗП						27,58		280,80
		ЭМ						3,06		31,20
		в т.ч. ЗПМ						0,34		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								355,68
		СП от ЗП								209,04
		НР и СП от ЗПМ								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						97,77		1 560,00
1 974	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
1 975	PETR-995292 / арт. GF101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
1 976	PETR-1005516 / арт. GF41218-11	Извещатель пожарный ручной с коробкой и крепежом	шт.	1,05	1 800,00				verified_browser_petrovich	1 890,00
1 977	PETR-1168009 / арт. 28528 1	Оповещатель звуковой/светозвуковой пожарный	шт.	1,05	2 400,00				verified_browser_petrovich	2 520,00
1 978	PETR-1085113 / арт. 5113_ЦБ-00021636	Клеммы, коробки, изоляторы КЗ, маркировка и крепеж пожарной сигнализации	м.п.	11	95,00				verified_browser_petrovich	1 045,00
1 979	PETR-614369 / арт. 34-0496	ППКП, блоки питания, АКБ, модули, шкаф и общесистемная комплектация ПС	компл.	0,0292	381 030,00				verified_browser_petrovich	11 115,03
Раздел. Пожарная безопасность										
1 980	PETR-1024222 / арт. ЮП-4 двое ал	Огнетушители, кронштейны, знаки, планы эвакуации и пиктограммы	компл.	0,0292	128 964,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 762,01
Раздел. ОПС и СКС										
1 981	4.10-15-1	Скрытая прокладка кабелей ОПС/СКС	м.п.	22	13,54			297,82	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	4 752,00
		ЗП						84,02		855,36
		ЭМ						9,34		95,04
		в т.ч. ЗПМ						1,03		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 083,46
		СП от ЗП								636,77
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	22						
		Всего по позиции						297,82		4 752,00
1 982	4.10-78-1	Монтаж извещателей/точек СКС	точка	2	90,25			180,50	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 880,00
		ЗП						50,92		518,40
		ЭМ						5,66		57,60
		в т.ч. ЗПМ						0,63		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								656,64
		СП от ЗП								385,92
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						180,50		2 880,00
1 983	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
1 984	PETR-995292 / арт. GF101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
1 985	PETR-1212451 / арт. 80515	СОУЭ: оповещатели, табло Выход, ручные извещатели, БП/АКБ	шт.	1,05	3 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 360,00
1 986	PETR-907825 / арт. ЦБ-00002052	Кабель UTP/FTP cat.6 для СКС	м.п.	66	45,00				verified_browser_petrovich	2 970,00
1 987	PETR-1146195 / арт. RNK6F90TL	СКС порт: keystone, faceplate, патч-панель, патч-корды, маркировка	порт	2,1	1 800,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 780,00
1 988	ТКП	Охранная сигнализация: датчики, магнитоконтакты, тревожные кнопки	шт.	1,05	1 700,00				external_supplier_estimate	1 785,00
1 989	PETR-133802 / арт. ВВГнг(А)-FRLS	Кабель охранной сигнализации	м.п.	22	65,00				verified_browser_petrovich	1 430,00
1 990	PETR-1146195 / арт. RNK6F90TL	Коробки, коннекторы, патч-модули и крепеж для ОПС/СКС	м.п.	99	70,00				replacement_verified_browser_petrovich	6 930,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 995

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 991	PETR-6143677 / арт. 34-0494	Активное оборудование ОПС/СКС, шкаф/кросс, блоки питания, коммутация	компл.	0,0292	527 580,00				verified_browser_petrovich	15 390,04
Раздел. Слаботочные системы										
1 992	4.10-78-1	Монтаж точек Wi-Fi, видеонаблюдения и коммутация	точка	1	195,54			195,54	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	3 120,00
		ЗП						55,17		561,60
		ЭМ						6,13		62,40
		в т.ч. ЗПМ						0,68		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								711,36
		СП от ЗП								418,08
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						195,54		3 120,00
1 993	ТКП	Wi-Fi точка доступа, PoE-питание и монтажный комплект	шт.	1,05	16 500,00				external_supplier_estimate	17 325,00
1 994	ТКП	Слаботочный шкаф/стойка, патч-панели, органайзеры и коммутация	компл.	0,05	85 000,00				external_supplier_estimate	4 250,00
1 995	ТКП	PoE-коммутаторы, маршрутизатор, контроллер Wi-Fi и ИБП сети	компл.	0,05	95 000,00				external_supplier_estimate	4 750,00
1 996	ТКП	СКУД на входные группы: контроллеры, считыватели, замки, кнопки, БП	компл.	0,0292	222 756,00				external_supplier_estimate	6 498,02
Раздел. Инженерные трассы										
1 997	PETR-141622 / арт. 35023	Лотки, магистральная гофра, гильзы, противопожарная заделка и крепеж трасс	компл.	0,0292	410 340,00				verified_browser_petrovich	11 970,03
Раздел. Расходники										
1 998	PETR-631805 / арт. РК 0067 0	Саморезы, дюбели, анкеры, подвесы, соединители	компл.	1,1	2 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 750,00
1 999	PETR-687523 / арт. 117383	Пена монтажная, клей-пена, герметики общестроительные	шт.	1,1	600,00				replacement_verified_browser_petrovich	660,00
Раздел. Финиш										
2 000	6.69-31-1	Финальная уборка и передача помещения	м2	17,1	9,51			162,55	Инд. СМР 10.18; НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	2 462,40
		ЗП						43,54		443,23
		ЭМ						4,84		49,25
		в т.ч. ЗПМ						0,54		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								492,48
		СП от ЗП								315,19
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	17,1						
		Всего по позиции						162,55		2 462,40
2 001	ТКП	Таблички помещений, навигация, пиктограммы и крепеж	компл.	1	950,00				external_supplier_estimate	950,00
2 002	PETR-1028701 / арт. 80167	Финишная уборка: химия, салфетки, пленка снятия, пылесборники, ветошь	м2	17,1	95,00				verified_browser_petrovich	1 624,50
Раздел. Исполнительная документация										
2 003	PETR-1063134 / арт. mf-136-f	Бирки, кабельные маркеры, схемы, протоколы и материалы исполнительной документации	компл.	0,05	4 500,00				verified_browser_petrovich	225,00
Раздел. Логистика										
2 004	ТКП	Доставка, разгрузка, подъем и внутриплощадочное перемещение материалов	компл.	0,0292	5 193 804,05				service_estimate	151 508,46
Раздел. Резерв комплектации										
2 005	ТКП	Резерв на мелкие материалы и позиции без проекта	компл.	0,0292	10 387 608,11				replacement_market_estimate	303 016,92

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по помещению 3-12 Комната отдыха								356 310,60	Материалы/оборудование	2 341 311,85
Помещение/кабинет 3-13 Приемная: Приемная; БТИ № 13; площадь 24.70 м2; работы 518,310.60; материалы 2,691,190.20; итого 3,209,500.80 руб.										
Раздел. Подготовка										
2 006	КАЛЬК-ZSMETA-01-001	Обмер, дефектовка, маркировка границ ремонта	м2	24,7	9,59			236,89	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	3 556,80
		ЗП						62,89		640,22
		ЭМ						6,99		71,14
		в т.ч. ЗПМ						0,77		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								647,34
		СП от ЗП								497,95
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	24,7						
		Всего по позиции						236,89		3 556,80
2 007	6.69-43-1	Укрытие и защита существующих конструкции и оборудования	м2	24,7	13,59			335,59	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	5 038,80
		ЗП						89,09		906,98
		ЭМ						9,90		100,78
		в т.ч. ЗПМ						1,10		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								917,06
		СП от ЗП								705,43
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	24,7						
		Всего по позиции						335,59		5 038,80
2 008	PETR-630824 / арт. 094125	Пленка укрывная защитная	м2	27,17	25,00				verified_browser_petrovich	679,25
2 009	PETR-787634 / арт. 489530	Лента малярная/скотч строительный	шт.	1,1	180,00				verified_browser_petrovich	198,00
2 010	PETR-617522 / арт. 9631964	Временное электроснабжение зоны ремонта: щиток, кабель, автоматы, удлинители	компл.	0,21	6 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 365,00
2 011	PETR-987814 / арт. 50044396	Временное освещение и переносные светильники для производства работ	компл.	0,25	3 200,00				verified_browser_petrovich	800,00
2 012	PETR-102144	Жесткая защита полов и маршрутов: оргалит/ДВП/гофрокартон	м2	8,52	260,00				verified_browser_petrovich	2 215,20
2 013	PETR-641043	Пылезащитные завесы, временные двери, укрытие проемов	компл.	0,12	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	420,00
Раздел. Демонтаж										
2 014	6.57-2-7	Демонтаж напольных покрытий	м2	24,7	20,65			510,11	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	7 113,60
		ЗП						125,78		1 280,45
		ЭМ						13,98		142,27
		в т.ч. ЗПМ						1,55		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 138,18
		СП от ЗП								782,50

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	24,7						
		Всего по позиции						510,11		1 113,60
2 015	6.54-1-6	Демонтаж отделки потолка	м2	24,7	18,93			467,60	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	6 520,80
		ЗП						115,30		1 173,74
		ЭМ						12,81		130,42
		в т.ч. ЗПМ						1,42		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 043,33
		СП от ЗП								717,29
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	24,7						
		Всего по позиции						467,60		6 520,80
2 016	6.62-31-1	Расчистка и демонтаж отделки стен	м2	61,75	16,35			1 009,59	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	14 079,00
		ЗП						248,94		2 534,22
		ЭМ						27,66		281,58
		в т.ч. ЗПМ						3,06		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 252,64
		СП от ЗП								1 548,69
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	61,75						
		Всего по позиции						1 009,59		14 079,00
2 017	6.67-7-1	Демонтаж существующих электроустановочных и слаботочных изделий	точка	19	13,77			261,60	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	3 648,00
		ЗП						64,50		656,64
		ЭМ						7,17		72,96
		в т.ч. ЗПМ						0,79		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								583,68
		СП от ЗП								401,28
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	19						
		Всего по позиции						261,60		3 648,00
2 018	6.56-38-3	Демонтаж дверных блоков, шкафных фасадов и элементов проемов	компл.	1	111,87			111,87	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 560,00
		ЗП						27,58		280,80
		ЭМ						3,06		31,20
		в т.ч. ЗПМ						0,34		
		МР								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 998

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								249,60
		СП от ЗП								171,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						111,87		1 560,00
2 019	6.56-3-2	Демонтаж старых откосов, подоконников и оконной фурнитуры	компл.	1	103,26			103,26	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 440,00
		ЗП						25,46		259,20
		ЭМ						2,83		28,80
		в т.ч. ЗПМ						0,31		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								230,40
		СП от ЗП								158,40
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						103,26		1 440,00
2 020	6.65-12-1	Демонтаж/снятие радиаторов, арматуры и старых подводок	компл.	1	146,29			146,29	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	2 040,00
		ЗП						36,07		367,20
		ЭМ						4,01		40,80
		в т.ч. ЗПМ						0,44		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								326,40
		СП от ЗП								224,40
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						146,29		2 040,00
2 021	6.69-19-1	Сбор, вынос и погрузка строительного мусора	м2	24,7	18,07			446,35	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	6 224,40
		ЗП						110,06		1 120,39
		ЭМ						12,23		124,49
		в т.ч. ЗПМ						1,35		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								995,90
		СП от ЗП								684,68
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	24,7						
		Всего по позиции						446,35		6 224,40
2 022	PETR-815750 / арт. 815750	Расходники инструмента: диски, буры, сверла, лезвия, насадки, коронки	м2	46,31	85,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 936,35

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 023	PETR-104801 / арт. M031	Мешки строительные для мусора	упак.	1,1	350,00				verified_browser_petrovich	385,00
2 024	PETR-666098 / арт. 0208	Биг-бэги/мягкие контейнеры для внутреннего сбора мусора	шт.	4,4	850,00				verified_browser_petrovich	3 740,00
2 025	PETR-953115	Контейнер 8 м3 с вывозом и утилизацией строительного мусора	шт.	0,4	22 000,00				verified_browser_petrovich	8 800,00
Раздел. Скрытые работы										
2 026	КАЛЬК-ZSMETA-15-001	Проверка оснований после демонтажа	м2	24,7	7,74			191,29	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	2 667,60
		ЗП						47,17		480,17
		ЭМ						5,24		53,35
		в т.ч. ЗПМ						0,58		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								426,82
		СП от ЗП								293,44
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	24,7						
		Всего по позиции						191,29		2 667,60
2 027	6.69-42-1	Герметизация инженерных проходок	компл.	1	135,87			135,87	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	2 040,00
		ЗП						36,07		367,20
		ЭМ						4,01		40,80
		в т.ч. ЗПМ						0,44		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								371,28
		СП от ЗП								285,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						135,87		2 040,00
2 028	PETR-167833 / арт. 581404	Ремонтная смесь/гипс/алебастр для заделки штроб и выбоин	меш.	4,4	650,00				verified_browser_petrovich	2 860,00
2 029	ТКП	Противопожарная заделка проходок: гильзы, пена, мастика, манжеты	узел	3,3	3 200,00				external_supplier_estimate	10 560,00
Раздел. Полы										
2 030	3.15-165-1	Обеспыливание, грунтование и ремонт основания пола	м2	24,7	10,76			265,77	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	4 149,60
		ЗП						73,37		746,93
		ЭМ						8,15		82,99
		в т.ч. ЗПМ						0,90		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								863,12
		СП от ЗП								580,94
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	24,7						
		Всего по позиции						265,77		4 149,60
2 031	3.11-10-1	Выравнивание основания пола	м2	24,7	59,95			1 480,72	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	23 119,20

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1000

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП						408,79		4 161,46
		ЭМ						45,42		462,38
		в т.ч. ЗПМ						5,03		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								4 808,79
		СП от ЗП								3 236,69
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	24,7						
		Всего по позиции						1 480,72		23 119,20
2 032	3.11-26-2	Финишное покрытие пола	м2	24,7	65,33			1 613,60	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.38	25 194,00
		ЗП						445,47		4 534,92
		ЭМ						49,50		503,88
		в т.ч. ЗПМ						5,48		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								5 240,35
		СП от ЗП								3 527,16
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	24,7						
		Всего по позиции						1 613,60		25 194,00
2 033	ТКП	Грунт премиальный глубокого проникновения Ceresit/Knauf	л	3,26	260,00				replacement_market_estimate	847,60
2 034	PETR-148490 / арт. 1012526	Ровнитель Weber.vetonit 3000	меш.	11	1 356,00				verified_browser_petrovich	14 916,00
2 035	ТКП	Инженерная доска/кварцвинил премиум-класса для VIP помещений	м2	27,17	6 200,00				replacement_market_estimate	168 454,00
2 036	ТКП	Премиальная подложка/клей/подготовка под инженерную доску и кварцвинил	м2	27,17	1 200,00				replacement_market_estimate	32 604,00
2 037	ТКП	Плинтус скрытого монтажа/шпонированный с комплектующими VIP	м.п.	21,87	2 400,00				replacement_market_estimate	52 488,00
Раздел. Стены										
2 038	3.15-165-1	Грунтование стен	м2	61,75	7,92			489,15	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	7 410,00
		ЗП						131,02		1 333,80
		ЭМ						14,56		148,20
		в т.ч. ЗПМ						1,61		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 482,00
		СП от ЗП								948,48
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	61,75						
		Всего по позиции						489,15		7 410,00
2 039	6.61-1-3	Локальное штукатурное выравнивание стен и откосов	м2	21,61	71,29			1 540,64	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	23 338,80
		ЗП						412,67		4 200,98
		ЭМ						45,85		466,78

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1001

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ						5,08		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								4 667,76
		СП от ЗП								2 987,37
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	21,61						
		Всего по позиции						1 540,64		23 338,80
2 040	3.15-103-1	Финишная шпаклевка стен	м2	61,75	42,78			2 641,40	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	40 014,00
		ЗП						707,52		7 202,52
		ЭМ						78,61		800,28
		в т.ч. ЗПМ						8,70		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								8 002,80
		СП от ЗП								5 121,79
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	61,75						
		Всего по позиции						2 641,40		40 014,00
2 041	3.15-115-1	Декоративная отделка акцентных стен и защитных участков	м2	18,52	87,14			1 613,75	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	24 446,40
		ЗП						432,25		4 400,35
		ЭМ						48,03		488,93
		в т.ч. ЗПМ						5,32		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								4 889,28
		СП от ЗП								3 129,14
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	18,52						
		Всего по позиции						1 613,75		24 446,40
2 042	3.15-96-3	Окраска стен в два слоя	м2	61,75	41,19			2 543,57	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	38 532,00
		ЗП						681,31		6 935,76
		ЭМ						75,70		770,64
		в т.ч. ЗПМ						8,38		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								7 706,40
		СП от ЗП								4 932,10
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	61,75						

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по позиции						2 543,57		38 532,00
2 043	ТКП	Грунт премиальный глубокого проникновения Ceresit/Knauf	л	8,15	260,00				replacement_market_estimate	2 119,00
2 044	ТКП	Штукатурка гипсовая Knauf Pomband/МП 75 премиум-класс	меш.	6,6	780,00				replacement_market_estimate	5 148,00
2 045	PETR-141512 / арт. 141472/6983-350647	Маяки штукатурные	м.п.	11,89	75,00				verified_browser_petrovich	891,75
2 046	PETR-631138 / арт. 240219	Уголок штукатурный/перфорированный	м.п.	13,59	95,00				verified_browser_petrovich	1 291,05
2 047	PETR-133351	Армирующая сетка по трещинам и примыканиям	м2	10,19	130,00				verified_browser_petrovich	1 324,70
2 048	ТКП	Декоративная отделка стен VIP: панели, молдинги, шпон/обои и клеи	м2	20,01	7 800,00				replacement_market_estimate	156 078,00
2 049	ТКП	Шпатлевка финишная премиальная Danogips/Sheetrock 17 л	ведро	4,4	4 200,00				replacement_market_estimate	18 480,00
2 050	ТКП	Краска моющаяся премиальная Little Greene/Farrow & Ball/Dulux Diamond 9 л	шт.	2,2	28 000,00				replacement_market_estimate	61 600,00
2 051	ТКП	Стеклохолст премиальный, клеи и армирующие материалы под окраску VIP	м2	67,93	360,00				replacement_market_estimate	24 454,80
2 052	PETR-131619 / арт. W5110-314425	Шлифсетки, абразивы, валики, кисти, кюветы, малярные расходники	м2	86,45	45,00				verified_browser_petrovich	3 890,25
Раздел. Потолки										
2 053	3.15-165-1	Грунтование и подготовка потолочного основания	м2	24,7	7,92			195,66	Инд. СМР 10.18; НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	2 964,00
		ЗП						52,41		533,52
		ЭМ						5,82		59,28
		в т.ч. ЗПМ						0,64		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								592,80
		СП от ЗП								379,39
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	24,7						
		Всего по позиции						195,66		2 964,00
2 054	3.15-29-1	Монтаж акустической прокладки/акустических элементов	м2	6,17	55,45			342,13	Инд. СМР 10.18; НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	5 182,80
		ЗП						91,64		932,90
		ЭМ						10,18		103,66
		в т.ч. ЗПМ						1,13		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 036,56
		СП от ЗП								663,40
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	6,17						
		Всего по позиции						342,13		5 182,80
2 055	3.15-71-1	Устройство/ремонт потолка с каркасом и закладными	м2	24,7	138,62			3 424,03	Инд. СМР 10.18; НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	51 870,00
		ЗП						917,15		9 336,60
		ЭМ						101,91		1 037,40
		в т.ч. ЗПМ						11,28		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								10 374,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1003

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ЗП								6 639,36
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	24,7						
		Всего по позиции						3 424,03		51 870,00
2 056	ТКП	Грунт премиальный глубокого проникновения Ceresit/Knauf	л	3,26	260,00				replacement_market_estimate	847,60
2 057	ТКП	Акустическая минераловатная прокладка премиальная над потолком VIP	м2	6,48	850,00				replacement_market_estimate	5 508,00
2 058	ТКП	Акустические панели премиальные для залов, кабинетов и переговорных VIP	м2	2,27	9 500,00				replacement_market_estimate	21 565,00
2 059	ТКП	Гипсокартон Knauf Сапфир/акустический усиленный 2500x1200x12,5 мм	лист	9,9	1 450,00				replacement_market_estimate	14 355,00
2 060	ТКП	Профиль потолочный Knauf усиленный 60x27 мм 4 м	шт.	15,4	650,00				replacement_market_estimate	10 010,00
2 061	ТКП	Профиль направляющий Knauf усиленный 27x28 мм 3 м	шт.	7,7	320,00				replacement_market_estimate	2 464,00
2 062	ТКП	Подвесы, соединители, виброподвесы, саморезы, лента и шпаклевка швов VIP	м2	27,17	1 350,00				replacement_market_estimate	36 679,50
2 063	ТКП	Материалы премиальной финишной подготовки и окраски потолков VIP	м2	27,17	780,00				replacement_market_estimate	21 192,60
2 064	ТКП	Ревизионный люк скрытого монтажа премиальный	шт.	1,05	8 500,00				replacement_market_estimate	8 925,00
Раздел. Проемы										
2 065	6.56-24-1	Монтаж/ремонт дверного блока, откосов и фурнитуры	шт.	1	519,49			519,49	Инд. СМР 10.18; НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	7 800,00
		ЗП						137,92		1 404,00
		ЭМ						15,32		156,00
		в т.ч. ЗПМ						1,70		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 419,60
		СП от ЗП								1 092,00
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						519,49		7 800,00
2 066	ТКП	Дверь межкомнатная премиальная шпонированная/эмаль с полотном и коробом	шт.	1,05	42 000,00				replacement_market_estimate	44 100,00
2 067	ТКП	Коробка, скрытые петли, доборы, наличники и замки премиум VIP	компл.	1,05	26 000,00				replacement_market_estimate	27 300,00
2 068	ТКП	Порожки и переходные профили скрытого/латунного исполнения VIP	шт.	1,05	3 800,00				replacement_market_estimate	3 990,00
2 069	ТКП	Доводчик премиальный, ограничители, уплотнители и стопоры VIP	компл.	1,05	9 500,00				replacement_market_estimate	9 975,00
2 070	ТКП	Фурнитура дверная премиум: магнитные замки, скрытые петли, цилиндры	компл.	1,05	22 000,00				replacement_market_estimate	23 100,00
2 071	ТКП	Материалы усиления и ремонта проемов VIP: профиль, смесь, анкера, сетка	компл.	1,1	6 500,00				replacement_market_estimate	7 150,00
2 072	PETR-1060656 / арт. 1060656	Противопожарные и технические двери на границах блоков с фурнитурой	компл.	0,0421	260 000,00				verified_browser_petrovich	10 955,36
Раздел. Окна и откосы										
2 073	6.56-7-1	Ремонт оконных откосов, подоконников и герметизация примыканий	компл.	1	411,91			411,91	Инд. СМР 10.18; НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	6 240,00
		ЗП						110,33		1 123,20
		ЭМ						12,26		124,80
		в т.ч. ЗПМ						1,36		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 248,00
		СП от ЗП								798,72

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1004

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						411,91		6 240,00
2 074	ТКП	Материалы премиального ремонта оконных откосов и примыкании	компл.	1,1	9 500,00				replacement_market_estimate	10 450,00
2 075	ТКП	Подоконник премиальный камень/композит и торцевые элементы	м.п.	1,76	8 500,00				replacement_market_estimate	14 960,00
2 076	ТКП	Оконная фурнитура премиальная, ручки, уплотнения и герметизация	компл.	1,05	6 500,00				replacement_market_estimate	6 825,00
2 077	ТКП	Замена/ремонт стеклопакетов, отливов, уплотнений и сложной оконной фурнитуры	компл.	1,05	18 500,00				replacement_market_estimate	19 425,00
2 078	PETR-1075012 / арт. BOK638370P	Акриловый герметик, примыкания, трещины и швы под окраску	шт.	2,2	290,00				verified_browser_petrovich	638,00
2 079	ТКП	Жалюзи/рулонные шторы премиальные blackout/дизайнерская ткань	м2	2,52	9 500,00				replacement_market_estimate	23 940,00
2 080	ТКП	Карнизы/потолочные шины премиальные скрытого монтажа	м.п.	1,89	3 800,00				replacement_market_estimate	7 182,00
Раздел. Отопление										
2 081	3.18-6-1	Ревизия/замена отопительных приборов, арматуры и подключении	компл.	1	670,49			670,49	Инд. СМР 10.18; НР 110%; СП 74%; ТСН-2001.8 табл.1 п.41	10 800,00
		ЗП						190,96		1 944,00
		ЭМ						21,22		216,00
		в т.ч. ЗПМ						2,35		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 376,00
		СП от ЗП								1 598,40
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						670,49		10 800,00
2 082	3.16-29-1	Промывка, балансировка, опрессовка и настроика отопления	компл.	1	312,90			312,90	Инд. СМР 10.18; НР 110%; СП 74%; ТСН-2001.8 табл.1 п.41	5 040,00
		ЗП						89,12		907,20
		ЭМ						9,90		100,80
		в т.ч. ЗПМ						1,10		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 108,80
		СП от ЗП								745,92
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						312,90		5 040,00
2 083	ТКП	Дизайнерский радиатор/экран радиатора премиум с комплектом подключения	шт.	1,05	68 000,00				replacement_market_estimate	71 400,00
2 084	PETR-614795 / арт. VT.047.N.04	Термостатические клапаны, запорная арматура и воздухоотводчики отопления	компл.	1,1	4 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 620,00
2 085	PETR-148982 / арт. VTp.700.A(.25.32.02	Трубы отопления, фитинги, изоляция и крепеж	м.п.	4,6	650,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 990,00
2 086	PETR-616826 / арт. R.Ad.SA01/9939	Кронштейны, крепеж и расходники для отопительных приборов	компл.	1,1	1 800,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 980,00
2 087	ТКП	Балансировочная арматура, промывка, опрессовка и теплоизоляция отопления	компл.	1,1	8 500,00				replacement_market_estimate	9 350,00
Раздел. Вентиляция										
2 088	6.65-25-1	Ревизия вентканалов, решеток и проходок	компл.	1	186,25			186,25	Инд. СМР 10.18; НР 110%; СП 74%; ТСН-2001.8 табл.1 п.41	3 000,00
		ЗП						53,05		540,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ						5,89		60,00
		в т.ч. ЗПМ						0,65		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								660,00
		СП от ЗП								444,00
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						186,25		3 000,00
2 089	3.20-53-1	Монтаж приточной вентиляции/бризеров, шумоглушения и автоматики	компл.	1	931,24			931,24	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%; ТСН-2001.8 табл.1 п.41	15 000,00
		ЗП						265,23		2 700,00
		ЭМ						29,47		300,00
		в т.ч. ЗПМ						3,26		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								3 300,00
		СП от ЗП								2 220,00
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						931,24		15 000,00
2 090	5.3-2-1	Пусконаладка и балансировка вентиляции помещения	компл.	1	435,21			435,21	Инд. СМР 10.18: НР 75%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.31	6 240,00
		ЗП						110,33		1 123,20
		ЭМ						12,26		124,80
		в т.ч. ЗПМ						1,36		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								936,00
		СП от ЗП								873,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						435,21		6 240,00
2 091	PETR-106867 / арт. 301	Вентиляционные решетки/диффузоры для помещений	шт.	1,05	2 200,00				verified_browser_petrovich	2 310,00
2 092	PETR-101626 / арт. AE102	Воздуховоды, фасонные части, клапаны и гибкие вставки	м.п.	15,22	1 400,00				verified_browser_petrovich	21 308,00
2 093	PETR-101626 / арт. AE102	Крепеж, подвесы, изоляция и герметики вентиляционных трасс	м.п.	15,22	420,00				replacement_verified_browser_petrovich	6 392,40
2 094	ТКП	Противопожарные/обратные клапаны, дроссели и переходы вентиляции	шт.	1,05	4 200,00				external_supplier_estimate	4 410,00
2 095	ТКП	Приточная установка/бризер премиум с фильтрами HEPA/уголь и монтажом	шт.	1,03	145 000,00				external_supplier_estimate	149 350,00
2 096	ТКП	Автоматика вентиляции: регуляторы, датчики, питание, кабель	компл.	1,05	18 000,00				external_supplier_estimate	18 900,00
2 097	ТКП	Шумоглушители, гибкие вставки, теплоизоляция и ревизионные люки вентиляции	компл.	1,05	9 500,00				external_supplier_estimate	9 975,00
2 098	ТКП	Центральная комплектация вентиляции: автоматика, клапаны, шумоглушители, ревизии	компл.	0,0421	445 512,00				external_supplier_estimate	18 772,09
Раздел. Кондиционирование										
2 099	3.20-38-1	Устройство трасс и подключение блоков кондиционирования	компл.	1	1 638,98			1 638,98	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%; ТСН-2001.8 табл.1 п.41	26 400,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП						466,80		4 752,00
		ЭМ						51,87		528,00
		в т.ч. ЗПМ						5,74		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								5 808,00
		СП от ЗП								3 907,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						1 638,98		26 400,00
2 100	3.20-38-1	Монтаж наружных блоков, проходок, дренажа и автоматики кондиционирования	компл.	1	1 229,23			1 229,23	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%; ТСН-2001.8 табл.1 п.41	19 800,00
		ЗП						350,10		3 564,00
		ЭМ						38,90		396,00
		в т.ч. ЗПМ						4,31		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								4 356,00
		СП от ЗП								2 930,40
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						1 229,23		19 800,00
2 101	5.3-28-1	Пусконаладка, вакуумирование и проверка кондиционирования	компл.	1	627,70			627,70	Инд. СМР 10.18: НР 75%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.31	9 000,00
		ЗП						159,14		1 620,00
		ЭМ						17,68		180,00
		в т.ч. ЗПМ						1,96		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 350,00
		СП от ЗП								1 260,00
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						627,70		9 000,00
2 102	ТКП	Кондиционер премиальный инверторный/полупромышленный внутренний блок VIP	шт.	1,03	175 000,00				replacement_market_estimate	180 250,00
2 103	ТКП	Наружный блок кондиционирования/мультисплит премиум с крепежом	шт.	1,03	185 000,00				external_supplier_estimate	190 550,00
2 104	ТКП	Медная трасса кондиционирования, фреоновые трубы и теплоизоляция	м.п.	13,44	1 850,00				external_supplier_estimate	24 864,00
2 105	PETR-103458 / арт. 881780/38220	Дренаж кондиционирования: труба, фитинги, помпа/обратный клапан	м.п.	13,44	650,00				verified_browser_petrovich	8 736,00
2 106	ТКП	Дренажная помпа кондиционера с датчиком и крепежом	шт.	1,05	18 500,00				external_supplier_estimate	19 425,00
2 107	ТКП	Алмазное бурение и гильзование проходок кондиционирования	узел	1,05	6 500,00				external_supplier_estimate	6 825,00
2 108	ТКП	Пусконаладка, вакуумирование, дозаправка и расходники кондиционирования	компл.	1,05	9 500,00				external_supplier_estimate	9 975,00
2 109	ТКП	Питание кондиционеров: автомат, кабель, коробка, маркировка	компл.	1,05	8 500,00				replacement_market_estimate	8 925,00
2 110	PETR-143208 / арт. 47983	Кронштейны, виброопоры, крепеж и расходники кондиционирования	компл.	1,1	6 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	7 150,00

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел. Электрика										
2 111	4.8-159-1	Скрытая прокладка кабельных линий	м.п.	120	25,57			3 068,42	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	48 960,00
		ЗП						865,70		8 812,80
		ЭМ						96,19		979,20
		в т.ч. ЗПМ						10,65		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								11 162,88
		СП от ЗП								6 560,64
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	120						
		Всего по позиции						3 068,42		48 960,00
2 112	6.69-5-3	Подрозетники, распайки, штробы и заделка	точка	11	63,93			703,18	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	11 220,00
		ЗП						198,39		2 019,60
		ЭМ						22,04		224,40
		в т.ч. ЗПМ						2,44		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 558,16
		СП от ЗП								1 503,48
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	11						
		Всего по позиции						703,18		11 220,00
2 113	4.8-243-8	Монтаж розеток и выключателей	точка	11	37,60			413,63	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	6 600,00
		ЗП						116,70		1 188,00
		ЭМ						12,97		132,00
		в т.ч. ЗПМ						1,44		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 504,80
		СП от ЗП								884,40
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	11						
		Всего по позиции						413,63		6 600,00
2 114	4.8-246-1	Монтаж светильников и проверка освещения	шт.	3	90,25			270,74	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	4 320,00
		ЗП						76,39		777,60
		ЭМ						8,49		86,40
		в т.ч. ЗПМ						0,94		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1008

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ЗП								984,96
		СП от ЗП								578,88
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						270,74		4 320,00
2 115	ТКП	Кабель премиальный ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х2,5 для VIP зон	м.п.	105,6	220,00				replacement_market_estimate	23 232,00
2 116	PETR-997026 / арт. 1157630FG00070A Ак	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5	м.п.	26,4	85,00				verified_browser_petrovich	2 244,00
2 117	PETR-660833 / арт. 51020	Гофра, клипсы, кабельные стяжки, клеммы, расходники электромонтажа	м.п.	132	95,00				verified_browser_petrovich	12 540,00
2 118	PETR-128017 / арт. IMT351201	Подрозетники, распределительные коробки, монтажные стаканы	шт.	12,1	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 388,00
2 119	PETR-128022 / арт. IMT351611	Распределительные коробки, клеммники WAGO, DIN-рейки и маркировка линий	компл.	3,3	850,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 805,00
2 120	ТКП	Розетка премиальная Legrand/Schneider дизайнерская серия	шт.	8,8	1 800,00				replacement_market_estimate	15 840,00
2 121	ТКП	Выключатель премиальный Legrand/Schneider дизайнерская серия	шт.	3,3	1 500,00				replacement_market_estimate	4 950,00
2 122	ТКП	Рамки, клавиши и лицевые панели премиальной дизайнерской серии	компл.	12,1	1 200,00				replacement_market_estimate	14 520,00
2 123	ТКП	Светильник дизайнерский/премиальный LED с высоким CRI	шт.	3,15	6 500,00				replacement_market_estimate	20 475,00
2 124	PETR-106926 / арт. 45015	Подключение оборудования: кабельные выводы, вилки, розетки силовые, наконечники	точка	2,1	1 450,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 045,00
2 125	PETR-660888 / арт. mD54-3-2-bas	Питающие и магистральные кабели до щитов и нагрузок	м.п.	21,3	220,00				verified_browser_petrovich	4 686,00
2 126	PETR-141625 / арт. 35074	Лоток кабельный с крышкой	м.п.	8,15	950,00				verified_browser_petrovich	7 742,50
2 127	PETR-1152906 / арт. BSE4101HDZ	Подвесы, кронштейны, заземление и крепеж кабельных лотков	м.п.	8,15	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 282,00
2 128	PETR-997001 / арт. 221/P12WUI1U0K00	Заземление и уравнивание потенциалов: провод, шины, наконечники, маркировка	м.п.	2,72	240,00				replacement_verified_browser_petrovich	652,80
2 129	PETR-669259 / арт. 419401	Распределительные щиты, автоматика, УЗО/дифавтоматы, клеммы и маркировка	компл.	0,0421	556 890,00				replacement_verified_browser_petrovich	23 465,12
2 130	ТКП	ИБП/стабилизация, резервное питание слаботочных и инженерных систем	компл.	0,0421	152 412,00				external_supplier_estimate	6 422,03
Раздел. Пожарная сигнализация										
2 131	4.10-81-1	Монтаж пожарных извещателей, ручных извещателей и оповещателей	точка	2	90,25			180,50	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 880,00
		ЗП						50,92		518,40
		ЭМ						5,66		57,60
		в т.ч. ЗПМ						0,63		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								656,64
		СП от ЗП								385,92
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						180,50		2 880,00
2 132	4.10-11-1	Подключение, маркировка и проверка шлейфов пожарной сигнализации	м.п.	10	9,78			97,77	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 560,00
		ЗП						27,58		280,80
		ЭМ						3,06		31,20
		в т.ч. ЗПМ						0,34		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								355,68
		СП от ЗП								209,04

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1009

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						97,77		1 560,00
2 133	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПС Знг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
2 134	PETR-995292 / арт. GF101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
2 135	PETR-1005516 / арт. GF41218-11	Извещатель пожарный ручной с коробкой и крепежом	шт.	1,05	1 800,00				verified_browser_petrovich	1 890,00
2 136	PETR-1168009 / арт. 28528 1	Оповещатель звуковой/светозвуковой пожарный	шт.	1,05	2 400,00				verified_browser_petrovich	2 520,00
2 137	PETR-1085113 / арт. 5113_ЦБ-00021636	Клеммы, коробки, изоляторы КЗ, маркировка и крепеж пожарной сигнализации	м.п.	11	95,00				verified_browser_petrovich	1 045,00
2 138	PETR-614369 / арт. 34-0496	ППКП, блоки питания, АКБ, модули, шкаф и общесистемная комплектация ПС	компл.	0,0421	381 030,00				verified_browser_petrovich	16 055,08
Раздел. Пожарная безопасность										
2 139	4.8-245-1	Монтаж аварийного освещения и эвакуационных указателей	шт.	1	97,77			97,77	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 560,00
		ЗП						27,58		280,80
		ЭМ						3,06		31,20
		в т.ч. ЗПМ						0,34		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								355,68
		СП от ЗП								209,04
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						97,77		1 560,00
2 140	PETR-1164986 / арт. vs201-30-mpr-5k-l1h	Светильник аварийного освещения с аккумулятором	шт.	1,05	3 500,00				verified_browser_petrovich	3 675,00
2 141	PETR-1024222 / арт. ОП-4 дбсе ал	Огнетушители, кронштейны, знаки, планы эвакуации и пиктограммы	компл.	0,0421	128 964,00				replacement_verified_browser_petrovich	5 434,03
Раздел. ОПС и СКС										
2 142	4.10-15-1	Скрытая прокладка кабелей ОПС/СКС	м.п.	34	13,54			460,26	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	7 344,00
		ЗП						129,85		1 321,92
		ЭМ						14,43		146,88
		в т.ч. ЗПМ						1,60		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 674,43
		СП от ЗП								984,10
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	34						
		Всего по позиции						460,26		7 344,00
2 143	4.10-78-1	Монтаж извещателей/точек СКС	точка	3	90,25			270,74	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	4 320,00
		ЗП						76,39		777,60
		ЭМ						8,49		86,40
		в т.ч. ЗПМ						0,94		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ЗП								984,96
		СП от ЗП								578,88
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						270,74		4 320,00
2 144	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
2 145	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
2 146	PETR-1212451 / арт. 80515	СОУЭ: оповещатели, табло Выход, ручные извещатели, БП/АКБ	шт.	1,05	3 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 360,00
2 147	PETR-907825 / арт. ЦБ-00002052	Кабель UTP/FTP cat.6 для СКС	м.п.	99	45,00				verified_browser_petrovich	4 455,00
2 148	PETR-1146195 / арт. RNK6F90TL	СКС порт: keystone, faceplate, патч-панель, патч-корды, маркировка	порт	3,15	1 800,00				replacement_verified_browser_petrovich	5 670,00
2 149	ТКП	Охранная сигнализация: датчики, магнитоконтакты, тревожные кнопки	шт.	1,05	1 700,00				external_supplier_estimate	1 785,00
2 150	PETR-133802 / арт. ВВГнг(А)- FRLS	Кабель охранной сигнализации	м.п.	22	65,00				verified_browser_petrovich	1 430,00
2 151	PETR-1146195 / арт. RNK6F90TL	Коробки, коннекторы, патч-модули и крепеж для ОПС/СКС	м.п.	132	70,00				replacement_verified_browser_petrovich	9 240,00
2 152	PETR-614367 / арт. 134-0494	Активное оборудование ОПС/СКС, шкаф/кросс, блоки питания, коммутация	компл.	0,0421	527 580,00				verified_browser_petrovich	22 230,11
Раздел. Слаботочные системы										
2 153	4.10-78-1	Монтаж точек Wi-Fi, видеонаблюдения и коммутация	точка	1	195,54			195,54	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	3 120,00
		ЗП						55,17		561,60
		ЭМ						6,13		62,40
		в т.ч. ЗПМ						0,68		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								711,36
		СП от ЗП								418,08
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						195,54		3 120,00
2 154	4.11-23-1	Монтаж СКУД двери/зоны, считыватели, замков и кнопок выхода	компл.	1	714,46			714,46	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	11 400,00
		ЗП						201,57		2 052,00
		ЭМ						22,40		228,00
		в т.ч. ЗПМ						2,48		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 599,20
		СП от ЗП								1 527,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						714,46		11 400,00
2 155	ТКП	Wi-Fi точка доступа, PoE-питание и монтажный комплект	шт.	1,05	16 500,00				external_supplier_estimate	17 325,00
2 156	ТКП	СКУД внутренней двери: электрозамок, считыватель, кнопка, БП и кабель	компл.	1,05	48 000,00				external_supplier_estimate	50 400,00
2 157	ТКП	Слаботочный шкаф/стойка, патч-панели, органайзеры и коммутация	компл.	0,05	85 000,00				external_supplier_estimate	4 250,00
2 158	ТКП	PoE-коммутаторы, маршрутизатор, контроллер Wi-Fi и ИБП сети	компл.	0,07	95 000,00				external_supplier_estimate	6 650,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1011

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 159	ТКП	СКУД на входные группы: контроллеры, считыватели, замки, кнопки, БП	компл.	0,0421	222 756,00				external_supplier_estimate	9 386,05
Раздел. Инженерные трассы										
2 160	PETR-1411622 / арт. 135023	Лотки, магистральная гофра, гильзы, противопожарная заделка и крепеж трасс	компл.	0,0421	410 340,00				verified_browser_petrovich	17 290,09
Раздел. Расходники										
2 161	PETR-631805 / арт. РК 00671	Саморезы, дюбели, анкеры, подвесы, соединители	компл.	1,1	2 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 750,00
2 162	PETR-681523 / арт. 117383	Пена монтажная, клей-пена, герметики общестроительные	шт.	1,1	600,00				replacement_verified_browser_petrovich	660,00
Раздел. Финиш										
2 163	6.69-31-1	Финальная уборка и передача помещения	м2	24,7	9,51			234,79	Инд. СМР 10.18; НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	3 556,80
		ЗП						62,89		640,22
		ЭМ						6,99		71,14
		в т.ч. ЗПМ						0,77		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								711,36
		СП от ЗП								455,27
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	24,7						
		Всего по позиции						234,79		3 556,80
2 164	ТКП	Таблички помещений, навигация, пиктограммы и крепеж	компл.	1	950,00				external_supplier_estimate	950,00
2 165	PETR-1028701 / арт. 80167	Финишная уборка: химия, салфетки, пленка снятия, пылесборники, ветошь	м2	24,7	95,00				verified_browser_petrovich	2 346,50
Раздел. Исполнительная документация										
2 166	PETR-1063134 / арт. mf-136-f	Бирки, кабельные маркеры, схемы, протоколы и материалы исполнительной документации	компл.	0,05	4 500,00				verified_browser_petrovich	225,00
Раздел. Логистика										
2 167	ТКП	Доставка, разгрузка, подъем и внутриплощадочное перемещение материалов	компл.	0,0421	5 193 804,05				service_estimate	218 846,13
Раздел. Резерв комплектации										
2 168	ТКП	Резерв на мелкие материалы и позиции без проекта	компл.	0,0421	10 387 608,11				replacement_market_estimate	437 692,26
Итого по помещению 3-13 Приемная								518 310,60	Материалы/оборудование	3 209 500,80

Помещение/кабинет 3-14 Санузел: Санузел; БТИ № 14; площадь 4.50 м2; работы 249,799.20; материалы 969,178.12; итого 1,218,977.32 руб.										
Раздел. Подготовка										
2 169	КАЛЬК-ZSMETA-01-001	Обмер, дефектовка, маркировка границ ремонта	м2	4,5	9,59			43,16	Инд. СМР 10.18; НР 91%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.45	648,00
		ЗП						11,46		116,64
		ЭМ						1,27		12,96
		в т.ч. ЗПМ						0,14		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								117,94
		СП от ЗП								90,72
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	4,5						
		Всего по позиции						43,16		648,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1012

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 170	6.69-43-1	Укрытие и защита существующих конструкций и оборудования	м2	4,5	13,59			61,14	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	918,00
		ЗП						16,23		165,24
		ЭМ						1,80		18,36
		в т.ч. ЗПМ						0,20		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								167,08
		СП от ЗП								128,52
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	4,5						
		Всего по позиции						61,14		918,00
2 171	PETR-630824 / арт. 094125	Пленка укрывная защитная	м2	4,95	25,00				verified_browser_petrovich	123,75
2 172	PETR-787634 / арт. 489530	Лента малярная/скотч строительный	шт.	1,1	180,00				verified_browser_petrovich	198,00
2 173	PETR-617522 / арт. 9631964	Временное электроснабжение зоны ремонта: щиток, кабель, автоматы, удлинители	компл.	0,04	6 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	260,00
2 174	PETR-987814 / арт. 50044396	Временное освещение и переносные светильники для производства работ	компл.	0,25	3 200,00				verified_browser_petrovich	800,00
2 175	PETR-102144	Жесткая защита полов и маршрутов: оргалит/ДВП/гофрокартон	м2	1,55	260,00				verified_browser_petrovich	403,00
2 176	PETR-641043	Пылезащитные завесы, временные двери, укрытие проемов	компл.	0,12	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	420,00
Раздел. Демонтаж										
2 177	6.57-2-7	Демонтаж напольных покрытий	м2	4,5	20,65			92,94	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 296,00
		ЗП						22,92		233,28
		ЭМ						2,55		25,92
		в т.ч. ЗПМ						0,28		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								207,36
		СП от ЗП								142,56
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	4,5						
		Всего по позиции						92,94		1 296,00
2 178	6.54-1-6	Демонтаж отделки потолка	м2	4,5	18,93			85,19	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 188,00
		ЗП						21,01		213,84
		ЭМ						2,33		23,76
		в т.ч. ЗПМ						0,26		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								190,08
		СП от ЗП								130,68
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	4,5						
		Всего по позиции						85,19		1 188,00
2 179	6.62-31-1	Расчистка и демонтаж отделки стен	м2	9,9	16,35			161,86	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	2 257,20

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1013

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП						39,91		406,30
		ЭМ						4,43		45,14
		в т.ч. ЗПМ						0,49		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								361,15
		СП от ЗП								248,29
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	9,9						
		Всего по позиции						161,86		2 257,20
2 180	6.67-7-1	Демонтаж существующих электроустановочных и слаботочных изделий	точка	5	13,77			68,84	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	960,00
		ЗП						16,97		172,80
		ЭМ						1,89		19,20
		в т.ч. ЗПМ						0,21		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								153,60
		СП от ЗП								105,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	5						
		Всего по позиции						68,84		960,00
2 181	6.56-38-3	Демонтаж дверных блоков, шкафных фасадов и элементов проемов	компл.	1	111,87			111,87	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 560,00
		ЗП						27,58		280,80
		ЭМ						3,06		31,20
		в т.ч. ЗПМ						0,34		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								249,60
		СП от ЗП								171,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						111,87		1 560,00
2 182	6.65-12-1	Демонтаж/снятие радиаторов, арматуры и старых подводок	компл.	1	146,29			146,29	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	2 040,00
		ЗП						36,07		367,20
		ЭМ						4,01		40,80
		в т.ч. ЗПМ						0,44		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								326,40
		СП от ЗП								224,40

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1014

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						146,29		2 040,00
2 183	6.69-19-1	Сбор, вынос и погрузка строительного мусора	м2	4,5	18,07			81,32	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 134,00
		ЗП						20,05		204,12
		ЭМ						2,23		22,68
		в т.ч. ЗПМ						0,25		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								181,44
		СП от ЗП								124,74
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	4,5						
		Всего по позиции						81,32		1 134,00
2 184	PETR-815750 / арт. 815750	Расходники инструмента: диски, буры, сверла, лезвия, насадки, коронки	м2	7,96	85,00				replacement_verified_browser_petrovich	676,60
2 185	PETR-104801 / арт. M031	Мешки строительные для мусора	упак.	1,1	350,00				verified_browser_petrovich	385,00
2 186	PETR-666098 / арт. 0208	Биг-бэги/мягкие контейнеры для внутреннего сбора мусора	шт.	1,1	850,00				verified_browser_petrovich	935,00
2 187	PETR-953115	Контейнер 8 м3 с вывозом и утилизацией строительного мусора	шт.	0,07	22 000,00				verified_browser_petrovich	1 540,00
Раздел. Скрытые работы										
2 188	КАЛЬК-ZSMETA-15-001	Проверка оснований после демонтажа	м2	4,5	7,74			34,85	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	486,00
		ЗП						8,59		87,48
		ЭМ						0,95		9,72
		в т.ч. ЗПМ						0,11		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								77,76
		СП от ЗП								53,46
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	4,5						
		Всего по позиции						34,85		486,00
2 189	6.69-42-1	Герметизация инженерных проходок	компл.	1	135,87			135,87	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	2 040,00
		ЗП						36,07		367,20
		ЭМ						4,01		40,80
		в т.ч. ЗПМ						0,44		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								371,28
		СП от ЗП								285,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						135,87		2 040,00

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 190	PETR-167833 / арт. 581404	Ремонтная смесь/гипс/алебастр для заделки штроб и выбоин	меш.	1,1	650,00				verified_browser_petrovich	715,00
2 191	ТКП	Противопожарная заделка проходок: гильзы, пена, мастика, манжеты	узел	1,1	3 200,00				external_supplier_estimate	3 520,00
Раздел. Полы										
2 192	3.15-165-1	Обеспыливание, грунтование и ремонт основания пола	м2	4,5	10,76			48,42	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	756,00
		ЗП						13,37		136,08
		ЭМ						1,49		15,12
		в т.ч. ЗПМ						0,16		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								157,25
		СП от ЗП								105,84
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	4,5						
		Всего по позиции						48,42		756,00
2 193	3.11-10-1	Выравнивание основания пола	м2	4,5	59,95			269,77	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	4 212,00
		ЗП						74,48		758,16
		ЭМ						8,28		84,24
		в т.ч. ЗПМ						0,92		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								876,10
		СП от ЗП								589,68
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	4,5						
		Всего по позиции						269,77		4 212,00
2 194	3.11-32-1	Гидроизоляция пола с заводом на стены	м2	4,5	57,64			259,39	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	4 050,00
		ЗП						71,61		729,00
		ЭМ						7,96		81,00
		в т.ч. ЗПМ						0,88		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								842,40
		СП от ЗП								567,00
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	4,5						
		Всего по позиции						259,39		4 050,00
2 195	3.11-36-1	Укладка плитки/керамогранита пола	м2	4,5	169,08			760,88	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	11 880,00
		ЗП						210,06		2 138,40
		ЭМ						23,34		237,60
		в т.ч. ЗПМ						2,58		
		МР								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1016

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 471,04
		СП от ЗП								1 663,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	4,5						
		Всего по позиции						760,88		11 880,00
2 196	ТКП	Грунт премиальный глубокого проникновения Ceresit/Knauf	л	0,59	260,00				replacement_market_estimate	153,40
2 197	PETR-148490 / арт. 1012526	Ровнитель Weber.vetonit 3000	меш.	2,2	1 356,00				verified_browser_petrovich	2 983,20
2 198	PETR-997147	Гидроизоляция обмазочная для санузлов	кг	24,2	260,00				verified_browser_petrovich	6 292,00
2 199	PETR-680020 / арт. 725065	Лента гидроизоляционная для углов и примыканий	м.п.	9,33	160,00				verified_browser_petrovich	1 492,80
2 200	PETR-605181 / арт. 90.4V	Манжеты, углы и узлы гидроизоляции труб/трапов	компл.	3,3	950,00				verified_browser_petrovich	3 135,00
2 201	ТКП	Керамогранит премиальный крупноформатный 600x1200/1200x1200	м2	4,95	6 500,00				replacement_market_estimate	32 175,00
2 202	ТКП	Клей эластичный премиальный C2TE S1/S2 для крупноформатного керамогранита	меш.	1,1	1 450,00				replacement_market_estimate	1 595,00
2 203	ТКП	Затирка эпоксидная/премиальная влагостойкая	шт.	1,1	2 800,00				replacement_market_estimate	3 080,00
2 204	PETR-824931 / арт. 824931	СВП, крестики, профили примыкания, уголки и расходники для плитки	м2	4,95	180,00				replacement_verified_browser_petrovich	891,00
Раздел. Стены										
2 205	3.15-165-1	Грунтование стен	м2	9,9	7,92			78,42	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	1 188,00
		ЗП						21,01		213,84
		ЭМ						2,33		23,76
		в т.ч. ЗПМ						0,26		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								237,60
		СП от ЗП								152,06
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	9,9						
		Всего по позиции						78,42		1 188,00
2 206	6.61-1-3	Локальное штукатурное выравнивание стен и откосов	м2	3,46	71,29			246,67	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	3 736,80
		ЗП						66,07		672,62
		ЭМ						7,34		74,74
		в т.ч. ЗПМ						0,81		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								747,36
		СП от ЗП								478,31
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3,46						
		Всего по позиции						246,67		3 736,80
2 207	3.15-103-1	Финишная шпаклевка стен	м2	9,9	42,78			423,48	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	6 415,20
		ЗП						113,43		1 154,74
		ЭМ						12,60		128,30

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1017

ФОРМАТ 298.9x211.4 мм

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ						1,40		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 283,04
		СП от ЗП								821,15
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	9,9						
		Всего по позиции						423,48		6 415,20
2 208	6.52-18-1	Гидроизоляция стен мокрых участков	м2	9,9	51,49			509,74	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	7 722,00
		ЗП						136,54		1 389,96
		ЭМ						15,17		154,44
		в т.ч. ЗПМ						1,68		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 544,40
		СП от ЗП								988,42
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	9,9						
		Всего по позиции						509,74		7 722,00
2 209	3.15-149-1	Облицовка стен плиткой/керамогранитом	м2	9,9	198,04			1 960,55	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	29 700,00
		ЗП						525,15		5 346,00
		ЭМ						58,35		594,00
		в т.ч. ЗПМ						6,46		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								5 940,00
		СП от ЗП								3 801,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	9,9						
		Всего по позиции						1 960,55		29 700,00
2 210	3.15-139-1	Затирка и санитарная герметизация	м2	9,9	27,73			274,48	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	4 158,00
		ЗП						73,52		748,44
		ЭМ						8,17		83,16
		в т.ч. ЗПМ						0,90		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								831,60
		СП от ЗП								532,22
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	9,9						

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по позиции						274,48		4 158,00
2 211	ТКП	Грунт премиальный глубокого проникновения Ceresit/Knauf	л	1,31	260,00				replacement_market_estimate	340,60
2 212	ТКП	Штукатурка гипсовая Knauf Rotband/МП 75 премиум-класс	меш.	1,1	780,00				replacement_market_estimate	858,00
2 213	PETR-141512 / арт. 141472/6983-350647	Маяки штукатурные	м.п.	1,91	75,00				verified_browser_petrovich	143,25
2 214	PETR-631138 / арт. 240219	Уголок штукатурный/перфорированный	м.п.	2,18	95,00				verified_browser_petrovich	207,10
2 215	PETR-133351	Армирующая сетка по трещинам и примыканиям	м2	1,63	130,00				verified_browser_petrovich	211,90
2 216	ТКП	Шпаклевка влагостойкая премиальная для санузлов и кухни	меш.	1,1	4 200,00				replacement_market_estimate	4 620,00
2 217	ТКП	Керамогранит/плитка премиальная крупноформатная для стен	м2	10,89	6 500,00				replacement_market_estimate	70 785,00
2 218	ТКП	Клей эластичный премиальный C2TE S1/S2 для крупноформатного керамогранита	меш.	2,2	1 450,00				replacement_market_estimate	3 190,00
2 219	ТКП	Затирка эпоксидная/премиальная влагостойкая	шт.	2,2	2 800,00				replacement_market_estimate	6 160,00
2 220	PETR-824931 / арт. 824931	СВП, крестики, профили примыкания, уголки и расходники для плитки	м2	10,89	180,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 960,20
2 221	PETR-684418 / арт. 17438_17974_53463	Герметик санитарный силиконовый	шт.	1,1	650,00				verified_browser_petrovich	715,00
Раздел. Потолки										
2 222	3.15-165-1	Грунтование и подготовка потолочного основания	м2	4,5	7,92			35,65	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	540,00
		ЗП						9,55		97,20
		ЭМ						1,06		10,80
		в т.ч. ЗПМ						0,12		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								108,00
		СП от ЗП								69,12
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	4,5						
		Всего по позиции						35,65		540,00
2 223	3.15-71-1	Влагостойкий потолок ГКЛ/ремонт потолка мокрой зоны	м2	4,5	150,51			677,28	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	10 260,00
		ЗП						181,41		1 846,80
		ЭМ						20,16		205,20
		в т.ч. ЗПМ						2,23		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 052,00
		СП от ЗП								1 313,28
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	4,5						
		Всего по позиции						677,28		10 260,00
2 224	3.15-71-1	Устройство/ремонт потолка с каркасом и закладными	м2	4,5	138,62			623,81	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	9 450,00
		ЗП						167,09		1 701,00
		ЭМ						18,57		189,00
		в т.ч. ЗПМ						2,06		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ЗП								1 890,00
		СП от ЗП								1 209,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	4,5						
		Всего по позиции						623,81		9 450,00
2 225	ТКП	Грунт премиальный глубокого проникновения Ceresit/Knauf	л	0,59	260,00				replacement_market_estimate	153,40
2 226	PETR-1096374 / арт. 133681	Пароизоляция, мембрана, уплотнительные ленты потолков мокрых зон	м2	4,73	95,00				replacement_verified_browser_petrovich	449,35
2 227	ТКП	Гипсокартон Knauf Сапфир/акустический усиленный 2500х1200х12,5 мм	лист	2,2	1 450,00				replacement_market_estimate	3 190,00
2 228	ТКП	Профиль потолочный Knauf усиленный 60х27 мм 4 м	шт.	3,3	650,00				replacement_market_estimate	2 145,00
2 229	ТКП	Профиль направляющий Knauf усиленный 27х28 мм 3 м	шт.	3,3	320,00				replacement_market_estimate	1 056,00
2 230	ТКП	Подвесы, соединители, виброподвесы, саморезы, лента и шпаклевка швов VIP	м2	4,95	1 350,00				replacement_market_estimate	6 682,50
2 231	ТКП	Материалы премиальной финишной подготовки и окраски потолков VIP	м2	4,95	780,00				replacement_market_estimate	3 861,00
2 232	ТКП	Ревизионный люк скрытого монтажа премиальный	шт.	1,05	8 500,00				replacement_market_estimate	8 925,00
2 233	ТКП	Скрытый ревизионный люк под плитку премиальный	шт.	1,05	14 500,00				replacement_market_estimate	15 225,00
Раздел. Проемы										
2 234	6.56-24-1	Монтаж/ремонт дверного блока, откосов и фурнитуры	шт.	1	519,49			519,49	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	7 800,00
		ЗП						137,92		1 404,00
		ЭМ						15,32		156,00
		в т.ч. ЗПМ						1,70		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 419,60
		СП от ЗП								1 092,00
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						519,49		7 800,00
2 235	ТКП	Дверь межкомнатная премиальная шпонированная/эмаль с полотном и коробом	шт.	1,05	42 000,00				replacement_market_estimate	44 100,00
2 236	ТКП	Коробка, скрытые петли, доборы, наличники и замки премиум VIP	компл.	1,05	26 000,00				replacement_market_estimate	27 300,00
2 237	ТКП	Порожки и переходные профили скрытого/латунного исполнения VIP	шт.	1,05	3 800,00				replacement_market_estimate	3 990,00
2 238	ТКП	Доводчик премиальный, ограничители, уплотнители и стопоры VIP	компл.	1,05	9 500,00				replacement_market_estimate	9 975,00
2 239	ТКП	Фурнитура дверная премиум: магнитные замки, скрытые петли, цилиндры	компл.	1,05	22 000,00				replacement_market_estimate	23 100,00
2 240	ТКП	Материалы усиления и ремонта проемов VIP: профиль, смесь, анкера, сетка	компл.	1,1	6 500,00				replacement_market_estimate	7 150,00
2 241	PETR-1060656 / арт. 1060656	Противопожарные и технические двери на границах блоков с фурнитурой	компл.	0,0077	260 000,00				verified_browser_petrovich	1 996,02
Раздел. Водоснабжение и канализация										
2 242	3.16-31-1	Скрытая прокладка труб ХВС/ГВС/канализации	м.п.	18	111,75			2 011,47	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	32 400,00
		ЗП						572,89		5 832,00
		ЭМ						63,65		648,00
		в т.ч. ЗПМ						7,05		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								7 128,00

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ЗП								4 795,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	18						
		Всего по позиции						2 011,47		32 400,00
2 243	3.16-15-1	Монтаж арматуры, сифонов, подводок, фильтров и ревизии	компл.	3	260,75			782,24	Инд. СМР 10.18; НР 110%; СП 74%; ТСН-2001.8 табл.1 п.41	12 600,00
		ЗП						222,79		2 268,00
		ЭМ						24,75		252,00
		в т.ч. ЗПМ						2,74		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 772,00
		СП от ЗП								1 864,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						782,24		12 600,00
2 244	3.16-22-1	Монтаж коллекторов, защиты от протечек и сервисных люков	компл.	1	581,09			581,09	Инд. СМР 10.18; НР 110%; СП 74%; ТСН-2001.8 табл.1 п.41	9 360,00
		ЗП						165,50		1 684,80
		ЭМ						18,39		187,20
		в т.ч. ЗПМ						2,04		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 059,20
		СП от ЗП								1 385,28
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						581,09		9 360,00
2 245	3.16-29-1	Опрессовка и испытания трубопроводов	компл.	1	335,25			335,25	Инд. СМР 10.18; НР 110%; СП 74%; ТСН-2001.8 табл.1 п.41	5 400,00
		ЗП						95,48		972,00
		ЭМ						10,61		108,00
		в т.ч. ЗПМ						1,17		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 188,00
		СП от ЗП								799,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						335,25		5 400,00
2 246	PETR-10179892 / арт. 1450	Трап/сливной узел с гидрозатвором и комплектом подключения	компл.	0,55	4 500,00				verified_browser_petrovich	2 475,00
2 247	PETR-143200 / арт. VTp.700.0020.32.02	Труба PPR/металлопластик для ХВС/ГВС	м.п.	19,8	180,00				verified_browser_petrovich	3 564,00
2 248	PETR-108328 / арт. 115420/38043	Канализационные трубы, отводы, тройники, ревизии	м.п.	8,91	650,00				replacement_verified_browser_petrovich	5 791,50
2 249	PETR-109192 / арт. 8464/X100LL	Хомуты, теплоизоляция труб, крепеж и маркировка трубопроводов	м.п.	28,71	180,00				replacement_verified_browser_petrovich	5 167,80

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1021

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 250	PETR-685041 / арт. VT.388.N.04	Краны шаровые, фильтры, коллекторы, подводка	компл.	3,3	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	11 550,00
2 251	PETR-666318 / арт. 30986362	Сифоны, гибкая подводка, манжеты, трапы, крепеж сантехники	компл.	3,3	4 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	13 860,00
2 252	PETR-1067309 / арт. EA.39M4.12100	Фильтры грубой/тонкой очистки, редукторы и манометры	компл.	0,55	8 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 675,00
2 253	ТКП	Система защиты от протечек: датчики, краны, контроллер и питание	компл.	1,05	28 000,00				external_supplier_estimate	29 400,00
2 254	ТКП	Коллекторный шкаф, коллекторы ХВС/ГВС, расходомеры и крепеж	компл.	1,05	24 000,00				external_supplier_estimate	25 200,00
2 255	PETR-1020331 / арт. Lm36040011050	Ревизии, прочистки, трапы и обратные клапаны канализации	компл.	1,1	4 800,00				verified_browser_petrovich	5 280,00
Раздел. Сантехника										
2 256	6.65-4-1	Демонтаж сантехнических приборов и подключений	шт.	3	94,66			283,97	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	3 960,00
		ЗП						70,02		712,80
		ЭМ						7,78		79,20
		в т.ч. ЗПМ						0,86		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								633,60
		СП от ЗП								435,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						283,97		3 960,00
2 257	3.17-1-6	Монтаж сантехнических приборов и смесителей	шт.	3	372,50			1 117,49	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	18 000,00
		ЗП						318,27		3 240,00
		ЭМ						35,36		360,00
		в т.ч. ЗПМ						3,91		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								3 960,00
		СП от ЗП								2 664,00
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						1 117,49		18 000,00
2 258	ТКП	Полотенцесушитель дизайнерский с комплектом подключения VIP	шт.	1,05	42 000,00				replacement_market_estimate	44 100,00
2 259	ТКП	Унитаз подвесной премиальный с инсталляцией Geberit/Grohe	шт.	1,05	52 000,00				replacement_market_estimate	54 600,00
2 260	ТКП	Сантехнические перегородки, экраны и крепеж	компл.	0,53	18 500,00				external_supplier_estimate	9 805,00
2 261	ТКП	Раковина премиальная накладная/встраиваемая с крепежом	шт.	1,05	28 000,00				replacement_market_estimate	29 400,00
2 262	ТКП	Зеркало премиальное с подсветкой и крепежом	шт.	1,05	22 000,00				replacement_market_estimate	23 100,00
2 263	ТКП	Санитарные аксессуары премиальные: дозаторы, держатели, крючки, ершики	компл.	1,05	14 500,00				replacement_market_estimate	15 225,00
2 264	ТКП	Сушилка для рук/диспенсер премиальный	шт.	1,05	28 000,00				replacement_market_estimate	29 400,00
2 265	ТКП	Смеситель премиальный Grohe/Hansgrohe дизайнерская серия	шт.	1,05	36 000,00				replacement_market_estimate	37 800,00
Раздел. Отопление										
2 266	3.18-6-1	Ревизия/замена отопительных приборов, арматуры и подключений	компл.	1	670,49			670,49	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	10 800,00
		ЗП						190,96		1 944,00
		ЭМ						21,22		216,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1022

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ						2,35		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 376,00
		СП от ЗП								1 598,40
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						670,49		10 800,00
2 267	3.16-29-1	Промывка, балансировка, опрессовка и настройка отопления	компл.	1	312,90			312,90	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	5 040,00
		ЗП						89,12		907,20
		ЭМ						9,90		100,80
		в т.ч. ЗПМ						1,10		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 108,80
		СП от ЗП								745,92
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						312,90		5 040,00
2 268	ТКП	Дизайнерский радиатор/экран радиатора премиум с комплектом подключения	шт.	1,05	68 000,00				replacement_market_estimate	71 400,00
2 269	PETR-614795 / арт. VT.047.N.04	Термостатические клапаны, запорная арматура и воздухоотводчики отопления	компл.	1,1	4 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 620,00
2 270	PETR-148982 / арт. VTp.700.Al.25.32.02	Трубы отопления, фитинги, изоляция и крепеж	м.п.	4,6	650,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 990,00
2 271	PETR-616826 / арт. R.Ad.SA01/9939	Кронштейны, крепеж и расходники для отопительных приборов	компл.	1,1	1 800,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 980,00
2 272	ТКП	Балансировочная арматура, промывка, опрессовка и теплоизоляция отопления	компл.	1,1	8 500,00				replacement_market_estimate	9 350,00
Раздел. Вентиляция										
2 273	6.65-25-1	Ревизия вентканалов, решеток и проходок	компл.	1	186,25			186,25	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	3 000,00
		ЗП						53,05		540,00
		ЭМ						5,89		60,00
		в т.ч. ЗПМ						0,65		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								660,00
		СП от ЗП								444,00
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						186,25		3 000,00
2 274	3.20-9-1	Монтаж/замена вентиляционной решетки или вытяжного устройства	компл.	1	298,00			298,00	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	4 800,00
		ЗП						84,87		864,00
		ЭМ						9,43		96,00
		в т.ч. ЗПМ						1,04		
		МР								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1023

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 056,00
		СП от ЗП								710,40
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						298,00		4 800,00
2 275	PETR-10686 / арт. 301	Вентиляционные решетки/диффузоры для помещении	шт.	1,05	2 200,00				verified_browser_petrovich	2 310,00
2 276	PETR-101626 / арт. AF102	Воздуховоды, фасонные части, клапаны и гибкие вставки	м.п.	2,02	1 400,00				verified_browser_petrovich	2 828,00
2 277	PETR-101626 / арт. AF102	Крепеж, подвесы, изоляция и герметики вентиляционных прасс	м.п.	2,02	420,00				replacement_verified_browser_petrovich	848,40
2 278	ТКП	Противопожарные/обратные клапаны, дроссели и переходы вентиляции	шт.	1,05	4 200,00				external_supplier_estimate	4 410,00
2 279	PETR-1023898 / арт. TYPHOON 100 2SP	Вытяжной вентилятор/канальный вентилятор для мокрых зон и кухонь	шт.	1,05	7 500,00				verified_browser_petrovich	7 875,00
2 280	PETR-1020291 / арт. ERA 5C ET	Решетки вентиляционные, вентиляторы, воздуховоды	компл.	1,05	2 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 625,00
2 281	ТКП	Центральная комплектация вентиляции: автоматика, клапаны, шумоглушители, ревизии	компл.	0,0077	445 512,00				external_supplier_estimate	3 420,20
Раздел. Электрика										
2 282	4.8-159-1	Скрытая прокладка кабельных линий	м.п.	32	25,57			818,24	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	13 056,00
		ЗП						230,85		2 350,08
		ЭМ						25,65		261,12
		в т.ч. ЗПМ						2,84		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 976,77
		СП от ЗП								1 749,50
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	32						
		Всего по позиции						818,24		13 056,00
2 283	6.69-5-3	Подрозетники, распайки, штробы и заделка	точка	3	63,93			191,78	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	3 060,00
		ЗП						54,11		550,80
		ЭМ						6,01		61,20
		в т.ч. ЗПМ						0,67		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								697,68
		СП от ЗП								410,04
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						191,78		3 060,00
2 284	4.8-243-8	Монтаж розеток и выключателеи	точка	3	37,60			112,81	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 800,00
		ЗП						31,83		324,00
		ЭМ						3,54		36,00
		в т.ч. ЗПМ						0,39		
		МР								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								410,40
		СП от ЗП								241,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						112,81		1 800,00
2 285	4.8-246-1	Монтаж светильников и проверка освещения	шт.	1	90,25			90,25	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 440,00
		ЗП						25,46		259,20
		ЭМ						2,83		28,80
		в т.ч. ЗПМ						0,31		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								328,32
		СП от ЗП								192,96
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						90,25		1 440,00
2 286	ТКП	Кабель премиальный ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х2,5 для VIP зон	м.п.	26,4	220,00				replacement_market_estimate	5 808,00
2 287	PETR-997026 / арт. 1157630EG00070A Ак	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5	м.п.	8,8	85,00				verified_browser_petrovich	748,00
2 288	PETR-660833 / арт. 51020	Гофра, клипсы, кабельные стяжки, клеммы, расходники электромонтажа	м.п.	35,2	95,00				verified_browser_petrovich	3 344,00
2 289	PETR-128017 / арт. IMT351201	Подрозетники, распределительные коробки, монтажные стаканы	шт.	3,3	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	924,00
2 290	PETR-128022 / арт. IMT351611	Распределительные коробки, клеммники WAGO, DIN-рейки и маркировка линий	компл.	1,1	850,00				replacement_verified_browser_petrovich	935,00
2 291	ТКП	Розетка премиальная Legrand/Schneider дизайнерская серия	шт.	2,2	1 800,00				replacement_market_estimate	3 960,00
2 292	ТКП	Выключатель премиальный Legrand/Schneider дизайнерская серия	шт.	1,1	1 500,00				replacement_market_estimate	1 650,00
2 293	ТКП	Рамки, клавиши и лицевые панели премиальной дизайнерской серии	компл.	3,3	1 200,00				replacement_market_estimate	3 960,00
2 294	ТКП	Светильник дизайнерский/премиальный LED с высоким CRI	шт.	1,05	6 500,00				replacement_market_estimate	6 825,00
2 295	PETR-106926 / арт. 45015	Подключение оборудования: кабельные выводы, вилки, розетки силовые, наконечники	точка	1,05	1 450,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 522,50
2 296	PETR-660888 / арт. mb54-3-7-bas	Питающие и магистральные кабели до щитов и нагрузок	м.п.	3,88	220,00				verified_browser_petrovich	853,60
2 297	PETR-141625 / арт. 35024	Лоток кабельный с крышкой	м.п.	1,48	950,00				verified_browser_petrovich	1 406,00
2 298	PETR-1152906 / арт. BSF4101HD7	Подвесы, кронштейны, заземление и крепеж кабельных лотков	м.п.	1,48	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	414,40
2 299	PETR-997001 / арт. 221/P12WUI1U0K00	Заземление и уравнивание потенциалов: провод, шины, наконечники, маркировка	м.п.	0,99	240,00				replacement_verified_browser_petrovich	237,60
2 300	PETR-1005505 / арт. GE41360	Коробка уравнивания потенциалов и комплект подключений мокрых зон	компл.	1,05	3 800,00				verified_browser_petrovich	3 990,00
2 301	PETR-669259 / арт. 419401	Распределительные щиты, автоматика, УЗО/дифавтоматы, клеммы и маркировка	компл.	0,0077	556 890,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 275,24
2 302	ТКП	ИБП/стабилизация, резервное питание слаботочных и инженерных систем	компл.	0,0077	152 412,00				external_supplier_estimate	1 170,07
Раздел. Пожарная сигнализация										
2 303	4.10-81-1	Монтаж пожарных извещателей, ручных извещателей и оповещателей	точка	2	90,25			180,50	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 880,00
		ЗП						50,92		518,40
		ЭМ						5,66		57,60
		в т.ч. ЗПМ						0,63		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ЗП								656,64
		СП от ЗП								385,92
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						180,50		2 880,00
2 304	4.10-11-1	Подключение, маркировка и проверка шлейфов пожарной сигнализации	м.п.	10	9,78			97,77	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 560,00
		ЗП						27,58		280,80
		ЭМ						3,06		31,20
		в т.ч. ЗПМ						0,34		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								355,68
		СП от ЗП								209,04
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						97,77		1 560,00
2 305	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
2 306	PETR-995292 / арт. GF101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
2 307	PETR-1005516 / арт. GE41218-11	Извещатель пожарный ручной с коробкой и крепежом	шт.	1,05	1 800,00				verified_browser_petrovich	1 890,00
2 308	PETR-1168009 / арт. 28528 1	Оповещатель звуковой/светозвуковой пожарный	шт.	1,05	2 400,00				verified_browser_petrovich	2 520,00
2 309	PETR-1085113 / арт. 5113. ЦБ-00021636	Клеммы, коробки, изоляторы КЗ, маркировка и крепеж пожарной сигнализации	м.п.	11	95,00				verified_browser_petrovich	1 045,00
2 310	PETR-614369 / арт. 34-0496	ППКП, блоки питания, АКБ, модули, шкаф и общесистемная комплектация ПС	компл.	0,0077	381 030,00				verified_browser_petrovich	2 925,17
Раздел. Пожарная безопасность										
2 311	PETR-1024222 / арт. ОП-4 двое ал	Огнетушители, кронштейны, знаки, планы эвакуации и пиктограммы	компл.	0,0077	128 964,00				replacement_verified_browser_petrovich	990,06
Раздел. ОПС и СКС										
2 312	4.10-15-1	Скрытая прокладка кабелей ОПС/СКС	м.п.	10	13,54			135,37	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 160,00
		ЗП						38,19		388,80
		ЭМ						4,24		43,20
		в т.ч. ЗПМ						0,47		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								492,48
		СП от ЗП								289,44
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						135,37		2 160,00
2 313	4.10-18-1	Монтаж извещателей/точек СКС	точка	1	90,25			90,25	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 440,00
		ЗП						25,46		259,20
		ЭМ						2,83		28,80
		в т.ч. ЗПМ						0,31		
		МР								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1026

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								328,32
		СП от ЗП								192,96
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						90,25		1 440,00
2 314	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
2 315	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
2 316	PETR-1212451 / арт. 80515	СОУЭ: оповещатели, табло Выход, ручные извещатели, БП/АКБ	шт.	1,05	3 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 360,00
2 317	PETR-1146195 / арт. RNK6F90TL	Коробки, коннекторы, патч-модули и крепеж для ОПС/СКС	м.п.	11	70,00				replacement_verified_browser_petrovich	770,00
2 318	PETR-614367 / арт. 34-0494	Активное оборудование ОПС/СКС, шкаф/кросс, блоки питания, коммутация	компл.	0,0077	527 580,00				verified_browser_petrovich	4 050,23
Раздел. Слаботочные системы										
2 319	ТКП	СКУД на входные группы: контроллеры, считыватели, замки, кнопки, БП	компл.	0,0077	222 756,00				external_supplier_estimate	1 710,10
Раздел. Инженерные трассы										
2 320	PETR-141622 / арт. 35023	Лотки, магистральная гофра, гильзы, противопожарная заделка и крепеж трасс	компл.	0,0077	410 340,00				verified_browser_petrovich	3 150,18
Раздел. Расходники										
2 321	PETR-631805 / арт. РК 0067 0	Саморезы, дюбели, анкеры, подвесы, соединители	компл.	1,1	2 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 750,00
2 322	PETR-687523 / арт. 117383	Пена монтажная, клеи-пена, герметики общестроительные	шт.	1,1	600,00				replacement_verified_browser_petrovich	660,00
Раздел. Финиш										
2 323	16.69-31-1	Финальная уборка и передача помещения	м2	4,5	9,51			42,78	Инд. СМР 10.18; НР 100%; СП 64%; ТСН-2001 8 табл 1 п.40	648,00
		ЗП						11,46		116,64
		ЭМ						1,27		12,96
		в т.ч. ЗПМ						0,14		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								129,60
		СП от ЗП								82,94
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	4,5						
		Всего по позиции						42,78		648,00
2 324	ТКП	Таблички помещений, навигация, пиктограммы и крепеж	компл.	1	950,00				external_supplier_estimate	950,00
2 325	PETR-1028701 / арт. 80167	Финишная уборка: химия, салфетки, пленка снятия, пылесборники, ветошь	м2	4,5	95,00				verified_browser_petrovich	427,50
Раздел. Исполнительная документация										
2 326	PETR-1063134 / арт. m1-136-1	Бирки, кабельные маркеры, схемы, протоколы и материалы исполнительной документации	компл.	0,05	4 500,00				verified_browser_petrovich	225,00
Раздел. Логистика										
2 327	ТКП	Доставка, разгрузка, подъем и внутриплощадочное перемещение материалов	компл.	0,0077	5 193 804,05				service_estimate	39 872,83
Раздел. Резерв комплектации										
2 328	ТКП	Резерв на мелкие материалы и позиции без проекта	компл.	0,0077	10 387 608,11				replacement_market_estimate	79 745,67
Итого по помещению 3-14 Санузел								249 799,20	Материалы/оборудование	1 218 977,32

Помещение/кабинет 3-15 Душевая: Душевая; БТИ № 15; площадь 0.80 м2; работы 125,208.96; материалы 464,949.16; итого 590,158.12 руб.

Раздел. Подготовка

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1027

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 329	КАЛЬК-ZSMETA-01-001	Обмер, дефектовка, маркировка границ ремонта	м2	0,8	9,59			7,67	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	115,20
		ЗП						2,04		20,74
		ЭМ						0,23		2,30
		в т.ч. ЗПМ						0,03		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								20,97
		СП от ЗП								16,13
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,8						
		Всего по позиции						7,67		115,20
2 330	6.69-43-1	Укрытие и защита существующих конструкции и оборудования	м2	0,8	13,59			10,87	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	163,20
		ЗП						2,89		29,38
		ЭМ						0,32		3,26
		в т.ч. ЗПМ						0,04		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								29,70
		СП от ЗП								22,85
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,8						
		Всего по позиции						10,87		163,20
2 331	PETR-630824 / арт. 094125	Пленка укрывная защитная	м2	0,88	25,00				verified_browser_petrovich	22,00
2 332	PETR-787634 / арт. 489530	Лента малярная/скотч строительный	шт.	1,1	180,00				verified_browser_petrovich	198,00
2 333	PETR-617522 / арт. 9631964	Временное электроснабжение зоны ремонта: щиток, кабель, автоматы, удлинители	компл.	0,01	6 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	65,00
2 334	PETR-987814 / арт. 50044396	Временное освещение и переносные светильники для производства работ	компл.	0,25	3 200,00				verified_browser_petrovich	800,00
2 335	PETR-102144	Жесткая защита полов и маршрутов: оргалит/ДВП/гофрокартон	м2	0,28	260,00				verified_browser_petrovich	72,80
2 336	PETR-641043	Пылезащитные завесы, временные двери, укрытие проемов	компл.	0,12	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	420,00
Раздел. Демонтаж										
2 337	6.57-2-7	Демонтаж напольных покрытий	м2	0,8	20,65			16,52	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	230,40
		ЗП						4,07		41,47
		ЭМ						0,45		4,61
		в т.ч. ЗПМ						0,05		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								36,86
		СП от ЗП								25,34
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,8						
		Всего по позиции						16,52		230,40
2 338	6.54-1-6	Демонтаж отделки потолка	м2	0,8	18,93			15,14	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	211,20

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП						3,73		38,02
		ЭМ						0,41		4,22
		в т.ч. ЗПМ						0,05		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								33,79
		СП от ЗП								23,23
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,8						
		Всего по позиции						15,14		211,20
2 339	6.62-31-1	Расчистка и демонтаж отделки стен	м2	1,76	16,35			28,78	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	401,28
		ЗП						7,10		72,23
		ЭМ						0,79		8,03
		в т.ч. ЗПМ						0,09		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								64,20
		СП от ЗП								44,14
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1,76						
		Всего по позиции						28,78		401,28
2 340	6.67-7-1	Демонтаж существующих электроустановочных и слаботочных изделий	точка	5	13,77			68,84	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	960,00
		ЗП						16,97		172,80
		ЭМ						1,89		19,20
		в т.ч. ЗПМ						0,21		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								153,60
		СП от ЗП								105,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	5						
		Всего по позиции						68,84		960,00
2 341	6.56-38-3	Демонтаж дверных блоков, шкафных фасадов и элементов проемов	компл.	1	111,87			111,87	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 560,00
		ЗП						27,58		280,80
		ЭМ						3,06		31,20
		в т.ч. ЗПМ						0,34		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								249,60
		СП от ЗП								171,60

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						111,87		1 560,00
2 342	6.69-19-1	Сбор, вынос и погрузка строительного мусора	м2	0,8	18,07			14,46	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	201,60
		ЗП						3,56		36,29
		ЭМ						0,40		4,03
		в т.ч. ЗПМ						0,04		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								32,26
		СП от ЗП								22,18
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,8						
		Всего по позиции						14,46		201,60
2 343	PETR-815750 / арт. 815750	Расходники инструмента: диски, буры, сверла, лезвия, насадки, коронки	м2	1,42	85,00				replacement_verified_browser_petrovich	120,70
2 344	PETR-104801 / арт. M031	Мешки строительные для мусора	упак.	1,1	350,00				verified_browser_petrovich	385,00
2 345	PETR-666098 / арт. 0208	Биг-бэги/мягкие контейнеры для внутреннего сбора мусора	шт.	1,1	850,00				verified_browser_petrovich	935,00
2 346	PETR-953115	Контейнер 8 м3 с вывозом и утилизацией строительного мусора	шт.	0,01	22 000,00				verified_browser_petrovich	220,00
Раздел. Скрытые работы										
2 347	КАЛЬК-ZSMETA-15-001	Проверка оснований после демонтажа	м2	0,8	7,75			6,20	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	86,40
		ЗП						1,53		15,55
		ЭМ						0,17		1,73
		в т.ч. ЗПМ						0,02		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								13,82
		СП от ЗП								9,50
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,8						
		Всего по позиции						6,20		86,40
2 348	6.69-42-1	Герметизация инженерных проходок	компл.	1	135,87			135,87	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	2 040,00
		ЗП						36,07		367,20
		ЭМ						4,01		40,80
		в т.ч. ЗПМ						0,44		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								371,28
		СП от ЗП								285,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						135,87		2 040,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1030

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 349	PETR-167833 / арт. 581404	Ремонтная смесь/гипс/алебастр для заделки штроб и выбоин	меш.	1,1	650,00				verified_browser_petrovich	715,00
2 350	ТКП	Противопожарная заделка проходок: гильзы, пена, мастика, манжеты	узел	1,1	3 200,00				external_supplier_estimate	3 520,00
Раздел. Полы										
2 351	3.15-165-1	Обеспыливание, грунтование и ремонт основания пола	м2	0,8	10,76			8,61	Инд. СМР 10.18; НР 104%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.38	134,40
		ЗП						2,38		24,19
		ЭМ						0,26		2,69
		в т.ч. ЗПМ						0,03		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								27,96
		СП от ЗП								18,82
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,8						
		Всего по позиции						8,61		134,40
2 352	3.11-10-1	Выравнивание основания пола	м2	0,8	59,95			47,96	Инд. СМР 10.18; НР 104%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.38	748,80
		ЗП						13,24		134,78
		ЭМ						1,47		14,98
		в т.ч. ЗПМ						0,16		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								155,75
		СП от ЗП								104,83
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,8						
		Всего по позиции						47,96		748,80
2 353	3.11-32-1	Гидроизоляция пола с заводом на стены	м2	0,8	57,64			46,11	Инд. СМР 10.18; НР 104%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.38	720,00
		ЗП						12,73		129,60
		ЭМ						1,41		14,40
		в т.ч. ЗПМ						0,16		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								149,76
		СП от ЗП								100,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,8						
		Всего по позиции						46,11		720,00
2 354	3.11-36-1	Укладка плитки/керамогранита пола	м2	0,8	169,09			135,27	Инд. СМР 10.18; НР 104%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.38	2 112,00
		ЗП						37,34		380,16
		ЭМ						4,15		42,24
		в т.ч. ЗПМ						0,46		
		МР								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1031

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								439,30
		СП от ЗП								295,68
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,8						
		Всего по позиции						135,27		2 112,00
2 355	ТКП	Грунт премиальный глубокого проникновения Ceresit/Knauf	л	0,11	260,00				replacement_market_estimate	28,60
2 356	PETR-148490 / арт. 1012526	Ровнитель Weber.vetonit 3000	меш.	1,1	1 356,00				verified_browser_petrovich	1 491,60
2 357	PETR-997147	Гидроизоляция обмазочная для санузлов	кг	4,4	260,00				verified_browser_petrovich	1 144,00
2 358	PETR-680020 / арт. 725065	Лента гидроизоляционная для углов и примыканий	м.п.	4,4	160,00				verified_browser_petrovich	704,00
2 359	PETR-605181 / арт. 90.4V	Манжеты, углы и узлы гидроизоляции труб/трапов	компл.	3,3	950,00				verified_browser_petrovich	3 135,00
2 360	ТКП	Керамогранит премиальный крупноформатный 600x1200/1200x1200	м2	0,88	6 500,00				replacement_market_estimate	5 720,00
2 361	ТКП	Клей эластичный премиальный C2TE S1/S2 для крупноформатного керамогранита	меш.	1,1	1 450,00				replacement_market_estimate	1 595,00
2 362	ТКП	Затирка эпоксидная/премиальная влагостойкая	шт.	1,1	2 800,00				replacement_market_estimate	3 080,00
2 363	PETR-824931 / арт. 824931	СВП, крестики, профили примыкания, уголки и расходники для плитки	м2	0,88	180,00				replacement_verified_browser_petrovich	158,40
Раздел. Стены										
2 364	3.15-165-1	Грунтование стен	м2	1,76	7,92			13,94	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	211,20
		ЗП						3,73		38,02
		ЭМ						0,41		4,22
		в т.ч. ЗПМ						0,05		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								42,24
		СП от ЗП								27,03
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1,76						
		Всего по позиции						13,94		211,20
2 365	6.61-1-3	Локальное штукатурное выравнивание стен и откосов	м2	0,62	71,29			44,20	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	669,60
		ЗП						11,84		120,53
		ЭМ						1,32		13,39
		в т.ч. ЗПМ						0,15		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								133,92
		СП от ЗП								85,71
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,62						
		Всего по позиции						44,20		669,60
2 366	3.15-103-1	Финишная шпаклевка стен	м2	1,76	42,78			75,29	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	1 140,48
		ЗП						20,17		205,29
		ЭМ						2,24		22,81

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1032

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ						0,25		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								228,10
		СП от ЗП								145,98
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1,76						
		Всего по позиции						75,29		1 140,48
2 367	6.52-18-1	Гидроизоляция стен мокрых участков	м2	1,76	51,49			90,62	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	1 372,80
		ЗП						24,27		247,10
		ЭМ						2,70		27,46
		в т.ч. ЗПМ						0,30		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								274,56
		СП от ЗП								175,72
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1,76						
		Всего по позиции						90,62		1 372,80
2 368	3.15-149-1	Облицовка стен плиткой/керамогранитом	м2	1,76	198,03			348,54	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	5 280,00
		ЗП						93,36		950,40
		ЭМ						10,37		105,60
		в т.ч. ЗПМ						1,15		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 056,00
		СП от ЗП								675,84
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1,76						
		Всего по позиции						348,54		5 280,00
2 369	3.15-139-1	Затирка и санитарная герметизация	м2	1,76	27,73			48,80	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	139,20
		ЗП						13,07		133,06
		ЭМ						1,45		14,78
		в т.ч. ЗПМ						0,16		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								147,84
		СП от ЗП								94,62
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1,76						

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по позиции						48,80		139,20
2 370	ТКП	Грунт премиальный глубокого проникновения Ceresit/Knauf	л	0,23	260,00				replacement_market_estimate	59,80
2 371	ТКП	Штукатурка гипсовая Knauf Rotband/МП 75 премиум-класс	меш.	1,1	780,00				replacement_market_estimate	858,00
2 372	PETR-141512 / арт. 141472/6983-350647	Маяки штукатурные	м.п.	0,34	75,00				verified_browser_petrovich	25,50
2 373	PETR-631138 / арт. 240219	Уголок штукатурный/перфорированный	м.п.	0,39	95,00				verified_browser_petrovich	37,05
2 374	PETR-133351	Армирующая сетка по трещинам и примыканиям	м2	0,29	130,00				verified_browser_petrovich	37,70
2 375	ТКП	Шпаклевка влагостойкая премиальная для санузлов и кухни	меш.	1,1	4 200,00				replacement_market_estimate	4 620,00
2 376	ТКП	Керамогранит/плитка премиальная крупноформатная для стен	м2	1,94	6 500,00				replacement_market_estimate	12 610,00
2 377	ТКП	Клей эластичный премиальный С2TE S1/S2 для крупноформатного керамогранита	меш.	1,1	1 450,00				replacement_market_estimate	1 595,00
2 378	ТКП	Затирка эпоксидная/премиальная влагостойкая	шт.	1,1	2 800,00				replacement_market_estimate	3 080,00
2 379	PETR-824931 / арт. 824931	СВП, крестики, профили примыкания, уголки и расходники для плитки	м2	1,94	180,00				replacement_verified_browser_petrovich	349,20
2 380	PETR-684418 / арт. 17438_17974_53463	Герметик санитарный силиконовый	шт.	1,1	650,00				verified_browser_petrovich	715,00
Раздел. Потолки										
2 381	3.15-165-1	Грунтование и подготовка потолочного основания	м2	0,8	7,92			6,34	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	96,00
		ЗП						1,70		17,28
		ЭМ						0,19		1,92
		в т.ч. ЗПМ						0,02		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								19,20
		СП от ЗП								12,29
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,8						
		Всего по позиции						6,34		96,00
2 382	3.15-71-1	Влагостойкий потолок ГКЛ/ремонт потолка мокрой зоны	м2	0,8	150,51			120,41	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	1 824,00
		ЗП						32,25		328,32
		ЭМ						3,58		36,48
		в т.ч. ЗПМ						0,40		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								364,80
		СП от ЗП								233,47
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,8						
		Всего по позиции						120,41		1 824,00
2 383	3.15-71-1	Устройство/ремонт потолка с каркасом и закладными	м2	0,8	138,62			110,90	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	1 680,00
		ЗП						29,71		302,40
		ЭМ						3,30		33,60
		в т.ч. ЗПМ						0,37		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ЗП								336,00
		СП от ЗП								215,04
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,8						
		Всего по позиции						110,90		1 680,00
2 384	ТКП	Грунт премиальный глубокого проникновения Ceresit/Knauf	л	0,11	260,00				replacement_market_estimate	28,60
2 385	PETR-1096374 / арт. 133681	Пароизоляция, мембрана, уплотнительные ленты потолков мокрых зон	м2	0,84	95,00				replacement_verified_browser_petrovich	79,80
2 386	ТКП	Гипсокартон Knauf Сапфир/акустический усиленный 2500х1200х12,5 мм	лист	1,1	1 450,00				replacement_market_estimate	1 595,00
2 387	ТКП	Профиль потолочный Knauf усиленный 60х27 мм 4 м	шт.	1,1	650,00				replacement_market_estimate	715,00
2 388	ТКП	Профиль направляющий Knauf усиленный 27х28 мм 3 м	шт.	2,2	320,00				replacement_market_estimate	704,00
2 389	ТКП	Подвесы, соединители, виброподвесы, саморезы, лента и шпаклевка швов VIP	м2	0,88	1 350,00				replacement_market_estimate	1 188,00
2 390	ТКП	Материалы премиальной финишной подготовки и окраски потолков VIP	м2	0,88	780,00				replacement_market_estimate	686,40
2 391	ТКП	Ревизионный люк скрытого монтажа премиальный	шт.	1,05	8 500,00				replacement_market_estimate	8 925,00
2 392	ТКП	Скрытый ревизионный люк под плитку премиальный	шт.	1,05	14 500,00				replacement_market_estimate	15 225,00
Раздел. Проемы										
2 393	6.56-24-1	Монтаж/ремонт дверного блока, откосов и фурнитуры	шт.	1	519,49			519,49	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	7 800,00
		ЗП						137,92		1 404,00
		ЭМ						15,32		156,00
		в т.ч. ЗПМ						1,70		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 419,60
		СП от ЗП								1 092,00
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						519,49		7 800,00
2 394	ТКП	Дверь межкомнатная премиальная шпонированная/эмаль с полотном и коробом	шт.	1,05	42 000,00				replacement_market_estimate	44 100,00
2 395	ТКП	Коробка, скрытые петли, доборы, наличники и замки премиум VIP	компл.	1,05	26 000,00				replacement_market_estimate	27 300,00
2 396	ТКП	Порожки и переходные профили скрытого/латунного исполнения VIP	шт.	1,05	3 800,00				replacement_market_estimate	3 990,00
2 397	ТКП	Доводчик премиальный, ограничители, уплотнители и стопоры VIP	компл.	1,05	9 500,00				replacement_market_estimate	9 975,00
2 398	ТКП	Фурнитура дверная премиум: магнитные замки, скрытые петли, цилиндры	компл.	1,05	22 000,00				replacement_market_estimate	23 100,00
2 399	ТКП	Материалы усиления и ремонта проемов VIP: профиль, смесь, анкера, сетка	компл.	1,1	6 500,00				replacement_market_estimate	7 150,00
2 400	PETR-1060656 / арт. 1060656	Противопожарные и технические двери на границах блоков с фурнитурой	компл.	0,0014	260 000,00				verified_browser_petrovich	354,90
Раздел. Водоснабжение и канализация										
2 401	3.16-31-1	Скрытая прокладка труб ХВС/ГВС/канализации	м.п.	12	111,75			1 340,98	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	21 600,00
		ЗП						381,93		3 888,00
		ЭМ						42,44		432,00
		в т.ч. ЗПМ						4,70		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								4 752,00

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ЗП								3 196,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	12						
		Всего по позиции						1 340,98		21 600,00
2 402	3.16-15-1	Монтаж арматуры, сифонов, подводок, фильтров и ревизии	компл.	2	260,75			521,49	Инд. СМР 10.18; НР 110%; СП 74%; ТСН-2001.8 табл.1 п.41	8 400,00
		ЗП						148,53		1 512,00
		ЭМ						16,50		168,00
		в т.ч. ЗПМ						1,83		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 848,00
		СП от ЗП								1 243,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						521,49		8 400,00
2 403	3.16-22-1	Монтаж коллекторов, защиты от протечек и сервисных люков	компл.	1	581,09			581,09	Инд. СМР 10.18; НР 110%; СП 74%; ТСН-2001.8 табл.1 п.41	9 360,00
		ЗП						165,50		1 684,80
		ЭМ						18,39		187,20
		в т.ч. ЗПМ						2,04		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 059,20
		СП от ЗП								1 385,28
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						581,09		9 360,00
2 404	3.16-29-1	Опрессовка и испытания трубопроводов	компл.	1	335,25			335,25	Инд. СМР 10.18; НР 110%; СП 74%; ТСН-2001.8 табл.1 п.41	5 400,00
		ЗП						95,48		972,00
		ЭМ						10,61		108,00
		в т.ч. ЗПМ						1,17		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 188,00
		СП от ЗП								799,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						335,25		5 400,00
2 405	PETR-1079892 / арт. 1450	Трап/сливной узел с гидрозатвором и комплектом подключения	компл.	1,1	4 500,00				verified_browser_petrovich	4 950,00
2 406	PETR-143200 / арт. VTo 700.0020.32.02	Труба PPR/металлопластик для ХВС/ГВС	м.п.	13,2	180,00				verified_browser_petrovich	2 376,00
2 407	PETR-108328 / арт. 115420/38043	Канализационные трубы, отводы, тройники, ревизии	м.п.	5,94	650,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 861,00
2 408	PETR-109192 / арт. 8464/X100LL	Хомуты, теплоизоляция труб, крепеж и маркировка трубопроводов	м.п.	19,14	180,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 445,20

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 409	PETR-6850411 / арт. VT.388.N.04	Краны шаровые, фильтры, коллекторы, подводка	компл.	2,2	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	7 700,00
2 410	PETR-666318 / арт. 30986362	Сифоны, гибкая подводка, манжеты, трапы, крепеж сантехники	компл.	2,2	4 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	9 240,00
2 411	PETR-1067309 / арт. FA 39M4 12100	Фильтры грубой/тонкой очистки, редукторы и манометры	компл.	0,55	8 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 675,00
2 412	ТКП	Система защиты от протечек: датчики, краны, контроллер и питание	компл.	1,05	28 000,00				external_supplier_estimate	29 400,00
2 413	ТКП	Коллекторный шкаф, коллекторы ХВС/ГВС, расходомеры и крепеж	компл.	1,05	24 000,00				external_supplier_estimate	25 200,00
2 414	PETR-1020331 / арт. Lm36040011050	Ревизии, прочистки, трапы и обратные клапаны канализации	компл.	1,1	4 800,00				verified_browser_petrovich	5 280,00
Раздел. Сантехника										
2 415	6.65-4-1	Демонтаж сантехнических приборов и подключений	шт.	2	94,66			189,31	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	2 640,00
		ЗП						46,68		475,20
		ЭМ						5,19		52,80
		в т.ч. ЗПМ						0,57		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								422,40
		СП от ЗП								290,40
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						189,31		2 640,00
2 416	3.17-1-6	Монтаж сантехнических приборов и смесителей	шт.	2	372,50			744,99	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	12 000,00
		ЗП						212,18		2 160,00
		ЭМ						23,58		240,00
		в т.ч. ЗПМ						2,61		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 640,00
		СП от ЗП								1 776,00
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						744,99		12 000,00
2 417	ТКП	Полотенцесушитель дизайнерский с комплектом подключения VIP	шт.	0,53	42 000,00				replacement_market_estimate	22 260,00
2 418	ТКП	Смеситель премиальный Grohe/Hansgrohe дизайнерская серия	шт.	1,05	36 000,00				replacement_market_estimate	37 800,00
2 419	PETR-660787 / арт. 514894	Душевой комплект/банная группа по спецификации	компл.	1,05	18 000,00				verified_browser_petrovich	18 900,00
Раздел. Вентиляция										
2 420	6.65-25-1	Ревизия вентканалов, решеток и проходок	компл.	1	186,25			186,25	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	3 000,00
		ЗП						53,05		540,00
		ЭМ						5,89		60,00
		в т.ч. ЗПМ						0,65		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								660,00
		СП от ЗП								444,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						186,25		3 000,00
2 421	3.20-9-1	Монтаж/замена вентиляционной решетки или вытяжного устройства	компл.	1	298,00			298,00	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%; ТСН-2001.8 табл.1 п.41	4 800,00
		ЗП						84,87		864,00
		ЭМ						9,43		96,00
		в т.ч. ЗПМ						1,04		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 056,00
		СП от ЗП								710,40
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						298,00		4 800,00
2 422	PETR-10686 / арт. 301	Вентиляционные решетки/диффузоры для помещений	шт.	1,05	2 200,00				verified_browser_petrovich	2 310,00
2 423	PETR-101626 / арт. AE102	Воздуховоды, фасонные части, клапаны и гибкие вставки	м.п.	0,36	1 400,00				verified_browser_petrovich	504,00
2 424	PETR-101626 / арт. AE102	Крепеж, подвесы, изоляция и герметики вентиляционных трасс	м.п.	0,36	420,00				replacement_verified_browser_petrovich	151,20
2 425	ТКП	Противопожарные/обратные клапаны, дроссели и переходы вентиляции	шт.	1,05	4 200,00				external_supplier_estimate	4 410,00
2 426	PETR-1023898 / арт. TYPHOON 100 2SP	Вытяжной вентилятор/канальный вентилятор для мокрых зон и кухонь	шт.	1,05	7 500,00				verified_browser_petrovich	7 875,00
2 427	PETR-1020291 / арт. ERA 5C ET	Решетки вентиляционные, вентиляторы, воздуховоды	компл.	1,05	2 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 625,00
2 428	ТКП	Центральная комплектация вентиляции: автоматика, клапаны, шумоглушители, ревизии	компл.	0,0014	445 512,00				external_supplier_estimate	608,12
Раздел. Электрика										
2 429	4.8-159-1	Скрытая прокладка кабельных линий	м.п.	32	25,57			818,24	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	13 056,00
		ЗП						230,85		2 350,08
		ЭМ						25,65		261,12
		в т.ч. ЗПМ						2,84		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 976,77
		СП от ЗП								1 749,50
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	32						
		Всего по позиции						818,24		13 056,00
2 430	6.69-5-3	Подрозетники, распайки, штробы и заделка	точка	3	63,93			191,78	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	3 060,00
		ЗП						54,11		550,80
		ЭМ						6,01		61,20
		в т.ч. ЗПМ						0,67		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								697,68
		СП от ЗП								410,04

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						191,78		3 060,00
2 431	4.8-243-8	Монтаж розеток и выключателей	точка	3	37,60			112,81	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 800,00
		ЗП						31,83		324,00
		ЭМ						3,54		36,00
		в т.ч. ЗПМ						0,39		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								410,40
		СП от ЗП								241,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						112,81		1 800,00
2 432	4.8-246-1	Монтаж светильников и проверка освещения	шт.	1	90,25			90,25	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 440,00
		ЗП						25,46		259,20
		ЭМ						2,83		28,80
		в т.ч. ЗПМ						0,31		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								328,32
		СП от ЗП								192,96
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						90,25		1 440,00
2 433	ТКП	Кабель премиальный ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х2,5 для VIP зон	м.п.	26,4	220,00				replacement_market_estimate	5 808,00
2 434	PETR-997026 / арт. 1157b30FG00070A Ак	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5	м.п.	8,8	85,00				verified_browser_petrovich	748,00
2 435	PETR-660833 / арт. 51020	Гофра, клипсы, кабельные стяжки, клеммы, расходники электромонтажа	м.п.	35,2	95,00				verified_browser_petrovich	3 344,00
2 436	PETR-128017 / арт. IMT351201	Подрозетники, распределительные коробки, монтажные стаканы	шт.	3,3	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	924,00
2 437	PETR-128022 / арт. IMT351611	Распределительные коробки, клеммники WAGO, DIN-рейки и маркировка линий	компл.	1,1	850,00				replacement_verified_browser_petrovich	935,00
2 438	ТКП	Розетка премиальная Legrand/Schneider дизайнерская серия	шт.	2,2	1 800,00				replacement_market_estimate	3 960,00
2 439	ТКП	Выключатель премиальный Legrand/Schneider дизайнерская серия	шт.	1,1	1 500,00				replacement_market_estimate	1 650,00
2 440	ТКП	Рамки, клавиши и лицевые панели премиальной дизайнерской серии	компл.	3,3	1 200,00				replacement_market_estimate	3 960,00
2 441	ТКП	Светильник дизайнерский/премиальный LED с высоким CRI	шт.	1,05	6 500,00				replacement_market_estimate	6 825,00
2 442	PETR-106926 / арт. 45015	Подключение оборудования: кабельные выводы, вилки, розетки силовые, наконечники	точка	1,05	1 450,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 522,50
2 443	PETR-660888 / арт. mb54-3-2-bas	Питающие и магистральные кабели до щитов и нагрузок	м.п.	0,69	220,00				verified_browser_petrovich	151,80
2 444	PETR-141625 / арт. 35024	Лоток кабельный с крышкой	м.п.	0,26	950,00				verified_browser_petrovich	247,00
2 445	PETR-1152906 / арт. BSE4101HN7	Подвесы, кронштейны, заземление и крепеж кабельных лотков	м.п.	0,26	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	72,80
2 446	PETR-997001 / арт. 221P12WH1U0K00	Заземление и уравнивание потенциалов: провод, шины, наконечники, маркировка	м.п.	0,18	240,00				replacement_verified_browser_petrovich	43,20
2 447	PETR-1005505 / арт. GE41360	Коробка уравнивания потенциалов и комплект подключений мокрых зон	компл.	1,05	3 800,00				verified_browser_petrovich	3 990,00
2 448	PETR-669259 / арт. 419401	Распределительные щиты, автоматика, УЗО/дифавтоматы, клеммы и маркировка	компл.	0,0014	556 890,00				replacement_verified_browser_petrovich	760,15

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 449	ТКП	ИБП/стабилизация, резервное питание слаботочных и инженерных систем	компл.	0,0014	152 412,00				external_supplier_estimate	208,04
Раздел. Пожарная сигнализация										
2 450	4.10-81-1	Монтаж пожарных извещателей, ручных извещателей и оповещателей	точка	2	90,25			180,50	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 880,00
		ЗП						50,92		518,40
		ЭМ						5,66		57,60
		в т.ч. ЗПМ						0,63		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								656,64
		СП от ЗП								385,92
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						180,50		2 880,00
2 451	4.10-11-1	Подключение, маркировка и проверка шлейфов пожарной сигнализации	м.п.	10	9,78			97,77	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 560,00
		ЗП						27,58		280,80
		ЭМ						3,06		31,20
		в т.ч. ЗПМ						0,34		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								355,68
		СП от ЗП								209,04
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						97,77		1 560,00
2 452	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
2 453	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
2 454	PETR-1005516 / арт. GE41218.11	Извещатель пожарный ручной с коробкой и крепежом	шт.	1,05	1 800,00				verified_browser_petrovich	1 890,00
2 455	PETR-1168009 / арт. 28528.1	Оповещатель звуковой/светозвуковой пожарный	шт.	1,05	2 400,00				verified_browser_petrovich	2 520,00
2 456	PETR-1085113 / арт. 5113.1.15.0002.1636	Клеммы, коробки, изоляторы КЗ, маркировка и крепеж пожарной сигнализации	м.п.	11	95,00				verified_browser_petrovich	1 045,00
2 457	PETR-614369 / арт. 34-0496	ППКП, блоки питания, АКБ, модули, шкаф и общесистемная комплектация ПС	компл.	0,0014	381 030,00				verified_browser_petrovich	520,11
Раздел. Пожарная безопасность										
2 458	PETR-1024222 / арт. ОП-4 двое ал	Огнетушители, кронштейны, знаки, планы эвакуации и пиктограммы	компл.	0,0014	128 964,00				replacement_verified_browser_petrovich	176,04
Раздел. ОПС и СКС										
2 459	4.10-15-1	Скрытая прокладка кабелей ОПС/СКС	м.п.	10	13,54			135,37	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 160,00
		ЗП						38,19		388,80
		ЭМ						4,24		43,20
		в т.ч. ЗПМ						0,47		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								492,48
		СП от ЗП								289,44

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						135,37		2 160,00
2 460	4.10-78-1	Монтаж извещателей/точек СКС	точка	1	90,25			90,25	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 440,00
		ЗП						25,46		259,20
		ЭМ						2,83		28,80
		в т.ч. ЗПМ						0,31		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								328,32
		СП от ЗП								192,96
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						90,25		1 440,00
2 461	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
2 462	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
2 463	PETR-1212451 / арт. 80515	СОУЭ: оповещатели, табло Выход, ручные извещатели, БП/АКБ	шт.	1,05	3 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 360,00
2 464	PETR-1146195 / арт. RNK6F90TL	Коробки, коннекторы, патч-модули и крепеж для ОПС/СКС	м.п.	11	70,00				replacement_verified_browser_petrovich	770,00
2 465	PETR-614367 / арт. 34-0494	Активное оборудование ОПС/СКС, шкаф/кросс, блоки питания, коммутация	компл.	0,0014	527 580,00				verified_browser_petrovich	720,15
Раздел. Слаботочные системы										
2 466	ТКП	СКУД на входные группы: контроллеры, считыватели, замки, кнопки, БП	компл.	0,0014	222 756,00				external_supplier_estimate	304,06
Раздел. Инженерные трассы										
2 467	PETR-141622 / арт. 35023	Лотки, магистральная гофра, гильзы, противопожарная заделка и крепеж трасс	компл.	0,0014	410 340,00				verified_browser_petrovich	560,11
Раздел. Расходники										
2 468	PETR-631805 / арт. РК 0067.0	Саморезы, дюбели, анкеры, подвесы, соединители	компл.	1,1	2 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 750,00
2 469	PETR-687523 / арт. 117383	Пена монтажная, клей-пена, герметики общестроительные	шт.	1,1	600,00				replacement_verified_browser_petrovich	660,00
Раздел. Финиш										
2 470	6.69-31-1	Финальная уборка и передача помещения	м2	0,8	9,50			7,60	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	115,20
		ЗП						2,04		20,74
		ЭМ						0,23		2,30
		в т.ч. ЗПМ						0,03		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								23,04
		СП от ЗП								14,75
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,8						
		Всего по позиции						7,60		115,20
2 471	ТКП	Таблички помещений, навигация, пиктограммы и крепеж	компл.	1	950,00				external_supplier_estimate	950,00
2 472	PETR-1028701 / арт. 80167	Финишная уборка: химия, салфетки, пленка снятия, пылесборники, ветошь	м2	0,8	95,00				verified_browser_petrovich	76,00
Раздел. Исполнительная документация										

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 473	PETR-1063134 / арт. mt-136-t	Бирки, кабельные маркеры, схемы, протоколы и материалы исполнительной документации	компл.	0,05	4 500,00				verified_browser_petrovich	225,00
Раздел. Логистика										
2 474	ТКП	Доставка, разгрузка, подъем и внутриплощадочное перемещение материалов	компл.	0,0014	5 193 804,05				service_estimate	7 089,54
Раздел. Резерв комплектации										
2 475	ТКП	Резерв на мелкие материалы и позиции без проекта	компл.	0,0014	10 387 608,11				replacement_market_estimate	14 179,09
Итого по помещению 3-15 Душевая								125 208,96	Материалы/оборудование	590 158,12

Помещение/кабинет 3-16 Кухня: Кухня; БТИ № 16; площадь 28.10 м2; работы 743,690.88; материалы 2,928,091.27; итого 3,671,782.15 руб.										
Раздел. Подготовка										
2 476	КАЛЬК-ZSMETA-01-001	Обмер, дефектовка, маркировка границ ремонта	м2	28,1	9,59			269,49	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	4 046,40
		ЗП						71,55		728,35
		ЭМ						7,95		80,93
		в т.ч. ЗПМ						0,88		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								736,44
		СП от ЗП								566,50
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	28,1						
		Всего по позиции						269,49		4 046,40
2 477	6.69-43-1	Укрытие и защита существующих конструкций и оборудования	м2	28,1	13,59			381,78	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	5 732,40
		ЗП						101,36		1 031,83
		ЭМ						11,26		114,65
		в т.ч. ЗПМ						1,25		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 043,30
		СП от ЗП								802,54
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	28,1						
		Всего по позиции						381,78		5 732,40
2 478	PETR-630824 / арт. 094125	Пленка укрывная защитная	м2	30,91	25,00				verified_browser_petrovich	772,75
2 479	PETR-787634 / арт. 489530	Лента малярная/скотч строительный	шт.	1,1	180,00				verified_browser_petrovich	198,00
2 480	PETR-617522 / арт. 9631964	Временное электроснабжение зоны ремонта: щиток, кабель, автоматы, удлинители	компл.	0,23	6 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 495,00
2 481	PETR-987814 / арт. 50044396	Временное освещение и переносные светильники для производства работ	компл.	0,25	3 200,00				verified_browser_petrovich	800,00
2 482	PETR-102144	Жесткая защита полов и маршрутов: оргалит/ДВП/гофрокартон	м2	9,69	260,00				verified_browser_petrovich	2 519,40
2 483	PETR-641043	Пылезащитные завесы, временные двери, укрытие проемов	компл.	0,12	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	420,00
Раздел. Демонтаж										
2 484	6.57-2-7	Демонтаж напольных покрытий	м2	28,1	20,65			580,33	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	8 092,80
		ЗП						143,09		1 456,70
		ЭМ						15,90		161,86

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ						1,76		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 294,85
		СП от ЗП								890,21
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	28,1						
		Всего по позиции						580,33		8 092,80
2 485	6.54-1-6	Демонтаж отделки потолка	м2	28,1	18,93			531,97	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	7 418,40
		ЗП						131,17		1 335,31
		ЭМ						14,57		148,37
		в т.ч. ЗПМ						1,61		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 186,94
		СП от ЗП								816,02
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	28,1						
		Всего по позиции						531,97		7 418,40
2 486	6.62-31-1	Расчистка и демонтаж отделки стен	м2	64,63	16,35			1 056,68	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	14 735,64
		ЗП						260,55		2 652,42
		ЭМ						28,95		294,71
		в т.ч. ЗПМ						3,20		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 357,70
		СП от ЗП								1 620,92
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	64,63						
		Всего по позиции						1 056,68		14 735,64
2 487	6.67-7-1	Демонтаж существующих электроустановочных и сладоточных изделий	точка	19	13,77			261,60	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	3 648,00
		ЗП						64,50		656,64
		ЭМ						7,17		72,96
		в т.ч. ЗПМ						0,79		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								583,68
		СП от ЗП								401,28
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	19						

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по позиции						261,60		3 648,00
2 488	6.56-38-3	Демонтаж дверных блоков, шкафных фасадов и элементов проемов	компл.	1	111,87			111,87	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 560,00
		ЗП						27,58		280,80
		ЭМ						3,06		31,20
		в т.ч. ЗПМ						0,34		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								249,60
		СП от ЗП								171,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						111,87		1 560,00
2 489	6.56-3-2	Демонтаж старых откосов, подоконников и оконной фурнитуры	компл.	1	103,26			103,26	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 440,00
		ЗП						25,46		259,20
		ЭМ						2,83		28,80
		в т.ч. ЗПМ						0,31		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								230,40
		СП от ЗП								158,40
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						103,26		1 440,00
2 490	6.65-12-1	Демонтаж/снятие радиаторов, арматуры и старых подводок	компл.	1	146,29			146,29	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	2 040,00
		ЗП						36,07		367,20
		ЭМ						4,01		40,80
		в т.ч. ЗПМ						0,44		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								326,40
		СП от ЗП								224,40
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						146,29		2 040,00
2 491	6.69-19-1	Сбор, вынос и погрузка строительного мусора	м2	28,1	18,07			507,79	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	7 081,20
		ЗП						125,21		1 274,62
		ЭМ						13,91		141,62
		в т.ч. ЗПМ						1,54		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ЗП								1 132,99
		СП от ЗП								778,93
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	28,1						
		Всего по позиции						507,79		7 081,20
2 492	PETR-815750 / арт. 815750	Расходники инструмента: диски, буры, сверла, лезвия, насадки, коронки	м2	50,72	85,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 311,20
2 493	PETR-104801 / арт. M031	Мешки строительные для мусора	упак.	2,2	350,00				verified_browser_petrovich	770,00
2 494	PETR-666098 / арт. 0208	Биг-бэги/мягкие контейнеры для внутреннего сбора мусора	шт.	4,4	850,00				verified_browser_petrovich	3 740,00
2 495	PETR-953115	Контейнер 8 м3 с вывозом и утилизацией строительного мусора	шт.	0,44	22 000,00				verified_browser_petrovich	9 680,00
Раздел. Скрытые работы										
2 496	КАЛЬК-ZSMETA-15-001	Проверка оснований после демонтажа	м2	28,1	7,74			217,62	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	3 034,80
		ЗП						53,66		546,26
		ЭМ						5,96		60,70
		в т.ч. ЗПМ						0,66		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								485,57
		СП от ЗП								333,83
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	28,1						
		Всего по позиции						217,62		3 034,80
2 497	6.69-42-1	Герметизация инженерных проходок	компл.	1	135,87			135,87	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	2 040,00
		ЗП						36,07		367,20
		ЭМ						4,01		40,80
		в т.ч. ЗПМ						0,44		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								371,28
		СП от ЗП								285,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						135,87		2 040,00
2 498	PETR-167833 / арт. 581404	Ремонтная смесь/гипс/галедастр для заделки штроб и выбоин	меш.	4,4	650,00				verified_browser_petrovich	2 860,00
2 499	ТКП	Противопожарная заделка проходок: гильзы, пена, мастика, манжеты	узел	3,3	3 200,00				external_supplier_estimate	10 560,00
Раздел. Полы										
2 500	3.15-165-1	Обеспыливание, грунтование и ремонт основания пола	м2	28,1	10,76			302,35	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	4 720,80
		ЗП						83,47		849,74
		ЭМ						9,27		94,42
		в т.ч. ЗПМ						1,03		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ЗП								981,93
		СП от ЗП								660,91
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	28,1						
		Всего по позиции						302,35		4 720,80
2 501	3.11-10-1	Выравнивание основания пола	м2	28,1	59,95			1 684,54	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.38	26 301,60
		ЗП						465,06		4 734,29
		ЭМ						51,67		526,03
		в т.ч. ЗПМ						5,72		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								5 470,73
		СП от ЗП								3 682,22
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	28,1						
		Всего по позиции						1 684,54		26 301,60
2 502	3.11-32-1	Гидроизоляция пола с заводом на стены	м2	14,05	57,64			809,88	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.38	12 645,00
		ЗП						223,59		2 276,10
		ЭМ						24,84		252,90
		в т.ч. ЗПМ						2,75		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 630,16
		СП от ЗП								1 770,30
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	14,05						
		Всего по позиции						809,88		12 645,00
2 503	3.11-36-1	Укладка плитки/керамогранита пола	м2	28,1	169,08			4 751,27	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.38	74 184,00
		ЗП						1 311,70		13 353,12
		ЭМ						145,75		1 483,68
		в т.ч. ЗПМ						16,13		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								15 430,27
		СП от ЗП								10 385,76
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	28,1						
		Всего по позиции						4 751,27		74 184,00
2 504	ТКП	Грунт премиальный глубокого проникновения Ceresit/Knauf	л	3,71	260,00				replacement_market_estimate	964,60
2 505	PETR-148490 / арт. 1012526	Ровнитель Weber.vetonit 3000	меш.	13,2	1 356,00				verified_browser_petrovich	17 899,20
2 506	PETR-997147	Гидроизоляция обмазочная для санузлов	кг	61,6	260,00				verified_browser_petrovich	16 016,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1046

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 507	PETR-680020 / арт. 725065	Лента гидроизоляционная для углов и примыканий	м.п.	23,32	160,00				verified_browser_petrovich	3 731,20
2 508	PETR-605181 / арт. 90.4V	Манжеты, углы и узлы гидроизоляции труб/трапов	компл.	2,2	950,00				verified_browser_petrovich	2 090,00
2 509	ТКП	Керамогранит премиальный крупноформатный 600x1200/1200x1200	м2	30,91	6 500,00				replacement_market_estimate	200 915,00
2 510	ТКП	Клей эластичный премиальный C2TE S1/S2 для крупноформатного керамогранита	меш.	6,6	1 450,00				replacement_market_estimate	9 570,00
2 511	ТКП	Затирка эпоксидная/премиальная влагостойкая	шт.	5,5	2 800,00				replacement_market_estimate	15 400,00
2 512	PETR-824931 / арт. 824931	СВП, крестики, профили примыкания, уголки и расходники для плитки	м2	30,91	180,00				replacement_verified_browser_petrovich	5 563,80
Раздел. Стены										
2 513	3.15-165-1	Грунтование стен	м2	64,63	7,92			511,96	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	7 755,60
		ЗП						137,13		1 396,01
		ЭМ						15,24		155,11
		в т.ч. ЗПМ						1,69		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 551,12
		СП от ЗП								992,72
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	64,63						
		Всего по позиции						511,96		7 755,60
2 514	6.61-1-3	Локальное штукатурное выравнивание стен и откосов	м2	22,62	71,29			1 612,64	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	24 429,60
		ЗП						431,96		4 397,33
		ЭМ						48,00		488,59
		в т.ч. ЗПМ						5,31		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								4 885,92
		СП от ЗП								3 126,99
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	22,62						
		Всего по позиции						1 612,64		24 429,60
2 515	3.15-103-1	Финишная шпаклевка стен	м2	64,63	42,78			2 764,59	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	41 880,24
		ЗП						740,51		7 538,44
		ЭМ						82,28		837,60
		в т.ч. ЗПМ						9,11		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								8 376,05
		СП от ЗП								5 360,67
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	64,63						
		Всего по позиции						2 764,59		41 880,24
2 516	6.52-18-1	Гидроизоляция стен мокрых участков	м2	22,62	51,49			1 164,69	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	17 643,60

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1047

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП						311,97		3 175,85
		ЭМ						34,66		352,87
		в т.ч. ЗПМ						3,84		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								3 528,72
		СП от ЗП								2 258,38
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	22,62						
		Всего по позиции						1 164,69		17 643,60
2 517	3.15-149-1	Облицовка стен плиткой/керамогранитом	м2	22,62	198,04			4 479,56	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	67 860,00
		ЗП						1 199,88		12 214,80
		ЭМ						133,32		1 357,20
		в т.ч. ЗПМ						14,76		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								13 572,00
		СП от ЗП								8 686,08
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	22,62						
		Всего по позиции						4 479,56		67 860,00
2 518	3.15-139-1	Затирка и санитарная герметизация	м2	22,62	27,73			627,14	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	9 500,40
		ЗП						167,98		1 710,07
		ЭМ						18,67		190,01
		в т.ч. ЗПМ						2,07		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 900,08
		СП от ЗП								1 216,05
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	22,62						
		Всего по позиции						627,14		9 500,40
2 519	ТКП	Грунт премиальный глубокого проникновения Ceresit/Knauf	л	8,53	260,00				replacement_market_estimate	2 217,80
2 520	ТКП	Штукатурка гипсовая Knauf Rotband/МП 75 премиум-класс	меш.	7,7	780,00				replacement_market_estimate	6 006,00
2 521	PETR-141512 / арт. 14147/6983-350647	Маяки штукатурные	м.п.	12,44	75,00				verified_browser_petrovich	933,00
2 522	PETR-631138 / арт. 240219	Уголок штукатурный/перфорированный	м.п.	14,22	95,00				verified_browser_petrovich	1 350,90
2 523	PETR-133351	Армирующая сетка по прещинам и примыканиям	м2	10,66	130,00				verified_browser_petrovich	1 385,80
2 524	ТКП	Шпаклевка влагостойкая премиальная для санузлов и кухни	меш.	4,4	4 200,00				replacement_market_estimate	18 480,00
2 525	ТКП	Керамогранит/плитка премиальная крупноформатная для стен	м2	24,88	6 500,00				replacement_market_estimate	161 720,00
2 526	ТКП	Клей эластичный премиальный C2TE S1/S2 для крупноформатного керамогранита	меш.	5,5	1 450,00				replacement_market_estimate	7 975,00
2 527	ТКП	Затирка эпоксидная/премиальная влагостойкая	шт.	4,4	2 800,00				replacement_market_estimate	12 320,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1048

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 528	PETR-824931 / арт. 824931	СВП, крестики, профили примыкания, уголки и расходники для плитки	м2	24,88	180,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 478,40
2 529	PETR-684418 / арт. 17438_17974_53463	Герметик санитарный силиконовый	шт.	2,2	650,00				verified_browser_petrovich	1 430,00
Раздел. Потолки										
2 530	3.15-165-1	Грунтование и подготовка потолочного основания	м2	28,1	7,92			222,59	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	3 372,00
		ЗП						59,62		606,96
		ЭМ						6,62		67,44
		в т.ч. ЗПМ						0,73		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								674,40
		СП от ЗП								431,62
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	28,1						
		Всего по позиции						222,59		3 372,00
2 531	3.15-71-1	Влагостойкий потолок ГКЛ/ремонт потолка мокрой зоны	м2	28,1	150,51			4 229,24	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	64 068,00
		ЗП						1 132,83		11 532,24
		ЭМ						125,87		1 281,36
		в т.ч. ЗПМ						13,93		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								12 813,60
		СП от ЗП								8 200,70
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	28,1						
		Всего по позиции						4 229,24		64 068,00
2 532	3.15-71-1	Устройство/ремонт потолка с каркасом и закладными	м2	28,1	138,62			3 895,36	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	59 010,00
		ЗП						1 043,40		10 621,80
		ЭМ						115,93		1 180,20
		в т.ч. ЗПМ						12,83		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								11 802,00
		СП от ЗП								7 553,28
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	28,1						
		Всего по позиции						3 895,36		59 010,00
2 533	ТКП	Грунт премиальный глубокого проникновения Ceresit/Knauf	л	3,71	260,00				replacement_market_estimate	964,60
2 534	ТКП	Гипсокартон Knauf Сапфир/акустический усиленный 2500х1200х12,5 мм	лист	11	1 450,00				replacement_market_estimate	15 950,00
2 535	ТКП	Профиль потолочный Knauf усиленный 60х27 мм 4 м	шт.	17,6	650,00				replacement_market_estimate	11 440,00
2 536	ТКП	Профиль направляющий Knauf усиленный 27х28 мм 3 м	шт.	8,8	320,00				replacement_market_estimate	2 816,00
2 537	ТКП	Подвесы, соединители, виброподвесы, саморезы, лента и шпаклевка швов VIP	м2	30,91	1 350,00				replacement_market_estimate	41 728,50

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 538	ТКП	Материалы премиальной финишной подготовки и окраски потолков VIP	м2	30,91	780,00				replacement_market_estimate	24 109,80
2 539	ТКП	Ревизионный люк скрытого монтажа премиальный	шт.	1,05	8 500,00				replacement_market_estimate	8 925,00
2 540	ТКП	Скрытый ревизионный люк под плитку премиальный	шт.	1,05	14 500,00				replacement_market_estimate	15 225,00
Раздел. Проемы										
2 541	6.56-24-1	Монтаж/ремонт дверного блока, откосов и фурнитуры	шт.	1	519,49			519,49	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	7 800,00
		ЗП						137,92		1 404,00
		ЭМ						15,32		156,00
		в т.ч. ЗПМ						1,70		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 419,60
		СП от ЗП								1 092,00
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						519,49		7 800,00
2 542	ТКП	Дверь межкомнатная премиальная шпонированная/эмаль с полотном и коробом	шт.	1,05	42 000,00				replacement_market_estimate	44 100,00
2 543	ТКП	Коробка, скрытые петли, доборы, наличники и замки премиум VIP	компл.	1,05	26 000,00				replacement_market_estimate	27 300,00
2 544	ТКП	Порожки и переходные профили скрытого/латунного исполнения VIP	шт.	1,05	3 800,00				replacement_market_estimate	3 990,00
2 545	ТКП	Доводчик премиальный, ограничители, уплотнители и стопоры VIP	компл.	1,05	9 500,00				replacement_market_estimate	9 975,00
2 546	ТКП	Фурнитура дверная премиум: магнитные замки, скрытые петли, цилиндры	компл.	1,05	22 000,00				replacement_market_estimate	23 100,00
2 547	ТКП	Материалы усиления и ремонта проемов VIP: профиль, смесь, анкера, сетка	компл.	1,1	6 500,00				replacement_market_estimate	7 150,00
2 548	PETR-1060656 / арт. 1060656	Противопожарные и технические двери на границах блоков с фурнитурой	компл.	0,0479	260 000,00				verified_browser_petrovich	12 463,36
Раздел. Окна и откосы										
2 549	6.56-7-1	Ремонт оконных откосов, подоконников и герметизация примыканий	компл.	1	411,91			411,91	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	6 240,00
		ЗП						110,33		1 123,20
		ЭМ						12,26		124,80
		в т.ч. ЗПМ						1,36		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 248,00
		СП от ЗП								798,72
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						411,91		6 240,00
2 550	ТКП	Материалы премиального ремонта оконных откосов и примыканий	компл.	1,1	9 500,00				replacement_market_estimate	10 450,00
2 551	ТКП	Подоконник премиальный камень/композит и порцевые элементы	м.п.	1,76	8 500,00				replacement_market_estimate	14 960,00
2 552	ТКП	Оконная фурнитура премиальная, ручки, уплотнения и герметизация	компл.	1,05	6 500,00				replacement_market_estimate	6 825,00
2 553	ТКП	Замена/ремонт стеклопакетов, отливов, уплотнений и сложной оконной фурнитуры	компл.	1,05	18 500,00				replacement_market_estimate	19 425,00
2 554	PETR-1075012 / арт. BOK638370P	Акриловый герметик, примыкания, трещины и швы под окраску	шт.	2,2	290,00				verified_browser_petrovich	638,00
2 555	ТКП	Жалюзи/рулонные шторы премиальные blackout/дизайнерская ткань	м2	2,52	9 500,00				replacement_market_estimate	23 940,00
2 556	ТКП	Карнизы/потолочные шины премиальные скрытого монтажа	м.п.	1,89	3 800,00				replacement_market_estimate	7 182,00
Раздел. Водоснабжение и канализация										

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1050

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 557	3.16-31-1	Скрытая прокладка труб ХВС/ГВС/канализации	м.п.	12	111,75			1 340,98	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	21 600,00
		ЗП						381,93		3 888,00
		ЭМ						42,44		432,00
		в т.ч. ЗПМ						4,70		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								4 752,00
		СП от ЗП								3 196,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	12						
		Всего по позиции						1 340,98		21 600,00
2 558	3.16-15-1	Монтаж арматуры, сифонов, подводок, фильтров и ревизии	компл.	2	260,75			521,49	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	8 400,00
		ЗП						148,53		1 512,00
		ЭМ						16,50		168,00
		в т.ч. ЗПМ						1,83		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 848,00
		СП от ЗП								1 243,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						521,49		8 400,00
2 559	3.16-22-1	Монтаж коллекторов, защиты от протечек и сервисных люков	компл.	1	581,09			581,09	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	9 360,00
		ЗП						165,50		1 684,80
		ЭМ						18,39		187,20
		в т.ч. ЗПМ						2,04		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 059,20
		СП от ЗП								1 385,28
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						581,09		9 360,00
2 560	3.16-29-1	Опрессовка и испытания трубопроводов	компл.	1	335,25			335,25	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	5 400,00
		ЗП						95,48		972,00
		ЭМ						10,61		108,00
		в т.ч. ЗПМ						1,17		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 188,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ЗП								799,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						335,25		5 400,00
2 561	PETR-143200 / арт. VTp.700.0020.32.02	Труба PPR/металлопластик для ХВС/ГВС	м.п.	13,2	180,00				verified_browser_petrovich	2 376,00
2 562	PETR-108328 / арт. 115420/38043	Канализационные трубы, отводы, тройники, ревизии	м.п.	5,94	650,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 861,00
2 563	PETR-109192 / арт. 8464/X100U	Хомуты, теплоизоляция труб, крепеж и маркировка трубопроводов	м.п.	19,14	180,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 445,20
2 564	PETR-685041 / арт. VT.388.N.04	Краны шаровые, фильтры, коллекторы, подводка	компл.	2,2	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	7 700,00
2 565	PETR-666318 / арт. 30986362	Сифоны, гибкая подводка, манжеты, трапы, крепеж сантехники	компл.	2,2	4 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	9 240,00
2 566	PETR-1067309 / арт. EA 39M4 12100	Фильтры грубой/тонкой очистки, редукторы и манометры	компл.	1,1	8 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	9 350,00
2 567	ТКП	Система защиты от протечек: датчики, краны, контроллер и питание	компл.	1,05	28 000,00				external_supplier_estimate	29 400,00
2 568	ТКП	Коллекторный шкаф, коллекторы ХВС/ГВС, расходомеры и крепеж	компл.	1,05	24 000,00				external_supplier_estimate	25 200,00
2 569	PETR-1020331 / арт. Lm36040011050	Ревизии, прочистки, трапы и обратные клапаны канализации	компл.	1,1	4 800,00				verified_browser_petrovich	5 280,00
2 570	PETR-1025727 / арт. IHC-1201238	Водонагреватель/бойлер с группой безопасности и крепежом	шт.	0,53	28 000,00				verified_browser_petrovich	14 840,00
Раздел. Сантехника										
2 571	6.65-4-1	Демонтаж сантехнических приборов и подключений	шт.	2	94,66			189,31	Инд. СМР 10.18; НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	2 640,00
		ЗП						46,68		475,20
		ЭМ						5,19		52,80
		в т.ч. ЗПМ						0,57		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								422,40
		СП от ЗП								290,40
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						189,31		2 640,00
2 572	3.17-1-6	Монтаж сантехнических приборов и смесителей	шт.	2	372,50			744,99	Инд. СМР 10.18; НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	12 000,00
		ЗП						212,18		2 160,00
		ЭМ						23,58		240,00
		в т.ч. ЗПМ						2,61		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 640,00
		СП от ЗП								1 776,00
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						744,99		12 000,00
2 573	PETR-1046433 / арт. MAT44S077	Кухонная мойка с сифоном, выпуском и крепежом	компл.	1,05	14 500,00				verified_browser_petrovich	15 225,00
2 574	PETR-143465 / арт. VT.386.N.04	Кухонные подключения: фильтр, гибкая подводка, краны, герметизация	компл.	1,05	9 500,00				verified_browser_petrovich	9 975,00
2 575	ТКП	Смеситель премиальный Grohe/Hansgrohe дизайнерская серия	шт.	1,05	36 000,00				replacement_market_estimate	37 800,00
Раздел. Отопление										

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 576	3.18-6-1	Ревизия/замена отопительных приборов, арматуры и подключений	компл.	1	670,49			670,49	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	10 800,00
		ЗП						190,96		1 944,00
		ЭМ						21,22		216,00
		в т.ч. ЗПМ						2,35		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 376,00
		СП от ЗП								1 598,40
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						670,49		10 800,00
2 577	3.16-29-1	Промывка, балансировка, опрессовка и настройка отопления	компл.	1	312,90			312,90	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	5 040,00
		ЗП						89,12		907,20
		ЭМ						9,90		100,80
		в т.ч. ЗПМ						1,10		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 108,80
		СП от ЗП								745,92
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						312,90		5 040,00
2 578	ТКП	Дизайнерский радиатор/экран радиатора премиум с комплектом подключения	шт.	1,05	68 000,00				replacement_market_estimate	71 400,00
2 579	PETR-614795 / арт. VT.047.N.04	Термостатические клапаны, запорная арматура и воздухоотводчики отопления	компл.	1,1	4 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 620,00
2 580	PETR-148982 / арт. VTp.700.Al.25.32.02	Трубы отопления, фитинги, изоляция и крепеж	м.п.	4,6	650,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 990,00
2 581	PETR-616826 / арт. R.Ad.SA01/9939	Кронштейны, крепеж и расходники для отопительных приборов	компл.	1,1	1 800,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 980,00
2 582	ТКП	Балансировочная арматура, промывка, опрессовка и теплоизоляция отопления	компл.	1,1	8 500,00				replacement_market_estimate	9 350,00
Раздел. Вентиляция										
2 583	6.65-25-1	Ревизия вентканалов, решеток и проходок	компл.	1	186,25			186,25	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	3 000,00
		ЗП						53,05		540,00
		ЭМ						5,89		60,00
		в т.ч. ЗПМ						0,65		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								660,00
		СП от ЗП								444,00
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						186,25		3 000,00
2 584	3.20-53-1	Монтаж приточной вентиляции/дизеров, шумоглушения и автоматики	компл.	1	931,24			931,24	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	15 000,00
		ЗП						265,23		2 700,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ						29,47		300,00
		в т.ч. ЗПМ						3,26		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								3 300,00
		СП от ЗП								2 220,00
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						931,24		15 000,00
2 585	5.3-2-1	Пусконаладка и балансировка вентиляции помещения	компл.	1	435,21			435,21	Инд. СМР 10.18: НР 75%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.31	6 240,00
		ЗП						110,33		1 123,20
		ЭМ						12,26		124,80
		в т.ч. ЗПМ						1,36		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								936,00
		СП от ЗП								873,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						435,21		6 240,00
2 586	3.20-9-1	Монтаж/замена вентиляционной решетки или вытяжного устройства	компл.	1	298,00			298,00	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%; ТСН-2001.8 табл.1 п.41	4 800,00
		ЗП						84,87		864,00
		ЭМ						9,43		96,00
		в т.ч. ЗПМ						1,04		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 056,00
		СП от ЗП								710,40
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						298,00		4 800,00
2 587	PETR-10686 / арт. 301	Вентиляционные решетки/диффузоры для помещений	шт.	1,05	2 200,00				verified_browser_petrovich	2 310,00
2 588	PETR-101626 / арт. AF102	Воздуховоды, фасонные части, клапаны и гибкие вставки	м.п.	17,31	1 400,00				verified_browser_petrovich	24 234,00
2 589	PETR-101626 / арт. AF102	Крепеж, подвесы, изоляция и герметики вентиляционных прасс	м.п.	17,31	420,00				replacement_verified_browser_petrovich	7 270,20
2 590	ТКП	Противопожарные/обратные клапаны, дроссели и переходы вентиляции	шт.	1,05	4 200,00				external_supplier_estimate	4 410,00
2 591	ТКП	Приточная установка/бризер премиум с фильтрами HEPA/уголь и монтажом	шт.	1,03	145 000,00				external_supplier_estimate	149 350,00
2 592	ТКП	Автоматика вентиляции: регуляторы, датчики, питание, кабель	компл.	1,05	18 000,00				external_supplier_estimate	18 900,00
2 593	ТКП	Шумоглушители, гибкие вставки, теплоизоляция и ревизионные люки вентиляции	компл.	1,05	9 500,00				external_supplier_estimate	9 975,00
2 594	PETR-1023898 / арт. TYPHOON 100 2SP	Вытяжной вентилятор/канальный вентилятор для мокрых зон и кухонь	шт.	1,05	7 500,00				verified_browser_petrovich	7 875,00
2 595	PETR-1020291 / арт. ERA 5C ET	Решетки вентиляционные, вентиляторы, воздуховоды	компл.	1,05	2 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 625,00
2 596	PETR-1079892 / арт. 1450	Кухонная вытяжка/зонт и комплект подключения к вентиляции	компл.	1,05	22 000,00				verified_browser_petrovich	23 100,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1054

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 597	PETR-109146 / арт. 1868-1620/130490/CF	Жироуловитель/фильтр, обратный клапан и кухонные вентиляционные переходы	компл.	1,05	8 500,00				verified_browser_petrovich	8 925,00
2 598	ТКП	Центральная комплектация вентиляции: автоматика, клапаны, шумоглушители, ревизии	компл.	0,0479	445 512,00				external_supplier_estimate	21 356,06
Раздел. Кондиционирование										
2 599	3.20-38-1	Устройство трасс и подключение блоков кондиционирования	компл.	1	1 638,98			1 638,98	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	26 400,00
		ЗП						466,80		4 752,00
		ЭМ						51,87		528,00
		в т.ч. ЗПМ						5,74		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								5 808,00
		СП от ЗП								3 907,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						1 638,98		26 400,00
2 600	3.20-38-1	Монтаж наружных блоков, проходок, дренажа и автоматики кондиционирования	компл.	1	1 229,23			1 229,23	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	19 800,00
		ЗП						350,10		3 564,00
		ЭМ						38,90		396,00
		в т.ч. ЗПМ						4,31		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								4 356,00
		СП от ЗП								2 930,40
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						1 229,23		19 800,00
2 601	5.3-28-1	Пусконаладка, вакуумирование и проверка кондиционирования	компл.	1	627,70			627,70	Инд. СМР 10.18: НР 75%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.31	9 000,00
		ЗП						159,14		1 620,00
		ЭМ						17,68		180,00
		в т.ч. ЗПМ						1,96		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 350,00
		СП от ЗП								1 260,00
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						627,70		9 000,00
2 602	ТКП	Кондиционер премиальный инверторный/полупромышленный внутренний блок VIP	шт.	1,03	175 000,00				replacement_market_estimate	180 250,00
2 603	ТКП	Наружный блок кондиционирования/мультисплит премиум с крепежом	шт.	1,03	185 000,00				external_supplier_estimate	190 550,00
2 604	ТКП	Медная трасса кондиционирования, фреоновые трубы и теплоизоляция	м.п.	13,44	1 850,00				external_supplier_estimate	24 864,00
2 605	PETR-103458 / арт. 881780/38220	Дренаж кондиционирования: труба, фитинги, помпа/обратный клапан	м.п.	13,44	650,00				verified_browser_petrovich	8 736,00
2 606	ТКП	Дренажная помпа кондиционера с датчиком и крепежом	шт.	1,05	18 500,00				external_supplier_estimate	19 425,00

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 607	ТКП	Алмазное бурение и гильзование проходок кондиционирования	узел	1,05	6 500,00				external_supplier_estimate	6 825,00
2 608	ТКП	Пусконаладка, вакуумирование, дозаправка и расходники кондиционирования	компл.	1,05	9 500,00				external_supplier_estimate	9 975,00
2 609	ТКП	Питание кондиционеров: автомат, кабель, коробка, маркировка	компл.	1,05	8 500,00				replacement_market_estimate	8 925,00
2 610	PETR-143208 / арт. 47983	Кронштейны, виброопоры, крепеж и расходники кондиционирования	компл.	1,1	6 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	7 150,00
Раздел. Электрика										
2 611	4.8-159-1	Скрытая прокладка кабельных линий	м.п.	120	25,57			3 068,42	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	48 960,00
		ЗП						865,70		8 812,80
		ЭМ						96,19		979,20
		в т.ч. ЗПМ						10,65		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								11 162,88
		СП от ЗП								6 560,64
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	120						
		Всего по позиции						3 068,42		48 960,00
2 612	6.69-5-3	Подрозетники, распаики, штробы и заделка	точка	11	63,93			703,18	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	11 220,00
		ЗП						198,39		2 019,60
		ЭМ						22,04		224,40
		в т.ч. ЗПМ						2,44		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 558,16
		СП от ЗП								1 503,48
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	11						
		Всего по позиции						703,18		11 220,00
2 613	4.8-243-8	Монтаж розеток и выключателей	точка	11	37,60			413,63	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	6 600,00
		ЗП						116,70		1 188,00
		ЭМ						12,97		132,00
		в т.ч. ЗПМ						1,44		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 504,80
		СП от ЗП								884,40
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	11						
		Всего по позиции						413,63		6 600,00
2 614	4.8-246-1	Монтаж светильников и проверка освещения	шт.	3	90,25			270,74	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	4 320,00
		ЗП						76,39		777,60
		ЭМ						8,49		86,40

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ						0,94		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								984,96
		СП от ЗП								578,88
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						270,74		4 320,00
2 615	ТКП	Кабель премиальный ВВГ нг(А)-FRLSLTx 3х2,5 для VIP зон	м.п.	105,6	220,00				replacement_market_estimate	23 232,00
2 616	PETR-997026 / арт. 1157630FG00070A Ак	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5	м.п.	26,4	85,00				verified_browser_petrovich	2 244,00
2 617	PETR-660833 / арт. 51020	Гофра, клипсы, кабельные стяжки, клеммы, расходники электромонтажа	м.п.	132	95,00				verified_browser_petrovich	12 540,00
2 618	PETR-128017 / арт. IMT351201	Подрозетники, распределительные коробки, монтажные стаканы	шт.	12,1	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 388,00
2 619	PETR-128022 / арт. IMT351611	Распределительные коробки, клеммники WAGO, DIN-рейки и маркировка линий	компл.	3,3	850,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 805,00
2 620	ТКП	Розетка премиальная Legrand/Schneider дизайнерская серия	шт.	8,8	1 800,00				replacement_market_estimate	15 840,00
2 621	ТКП	Выключатель премиальный Legrand/Schneider дизайнерская серия	шт.	3,3	1 500,00				replacement_market_estimate	4 950,00
2 622	ТКП	Рамки, клавиши и лицевые панели премиальной дизайнерской серии	компл.	12,1	1 200,00				replacement_market_estimate	14 520,00
2 623	ТКП	Светильник дизайнерский/премиальный LED с высоким CRI	шт.	3,15	6 500,00				replacement_market_estimate	20 475,00
2 624	PETR-106926 / арт. 45015	Подключение оборудования: кабельные выводы, вилки, розетки силовые, наконечники	точка	2,1	1 450,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 045,00
2 625	PETR-660888 / арт. mB54-3-2-bas	Питающие и магистральные кабели до щитов и нагрузок	м.п.	24,24	220,00				verified_browser_petrovich	5 332,80
2 626	PETR-141625 / арт. 35024	Лоток кабельный с крышкой	м.п.	9,27	950,00				verified_browser_petrovich	8 806,50
2 627	PETR-1152906 / арт. BSF4101HD7	Подвесы, кронштейны, заземление и крепеж кабельных лотков	м.п.	9,27	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 595,60
2 628	PETR-997001 / арт. 221/P12WUI1U0K00	Заземление и уравнивание потенциалов: провод, шины, наконечники, маркировка	м.п.	6,18	240,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 483,20
2 629	PETR-1070403 / арт. 2787759	Точки подключения кухонного/технологического оборудования	точка	3,15	3 500,00				verified_browser_petrovich	11 025,00
2 630	PETR-669259 / арт. 419401	Распределительные щиты, автоматика, УЗО/дифавтоматы, клеммы и маркировка	компл.	0,0479	556 890,00				replacement_verified_browser_petrovich	26 695,08
2 631	ТКП	ИБП/стабилизация, резервное питание слаботочных и инженерных систем	компл.	0,0479	152 412,00				external_supplier_estimate	7 306,02
Раздел. Пожарная сигнализация										
2 632	4.10-81-1	Монтаж пожарных извещателей, ручных извещателей и оповещателей	точка	2	90,25			180,50	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 880,00
		ЗП						50,92		518,40
		ЭМ						5,66		57,60
		в т.ч. ЗПМ						0,63		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								656,64
		СП от ЗП								385,92
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						180,50		2 880,00
2 633	4.10-11-1	Подключение, маркировка и проверка шлейфов пожарной сигнализации	м.п.	10	9,78			97,77	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 560,00
		ЗП						27,58		280,80
		ЭМ						3,06		31,20
		в т.ч. ЗПМ						0,34		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1057

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								355,68
		СП от ЗП								209,04
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						97,77		1 560,00
2 634	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
2 635	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
2 636	PETR-1005516 / арт. GE41218-11	Извещатель пожарный ручной с коробкой и крепежом	шт.	1,05	1 800,00				verified_browser_petrovich	1 890,00
2 637	PETR-1168009 / арт. 28528.1	Оповещатель звуковой/светозвуковой пожарный	шт.	1,05	2 400,00				verified_browser_petrovich	2 520,00
2 638	PETR-1085113 / арт. 5113. ЦБ-00021636	Клеммы, коробки, изоляторы КЗ, маркировка и крепеж пожарной сигнализации	м.п.	11	95,00				verified_browser_petrovich	1 045,00
2 639	PETR-614369 / арт. 34-0496	ППКП, блоки питания, АКБ, модули, шкаф и общесистемная комплектация ПС	компл.	0,0479	381 030,00				verified_browser_petrovich	18 265,05
Раздел. Пожарная безопасность										
2 640	4.8-245-1	Монтаж аварийного освещения и эвакуационных указателей	шт.	1	97,77			97,77	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 560,00
		ЗП						27,58		280,80
		ЭМ						3,06		31,20
		в т.ч. ЗПМ						0,34		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								355,68
		СП от ЗП								209,04
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						97,77		1 560,00
2 641	PETR-1164986 / арт. ys201-30-mpr-5k-lith	Светильник аварийного освещения с аккумулятором	шт.	1,05	3 500,00				verified_browser_petrovich	3 675,00
2 642	PETR-1024222 / арт. ОПЛ-4 двсе пл	Огнетушители, кронштейны, знаки, планы эвакуации и пиктограммы	компл.	0,0479	128 964,00				replacement_verified_browser_petrovich	6 182,02
Раздел. ОПС и СКС										
2 643	4.10-15-1	Скрытая прокладка кабелей ОПС/СКС	м.п.	34	13,54			460,26	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	7 344,00
		ЗП						129,85		1 321,92
		ЭМ						14,43		146,88
		в т.ч. ЗПМ						1,60		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 674,43
		СП от ЗП								984,10
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	34						
		Всего по позиции						460,26		7 344,00
2 644	4.10-78-1	Монтаж извещателей/точек СКС	точка	3	90,25			270,74	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	4 320,00
		ЗП						76,39		777,60

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ						8,49		86,40
		в т.ч. ЗПМ						0,94		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								984,96
		СП от ЗП								578,88
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						270,74		4 320,00
2 645	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
2 646	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
2 647	PETR-1212451 / арт. 80515	СОУЭ: оповещатели, табло Выход, ручные извещатели, БП/АКБ	шт.	1,05	3 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 360,00
2 648	PETR-907825 / арт. ЦБ-00002052	Кабель UTP/FTP cat.6 для СКС	м.п.	66	45,00				verified_browser_petrovich	2 970,00
2 649	PETR-1146195 / арт. RNK6F90TL	СКС порт: keystone, faceplate, патч-панель, патч-корды, маркировка	порт	2,1	1 800,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 780,00
2 650	ТКП	Охранная сигнализация: датчики, магнитоконтакты, тревожные кнопки	шт.	2,1	1 700,00				external_supplier_estimate	3 570,00
2 651	PETR-133802 / арт. ВВГнг(А)- FRLS	Кабель охранной сигнализации	м.п.	44	65,00				verified_browser_petrovich	2 860,00
2 652	PETR-1146195 / арт. RNK6F90TL	Коробки, коннекторы, патч-модули и крепеж для ОПС/СКС	м.п.	121	70,00				replacement_verified_browser_petrovich	8 470,00
2 653	PETR-614367 / арт. 34-0494	Активное оборудование ОПС/СКС, шкаф/кросс, блоки питания, коммутация	компл.	0,0479	527 580,00				verified_browser_petrovich	25 290,07
Раздел. Слаботочные системы										
2 654	4.10-78-1	Монтаж точек Wi-Fi, видеонаблюдения и коммутация	точка	1	195,54			195,54	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	3 120,00
		ЗП						55,17		561,60
		ЭМ						6,13		62,40
		в т.ч. ЗПМ						0,68		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								711,36
		СП от ЗП								418,08
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						195,54		3 120,00
2 655	ТКП	Wi-Fi точка доступа, PoE-питание и монтажный комплект	шт.	1,05	16 500,00				external_supplier_estimate	17 325,00
2 656	ТКП	Слаботочный шкаф/стойка, патч-панели, органайзеры и коммутация	компл.	0,05	85 000,00				external_supplier_estimate	4 250,00
2 657	ТКП	PoE-коммутаторы, маршрутизатор, контроллер Wi-Fi и ИБП сети	компл.	0,05	95 000,00				external_supplier_estimate	4 750,00
2 658	ТКП	СКУД на входные группы: контроллеры, считыватели, замки, кнопки, БП	компл.	0,0479	222 756,00				external_supplier_estimate	10 678,03
Раздел. Инженерные прассы										
2 659	PETR-141622 / арт. 35023	Лотки, магистральная гофра, гильзы, противопожарная заделка и крепеж прасс	компл.	0,0479	410 340,00				verified_browser_petrovich	19 670,06
Раздел. Расходники										
2 660	PETR-631805 / арт. РК 00670	Саморезы, дюбели, анкеры, подвесы, соединители	компл.	1,1	2 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 750,00
2 661	PETR-687523 / арт. 117383	Пена монтажная, клей-пена, герметики общестроительные	шт.	1,1	600,00				replacement_verified_browser_petrovich	660,00
Раздел. Финиш										
2 662	6.69-31-1	Финальная уборка и передача помещения	м2	28,1	9,51			267,11	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	4 046,40
		ЗП						71,55		728,35

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ						7,95		80,93
		в т.ч. ЗПМ						0,88		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								809,28
		СП от ЗП								517,94
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	28,1						
		Всего по позиции						267,11		4 046,40
2 663	ТКП	Таблички помещений, навигация, пиктограммы и крепеж	компл.	1	950,00				external_supplier_estimate	950,00
2 664	PETR-1028701 / арт. 80167	Финишная уборка: химия, салфетки, пленка снятия, пылесборники, ветошь	м2	28,1	95,00				verified_browser_petrovich	2 669,50
Раздел. Исполнительная документация										
2 665	PETR-1063134 / арт. mf-136-f	Бирки, кабельные маркеры, схемы, протоколы и материалы исполнительной документации	компл.	0,05	4 500,00				verified_browser_petrovich	225,00
Раздел. Логистика										
2 666	ТКП	Доставка, разгрузка, подъем и внутриплощадочное перемещение материалов	компл.	0,0479	5 193 804,05				service_estimate	248 970,19
Раздел. Резерв комплектации										
2 667	ТКП	Резерв на мелкие материалы и позиции без проекта	компл.	0,0479	10 387 608,11				replacement_market_estimate	497 940,38
Итого по помещению 3-16 Кухня								743 690,88	Материалы/оборудование	3 671 782,15

Помещение/кабинет 3-17 Уборная: Уборная; БТИ № 17; площадь 2.20 м2; работы 134,815.44; материалы 529,940.32; итого 664,755.76 руб.										
Раздел. Подготовка										
2 668	КАЛЬК-ZSMETA-01-001	Обмер, дефектовка, маркировка границ ремонта	м2	2,2	9,59			21,10	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	316,80
		ЗП						5,60		57,02
		ЭМ						0,62		6,34
		в т.ч. ЗПМ						0,07		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								57,66
		СП от ЗП								44,35
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,2						
		Всего по позиции						21,10		316,80
2 669	6.69-43-1	Укрытие и защита существующих конструкций и оборудования	м2	2,2	13,59			29,89	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	448,80
		ЗП						7,94		80,78
		ЭМ						0,88		8,98
		в т.ч. ЗПМ						0,10		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								81,68
		СП от ЗП								62,83

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1060

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,2						
		Всего по позиции						29,89		448,80
2 670	PETR-630824 / арт. 094125	Пленка укрывная защитная	м2	2,42	25,00				verified_browser_petrovich	60,50
2 671	PETR-787634 / арт. 489530	Лента малярная/скотч строительный	шт.	1,1	180,00				verified_browser_petrovich	198,00
2 672	PETR-617522 / арт. 9631964	Временное электроснабжение зоны ремонта: щиток, кабель, автоматы, удлинители	компл.	0,02	6 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	130,00
2 673	PETR-987814 / арт. 50044396	Временное освещение и переносные светильники для производства работ	компл.	0,25	3 200,00				verified_browser_petrovich	800,00
2 674	PETR-102144	Жесткая защита полов и маршрутов: оргалит/ДВП/гофрокартон	м2	0,76	260,00				verified_browser_petrovich	197,60
2 675	PETR-641043	Пылезащитные завесы, временные двери, укрытие проемов	компл.	0,12	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	420,00
Раздел. Демонтаж										
2 676	6.57-2-7	Демонтаж напольных покрытий	м2	2,2	20,65			45,43	Инд. СМР 10.18; НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	633,60
		ЗП						11,20		114,05
		ЭМ						1,24		12,67
		в т.ч. ЗПМ						0,14		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								101,38
		СП от ЗП								69,70
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,2						
		Всего по позиции						45,43		633,60
2 677	6.54-1-6	Демонтаж отделки потолка	м2	2,2	18,93			41,65	Инд. СМР 10.18; НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	580,80
		ЗП						10,27		104,54
		ЭМ						1,14		11,62
		в т.ч. ЗПМ						0,13		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								92,93
		СП от ЗП								63,89
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,2						
		Всего по позиции						41,65		580,80
2 678	6.62-31-1	Расчистка и демонтаж отделки стен	м2	4,84	16,35			79,13	Инд. СМР 10.18; НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 103,52
		ЗП						19,51		198,63
		ЭМ						2,17		22,07
		в т.ч. ЗПМ						0,24		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								176,56
		СП от ЗП								121,39
		НР и СП от ЗПМ								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗТР	чел.-ч	4,84						
		Всего по позиции						79,13		1 103,52
2 679	6.67-7-1	Демонтаж существующих электроустановочных и слаботочных изделий	точка	5	13,77			68,84	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	960,00
		ЗП						16,97		172,80
		ЭМ						1,89		19,20
		в т.ч. ЗПМ						0,21		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								153,60
		СП от ЗП								105,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	5						
		Всего по позиции						68,84		960,00
2 680	6.56-38-3	Демонтаж дверных блоков, шкафных фасадов и элементов проемов	компл.	1	111,87			111,87	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 560,00
		ЗП						27,58		280,80
		ЭМ						3,06		31,20
		в т.ч. ЗПМ						0,34		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								249,60
		СП от ЗП								171,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						111,87		1 560,00
2 681	6.69-19-1	Сбор, вынос и погрузка строительного мусора	м2	2,2	18,07			39,76	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	554,40
		ЗП						9,80		99,79
		ЭМ						1,09		11,09
		в т.ч. ЗПМ						0,12		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								88,70
		СП от ЗП								60,98
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,2						
		Всего по позиции						39,76		554,40
2 682	PETR-815750 / арт. 815750	Расходники инструмента: диски, буры, сверла, лезвия, насадки, коронки	м2	3,89	85,00				replacement_verified_browser_petrovich	330,65
2 683	PETR-104801 / арт. M031	Мешки строительные для мусора	упак.	1,1	350,00				verified_browser_petrovich	385,00
2 684	PETR-666098 / арт. 0208	Биг-бэги/мягкие контейнеры для внутреннего сбора мусора	шт.	1,1	850,00				verified_browser_petrovich	935,00
2 685	PETR-953115	Контейнер 8 м3 с вывозом и утилизацией строительного мусора	шт.	0,03	22 000,00				verified_browser_petrovich	660,00
Раздел. Скрытые работы										
2 686	КАЛЬК-ZSMETA-15-001	Проверка оснований после демонтажа	м2	2,2	7,75			17,04	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	237,60

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1062

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП						4,20		42,77
		ЭМ						0,47		4,75
		в т.ч. ЗПМ						0,05		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								38,02
		СП от ЗП								26,14
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,2						
		Всего по позиции						17,04		237,60
2 687	6.69-42-1	Герметизация инженерных проходок	компл.	1	135,87			135,87	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	2 040,00
		ЗП						36,07		367,20
		ЭМ						4,01		40,80
		в т.ч. ЗПМ						0,44		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								371,28
		СП от ЗП								285,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						135,87		2 040,00
2 688	PETR-167833 / арт. 581404	Ремонтная смесь/гипс/алебастр для заделки штроб и выбоин	меш.	1,1	650,00				verified_browser_petrovich	715,00
2 689	ТКП	Противопожарная заделка проходок: гильзы, пена, мастика, манжеты	узел	1,1	3 200,00				external_supplier_estimate	3 520,00
Раздел. Полы										
2 690	3.15-165-1	Обеспыливание, грунтование и ремонт основания пола	м2	2,2	10,76			23,67	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	369,60
		ЗП						6,54		66,53
		ЭМ						0,73		7,39
		в т.ч. ЗПМ						0,08		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								76,88
		СП от ЗП								51,74
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,2						
		Всего по позиции						23,67		369,60
2 691	3.11-10-1	Выравнивание основания пола	м2	2,2	59,95			131,89	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	2 059,20
		ЗП						36,41		370,66
		ЭМ						4,05		41,18
		в т.ч. ЗПМ						0,45		
		МР								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1063

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								428,31
		СП от ЗП								288,29
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,2						
		Всего по позиции						131,89		2 059,20
2 692	3.11-32-1	Гидроизоляция пола с заводом на стены	м2	2,2	57,64			126,81	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	1 980,00
		ЗП						35,01		356,40
		ЭМ						3,89		39,60
		в т.ч. ЗПМ						0,43		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								411,84
		СП от ЗП								277,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,2						
		Всего по позиции						126,81		1 980,00
2 693	3.11-36-1	Укладка плитки/керамогранита пола	м2	2,2	169,09			371,99	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	5 808,00
		ЗП						102,70		1 045,44
		ЭМ						11,41		116,16
		в т.ч. ЗПМ						1,26		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 208,06
		СП от ЗП								813,12
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,2						
		Всего по позиции						371,99		5 808,00
2 694	ТКП	Грунт премиальный глубокого проникновения Ceresit/Knauf	л	0,29	260,00				replacement_market_estimate	75,40
2 695	PETR-148490 / арт. 1012526	Ровнитель Weber.vetonit 3000	меш.	1,1	1 356,00				verified_browser_petrovich	1 491,60
2 696	PETR-997147	Гидроизоляция обмазочная для санузлов	кг	12,1	260,00				verified_browser_petrovich	3 146,00
2 697	PETR-680020 / арт. 725065	Лента гидроизоляционная для углов и примыканий	м.п.	6,53	160,00				verified_browser_petrovich	1 044,80
2 698	PETR-605181 / арт. 90-4V	Манжеты, углы и узлы гидроизоляции труб/трапов	компл.	1,1	950,00				verified_browser_petrovich	1 045,00
2 699	ТКП	Керамогранит премиальный крупноформатный 600x1200/1200x1200	м2	2,42	6 500,00				replacement_market_estimate	15 730,00
2 700	ТКП	Клей эластичный премиальный C2TE S1/S2 для крупноформатного керамогранита	меш.	1,1	1 450,00				replacement_market_estimate	1 595,00
2 701	ТКП	Затирка эпоксидная/премиальная влагостойкая	шт.	1,1	2 800,00				replacement_market_estimate	3 080,00
2 702	PETR-824931 / арт. 824931	СВП, крестики, профили примыкания, уголки и расходники для плитки	м2	2,42	180,00				replacement_verified_browser_petrovich	435,60
Раздел. Стены										
2 703	3.15-165-1	Грунтование стен	м2	4,84	7,92			38,34	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	580,80
		ЗП						10,27		104,54
		ЭМ						1,14		11,62

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1064

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ						0,13		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								116,16
		СП от ЗП								74,34
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	4,84						
		Всего по позиции						38,34		580,80
2 704	6.61-1-3	Локальное штукатурное выравнивание стен и откосов	м2	1,69	71,29			120,48	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	1 825,20
		ЗП						32,27		328,54
		ЭМ						3,59		36,50
		в т.ч. ЗПМ						0,40		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								365,04
		СП от ЗП								233,63
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1,69						
		Всего по позиции						120,48		1 825,20
2 705	3.15-103-1	Финишная шпаклевка стен	м2	4,84	42,77			207,03	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	3 136,32
		ЗП						55,46		564,54
		ЭМ						6,16		62,73
		в т.ч. ЗПМ						0,68		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								627,26
		СП от ЗП								401,45
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	4,84						
		Всего по позиции						207,03		3 136,32
2 706	6.52-18-1	Гидроизоляция стен мокрых участков	м2	4,84	51,49			249,21	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	3 775,20
		ЗП						66,75		679,54
		ЭМ						7,42		75,50
		в т.ч. ЗПМ						0,82		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								755,04
		СП от ЗП								483,23
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	4,84						

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по позиции						249,21		3 775,20
2 707	3.15-149-1	Облицовка стен плиткой/керамогранитом	м2	4,84	198,04			958,49	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	14 520,00
		ЗП						256,74		2 613,60
		ЭМ						28,53		290,40
		в т.ч. ЗПМ						3,16		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 904,00
		СП от ЗП								1 858,56
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	4,84						
		Всего по позиции						958,49		14 520,00
2 708	3.15-139-1	Затирка и санитарная герметизация	м2	4,84	27,73			134,19	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	2 032,80
		ЗП						35,94		365,90
		ЭМ						3,99		40,66
		в т.ч. ЗПМ						0,44		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								406,56
		СП от ЗП								260,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	4,84						
		Всего по позиции						134,19		2 032,80
2 709	ТКП	Грунт премиальный глубокого проникновения Ceresit/Knauf	л	0,64	260,00				replacement_market_estimate	166,40
2 710	ТКП	Штукатурка гипсовая Knauf Ротбанд/МП 75 премиум-класс	меш.	1,1	780,00				replacement_market_estimate	858,00
2 711	PETR-141512 / арт. 141472/6983-350647	Маяки штукатурные	м.п.	0,93	75,00				verified_browser_petrovich	69,75
2 712	PETR-631138 / арт. 240219	Уголок штукатурный/перфорированный	м.п.	1,06	95,00				verified_browser_petrovich	100,70
2 713	PETR-133351	Армирующая сетка по трещинам и примыканиям	м2	0,8	130,00				verified_browser_petrovich	104,00
2 714	ТКП	Шпаклевка влагостойкая премиальная для санузлов и кухни	меш.	1,1	4 200,00				replacement_market_estimate	4 620,00
2 715	ТКП	Керамогранит/плитка премиальная крупноформатная для стен	м2	5,32	6 500,00				replacement_market_estimate	34 580,00
2 716	ТКП	Клей эластичный премиальный C2TE S1/S2 для крупноформатного керамогранита	меш.	1,1	1 450,00				replacement_market_estimate	1 595,00
2 717	ТКП	Затирка эпоксидная/премиальная влагостойкая	шт.	1,1	2 800,00				replacement_market_estimate	3 080,00
2 718	PETR-824931 / арт. 824931	СВП, крестики, профили примыкания, уголки и расходники для плитки	м2	5,32	180,00				replacement_verified_browser_petrovich	957,60
2 719	PETR-684418 / арт. 17438 17974 53463	Герметик санитарный силиконовый	шт.	1,1	650,00				verified_browser_petrovich	715,00
Раздел. Потолки										
2 720	3.15-165-1	Грунтование и подготовка потолочного основания	м2	2,2	7,92			17,43	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	264,00
		ЗП						4,67		47,52
		ЭМ						0,52		5,28
		в т.ч. ЗПМ						0,06		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ЗП								52,80
		СП от ЗП								33,79
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,2						
		Всего по позиции						17,43		264,00
2 721	3.15-71-1	Влагостойкий потолок ГКЛ/ремонт потолка мокрой зоны	м2	2,2	150,51			331,12	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	5 016,00
		ЗП						88,69		902,88
		ЭМ						9,85		100,32
		в т.ч. ЗПМ						1,09		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 003,20
		СП от ЗП								642,05
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,2						
		Всего по позиции						331,12		5 016,00
2 722	3.15-71-1	Устройство/ремонт потолка с каркасом и закладными	м2	2,2	138,62			304,97	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	4 620,00
		ЗП						81,69		831,60
		ЭМ						9,08		92,40
		в т.ч. ЗПМ						1,00		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								924,00
		СП от ЗП								591,36
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,2						
		Всего по позиции						304,97		4 620,00
2 723	ТКП	Грунт премиальный глубокого проникновения Ceresit/Knauf	л	0,29	260,00				replacement_market_estimate	75,40
2 724	PETR-1096374 / арт. 133681	Пароизоляция, мембрана, уплотнительные ленты потолков мокрых зон	м2	2,31	95,00				replacement_verified_browser_petrovich	219,45
2 725	ТКП	Гипсокартон Knauf Сапфир/акустический усиленный 2500х1200х12,5 мм	лист	1,1	1 450,00				replacement_market_estimate	1 595,00
2 726	ТКП	Профиль потолочный Knauf усиленный 60х27 мм 4 м	шт.	2,2	650,00				replacement_market_estimate	1 430,00
2 727	ТКП	Профиль направляющий Knauf усиленный 27х28 мм 3 м	шт.	2,2	320,00				replacement_market_estimate	704,00
2 728	ТКП	Подвесы, соединители, виброподвесы, саморезы, лента и шпаклевка швов VIP	м2	2,42	1 350,00				replacement_market_estimate	3 267,00
2 729	ТКП	Материалы премиальной финишной подготовки и окраски потолков VIP	м2	2,42	780,00				replacement_market_estimate	1 887,60
2 730	ТКП	Ревизионный люк скрытого монтажа премиальный	шт.	1,05	8 500,00				replacement_market_estimate	8 925,00
2 731	ТКП	Скрытый ревизионный люк под плитку премиальный	шт.	1,05	14 500,00				replacement_market_estimate	15 225,00
Раздел. Проемы										
2 732	6.56-24-1	Монтаж/ремонт дверного блока, откосов и фурнитуры	шт.	1	519,49			519,49	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.45	7 800,00
		ЗП						137,92		1 404,00
		ЭМ						15,32		156,00
		в т.ч. ЗПМ						1,70		

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 419,60
		СП от ЗП								1 092,00
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						519,49		7 800,00
2 733	ТКП	Дверь межкомнатная премиальная шпонированная/эмаль с полотном и коробом	шт.	1,05	42 000,00				replacement_market_estimate	44 100,00
2 734	ТКП	Коробка, скрытые петли, доборы, наличники и замки премиум VIP	компл.	1,05	26 000,00				replacement_market_estimate	27 300,00
2 735	ТКП	Порожки и переходные профили скрытого/латунного исполнения VIP	шт.	1,05	3 800,00				replacement_market_estimate	3 990,00
2 736	ТКП	Доводчик премиальный, ограничители, уплотнители и стопоры VIP	компл.	1,05	9 500,00				replacement_market_estimate	9 975,00
2 737	ТКП	Фурнитура дверная премиум: магнитные замки, скрытые петли, цилиндры	компл.	1,05	22 000,00				replacement_market_estimate	23 100,00
2 738	ТКП	Материалы усиления и ремонта проемов VIP: профиль, смесь, анкера, сетка	компл.	1,1	6 500,00				replacement_market_estimate	7 150,00
2 739	PETR-1060656 / арт. 1060656	Противопожарные и технические двери на границах блоков с фурнитурой	компл.	0,0038	260 000,00				verified_browser_petrovich	975,78
Раздел. Водоснабжение и канализация										
2 740	3.16-31-1	Скрытая прокладка труб ХВС/ГВС/канализации	м.п.	6	111,75			670,49	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	10 800,00
		ЗП						190,96		1 944,00
		ЭМ						21,22		216,00
		в т.ч. ЗПМ						2,35		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 376,00
		СП от ЗП								1 598,40
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	6						
		Всего по позиции						670,49		10 800,00
2 741	3.16-15-1	Монтаж арматуры, сифонов, подводок, фильтров и ревизии	компл.	1	260,75			260,75	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	4 200,00
		ЗП						74,26		756,00
		ЭМ						8,25		84,00
		в т.ч. ЗПМ						0,91		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								924,00
		СП от ЗП								621,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						260,75		4 200,00
2 742	3.16-22-1	Монтаж коллекторов, защиты от протечек и сервисных люков	компл.	1	581,09			581,09	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	9 360,00
		ЗП						165,50		1 684,80
		ЭМ						18,39		187,20
		в т.ч. ЗПМ						2,04		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 059,20
		СП от ЗП								1 385,28
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						581,09		9 360,00
2 743	3.16-29-1	Опрессовка и испытания трубопроводов	компл.	1	335,25			335,25	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	5 400,00
		ЗП						95,48		972,00
		ЭМ						10,61		108,00
		в т.ч. ЗПМ						1,17		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 188,00
		СП от ЗП								799,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						335,25		5 400,00
2 744	PETR-1079892 / арт. 1450	Трап/сливной узел с гидрозатвором и комплектом подключения	компл.	0,55	4 500,00				verified_browser_petrovich	2 475,00
2 745	PETR-143200 / арт. УТр.700.0020.32.02	Труба PPR/металлопластик для ХВС/ГВС	м.п.	6,6	180,00				verified_browser_petrovich	1 188,00
2 746	PETR-108328 / арт. 115420/38043	Канализационные трубы, отводы, тройники, ревизии	м.п.	3,3	650,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 145,00
2 747	PETR-109192 / арт. 8464/X100LI	Хомуты, теплоизоляция труб, крепеж и маркировка трубопроводов	м.п.	9,9	180,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 782,00
2 748	PETR-685041 / арт. VT.388.N.04	Краны шаровые, фильтры, коллекторы, подводка	компл.	1,1	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 850,00
2 749	PETR-666318 / арт. 30986362	Сифоны, гибкая подводка, манжеты, трапы, крепеж сантехники	компл.	1,1	4 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 620,00
2 750	PETR-1067309 / арт. FA 39M4 12100	Фильтры грубой/тонкой очистки, редукторы и манометры	компл.	0,55	8 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 675,00
2 751	ТКП	Система защиты от протечек: датчики, краны, контроллер и питание	компл.	1,05	28 000,00				external_supplier_estimate	29 400,00
2 752	ТКП	Коллекторный шкаф, коллекторы ХВС/ГВС, расходомеры и крепеж	компл.	0,53	24 000,00				external_supplier_estimate	12 720,00
2 753	PETR-1020331 / арт. Lm36040011050	Ревизии, прочистки, трапы и обратные клапаны канализации	компл.	1,1	4 800,00				verified_browser_petrovich	5 280,00
Раздел. Сантехника										
2 754	6.65-4-1	Демонтаж сантехнических приборов и подключений	шт.	1	94,66			94,66	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 320,00
		ЗП						23,34		237,60
		ЭМ						2,59		26,40
		в т.ч. ЗПМ						0,29		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								211,20
		СП от ЗП								145,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						94,66		1 320,00
2 755	3.17-1-6	Монтаж сантехнических приборов и смесителей	шт.	1	372,50			372,50	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	6 000,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП						106,09		1 080,00
		ЭМ						11,79		120,00
		в т.ч. ЗПМ						1,30		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 320,00
		СП от ЗП								888,00
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						372,50		6 000,00
2 756	ТКП	Полотенцесушитель дизайнерский с комплектом подключения VIP	шт.	0,53	42 000,00				replacement_market_estimate	22 260,00
2 757	ТКП	Унитаз подвесной премиальный с инсталляцией Geberit/Grohe	шт.	1,05	52 000,00				replacement_market_estimate	54 600,00
2 758	ТКП	Сантехнические перегородки, экраны и крепеж	компл.	0,53	18 500,00				external_supplier_estimate	9 805,00
Раздел. Вентиляция										
2 759	6.65-25-1	Ревизия вентканалов, решеток и проходок	компл.	1	186,25			186,25	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	3 000,00
		ЗП						53,05		540,00
		ЭМ						5,89		60,00
		в т.ч. ЗПМ						0,65		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								660,00
		СП от ЗП								444,00
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						186,25		3 000,00
2 760	3.20-9-1	Монтаж/замена вентиляционной решетки или вытяжного устройства	компл.	1	298,00			298,00	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	4 800,00
		ЗП						84,87		864,00
		ЭМ						9,43		96,00
		в т.ч. ЗПМ						1,04		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 056,00
		СП от ЗП								710,40
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						298,00		4 800,00
2 761	PETR-10686 / арт. 301	Вентиляционные решетки/диффузоры для помещений	шт.	1,05	2 200,00				verified_browser_petrovich	2 310,00
2 762	PETR-101626 / арт. AE102	Воздуховоды, фасонные части, клапаны и гибкие вставки	м.п.	0,99	1 400,00				verified_browser_petrovich	1 386,00
2 763	PETR-101626 / арт. AE102	Крепеж, подвесы, изоляция и герметики вентиляционных трасс	м.п.	0,99	420,00				replacement_verified_browser_petrovich	415,80
2 764	ТКП	Противопожарные/обратные клапаны, дроссели и переходы вентиляции	шт.	1,05	4 200,00				external_supplier_estimate	4 410,00
2 765	PETR-1023898 / арт. TYPHOON 100 2SP	Вытяжной вентилятор/канальный вентилятор для мокрых зон и кухонь	шт.	1,05	7 500,00				verified_browser_petrovich	7 875,00

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 766	PETR-10202911 / арт. ERA 5C ET	Решетки вентиляционные, вентиляторы, воздуховоды	компл.	1,05	2 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 625,00
2 767	ТКП	Центральная комплектация вентиляции: автоматика, клапаны, шумоглушители, ревизии	компл.	0,0038	445 512,00				external_supplier_estimate	1 672,01
Раздел. Электрика										
2 768	4.8-159-1	Скрытая прокладка кабельных линий	м.п.	32	25,57			818,24	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	13 056,00
		ЗП						230,85		2 350,08
		ЭМ						25,65		261,12
		в т.ч. ЗПМ						2,84		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 976,77
		СП от ЗП								1 749,50
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	32						
		Всего по позиции						818,24		13 056,00
2 769	6.69-5-3	Подрозетники, распайки, штробы и заделка	точка	3	63,93			191,78	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	3 060,00
		ЗП						54,11		550,80
		ЭМ						6,01		61,20
		в т.ч. ЗПМ						0,67		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								697,68
		СП от ЗП								410,04
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						191,78		3 060,00
2 770	4.8-243-8	Монтаж розеток и выключателей	точка	3	37,60			112,81	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 800,00
		ЗП						31,83		324,00
		ЭМ						3,54		36,00
		в т.ч. ЗПМ						0,39		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								410,40
		СП от ЗП								241,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						112,81		1 800,00
2 771	4.8-246-1	Монтаж светильников и проверка освещения	шт.	1	90,25			90,25	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 440,00
		ЗП						25,46		259,20
		ЭМ						2,83		28,80
		в т.ч. ЗПМ						0,31		
		МР								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1071

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								328,32
		СП от ЗП								192,96
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						90,25		1 440,00
2 772	ТКП	Кабель премиальный ВВГ нг(А)-FRLSLTx 3х2,5 для VIP зон	м.п.	26,4	220,00				replacement_market_estimate	5 808,00
2 773	PETR-997026 / арт. 1157630FG00070A Ак	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5	м.п.	8,8	85,00				verified_browser_petrovich	748,00
2 774	PETR-660833 / арт. 51020	Гофра, клипсы, кабельные стяжки, клеммы, расходники электромонтажа	м.п.	35,2	95,00				verified_browser_petrovich	3 344,00
2 775	PETR-128017 / арт. IMT351201	Подрозетники, распределительные коробки, монтажные стаканы	шт.	3,3	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	924,00
2 776	PETR-128022 / арт. IMT351611	Распределительные коробки, клеммники WAGO, DIN-рейки и маркировка линий	компл.	1,1	850,00				replacement_verified_browser_petrovich	935,00
2 777	ТКП	Розетка премиальная Legrand/Schneider дизайнерская серия	шт.	2,2	1 800,00				replacement_market_estimate	3 960,00
2 778	ТКП	Выключатель премиальный Legrand/Schneider дизайнерская серия	шт.	1,1	1 500,00				replacement_market_estimate	1 650,00
2 779	ТКП	Рамки, клавиши и лицевые панели премиальной дизайнерской серии	компл.	3,3	1 200,00				replacement_market_estimate	3 960,00
2 780	ТКП	Светильник дизайнерский/премиальный LED с высоким CRI	шт.	1,05	6 500,00				replacement_market_estimate	6 825,00
2 781	PETR-106926 / арт. 45015	Подключение оборудования: кабельные выводы, вилки, розетки силовые, наконечники	точка	1,05	1 450,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 522,50
2 782	PETR-660888 / арт. mb54-3-2-bas	Питающие и магистральные кабели до щитов и нагрузок	м.п.	1,9	220,00				verified_browser_petrovich	418,00
2 783	PETR-141625 / арт. 35024	Лоток кабельный с крышкой	м.п.	0,73	950,00				verified_browser_petrovich	693,50
2 784	PETR-1152906 / арт. BSF4101HD7	Подвесы, кронштейны, заземление и крепеж кабельных лотков	м.п.	0,73	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	204,40
2 785	PETR-997001 / арт. 221/P12WU1U0K00	Заземление и уравнивание потенциалов: провод, шины, наконечники, маркировка	м.п.	0,48	240,00				replacement_verified_browser_petrovich	115,20
2 786	PETR-1005505 / арт. GE41360	Коробка уравнивания потенциалов и комплект подключений мокрых зон	компл.	1,05	3 800,00				verified_browser_petrovich	3 990,00
2 787	PETR-669259 / арт. 419401	Распределительные щиты, автоматика, УЗО/дифавтоматы, клеммы и маркировка	компл.	0,0038	556 890,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 090,01
2 788	ТКП	ИБП/стабилизация, резервное питание слаботочных и инженерных систем	компл.	0,0038	152 412,00				external_supplier_estimate	572,00
Раздел. Пожарная сигнализация										
2 789	4.10-81-1	Монтаж пожарных извещателей, ручных извещателей и оповещателей	точка	2	90,25			180,50	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 880,00
		ЗП						50,92		518,40
		ЭМ						5,66		57,60
		в т.ч. ЗПМ						0,63		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								656,64
		СП от ЗП								385,92
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						180,50		2 880,00
2 790	4.10-11-1	Подключение, маркировка и проверка шлейфов пожарной сигнализации	м.п.	10	9,78			97,77	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 560,00
		ЗП						27,58		280,80
		ЭМ						3,06		31,20
		в т.ч. ЗПМ						0,34		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ЗП								355,68
		СП от ЗП								209,04
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						97,77		1 560,00
2 791	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
2 792	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
2 793	PETR-1005516 / арт. GE41218-11	Извещатель пожарный ручной с коробкой и крепежом	шт.	1,05	1 800,00				verified_browser_petrovich	1 890,00
2 794	PETR-1168009 / арт. 28528 1	Оповещатель звуковой/светозвуковой пожарный	шт.	1,05	2 400,00				verified_browser_petrovich	2 520,00
2 795	PETR-1085113 / арт. 5113. ЦБ-00021636	Клеммы, коробки, изоляторы КЗ, маркировка и крепеж пожарной сигнализации	м.п.	11	95,00				verified_browser_petrovich	1 045,00
2 796	PETR-614369 / арт. 34-0496	ППКП, блоки питания, АКБ, модули, шкаф и общесистемная комплектация ПС	компл.	0,0038	381 030,00				verified_browser_petrovich	1 430,01
Раздел. Пожарная безопасность										
2 797	PETR-1024222 / арт. ОП-4 двое ал	Огнетушители, кронштейны, знаки, планы эвакуации и пиктограммы	компл.	0,0038	128 964,00				replacement_verified_browser_petrovich	484,00
Раздел. ОПС и СКС										
2 798	4.10-15-1	Скрытая прокладка кабелей ОПС/СКС	м.п.	10	13,54			135,37	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 160,00
		ЗП						38,19		388,80
		ЭМ						4,24		43,20
		в т.ч. ЗПМ						0,47		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								492,48
		СП от ЗП								289,44
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						135,37		2 160,00
2 799	4.10-78-1	Монтаж извещателей/точек СКС	точка	1	90,25			90,25	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 440,00
		ЗП						25,46		259,20
		ЭМ						2,83		28,80
		в т.ч. ЗПМ						0,31		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								328,32
		СП от ЗП								192,96
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						90,25		1 440,00
2 800	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
2 801	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
2 802	PETR-1212451 / арт. 80515	СОУЭ: оповещатели, табло Выход, ручные извещатели, БП/АКБ	шт.	1,05	3 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 360,00
2 803	PETR-1146195 / арт. RNK6F90TL	Коробки, коннекторы, патч-модули и крепеж для ОПС/СКС	м.п.	11	70,00				replacement_verified_browser_petrovich	770,00
2 804	PETR-614367 / арт. 34-0494	Активное оборудование ОПС/СКС, шкаф/кросс, блоки питания, коммутация	компл.	0,0038	527 580,00				verified_browser_petrovich	1 980,01
Раздел. Слаботочные системы										

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 805	ТКП	СКУД на входные группы: контроллеры, считыватели, замки, кнопки, БП	компл.	0,0038	222 756,00				external_supplier_estimate	836,00
Раздел. Инженерные трассы										
2 806	PETR-141622 / арт. 135023	Лотки, магистральная гофра, гильзы, противопожарная заделка и крепеж трасс	компл.	0,0038	410 340,00				verified_browser_petrovich	1 540,01
Раздел. Расходники										
2 807	PETR-631805 / арт. РК 00670	Саморезы, дюбели, анкеры, подвесы, соединители	компл.	1,1	2 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 750,00
2 808	PETR-681523 / арт. 117383	Пена монтажная, клей-пена, герметики общестроительные	шт.	1,1	600,00				replacement_verified_browser_petrovich	660,00
Раздел. Финиш										
2 809	6.69-31-1	Финальная уборка и передача помещения	м2	2,2	9,50			20,91	Инд. СМР 10.18; НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	316,80
		ЗП						5,60		57,02
		ЭМ						0,62		6,34
		в т.ч. ЗПМ						0,07		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								63,36
		СП от ЗП								40,55
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,2						
		Всего по позиции						20,91		316,80
2 810	ТКП	Таблички помещений, навигация, пиктограммы и крепеж	компл.	1	950,00				external_supplier_estimate	950,00
2 811	PETR-1028701 / арт. 80167	Финишная уборка: химия, салфетки, пленка снятия, пылесборники, ветошь	м2	2,2	95,00				verified_browser_petrovich	209,00
Раздел. Исполнительная документация										
2 812	PETR-1063134 / арт. mf-136-f	Бирки, кабельные маркеры, схемы, протоколы и материалы исполнительной документации	компл.	0,05	4 500,00				verified_browser_petrovich	225,00
Раздел. Логистика										
2 813	ТКП	Доставка, разгрузка, подъем и внутриплощадочное перемещение материалов	компл.	0,0038	5 193 804,05				service_estimate	19 492,35
Раздел. Резерв комплектации										
2 814	ТКП	Резерв на мелкие материалы и позиции без проекта	компл.	0,0038	10 387 608,11				replacement_market_estimate	38 984,69
Итого по помещению 3-17 Уборная								134 815,44	Материалы/оборудование	664 755,76

Помещение/кабинет 3-18 Уборная: Уборная; БТИ № 18; площадь 2.10 м2; работы 132,541.92; материалы 523,915.57; итого 656,457.49 руб.										
Раздел. Подготовка										
2 815	КАЛЬК-ZSMETA-01-001	Обмер, дефектовка, маркировка границ ремонта	м2	2,1	9,59			20,14	Инд. СМР 10.18; НР 91%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.45	302,40
		ЗП						5,35		54,43
		ЭМ						0,59		6,05
		в т.ч. ЗПМ						0,07		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								55,04
		СП от ЗП								42,34
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,1						
		Всего по позиции						20,14		302,40

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 816	6.69-43-1	Укрытие и защита существующих конструкций и оборудования	м2	2,1	13,59			28,53	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	428,40
		ЗП						7,57		77,11
		ЭМ						0,84		8,57
		в т.ч. ЗПМ						0,09		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								77,97
		СП от ЗП								59,98
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,1						
		Всего по позиции						28,53		428,40
2 817	PETR-630824 / арт. 094125	Пленка укрывная защитная	м2	2,31	25,00				verified_browser_petrovich	57,75
2 818	PETR-787634 / арт. 489530	Лента малярная/скотч строительный	шт.	1,1	180,00				verified_browser_petrovich	198,00
2 819	PETR-617522 / арт. 9631964	Временное электроснабжение зоны ремонта: щиток, кабель, автоматы, удлинители	компл.	0,02	6 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	130,00
2 820	PETR-987814 / арт. 50044396	Временное освещение и переносные светильники для производства работ	компл.	0,25	3 200,00				verified_browser_petrovich	800,00
2 821	PETR-102144	Жесткая защита полов и маршрутов: оргалит/ДВП/гофрокартон	м2	0,72	260,00				verified_browser_petrovich	187,20
2 822	PETR-641043	Пылезащитные завесы, временные двери, укрытие проемов	компл.	0,12	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	420,00
Раздел. Демонтаж										
2 823	6.57-2-7	Демонтаж напольных покрытий	м2	2,1	20,65			43,37	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	604,80
		ЗП						10,69		108,86
		ЭМ						1,19		12,10
		в т.ч. ЗПМ						0,13		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								96,77
		СП от ЗП								66,53
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,1						
		Всего по позиции						43,37		604,80
2 824	6.54-1-6	Демонтаж отделки потолка	м2	2,1	18,93			39,76	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	554,40
		ЗП						9,80		99,79
		ЭМ						1,09		11,09
		в т.ч. ЗПМ						0,12		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								88,70
		СП от ЗП								60,98
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,1						
		Всего по позиции						39,76		554,40
2 825	6.62-31-1	Расчистка и демонтаж отделки стен	м2	4,62	16,35			75,54	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 053,36

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1075

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП						18,63		189,60
		ЭМ						2,07		21,07
		в т.ч. ЗПМ						0,23		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								168,54
		СП от ЗП								115,87
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	4,62						
		Всего по позиции						75,54		1 053,36
2 826	6.67-7-1	Демонтаж существующих электроустановочных и слаботочных изделий	точка	5	13,77			68,84	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	960,00
		ЗП						16,97		172,80
		ЭМ						1,89		19,20
		в т.ч. ЗПМ						0,21		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								153,60
		СП от ЗП								105,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	5						
		Всего по позиции						68,84		960,00
2 827	6.56-38-3	Демонтаж дверных блоков, шкафных фасадов и элементов проемов	компл.	1	111,87			111,87	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 560,00
		ЗП						27,58		280,80
		ЭМ						3,06		31,20
		в т.ч. ЗПМ						0,34		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								249,60
		СП от ЗП								171,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						111,87		1 560,00
2 828	6.69-19-1	Сбор, вынос и погрузка строительного мусора	м2	2,1	18,07			37,95	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	529,20
		ЗП						9,36		95,26
		ЭМ						1,04		10,58
		в т.ч. ЗПМ						0,12		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								84,67
		СП от ЗП								58,21

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,1						
		Всего по позиции						37,95		529,20
2 829	PETR-815750 / арт. 815750	Расходники инструмента: диски, буры, сверла, лезвия, насадки, коронки	м2	3,72	85,00				replacement_verified_browser_petrovich	316,20
2 830	PETR-104801 / арт. M031	Мешки строительные для мусора	упак.	1,1	350,00				verified_browser_petrovich	385,00
2 831	PETR-666098 / арт. 0208	Биг-бэги/мягкие контейнеры для внутреннего сбора мусора	шт.	1,1	850,00				verified_browser_petrovich	935,00
2 832	PETR-953115	Контейнер 8 м3 с вывозом и утилизацией строительного мусора	шт.	0,03	22 000,00				verified_browser_petrovich	660,00
Раздел. Скрытые работы										
2 833	КАЛЬК-ZSMETA-15-001	Проверка оснований после демонтажа	м2	2,1	7,74			16,26	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	226,80
		ЗП						4,01		40,82
		ЭМ						0,45		4,54
		в т.ч. ЗПМ						0,05		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								36,29
		СП от ЗП								24,95
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,1						
		Всего по позиции						16,26		226,80
2 834	6.69-42-1	Герметизация инженерных проходок	компл.	1	135,87			135,87	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	2 040,00
		ЗП						36,07		367,20
		ЭМ						4,01		40,80
		в т.ч. ЗПМ						0,44		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								371,28
		СП от ЗП								285,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						135,87		2 040,00
2 835	PETR-167833 / арт. 581404	Ремонтная смесь/гипс/алебастр для заделки штроб и выбоин	меш.	1,1	650,00				verified_browser_petrovich	715,00
2 836	ТКП	Противопожарная заделка проходок: гильзы, пена, мастика, манжеты	узел	1,1	3 200,00				external_supplier_estimate	3 520,00
Раздел. Полы										
2 837	3.15-165-1	Обеспыливание, грунтование и ремонт основания пола	м2	2,1	10,76			22,60	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	352,80
		ЗП						6,24		63,50
		ЭМ						0,69		7,06
		в т.ч. ЗПМ						0,08		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								73,38
		СП от ЗП								49,39

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,1						
		Всего по позиции						22,60		352,80
2 838	3.11-10-1	Выравнивание основания пола	м2	2,1	59,95			125,89	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.38	1 965,60
		ЗП						34,76		353,81
		ЭМ						3,86		39,31
		в т.ч. ЗПМ						0,43		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								408,84
		СП от ЗП								275,18
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,1						
		Всего по позиции						125,89		1 965,60
2 839	3.11-32-1	Гидроизоляция пола с заводом на стены	м2	2,1	57,64			121,05	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.38	1 890,00
		ЗП						33,42		340,20
		ЭМ						3,71		37,80
		в т.ч. ЗПМ						0,41		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								393,12
		СП от ЗП								264,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,1						
		Всего по позиции						121,05		1 890,00
2 840	3.11-36-1	Укладка плитки/керамогранита пола	м2	2,1	169,09			355,08	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.38	5 544,00
		ЗП						98,03		997,92
		ЭМ						10,89		110,88
		в т.ч. ЗПМ						1,21		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 153,15
		СП от ЗП								776,16
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,1						
		Всего по позиции						355,08		5 544,00
2 841	ТКП	Грунт премиальный глубокого проникновения Ceresit/Knauf	л	0,28	260,00				replacement_market_estimate	72,80
2 842	PETR-148490 / арт. 1012526	Ровнитель Weber.vetonit 3000	меш.	1,1	1 356,00				verified_browser_petrovich	1 491,60
2 843	PETR-997147	Гидроизоляция обмазочная для санузлов	кг	12,1	260,00				verified_browser_petrovich	3 146,00
2 844	PETR-680020 / арт. 725065	Лента гидроизоляционная для углов и примыканий	м.п.	6,38	160,00				verified_browser_petrovich	1 020,80
2 845	PETR-605181 / арт. 90-4V	Манжеты, углы и узлы гидроизоляции труб/трапов	компл.	1,1	950,00				verified_browser_petrovich	1 045,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1078

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 846	ТКП	Керамогранит премиальный крупноформатный 600x1200/1200x1200	м2	2,31	6 500,00				replacement_market_estimate	15 015,00
2 847	ТКП	Клей эластичный премиальный C2TE S1/S2 для крупноформатного керамогранита	меш.	1,1	1 450,00				replacement_market_estimate	1 595,00
2 848	ТКП	Затирка эпоксидная/премиальная влагостойкая	шт.	1,1	2 800,00				replacement_market_estimate	3 080,00
2 849	PETR-824931 / арт. 824931	СВП, крестики, профили примыкания, уголки и расходники для плитки	м2	2,31	180,00				replacement_verified_browser_petrovich	415,80
Раздел. Стены										
2 850	3.15-165-1	Грунтование стен	м2	4,62	7,92			36,60	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	554,40
		ЗП						9,80		99,79
		ЭМ						1,09		11,09
		в т.ч. ЗПМ						0,12		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								110,88
		СП от ЗП								70,96
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	4,62						
		Всего по позиции						36,60		554,40
2 851	6.61-1-3	Локальное штукатурное выравнивание стен и откосов	м2	1,62	71,29			115,49	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	1 749,60
		ЗП						30,94		314,93
		ЭМ						3,44		34,99
		в т.ч. ЗПМ						0,38		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								349,92
		СП от ЗП								223,95
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1,62						
		Всего по позиции						115,49		1 749,60
2 852	3.15-103-1	Финишная шпаклевка стен	м2	4,62	42,77			197,62	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	2 993,76
		ЗП						52,93		538,88
		ЭМ						5,88		59,88
		в т.ч. ЗПМ						0,65		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								598,75
		СП от ЗП								383,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	4,62						
		Всего по позиции						197,62		2 993,76
2 853	6.52-18-1	Гидроизоляция стен мокрых участков	м2	4,62	51,49			237,88	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	3 603,60
		ЗП						63,72		648,65
		ЭМ						7,08		72,07

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1079

ФОРМАТ 298.9x211.4 мм

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ						0,78		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								720,72
		СП от ЗП								461,26
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	4,62						
		Всего по позиции						237,88		3 603,60
2 854	3.15-149-1	Облицовка стен плиткой/керамогранитом	м2	4,62	198,03			914,92	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	13 860,00
		ЗП						245,07		2 494,80
		ЭМ						27,23		277,20
		в т.ч. ЗПМ						3,01		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 772,00
		СП от ЗП								1 774,08
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	4,62						
		Всего по позиции						914,92		13 860,00
2 855	3.15-139-1	Затирка и санитарная герметизация	м2	4,62	27,73			128,09	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	1 940,40
		ЗП						34,31		349,27
		ЭМ						3,81		38,81
		в т.ч. ЗПМ						0,42		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								388,08
		СП от ЗП								248,37
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	4,62						
		Всего по позиции						128,09		1 940,40
2 856	ТКП	Грунт премиальный глубокого проникновения Ceresit/Knauf	л	0,61	260,00				replacement_market_estimate	158,60
2 857	ТКП	Штукатурка гипсовая Knauf Ротбанд/МП 75 премиум-класс	меш.	1,1	780,00				replacement_market_estimate	858,00
2 858	PETR-141512 / арт. 141472/6983-350647	Маяки штукатурные	м.п.	0,89	75,00				verified_browser_petrovich	66,75
2 859	PETR-631138 / арт. 240219	Уголок штукатурный/перфорированный	м.п.	1,02	95,00				verified_browser_petrovich	96,90
2 860	PETR-133351	Армирующая сетка по трещинам и примыканиям	м2	0,76	130,00				verified_browser_petrovich	98,80
2 861	ТКП	Шпаклевка влагостойкая премиальная для санузлов и кухни	меш.	1,1	4 200,00				replacement_market_estimate	4 620,00
2 862	ТКП	Керамогранит/плитка премиальная крупноформатная для стен	м2	5,08	6 500,00				replacement_market_estimate	33 020,00
2 863	ТКП	Клей эластичный премиальный C2TE S1/S2 для крупноформатного керамогранита	меш.	1,1	1 450,00				replacement_market_estimate	1 595,00
2 864	ТКП	Затирка эпоксидная/премиальная влагостойкая	шт.	1,1	2 800,00				replacement_market_estimate	3 080,00
2 865	PETR-824931 / арт. 824931	СВП, крестики, профили примыкания, уголки и расходники для плитки	м2	5,08	180,00				replacement_verified_browser_petrovich	914,40
2 866	PETR-684418 / арт. 17438_17974_53463	Герметик санитарный силиконовый	шт.	1,1	650,00				verified_browser_petrovich	715,00

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел. Потолки										
2 867	3.15-165-1	Грунтование и подготовка потолочного основания	м2	2,1	7,92			16,63	Инд. СМР 10.18; НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	252,00
		ЗП						4,46		45,36
		ЭМ						0,50		5,04
		в т.ч. ЗПМ						0,05		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								50,40
		СП от ЗП								32,26
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,1						
		Всего по позиции						16,63		252,00
2 868	3.15-71-1	Влагостойкий потолок ГКЛ/ремонт потолка мокрой зоны	м2	2,1	150,50			316,06	Инд. СМР 10.18; НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	4 788,00
		ЗП						84,66		861,84
		ЭМ						9,41		95,76
		в т.ч. ЗПМ						1,04		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								957,60
		СП от ЗП								612,86
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,1						
		Всего по позиции						316,06		4 788,00
2 869	3.15-71-1	Устройство/ремонт потолка с каркасом и закладными	м2	2,1	138,62			291,11	Инд. СМР 10.18; НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	4 410,00
		ЗП						77,98		793,80
		ЭМ						8,66		88,20
		в т.ч. ЗПМ						0,96		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								882,00
		СП от ЗП								564,48
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,1						
		Всего по позиции						291,11		4 410,00
2 870	ТКП	Грунт премиальный глубокого проникновения Ceresit/Knauf	л	0,28	260,00				replacement_market_estimate	72,80
2 871	PETR-1096374 / арт. 133681	Пароизоляция, мембрана, уплотнительные ленты потолков мокрых зон	м2	2,21	95,00				replacement_verified_browser_petrovich	209,95
2 872	ТКП	Гипсокартон Knauf Сапфир/акустический усиленный 2500х1200х12,5 мм	лист	1,1	1 450,00				replacement_market_estimate	1 595,00
2 873	ТКП	Профиль потолочный Knauf усиленный 60х27 мм 4 м	шт.	2,2	650,00				replacement_market_estimate	1 430,00
2 874	ТКП	Профиль направляющий Knauf усиленный 27х28 мм 3 м	шт.	2,2	320,00				replacement_market_estimate	704,00
2 875	ТКП	Подвесы, соединители, виброподвесы, саморезы, лента и шпаклевка швов VIP	м2	2,31	1 350,00				replacement_market_estimate	3 118,50
2 876	ТКП	Материалы премиальной финишной подготовки и окраски потолков VIP	м2	2,31	780,00				replacement_market_estimate	1 801,80

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1081

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 877	ТКП	Ревизионный люк скрытого монтажа премиальный	шт.	1,05	8 500,00				replacement_market_estimate	8 925,00
2 878	ТКП	Скрытый ревизионный люк под плитку премиальный	шт.	1,05	14 500,00				replacement_market_estimate	15 225,00
Раздел. Проемы										
2 879	6.56-24-1	Монтаж/ремонт дверного блока, откосов и фурнитуры	шт.	1	519,49			519,49	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.45	7 800,00
		ЗП						137,92		1 404,00
		ЭМ						15,32		156,00
		в т.ч. ЗПМ						1,70		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 419,60
		СП от ЗП								1 092,00
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						519,49		7 800,00
2 880	ТКП	Дверь межкомнатная премиальная шпонированная/эмаль с полотном и коробом	шт.	1,05	42 000,00				replacement_market_estimate	44 100,00
2 881	ТКП	Коробка, скрытые петли, доборы, наличники и замки премиум VIP	компл.	1,05	26 000,00				replacement_market_estimate	27 300,00
2 882	ТКП	Порожки и переходные профили скрытого/латунного исполнения VIP	шт.	1,05	3 800,00				replacement_market_estimate	3 990,00
2 883	ТКП	Доводчик премиальный, ограничители, уплотнители и стопоры VIP	компл.	1,05	9 500,00				replacement_market_estimate	9 975,00
2 884	ТКП	Фурнитура дверная премиум: магнитные замки, скрытые петли, цилиндры	компл.	1,05	22 000,00				replacement_market_estimate	23 100,00
2 885	ТКП	Материалы усиления и ремонта проемов VIP: профиль, смесь, анкера, сетка	компл.	1,1	6 500,00				replacement_market_estimate	7 150,00
2 886	PETR-1060656 / арт. 1060656	Противопожарные и технические двери на границах блоков с фурнитурой	компл.	0,0036	260 000,00				verified_browser_petrovich	931,32
Раздел. Водоснабжение и канализация										
2 887	3.16-31-1	Скрытая прокладка труб ХВС/ГВС/канализации	м.п.	6	111,75			670,49	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%; ТСН-2001.8 табл.1 п.41	10 800,00
		ЗП						190,96		1 944,00
		ЭМ						21,22		216,00
		в т.ч. ЗПМ						2,35		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 376,00
		СП от ЗП								1 598,40
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	6						
		Всего по позиции						670,49		10 800,00
2 888	3.16-15-1	Монтаж арматуры, сифонов, подводок, фильтров и ревизии	компл.	1	260,75			260,75	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%; ТСН-2001.8 табл.1 п.41	4 200,00
		ЗП						74,26		756,00
		ЭМ						8,25		84,00
		в т.ч. ЗПМ						0,91		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								924,00
		СП от ЗП								621,60

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						260,75		4 200,00
2 889	3.16-22-1	Монтаж коллекторов, защиты от протечек и сервисных люков	компл.	1	581,09			581,09	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%; ТСН-2001.8 табл.1 п.41	9 360,00
		ЗП						165,50		1 684,80
		ЭМ						18,39		187,20
		в т.ч. ЗПМ						2,04		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 059,20
		СП от ЗП								1 385,28
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						581,09		9 360,00
2 890	3.16-29-1	Опрессовка и испытания трубопроводов	компл.	1	335,25			335,25	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%; ТСН-2001.8 табл.1 п.41	5 400,00
		ЗП						95,48		972,00
		ЭМ						10,61		108,00
		в т.ч. ЗПМ						1,17		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 188,00
		СП от ЗП								799,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						335,25		5 400,00
2 891	PETR-1079892 / арт. 1450	Трап/сливной узел с гидрозатвором и комплектом подключения	компл.	0,55	4 500,00				verified_browser_petrovich	2 475,00
2 892	PETR-143200 / арт. УТр.700.0020.32.02	Труба PPR/металлопластик для ХВС/ГВС	м.п.	6,6	180,00				verified_browser_petrovich	1 188,00
2 893	PETR-108328 / арт. 115420/38043	Канализационные трубы, отводы, тройники, ревизии	м.п.	3,3	650,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 145,00
2 894	PETR-109192 / арт. 8464/X100U	Хомуты, теплоизоляция труб, крепеж и маркировка трубопроводов	м.п.	9,9	180,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 782,00
2 895	PETR-685041 / арт. VT.388.N.04	Краны шаровые, фильтры, коллекторы, подводка	компл.	1,1	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 850,00
2 896	PETR-666318 / арт. 30986362	Сифоны, гибкая подводка, манжеты, трапы, крепеж сантехники	компл.	1,1	4 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 620,00
2 897	PETR-1067309 / арт. FA 39M4 12100	Фильтры грубой/тонкой очистки, редукторы и манометры	компл.	0,55	8 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 675,00
2 898	ТКП	Система защиты от протечек: датчики, краны, контроллер и питание	компл.	1,05	28 000,00				external_supplier_estimate	29 400,00
2 899	ТКП	Коллекторный шкаф, коллекторы ХВС/ГВС, расходомеры и крепеж	компл.	0,53	24 000,00				external_supplier_estimate	12 720,00
2 900	PETR-1020331 / арт. ll.m360400111050	Ревизии, прочистки, трапы и обратные клапаны канализации	компл.	1,1	4 800,00				verified_browser_petrovich	5 280,00
Раздел. Сантехника										
2 901	6.65-4-1	Демонтаж сантехнических приборов и подключений	шт.	1	94,66			94,66	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 320,00
		ЗП						23,34		237,60
		ЭМ						2,59		26,40
		в т.ч. ЗПМ						0,29		
		МР								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1083

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								211,20
		СП от ЗП								145,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						94,66		1 320,00
2 902	3.17-1-6	Монтаж сантехнических приборов и смесителеи	шт.	1	372,50			372,50	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	6 000,00
		ЗП						106,09		1 080,00
		ЭМ						11,79		120,00
		в т.ч. ЗПМ						1,30		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 320,00
		СП от ЗП								888,00
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						372,50		6 000,00
2 903	ТКП	Полотенцесушитель дизаинерскии с комплектом подключения VIP	шт.	0,53	42 000,00				replacement_market_estimate	22 260,00
2 904	ТКП	Унитаз подвесной премиальный с инсталляцией Geberit/Grohe	шт.	1,05	52 000,00				replacement_market_estimate	54 600,00
2 905	ТКП	Сантехнические перегородки, экраны и крепеж	компл.	0,53	18 500,00				external_supplier_estimate	9 805,00
Раздел. Вентиляция										
2 906	6.65-25-1	Ревизия вентканалов, решеток и проходок	компл.	1	186,25			186,25	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	3 000,00
		ЗП						53,05		540,00
		ЭМ						5,89		60,00
		в т.ч. ЗПМ						0,65		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								660,00
		СП от ЗП								444,00
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						186,25		3 000,00
2 907	3.20-9-1	Монтаж/замена вентиляционной решетки или вытяжного устроиства	компл.	1	298,00			298,00	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	4 800,00
		ЗП						84,87		864,00
		ЭМ						9,43		96,00
		в т.ч. ЗПМ						1,04		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 056,00
		СП от ЗП								710,40

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						298,00		4 800,00
2 908	PETR-1068671 / арт. 301	Вентиляционные решетки/диффузоры для помещении	шт.	1,05	2 200,00				verified_browser_petrovich	2 310,00
2 909	PETR-1011626 / арт. AE102	Воздуховоды, фасонные части, клапаны и гибкие вставки	м.п.	0,94	1 400,00				verified_browser_petrovich	1 316,00
2 910	PETR-1011626 / арт. AE102	Крепеж, подвесы, изоляция и герметики вентиляционных трасс	м.п.	0,94	420,00				replacement_verified_browser_petrovich	394,80
2 911	ТКП	Противопожарные/обратные клапаны, дроссели и переходы вентиляции	шт.	1,05	4 200,00				external_supplier_estimate	4 410,00
2 912	PETR-1023898 / арт. TYPHOON 100 2SP	Вытяжной вентилятор/канальный вентилятор для мокрых зон и кухонь	шт.	1,05	7 500,00				verified_browser_petrovich	7 875,00
2 913	PETR-1020291 / арт. ERA 5C ET	Решетки вентиляционные, вентиляторы, воздуховоды	компл.	1,05	2 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 625,00
2 914	ТКП	Центральная комплектация вентиляции: автоматика, клапаны, шумоглушители, ревизии	компл.	0,0036	445 512,00				external_supplier_estimate	1 595,82
Раздел. Электрика										
2 915	4.8-159-1	Скрытая прокладка кабельных линий	м.п.	32	25,57			818,24	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	13 056,00
		ЗП						230,85		2 350,08
		ЭМ						25,65		261,12
		в т.ч. ЗПМ						2,84		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 976,77
		СП от ЗП								1 749,50
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	32						
		Всего по позиции						818,24		13 056,00
2 916	6.69-5-3	Подрозетники, распаики, штробы и заделка	точка	3	63,93			191,78	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	3 060,00
		ЗП						54,11		550,80
		ЭМ						6,01		61,20
		в т.ч. ЗПМ						0,67		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								697,68
		СП от ЗП								410,04
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						191,78		3 060,00
2 917	4.8-243-8	Монтаж розеток и выключателеи	точка	3	37,60			112,81	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 800,00
		ЗП						31,83		324,00
		ЭМ						3,54		36,00
		в т.ч. ЗПМ						0,39		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								410,40
		СП от ЗП								241,20

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						112,81		1 800,00
2 918	4.8-246-1	Монтаж светильников и проверка освещения	шт.	1	90,25			90,25	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 440,00
		ЗП						25,46		259,20
		ЭМ						2,83		28,80
		в т.ч. ЗПМ						0,31		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								328,32
		СП от ЗП								192,96
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						90,25		1 440,00
2 919	ТКП	Кабель премиальный ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х2,5 для VIP зон	м.п.	26,4	220,00				replacement_market_estimate	5 808,00
2 920	PETR-997026 / арт. 1157630FG00070A Ак	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5	м.п.	8,8	85,00				verified_browser_petrovich	748,00
2 921	PETR-660833 / арт. 51020	Гофра, клипсы, кабельные стяжки, клеммы, расходники электромонтажа	м.п.	35,2	95,00				verified_browser_petrovich	3 344,00
2 922	PETR-128017 / арт. IMT351201	Подрозетники, распределительные коробки, монтажные стаканы	шт.	3,3	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	924,00
2 923	PETR-128022 / арт. IMT351611	Распределительные коробки, клеммники WAGO, DIN-рейки и маркировка линий	компл.	1,1	850,00				replacement_verified_browser_petrovich	935,00
2 924	ТКП	Розетка премиальная Legrand/Schneider дизайнерская серия	шт.	2,2	1 800,00				replacement_market_estimate	3 960,00
2 925	ТКП	Выключатель премиальный Legrand/Schneider дизайнерская серия	шт.	1,1	1 500,00				replacement_market_estimate	1 650,00
2 926	ТКП	Рамки, клавиши и лицевые панели премиальной дизайнерской серии	компл.	3,3	1 200,00				replacement_market_estimate	3 960,00
2 927	ТКП	Светильник дизайнерский/премиальный LED с высоким CRI	шт.	1,05	6 500,00				replacement_market_estimate	6 825,00
2 928	PETR-106926 / арт. 45015	Подключение оборудования: кабельные вводы, вилки, розетки силовые, наконечники	точка	1,05	1 450,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 522,50
2 929	PETR-660888 / арт. mD54-3-7-bas	Питающие и магистральные кабели до щитов и нагрузок	м.п.	1,81	220,00				verified_browser_petrovich	398,20
2 930	PETR-141625 / арт. 35074	Лоток кабельный с крышкой	м.п.	0,69	950,00				verified_browser_petrovich	655,50
2 931	PETR-1152906 / арт. BSE4101HDZ	Подвесы, кронштейны, заземление и крепеж кабельных лотков	м.п.	0,69	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	193,20
2 932	PETR-997001 / арт. 221/P12WUI1U0K00	Заземление и уравнивание потенциалов: провод, шины, наконечники, маркировка	м.п.	0,46	240,00				replacement_verified_browser_petrovich	110,40
2 933	PETR-1005505 / арт. GE41360	Коробка уравнивания потенциалов и комплект подключений мокрых зон	компл.	1,05	3 800,00				verified_browser_petrovich	3 990,00
2 934	PETR-669259 / арт. 419401	Распределительные щиты, автоматика, УЗО/дифавтоматы, клеммы и маркировка	компл.	0,0036	556 890,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 994,78
2 935	ТКП	ИБП/стабилизация, резервное питание слаботочных и инженерных систем	компл.	0,0036	152 412,00				external_supplier_estimate	545,94
Раздел. Пожарная сигнализация										
2 936	4.10-81-1	Монтаж пожарных извещателей, ручных извещателей и оповещателей	точка	2	90,25			180,50	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 880,00
		ЗП						50,92		518,40
		ЭМ						5,66		57,60
		в т.ч. ЗПМ						0,63		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								656,64
		СП от ЗП								385,92
		НР и СП от ЗПМ								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1086

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						180,50		2 880,00
2 937	4.10-11-1	Подключение, маркировка и проверка шлейфов пожарной сигнализации	м.п.	10	9,78			97,77	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 560,00
		ЗП						27,58		280,80
		ЭМ						3,06		31,20
		в т.ч. ЗПМ						0,34		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								355,68
		СП от ЗП								209,04
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						97,77		1 560,00
2 938	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
2 939	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
2 940	PETR-1005516 / арт. GE41218-11	Извещатель пожарный ручной с коробкой и крепежом	шт.	1,05	1 800,00				verified_browser_petrovich	1 890,00
2 941	PETR-1168009 / арт. 28528 1	Оповещатель звуковой/светозвуковой пожарный	шт.	1,05	2 400,00				verified_browser_petrovich	2 520,00
2 942	PETR-1085113 / арт. 5113, ЦБ-00021636	Клеммы, коробки, изоляторы КЗ, маркировка и крепеж пожарной сигнализации	м.п.	11	95,00				verified_browser_petrovich	1 045,00
2 943	PETR-614369 / арт. 34-0496	ППКП, блоки питания, АКБ, модули, шкаф и общесистемная комплектация ПС	компл.	0,0036	381 030,00				verified_browser_petrovich	1 364,85
Раздел. Пожарная безопасность										
2 944	PETR-1024222 / арт. ОП-4 дбсе пл	Огнетушители, кронштейны, знаки, планы эвакуации и пиктограммы	компл.	0,0036	128 964,00				replacement_verified_browser_petrovich	461,95
Раздел. ОПС и СКС										
2 945	4.10-15-1	Скрытая прокладка кабелей ОПС/СКС	м.п.	10	13,54			135,37	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 160,00
		ЗП						38,19		388,80
		ЭМ						4,24		43,20
		в т.ч. ЗПМ						0,47		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								492,48
		СП от ЗП								289,44
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						135,37		2 160,00
2 946	4.10-78-1	Монтаж извещателей/точек СКС	точка	1	90,25			90,25	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 440,00
		ЗП						25,46		259,20
		ЭМ						2,83		28,80
		в т.ч. ЗПМ						0,31		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								328,32
		СП от ЗП								192,96

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						90,25		1 440,00
2 947	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
2 948	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
2 949	PETR-1212451 / арт. 80515	СОУЭ: оповещатели, табло Выход, ручные извещатели, БП/АКБ	шт.	1,05	3 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 360,00
2 950	PETR-1146195 / арт. RNK6F90TL	Коробки, коннекторы, патч-модули и крепеж для ОПС/СКС	м.п.	11	70,00				replacement_verified_browser_petrovich	770,00
2 951	PETR-614367 / арт. 34-0494	Активное оборудование ОПС/СКС, шкаф/кросс, блоки питания, коммутация	компл.	0,0036	527 580,00				verified_browser_petrovich	1 889,79
Раздел. Слаботочные системы										
2 952	ТКП	СКУД на входные группы: контроллеры, считыватели, замки, кнопки, БП	компл.	0,0036	222 756,00				external_supplier_estimate	797,91
Раздел. Инженерные трассы										
2 953	PETR-141622 / арт. 35023	Лотки, магистральная гофра, гильзы, противопожарная заделка и крепеж трасс	компл.	0,0036	410 340,00				verified_browser_petrovich	1 469,84
Раздел. Расходники										
2 954	PETR-631805 / арт. PK 0067 0	Саморезы, дюбели, анкеры, подвесы, соединители	компл.	1,1	2 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 750,00
2 955	PETR-687523 / арт. 117383	Пена монтажная, клей-пена, герметики общестроительные	шт.	1,1	600,00				replacement_verified_browser_petrovich	660,00
Раздел. Финиш										
2 956	6.69-31-1	Финальная уборка и передача помещения	м2	2,1	9,50			19,96	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	302,40
		ЗП						5,35		54,43
		ЭМ						0,59		6,05
		в т.ч. ЗПМ						0,07		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								60,48
		СП от ЗП								38,71
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,1						
		Всего по позиции						19,96		302,40
2 957	ТКП	Таблички помещений, навигация, пиктограммы и крепеж	компл.	1	950,00				external_supplier_estimate	950,00
2 958	PETR-1028701 / арт. 80167	Финишная уборка: химия, салфетки, пленка снятия, пылесборники, ветошь	м2	2,1	95,00				verified_browser_petrovich	199,50
Раздел. Исполнительная документация										
2 959	PETR-1063134 / арт. mf-136-f	Бирки, кабельные маркеры, схемы, протоколы и материалы исполнительной документации	компл.	0,05	4 500,00				verified_browser_petrovich	225,00
Раздел. Логистика										
2 960	ТКП	Доставка, разгрузка, подъем и внутриплощадочное перемещение материалов	компл.	0,0036	5 193 804,05				service_estimate	18 604,21
Раздел. Резерв комплектации										
2 961	ТКП	Резерв на мелкие материалы и позиции без проекта	компл.	0,0036	10 387 608,11				replacement_market_estimate	37 208,41
Итого по помещению 3-18 Уборная								132 541,92	Материалы/оборудование	656 457,49

Помещение/кабинет 3-19 Коридор: Коридор; БТИ № 19; площадь 36.30 м2; работы 587,134.20; материалы 3,258,857.67; итого 3,846,591.87 руб.

Раздел. Подготовка										
2 962	КАЛЬК-ZSMETA-01-001	Обмер, дефектовка, маркировка границ ремонта	м2	36,3	9,59			348,14	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	5 227,20
		ЗП						92,43		940,90
		ЭМ						10,27		104,54

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ						1,14		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								951,35
		СП от ЗП								731,81
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	36,3						
		Всего по позиции						348,14		5 227,20
2 963	6.69-43-1	Укрытие и защита существующих конструкции и оборудования	м2	36,3	13,59			493,20	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	7 405,20
		ЗП						130,94		1 332,94
		ЭМ						14,55		148,10
		в т.ч. ЗПМ						1,61		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 347,75
		СП от ЗП								1 036,73
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	36,3						
		Всего по позиции						493,20		7 405,20
2 964	PETR-630824 / арт. 094125	Пленка укрывная защитная	м2	39,93	25,00				verified_browser_petrovich	998,25
2 965	PETR-787634 / арт. 489530	Лента малярная/скотч строительный	шт.	1,1	180,00				verified_browser_petrovich	198,00
2 966	PETR-617522 / арт. 9631964	Временное электроснабжение зоны ремонта: щиток, кабель, автоматы, удлинители	компл.	0,3	6 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 950,00
2 967	PETR-987814 / арт. 50044396	Временное освещение и переносные светильники для производства работ	компл.	0,25	3 200,00				verified_browser_petrovich	800,00
2 968	PETR-102144	Жесткая защита полов и маршрутов: оргалит/ДВП/гофрокартон	м2	41,74	260,00				verified_browser_petrovich	10 852,40
2 969	PETR-641043	Пылезащитные завесы, временные двери, укрытие проемов	компл.	0,12	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	420,00
Раздел. Демонтаж										
2 970	6.57-2-7	Демонтаж напольных покрытий	м2	36,3	20,65			749,68	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	10 454,40
		ЗП						184,85		1 881,79
		ЭМ						20,54		209,09
		в т.ч. ЗПМ						2,27		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 672,70
		СП от ЗП								1 149,98
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	36,3						
		Всего по позиции						749,68		10 454,40
2 971	6.54-1-6	Демонтаж отделки потолка	м2	36,3	18,93			687,20	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	9 583,20
		ЗП						169,45		1 724,98
		ЭМ						18,83		191,66
		в т.ч. ЗПМ						2,08		

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 533,31
		СП от ЗП								1 054,15
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	36,3						
		Всего по позиции						687,20		9 583,20
2 972	6.62-31-1	Расчистка и демонтаж отделки стен	м2	76,23	16,35			1 246,34	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	17 380,44
		ЗП						307,32		3 128,48
		ЭМ						34,15		347,61
		в т.ч. ЗПМ						3,78		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 780,87
		СП от ЗП								1 911,85
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	76,23						
		Всего по позиции						1 246,34		17 380,44
2 973	6.67-7-1	Демонтаж существующих электроустановочных и слаботочных изделий	точка	11	13,77			151,45	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	2 112,00
		ЗП						37,34		380,16
		ЭМ						4,15		42,24
		в т.ч. ЗПМ						0,46		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								337,92
		СП от ЗП								232,32
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	11						
		Всего по позиции						151,45		2 112,00
2 974	6.56-38-3	Демонтаж дверных блоков, шкафных фасадов и элементов проемов	компл.	2	111,86			223,73	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	3 120,00
		ЗП						55,17		561,60
		ЭМ						6,13		62,40
		в т.ч. ЗПМ						0,68		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								499,20
		СП от ЗП								343,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						223,73		3 120,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 975	6.56-3-2	Демонтаж старых откосов, подоконников и оконной фурнитуры	компл.	1	103,26			103,26	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 440,00
		ЗП						25,46		259,20
		ЭМ						2,83		28,80
		в т.ч. ЗПМ						0,31		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								230,40
		СП от ЗП								158,40
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						103,26		1 440,00
2 976	6.65-12-1	Демонтаж/снятие радиаторов, арматуры и старых подводок	компл.	1	146,29			146,29	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	2 040,00
		ЗП						36,07		367,20
		ЭМ						4,01		40,80
		в т.ч. ЗПМ						0,44		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								326,40
		СП от ЗП								224,40
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						146,29		2 040,00
2 977	6.69-19-1	Сбор, вынос и погрузка строительного мусора	м2	36,3	18,07			655,97	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	9 147,60
		ЗП						161,75		1 646,57
		ЭМ						17,97		182,95
		в т.ч. ЗПМ						1,99		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 463,62
		СП от ЗП								1 006,24
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	36,3						
		Всего по позиции						655,97		9 147,60
2 978	PETR-815750 / арт. 815750	Расходники инструмента: диски, буры, сверла, лезвия, насадки, коронки	м2	62,98	85,00				replacement_verified_browser_petrovich	5 353,30
2 979	PETR-104801 / арт. M031	Мешки строительные для мусора	упак.	2,2	350,00				verified_browser_petrovich	770,00
2 980	PETR-666098 / арт. 0208	Биг-бэги/мягкие контейнеры для внутреннего сбора мусора	шт.	5,5	850,00				verified_browser_petrovich	4 675,00
2 981	PETR-953115	Контейнер 8 м3 с вывозом и утилизацией строительного мусора	шт.	0,56	22 000,00				verified_browser_petrovich	12 320,00
Раздел. Скрытые работы										
2 982	КАЛЬК-ZSMETA-15-001	Проверка основании после демонтажа	м2	36,3	7,74			281,13	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	3 920,40
		ЗП						69,32		705,67
		ЭМ						7,70		78,41

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ						0,85		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								627,26
		СП от ЗП								431,24
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	36,3						
		Всего по позиции						281,13		3 920,40
2 983	6.69-42-1	Герметизация инженерных проходок	компл.	1	135,87			135,87	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	2 040,00
		ЗП						36,07		367,20
		ЭМ						4,01		40,80
		в т.ч. ЗПМ						0,44		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								371,28
		СП от ЗП								285,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						135,87		2 040,00
2 984	РЕТК-167833 / арт. 581404	Ремонтная смесь/гипс/алебастр для заделки штроб и выбоин	меш.	2,2	650,00				verified_browser_petrovich	1 430,00
2 985	ТКП	Противопожарная заделка проходок: гильзы, пена, мастика, манжеты	узел	2,2	3 200,00				external_supplier_estimate	7 040,00
Раздел. Полы										
2 986	3.15-165-1	Обеспыливание, грунтование и ремонт основания пола	м2	36,3	10,76			390,59	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	6 098,40
		ЗП						107,83		1 097,71
		ЭМ						11,98		121,97
		в т.ч. ЗПМ						1,33		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 268,47
		СП от ЗП								853,78
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	36,3						
		Всего по позиции						390,59		6 098,40
2 987	3.11-10-1	Выравнивание основания пола	м2	36,3	59,95			2 176,12	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	33 976,80
		ЗП						600,77		6 115,82
		ЭМ						66,75		679,54
		в т.ч. ЗПМ						7,39		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								7 067,17

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ЗП								4 756,75
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	36,3						
		Всего по позиции						2 116,12		33 976,80
2 988	3.11-26-2	Финишное покрытие пола	м2	36,3	65,33			2 371,41	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.38	37 026,00
		ЗП						654,68		6 664,68
		ЭМ						72,74		740,52
		в т.ч. ЗПМ						8,05		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								7 701,41
		СП от ЗП								5 183,64
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	36,3						
		Всего по позиции						2 371,41		37 026,00
2 989	ТКП	Грунт премиальный глубокого проникновения Ceresit/Knauf	л	4,79	260,00				replacement_market_estimate	1 245,40
2 990	PETR-148490 / арт. 1012526	Ровнитель Weber.vetonit 3000	меш.	16,5	1 356,00				verified_browser_petrovich	22 374,00
2 991	ТКП	Инженерная доска/кварцвинил премиум-класса для VIP помещений	м2	39,93	6 200,00				replacement_market_estimate	247 566,00
2 992	ТКП	Премиальная подложка/клей/подготовка под инженерную доску и кварцвинил	м2	39,93	1 200,00				replacement_market_estimate	47 916,00
2 993	ТКП	Плинтус скрытого монтажа/шпонированный с комплектующими VIP	м.п.	26,51	2 400,00				replacement_market_estimate	63 624,00
Раздел. Стены										
2 994	3.15-165-1	Грунтование стен	м2	76,23	7,92			603,85	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	9 147,60
		ЗП						161,75		1 646,57
		ЭМ						17,97		182,95
		в т.ч. ЗПМ						1,99		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 829,52
		СП от ЗП								1 170,89
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	76,23						
		Всего по позиции						603,85		9 147,60
2 995	6.61-1-3	Локальное штукатурное выравнивание стен и откосов	м2	26,68	71,29			1 902,09	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	28 814,40
		ЗП						509,49		5 186,59
		ЭМ						56,61		576,29
		в т.ч. ЗПМ						6,27		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								5 762,88
		СП от ЗП								3 688,24
		НР и СП от ЗПМ								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1093

ФОРМАТ 298.9x211.4 мм

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗТР	чел.-ч	26,68						
		Всего по позиции						1 902,09		28 814,40
2 996	3.15-103-1	Финишная шпаклевка стен	м2	76,23	42,78			3 260,79	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	49 397,04
		ЗП						873,42		8 891,47
		ЭМ						97,05		987,94
		в т.ч. ЗПМ						10,74		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								9 879,41
		СП от ЗП								6 322,82
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	76,23						
		Всего по позиции						3 260,79		49 397,04
2 997	3.15-96-3	Окраска стен в два слоя	м2	76,23	41,19			3 140,02	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	47 567,52
		ЗП						841,08		8 562,15
		ЭМ						93,45		951,35
		в т.ч. ЗПМ						10,35		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								9 513,50
		СП от ЗП								6 088,64
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	76,23						
		Всего по позиции						3 140,02		47 567,52
2 998	ТКП	Грунт премиальный глубокого проникновения Ceresit/Knauf	л	10,06	260,00				replacement_market_estimate	2 615,60
2 999	ТКП	Штукатурка гипсовая Knauf Ротбанд/МП 75 премиум-класс	меш.	8,8	780,00				replacement_market_estimate	6 864,00
3 000	PETR-141512 / арт. 141472/6983-350647	Маяки штукатурные	м.п.	14,67	75,00				verified_browser_petrovich	1 100,25
3 001	PETR-631138 / арт. 240219	Уголок штукатурный/перфорированный	м.п.	16,77	95,00				verified_browser_petrovich	1 593,15
3 002	PETR-133351	Армирующая сетка по трещинам и примыканиям	м2	12,58	130,00				verified_browser_petrovich	1 635,40
3 003	PETR-131252 / арт. 6471-	Защита стен коридоров: отбойная доска, углы, профили и крепеж	м.п.	12,65	1 400,00				verified_browser_petrovich	17 710,00
3 004	ТКП	Шпатлевка финишная премиальная Danogips/Sheetrock 17 л	ведро	4,4	4 200,00				replacement_market_estimate	18 480,00
3 005	ТКП	Краска моющаяся премиальная Little Greene/Farrow & Ball/Dulux Diamond 9 л	шт.	2,2	28 000,00				replacement_market_estimate	61 600,00
3 006	ТКП	Стеклохолст премиальный, клеи и армирующие материалы под окраску VIP	м2	83,85	360,00				replacement_market_estimate	30 186,00
3 007	PETR-131619 / арт. LW5110-314425	Шлифсетки, абразивы, валики, кисти, кюветы, малярные расходники	м2	112,53	45,00				verified_browser_petrovich	5 063,85
Раздел. Потолки										
3 008	3.15-165-1	Грунтование и подготовка потолочного основания	м2	36,3	7,92			287,55	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	4 356,00
		ЗП						77,02		784,08
		ЭМ						8,56		87,12
		в т.ч. ЗПМ						0,95		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ЗП								871,20
		СП от ЗП								557,57
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	36,3						
		Всего по позиции						287,55		4 356,00
3 009	3.15-29-1	Монтаж акустической прокладки/акустических элементов	м2	9,07	55,45			502,93	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	7 618,80
		ЗП						134,71		1 371,38
		ЭМ						14,97		152,38
		в т.ч. ЗПМ						1,66		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 523,76
		СП от ЗП								975,21
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	9,07						
		Всего по позиции						502,93		7 618,80
3 010	3.15-71-1	Устройство/ремонт потолка с каркасом и закладными	м2	36,3	138,62			5 032,08	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	76 230,00
		ЗП						1 347,88		13 721,40
		ЭМ						149,76		1 524,60
		в т.ч. ЗПМ						16,58		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								15 246,00
		СП от ЗП								9 757,44
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	36,3						
		Всего по позиции						5 032,08		76 230,00
3 011	ТКП	Грунт премиальный глубокого проникновения Ceresit/Knauf	л	4,79	260,00				replacement_market_estimate	1 245,40
3 012	ТКП	Акустическая минераловатная прокладка премиальная над потолком VIP	м2	9,53	850,00				replacement_market_estimate	8 100,50
3 013	ТКП	Акустические панели премиальные для залов, кабинетов и переговорных VIP	м2	3,34	9 500,00				replacement_market_estimate	31 730,00
3 014	ТКП	Гипсокартон Knauf Сапфир/акустический усиленный 2500х1200х12,5 мм	лист	14,3	1 450,00				replacement_market_estimate	20 735,00
3 015	ТКП	Профиль потолочный Knauf усиленный 60х27 мм 4 м	шт.	22	650,00				replacement_market_estimate	14 300,00
3 016	ТКП	Профиль направляющий Knauf усиленный 27х28 мм 3 м	шт.	9,9	320,00				replacement_market_estimate	3 168,00
3 017	ТКП	Подвесы, соединители, виброподвесы, саморезы, лента и шпаклевка швов VIP	м2	39,93	1 350,00				replacement_market_estimate	53 905,50
3 018	ТКП	Материалы премиальной финишной подготовки и окраски потолков VIP	м2	39,93	780,00				replacement_market_estimate	31 145,40
3 019	ТКП	Ревизионный люк скрытого монтажа премиальный	шт.	1,05	8 500,00				replacement_market_estimate	8 925,00
Раздел. Проемы										
3 020	6.56-35-1	Ремонт и отделка проходных проемов/порталов	компл.	2	335,67			671,34	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.45	10 080,00
		ЗП						178,23		1 814,40
		ЭМ						19,80		201,60
		в т.ч. ЗПМ						2,19		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1095

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 834,56
		СП от ЗП								1 411,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						671,34		10 080,00
3 021	6.56-35-1	Отделка порталов, проходных проемов и дымозащитных отсечек	компл.	2	447,56			895,12	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	13 440,00
		ЗП						237,64		2 419,20
		ЭМ						26,40		268,80
		в т.ч. ЗПМ						2,92		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 446,08
		СП от ЗП								1 881,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						895,12		13 440,00
3 022	ТКП	Отделка порталов VIP: шпон/эмаль, доборы, наличники, латунные профили	компл.	2,16	22 000,00				replacement_market_estimate	47 520,00
3 023	ТКП	Материалы усиления и ремонта проемов VIP: профиль, смесь, анкера, сетка	компл.	2,2	6 500,00				replacement_market_estimate	14 300,00
3 024	PETR-1060656 / арт. 1060656	Противопожарные и технические двери на границах блоков с фурнитурой	компл.	0,0619	260 000,00				verified_browser_petrovich	16 100,24
Раздел. Окна и откосы										
3 025	6.56-7-1	Ремонт оконных откосов, подоконников и герметизация примыканий	компл.	1	411,91			411,91	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	6 240,00
		ЗП						110,33		1 123,20
		ЭМ						12,26		124,80
		в т.ч. ЗПМ						1,36		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 248,00
		СП от ЗП								798,72
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						411,91		6 240,00
3 026	ТКП	Материалы премиального ремонта оконных откосов и примыканий	компл.	1,1	9 500,00				replacement_market_estimate	10 450,00
3 027	ТКП	Подоконник премиальный камень/композит и торцевые элементы	м.п.	1,76	8 500,00				replacement_market_estimate	14 960,00
3 028	ТКП	Оконная фурнитура премиальная, ручки, уплотнения и герметизация	компл.	1,05	6 500,00				replacement_market_estimate	6 825,00
3 029	ТКП	Замена/ремонт стеклопакетов, отливов, уплотнений и сложной оконной фурнитуры	компл.	1,05	18 500,00				replacement_market_estimate	19 425,00
3 030	PETR-1075012 / арт. BOK638370P	Акриловый герметик, примыкания, трещины и швы под окраску	шт.	2,2	290,00				verified_browser_petrovich	638,00
3 031	ТКП	Жалюзи/рулонные шторы премиальные blackout/дизайнерская ткань	м2	2,52	9 500,00				replacement_market_estimate	23 940,00
3 032	ТКП	Карнизы/потолочные шины премиальные скрытого монтажа	м.п.	1,89	3 800,00				replacement_market_estimate	7 182,00
Раздел. Отопление										

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3 033	3.18-6-1	Ревизия/замена отопительных приборов, арматуры и подключений	компл.	1	670,49			670,49	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	10 800,00
		ЗП						190,96		1 944,00
		ЭМ						21,22		216,00
		в т.ч. ЗПМ						2,35		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 376,00
		СП от ЗП								1 598,40
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						670,49		10 800,00
3 034	3.16-29-1	Промывка, балансировка, опрессовка и настройка отопления	компл.	1	312,90			312,90	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	5 040,00
		ЗП						89,12		907,20
		ЭМ						9,90		100,80
		в т.ч. ЗПМ						1,10		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 108,80
		СП от ЗП								745,92
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						312,90		5 040,00
3 035	ТКП	Дизайнерский радиатор/экран радиатора премиум с комплектом подключения	шт.	1,05	68 000,00				replacement_market_estimate	71 400,00
3 036	PETR-614795 / арт. VT.047.N.04	Термостатические клапаны, запорная арматура и воздухоотводчики отопления	компл.	1,1	4 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 620,00
3 037	PETR-148982 / арт. VTo.700.Al.25.32.02	Трубы отопления, фитинги, изоляция и крепеж	м.п.	4,6	650,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 990,00
3 038	PETR-616826 / арт. R.Ad.SA01/9939	Кронштейны, крепеж и расходники для отопительных приборов	компл.	1,1	1 800,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 980,00
3 039	ТКП	Балансировочная арматура, промывка, опрессовка и теплоизоляция отопления	компл.	1,1	8 500,00				replacement_market_estimate	9 350,00
Раздел. Вентиляция										
3 040	6.65-25-1	Ревизия вентканалов, решеток и проходок	компл.	1	186,25			186,25	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	3 000,00
		ЗП						53,05		540,00
		ЭМ						5,89		60,00
		в т.ч. ЗПМ						0,65		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								660,00
		СП от ЗП								444,00
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						186,25		3 000,00
3 041	PETR-106867 / арт. 301	Вентиляционные решетки/диффузоры для помещений	шт.	2,1	2 200,00				verified_browser_petrovich	4 620,00
3 042	PETR-101626 / арт. AF102	Воздуховоды, фасонные части, клапаны и гибкие вставки	м.п.	16,26	1 400,00				verified_browser_petrovich	22 764,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3 043	PETR-101626 / арт. AE102	Крепеж, подвесы, изоляция и герметики вентиляционных трасс	м.п.	16,26	420,00				replacement_verified_browser_petrovich	6 829,20
3 044	ТКП	Противопожарные/обратные клапаны, дроссели и переходы вентиляции	шт.	1,05	4 200,00				external_supplier_estimate	4 410,00
3 045	ТКП	Центральная комплектация вентиляции: автоматика, клапаны, шумоглушители, ревизии	компл.	0,0619	445 512,00				external_supplier_estimate	27 587,89
Раздел. Кондиционирование										
3 046	3.20-38-1	Устройство трасс и подключение блоков кондиционирования	компл.	2	1 638,98			3 277,96	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	52 800,00
		ЗП						933,60		9 504,00
		ЭМ						103,73		1 056,00
		в т.ч. ЗПМ						11,48		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								11 616,00
		СП от ЗП								7 814,40
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						3 277,96		52 800,00
3 047	3.20-38-1	Монтаж наружных блоков, проходок, дренажа и автоматики кондиционирования	компл.	2	1 229,23			2 458,47	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	39 600,00
		ЗП						700,20		7 128,00
		ЭМ						77,80		792,00
		в т.ч. ЗПМ						8,61		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								8 712,00
		СП от ЗП								5 860,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						2 458,47		39 600,00
3 048	5.3-28-1	Пусконаладка, вакуумирование и проверка кондиционирования	компл.	2	627,70			1 255,40	Инд. СМР 10.18: НР 75%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.31	18 000,00
		ЗП						318,27		3 240,00
		ЭМ						35,36		360,00
		в т.ч. ЗПМ						3,91		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 700,00
		СП от ЗП								2 520,00
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						1 255,40		18 000,00
3 049	ТКП	Кондиционер премиальный инверторный/полупромышленный внутренний блок VIP	шт.	2,06	175 000,00				replacement_market_estimate	360 500,00
3 050	ТКП	Наружный блок кондиционирования/мультисплит премиум с крепежом	шт.	2,06	185 000,00				external_supplier_estimate	381 100,00
3 051	ТКП	Медная трасса кондиционирования, фреоновые трубы и теплоизоляция	м.п.	26,88	1 850,00				external_supplier_estimate	49 728,00
3 052	PETR-103458 / арт. 881780/38220	Дренаж кондиционирования: труба, фитинги, помпа/обратный клапан	м.п.	26,88	650,00				verified_browser_petrovich	17 472,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1098

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3 053	ТКП	Дренажная помпа кондиционера с датчиком и крепежом	шт.	2,1	18 500,00				external_supplier_estimate	38 850,00
3 054	ТКП	Алмазное бурение и гильзование проходок кондиционирования	узел	2,1	6 500,00				external_supplier_estimate	13 650,00
3 055	ТКП	Пусконаладка, вакуумирование, дозаправка и расходники кондиционирования	компл.	2,1	9 500,00				external_supplier_estimate	19 950,00
3 056	ТКП	Питание кондиционеров: автомат, кабель, коробка, маркировка	компл.	2,1	8 500,00				replacement_market_estimate	17 850,00
3 057	PETR-143208 / арт. 47983	Кронштейны, виброопоры, крепеж и расходники кондиционирования	компл.	2,2	6 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	14 300,00
Раздел. Электрика										
3 058	4.8-159-1	Скрытая прокладка кабельных линий	м.п.	48	25,57			1 227,37	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	19 584,00
		ЗП						346,28		3 525,12
		ЭМ						38,48		391,68
		в т.ч. ЗПМ						4,26		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								4 465,15
		СП от ЗП								2 624,26
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	48						
		Всего по позиции						1 227,37		19 584,00
3 059	6.69-5-3	Подрозетники, распаики, штробы и заделка	точка	5	63,93			319,63	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	5 100,00
		ЗП						90,18		918,00
		ЭМ						10,02		102,00
		в т.ч. ЗПМ						1,11		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 162,80
		СП от ЗП								683,40
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	5						
		Всего по позиции						319,63		5 100,00
3 060	4.8-243-8	Монтаж розеток и выключателей	точка	5	37,60			188,02	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	3 000,00
		ЗП						53,05		540,00
		ЭМ						5,89		60,00
		в т.ч. ЗПМ						0,65		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								684,00
		СП от ЗП								402,00
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	5						
		Всего по позиции						188,02		3 000,00
3 061	4.8-246-1	Монтаж светильников и проверка освещения	шт.	3	90,25			270,74	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	4 320,00
		ЗП						76,39		777,60

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1099

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗМ						8,49		86,40
		в т.ч. ЗПМ						0,94		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								984,96
		СП от ЗП								578,88
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						270,14		4 320,00
3 062	ТКП	Кабель премиальный ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х2,5 для VIP зон	м.п.	26,4	220,00				replacement_market_estimate	5 808,00
3 063	PETR-997026 / арт. 1157630FG00070A Ак	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5	м.п.	26,4	85,00				verified_browser_petrovich	2 244,00
3 064	PETR-660833 / арт. 51020	Гофра, клипсы, кабельные стяжки, клеммы, расходники электромонтажа	м.п.	52,8	95,00				verified_browser_petrovich	5 016,00
3 065	PETR-128017 / арт. IMT351201	Подрозетники, распределительные коробки, монтажные стаканы	шт.	5,5	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 540,00
3 066	PETR-128022 / арт. IMT351611	Распределительные коробки, клеммники WAGO, DIN-рейки и маркировка линий	компл.	2,2	850,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 870,00
3 067	ТКП	Розетка премиальная Legrand/Schneider дизайнерская серия	шт.	2,2	1 800,00				replacement_market_estimate	3 960,00
3 068	ТКП	Выключатель премиальный Legrand/Schneider дизайнерская серия	шт.	3,3	1 500,00				replacement_market_estimate	4 950,00
3 069	ТКП	Рамки, клавиши и лицевые панели премиальной дизайнерской серии	компл.	5,5	1 200,00				replacement_market_estimate	6 600,00
3 070	ТКП	Светильник дизайнерский/премиальный LED с высоким CRI	шт.	3,15	6 500,00				replacement_market_estimate	20 475,00
3 071	PETR-106926 / арт. 45015	Подключение оборудования: кабельные выводы, вилки, розетки силовые, наконечники	точка	1,05	1 450,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 522,50
3 072	PETR-660888 / арт. mB54-3-2-bas	Питающие и магистральные кабели до щитов и нагрузок	м.п.	31,31	220,00				verified_browser_petrovich	6 888,20
3 073	PETR-141625 / арт. 35024	Лоток кабельный с крышкой	м.п.	11,98	950,00				verified_browser_petrovich	11 381,00
3 074	PETR-1152906 / арт. BSF4101HD7	Подвесы, кронштейны, заземление и крепеж кабельных лотков	м.п.	11,98	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 354,40
3 075	PETR-997001 / арт. 221/P12WIII1U0K00	Заземление и уравнивание потенциалов: провод, шины, наконечники, маркировка	м.п.	3,99	240,00				replacement_verified_browser_petrovich	957,60
3 076	PETR-669259 / арт. 419401	Распределительные щиты, автоматика, УЗО/дифавтоматы, клеммы и маркировка	компл.	0,0619	556 890,00				replacement_verified_browser_petrovich	34 484,86
3 077	ТКП	ИБП/стабилизация, резервное питание слаботочных и инженерных систем	компл.	0,0619	152 412,00				external_supplier_estimate	9 437,96
Раздел. Пожарная сигнализация										
3 078	4.10-81-1	Монтаж пожарных извещателей, ручных извещателей и оповещателей	точка	2	90,25			180,50	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 880,00
		ЗП						50,92		518,40
		ЗМ						5,66		57,60
		в т.ч. ЗПМ						0,63		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								656,64
		СП от ЗП								385,92
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						180,50		2 880,00
3 079	4.10-11-1	Подключение, маркировка и проверка шлейфов пожарной сигнализации	м.п.	10	9,78			97,77	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 560,00
		ЗП						27,58		280,80
		ЗМ						3,06		31,20
		в т.ч. ЗПМ						0,34		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1100

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								355,68
		СП от ЗП								209,04
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						97,77		1 560,00
3 080	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПС Энг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
3 081	PETR-995292 / арт. GF101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
3 082	PETR-1005516 / арт. GE41218-11	Извещатель пожарный ручной с коробкой и крепежом	шт.	1,05	1 800,00				verified_browser_petrovich	1 890,00
3 083	PETR-1168009 / арт. 28528.1	Оповещатель звуковой/светозвуковой пожарный	шт.	1,05	2 400,00				verified_browser_petrovich	2 520,00
3 084	PETR-1085113 / арт. 5113. ЦБ-00021636	Клеммы, коробки, изоляторы КЗ, маркировка и крепеж пожарной сигнализации	м.п.	11	95,00				verified_browser_petrovich	1 045,00
3 085	PETR-614369 / арт. 34-0496	ППКП, блоки питания, АКБ, модули, шкаф и общесистемная комплектация ПС	компл.	0,0619	381 030,00				verified_browser_petrovich	23 594,90
Раздел. Пожарная безопасность										
3 086	4.8-245-1	Монтаж аварийного освещения и эвакуационных указателей	шт.	2	97,77			195,54	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	3 120,00
		ЗП						55,17		561,60
		ЭМ						6,13		62,40
		в т.ч. ЗПМ						0,68		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								711,36
		СП от ЗП								418,08
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						195,54		3 120,00
3 087	PETR-1164986 / арт. ys201-30-mpr-5k-lith	Светильник аварийного освещения с аккумулятором	шт.	1,05	3 500,00				verified_browser_petrovich	3 675,00
3 088	PETR-661275 / арт. 71357	Световое табло Выход/эвакуационный указатель	шт.	1,05	2 800,00				verified_browser_petrovich	2 940,00
3 089	PETR-1024222 / арт. ОП-4 двое од	Огнетушители, кронштейны, знаки, планы эвакуации и пиктограммы	компл.	0,0619	128 964,00				replacement_verified_browser_petrovich	7 985,97
Раздел. ОПС и СКС										
3 090	4.10-15-1	Скрытая прокладка кабелей ОПС/СКС	м.п.	10	13,54			135,37	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 160,00
		ЗП						38,19		388,80
		ЭМ						4,24		43,20
		в т.ч. ЗПМ						0,47		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								492,48
		СП от ЗП								289,44
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						135,37		2 160,00
3 091	4.10-78-1	Монтаж извещателей/точек СКС	точка	1	90,25			90,25	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 440,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1101

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП						25,46		259,20
		ЭМ						2,83		28,80
		в т.ч. ЗПМ						0,31		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								328,32
		СП от ЗП								192,96
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						90,25		1 440,00
3 092	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
3 093	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
3 094	PETR-1212451 / арт. 80515	СОУЭ: оповещатели, табло Выход, ручные извещатели, БП/АКБ	шт.	1,05	3 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 360,00
3 095	PETR-907825 / арт. IIБ-00002052	Кабель UTP/FTP cat.6 для СКС	м.п.	33	45,00				verified_browser_petrovich	1 485,00
3 096	PETR-1146195 / арт. RNK6F90TL	СКС порт: keystone, faceplate, патч-панель, патч-корды, маркировка	порт	1,05	1 800,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 890,00
3 097	ТКП	Охранная сигнализация: датчики, магнитоконтакты, тревожные кнопки	шт.	1,05	1 700,00				external_supplier_estimate	1 785,00
3 098	PETR-133802 / арт. ВВГнг(А)-FRLS	Кабель охранной сигнализации	м.п.	22	65,00				verified_browser_petrovich	1 430,00
3 099	PETR-1146195 / арт. RNK6F90TL	Коробки, коннекторы, патч-модули и крепеж для ОПС/СКС	м.п.	66	70,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 620,00
3 100	PETR-614367 / арт. 34-0494	Активное оборудование ОПС/СКС, шкаф/кросс, блоки питания, коммутация	компл.	0,0619	527 580,00				verified_browser_petrovich	32 669,86
Раздел. Слаботочные системы										
3 101	4.10-78-1	Монтаж точек Wi-Fi, видеонаблюдения и коммутация	точка	2	195,53			391,07	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001 В табл.1 п.42	6 240,00
		ЗП						110,33		1 123,20
		ЭМ						12,26		124,80
		в т.ч. ЗПМ						1,36		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 422,72
		СП от ЗП								836,16
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						391,07		6 240,00
3 102	ТКП	Wi-Fi точка доступа, PoE-питание и монтажный комплект	шт.	1,05	16 500,00				external_supplier_estimate	17 325,00
3 103	ТКП	IP-камера видеонаблюдения с монтажной коробкой и крепежом	шт.	1,05	18 500,00				external_supplier_estimate	19 425,00
3 104	ТКП	Слаботочный шкаф/стойка, патч-панели, органайзеры и коммутация	компл.	0,05	85 000,00				external_supplier_estimate	4 250,00
3 105	ТКП	PoE-коммутаторы, маршрутизатор, контроллер Wi-Fi и ИБП сети	компл.	0,05	95 000,00				external_supplier_estimate	4 750,00
3 106	ТКП	NVR/видеорегистратор, HDD, мониторинг и коммутация CCTV	компл.	0,05	78 000,00				external_supplier_estimate	3 900,00
3 107	ТКП	СКУД на входные группы: контроллеры, считыватели, замки, кнопки, БП	компл.	0,0619	222 756,00				external_supplier_estimate	13 793,94
Раздел. Инженерные трассы										
3 108	PETR-141622 / арт. 135023	Лотки, магистральная гофра, гильзы, противопожарная заделка и крепеж трасс	компл.	0,0619	410 340,00				verified_browser_petrovich	25 409,89
Раздел. Расходники										
3 109	PETR-631805 / арт. РК 00670	Саморезы, дюбели, анкеры, подвесы, соединители	компл.	1,1	2 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 750,00
3 110	PETR-687523 / арт. 117383	Пена монтажная, клей-пена, герметики общестроительные	шт.	1,1	600,00				replacement_verified_browser_petrovich	660,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1102

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел. Финиш										
3 111	6.69-31-1	Финальная уборка и передача помещения	м2	36,3	9,51			345,06	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	5 227,20
		ЗП						92,43		940,90
		ЭМ						10,27		104,54
		в т.ч. ЗПМ						1,14		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 045,44
		СП от ЗП								669,08
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	36,3						
		Всего по позиции						345,06		5 227,20
3 112	ТКП	Таблички помещений, навигация, пиктограммы и крепеж	компл.	1	950,00				external_supplier_estimate	950,00
3 113	PETR-1028701 / арт. 80167	Финишная уборка: химия, салфетки, пленка снятия, пылесборники, ветошь	м2	36,3	95,00				verified_browser_petrovich	3 448,50
Раздел. Исполнительная документация										
3 114	PETR-1063134 / арт. ml-136-f	Бирки, кабельные маркеры, схемы, протоколы и материалы исполнительной документации	компл.	0,05	4 500,00				verified_browser_petrovich	225,00
Раздел. Логистика										
3 115	ТКП	Доставка, разгрузка, подъем и внутриплощадочное перемещение материалов	компл.	0,0619	5 193 804,05				service_estimate	321 621,12
Раздел. Резерв комплектации										
3 116	ТКП	Резерв на мелкие материалы и позиции без проекта	компл.	0,0619	10 387 608,11				replacement_market_estimate	643 242,24
Итого по помещению 3-19 Коридор								587 734,20	Материалы/оборудование	3 846 591,87

Помещение/кабинет 3-20 Кабинет: Кабинет; БТИ № 20; площадь 31.00 м2; работы 636,951.60; материалы 3,258,527.51; итого 3,895,479.11 руб.										
Раздел. Подготовка										
3 117	КАЛЬК-ZSMETA-01-001	Обмер, дефектовка, маркировка границ ремонта	м2	31	9,59			297,31	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	4 464,00
		ЗП						78,93		803,52
		ЭМ						8,77		89,28
		в т.ч. ЗПМ						0,97		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								812,45
		СП от ЗП								624,96
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	31						
		Всего по позиции						297,31		4 464,00
3 118	6.69-43-1	Укрытие и защита существующих конструкций и оборудования	м2	31	13,59			421,19	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	6 324,00
		ЗП						111,82		1 138,32
		ЭМ						12,42		126,48
		в т.ч. ЗПМ						1,38		
		МР								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 150,97
		СП от ЗП								885,36
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	31						
		Всего по позиции						421,19		6 324,00
3 119	PETR-630824 / арт. 094125	Пленка укрывная защитная	м2	34,1	25,00				verified_browser_petrovich	852,50
3 120	PETR-787634 / арт. 489530	Лента малярная/скотч строительный	шт.	1,1	180,00				verified_browser_petrovich	198,00
3 121	PETR-617522 / арт. 9631964	Временное электроснабжение зоны ремонта: щиток, кабель, автоматы, удлинители	компл.	0,26	6 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 690,00
3 122	PETR-987814 / арт. 50044396	Временное освещение и переносные светильники для производства работ	компл.	0,25	3 200,00				verified_browser_petrovich	800,00
3 123	PETR-102144	Жесткая защита полов и маршрутов: оргалит/ДВП/гофрокартон	м2	10,69	260,00				verified_browser_petrovich	2 779,40
3 124	PETR-641043	Пылезащитные завесы, временные двери, укрытие проемов	компл.	0,12	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	420,00
Раздел. Демонтаж										
3 125	6.57-2-7	Демонтаж напольных покрытий	м2	31	20,65			640,22	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	8 928,00
		ЗП						157,86		1 607,04
		ЭМ						17,54		178,56
		в т.ч. ЗПМ						1,94		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 428,48
		СП от ЗП								982,08
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	31						
		Всего по позиции						640,22		8 928,00
3 126	6.54-1-6	Демонтаж отделки потолка	м2	31	18,93			586,87	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	8 184,00
		ЗП						144,71		1 473,12
		ЭМ						16,08		163,68
		в т.ч. ЗПМ						1,78		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 309,44
		СП от ЗП								900,24
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	31						
		Всего по позиции						586,87		8 184,00
3 127	6.62-31-1	Расчистка и демонтаж отделки стен	м2	77,5	16,35			1 267,10	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	17 670,00
		ЗП						312,44		3 180,60
		ЭМ						34,72		353,40
		в т.ч. ЗПМ						3,84		
		МР								

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 827,20
		СП от ЗП								1 943,70
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	77,5						
		Всего по позиции						1 267,10		17 670,00
3 128	6.61-1-1	Демонтаж существующих электроустановочных и слаботочных изделий	точка	23	13,77			316,67	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	4 416,00
		ЗП						78,08		794,88
		ЭМ						8,68		88,32
		в т.ч. ЗПМ						0,96		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								706,56
		СП от ЗП								485,76
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	23						
		Всего по позиции						316,67		4 416,00
3 129	6.56-38-3	Демонтаж дверных блоков, шкафных фасадов и элементов проемов	компл.	1	111,87			111,87	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 560,00
		ЗП						27,58		280,80
		ЭМ						3,06		31,20
		в т.ч. ЗПМ						0,34		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								249,60
		СП от ЗП								171,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						111,87		1 560,00
3 130	6.56-3-2	Демонтаж старых откосов, подоконников и оконной фурнитуры	компл.	2	103,26			206,52	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	2 880,00
		ЗП						50,92		518,40
		ЭМ						5,66		57,60
		в т.ч. ЗПМ						0,63		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								460,80
		СП от ЗП								316,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						206,52		2 880,00
3 131	6.65-12-1	Демонтаж/снятие радиаторов, арматуры и старых подводок	компл.	2	146,28			292,57	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	4 080,00

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП						72,14		734,40
		ЭМ						8,02		81,60
		в т.ч. ЗПМ						0,89		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								652,80
		СП от ЗП								448,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						292,57		4 080,00
3 132	6.69-19-1	Сбор, вынос и погрузка строительного мусора	м2	31	18,07			560,19	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	7 812,00
		ЗП						138,13		1 406,16
		ЭМ						15,35		156,24
		в т.ч. ЗПМ						1,70		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 249,92
		СП от ЗП								859,32
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	31						
		Всего по позиции						560,19		7 812,00
3 133	PETR-815750 / арт. 815750	Расходники инструмента: диски, буры, сверла, лезвия, насадки, коронки	м2	58,12	85,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 940,20
3 134	PETR-104801 / арт. M031	Мешки строительные для мусора	упак.	2,2	350,00				verified_browser_petrovich	770,00
3 135	PETR-666098 / арт. 0208	Биг-бэги/мягкие контейнеры для внутреннего сбора мусора	шт.	5,5	850,00				verified_browser_petrovich	4 675,00
3 136	PETR-953115	Контейнер 8 м3 с вывозом и утилизацией строительного мусора	шт.	0,5	22 000,00				verified_browser_petrovich	11 000,00
Раздел. Скрытые работы										
3 137	КАЛЬК-ZSMETA-15-001	Проверка оснований после демонтажа	м2	31	7,74			240,08	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	3 348,00
		ЗП						59,20		602,64
		ЭМ						6,58		66,96
		в т.ч. ЗПМ						0,73		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								535,68
		СП от ЗП								368,28
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	31						
		Всего по позиции						240,08		3 348,00
3 138	6.69-42-1	Герметизация инженерных проходок	компл.	1	135,87			135,87	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	2 040,00
		ЗП						36,07		367,20
		ЭМ						4,01		40,80
		в т.ч. ЗПМ						0,44		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1106

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								371,28
		СП от ЗП								285,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						135,87		2 040,00
3 139	PETR-167833 / арт. 581404	Ремонтная смесь/гипс/алебастр для заделки штроб и выбоин	меш.	5,5	650,00				verified_browser_petrovich	3 575,00
3 140	ТКП	Противопожарная заделка проходок: гильзы, пена, мастика, манжеты	узел	3,3	3 200,00				external_supplier_estimate	10 560,00
Раздел. Полы										
3 141	3.15-165-1	Обеспыливание, грунтование и ремонт основания пола	м2	31	10,76			333,56	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	5 208,00
		ЗП						92,09		937,44
		ЭМ						10,23		104,16
		в т.ч. ЗПМ						1,13		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 083,26
		СП от ЗП								729,12
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	31						
		Всего по позиции						333,56		5 208,00
3 142	3.11-10-1	Выравнивание основания пола	м2	31	59,95			1 858,39	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	29 016,00
		ЗП						513,05		5 222,88
		ЭМ						57,01		580,32
		в т.ч. ЗПМ						6,31		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								6 035,33
		СП от ЗП								4 062,24
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	31						
		Всего по позиции						1 858,39		29 016,00
3 143	3.11-26-2	Финишное покрытие пола	м2	31	65,33			2 025,17	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	31 620,00
		ЗП						559,10		5 691,60
		ЭМ						62,12		632,40
		в т.ч. ЗПМ						6,88		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								6 576,96
		СП от ЗП								4 426,80

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	31						
		Всего по позиции						2 025,17		31 620,00
3 144	ТКП	Грунт премиальный глубокого проникновения Ceresit/Knauf	л	4,09	260,00				replacement_market_estimate	1 063,40
3 145	PETR-148490 / арт. 1012526	Ровнитель Weber.vetonit 3000	меш.	14,3	1 356,00				verified_browser_petrovich	19 390,80
3 146	ТКП	Инженерная доска/кварцвинил премиум-класса для VIP помещений	м2	34,1	6 200,00				replacement_market_estimate	211 420,00
3 147	ТКП	Премиальная подложка/клей/подготовка под инженерную доску и кварцвинил	м2	34,1	1 200,00				replacement_market_estimate	40 920,00
3 148	ТКП	Плинтус скрытого монтажа/шпонированный с комплектующими VIP	м.п.	24,5	2 400,00				replacement_market_estimate	58 800,00
Раздел. Стены										
3 149	3.15-165-1	Грунтование стен	м2	77,5	7,92			613,91	Инд. СМР 10.18; НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	9 300,00
		ЗП						164,44		1 674,00
		ЭМ						18,27		186,00
		в т.ч. ЗПМ						2,02		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 860,00
		СП от ЗП								1 190,40
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	77,5						
		Всего по позиции						613,91		9 300,00
3 150	6.61-1-3	Локальное штукатурное выравнивание стен и откосов	м2	27,12	71,29			1 933,46	Инд. СМР 10.18; НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	29 289,60
		ЗП						517,89		5 272,13
		ЭМ						57,54		585,79
		в т.ч. ЗПМ						6,37		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								5 857,92
		СП от ЗП								3 749,07
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	27,12						
		Всего по позиции						1 933,46		29 289,60
3 151	3.15-103-1	Финишная шпаклевка стен	м2	77,5	42,78			3 315,11	Инд. СМР 10.18; НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	50 220,00
		ЗП						887,98		9 039,60
		ЭМ						98,66		1 004,40
		в т.ч. ЗПМ						10,92		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								10 044,00
		СП от ЗП								6 428,16
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	77,5						

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по позиции						3 315,11		50 220,00
3 152	3.15-115-1	Декоративная отделка акцентных стен и защитных участков	м2	23,25	87,14			2 025,90	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	30 690,00
		ЗП						542,65		5 524,20
		ЭМ						60,29		613,80
		в т.ч. ЗПМ						6,67		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								6 138,00
		СП от ЗП								3 928,32
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	23,25						
		Всего по позиции						2 025,90		30 690,00
3 153	3.15-96-3	Окраска стен в два слоя	м2	77,5	41,19			3 192,33	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	48 360,00
		ЗП						855,09		8 704,80
		ЭМ						95,01		967,20
		в т.ч. ЗПМ						10,52		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								9 672,00
		СП от ЗП								6 190,08
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	77,5						
		Всего по позиции						3 192,33		48 360,00
3 154	ТКП	Грунт премиальный глубокого проникновения Ceresit/Knauf	л	10,23	260,00				replacement_market_estimate	2 659,80
3 155	ТКП	Штукатурка гипсовая Knauf Ротбанд/МП 75 премиум-класс	меш.	8,8	780,00				replacement_market_estimate	6 864,00
3 156	PETR-141512 / арт. 141472/6983-350647	Маяки штукатурные	м.п.	14,92	75,00				verified_browser_petrovich	1 119,00
3 157	PETR-631138 / арт. 240219	Уголок штукатурный/перфорированный	м.п.	17,05	95,00				verified_browser_petrovich	1 619,75
3 158	PETR-133351	Армирующая сетка по трещинам и примыканиям	м2	12,79	130,00				verified_browser_petrovich	1 662,70
3 159	ТКП	Декоративная отделка стен VIP: панели, молдинги, шпон/обои и клеи	м2	25,11	7 800,00				replacement_market_estimate	195 858,00
3 160	ТКП	Шпатлевка финишная премиальная Danogips/Sheetrock 17 л	ведро	4,4	4 200,00				replacement_market_estimate	18 480,00
3 161	ТКП	Краска моющаяся премиальная Little Greene/Farrow & Ball/Dulux Diamond 9 л	шт.	2,2	28 000,00				replacement_market_estimate	61 600,00
3 162	ТКП	Стеклохолст премиальный, клей и армирующие материалы под окраску VIP	м2	85,25	360,00				replacement_market_estimate	30 690,00
3 163	PETR-131619 / арт. LW5110-314425	Шлифсетки, абразивы, валики, кисти, кюветы, малярные расходники	м2	108,5	45,00				verified_browser_petrovich	4 882,50
Раздел. Потолки										
3 164	3.15-165-1	Грунтование и подготовка потолочного основания	м2	31	7,92			245,56	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	3 720,00
		ЗП						65,78		669,60
		ЭМ						7,31		74,40
		в т.ч. ЗПМ						0,81		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								744,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1109

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ЗП								476,16
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	31						
		Всего по позиции						245,56		3 720,00
3 165	3.15-29-1	Монтаж акустической прокладки/акустических элементов	м2	7,75	55,45			429,74	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	6 510,00
		ЗП						115,11		1 171,80
		ЭМ						12,79		130,20
		в т.ч. ЗПМ						1,42		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 302,00
		СП от ЗП								833,28
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	7,75						
		Всего по позиции						429,74		6 510,00
3 166	3.15-71-1	Устройство/ремонт потолка с каркасом и закладными	м2	31	138,62			4 297,37	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	65 100,00
		ЗП						1 151,08		11 718,00
		ЭМ						127,90		1 302,00
		в т.ч. ЗПМ						14,16		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								13 020,00
		СП от ЗП								8 332,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	31						
		Всего по позиции						4 297,37		65 100,00
3 167	ТКП	Грунт премиальный глубокого проникновения Ceresit/Knauf	л	4,09	260,00				replacement_market_estimate	1 063,40
3 168	ТКП	Акустическая минераловатная прокладка премиальная над потолком VIP	м2	8,14	850,00				replacement_market_estimate	6 919,00
3 169	ТКП	Акустические панели премиальные для залов, кабинетов и переговорных VIP	м2	2,85	9 500,00				replacement_market_estimate	27 075,00
3 170	ТКП	Гипсокартон Knauf Сапфир/акустический усиленный 2500х1200х12,5 мм	лист	12,1	1 450,00				replacement_market_estimate	17 545,00
3 171	ТКП	Профиль потолочный Knauf усиленный 60х27 мм 4 м	шт.	19,8	650,00				replacement_market_estimate	12 870,00
3 172	ТКП	Профиль направляющий Knauf усиленный 27х28 мм 3 м	шт.	8,8	320,00				replacement_market_estimate	2 816,00
3 173	ТКП	Подвесы, соединители, виброподвесы, саморезы, лента и шпаклевка швов VIP	м2	34,1	1 350,00				replacement_market_estimate	46 035,00
3 174	ТКП	Материалы премиальной финишной подготовки и окраски потолков VIP	м2	34,1	780,00				replacement_market_estimate	26 598,00
3 175	ТКП	Ревизионный люк скрытого монтажа премиальный	шт.	1,05	8 500,00				replacement_market_estimate	8 925,00
Раздел. Проемы										
3 176	6.56-24-1	Монтаж/ремонт дверного блока, откосов и фурнитуры	шт.	1	519,49			519,49	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	7 800,00
		ЗП						137,92		1 404,00
		ЭМ						15,32		156,00
		в т.ч. ЗПМ						1,70		
		МР								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1110

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 419,60
		СП от ЗП								1 092,00
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						519,49		7 800,00
3 177	ТКП	Дверь межкомнатная премиальная шпонированная/эмаль с полотном и коробом	шт.	1,05	42 000,00				replacement_market_estimate	44 100,00
3 178	ТКП	Коробка, скрытые петли, доборы, наличники и замки премиум VIP	компл.	1,05	26 000,00				replacement_market_estimate	27 300,00
3 179	ТКП	Порожки и переходные профили скрытого/латунного исполнения VIP	шт.	1,05	3 800,00				replacement_market_estimate	3 990,00
3 180	ТКП	Доводчик премиальный, ограничители, уплотнители и стопоры VIP	компл.	1,05	9 500,00				replacement_market_estimate	9 975,00
3 181	ТКП	Фурнитура дверная премиум: магнитные замки, скрытые петли, цилиндры	компл.	1,05	22 000,00				replacement_market_estimate	23 100,00
3 182	ТКП	Материалы усиления и ремонта проемов VIP: профиль, смесь, анкера, сетка	компл.	1,1	6 500,00				replacement_market_estimate	7 150,00
3 183	PETR-1060656 / арт. 1060656	Противопожарные и технические двери на границах блоков с фурнитурой	компл.	0,0529	260 000,00				verified_browser_petrovich	13 749,58
Раздел. Окна и откосы										
3 184	6.56-7-1	Ремонт оконных откосов, подоконников и герметизация примыканий	компл.	2	411,92			823,83	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	12 480,00
		ЗП						220,67		2 246,40
		ЭМ						24,52		249,60
		в т.ч. ЗПМ						2,71		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 496,00
		СП от ЗП								1 597,44
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						823,83		12 480,00
3 185	ТКП	Материалы премиального ремонта оконных откосов и примыканий	компл.	2,2	9 500,00				replacement_market_estimate	20 900,00
3 186	ТКП	Подоконник премиальный камень/композит и торцевые элементы	м.п.	3,52	8 500,00				replacement_market_estimate	29 920,00
3 187	ТКП	Оконная фурнитура премиальная, ручки, уплотнения и герметизация	компл.	2,1	6 500,00				replacement_market_estimate	13 650,00
3 188	ТКП	Замена/ремонт стеклопакетов, отливов, уплотнений и сложной оконной фурнитуры	компл.	2,1	18 500,00				replacement_market_estimate	38 850,00
3 189	PETR-1075012 / арт. BOK638370P	Акриловый герметик, примыкания, трещины и швы под окраску	шт.	4,4	290,00				verified_browser_petrovich	1 276,00
3 190	ТКП	Жалюзи/рулонные шторы премиальные blackout/дизайнерская ткань	м2	5,04	9 500,00				replacement_market_estimate	47 880,00
3 191	ТКП	Карнизы/потолочные шины премиальные скрытого монтажа	м.п.	3,78	3 800,00				replacement_market_estimate	14 364,00
Раздел. Отопление										
3 192	3.18-6-1	Ревизия/замена отопительных приборов, арматуры и подключений	компл.	2	670,49			1 340,98	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%; ТСН-2001.8 табл.1 п.41	21 600,00
		ЗП						381,93		3 888,00
		ЭМ						42,44		432,00
		в т.ч. ЗПМ						4,70		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								4 752,00
		СП от ЗП								3 196,80

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						1 340,98		21 600,00
3 193	3.16-29-1	Промывка, балансировка, опрессовка и настроика отопления	компл.	2	312,89			625,79	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	10 080,00
		ЗП						178,23		1 814,40
		ЭМ						19,80		201,60
		в т.ч. ЗПМ						2,19		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 217,60
		СП от ЗП								1 491,84
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						625,79		10 080,00
3 194	ТКП	Дизайнерский радиатор/экран радиатора премиум с комплектом подключения	шт.	2,1	68 000,00				replacement_market_estimate	142 800,00
3 195	PETR-614795 / арт. VT.047.N.04	Термостатические клапаны, запорная арматура и воздухоотводчики отопления	компл.	2,2	4 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	9 240,00
3 196	PETR-148982 / арт. VTp.700.Al.25.32.02	Трубы отопления, фитинги, изоляция и крепеж	м.п.	9,2	650,00				replacement_verified_browser_petrovich	5 980,00
3 197	PETR-616826 / арт. R.Ad.SA01/9939	Кронштейны, крепеж и расходники для отопительных приборов	компл.	2,2	1 800,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 960,00
3 198	ТКП	Балансировочная арматура, промывка, опрессовка и теплоизоляция отопления	компл.	2,2	8 500,00				replacement_market_estimate	18 700,00
Раздел. Вентиляция										
3 199	6.65-25-1	Ревизия вентканалов, решеток и проходок	компл.	1	186,25			186,25	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	3 000,00
		ЗП						53,05		540,00
		ЭМ						5,89		60,00
		в т.ч. ЗПМ						0,65		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								660,00
		СП от ЗП								444,00
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						186,25		3 000,00
3 200	3.20-53-1	Монтаж приточной вентиляции/дризеров, шумоглушения и автоматики	компл.	1	931,24			931,24	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	15 000,00
		ЗП						265,23		2 700,00
		ЭМ						29,47		300,00
		в т.ч. ЗПМ						3,26		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								3 300,00
		СП от ЗП								2 220,00
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по позиции						931,24		15 000,00
3 201	5.3-2-1	Пусконаладка и балансировка вентиляции помещения	компл.	1	435,21			435,21	Инд. СМР 10.18: НР 75%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.31	6 240,00
		ЗП						110,33		1 123,20
		ЭМ						12,26		124,80
		в т.ч. ЗПМ						1,36		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								936,00
		СП от ЗП								873,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						435,21		6 240,00
3 202	PETR-106867 / арт. 301	Вентиляционные решетки/диффузоры для помещении	шт.	2,1	2 200,00				verified_browser_petrovich	4 620,00
3 203	PETR-101626 / арт. AE102	Воздуховоды, фасонные части, клапаны и гибкие вставки	м.п.	19,1	1 400,00				verified_browser_petrovich	26 740,00
3 204	PETR-101626 / арт. AE102	Крепеж, подвесы, изоляция и герметики вентиляционных трасс	м.п.	19,1	420,00				replacement_verified_browser_petrovich	8 022,00
3 205	ТКП	Противопожарные/обратные клапаны, дроссели и переходы вентиляции	шт.	1,05	4 200,00				external_supplier_estimate	4 410,00
3 206	ТКП	Приточная установка/бризер премиум с фильтрами HEPA/уголь и монтажом	шт.	1,03	145 000,00				external_supplier_estimate	149 350,00
3 207	ТКП	Автоматика вентиляции: регуляторы, датчики, питание, кабель	компл.	1,05	18 000,00				external_supplier_estimate	18 900,00
3 208	ТКП	Шумоглушители, гибкие вставки, теплоизоляция и ревизионные люки вентиляции	компл.	1,05	9 500,00				external_supplier_estimate	9 975,00
3 209	ТКП	Центральная комплектация вентиляции: автоматика, клапаны, шумоглушители, ревизии	компл.	0,0529	445 512,00				external_supplier_estimate	23 560,01
Раздел. Кондиционирование										
3 210	3.20-38-1	Устройство трасс и подключение блоков кондиционирования	компл.	1	1 638,98			1 638,98	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	26 400,00
		ЗП						466,80		4 752,00
		ЭМ						51,87		528,00
		в т.ч. ЗПМ						5,74		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								5 808,00
		СП от ЗП								3 907,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						1 638,98		26 400,00
3 211	3.20-38-1	Монтаж наружных блоков, проходок, дренажа и автоматики кондиционирования	компл.	1	1 229,23			1 229,23	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	19 800,00
		ЗП						350,10		3 564,00
		ЭМ						38,90		396,00
		в т.ч. ЗПМ						4,31		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								4 356,00
		СП от ЗП								2 930,40
		НР и СП от ЗПМ								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						1 229,23		19 800,00
3 212	5.3-28-1	Пусконаладка, вакуумирование и проверка кондиционирования	компл.	1	627,10			627,10	Инд. СМР 10.18: НР 75%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.31	9 000,00
		ЗП						159,14		1 620,00
		ЭМ						17,68		180,00
		в т.ч. ЗПМ						1,96		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 350,00
		СП от ЗП								1 260,00
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						627,10		9 000,00
3 213	ТКП	Кондиционер премиальный инверторный/полупромышленный внутренний блок VIP	шт.	1,03	175 000,00				replacement_market_estimate	180 250,00
3 214	ТКП	Наружный блок кондиционирования/мультисплит премиум с крепежом	шт.	1,03	185 000,00				external_supplier_estimate	190 550,00
3 215	ТКП	Медная трасса кондиционирования, фреоновые трубы и теплоизоляция	м.п.	13,44	1 850,00				external_supplier_estimate	24 864,00
3 216	PETR-103458 / арт. 881780/38220	Дренаж кондиционирования: труба, фитинги, помпа/обратный клапан	м.п.	13,44	650,00				verified_browser_petrovich	8 736,00
3 217	ТКП	Дренажная помпа кондиционера с датчиком и крепежом	шт.	1,05	18 500,00				external_supplier_estimate	19 425,00
3 218	ТКП	Алмазное бурение и гильзование проходок кондиционирования	узел	1,05	6 500,00				external_supplier_estimate	6 825,00
3 219	ТКП	Пусконаладка, вакуумирование, дозаправка и расходники кондиционирования	компл.	1,05	9 500,00				external_supplier_estimate	9 975,00
3 220	ТКП	Питание кондиционеров: автомат, кабель, коробка, маркировка	компл.	1,05	8 500,00				replacement_market_estimate	8 925,00
3 221	PETR-143208 / арт. 147983	Кронштейны, виброопоры, крепеж и расходники кондиционирования	компл.	1,1	6 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	7 150,00
Раздел. Электрика										
3 222	4.8-159-1	Скрытая прокладка кабельных линий	м.п.	144	25,57			3 682,10	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	58 752,00
		ЗП						1 038,84		10 575,36
		ЭМ						115,43		1 175,04
		в т.ч. ЗПМ						12,78		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								13 395,46
		СП от ЗП								7 872,77
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	144						
		Всего по позиции						3 682,10		58 752,00
3 223	6.69-5-3	Подрозетники, распайки, штробы и заделка	точка	13	63,93			831,03	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	13 260,00
		ЗП						234,46		2 386,80
		ЭМ						26,05		265,20
		в т.ч. ЗПМ						2,88		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								3 023,28

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1114

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ЗП								1 776,84
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	13						
		Всего по позиции						831,03		13 260,00
3 224	4.8-243-8	Монтаж розеток и выключателей	точка	13	37,60			488,84	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	7 800,00
		ЗП						137,92		1 404,00
		ЭМ						15,32		156,00
		в т.ч. ЗПМ						1,70		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 778,40
		СП от ЗП								1 045,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	13						
		Всего по позиции						488,84		7 800,00
3 225	4.8-246-1	Монтаж светильников и проверка освещения	шт.	3	90,25			270,74	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	4 320,00
		ЗП						76,39		777,60
		ЭМ						8,49		86,40
		в т.ч. ЗПМ						0,94		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								984,96
		СП от ЗП								578,88
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						270,74		4 320,00
3 226	ТКП	Кабель премиальный ВВГ нг(А)-FRLSLTx 3х2,5 для VIP зон	м.п.	132	220,00				replacement_market_estimate	29 040,00
3 227	PETR-997026 / арт. 1157b30EG00070A Ак	Кабель ВВГ нг(А)-LS 3х1,5	м.п.	26,4	85,00				verified_browser_petrovich	2 244,00
3 228	PETR-660833 / арт. 51020	Гофра, клипсы, кабельные стяжки, клеммы, расходники электромонтажа	м.п.	158,4	95,00				verified_browser_petrovich	15 048,00
3 229	PETR-128017 / арт. IMT351201	Подрозетники, распределительные коробки, монтажные стаканы	шт.	14,3	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 004,00
3 230	PETR-128022 / арт. IMT351611	Распределительные коробки, клеммники WAGO, DIN-рейки и маркировка линий	компл.	4,4	850,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 740,00
3 231	ТКП	Розетка премиальная Legrand/Schneider дизайнерская серия	шт.	11	1 800,00				replacement_market_estimate	19 800,00
3 232	ТКП	Выключатель премиальный Legrand/Schneider дизайнерская серия	шт.	3,3	1 500,00				replacement_market_estimate	4 950,00
3 233	ТКП	Рамки, клавиши и лицевые панели премиальной дизайнерской серии	компл.	14,3	1 200,00				replacement_market_estimate	17 160,00
3 234	ТКП	Светильник дизайнерский/премиальный LED с высоким CRI	шт.	3,15	6 500,00				replacement_market_estimate	20 475,00
3 235	PETR-106926 / арт. 45015	Подключение оборудования: кабельные выводы, вилки, розетки силовые, наконечники	точка	3,15	1 450,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 567,50
3 236	PETR-660888 / арт. mb54-3-2-bas	Питающие и магистральные кабели до щитов и нагрузок	м.п.	26,74	220,00				verified_browser_petrovich	5 882,80
3 237	PETR-141625 / арт. 35024	Лоток кабельный с крышкой	м.п.	10,23	950,00				verified_browser_petrovich	9 718,50
3 238	PETR-1152906 / арт. BSE4101HD7	Подвесы, кронштейны, заземление и крепеж кабельных лотков	м.п.	10,23	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 864,40
3 239	PETR-997001 / арт. 221P12WIJ1U0K00	Заземление и уравнивание потенциалов: провод, шины, наконечники, маркировка	м.п.	3,41	240,00				replacement_verified_browser_petrovich	818,40
3 240	PETR-669259 / арт. 419401	Распределительные щиты, автоматика, УЗО/дифавтоматы, клеммы и маркировка	компл.	0,0529	556 890,00				replacement_verified_browser_petrovich	29 450,01

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1115

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3 241	ТКП	ИБП/стабилизация, резервное питание слаботочных и инженерных систем	компл.	0,0529	152 412,00				external_supplier_estimate	8 060,00
Раздел. Пожарная сигнализация										
3 242	4.10-81-1	Монтаж пожарных извещателей, ручных извещателей и оповещателей	точка	2	90,25			180,50	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 880,00
		ЗП						50,92		518,40
		ЭМ						5,66		57,60
		в т.ч. ЗПМ						0,63		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								656,64
		СП от ЗП								385,92
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						180,50		2 880,00
3 243	4.10-11-1	Подключение, маркировка и проверка шлейфов пожарной сигнализации	м.п.	10	9,78			97,77	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 560,00
		ЗП						27,58		280,80
		ЭМ						3,06		31,20
		в т.ч. ЗПМ						0,34		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								355,68
		СП от ЗП								209,04
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						97,77		1 560,00
3 244	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПС Знг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
3 245	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
3 246	PETR-1005516 / арт. GE41218-11	Извещатель пожарный ручной с коробкой и крепежом	шт.	1,05	1 800,00				verified_browser_petrovich	1 890,00
3 247	PETR-1168009 / арт. 28578.1	Оповещатель звуковой/светозвуковой пожарный	шт.	1,05	2 400,00				verified_browser_petrovich	2 520,00
3 248	PETR-1085113 / арт. 5113_UL-00021636	Клеммы, коробки, изоляторы КЗ, маркировка и крепеж пожарной сигнализации	м.п.	11	95,00				verified_browser_petrovich	1 045,00
3 249	PETR-614369 / арт. 34-0496	ППКП, блоки питания, АКБ, модули, шкаф и общесистемная комплектация ПС	компл.	0,0529	381 030,00				verified_browser_petrovich	20 150,01
Раздел. Пожарная безопасность										
3 250	4.8-245-1	Монтаж аварийного освещения и эвакуационных указателей	шт.	1	97,77			97,77	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 560,00
		ЗП						27,58		280,80
		ЭМ						3,06		31,20
		в т.ч. ЗПМ						0,34		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								355,68
		СП от ЗП								209,04
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по позиции						97,77		1 560,00
3 251	PETR-1164986 / арт. vs201-30-mpr-5k-li1h	Светильник аварийного освещения с аккумулятором	шт.	1,05	3 500,00				verified_browser_petrovich	3 675,00
3 252	PETR-1024222 / арт. ОП-4 двое ал	Огнетушители, кронштейны, знаки, планы эвакуации и пиктограммы	компл.	0,0529	128 964,00				replacement_verified_browser_petrovich	6 820,00
Раздел. ОПС и СКС										
3 253	4.10-15-1	Скрытая прокладка кабелей ОПС/СКС	м.п.	46	13,54			622,71	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	9 936,00
		ЗП						175,69		1 788,48
		ЭМ						19,52		198,72
		в т.ч. ЗПМ						2,16		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 265,41
		СП от ЗП								1 331,42
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	46						
		Всего по позиции						622,71		9 936,00
3 254	4.10-78-1	Монтаж извещателей/точек СКС	точка	4	90,25			360,99	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	5 760,00
		ЗП						101,85		1 036,80
		ЭМ						11,32		115,20
		в т.ч. ЗПМ						1,25		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 313,28
		СП от ЗП								771,84
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	4						
		Всего по позиции						360,99		5 760,00
3 255	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПС Энг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
3 256	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
3 257	PETR-1212451 / арт. 80515	СОУЭ: оповещатели, табло Выход, ручные извещатели, БП/АКБ	шт.	1,05	3 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 360,00
3 258	PETR-907825 / арт. UTP-1-0002052	Кабель UTP/FTP cat.6 для СКС	м.п.	132	45,00				verified_browser_petrovich	5 940,00
3 259	PETR-1146195 / арт. RNK6F90TL	СКС порт: keystone, faceplate, патч-панель, патч-корды, маркировка	порт	4,2	1 800,00				replacement_verified_browser_petrovich	7 560,00
3 260	ТКП	Охранная сигнализация: датчики, магнитоконтакты, тревожные кнопки	шт.	2,1	1 700,00				external_supplier_estimate	3 570,00
3 261	PETR-133802 / арт. ВВГнг(А)-FRLS	Кабель охранной сигнализации	м.п.	44	65,00				verified_browser_petrovich	2 860,00
3 262	PETR-1146195 / арт. RNK6F90TL	Коробки, коннекторы, патч-модули и крепеж для ОПС/СКС	м.п.	187	70,00				replacement_verified_browser_petrovich	13 090,00
3 263	PETR-614367 / арт. 34-0494	Активное оборудование ОПС/СКС, шкаф/кросс, блоки питания, коммутация	компл.	0,0529	527 580,00				verified_browser_petrovich	27 900,01
Раздел. Слаботочные системы										
3 264	4.10-78-1	Монтаж точек Wi-Fi, видеонаблюдения и коммутация	точка	1	195,54			195,54	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	3 120,00
		ЗП						55,17		561,60
		ЭМ						6,13		62,40
		в т.ч. ЗПМ						0,68		
		МР								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								711,36
		СП от ЗП								418,08
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						195,54		3 120,00
3 265	4.11-23-1	Монтаж СКУД двери/зоны, считывателей, замков и кнопок выхода	компл.	1	714,46			714,46	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	11 400,00
		ЗП						201,57		2 052,00
		ЭМ						22,40		228,00
		в т.ч. ЗПМ						2,48		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 599,20
		СП от ЗП								1 527,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						714,46		11 400,00
3 266	ТКП	Wi-Fi точка доступа, PoE-питание и монтажный комплект	шт.	1,05	16 500,00				external_supplier_estimate	17 325,00
3 267	ТКП	СКУД внутренней двери: электрозамок, считыватель, кнопка, БП и кабель	компл.	1,05	48 000,00				external_supplier_estimate	50 400,00
3 268	ТКП	Слаботочный шкаф/стойка, патч-панели, органайзеры и коммутация	компл.	0,07	85 000,00				external_supplier_estimate	5 950,00
3 269	ТКП	PoE-коммутаторы, маршрутизатор, контроллер Wi-Fi и ИБП сети	компл.	0,09	95 000,00				external_supplier_estimate	8 550,00
3 270	ТКП	СКУД на входные группы: контроллеры, считыватели, замки, кнопки, БП	компл.	0,0529	222 756,00				external_supplier_estimate	11 780,01
Раздел. Инженерные трассы										
3 271	PETR-141622 / арт. 135023	Лотки, магистральная гофра, гильзы, противопожарная заделка и крепеж трасс	компл.	0,0529	410 340,00				verified_browser_petrovich	21 700,01
Раздел. Расходники										
3 272	PETR-631805 / арт. РК 0067.0	Саморезы, дюбели, анкеры, подвесы, соединители	компл.	1,1	2 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 750,00
3 273	PETR-687523 / арт. 117383	Пена монтажная, клеи-пена, герметики общестроительные	шт.	1,1	600,00				replacement_verified_browser_petrovich	660,00
Раздел. Финиш										
3 274	6.69-31-1	Финальная уборка и передача помещения	м2	31	9,51			294,68	Инд. СМР 10.18; НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	4 464,00
		ЗП						78,93		803,52
		ЭМ						8,77		89,28
		в т.ч. ЗПМ						0,97		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								892,80
		СП от ЗП								571,39
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	31						
		Всего по позиции						294,68		4 464,00
3 275	ТКП	Таблички помещений, навигация, пиктограммы и крепеж	компл.	1	950,00				external_supplier_estimate	950,00
3 276	PETR-1028701 / арт. 80167	Финишная уборка: химия, салфетки, пленка снятия, пылесборники, ветошь	м2	31	95,00				verified_browser_petrovich	2 945,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел. Исполнительная документация										
3 277	PETR-1063134 / арт. mt-136-t	Бирки, кабельные маркеры, схемы, протоколы и материалы исполнительной документации	компл.	0,05	4 500,00				verified_browser_petrovich	225,00
Раздел. Логистика										
3 278	ТКП	Доставка, разгрузка, подъем и внутриплощадочное перемещение материалов	компл.	0,0529	5 193 804,05				service_estimate	274 663,94
Раздел. Резерв комплектации										
3 279	ТКП	Резерв на мелкие материалы и позиции без проекта	компл.	0,0529	10 387 608,11				replacement_market_estimate	549 327,88
Итого по помещению 3-20 Кабинет								636 951,60	Материалы/оборудование	3 895 479,11

Помещение/кабинет 3-21 Канцелярия: Канцелярия; БТИ № 21; площадь 14.00 м2; работы 390,534.00; материалы 2,042,610.72; итого 2,433,144.72 руб.										
Раздел. Подготовка										
3 280	КАЛЬК-ZSMETA-01-001	Обмер, дефектовка, маркировка границ ремонта	м2	14	9,59			134,27	Инд. СМР 10.18; НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	2 016,00
		ЗП						35,65		362,88
		ЭМ						3,96		40,32
		в т.ч. ЗПМ						0,44		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								366,91
		СП от ЗП								282,24
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	14						
		Всего по позиции						134,27		2 016,00
3 281	6.69-43-1	Укрытие и защита существующих конструкции и оборудования	м2	14	13,59			190,21	Инд. СМР 10.18; НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	2 856,00
		ЗП						50,50		514,08
		ЭМ						5,61		57,12
		в т.ч. ЗПМ						0,62		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								519,79
		СП от ЗП								399,84
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	14						
		Всего по позиции						190,21		2 856,00
3 282	PETR-630824 / арт. 094125	Пленка укрывная защитная	м2	15,4	25,00				verified_browser_petrovich	385,00
3 283	PETR-787634 / арт. 489530	Лента малярная/скотч строительный	шт.	1,1	180,00				verified_browser_petrovich	198,00
3 284	PETR-617522 / арт. 9631964	Временное электроснабжение зоны ремонта: щиток, кабель, автоматы, удлинители	компл.	0,12	6 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	780,00
3 285	PETR-987814 / арт. 50044396	Временное освещение и переносные светильники для производства работ	компл.	0,25	3 200,00				verified_browser_petrovich	800,00
3 286	PETR-102144	Жесткая защита полов и маршрутов: оргалит/ДВП/гофрокартон	м2	4,83	260,00				verified_browser_petrovich	1 255,80
3 287	PETR-641043	Пылезащитные завесы, временные двери, укрытие проемов	компл.	0,12	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	420,00
Раздел. Демонтаж										
3 288	6.57-2-7	Демонтаж напольных покрытий	м2	14	20,65			289,13	Инд. СМР 10.18; НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	4 032,00
		ЗП						71,29		725,76

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ						7,92		80,64
		в т.ч. ЗПМ						0,88		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								645,12
		СП от ЗП								443,52
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	14						
		Всего по позиции						289,13		4 032,00
3 289	6.54-1-6	Демонтаж отделки потолка	м2	14	18,93			265,04	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	3 696,00
		ЗП						65,35		665,28
		ЭМ						7,26		73,92
		в т.ч. ЗПМ						0,80		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								591,36
		СП от ЗП								406,56
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	14						
		Всего по позиции						265,04		3 696,00
3 290	6.62-31-1	Расчистка и демонтаж отделки стен	м2	35	16,35			572,24	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 980,00
		ЗП						141,10		1 436,40
		ЭМ						15,68		159,60
		в т.ч. ЗПМ						1,74		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 276,80
		СП от ЗП								877,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	35						
		Всего по позиции						572,24		1 980,00
3 291	6.67-1-1	Демонтаж существующих электроустановочных и слаботочных изделий	точка	19	13,71			261,60	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	3 648,00
		ЗП						64,50		656,64
		ЭМ						7,17		72,96
		в т.ч. ЗПМ						0,79		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								583,68
		СП от ЗП								401,28
		НР и СП от ЗПМ								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1120

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗТР	чел.-ч	19						
		Всего по позиции						261,60		3 648,00
3 292	6.56-38-3	Демонтаж дверных блоков, шкафных фасадов и элементов проемов	компл.	1	111,87			111,87	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 560,00
		ЗП						27,58		280,80
		ЭМ						3,06		31,20
		в т.ч. ЗПМ						0,34		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								249,60
		СП от ЗП								171,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						111,87		1 560,00
3 293	6.56-3-2	Демонтаж старых откосов, подоконников и оконной фурнитуры	компл.	1	103,26			103,26	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 440,00
		ЗП						25,46		259,20
		ЭМ						2,83		28,80
		в т.ч. ЗПМ						0,31		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								230,40
		СП от ЗП								158,40
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						103,26		1 440,00
3 294	6.65-12-1	Демонтаж/снятие радиаторов, арматуры и старых подводок	компл.	1	146,29			146,29	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	2 040,00
		ЗП						36,07		367,20
		ЭМ						4,01		40,80
		в т.ч. ЗПМ						0,44		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								326,40
		СП от ЗП								224,40
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						146,29		2 040,00
3 295	6.69-19-1	Сбор, вынос и погрузка строительного мусора	м2	14	18,07			252,99	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	3 528,00
		ЗП						62,38		635,04
		ЭМ						6,93		70,56
		в т.ч. ЗПМ						0,77		
		МР								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								564,48
		СП от ЗП								388,08
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	14						
		Всего по позиции						252,99		3 528,00
3 296	PETR-815750 / арт. 815750	Расходники инструмента: диски, буры, сверла, лезвия, насадки, коронки	м2	26,25	85,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 231,25
3 297	PETR-104801 / арт. M031	Мешки строительные для мусора	упак.	1,1	350,00				verified_browser_petrovich	385,00
3 298	PETR-666098 / арт. 0208	Биг-бэги/мягкие контейнеры для внутреннего сбора мусора	шт.	2,2	850,00				verified_browser_petrovich	1 870,00
3 299	PETR-953115	Контейнер 8 м3 с вывозом и утилизацией строительного мусора	шт.	0,23	22 000,00				verified_browser_petrovich	5 060,00
Раздел. Скрытые работы										
3 300	КАЛЬК-ZSMETA-15-001	Проверка оснований после демонтажа	м2	14	7,74			108,42	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 512,00
		ЗП						26,73		372,16
		ЭМ						2,97		30,24
		в т.ч. ЗПМ						0,33		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								241,92
		СП от ЗП								166,32
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	14						
		Всего по позиции						108,42		1 512,00
3 301	6.69-42-1	Герметизация инженерных проходок	компл.	1	135,87			135,87	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	2 040,00
		ЗП						36,07		367,20
		ЭМ						4,01		40,80
		в т.ч. ЗПМ						0,44		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								371,28
		СП от ЗП								285,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						135,87		2 040,00
3 302	PETR-167833 / арт. 581404	Ремонтная смесь/гипс/алебастр для заделки штроб и выбоин	меш.	4,4	650,00				verified_browser_petrovich	2 860,00
3 303	ТКП	Противопожарная заделка проходок: гильзы, пена, мастика, манжеты	узел	3,3	3 200,00				external_supplier_estimate	10 560,00
Раздел. Полы										
3 304	3.15-165-1	Обеспыливание, грунтование и ремонт основания пола	м2	14	10,76			150,64	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	2 352,00
		ЗП						41,59		423,36
		ЭМ						4,62		47,04
		в т.ч. ЗПМ						0,51		
		МР								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1122

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								489,22
		СП от ЗП								329,28
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	14						
		Всего по позиции						150,64		2 352,00
3 305	3.11-10-1	Выравнивание основания пола	м2	14	59,95			839,27	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	13 104,00
		ЗП						231,70		2 358,72
		ЭМ						25,14		262,08
		в т.ч. ЗПМ						2,85		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 725,63
		СП от ЗП								1 834,56
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	14						
		Всего по позиции						839,27		13 104,00
3 306	3.11-26-2	Финишное покрытие пола	м2	14	65,33			914,59	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	14 280,00
		ЗП						252,50		2 570,40
		ЭМ						28,06		285,60
		в т.ч. ЗПМ						3,11		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 970,24
		СП от ЗП								1 999,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	14						
		Всего по позиции						914,59		14 280,00
3 307	ТКП	Грунт премиальный глубокого проникновения Ceresit/Knauf	л	1,85	260,00				replacement_market_estimate	481,00
3 308	PETR-148490 / арт. 1012526	Ровнитель Weber.vetonit 3000	меш.	6,6	1 356,00				verified_browser_petrovich	8 949,60
3 309	ТКП	Инженерная доска/кварцвинил премиум-класса для VIP помещений	м2	15,4	6 200,00				replacement_market_estimate	95 480,00
3 310	ТКП	Премиальная подложка/клей/подготовка под инженерную доску и кварцвинил	м2	15,4	1 200,00				replacement_market_estimate	18 480,00
3 311	ТКП	Плинтус скрытого монтажа/шпонированный с комплектующими VIP	м.п.	16,46	2 400,00				replacement_market_estimate	39 504,00
Раздел. Стены										
3 312	3.15-165-1	Грунтование стен	м2	35	7,92			277,25	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	4 200,00
		ЗП						74,26		756,00
		ЭМ						8,25		84,00
		в т.ч. ЗПМ						0,91		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ЗП								840,00
		СП от ЗП								537,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	35						
		Всего по позиции						271,25		4 200,00
3 313	6.61-1-3	Локальное штукатурное выравнивание стен и откосов	м2	12,25	71,29			873,34	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	13 230,00
		ЗП						233,93		2 381,40
		ЭМ						25,99		264,60
		в т.ч. ЗПМ						2,88		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 646,00
		СП от ЗП								1 693,44
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	12,25						
		Всего по позиции						873,34		13 230,00
3 314	3.15-103-1	Финишная шпаклевка стен	м2	35	42,78			1 497,15	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	22 680,00
		ЗП						401,02		4 082,40
		ЭМ						44,56		453,60
		в т.ч. ЗПМ						4,93		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								4 536,00
		СП от ЗП								2 903,04
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	35						
		Всего по позиции						1 497,15		22 680,00
3 315	3.15-115-1	Декоративная отделка акцентных стен и защитных участков	м2	10,5	87,14			914,92	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	13 860,00
		ЗП						245,07		2 494,80
		ЭМ						27,23		277,20
		в т.ч. ЗПМ						3,01		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 772,00
		СП от ЗП								1 774,08
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10,5						
		Всего по позиции						914,92		13 860,00
3 316	3.15-96-3	Окраска стен в два слоя	м2	35	41,19			1 441,70	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	21 840,00
		ЗП						386,11		3 931,20
		ЭМ						42,91		436,80

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1124

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ						4,75		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								4 368,00
		СП от ЗП								2 795,52
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	35						
		Всего по позиции						1 441,70		21 840,00
3 317	ТКП	Грунт премиальный глубокого проникновения Ceresit/Knauf	л	4,62	260,00				replacement_market_estimate	1 201,20
3 318	ТКП	Штукатурка гипсовая Knauf Rotband/МП 75 премиум-класс	меш.	4,4	780,00				replacement_market_estimate	3 432,00
3 319	PETR-141512 / арт. 1414726983-350647	Маяки штукатурные	м.п.	6,74	75,00				verified_browser_petrovich	505,50
3 320	PETR-631138 / арт. 240219	Уголок штукатурный/перфорированный	м.п.	7,7	95,00				verified_browser_petrovich	731,50
3 321	PETR-133351	Армирующая сетка по трещинам и примыканиям	м2	5,78	130,00				verified_browser_petrovich	751,40
3 322	ТКП	Декоративная отделка стен VIP: панели, молдинги, шпон/обои и клеи	м2	11,34	7 800,00				replacement_market_estimate	88 452,00
3 323	ТКП	Шпатлевка финишная премиальная Danogips/Sheetrock 17 л	ведро	2,2	4 200,00				replacement_market_estimate	9 240,00
3 324	ТКП	Краска моющаяся премиальная Little Greene/Farrow & Ball/Dulux Diamond 9 л	шт.	1,1	28 000,00				replacement_market_estimate	30 800,00
3 325	ТКП	Стеклохолст премиальный, клей и армирующие материалы под окраску VIP	м2	38,5	360,00				replacement_market_estimate	13 860,00
3 326	PETR-131619 / арт. W5110-314425	Шлифсетки, абразивы, валики, кисти, кюветы, малярные расходники	м2	49	45,00				verified_browser_petrovich	2 205,00
Раздел. Потолки										
3 327	3.15-165-1	Грунтование и подготовка потолочного основания	м2	14	7,92			110,90	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	1 680,00
		ЗП						29,71		302,40
		ЭМ						3,30		33,60
		в т.ч. ЗПМ						0,37		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								336,00
		СП от ЗП								215,04
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	14						
		Всего по позиции						110,90		1 680,00
3 328	3.15-29-1	Монтаж акустической прокладки/акустических элементов	м2	3,5	55,45			194,07	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	2 940,00
		ЗП						51,98		529,20
		ЭМ						5,78		58,80
		в т.ч. ЗПМ						0,64		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								588,00
		СП от ЗП								376,32
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3,5						
		Всего по позиции						194,07		2 940,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3 329	3.15-71-1	Устройство/ремонт потолка с каркасом и закладными	м2	14	138,62			1 940,75	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	29 400,00
		ЗП						519,84		5 292,00
		ЭМ						57,76		588,00
		в т.ч. ЗПМ						6,39		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								5 880,00
		СП от ЗП								3 763,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	14						
		Всего по позиции						1 940,75		29 400,00
3 330	ТКП	Грунт премиальный глубокого проникновения Ceresit/Knauf	л	1,85	260,00				replacement_market_estimate	481,00
3 331	ТКП	Акустическая минераловатная прокладка премиальная над потолком VIP	м2	3,68	850,00				replacement_market_estimate	3 128,00
3 332	ТКП	Акустические панели премиальные для залов, кабинетов и переговорных VIP	м2	1,29	9 500,00				replacement_market_estimate	12 255,00
3 333	ТКП	Гипсокартон Knauf Сапфир/акустический усиленный 2500x1200x12,5 мм	лист	5,5	1 450,00				replacement_market_estimate	7 975,00
3 334	ТКП	Профиль потолочный Knauf усиленный 60x27 мм 4 м	шт.	8,8	650,00				replacement_market_estimate	5 720,00
3 335	ТКП	Профиль направляющий Knauf усиленный 27x28 мм 3 м	шт.	5,5	320,00				replacement_market_estimate	1 760,00
3 336	ТКП	Подвесы, соединители, виброподвесы, саморезы, лента и шпаклевка швов VIP	м2	15,4	1 350,00				replacement_market_estimate	20 790,00
3 337	ТКП	Материалы премиальной финишной подготовки и окраски потолков VIP	м2	15,4	780,00				replacement_market_estimate	12 012,00
3 338	ТКП	Ревизионный люк скрытого монтажа премиальный	шт.	1,05	8 500,00				replacement_market_estimate	8 925,00
Раздел. Проемы										
3 339	6.56-24-1	Монтаж/ремонт дверного блока, откосов и фурнитуры	шт.	1	519,49			519,49	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	7 800,00
		ЗП						137,92		1 404,00
		ЭМ						15,32		156,00
		в т.ч. ЗПМ						1,70		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 419,60
		СП от ЗП								1 092,00
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						519,49		7 800,00
3 340	ТКП	Дверь межкомнатная премиальная шпонированная/эмаль с полотном и коробом	шт.	1,05	42 000,00				replacement_market_estimate	44 100,00
3 341	ТКП	Коробка, скрытые петли, доборы, наличники и замки премиум VIP	компл.	1,05	26 000,00				replacement_market_estimate	27 300,00
3 342	ТКП	Порожки и переходные профили скрытого/латунного исполнения VIP	шт.	1,05	3 800,00				replacement_market_estimate	3 990,00
3 343	ТКП	Доводчик премиальный, ограничители, уплотнители и стопоры VIP	компл.	1,05	9 500,00				replacement_market_estimate	9 975,00
3 344	ТКП	Фурнитура дверная премиум: магнитные замки, скрытые петли, цилиндры	компл.	1,05	22 000,00				replacement_market_estimate	23 100,00
3 345	ТКП	Материалы усиления и ремонта проемов VIP: профиль, смесь, анкера, сетка	компл.	1,1	6 500,00				replacement_market_estimate	7 150,00
3 346	PETR-1060656 / арт. 1060656	Противопожарные и технические двери на границах блоков с фурнитурой	компл.	0,0239	260 000,00				verified_browser_petrovich	6 209,58
Раздел. Окна и откосы										
3 347	6.56-7-1	Ремонт оконных откосов, подоконников и герметизация примыканий	компл.	1	411,91			411,91	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	6 240,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1126

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП						110,33		1 123,20
		ЭМ						12,26		124,80
		в т.ч. ЗПМ						1,36		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 248,00
		СП от ЗП								798,72
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						411,91		6 240,00
3 348	ТКП	Материалы премиального ремонта оконных откосов и примыкании	компл.	1,1	9 500,00				replacement_market_estimate	10 450,00
3 349	ТКП	Подоконник премиальный камень/композит и торцевые элементы	м.п.	1,76	8 500,00				replacement_market_estimate	14 960,00
3 350	ТКП	Оконная фурнитура премиальная, ручки, уплотнения и герметизация	компл.	1,05	6 500,00				replacement_market_estimate	6 825,00
3 351	ТКП	Замена/ремонт стеклопакетов, отливов, уплотнении и сложной оконной фурнитуры	компл.	1,05	18 500,00				replacement_market_estimate	19 425,00
3 352	PETR-1075012 / арт. BOK638370P	Акриловый герметик, примыкания, трещины и швы под окраску	шт.	2,2	290,00				verified_browser_petrovich	638,00
3 353	ТКП	Жалюзи/рулонные шторы премиальные blackout/дизайнерская ткань	м2	2,52	9 500,00				replacement_market_estimate	23 940,00
3 354	ТКП	Карнизы/потолочные шины премиальные скрытого монтажа	м.п.	1,89	3 800,00				replacement_market_estimate	7 182,00
Раздел. Отопление										
3 355	3.18-6-1	Ревизия/замена отопительных приборов, арматуры и подключений	компл.	1	670,49			670,49	Инд. СМР 10.18; НР 110%; СП 74%; ТСН-2001.8 табл.1 п.41	10 800,00
		ЗП						190,96		1 944,00
		ЭМ						21,22		216,00
		в т.ч. ЗПМ						2,35		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 376,00
		СП от ЗП								1 598,40
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						670,49		10 800,00
3 356	3.16-29-1	Промывка, балансировка, опрессовка и настройка отопления	компл.	1	312,90			312,90	Инд. СМР 10.18; НР 110%; СП 74%; ТСН-2001.8 табл.1 п.41	5 040,00
		ЗП						89,12		907,20
		ЭМ						9,90		100,80
		в т.ч. ЗПМ						1,10		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 108,80
		СП от ЗП								745,92
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						312,90		5 040,00
3 357	ТКП	Дизайнерский радиатор/экран радиатора премиум с комплектом подключения	шт.	1,05	68 000,00				replacement_market_estimate	71 400,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3 358	PETR-614795 / арт. VT.047.N.04	Термостатические клапаны, запорная арматура и воздухоотводчики отопления	компл.	1,1	4 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 620,00
3 359	PETR-148982 / арт. VTp.700.AI.25.32.02	Трубы отопления, фитинги, изоляция и крепеж	м.п.	4,6	650,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 990,00
3 360	PETR-616826 / арт. R.Ad.SA01/9939	Кронштейны, крепеж и расходники для отопительных приборов	компл.	1,1	1 800,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 980,00
3 361	ТКП	Балансировочная арматура, промывка, опрессовка и теплоизоляция отопления	компл.	1,1	8 500,00				replacement_market_estimate	9 350,00
Раздел. Вентиляция										
3 362	6.65-25-1	Ревизия вентканалов, решеток и проходок	компл.	1	186,25			186,25	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	3 000,00
		ЗП						53,05		540,00
		ЭМ						5,89		60,00
		в т.ч. ЗПМ						0,65		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								660,00
		СП от ЗП								444,00
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						186,25		3 000,00
3 363	3.20-53-1	Монтаж приточной вентиляции/бризеров, шумоглушения и автоматики	компл.	1	931,24			931,24	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	15 000,00
		ЗП						265,23		2 700,00
		ЭМ						29,47		300,00
		в т.ч. ЗПМ						3,26		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								3 300,00
		СП от ЗП								2 220,00
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						931,24		15 000,00
3 364	5.3-2-1	Пусконаладка и балансировка вентиляции помещения	компл.	1	435,21			435,21	Инд. СМР 10.18: НР 75%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.31	6 240,00
		ЗП						110,33		1 123,20
		ЭМ						12,26		124,80
		в т.ч. ЗПМ						1,36		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								936,00
		СП от ЗП								873,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						435,21		6 240,00
3 365	PETR-106867 / арт. 301	Вентиляционные решетки/диффузоры для помещении	шт.	1,05	2 200,00				verified_browser_petrovich	2 310,00
3 366	PETR-101626 / арт. AE102	Воздуховоды, фасонные части, клапаны и гибкие вставки	м.п.	8,62	1 400,00				verified_browser_petrovich	12 068,00
3 367	PETR-101626 / арт. AE102	Крепеж, подвесы, изоляция и герметики вентиляционных прасс	м.п.	8,62	420,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 620,40

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1128

ФОРМАТ 298.9x211.9 мм

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3 368	ТКП	Противопожарные/обратные клапаны, дроссели и переходы вентиляции	шт.	1,05	4 200,00				external_supplier_estimate	4 410,00
3 369	ТКП	Приточная установка/бризер премиум с фильтрами HEPA/уголь и монтажом	шт.	1,03	145 000,00				external_supplier_estimate	149 350,00
3 370	ТКП	Автоматика вентиляции: регуляторы, датчики, питание, кабель	компл.	1,05	18 000,00				external_supplier_estimate	18 900,00
3 371	ТКП	Шумоглушители, гибкие вставки, теплоизоляция и ревизионные люки вентиляции	компл.	1,05	9 500,00				external_supplier_estimate	9 975,00
3 372	ТКП	Центральная комплектация вентиляции: автоматика, клапаны, шумоглушители, ревизии	компл.	0,0239	445 512,00				external_supplier_estimate	10 640,16
Раздел. Кондиционирование										
3 373	3.20-38-1	Устройство трасс и подключение блоков кондиционирования	компл.	1	1 638,98			1 638,98	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	26 400,00
		ЗП						466,80		4 752,00
		ЭМ						51,87		528,00
		в т.ч. ЗПМ						5,74		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								5 808,00
		СП от ЗП								3 907,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						1 638,98		26 400,00
3 374	3.20-38-1	Монтаж наружных блоков, проходок, дренажа и автоматики кондиционирования	компл.	1	1 229,23			1 229,23	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	19 800,00
		ЗП						350,10		3 564,00
		ЭМ						38,90		396,00
		в т.ч. ЗПМ						4,31		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								4 356,00
		СП от ЗП								2 930,40
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						1 229,23		19 800,00
3 375	5.3-28-1	Пусконаладка, вакуумирование и проверка кондиционирования	компл.	1	627,10			627,10	Инд. СМР 10.18: НР 75%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.31	9 000,00
		ЗП						159,14		1 620,00
		ЭМ						17,68		180,00
		в т.ч. ЗПМ						1,96		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 350,00
		СП от ЗП								1 260,00
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						627,10		9 000,00
3 376	ТКП	Кондиционер премиальный инверторный/полупромышленный внутренний блок VIP	шт.	1,03	175 000,00				replacement_market_estimate	180 250,00
3 377	ТКП	Наружный блок кондиционирования/мультисплит премиум с крепежом	шт.	1,03	185 000,00				external_supplier_estimate	190 550,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1129

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3 378	ТКП	Медная трасса кондиционирования, фреоновые трубы и теплоизоляция	м.п.	13,44	1 850,00				external_supplier_estimate	24 864,00
3 379	PETR-103458 / арт. 881780/38220	Дренаж кондиционирования: труба, фитинги, помпа/обратный клапан	м.п.	13,44	650,00				verified_browser_petrovich	8 736,00
3 380	ТКП	Дренажная помпа кондиционера с датчиком и крепежом	шт.	1,05	18 500,00				external_supplier_estimate	19 425,00
3 381	ТКП	Алмазное бурение и гильзование проходок кондиционирования	узел	1,05	6 500,00				external_supplier_estimate	6 825,00
3 382	ТКП	Пусконаладка, вакуумирование, дозаправка и расходники кондиционирования	компл.	1,05	9 500,00				external_supplier_estimate	9 975,00
3 383	ТКП	Питание кондиционеров: автомат, кабель, коробка, маркировка	компл.	1,05	8 500,00				replacement_market_estimate	8 925,00
3 384	PETR-143208 / арт. 47983	Кронштейны, виброопоры, крепеж и расходники кондиционирования	компл.	1,1	6 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	7 150,00
Раздел. Электрика										
3 385	4.8-159-1	Скрытая прокладка кабельных линий	м.п.	120	25,57			3 068,42	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	48 960,00
		ЗП						865,70		8 812,80
		ЭМ						96,19		979,20
		в т.ч. ЗПМ						10,65		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								11 162,88
		СП от ЗП								6 560,64
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	120						
		Всего по позиции						3 068,42		48 960,00
3 386	6.69-5-3	Подрозетники, распаики, штробы и заделка	точка	11	63,93			703,18	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	11 220,00
		ЗП						198,39		2 019,60
		ЭМ						22,04		224,40
		в т.ч. ЗПМ						2,44		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 558,16
		СП от ЗП								1 503,48
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	11						
		Всего по позиции						703,18		11 220,00
3 387	4.8-243-8	Монтаж розеток и выключателей	точка	11	37,60			413,63	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	6 600,00
		ЗП						116,70		1 188,00
		ЭМ						12,97		132,00
		в т.ч. ЗПМ						1,44		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 504,80
		СП от ЗП								884,40
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	11						
		Всего по позиции						413,63		6 600,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1130

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3 388	4.8-246-1	Монтаж светильников и проверка освещения	шт.	3	90,25			270,74	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	4 320,00
		ЗП						76,39		777,60
		ЭМ						8,49		86,40
		в т.ч. ЗПМ						0,94		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								984,96
		СП от ЗП								578,88
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						270,74		4 320,00
3 389	ТКП	Кабель премиальный ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х2,5 для VIP зон	м.п.	105,6	220,00				replacement_market_estimate	23 232,00
3 390	PETR-997026 / арт. 1157630FG00070A Ак	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5	м.п.	26,4	85,00				verified_browser_petrovich	2 244,00
3 391	PETR-660833 / арт. 51020	Гофра, клипсы, кабельные стяжки, клеммы, расходники электромонтажа	м.п.	132	95,00				verified_browser_petrovich	12 540,00
3 392	PETR-128017 / арт. IMT351201	Подрозетники, распределительные коробки, монтажные стаканы	шт.	12,1	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 388,00
3 393	PETR-128022 / арт. IMT351611	Распределительные коробки, клеммники WAGO, DIN-рейки и маркировка линий	компл.	3,3	850,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 805,00
3 394	ТКП	Розетка премиальная Legrand/Schneider дизайнерская серия	шт.	8,8	1 800,00				replacement_market_estimate	15 840,00
3 395	ТКП	Выключатель премиальный Legrand/Schneider дизайнерская серия	шт.	3,3	1 500,00				replacement_market_estimate	4 950,00
3 396	ТКП	Рамки, клавиши и лицевые панели премиальной дизайнерской серии	компл.	12,1	1 200,00				replacement_market_estimate	14 520,00
3 397	ТКП	Светильник дизайнерский/премиальный LED с высоким CRI	шт.	3,15	6 500,00				replacement_market_estimate	20 475,00
3 398	PETR-106926 / арт. 45015	Подключение оборудования: кабельные выводы, вилки, розетки силовые, наконечники	точка	2,1	1 450,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 045,00
3 399	PETR-660888 / арт. mP54-3-2-bas	Питающие и магистральные кабели до щитов и нагрузок	м.п.	12,07	220,00				verified_browser_petrovich	2 655,40
3 400	PETR-141625 / арт. 35074	Лоток кабельный с крышкой	м.п.	4,62	950,00				verified_browser_petrovich	4 389,00
3 401	PETR-1152906 / арт. BSF4101HDZ	Подвесы, кронштейны, заземление и крепеж кабельных лотков	м.п.	4,62	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 293,60
3 402	PETR-997001 / арт. 221/P12WUI1U0K00	Заземление и уравнивание потенциалов: провод, шины, наконечники, маркировка	м.п.	1,54	240,00				replacement_verified_browser_petrovich	369,60
3 403	PETR-669259 / арт. 419401	Распределительные щиты, автоматика, УЗО/дифавтоматы, клеммы и маркировка	компл.	0,0239	556 890,00				replacement_verified_browser_petrovich	13 300,20
3 404	ТКП	ИБП/стабилизация, резервное питание слаботочных и инженерных систем	компл.	0,0239	152 412,00				external_supplier_estimate	3 640,06
Раздел. Пожарная сигнализация										
3 405	4.10-81-1	Монтаж пожарных извещателей, ручных извещателей и оповещателей	точка	2	90,25			180,50	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 880,00
		ЗП						50,92		518,40
		ЭМ						5,66		57,60
		в т.ч. ЗПМ						0,63		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								656,64
		СП от ЗП								385,92
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						180,50		2 880,00
3 406	4.10-11-1	Подключение, маркировка и проверка шлейфов пожарной сигнализации	м.п.	10	9,78			97,77	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 560,00
		ЗП						27,58		280,80

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1131

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗМ						3,06		31,20
		в т.ч. ЗПМ						0,34		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								355,68
		СП от ЗП								209,04
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						97,77		1 560,00
3 407	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПС Знг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
3 408	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
3 409	PETR-1005516 / арт. GE41218-11	Извещатель пожарный ручной с коробкой и крепежом	шт.	1,05	1 800,00				verified_browser_petrovich	1 890,00
3 410	PETR-1168009 / арт. 28528.1	Оповещатель звуковой/светозвуковой пожарный	шт.	1,05	2 400,00				verified_browser_petrovich	2 520,00
3 411	PETR-1085113 / арт. 5113. ЦБ-00021636	Клеммы, коробки, изоляторы КЗ, маркировка и крепеж пожарной сигнализации	м.п.	11	95,00				verified_browser_petrovich	1 045,00
3 412	PETR-614369 / арт. 34-0496	ППКП, блоки питания, АКБ, модули, шкаф и общесистемная комплектация ПС	компл.	0,0239	381 030,00				verified_browser_petrovich	9 100,14
Раздел. Пожарная безопасность										
3 413	4.8-245-1	Монтаж аварийного освещения и эвакуационных указателей	шт.	1	97,77			97,77	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 560,00
		ЗП						27,58		280,80
		ЗМ						3,06		31,20
		в т.ч. ЗПМ						0,34		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								355,68
		СП от ЗП								209,04
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						97,77		1 560,00
3 414	PETR-1164986 / арт. vs201-30-mpr-5k-lith	Светильник аварийного освещения с аккумулятором	шт.	1,05	3 500,00				verified_browser_petrovich	3 675,00
3 415	PETR-1024222 / арт. ОПЛ-4 двое дл	Огнетушители, кронштейны, знаки, планы эвакуации и пиктограммы	компл.	0,0239	128 964,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 080,05
Раздел. ОПС и СКС										
3 416	4.10-15-1	Скрытая прокладка кабелей ОПС/СКС	м.п.	34	13,54			460,26	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 344,00
		ЗП						129,85		1 321,92
		ЗМ						14,43		146,88
		в т.ч. ЗПМ						1,60		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 674,43
		СП от ЗП								984,10
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	34						
		Всего по позиции						460,26		1 344,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1132

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3 417	4.10-78-1	Монтаж извещателей/точек СКС	точка	3	90,25			270,74	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	4 320,00
		ЗП						76,39		777,60
		ЭМ						8,49		86,40
		в т.ч. ЗПМ						0,94		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								984,96
		СП от ЗП								578,88
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						270,74		4 320,00
3 418	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
3 419	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
3 420	PETR-1212451 / арт. 80515	СОУЭ: оповещатели, табло Выход, ручные извещатели, БП/АКБ	шт.	1,05	3 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 360,00
3 421	PETR-907825 / арт. ЦБ-00002052	Кабель UTP/FTP cat.6 для СКС	м.п.	99	45,00				verified_browser_petrovich	4 455,00
3 422	PETR-1146195 / арт. RNK6F90TI	СКС порт: keystone, faceplate, патч-панель, патч-корды, маркировка	порт	3,15	1 800,00				replacement_verified_browser_petrovich	5 670,00
3 423	TKП	Охранная сигнализация: датчики, магнитоконтакты, тревожные кнопки	шт.	1,05	1 700,00				external_supplier_estimate	1 785,00
3 424	PETR-133802 / арт. ВВГнг(А)-FRLS	Кабель охранной сигнализации	м.п.	22	65,00				verified_browser_petrovich	1 430,00
3 425	PETR-1146195 / арт. RNK6F90TI	Коробки, коннекторы, патч-модули и крепеж для ОПС/СКС	м.п.	132	70,00				replacement_verified_browser_petrovich	9 240,00
3 426	PETR-614367 / арт. 34-0494	Активное оборудование ОПС/СКС, шкаф/кросс, блоки питания, коммутация	компл.	0,0239	527 580,00				verified_browser_petrovich	12 600,19
Раздел. Слаботочные системы										
3 427	4.10-78-1	Монтаж точек Wi-Fi, видеонаблюдения и коммутация	точка	1	195,54			195,54	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	3 120,00
		ЗП						55,17		561,60
		ЭМ						6,13		62,40
		в т.ч. ЗПМ						0,68		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								711,36
		СП от ЗП								418,08
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						195,54		3 120,00
3 428	4.11-23-1	Монтаж СКУД двери/зоны, считыватели, замков и кнопок выхода	компл.	1	714,46			714,46	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	11 400,00
		ЗП						201,57		2 052,00
		ЭМ						22,40		228,00
		в т.ч. ЗПМ						2,48		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 599,20
		СП от ЗП								1 527,60
		НР и СП от ЗПМ								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1133

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						114,46		11 400,00
3 429	ТКП	Wi-Fi точка доступа, PoE-питание и монтажный комплект	шт.	1,05	16 500,00				external_supplier_estimate	17 325,00
3 430	ТКП	СКУД внутренней двери: электрозамок, считыватель, кнопка, БП и кабель	компл.	1,05	48 000,00				external_supplier_estimate	50 400,00
3 431	ТКП	Слаботочный шкаф/стойка, патч-панели, органайзеры и коммутация	компл.	0,05	85 000,00				external_supplier_estimate	4 250,00
3 432	ТКП	PoE-коммутаторы, маршрутизатор, контроллер Wi-Fi и ИБП сети	компл.	0,07	95 000,00				external_supplier_estimate	6 650,00
3 433	ТКП	СКУД на входные группы: контроллеры, считыватели, замки, кнопки, БП	компл.	0,0239	222 756,00				external_supplier_estimate	5 320,08
Раздел. Инженерные трассы										
3 434	PETR-141622 / арт. 135023	Лотки, магистральная гофра, гильзы, противопожарная заделка и крепеж трасс	компл.	0,0239	410 340,00				verified_browser_petrovich	9 800,15
Раздел. Расходники										
3 435	PETR-631805 / арт. РК 0067.0	Саморезы, дюбели, анкеры, подвесы, соединители	компл.	1,1	2 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 750,00
3 436	PETR-887523 / арт. 117383	Пена монтажная, клей-пена, герметики общестроительные	шт.	1,1	600,00				replacement_verified_browser_petrovich	660,00
Раздел. Финиш										
3 437	6.69-31-1	Финальная уборка и передача помещения	м2	14	9,51			133,08	Инд. СМР 10.18; НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	2 016,00
		ЗП						35,65		362,88
		ЭМ						3,96		40,32
		в т.ч. ЗПМ						0,44		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								403,20
		СП от ЗП								258,05
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	14						
		Всего по позиции						133,08		2 016,00
3 438	ТКП	Таблички помещений, навигация, пиктограммы и крепеж	компл.	1	950,00				external_supplier_estimate	950,00
3 439	PETR-1028701 / арт. 180167	Финишная уборка: химия, салфетки, пленка снятия, пылесборники, ветошь	м2	14	95,00				verified_browser_petrovich	1 330,00
Раздел. Исполнительная документация										
3 440	PETR-1063134 / арт. ml-136-1	Бирки, кабельные маркеры, схемы, протоколы и материалы исполнительной документации	компл.	0,05	4 500,00				verified_browser_petrovich	225,00
Раздел. Логистика										
3 441	ТКП	Доставка, разгрузка, подъем и внутриплощадочное перемещение материалов	компл.	0,0239	5 193 804,05				service_estimate	124 043,62
Раздел. Резерв комплектации										
3 442	ТКП	Резерв на мелкие материалы и позиции без проекта	компл.	0,0239	10 387 608,11				replacement_market_estimate	248 087,24
Итого по помещению 3-21 Канцелярия								390 534,00	Материалы/оборудование	2 433 144,72

Помещение/кабинет 3-21а Шкаф встроенный: Шкаф встроенный; БТИ № 21а; площадь 0.60 м2; работы 39,616.80; материалы 227,725.75; итого 267,342.55 руб.										
Раздел. Подготовка										
3 443	КАЛЬК-ZSMETA-01-001	Обмер, дефектовка, маркировка границ ремонта	м2	0,6	9,58			5,75	Инд. СМР 10.18; НР 91%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.45	86,40
		ЗП						1,53		15,55
		ЭМ						0,17		1,73
		в т.ч. ЗПМ						0,02		
		МР								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1134

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								15,72
		СП от ЗП								12,10
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,6						
		Всего по позиции						5,75		86,40
3 444	6.69-43-1	Укрытие и защита существующих конструкции и оборудования	м2	0,6	13,58			8,15	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	122,40
		ЗП						2,16		22,03
		ЭМ						0,24		2,45
		в т.ч. ЗПМ						0,03		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								22,28
		СП от ЗП								17,14
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,6						
		Всего по позиции						8,15		122,40
3 445	PETR-630824 / арт. 094125	Пленка укрывная защитная	м2	0,66	25,00				verified_browser_petrovich	16,50
3 446	PETR-787634 / арт. 489530	Лента малярная/скотч строительный	шт.	1,1	180,00				verified_browser_petrovich	198,00
3 447	PETR-617522 / арт. 9631964	Временное электроснабжение зоны ремонта: щиток, кабель, автоматы, удлинители	компл.	0,01	6 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	65,00
3 448	PETR-987814 / арт. 50044396	Временное освещение и переносные светильники для производства работ	компл.	0,25	3 200,00				verified_browser_petrovich	800,00
3 449	PETR-102144	Жесткая защита полов и маршрутов: оргалит/ДВП/гофрокартон	м2	0,21	260,00				verified_browser_petrovich	54,60
3 450	PETR-641043	Пылезащитные завесы, временные двери, укрытие проемов	компл.	0,12	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	420,00
Раздел. Демонтаж										
3 451	6.57-2-7	Демонтаж напольных покрытий	м2	0,6	20,65			12,39	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	172,80
		ЗП						3,06		31,10
		ЭМ						0,34		3,46
		в т.ч. ЗПМ						0,04		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								27,65
		СП от ЗП								19,01
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,6						
		Всего по позиции						12,39		172,80
3 452	6.54-1-6	Демонтаж отделки потолка	м2	0,6	18,93			11,36	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	158,40
		ЗП						2,80		28,51
		ЭМ						0,31		3,17
		в т.ч. ЗПМ						0,03		
		МР								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1135

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								25,34
		СП от ЗП								17,42
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,6						
		Всего по позиции						11,36		158,40
3 453	6.62-31-1	Расчистка и демонтаж отделки стен	м2	1,08	16,35			17,66	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	246,24
		ЗП						4,35		44,32
		ЭМ						0,48		4,92
		в т.ч. ЗПМ						0,05		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								39,40
		СП от ЗП								27,09
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1,08						
		Всего по позиции						17,66		246,24
3 454	6.67-7-1	Демонтаж существующих электроустановочных и слаботочных изделий	точка	4	13,77			55,07	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	768,00
		ЗП						13,58		138,24
		ЭМ						1,51		15,36
		в т.ч. ЗПМ						0,17		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								122,88
		СП от ЗП								84,48
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	4						
		Всего по позиции						55,07		768,00
3 455	6.56-38-3	Демонтаж дверных блоков, шкафных фасадов и элементов проемов	компл.	1	111,87			111,87	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 560,00
		ЗП						27,58		280,80
		ЭМ						3,06		31,20
		в т.ч. ЗПМ						0,34		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								249,60
		СП от ЗП								171,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						111,87		1 560,00
3 456	6.69-19-1	Сбор, вынос и погрузка строительного мусора	м2	0,6	18,07			10,84	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	151,20

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП						2,67		27,22
		ЭМ						0,30		3,02
		в т.ч. ЗПМ						0,03		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								24,19
		СП от ЗП								16,63
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,6						
		Всего по позиции						10,84		151,20
3 457	PETR-815750 / арт. 815750	Расходники инструмента: диски, буры, сверла, лезвия, насадки, коронки	м2	0,98	85,00				replacement_verified_browser_petrovich	83,30
3 458	PETR-104801 / арт. M031	Мешки строительные для мусора	упак.	1,1	350,00				verified_browser_petrovich	385,00
3 459	PETR-666098 / арт. 0208	Биг-бэги/мягкие контейнеры для внутреннего сбора мусора	шт.	1,1	850,00				verified_browser_petrovich	935,00
3 460	PETR-953115	Контейнер 8 м3 с вывозом и утилизацией строительного мусора	шт.	0,01	22 000,00				verified_browser_petrovich	220,00
Раздел. Скрытые работы										
3 461	КАЛЬК-ZSMETA-15-001	Проверка оснований после демонтажа	м2	0,6	7,75			4,65	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	64,80
		ЗП						1,15		11,66
		ЭМ						0,13		1,30
		в т.ч. ЗПМ						0,01		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								10,37
		СП от ЗП								7,13
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,6						
		Всего по позиции						4,65		64,80
3 462	6.69-42-1	Герметизация инженерных проходок	компл.	1	135,87			135,87	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	2 040,00
		ЗП						36,07		367,20
		ЭМ						4,01		40,80
		в т.ч. ЗПМ						0,44		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								371,28
		СП от ЗП								285,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						135,87		2 040,00
3 463	PETR-167833 / арт. 581404	Ремонтная смесь/гипс/алебастр для заделки штроб и выбоин	меш.	1,1	650,00				verified_browser_petrovich	715,00
3 464	ТКП	Противопожарная заделка проходок: гильзы, пена, мастика, манжеты	узел	1,1	3 200,00				external_supplier_estimate	3 520,00
Раздел. Полы										
3 465	3.15-165-1	Обеспыливание, грунтование и ремонт основания пола	м2	0,6	10,77			6,46	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	100,80

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1137

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП						1,78		18,14
		ЭМ						0,20		2,02
		в т.ч. ЗПМ						0,02		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								20,97
		СП от ЗП								14,11
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,6						
		Всего по позиции						6,46		100,80
3 466	3.11-10-1	Выравнивание основания пола	м2	0,6	59,95			35,97	Инд. СМР 10.18; НР 104%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.38	561,60
		ЗП						9,93		101,09
		ЭМ						1,10		11,23
		в т.ч. ЗПМ						0,12		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								116,81
		СП от ЗП								78,62
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,6						
		Всего по позиции						35,97		561,60
3 467	3.11-26-2	Финишное покрытие пола	м2	0,6	65,33			39,20	Инд. СМР 10.18; НР 104%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.38	612,00
		ЗП						10,82		110,16
		ЭМ						1,20		12,24
		в т.ч. ЗПМ						0,13		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								127,30
		СП от ЗП								85,68
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,6						
		Всего по позиции						39,20		612,00
3 468	ТКП	Грунт премиальный глубокого проникновения Ceresit/Knauf	л	0,08	260,00				replacement_market_estimate	20,80
3 469	PETR-148490 / арт. 1012526	Ровнитель Weber.vetonit 3000	меш.	1,1	1 356,00				verified_browser_petrovich	1 491,60
3 470	ТКП	Инженерная доска/кварцвинил премиум-класса для VIP помещений	м2	0,66	6 200,00				replacement_market_estimate	4 092,00
3 471	ТКП	Премиальная подложка/клей/подготовка под инженерную доску и кварцвинил	м2	0,66	1 200,00				replacement_market_estimate	792,00
3 472	ТКП	Плинтус скрытого монтажа/шпонированный с комплектующими VIP	м.п.	4,4	2 400,00				replacement_market_estimate	10 560,00
Раздел. Стены										
3 473	3.15-165-1	Грунтование стен	м2	1,08	7,93			8,56	Инд. СМР 10.18; НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	129,60
		ЗП						2,29		23,33
		ЭМ						0,25		2,59

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ						0,03		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								25,92
		СП от ЗП								16,59
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1,08						
		Всего по позиции						8,56		129,60
3 474	6.61-1-3	Локальное штукатурное выравнивание стен и откосов	м2	0,38	71,29			27,09	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	410,40
		ЗП						7,26		73,87
		ЭМ						0,81		8,21
		в т.ч. ЗПМ						0,09		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								82,08
		СП от ЗП								52,53
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,38						
		Всего по позиции						27,09		410,40
3 475	3.15-103-1	Финишная шпаклевка стен	м2	1,08	42,78			46,20	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	699,84
		ЗП						12,37		125,97
		ЭМ						1,37		14,00
		в т.ч. ЗПМ						0,15		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								139,97
		СП от ЗП								89,58
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1,08						
		Всего по позиции						46,20		699,84
3 476	3.15-96-3	Окраска стен в два слоя	м2	1,08	41,19			44,49	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	673,92
		ЗП						11,92		121,31
		ЭМ						1,32		13,48
		в т.ч. ЗПМ						0,15		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								134,78
		СП от ЗП								86,26
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1,08						

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по позиции						44,49		673,92
3 477	ТКП	Грунт премиальный глубокого проникновения Ceresit/Knauf	л	0,14	260,00				replacement_market_estimate	36,40
3 478	ТКП	Штукатурка гипсовая Knauf Ротбанд/МП 75 премиум-класс	меш.	1,1	780,00				replacement_market_estimate	858,00
3 479	PETR-141512 / арт. 141472/6983-350647	Маяки штукатурные	м.п.	0,21	75,00				verified_browser_petrovich	15,75
3 480	PETR-631138 / арт. 240219	Уголок штукатурный/перфорированный	м.п.	0,24	95,00				verified_browser_petrovich	22,80
3 481	PETR-133351	Армирующая сетка по трещинам и примыканиям	м2	0,18	130,00				verified_browser_petrovich	23,40
3 482	PETR-131252 / арт. 6471-	Защита стен коридоров: отбойная доска, углы, профили и крепеж	м.п.	1,05	1 400,00				verified_browser_petrovich	1 470,00
3 483	ТКП	Шпатлевка финишная премиальная Danogips/Sheetrock 17 л	ведро	1,1	4 200,00				replacement_market_estimate	4 620,00
3 484	ТКП	Краска моющаяся премиальная Little Greene/Farrow & Ball/Dulux Diamond 9 л	шт.	1,1	28 000,00				replacement_market_estimate	30 800,00
3 485	ТКП	Стеклохолст премиальный, клей и армирующие материалы под окраску VIP	м2	1,19	360,00				replacement_market_estimate	428,40
3 486	PETR-131619 / арт. W5110-314425	Шлифсетки, абразивы, валики, кисти, кюветы, малярные расходники	м2	1,68	45,00				verified_browser_petrovich	75,60
Раздел. Потолки										
3 487	3.15-165-1	Грунтование и подготовка потолочного основания	м2	0,6	7,92			4,75	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	12,00
		ЗП						1,27		12,96
		ЭМ						0,14		1,44
		в т.ч. ЗПМ						0,02		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								14,40
		СП от ЗП								9,22
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,6						
		Всего по позиции						4,75		12,00
3 488	3.15-71-1	Устройство/ремонт потолка с каркасом и закладными	м2	0,6	138,62			83,17	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	1 260,00
		ЗП						22,28		226,80
		ЭМ						2,48		25,20
		в т.ч. ЗПМ						0,27		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								252,00
		СП от ЗП								161,28
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,6						
		Всего по позиции						83,17		1 260,00
3 489	ТКП	Грунт премиальный глубокого проникновения Ceresit/Knauf	л	0,08	260,00				replacement_market_estimate	20,80
3 490	ТКП	Гипсокартон Knauf Сапфир/акустический усиленный 2500x1200x12,5 мм	лист	1,1	1 450,00				replacement_market_estimate	1 595,00
3 491	ТКП	Профиль потолочный Knauf усиленный 60x27 мм 4 м	шт.	1,1	650,00				replacement_market_estimate	715,00
3 492	ТКП	Профиль направляющий Knauf усиленный 27x28 мм 3 м	шт.	2,2	320,00				replacement_market_estimate	704,00
3 493	ТКП	Подвесы, соединители, виброподвесы, саморезы, лента и шпаклевка швов VIP	м2	0,66	1 350,00				replacement_market_estimate	891,00
3 494	ТКП	Материалы премиальной финишной подготовки и окраски потолков VIP	м2	0,66	780,00				replacement_market_estimate	514,80
3 495	ТКП	Ревизионный люк скрытого монтажа премиальный	шт.	1,05	8 500,00				replacement_market_estimate	8 925,00

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел. Проемы										
3 496	PETR-1060656 / арт. 1060656	Противопожарные и технические двери на границах блоков с фурнитурой	компл.	0,001	260 000,00				verified_browser_petrovich	266,24
Раздел. Встроенные шкафы и кладовые										
3 497	6.56-18-1	Ремонт встроенных шкафов/кладовых, фасады, полки и крепеж	компл.	1	383,62			383,62	Инд. СМР 10.18; НР 91%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.45	5 760,00
		ЗП						101,85		1 036,80
		ЭМ						11,32		115,20
		в т.ч. ЗПМ						1,25		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 048,32
		СП от ЗП								806,40
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						383,62		5 760,00
3 498	ТКП	Фасады встроенного шкафа премиальные с направляющими и доводчиками	компл.	1,05	52 000,00				replacement_market_estimate	54 600,00
3 499	ТКП	Полки, штанги, подсветка, направляющие и крепеж встроенного шкафа VIP	компл.	1,05	28 000,00				replacement_market_estimate	29 400,00
Раздел. Вентиляция										
3 500	6.65-25-1	Ревизия вентканалов, решеток и проходок	компл.	1	186,25			186,25	Инд. СМР 10.18; НР 110%; СП 74%; ТСН-2001.8 табл.1 п.41	3 000,00
		ЗП						53,05		540,00
		ЭМ						5,89		60,00
		в т.ч. ЗПМ						0,65		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								660,00
		СП от ЗП								444,00
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						186,25		3 000,00
3 501	PETR-106867 / арт. 301	Вентиляционные решетки/диффузоры для помещений	шт.	1,05	2 200,00				verified_browser_petrovich	2 310,00
3 502	PETR-101626 / арт. AE102	Воздуховоды, фасонные части, клапаны и гибкие вставки	м.п.	0,27	1 400,00				verified_browser_petrovich	378,00
3 503	PETR-101626 / арт. AE102	Крепеж, подвесы, изоляция и герметики вентиляционных прасс	м.п.	0,27	420,00				replacement_verified_browser_petrovich	113,40
3 504	ТКП	Противопожарные/обратные клапаны, дроссели и переходы вентиляции	шт.	1,05	4 200,00				external_supplier_estimate	4 410,00
3 505	ТКП	Центральная комплектация вентиляции: автоматика, клапаны, шумоглушители, ревизии	компл.	0,001	445 512,00				external_supplier_estimate	456,20
Раздел. Электрика										
3 506	4.8-159-1	Скрытая прокладка кабельных линий	м.п.	20	25,57			511,40	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	8 160,00
		ЗП						144,28		1 468,80
		ЭМ						16,03		163,20
		в т.ч. ЗПМ						1,77		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 860,48

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1141

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ЗП								1 093,44
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	20						
		Всего по позиции						511,40		8 160,00
3 507	6.69-5-3	Подрозетники, распаики, штробы и заделка	точка	2	63,92			127,85	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 040,00
		ЗП						36,07		367,20
		ЭМ						4,01		40,80
		в т.ч. ЗПМ						0,44		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								465,12
		СП от ЗП								273,36
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						127,85		2 040,00
3 508	4.8-243-8	Монтаж розеток и выключателей	точка	2	37,60			75,21	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 200,00
		ЗП						21,22		216,00
		ЭМ						2,36		24,00
		в т.ч. ЗПМ						0,26		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								273,60
		СП от ЗП								160,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						75,21		1 200,00
3 509	4.8-246-1	Монтаж светильников и проверка освещения	шт.	1	90,25			90,25	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 440,00
		ЗП						25,46		259,20
		ЭМ						2,83		28,80
		в т.ч. ЗПМ						0,31		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								328,32
		СП от ЗП								192,96
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						90,25		1 440,00
3 510	ТКП	Кабель премиальный ВВГ нг(А)-FRLSLTx 3х2,5 для VIP зон	м.п.	13,2	220,00				replacement_market_estimate	2 904,00
3 511	PETR-997026 / арт. 1157b30FG000?0A Ак	Кабель ВВГ нг(А)-LS 3х1,5	м.п.	8,8	85,00				verified_browser_petrovich	748,00
3 512	PETR-660833 / арт. 51020	Гофра, клипсы, кабельные стяжки, клеммы, расходники электромонтажа	м.п.	22	95,00				verified_browser_petrovich	2 090,00
3 513	PETR-128017 / арт. IMT351201	Подрозетники, распределительные коробки, монтажные стаканы	шт.	2,2	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	616,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1142

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3 514	PETR-128022 / арт. IMT351611	Распределительные коробки, клеммники WAGO, DIN-рейки и маркировка линий	компл.	1,1	850,00				replacement_verified_browser_petrovich	935,00
3 515	ТКП	Розетка премиальная Legrand/Schneider дизайнерская серия	шт.	1,1	1 800,00				replacement_market_estimate	1 980,00
3 516	ТКП	Выключатель премиальный Legrand/Schneider дизайнерская серия	шт.	1,1	1 500,00				replacement_market_estimate	1 650,00
3 517	ТКП	Рамки, клавиши и лицевые панели премиальной дизайнерской серии	компл.	2,2	1 200,00				replacement_market_estimate	2 640,00
3 518	ТКП	Светильник дизайнерский/премиальный LED с высоким CRI	шт.	1,05	6 500,00				replacement_market_estimate	6 825,00
3 519	PETR-106926 / арт. 45015	Подключение оборудования: кабельные выводы, вилки, розетки силовые, наконечники	точка	1,05	1 450,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 522,50
3 520	PETR-660888 / арт. mb54-3-2-bas	Питающие и магистральные кабели до щитов и нагрузок	м.п.	0,52	220,00				verified_browser_petrovich	114,40
3 521	PETR-141625 / арт. 35024	Лоток кабельный с крышкой	м.п.	0,2	950,00				verified_browser_petrovich	190,00
3 522	PETR-1152906 / арт. BSE4101HD7	Подвесы, кронштейны, заземление и крепеж кабельных лотков	м.п.	0,2	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	56,00
3 523	PETR-997001 / арт. 221/P12WJJ1U0K00	Заземление и уравнивание потенциалов: провод, шины, наконечники, маркировка	м.п.	0,07	240,00				replacement_verified_browser_petrovich	16,80
3 524	PETR-669259 / арт. 419401	Распределительные щиты, автоматика, УЗО/дифавтоматы, клеммы и маркировка	компл.	0,001	556 890,00				replacement_verified_browser_petrovich	570,26
3 525	ТКП	ИБП/стабилизация, резервное питание слаботочных и инженерных систем	компл.	0,001	152 412,00				external_supplier_estimate	156,07
Раздел. Пожарная сигнализация										
3 526	4.10-81-1	Монтаж пожарных извещателей, ручных извещателей и оповещателей	точка	2	90,25			180,50	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 880,00
		ЗП						50,92		518,40
		ЭМ						5,66		57,60
		в т.ч. ЗПМ						0,63		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								656,64
		СП от ЗП								385,92
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						180,50		2 880,00
3 527	4.10-11-1	Подключение, маркировка и проверка шлейфов пожарной сигнализации	м.п.	10	9,78			97,77	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 560,00
		ЗП						27,58		280,80
		ЭМ						3,06		31,20
		в т.ч. ЗПМ						0,34		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								355,68
		СП от ЗП								209,04
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						97,77		1 560,00
3 528	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПС Энг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
3 529	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
3 530	PETR-1005516 / арт. GE41218-11	Извещатель пожарный ручной с коробкой и крепежом	шт.	1,05	1 800,00				verified_browser_petrovich	1 890,00
3 531	PETR-1168009 / арт. 28528.1	Оповещатель звуковой/светозвуковой пожарный	шт.	1,05	2 400,00				verified_browser_petrovich	2 520,00
3 532	PETR-1085113 / арт. 5113. ЦБ-00021636	Клеммы, коробки, изоляторы КЗ, маркировка и крепеж пожарной сигнализации	м.п.	11	95,00				verified_browser_petrovich	1 045,00
3 533	PETR-614369 / арт. 34-0496	ППКП, блоки питания, АКБ, модули, шкаф и общесистемная комплектация ПС	компл.	0,001	381 030,00				verified_browser_petrovich	390,17

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1143

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел. Пожарная безопасность										
3 534	PETR-1024222 / арт. ОП-4 двое од	Огнетушители, кронштейны, знаки, планы эвакуации и пиктограммы	компл.	0,001	128 964,00				replacement_verified_browser_petrovich	132,06
Раздел. ОПС и СКС										
3 535	4.10-15-1	Скрытая прокладка кабелей ОПС/СКС	м.п.	10	13,54			135,37	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 160,00
		ЗП						38,19		388,80
		ЭМ						4,24		43,20
		в т.ч. ЗПМ						0,47		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								492,48
		СП от ЗП								289,44
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						135,37		2 160,00
3 536	4.10-78-1	Монтаж извещателей/точек СКС	точка	1	90,25			90,25	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 440,00
		ЗП						25,46		259,20
		ЭМ						2,83		28,80
		в т.ч. ЗПМ						0,31		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								328,32
		СП от ЗП								192,96
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						90,25		1 440,00
3 537	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПС Энг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
3 538	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
3 539	PETR-1212451 / арт. 80515	СОУЭ: оповещатели, табло Выход, ручные извещатели, БП/АКБ	шт.	1,05	3 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 360,00
3 540	PETR-1146195 / арт. RNK6F90TL	Коробки, коннекторы, патч-модули и крепеж для ОПС/СКС	м.п.	11	70,00				replacement_verified_browser_petrovich	770,00
3 541	PETR-614367 / арт. 34-0494	Активное оборудование ОПС/СКС, шкаф/кросс, блоки питания, коммутация	компл.	0,001	527 580,00				verified_browser_petrovich	540,24
Раздел. Слаботочные системы										
3 542	ТКП	СКУД на входные группы: контроллеры, считыватели, замки, кнопки, БП	компл.	0,001	222 756,00				external_supplier_estimate	228,10
Раздел. Инженерные трассы										
3 543	PETR-141622 / арт. 35023	Лотки, магистральная гофра, гильзы, противопожарная заделка и крепеж трасс	компл.	0,001	410 340,00				verified_browser_petrovich	420,19
Раздел. Расходники										
3 544	PETR-631805 / арт. РК 0067.0	Саморезы, дюбели, анкеры, подвесы, соединители	компл.	1,1	2 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 750,00
3 545	PETR-687523 / арт. 117383	Пена монтажная, клей-пена, герметики общестроительные	шт.	1,1	600,00				replacement_verified_browser_petrovich	660,00
Раздел. Финиш										
3 546	6.69-31-1	Финальная уборка и передача помещения	м2	0,6	9,50			5,70	Инд. СМР 10.18; НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	86,40
		ЗП						1,53		15,55
		ЭМ						0,17		1,73
		в т.ч. ЗПМ						0,02		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1144

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								17,28
		СП от ЗП								11,06
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,6						
		Всего по позиции						5,70		86,40
3 547	ТКП	Таблички помещений, навигация, пиктограммы и крепеж	компл.	1	950,00				external_supplier_estimate	950,00
3 548	PETR-1028701 / арт. 80167	Финишная уборка: химия, салфетки, пленка снятия, пылесборники, ветошь	м2	0,6	95,00				verified_browser_petrovich	57,00
Раздел. Исполнительная документация										
3 549	PETR-1063134 / арт. mf-136-f	Бирки, кабельные маркеры, схемы, протоколы и материалы исполнительной документации	компл.	0,05	4 500,00				verified_browser_petrovich	225,00
Раздел. Логистика										
3 550	ТКП	Доставка, разгрузка, подъем и внутриплощадочное перемещение материалов	компл.	0,001	5 193 804,05				service_estimate	5 318,46
Раздел. Резерв комплектации										
3 551	ТКП	Резерв на мелкие материалы и позиции без проекта	компл.	0,001	10 387 608,11				replacement_market_estimate	10 636,91
Итого по помещению 3-21а Шкаф встроенный								39 616,80	Материалы/оборудование	267 342,55

Помещение/кабинет 3-22 Канцелярия: Канцелярия; БТИ № 22; площадь 14.10 м2; работы 391,720.20; материалы 2,048,431.31; итого 2,440,151.51 руб.										
Раздел. Подготовка										
3 552	КАЛЬК-ZSMETA-01-001	Обмер, дефектовка, маркировка границ ремонта	м2	14,1	9,59			135,23	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	2 030,40
		ЗП						35,90		365,47
		ЭМ						3,99		40,61
		в т.ч. ЗПМ						0,44		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								369,53
		СП от ЗП								284,26
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	14,1						
		Всего по позиции						135,23		2 030,40
3 553	6.69-43-1	Укрытие и защита существующих конструкций и оборудования	м2	14,1	13,59			191,57	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	2 876,40
		ЗП						50,86		517,75
		ЭМ						5,65		57,53
		в т.ч. ЗПМ						0,63		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								523,50
		СП от ЗП								402,70
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	14,1						

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по позиции						191,57		2 876,40
3 554	PETR-630824 / арт. 094125	Пленка укрывная защитная	м2	15,51	25,00				verified_browser_petrovich	387,75
3 555	PETR-787634 / арт. 489530	Лента малярная/скотч строительный	шт.	1,1	180,00				verified_browser_petrovich	198,00
3 556	PETR-617522 / арт. 9631964	Временное электроснабжение зоны ремонта: щиток, кабель, автоматы, удлинители	компл.	0,12	6 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	780,00
3 557	PETR-987814 / арт. 50044396	Временное освещение и переносные светильники для производства работ	компл.	0,25	3 200,00				verified_browser_petrovich	800,00
3 558	PETR-102144	Жесткая защита полов и маршрутов: оргалит/ДВП/гофрокартон	м2	4,86	260,00				verified_browser_petrovich	1 263,60
3 559	PETR-641043	Пылезащитные завесы, временные двери, укрытие проемов	компл.	0,12	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	420,00
Раздел. Демонтаж										
3 560	6.57-2-7	Демонтаж напольных покрытий	м2	14,1	20,65			291,20	Инд. СМР 10.18; НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	4 060,80
		ЗП						71,80		730,94
		ЭМ						7,98		81,22
		в т.ч. ЗПМ						0,88		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								649,73
		СП от ЗП								446,69
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	14,1						
		Всего по позиции						291,20		4 060,80
3 561	6.54-1-6	Демонтаж отделки потолка	м2	14,1	18,93			266,93	Инд. СМР 10.18; НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	3 722,40
		ЗП						65,82		670,03
		ЭМ						7,31		74,45
		в т.ч. ЗПМ						0,81		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								595,58
		СП от ЗП								409,46
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	14,1						
		Всего по позиции						266,93		3 722,40
3 562	6.62-31-1	Расчистка и демонтаж отделки стен	м2	35,25	16,35			576,33	Инд. СМР 10.18; НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	8 037,00
		ЗП						142,11		1 446,66
		ЭМ						15,79		160,74
		в т.ч. ЗПМ						1,75		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 285,92
		СП от ЗП								884,07
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	35,25						
		Всего по позиции						576,33		8 037,00

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3 563	6.67-7-1	Демонтаж существующих электроустановочных и слаботочных изделий	точка	19	13,77			261,60	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	3 648,00
		ЗП						64,50		656,64
		ЭМ						7,17		72,96
		в т.ч. ЗПМ						0,79		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								583,68
		СП от ЗП								401,28
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	19						
		Всего по позиции						261,60		3 648,00
3 564	6.56-38-3	Демонтаж дверных блоков, шкафных фасадов и элементов проемов	компл.	1	111,87			111,87	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 560,00
		ЗП						27,58		280,80
		ЭМ						3,06		31,20
		в т.ч. ЗПМ						0,34		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								249,60
		СП от ЗП								171,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						111,87		1 560,00
3 565	6.56-3-2	Демонтаж старых откосов, подоконников и оконной фурнитуры	компл.	1	103,26			103,26	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 440,00
		ЗП						25,46		259,20
		ЭМ						2,83		28,80
		в т.ч. ЗПМ						0,31		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								230,40
		СП от ЗП								158,40
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						103,26		1 440,00
3 566	6.65-12-1	Демонтаж/снятие радиаторов, арматуры и старых подводок	компл.	1	146,29			146,29	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	2 040,00
		ЗП						36,07		367,20
		ЭМ						4,01		40,80
		в т.ч. ЗПМ						0,44		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								326,40

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ЗП								224,40
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						146,29		2 040,00
3 567	6.69-19-1	Сбор, вынос и погрузка строительного мусора	м2	14,1	18,07			254,80	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	3 553,20
		ЗП						62,83		639,58
		ЭМ						6,98		71,06
		в т.ч. ЗПМ						0,77		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								568,51
		СП от ЗП								390,85
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	14,1						
		Всего по позиции						254,80		3 553,20
3 568	PETR-815750 / арт. 815750	Расходники инструмента: диски, буры, сверла, лезвия, насадки, коронки	м2	26,44	85,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 247,40
3 569	PETR-104801 / арт. M031	Мешки строительные для мусора	упак.	1,1	350,00				verified_browser_petrovich	385,00
3 570	PETR-666098 / арт. 0208	Биг-бэги/мягкие контейнеры для внутреннего сбора мусора	шт.	2,2	850,00				verified_browser_petrovich	1 870,00
3 571	PETR-953115	Контейнер 8 м3 с вывозом и утилизацией строительного мусора	шт.	0,23	22 000,00				verified_browser_petrovich	5 060,00
Раздел. Скрытые работы										
3 572	КАЛЬК-ZSMETA-15-001	Проверка основании после демонтажа	м2	14,1	7,74			109,20	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 522,80
		ЗП						26,93		274,10
		ЭМ						2,99		30,46
		в т.ч. ЗПМ						0,33		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								243,65
		СП от ЗП								167,51
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	14,1						
		Всего по позиции						109,20		1 522,80
3 573	6.69-42-1	Герметизация инженерных проходок	компл.	1	135,87			135,87	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	2 040,00
		ЗП						36,07		367,20
		ЭМ						4,01		40,80
		в т.ч. ЗПМ						0,44		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								371,28
		СП от ЗП								285,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по позиции						135,87		2 040,00
3 574	PETR-167833 / арт. 581404	Ремонтная смесь/гипс/гидрастр для заделки штроб и выбоин	меш.	4,4	650,00				verified_browser_petrovich	2 860,00
3 575	ТКП	Противопожарная заделка проходок: гильзы, пена, мастика, манжеты	узел	3,3	3 200,00				external_supplier_estimate	10 560,00
Раздел. Полы										
3 576	3.15-165-1	Обеспыливание, грунтование и ремонт основания пола	м2	14,1	10,76			151,71	Инд. СМР 10.18; НР 104%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.38	2 368,80
		ЗП						41,88		426,38
		ЭМ						4,65		47,38
		в т.ч. ЗПМ						0,52		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								492,71
		СП от ЗП								331,63
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	14,1						
		Всего по позиции						151,71		2 368,80
3 577	3.11-10-1	Выравнивание основания пола	м2	14,1	59,95			845,27	Инд. СМР 10.18; НР 104%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.38	13 197,60
		ЗП						233,36		2 375,57
		ЭМ						25,93		263,95
		в т.ч. ЗПМ						2,87		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 745,10
		СП от ЗП								1 847,66
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	14,1						
		Всего по позиции						845,27		13 197,60
3 578	3.11-26-2	Финишное покрытие пола	м2	14,1	65,33			921,13	Инд. СМР 10.18; НР 104%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.38	14 382,00
		ЗП						254,30		2 588,76
		ЭМ						28,26		287,64
		в т.ч. ЗПМ						3,13		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 991,46
		СП от ЗП								2 013,48
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	14,1						
		Всего по позиции						921,13		14 382,00
3 579	ТКП	Грунт премиальный глубокого проникновения Ceresit/Knauf	л	1,86	260,00				replacement_market_estimate	483,60
3 580	PETR-148490 / арт. 1012526	Ровнитель Weber.vetonit 3000	меш.	6,6	1 356,00				verified_browser_petrovich	8 949,60
3 581	ТКП	Инженерная доска/кварцвинил премиум-класса для VIP помещений	м2	15,51	6 200,00				replacement_market_estimate	96 162,00
3 582	ТКП	Премиальная подложка/клей/подготовка под инженерную доску и кварцвинил	м2	15,51	1 200,00				replacement_market_estimate	18 612,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1149

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3 583	ТКП	Плинтус скрытого монтажа/шпонированный с комплектующими VIP	м.п.	16,52	2 400,00				replacement_market_estimate	39 648,00
Раздел. Стены										
3 584	3.15-165-1	Грунтование стен	м2	35,25	7,92			279,23	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	4 230,00
		ЗП						74,79		761,40
		ЭМ						8,31		84,60
		в т.ч. ЗПМ						0,92		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								846,00
		СП от ЗП								541,44
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	35,25						
		Всего по позиции						279,23		4 230,00
3 585	6.61-1-3	Локальное штукатурное выравнивание стен и откосов	м2	12,34	71,29			879,75	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	13 327,20
		ЗП						235,65		2 398,90
		ЭМ						26,18		266,54
		в т.ч. ЗПМ						2,90		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 665,44
		СП от ЗП								1 705,88
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	12,34						
		Всего по позиции						879,75		13 327,20
3 586	3.15-103-1	Финишная шпаклевка стен	м2	35,25	42,78			1 507,84	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	22 842,00
		ЗП						403,89		4 111,56
		ЭМ						44,88		456,84
		в т.ч. ЗПМ						4,97		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								4 568,40
		СП от ЗП								2 923,78
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	35,25						
		Всего по позиции						1 507,84		22 842,00
3 587	3.15-115-1	Декоративная отделка акцентных стен и защитных участков	м2	10,57	87,14			921,02	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	13 952,40
		ЗП						246,70		2 511,43
		ЭМ						27,41		279,05
		в т.ч. ЗПМ						3,03		
		МР								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 790,48
		СП от ЗП								1 785,91
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10,57						
		Всего по позиции						921,02		13 952,40
3 588	3.15-96-3	Окраска стен в два слоя	м2	35,25	41,19			1 452,00	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	21 996,00
		ЗП						388,93		3 959,28
		ЭМ						43,21		439,92
		в т.ч. ЗПМ						4,78		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								4 399,20
		СП от ЗП								2 815,49
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	35,25						
		Всего по позиции						1 452,00		21 996,00
3 589	ТКП	Грунт премиальный глубокого проникновения Ceresit/Knauf	л	4,65	260,00				replacement_market_estimate	1 209,00
3 590	ТКП	Штукатурка гипсовая Knauf Rotband/МП 75 премиум-класс	меш.	4,4	780,00				replacement_market_estimate	3 432,00
3 591	PETR-141512 / арт. 141472/6983-350647	Маяки штукатурные	м.п.	6,79	75,00				verified_browser_petrovich	509,25
3 592	PETR-631138 / арт. 240219	Уголок штукатурный/перфорированный	м.п.	7,76	95,00				verified_browser_petrovich	737,20
3 593	PETR-133351	Армирующая сетка по трещинам и примыканиям	м2	5,82	130,00				verified_browser_petrovich	756,60
3 594	ТКП	Декоративная отделка стен VIP: панели, молдинги, шпон/обои и клеи	м2	11,42	7 800,00				replacement_market_estimate	89 076,00
3 595	ТКП	Шпатлевка финишная премиальная Danogips/Sheetrock 17 л	ведро	2,2	4 200,00				replacement_market_estimate	9 240,00
3 596	ТКП	Краска моющаяся премиальная Little Greene/Farrow & Ball/Dulux Diamond 9 л	шт.	1,1	28 000,00				replacement_market_estimate	30 800,00
3 597	ТКП	Стеклохолст премиальный, клей и армирующие материалы под окраску VIP	м2	38,78	360,00				replacement_market_estimate	13 960,80
3 598	PETR-131619 / арт. LW5110-314425	Шлифсетки, абразивы, валики, кисти, кюветы, малярные расходники	м2	49,35	45,00				verified_browser_petrovich	2 220,75
Раздел. Потолки										
3 599	3.15-165-1	Грунтование и подготовка потолочного основания	м2	14,1	7,92			111,69	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	1 692,00
		ЗП						29,92		304,56
		ЭМ						3,32		33,84
		в т.ч. ЗПМ						0,37		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								338,40
		СП от ЗП								216,58
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	14,1						
		Всего по позиции						111,69		1 692,00
3 600	3.15-29-1	Монтаж акустической прокладки/акустических элементов	м2	3,52	55,45			195,18	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	2 956,80
		ЗП						52,28		532,22

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ						5,81		59,14
		в т.ч. ЗПМ						0,64		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								591,36
		СП от ЗП								378,47
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3,52						
		Всего по позиции						195,18		2 956,80
3 601	3.15-71-1	Устройство/ремонт потолка с каркасом и закладными	м2	14,1	138,62			1 954,61	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	29 610,00
		ЗП						523,56		5 329,80
		ЭМ						58,17		592,20
		в т.ч. ЗПМ						6,44		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								5 922,00
		СП от ЗП								3 790,08
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	14,1						
		Всего по позиции						1 954,61		29 610,00
3 602	ТКП	Грунт премиальный глубокого проникновения Ceresit/Knauf	л	1,86	260,00				replacement_market_estimate	483,60
3 603	ТКП	Акустическая минераловатная прокладка премиальная над потолком VIP	м2	3,7	850,00				replacement_market_estimate	3 145,00
3 604	ТКП	Акустические панели премиальные для залов, кабинетов и переговорных VIP	м2	1,3	9 500,00				replacement_market_estimate	12 350,00
3 605	ТКП	Гипсокартон Knauf Сапфир/акустический усиленный 2500х1200х12,5 мм	лист	5,5	1 450,00				replacement_market_estimate	7 975,00
3 606	ТКП	Профиль потолочный Knauf усиленный 60х27 мм 4 м	шт.	8,8	650,00				replacement_market_estimate	5 720,00
3 607	ТКП	Профиль направляющий Knauf усиленный 27х28 мм 3 м	шт.	6,6	320,00				replacement_market_estimate	2 112,00
3 608	ТКП	Подвесы, соединители, виброподвесы, саморезы, лента и шпаклевка швов VIP	м2	15,51	1 350,00				replacement_market_estimate	20 938,50
3 609	ТКП	Материалы премиальной финишной подготовки и окраски потолков VIP	м2	15,51	780,00				replacement_market_estimate	12 097,80
3 610	ТКП	Ревизионный люк скрытого монтажа премиальный	шт.	1,05	8 500,00				replacement_market_estimate	8 925,00
Раздел. Проемы										
3 611	6.56-24-1	Монтаж/ремонт дверного блока, откосов и фурнитуры	шт.	1	519,49			519,49	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.45	7 800,00
		ЗП						137,92		1 404,00
		ЭМ						15,32		156,00
		в т.ч. ЗПМ						1,70		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 419,60
		СП от ЗП								1 092,00
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						519,49		7 800,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3 612	ТКП	Дверь межкомнатная премиальная шпонированная/эмаль с полотном и коробом	шт.	1,05	42 000,00				replacement_market_estimate	44 100,00
3 613	ТКП	Коробка, скрытые петли, доборы, наличники и замки премиум VIP	компл.	1,05	26 000,00				replacement_market_estimate	27 300,00
3 614	ТКП	Порожки и переходные профили скрытого/латунного исполнения VIP	шт.	1,05	3 800,00				replacement_market_estimate	3 990,00
3 615	ТКП	Доводчик премиальный, ограничители, уплотнители и стопоры VIP	компл.	1,05	9 500,00				replacement_market_estimate	9 975,00
3 616	ТКП	Фурнитура дверная премиум: магнитные замки, скрытые петли, цилиндры	компл.	1,05	22 000,00				replacement_market_estimate	23 100,00
3 617	ТКП	Материалы усиления и ремонта проемов VIP: профиль, смесь, анкера, сетка	компл.	1,1	6 500,00				replacement_market_estimate	7 150,00
3 618	PETR-1060656 / арт. 1060656	Противопожарные и технические двери на границах блоков с фурнитурой	компл.	0,0241	260 000,00				verified_browser_petrovich	6 253,78
Раздел. Окна и откосы										
3 619	6.56-7-1	Ремонт оконных откосов, подоконников и герметизация примыканий	компл.	1	411,91			411,91	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 подд.1 п.40	6 240,00
		ЗП						110,33		1 123,20
		ЭМ						12,26		124,80
		в т.ч. ЗПМ						1,36		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 248,00
		СП от ЗП								798,72
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						411,91		6 240,00
3 620	ТКП	Материалы премиального ремонта оконных откосов и примыкании	компл.	1,1	9 500,00				replacement_market_estimate	10 450,00
3 621	ТКП	Подоконник премиальныи камень/композит и торцевые элементы	м.п.	1,76	8 500,00				replacement_market_estimate	14 960,00
3 622	ТКП	Оконная фурнитура премиальная, ручки, уплотнения и герметизация	компл.	1,05	6 500,00				replacement_market_estimate	6 825,00
3 623	ТКП	Замена/ремонт стеклопакетов, отливов, уплотнений и сложной оконной фурнитуры	компл.	1,05	18 500,00				replacement_market_estimate	19 425,00
3 624	PETR-1075012 / арт. BOK638370P	Акриловыи герметик, примыкания, трещины и швы под окраску	шт.	2,2	290,00				verified_browser_petrovich	638,00
3 625	ТКП	Жалюзи/рулонные шторы премиальные blackout/дизаинерская ткань	м2	2,52	9 500,00				replacement_market_estimate	23 940,00
3 626	ТКП	Карнизы/потолочные шины премиальные скрытого монтажа	м.п.	1,89	3 800,00				replacement_market_estimate	7 182,00
Раздел. Отопление										
3 627	3.18-6-1	Ревизия/замена отопительных приборов, арматуры и подключении	компл.	1	670,49			670,49	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 подд.1 п.41	10 800,00
		ЗП						190,96		1 944,00
		ЭМ						21,22		216,00
		в т.ч. ЗПМ						2,35		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 376,00
		СП от ЗП								1 598,40
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						670,49		10 800,00
3 628	3.16-29-1	Промывка, балансировка, опрессовка и настроика отопления	компл.	1	312,90			312,90	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 подд.1 п.41	5 040,00
		ЗП						89,12		907,20
		ЭМ						9,90		100,80

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ						1,10		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 108,80
		СП от ЗП								745,92
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						312,90		5 040,00
3 629	ТКП	Дизайнерский радиатор/экран радиатора премиум с комплектом подключения	шт.	1,05	68 000,00				replacement_market_estimate	71 400,00
3 630	PETR-614795 / арт. VT.047.N.04	Термостатические клапаны, запорная арматура и воздухоотводчики отопления	компл.	1,1	4 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 620,00
3 631	PETR-148982 / арт. VTp.700.Al.25.32.02	Трубы отопления, фитинги, изоляция и крепеж	м.п.	4,6	650,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 990,00
3 632	PETR-616826 / арт. R.Ad.SA01/9939	Кронштейны, крепеж и расходники для отопительных приборов	компл.	1,1	1 800,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 980,00
3 633	ТКП	Балансировочная арматура, промывка, опрессовка и теплоизоляция отопления	компл.	1,1	8 500,00				replacement_market_estimate	9 350,00
Раздел. Вентиляция										
3 634	6.65-25-1	Ревизия вентканалов, решеток и проходок	компл.	1	186,25			186,25	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	3 000,00
		ЗП						53,05		540,00
		ЭМ						5,89		60,00
		в т.ч. ЗПМ						0,65		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								660,00
		СП от ЗП								444,00
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						186,25		3 000,00
3 635	3.20-53-1	Монтаж приточной вентиляции/бризеров, шумоглушения и автоматики	компл.	1	931,24			931,24	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	15 000,00
		ЗП						265,23		2 700,00
		ЭМ						29,47		300,00
		в т.ч. ЗПМ						3,26		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								3 300,00
		СП от ЗП								2 220,00
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						931,24		15 000,00
3 636	5.3-2-1	Пусконаладка и балансировка вентиляции помещения	компл.	1	435,21			435,21	Инд. СМР 10.18: НР 75%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.31	6 240,00
		ЗП						110,33		1 123,20
		ЭМ						12,26		124,80
		в т.ч. ЗПМ						1,36		
		МР								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								936,00
		СП от ЗП								873,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						435,21		6 240,00
3 637	PETR-10686 / арт. 301	Вентиляционные решетки/диффузоры для помещений	шт.	1,05	2 200,00				verified_browser_petrovich	2 310,00
3 638	PETR-101626 / арт. AE102	Воздуховоды, фасонные части, клапаны и гибкие вставки	м.п.	8,69	1 400,00				verified_browser_petrovich	12 166,00
3 639	PETR-101626 / арт. AE102	Крепеж, подвесы, изоляция и герметики вентиляционных трасс	м.п.	8,69	420,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 649,80
3 640	ТКП	Противопожарные/обратные клапаны, дроссели и переходы вентиляции	шт.	1,05	4 200,00				external_supplier_estimate	4 410,00
3 641	ТКП	Приточная установка/бризер премиум с фильтрами HEPA/уголь и монтажом	шт.	1,03	145 000,00				external_supplier_estimate	149 350,00
3 642	ТКП	Автоматика вентиляции: регуляторы, датчики, питание, кабель	компл.	1,05	18 000,00				external_supplier_estimate	18 900,00
3 643	ТКП	Шумоглушители, гибкие вставки, теплоизоляция и ревизионные люки вентиляции	компл.	1,05	9 500,00				external_supplier_estimate	9 975,00
3 644	ТКП	Центральная комплектация вентиляции: автоматика, клапаны, шумоглушители, ревизии	компл.	0,0241	445 512,00				external_supplier_estimate	10 715,90
Раздел. Кондиционирование										
3 645	3.20-38-1	Устройство трасс и подключение блоков кондиционирования	компл.	1	1 638,98			1 638,98	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	26 400,00
		ЗП						466,80		4 752,00
		ЭМ						51,87		528,00
		в т.ч. ЗПМ						5,74		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								5 808,00
		СП от ЗП								3 907,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						1 638,98		26 400,00
3 646	3.20-38-1	Монтаж наружных блоков, проходок, дренажа и автоматики кондиционирования	компл.	1	1 229,23			1 229,23	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	19 800,00
		ЗП						350,10		3 564,00
		ЭМ						38,90		396,00
		в т.ч. ЗПМ						4,31		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								4 356,00
		СП от ЗП								2 930,40
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						1 229,23		19 800,00
3 647	5.3-28-1	Пусконаладка, вакуумирование и проверка кондиционирования	компл.	1	627,70			627,70	Инд. СМР 10.18: НР 75%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.31	9 000,00
		ЗП						159,14		1 620,00
		ЭМ						17,68		180,00
		в т.ч. ЗПМ						1,96		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1155

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 350,00
		СП от ЗП								1 260,00
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						627,10		9 000,00
3 648	ТКП	Кондиционер премиальный инверторный/полупромышленный внутренний блок VIP	шт.	1,03	175 000,00				replacement_market_estimate	180 250,00
3 649	ТКП	Наружный блок кондиционирования/мультисплит премиум с крепежом	шт.	1,03	185 000,00				external_supplier_estimate	190 550,00
3 650	ТКП	Медная трасса кондиционирования, фреоновые трубы и теплоизоляция	м.п.	13,44	1 850,00				external_supplier_estimate	24 864,00
3 651	PETR-103458 / арт. 881780/38220	Дренаж кондиционирования: труба, фитинги, помпа/обратный клапан	м.п.	13,44	650,00				verified_browser_petrovich	8 736,00
3 652	ТКП	Дренажная помпа кондиционера с датчиком и крепежом	шт.	1,05	18 500,00				external_supplier_estimate	19 425,00
3 653	ТКП	Алмазное бурение и гильзование проходок кондиционирования	узел	1,05	6 500,00				external_supplier_estimate	6 825,00
3 654	ТКП	Пусконаладка, вакуумирование, дозаправка и расходники кондиционирования	компл.	1,05	9 500,00				external_supplier_estimate	9 975,00
3 655	ТКП	Питание кондиционеров: автомат, кабель, коробка, маркировка	компл.	1,05	8 500,00				replacement_market_estimate	8 925,00
3 656	PETR-143208 / арт. 47983	Кронштейны, виброопоры, крепеж и расходники кондиционирования	компл.	1,1	6 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	7 150,00
Раздел. Электрика										
3 657	4.8-159-1	Скрытая прокладка кабельных линий	м.п.	120	25,57			3 068,42	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	48 960,00
		ЗП						865,70		8 812,80
		ЭМ						96,19		979,20
		в т.ч. ЗПМ						10,65		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								11 162,88
		СП от ЗП								6 560,64
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	120						
		Всего по позиции						3 068,42		48 960,00
3 658	6.69-5-3	Подрозетники, распайки, штробы и заделка	точка	11	63,93			703,18	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	11 220,00
		ЗП						198,39		2 019,60
		ЭМ						22,04		224,40
		в т.ч. ЗПМ						2,44		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 558,16
		СП от ЗП								1 503,48
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	11						
		Всего по позиции						703,18		11 220,00
3 659	4.8-243-8	Монтаж розеток и выключателей	точка	11	37,60			413,63	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	6 600,00
		ЗП						116,70		1 188,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1156

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ						12,97		132,00
		в т.ч. ЗПМ						1,44		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 504,80
		СП от ЗП								884,40
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	11						
		Всего по позиции						413,63		6 600,00
3 660	4.8-246-1	Монтаж светильников и проверка освещения	шт.	3	90,25			270,74	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	4 320,00
		ЗП						76,39		777,60
		ЭМ						8,49		86,40
		в т.ч. ЗПМ						0,94		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								984,96
		СП от ЗП								578,88
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						270,74		4 320,00
3 661	ТКП	Кабель премиальный ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х2,5 для VIP зон	м.п.	105,6	220,00				replacement_market_estimate	23 232,00
3 662	PETR-997026 / арт. 1157b30FG00070A Ак	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5	м.п.	26,4	85,00				verified_browser_petrovich	2 244,00
3 663	PETR-660833 / арт. 51020	Гофра, клипсы, кабельные стяжки, клеммы, расходники электромонтажа	м.п.	132	95,00				verified_browser_petrovich	12 540,00
3 664	PETR-128017 / арт. IMT351201	Подрозетники, распределительные коробки, монтажные стаканы	шт.	12,1	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 388,00
3 665	PETR-128022 / арт. IMT351611	Распределительные коробки, клеммники WAGO, DIN-рейки и маркировка линий	компл.	3,3	850,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 805,00
3 666	ТКП	Розетка премиальная Legrand/Schneider дизайнерская серия	шт.	8,8	1 800,00				replacement_market_estimate	15 840,00
3 667	ТКП	Выключатель премиальный Legrand/Schneider дизайнерская серия	шт.	3,3	1 500,00				replacement_market_estimate	4 950,00
3 668	ТКП	Рамки, клавиши и лицевые панели премиальной дизайнерской серии	компл.	12,1	1 200,00				replacement_market_estimate	14 520,00
3 669	ТКП	Светильник дизайнерский/премиальный LED с высоким CRI	шт.	3,15	6 500,00				replacement_market_estimate	20 475,00
3 670	PETR-106926 / арт. 45015	Подключение оборудования: кабельные выводы, вилки, розетки силовые, наконечники	точка	2,1	1 450,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 045,00
3 671	PETR-660888 / арт. mb54-3-2-bas	Питающие и магистральные кабели до щитов и нагрузок	м.п.	12,16	220,00				verified_browser_petrovich	2 675,20
3 672	PETR-141625 / арт. 35074	Лоток кабельный с крышкой	м.п.	4,65	950,00				verified_browser_petrovich	4 417,50
3 673	PETR-1152906 / арт. BSE4101HDZ	Подвесы, кронштейны, заземление и крепеж кабельных лотков	м.п.	4,65	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 302,00
3 674	PETR-997001 / арт. 221/P12WUI1U0K00	Заземление и уравнивание потенциалов: провод, шины, наконечники, маркировка	м.п.	1,55	240,00				replacement_verified_browser_petrovich	372,00
3 675	PETR-669259 / арт. 419401	Распределительные щиты, автоматика, УЗО/дифавтоматы, клеммы и маркировка	компл.	0,0241	556 890,00				replacement_verified_browser_petrovich	13 394,88
3 676	ТКП	ИБП/стабилизация, резервное питание слаботочных и инженерных систем	компл.	0,0241	152 412,00				external_supplier_estimate	3 665,97
Раздел. Пожарная сигнализация										
3 677	4.10-81-1	Монтаж пожарных извещателей, ручных извещателей и оповещателей	точка	2	90,25			180,50	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 880,00
		ЗП						50,92		518,40
		ЭМ						5,66		57,60
		в т.ч. ЗПМ						0,63		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1157

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								656,64
		СП от ЗП								385,92
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						180,50		2 880,00
3 678	4.10-11-1	Подключение, маркировка и проверка шлейфов пожарной сигнализации	м.п.	10	9,78			97,77	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 560,00
		ЗП						27,58		280,80
		ЭМ						3,06		31,20
		в т.ч. ЗПМ						0,34		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								355,68
		СП от ЗП								209,04
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						97,77		1 560,00
3 679	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПС Знг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
3 680	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
3 681	PETR-1005516 / арт. GE41218-11	Извещатель пожарный ручной с коробкой и крепежом	шт.	1,05	1 800,00				verified_browser_petrovich	1 890,00
3 682	PETR-1168009 / арт. 28528 1	Оповещатель звуковой/светозвуковой пожарный	шт.	1,05	2 400,00				verified_browser_petrovich	2 520,00
3 683	PETR-1085113 / арт. 5113_ЦБ-00021636	Клеммы, коробки, изоляторы КЗ, маркировка и крепеж пожарной сигнализации	м.п.	11	95,00				verified_browser_petrovich	1 045,00
3 684	PETR-614369 / арт. 34-0496	ППКП, блоки питания, АКБ, модули, шкаф и общесистемная комплектация ПС	компл.	0,0241	381 030,00				verified_browser_petrovich	9 164,91
Раздел. Пожарная безопасность										
3 685	4.8-245-1	Монтаж аварийного освещения и эвакуационных указателей	шт.	1	97,77			97,77	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 560,00
		ЗП						27,58		280,80
		ЭМ						3,06		31,20
		в т.ч. ЗПМ						0,34		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								355,68
		СП от ЗП								209,04
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						97,77		1 560,00
3 686	PETR-1164986 / арт. ys201-30-mpr-5k-l1h	Светильник аварийного освещения с аккумулятором	шт.	1,05	3 500,00				verified_browser_petrovich	3 675,00
3 687	PETR-1024222 / арт. ОП-4 двсе ал	Огнетушители, кронштейны, знаки, планы эвакуации и пиктограммы	компл.	0,0241	128 964,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 101,97
Раздел. ОПС и СКС										
3 688	4.10-15-1	Скрытая прокладка кабелей ОПС/СКС	м.п.	34	13,54			460,26	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	7 344,00
		ЗП						129,85		1 321,92

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ						14,43		146,88
		в т.ч. ЗПМ						1,60		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 674,43
		СП от ЗП								984,10
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	34						
		Всего по позиции						460,26		7 344,00
3 689	4.10-78-1	Монтаж извещателей/точек СКС	точка	3	90,25			270,74	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	4 320,00
		ЗП						76,39		777,60
		ЭМ						8,49		86,40
		в т.ч. ЗПМ						0,94		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								984,96
		СП от ЗП								578,88
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						270,74		4 320,00
3 690	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
3 691	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
3 692	PETR-1212451 / арт. 80515	СОУЭ: оповещатели, табло Выход, ручные извещатели, БП/АКБ	шт.	1,05	3 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 360,00
3 693	PETR-907825 / арт. ЦБ-00002052	Кабель UTP/FTP cat.6 для СКС	м.п.	99	45,00				verified_browser_petrovich	4 455,00
3 694	PETR-1146195 / арт. RNK6F90TL	СКС порт: keystone, faceplate, патч-панель, патч-корды, маркировка	порт	3,15	1 800,00				replacement_verified_browser_petrovich	5 670,00
3 695	ТКП	Охранная сигнализация: датчики, магнитоконтакты, тревожные кнопки	шт.	1,05	1 700,00				external_supplier_estimate	1 785,00
3 696	PETR-133802 / арт. ВВГнг(А)- FRLS	Кабель охранной сигнализации	м.п.	22	65,00				verified_browser_petrovich	1 430,00
3 697	PETR-1146195 / арт. RNK6F90TL	Коробки, коннекторы, патч-модули и крепеж для ОПС/СКС	м.п.	132	70,00				replacement_verified_browser_petrovich	9 240,00
3 698	PETR-614367 / арт. 34-0494	Активное оборудование ОПС/СКС, шкаф/кросс, блоки питания, коммутация	компл.	0,0241	527 580,00				verified_browser_petrovich	12 689,88
Раздел. Слаботочные системы										
3 699	4.10-78-1	Монтаж точек Wi-Fi, видеонаблюдения и коммутация	точка	1	195,54			195,54	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	3 120,00
		ЗП						55,17		561,60
		ЭМ						6,13		62,40
		в т.ч. ЗПМ						0,68		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								711,36
		СП от ЗП								418,08
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						195,54		3 120,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3 700	4.11-23-1	Монтаж СКУД двери/зоны, считывателей, замков и кнопок выхода	компл.	1	714,46			714,46	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	11 400,00
		ЗП						201,57		2 052,00
		ЭМ						22,40		228,00
		в т.ч. ЗПМ						2,48		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 599,20
		СП от ЗП								1 527,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						714,46		11 400,00
3 701	ТКП	Wi-Fi точка доступа, PoE-питание и монтажный комплект	шт.	1,05	16 500,00				external_supplier_estimate	17 325,00
3 702	ТКП	СКУД внутренней двери: электрозамок, считыватель, кнопка, БП и кабель	компл.	1,05	48 000,00				external_supplier_estimate	50 400,00
3 703	ТКП	Слаботочный шкаф/стойка, патч-панели, органайзеры и коммутация	компл.	0,05	85 000,00				external_supplier_estimate	4 250,00
3 704	ТКП	PoE-коммутаторы, маршрутизатор, контроллер Wi-Fi и ИБП сети	компл.	0,07	95 000,00				external_supplier_estimate	6 650,00
3 705	ТКП	СКУД на входные группы: контроллеры, считыватели, замки, кнопки, БП	компл.	0,0241	222 756,00				external_supplier_estimate	5 357,95
Раздел. Инженерные трассы										
3 706	PETR-141622 / арт. 35023	Лотки, магистральная гофра, гильзы, противопожарная заделка и крепеж трасс	компл.	0,0241	410 340,00				verified_browser_petrovich	9 869,91
Раздел. Расходники										
3 707	PETR-631805 / арт. РК 0067.0	Саморезы, дюбели, анкеры, подвесы, соединители	компл.	1,1	2 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 750,00
3 708	PETR-687523 / арт. 117383	Пена монтажная, клей-пена, герметики общестроительные	шт.	1,1	600,00				replacement_verified_browser_petrovich	660,00
Раздел. Финиш										
3 709	6.69-31-1	Финальная уборка и передача помещения	м2	14,1	9,51			134,03	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	2 030,40
		ЗП						35,90		365,47
		ЭМ						3,99		40,61
		в т.ч. ЗПМ						0,44		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								406,08
		СП от ЗП								259,89
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	14,1						
		Всего по позиции						134,03		2 030,40
3 710	ТКП	Таблички помещений, навигация, пиктограммы и крепеж	компл.	1	950,00				external_supplier_estimate	950,00
3 711	PETR-1028701 / арт. 80167	Финишная уборка: химия, салфетки, пленка снятия, пылесборники, ветошь	м2	14,1	95,00				verified_browser_petrovich	1 339,50
Раздел. Исполнительная документация										
3 712	PETR-1063134 / арт. mi-136-f	Бирки, кабельные маркеры, схемы, протоколы и материалы исполнительной документации	компл.	0,05	4 500,00				verified_browser_petrovich	225,00
Раздел. Логистика										
3 713	ТКП	Доставка, разгрузка, подъем и внутриплощадочное перемещение материалов	компл.	0,0241	5 193 804,05				service_estimate	124 926,57
Раздел. Резерв комплектации										
3 714	ТКП	Резерв на мелкие материалы и позиции без проекта	компл.	0,0241	10 387 608,11				replacement_market_estimate	249 853,14

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1160

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по помещению 3-22 Канцелярия								391 720,20	Материалы/оборудование	2 440 151,51
Помещение/кабинет 3-22а Шкаф встроенный: Шкаф встроенный; БТИ № 22а; площадь 0.60 м2; работы 39,616.80; материалы 227,725.75; итого 267,342.55 руб.										
Раздел. Подготовка										
З 715	КАЛЬК-ZSMETA-01-001	Обмер, дефектовка, маркировка границ ремонта	м2	0,6	9,58			5,75	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	86,40
		ЗП						1,53		15,55
		ЭМ						0,17		1,73
		в т.ч. ЗПМ						0,02		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								15,72
		СП от ЗП								12,10
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,6						
		Всего по позиции						5,75		86,40
З 716	6.69-43-1	Укрытие и защита существующих конструкции и оборудования	м2	0,6	13,58			8,15	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	122,40
		ЗП						2,16		22,03
		ЭМ						0,24		2,45
		в т.ч. ЗПМ						0,03		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								22,28
		СП от ЗП								17,14
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,6						
		Всего по позиции						8,15		122,40
З 717	PETR-630824 / арт. 094125	Пленка укрывная защитная	м2	0,66	25,00				verified_browser_petrovich	16,50
З 718	PETR-787634 / арт. 489530	Лента малярная/скотч строительный	шт.	1,1	180,00				verified_browser_petrovich	198,00
З 719	PETR-617522 / арт. 9631964	Временное электроснабжение зоны ремонта: щиток, кабель, автоматы, удлинители	компл.	0,01	6 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	65,00
З 720	PETR-987814 / арт. 50044396	Временное освещение и переносные светильники для производства работ	компл.	0,25	3 200,00				verified_browser_petrovich	800,00
З 721	PETR-102144	Жесткая защита полов и маршрутов: оргалит/ДВП/гофрокартон	м2	0,21	260,00				verified_browser_petrovich	54,60
З 722	PETR-641043	Пылезащитные завесы, временные двери, укрытие проемов	компл.	0,12	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	420,00
Раздел. Демонтаж										
З 723	6.57-2-7	Демонтаж напольных покрытий	м2	0,6	20,65			12,39	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	172,80
		ЗП						3,06		31,10
		ЭМ						0,34		3,46
		в т.ч. ЗПМ						0,04		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								27,65
		СП от ЗП								19,01

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1161

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,6						
		Всего по позиции						12,39		172,80
3 724	6.54-1-6	Демонтаж отделки потолка	м2	0,6	18,93			11,36	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	158,40
		ЗП						2,80		28,51
		ЭМ						0,31		3,17
		в т.ч. ЗПМ						0,03		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								25,34
		СП от ЗП								17,42
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,6						
		Всего по позиции						11,36		158,40
3 725	6.62-31-1	Расчистка и демонтаж отделки стен	м2	1,08	16,35			17,66	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	246,24
		ЗП						4,35		44,32
		ЭМ						0,48		4,92
		в т.ч. ЗПМ						0,05		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								39,40
		СП от ЗП								27,09
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1,08						
		Всего по позиции						17,66		246,24
3 726	6.67-7-1	Демонтаж существующих электроустановочных и слаботочных изделий	точка	4	13,77			55,07	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	768,00
		ЗП						13,58		138,24
		ЭМ						1,51		15,36
		в т.ч. ЗПМ						0,17		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								122,88
		СП от ЗП								84,48
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	4						
		Всего по позиции						55,07		768,00
3 727	6.56-38-3	Демонтаж дверных блоков, шкафных фасадов и элементов проемов	компл.	1	111,87			111,87	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 560,00
		ЗП						27,58		280,80
		ЭМ						3,06		31,20
		в т.ч. ЗПМ						0,34		
		МР								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1162

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								249,60
		СП от ЗП								171,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						111,87		1 560,00
3 728	6.69-19-1	Сбор, вынос и погрузка строительного мусора	м2	0,6	18,07			10,84	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	151,20
		ЗП						2,67		27,22
		ЭМ						0,30		3,02
		в т.ч. ЗПМ						0,03		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								24,19
		СП от ЗП								16,63
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,6						
		Всего по позиции						10,84		151,20
3 729	PETR-815750 / арт. 815750	Расходники инструмента: диски, буры, сверла, лезвия, насадки, коронки	м2	0,98	85,00				replacement_verified_browser_petrovich	83,30
3 730	PETR-104801 / арт. M031	Мешки строительные для мусора	упак.	1,1	350,00				verified_browser_petrovich	385,00
3 731	PETR-666098 / арт. 0208	Биг-бэги/мягкие контейнеры для внутреннего сбора мусора	шт.	1,1	850,00				verified_browser_petrovich	935,00
3 732	PETR-953115	Контейнер 8 м3 с вывозом и утилизацией строительного мусора	шт.	0,01	22 000,00				verified_browser_petrovich	220,00
Раздел. Скрытые работы										
3 733	КАЛЬК-ZSMETA-15-001	Проверка оснований после демонтажа	м2	0,6	7,75			4,65	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	64,80
		ЗП						1,15		11,66
		ЭМ						0,13		1,30
		в т.ч. ЗПМ						0,01		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								10,37
		СП от ЗП								7,13
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,6						
		Всего по позиции						4,65		64,80
3 734	6.69-42-1	Герметизация инженерных проходок	компл.	1	135,87			135,87	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	2 040,00
		ЗП						36,07		367,20
		ЭМ						4,01		40,80
		в т.ч. ЗПМ						0,44		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								371,28

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1163

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ЗП								285,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						135,87		2 040,00
3 735	PETR-16 7833 / арт. 581404	Ремонтная смесь/гипс/алебастр для заделки штроб и выбоин	меш.	1,1	650,00				verified_browser_petrovich	715,00
3 736	ТКП	Противопожарная заделка проходок: гильзы, пена, мастика, манжеты	узел	1,1	3 200,00				external_supplier_estimate	3 520,00
Раздел. Полы										
3 737	3.15-165-1	Обеспыливание, грунтование и ремонт основания пола	м2	0,6	10,77			6,46	Инд. СМР 10.18; НР 104%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.38	100,80
		ЗП						1,78		18,14
		ЭМ						0,20		2,02
		в т.ч. ЗПМ						0,02		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								20,97
		СП от ЗП								14,11
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,6						
		Всего по позиции						6,46		100,80
3 738	3.11-10-1	Выравнивание основания пола	м2	0,6	59,95			35,97	Инд. СМР 10.18; НР 104%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.38	561,60
		ЗП						9,93		101,09
		ЭМ						1,10		11,23
		в т.ч. ЗПМ						0,12		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								116,81
		СП от ЗП								78,62
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,6						
		Всего по позиции						35,97		561,60
3 739	3.11-26-2	Финишное покрытие пола	м2	0,6	65,33			39,20	Инд. СМР 10.18; НР 104%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.38	612,00
		ЗП						10,82		110,16
		ЭМ						1,20		12,24
		в т.ч. ЗПМ						0,13		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								127,30
		СП от ЗП								85,68
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,6						
		Всего по позиции						39,20		612,00
3 740	ТКП	Грунт премиальный глубокого проникновения Ceresit/Knauf	л	0,08	260,00				replacement_market_estimate	20,80

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3 741	PETR-148490 / арт. 1012526	Ровнитель Weber.vetonit 3000	меш.	1,1	1 356,00				verified_browser_petrovich	1 491,60
3 742	ТКП	Инженерная доска/кварцвинил премиум-класса для VIP помещений	м2	0,66	6 200,00				replacement_market_estimate	4 092,00
3 743	ТКП	Премиальная подложка/клеи/подготовка под инженерную доску и кварцвинил	м2	0,66	1 200,00				replacement_market_estimate	792,00
3 744	ТКП	Плинтус скрытого монтажа/шпонированный с комплектующими VIP	м.п.	4,4	2 400,00				replacement_market_estimate	10 560,00
Раздел. Стены										
3 745	3.15-165-1	Грунтование стен	м2	1,08	7,93			8,56	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	129,60
		ЗП						2,29		23,33
		ЭМ						0,25		2,59
		в т.ч. ЗПМ						0,03		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								25,92
		СП от ЗП								16,59
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1,08						
		Всего по позиции						8,56		129,60
3 746	6.61-1-3	Локальное штукатурное выравнивание стен и откосов	м2	0,38	71,29			27,09	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	410,40
		ЗП						7,26		73,87
		ЭМ						0,81		8,21
		в т.ч. ЗПМ						0,09		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								82,08
		СП от ЗП								52,53
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,38						
		Всего по позиции						27,09		410,40
3 747	3.15-103-1	Финишная шпаклевка стен	м2	1,08	42,78			46,20	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	699,84
		ЗП						12,37		125,97
		ЭМ						1,37		14,00
		в т.ч. ЗПМ						0,15		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								139,97
		СП от ЗП								89,58
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1,08						
		Всего по позиции						46,20		699,84
3 748	3.15-96-3	Окраска стен в два слоя	м2	1,08	41,19			44,49	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	673,92
		ЗП						11,92		121,31
		ЭМ						1,32		13,48

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1165

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ						0,15		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								134,78
		СП от ЗП								86,26
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1,08						
		Всего по позиции						44,49		673,92
3 749	ТКП	Грунт премиальный глубокого проникновения Ceresit/Knauf	л	0,14	260,00				replacement_market_estimate	36,40
3 750	ТКП	Штукатурка гипсовая Knauf Rotband/МП 75 премиум-класс	меш.	1,1	780,00				replacement_market_estimate	858,00
3 751	PETR-141512 / арт. 1414726983-350647	Маяки штукатурные	м.п.	0,21	75,00				verified_browser_petrovich	15,75
3 752	PETR-631138 / арт. 240219	Уголок штукатурный/перфорированный	м.п.	0,24	95,00				verified_browser_petrovich	22,80
3 753	PETR-133351	Армирующая сетка по трещинам и примыканиям	м2	0,18	130,00				verified_browser_petrovich	23,40
3 754	PETR-131252 / арт. 6471-	Защита стен коридоров: отбойная доска, углы, профили и крепеж	м.п.	1,05	1 400,00				verified_browser_petrovich	1 470,00
3 755	ТКП	Шпатлевка финишная премиальная Danogips/Sheetrock 17 л	ведро	1,1	4 200,00				replacement_market_estimate	4 620,00
3 756	ТКП	Краска моющаяся премиальная Little Greene/Farrow & Ball/Dulux Diamond 9 л	шт.	1,1	28 000,00				replacement_market_estimate	30 800,00
3 757	ТКП	Стеклохолст премиальный, клей и армирующие материалы под окраску VIP	м2	1,19	360,00				replacement_market_estimate	428,40
3 758	PETR-131619 / арт. W5110-314425	Шлифсетки, абразивы, валики, кисти, кюветы, малярные расходники	м2	1,68	45,00				verified_browser_petrovich	75,60
Раздел. Потолки										
3 759	3.15-165-1	Грунтование и подготовка потолочного основания	м2	0,6	7,92			4,75	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	72,00
		ЗП						1,27		12,96
		ЭМ						0,14		1,44
		в т.ч. ЗПМ						0,02		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								14,40
		СП от ЗП								9,22
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,6						
		Всего по позиции						4,75		72,00
3 760	3.15-71-1	Устройство/ремонт потолка с каркасом и закладными	м2	0,6	138,62			83,17	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	1 260,00
		ЗП						22,28		226,80
		ЭМ						2,48		25,20
		в т.ч. ЗПМ						0,27		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								252,00
		СП от ЗП								161,28
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,6						
		Всего по позиции						83,17		1 260,00

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3 761	ТКП	Грунт премиальный глубокого проникновения Ceresit/Knauf	л	0,08	260,00				replacement_market_estimate	20,80
3 762	ТКП	Гипсокартон Knauf Сапфир/акустический усиленный 2500х1200х12,5 мм	лист	1,1	1 450,00				replacement_market_estimate	1 595,00
3 763	ТКП	Профиль потолочный Knauf усиленный 60х27 мм 4 м	шт.	1,1	650,00				replacement_market_estimate	715,00
3 764	ТКП	Профиль направляющий Knauf усиленный 27х28 мм 3 м	шт.	2,2	320,00				replacement_market_estimate	704,00
3 765	ТКП	Подвесы, соединители, виброподвесы, саморезы, лента и шпаклевка швов VIP	м2	0,66	1 350,00				replacement_market_estimate	891,00
3 766	ТКП	Материалы премиальной финишной подготовки и окраски потолков VIP	м2	0,66	780,00				replacement_market_estimate	514,80
3 767	ТКП	Ревизионный люк скрытого монтажа премиальный	шт.	1,05	8 500,00				replacement_market_estimate	8 925,00
Раздел. Проемы										
3 768	PETR-10606656 / арт. 10606656	Противопожарные и технические двери на границах блоков с фурнитурой	компл.	0,001	260 000,00				verified_browser_petrovich	266,24
Раздел. Встроенные шкафы и кладовые										
3 769	6.56-18-1	Ремонт встроенных шкафов/кладовых, фасады, полки и крепеж	компл.	1	383,62			383,62	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	5 760,00
		ЗП						101,85		1 036,80
		ЭМ						11,32		115,20
		в т.ч. ЗПМ						1,25		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 048,32
		СП от ЗП								806,40
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						383,62		5 760,00
3 770	ТКП	Фасады встроенного шкафа премиальные с направляющими и доводчиками	компл.	1,05	52 000,00				replacement_market_estimate	54 600,00
3 771	ТКП	Полки, штанги, подсветка, направляющие и крепеж встроенного шкафа VIP	компл.	1,05	28 000,00				replacement_market_estimate	29 400,00
Раздел. Вентиляция										
3 772	6.65-25-1	Ревизия вентканалов, решеток и проходок	компл.	1	186,25			186,25	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	3 000,00
		ЗП						53,05		540,00
		ЭМ						5,89		60,00
		в т.ч. ЗПМ						0,65		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								660,00
		СП от ЗП								444,00
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						186,25		3 000,00
3 773	PETR-10686 7 / арт. 301	Вентиляционные решетки/диффузоры для помещений	шт.	1,05	2 200,00				verified_browser_petrovich	2 310,00
3 774	PETR-101626 / арт. AE102	Воздуховоды, фасонные части, клапаны и гибкие вставки	м.п.	0,27	1 400,00				verified_browser_petrovich	378,00
3 775	PETR-101626 / арт. AE102	Крепеж, подвесы, изоляция и герметики вентиляционных прасс	м.п.	0,27	420,00				replacement_verified_browser_petrovich	113,40
3 776	ТКП	Противопожарные/обратные клапаны, дроссели и переходы вентиляции	шт.	1,05	4 200,00				external_supplier_estimate	4 410,00
3 777	ТКП	Центральная комплектация вентиляции: автоматика, клапаны, шумоглушители, ревизии	компл.	0,001	445 512,00				external_supplier_estimate	456,20
Раздел. Электрика										
3 778	4.8-159-1	Скрытая прокладка кабельных линий	м.п.	20	25,57			511,40	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	8 160,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП						144,28		1 468,80
		ЭМ						16,03		163,20
		в т.ч. ЗПМ						1,77		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 860,48
		СП от ЗП								1 093,44
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	20						
		Всего по позиции						511,40		8 160,00
3 779	6.69-5-3	Подрозетники, распаики, штробы и заделка	точка	2	63,92			127,85	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 040,00
		ЗП						36,07		367,20
		ЭМ						4,01		40,80
		в т.ч. ЗПМ						0,44		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								465,12
		СП от ЗП								273,36
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						127,85		2 040,00
3 780	4.8-243-8	Монтаж розеток и выключателей	точка	2	37,60			75,21	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 200,00
		ЗП						21,22		216,00
		ЭМ						2,36		24,00
		в т.ч. ЗПМ						0,26		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								273,60
		СП от ЗП								160,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						75,21		1 200,00
3 781	4.8-246-1	Монтаж светильников и проверка освещения	шт.	1	90,25			90,25	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 440,00
		ЗП						25,46		259,20
		ЭМ						2,83		28,80
		в т.ч. ЗПМ						0,31		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								328,32
		СП от ЗП								192,96

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						90,25		1 440,00
3 782	ТКП	Кабель премиальный ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х2,5 для VIP зон	м.п.	13,2	220,00				replacement_market_estimate	2 904,00
3 783	PETR-997026 / арт. 1157630EG00070A Ак	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5	м.п.	8,8	85,00				verified_browser_petrovich	748,00
3 784	PETR-660833 / арт. 51020	Гофра, клипсы, кабельные стяжки, клеммы, расходники электромонтажа	м.п.	22	95,00				verified_browser_petrovich	2 090,00
3 785	PETR-128017 / арт. IMT351201	Подрозетники, распределительные коробки, монтажные стаканы	шт.	2,2	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	616,00
3 786	PETR-128022 / арт. IMT351611	Распределительные коробки, клеммники WAGO, DIN-рейки и маркировка линий	компл.	1,1	850,00				replacement_verified_browser_petrovich	935,00
3 787	ТКП	Розетка премиальная Legrand/Schneider дизайнерская серия	шт.	1,1	1 800,00				replacement_market_estimate	1 980,00
3 788	ТКП	Выключатель премиальный Legrand/Schneider дизайнерская серия	шт.	1,1	1 500,00				replacement_market_estimate	1 650,00
3 789	ТКП	Рамки, клавиши и лицевые панели премиальной дизайнерской серии	компл.	2,2	1 200,00				replacement_market_estimate	2 640,00
3 790	ТКП	Светильник дизайнерский/премиальный LED с высоким CRI	шт.	1,05	6 500,00				replacement_market_estimate	6 825,00
3 791	PETR-106926 / арт. 45015	Подключение оборудования: кабельные выводы, вилки, розетки силовые, наконечники	точка	1,05	1 450,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 522,50
3 792	PETR-660888 / арт. mP54-3-7-bas	Питающие и магистральные кабели до щитов и нагрузок	м.п.	0,52	220,00				verified_browser_petrovich	114,40
3 793	PETR-141625 / арт. 35024	Лоток кабельный с крышкой	м.п.	0,2	950,00				verified_browser_petrovich	190,00
3 794	PETR-1152906 / арт. BSF4101HD7	Подвесы, кронштейны, заземление и крепеж кабельных лотков	м.п.	0,2	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	56,00
3 795	PETR-997001 / арт. 221/P12WJJ1U0K00	Заземление и уравнивание потенциалов: провод, шины, наконечники, маркировка	м.п.	0,07	240,00				replacement_verified_browser_petrovich	16,80
3 796	PETR-669259 / арт. 419401	Распределительные щиты, автоматика, УЗО/дифавтоматы, клеммы и маркировка	компл.	0,001	556 890,00				replacement_verified_browser_petrovich	570,26
3 797	ТКП	ИБП/стабилизация, резервное питание слаботочных и инженерных систем	компл.	0,001	152 412,00				external_supplier_estimate	156,07
Раздел. Пожарная сигнализация										
3 798	4.10-81-1	Монтаж пожарных извещателей, ручных извещателей и оповещателей	точка	2	90,25			180,50	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 880,00
		ЗП						50,92		518,40
		ЭМ						5,66		57,60
		в т.ч. ЗПМ						0,63		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								656,64
		СП от ЗП								385,92
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						180,50		2 880,00
3 799	4.10-11-1	Подключение, маркировка и проверка шлейфов пожарной сигнализации	м.п.	10	9,78			97,77	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 560,00
		ЗП						27,58		280,80
		ЭМ						3,06		31,20
		в т.ч. ЗПМ						0,34		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								355,68
		СП от ЗП								209,04
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1169

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по позиции						97,17		1 560,00
3 800	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПС Энг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
3 801	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
3 802	PETR-1005516 / арт. GE41218-11	Извещатель пожарный ручной с коробкой и крепежом	шт.	1,05	1 800,00				verified_browser_petrovich	1 890,00
3 803	PETR-1168009 / арт. 28528 1	Оповещатель звуковой/светозвуковой пожарный	шт.	1,05	2 400,00				verified_browser_petrovich	2 520,00
3 804	PETR-1085113 / арт. 5113_ЦБ-00021636	Клеммы, коробки, изоляторы КЗ, маркировка и крепеж пожарной сигнализации	м.п.	11	95,00				verified_browser_petrovich	1 045,00
3 805	PETR-614369 / арт. 34-0496	ППКП, блоки питания, АКБ, модули, шкаф и общесистемная комплектация ПС	компл.	0,001	381 030,00				verified_browser_petrovich	390,17
Раздел. Пожарная безопасность										
3 806	PETR-1024222 / арт. ЮП-4 дбсе ал	Огнетушители, кронштейны, знаки, планы эвакуации и пиктограммы	компл.	0,001	128 964,00				replacement_verified_browser_petrovich	132,06
Раздел. ОПС и СКС										
3 807	4.10-15-1	Скрытая прокладка кабелей ОПС/СКС	м.п.	10	13,54			135,37	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 160,00
		ЗП						38,19		388,80
		ЭМ						4,24		43,20
		в т.ч. ЗПМ						0,47		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								492,48
		СП от ЗП								289,44
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						135,37		2 160,00
3 808	4.10-78-1	Монтаж извещателей/точек СКС	точка	1	90,25			90,25	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 440,00
		ЗП						25,46		259,20
		ЭМ						2,83		28,80
		в т.ч. ЗПМ						0,31		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								328,32
		СП от ЗП								192,96
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						90,25		1 440,00
3 809	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПС Энг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
3 810	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
3 811	PETR-1212451 / арт. 80515	СОУЭ: оповещатели, табло Выход, ручные извещатели, БП/АКБ	шт.	1,05	3 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 360,00
3 812	PETR-1146195 / арт. RNK6F90TI	Коробки, коннекторы, патч-модули и крепеж для ОПС/СКС	м.п.	11	70,00				replacement_verified_browser_petrovich	770,00
3 813	PETR-614367 / арт. 34-0494	Активное оборудование ОПС/СКС, шкаф/кросс, блоки питания, коммутация	компл.	0,001	527 580,00				verified_browser_petrovich	540,24
Раздел. Слаботочные системы										
3 814	ТКП	СКУД на входные группы: контроллеры, считыватели, замки, кнопки, БП	компл.	0,001	222 756,00				external_supplier_estimate	228,10
Раздел. Инженерные трассы										
3 815	PETR-141622 / арт. 35023	Лотки, магистральная гофра, гильзы, противопожарная заделка и крепеж трасс	компл.	0,001	410 340,00				verified_browser_petrovich	420,19
Раздел. Расходники										

Согласовано
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3 816	PETR-631805 / арт. РК 0067 0	Саморезы, дюбели, анкеры, подвесы, соединители	компл.	1,1	2 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 750,00
3 817	PETR-687523 / арт. 117383	Пена монтажная, клей-пена, герметики общестроительные	шт.	1,1	600,00				replacement_verified_browser_petrovich	660,00
Раздел. Финиш										
3 818	6.69-31-1	Финальная уборка и передача помещения	м2	0,6	9,50			5,70	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	86,40
		ЗП						1,53		15,55
		ЭМ						0,17		1,73
		в т.ч. ЗПМ						0,02		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								17,28
		СП от ЗП								11,06
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,6						
		Всего по позиции						5,70		86,40
3 819	ТКП	Таблички помещении, навигация, пиктограммы и крепеж	компл.	1	950,00				external_supplier_estimate	950,00
3 820	PETR-1028701 / арт. 180167	Финишная уборка: химия, салфетки, пленка снятия, пылесборники, ветошь	м2	0,6	95,00				verified_browser_petrovich	57,00
Раздел. Исполнительная документация										
3 821	PETR-1063134 / арт. mi-136-i	Бирки, кабельные маркеры, схемы, протоколы и материалы исполнительной документации	компл.	0,05	4 500,00				verified_browser_petrovich	225,00
Раздел. Логистика										
3 822	ТКП	Доставка, разгрузка, подъем и внутриплощадочное перемещение материалов	компл.	0,001	5 193 804,05				service_estimate	5 318,46
Раздел. Резерв комплектации										
3 823	ТКП	Резерв на мелкие материалы и позиции без проекта	компл.	0,001	10 387 608,11				replacement_market_estimate	10 636,91
Итого по помещению 3-22а Шкаф встроенный								39 616,80	Материалы/оборудование	267 342,55

Помещение/кабинет 3-23 Канцелярия: Канцелярия; БТИ № 23; площадь 14.20 м2; работы 392,917.20; материалы 2,053,825.19; итого 2,446,742.39 руб.										
Раздел. Подготовка										
3 824	КАЛЬК-ZSMETA-01-001	Обмер, дефектовка, маркировка границ ремонта	м2	14,2	9,59			136,19	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.45	2 044,80
		ЗП						36,16		368,06
		ЭМ						4,02		40,90
		в т.ч. ЗПМ						0,44		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								372,15
		СП от ЗП								286,27
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	14,2						
		Всего по позиции						136,19		2 044,80
3 825	6.69-43-1	Укрытие и защита существующих конструкции и оборудования	м2	14,2	13,59			192,93	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.45	2 896,80
		ЗП						51,22		521,42
		ЭМ						5,69		57,94
		в т.ч. ЗПМ						0,63		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1171

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								527,22
		СП от ЗП								405,55
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	14,2						
		Всего по позиции						192,93		2 896,80
3 826	PETR-630824 / арт. 094125	Пленка укрывная защитная	м2	15,62	25,00				verified_browser_petrovich	390,50
3 827	PETR-787634 / арт. 489530	Лента малярная/скотч строительный	шт.	1,1	180,00				verified_browser_petrovich	198,00
3 828	PETR-617522 / арт. 9631964	Временное электроснабжение зоны ремонта: щиток, кабель, автоматы, удлинители	компл.	0,12	6 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	780,00
3 829	PETR-987814 / арт. 50044396	Временное освещение и переносные светильники для производства работ	компл.	0,25	3 200,00				verified_browser_petrovich	800,00
3 830	PETR-102144	Жесткая защита полов и маршрутов: оргалит/ДВП/гофрокартон	м2	4,9	260,00				verified_browser_petrovich	1 274,00
3 831	PETR-641043	Пылезащитные завесы, временные двери, укрытие проемов	компл.	0,12	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	420,00
Раздел. Демонтаж										
3 832	6.57-2-7	Демонтаж напольных покрытий	м2	14,2	20,65			293,26	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	4 089,60
		ЗП						72,31		736,13
		ЭМ						8,03		81,79
		в т.ч. ЗПМ						0,89		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								654,34
		СП от ЗП								449,86
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	14,2						
		Всего по позиции						293,26		4 089,60
3 833	6.54-1-6	Демонтаж отделки потолка	м2	14,2	18,93			268,82	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	3 748,80
		ЗП						66,29		674,78
		ЭМ						7,36		74,98
		в т.ч. ЗПМ						0,82		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								599,81
		СП от ЗП								412,37
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	14,2						
		Всего по позиции						268,82		3 748,80
3 834	6.62-31-1	Расчистка и демонтаж отделки стен	м2	35,5	16,35			580,41	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	8 094,00
		ЗП						143,12		1 456,92
		ЭМ						15,90		161,88
		в т.ч. ЗПМ						1,76		
		МР								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1172

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 295,04
		СП от ЗП								890,34
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	35,5						
		Всего по позиции						580,41		8 094,00
3 835	6.61-1-1	Демонтаж существующих электроустановочных и слаботочных изделии	точка	19	13,77			261,60	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	3 648,00
		ЗП						64,50		656,64
		ЭМ						7,17		72,96
		в т.ч. ЗПМ						0,79		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								583,68
		СП от ЗП								401,28
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	19						
		Всего по позиции						261,60		3 648,00
3 836	6.56-38-3	Демонтаж дверных блоков, шкафных фасадов и элементов проемов	компл.	1	111,87			111,87	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 560,00
		ЗП						27,58		280,80
		ЭМ						3,06		31,20
		в т.ч. ЗПМ						0,34		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								249,60
		СП от ЗП								171,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						111,87		1 560,00
3 837	6.56-3-2	Демонтаж старых откосов, подоконников и оконной фурнитуры	компл.	1	103,26			103,26	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 440,00
		ЗП						25,46		259,20
		ЭМ						2,83		28,80
		в т.ч. ЗПМ						0,31		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								230,40
		СП от ЗП								158,40
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						103,26		1 440,00
3 838	6.65-12-1	Демонтаж/снятие радиаторов, арматуры и старых подводок	компл.	1	146,29			146,29	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	2 040,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП						36,07		367,20
		ЭМ						4,01		40,80
		в т.ч. ЗПМ						0,44		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								326,40
		СП от ЗП								224,40
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						146,29		2 040,00
3 839	6.69-19-1	Сбор, вынос и погрузка строительного мусора	м2	14,2	18,07			256,60	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	3 578,40
		ЗП						63,27		644,11
		ЭМ						7,03		71,57
		в т.ч. ЗПМ						0,78		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								572,54
		СП от ЗП								393,62
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	14,2						
		Всего по позиции						256,60		3 578,40
3 840	PETR-815750 / арт. 815750	Расходники инструмента: диски, буры, сверла, лезвия, насадки, коронки	м2	26,62	85,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 262,70
3 841	PETR-104801 / арт. M031	Мешки строительные для мусора	упак.	1,1	350,00				verified_browser_petrovich	385,00
3 842	PETR-666098 / арт. 0208	Биг-бэги/мягкие контейнеры для внутреннего сбора мусора	шт.	2,2	850,00				verified_browser_petrovich	1 870,00
3 843	PETR-953115	Контейнер 8 м3 с вывозом и утилизацией строительного мусора	шт.	0,23	22 000,00				verified_browser_petrovich	5 060,00
Раздел. Скрытые работы										
3 844	КАЛЬК-ZSMETA-15-001	Проверка оснований после демонтажа	м2	14,2	7,74			109,97	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 533,60
		ЗП						27,12		276,05
		ЭМ						3,01		30,67
		в т.ч. ЗПМ						0,33		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								245,38
		СП от ЗП								168,70
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	14,2						
		Всего по позиции						109,97		1 533,60
3 845	6.69-42-1	Герметизация инженерных проходок	компл.	1	135,87			135,87	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	2 040,00
		ЗП						36,07		367,20
		ЭМ						4,01		40,80
		в т.ч. ЗПМ						0,44		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1174

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								371,28
		СП от ЗП								285,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						135,87		2 040,00
3 846	PETR-167833 / арт. 581404	Ремонтная смесь/гипс/алебастр для заделки штроб и выбоин	меш.	4,4	650,00				verified_browser_petrovich	2 860,00
3 847	ТКП	Противопожарная заделка проходок: гильзы, пена, мастика, манжеты	узел	3,3	3 200,00				external_supplier_estimate	10 560,00
Раздел. Полы										
3 848	3.15-165-1	Обеспыливание, грунтование и ремонт основания пола	м2	14,2	10,76			152,79	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	2 385,60
		ЗП						42,18		429,41
		ЭМ						4,69		47,71
		в т.ч. ЗПМ						0,52		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								496,20
		СП от ЗП								333,98
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	14,2						
		Всего по позиции						152,79		2 385,60
3 849	3.11-10-1	Выравнивание основания пола	м2	14,2	59,95			851,26	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	13 291,20
		ЗП						235,01		2 392,42
		ЭМ						26,11		265,82
		в т.ч. ЗПМ						2,89		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 764,57
		СП от ЗП								1 860,77
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	14,2						
		Всего по позиции						851,26		13 291,20
3 850	3.11-26-2	Финишное покрытие пола	м2	14,2	65,33			927,66	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	14 484,00
		ЗП						256,10		2 607,12
		ЭМ						28,46		289,68
		в т.ч. ЗПМ						3,15		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								3 012,67
		СП от ЗП								2 027,76

Согласовано | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	14,2						
		Всего по позиции						927,66		14 484,00
3 851	ТКП	Грунт премиальный глубокого проникновения Ceresit/Кнауф	л	1,87	260,00				replacement_market_estimate	486,20
3 852	PETR-148490 / арт. 1012526	Ровнитель Weber.vetonit 3000	меш.	6,6	1 356,00				verified_browser_petrovich	8 949,60
3 853	ТКП	Инженерная доска/кварцвинил премиум-класса для VIP помещений	м2	15,62	6 200,00				replacement_market_estimate	96 844,00
3 854	ТКП	Премиальная подложка/клей/подготовка под инженерную доску и кварцвинил	м2	15,62	1 200,00				replacement_market_estimate	18 744,00
3 855	ТКП	Плинтус скрытого монтажа/шпонированный с комплектующими VIP	м.п.	16,58	2 400,00				replacement_market_estimate	39 792,00
Раздел. Стены										
3 856	3.15-165-1	Грунтование стен	м2	35,5	7,92			281,21	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	4 260,00
		ЗП						75,32		766,80
		ЭМ						8,37		85,20
		в т.ч. ЗПМ						0,93		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								852,00
		СП от ЗП								545,28
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	35,5						
		Всего по позиции						281,21		4 260,00
3 857	6.61-1-3	Локальное штукатурное выравнивание стен и откосов	м2	12,42	71,29			885,46	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	13 413,60
		ЗП						237,18		2 414,45
		ЭМ						26,35		268,27
		в т.ч. ЗПМ						2,92		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 682,72
		СП от ЗП								1 716,94
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	12,42						
		Всего по позиции						885,46		13 413,60
3 858	3.15-103-1	Финишная шпаклевка стен	м2	35,5	42,78			1 518,54	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	23 004,00
		ЗП						406,75		4 140,72
		ЭМ						45,19		460,08
		в т.ч. ЗПМ						5,00		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								4 600,80
		СП от ЗП								2 944,51
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	35,5						

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по позиции						1 518,54		23 004,00
3 859	3.15-115-1	Декоративная отделка акцентных стен и защитных участков	м2	10,65	87,14			927,99	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	14 058,00
		ЗП						248,57		2 530,44
		ЭМ						27,62		281,16
		в т.ч. ЗПМ						3,06		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 811,60
		СП от ЗП								1 799,42
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10,65						
		Всего по позиции						927,99		14 058,00
3 860	3.15-96-3	Окраска стен в два слоя	м2	35,5	41,19			1 462,29	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	22 152,00
		ЗП						391,69		3 987,36
		ЭМ						43,52		443,04
		в т.ч. ЗПМ						4,82		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								4 430,40
		СП от ЗП								2 835,46
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	35,5						
		Всего по позиции						1 462,29		22 152,00
3 861	ТКП	Грунт премиальный глубокого проникновения Ceresit/Knauf	л	4,69	260,00				replacement_market_estimate	1 219,40
3 862	ТКП	Штукатурка гипсовая Knauf Ротбанд/МП 75 премиум-класс	меш.	4,4	780,00				replacement_market_estimate	3 432,00
3 863	PETR-141512 / арт. 141472/6983-350647	Маяки штукатурные	м.п.	6,83	75,00				verified_browser_petrovich	512,25
3 864	PETR-631138 / арт. 240219	Уголок штукатурный/перфорированный	м.п.	7,81	95,00				verified_browser_petrovich	741,95
3 865	PETR-133351	Армирующая сетка по трещинам и примыканиям	м2	5,86	130,00				verified_browser_petrovich	761,80
3 866	ТКП	Декоративная отделка стен VIP: панели, молдинги, шпон/обои и клеи	м2	11,5	7 800,00				replacement_market_estimate	89 700,00
3 867	ТКП	Шпатлевка финишная премиальная Danogips/Sheetrock 17 л	ведро	2,2	4 200,00				replacement_market_estimate	9 240,00
3 868	ТКП	Краска моющаяся премиальная Little Greene/Farrow & Ball/Dulux Diamond 9 л	шт.	1,1	28 000,00				replacement_market_estimate	30 800,00
3 869	ТКП	Стеклохолст премиальный, клей и армирующие материалы под окраску VIP	м2	39,05	360,00				replacement_market_estimate	14 058,00
3 870	PETR-131619 / арт. LW5110-314425	Шлифсетки, абразивы, валики, кисти, кюветы, малярные расходники	м2	49,7	45,00				verified_browser_petrovich	2 236,50
Раздел. Потолки										
3 871	3.15-165-1	Грунтование и подготовка потолочного основания	м2	14,2	7,92			112,48	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	1 704,00
		ЗП						30,13		306,72
		ЭМ						3,35		34,08
		в т.ч. ЗПМ						0,37		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								340,80

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1177

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ЗП								218,11
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	14,2						
		Всего по позиции						112,48		1 704,00
3 872	3.15-29-1	Монтаж акустической прокладки/акустических элементов	м2	3,55	55,45			196,85	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	2 982,00
		ЗП						52,73		536,76
		ЭМ						5,86		59,64
		в т.ч. ЗПМ						0,65		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								596,40
		СП от ЗП								381,70
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3,55						
		Всего по позиции						196,85		2 982,00
3 873	3.15-71-1	Устройство/ремонт потолка с каркасом и закладными	м2	14,2	138,62			1 968,47	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	29 820,00
		ЗП						527,27		5 367,60
		ЭМ						58,59		596,40
		в т.ч. ЗПМ						6,49		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								5 964,00
		СП от ЗП								3 816,96
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	14,2						
		Всего по позиции						1 968,47		29 820,00
3 874	ТКП	Грунт премиальный глубокого проникновения Ceresit/Knauf	л	1,87	260,00				replacement_market_estimate	486,20
3 875	ТКП	Акустическая минераловатная прокладка премиальная над потолком VIP	м2	3,73	850,00				replacement_market_estimate	3 170,50
3 876	ТКП	Акустические панели премиальные для залов, кабинетов и переговорных VIP	м2	1,3	9 500,00				replacement_market_estimate	12 350,00
3 877	ТКП	Гипсокартон Knauf Сапфир/акустический усиленный 2500х1200х12,5 мм	лист	5,5	1 450,00				replacement_market_estimate	7 975,00
3 878	ТКП	Профиль потолочный Knauf усиленный 60х27 мм 4 м	шт.	8,8	650,00				replacement_market_estimate	5 720,00
3 879	ТКП	Профиль направляющий Knauf усиленный 27х28 мм 3 м	шт.	6,6	320,00				replacement_market_estimate	2 112,00
3 880	ТКП	Подвесы, соединители, виброподвесы, саморезы, лента и шпаклевка швов VIP	м2	15,62	1 350,00				replacement_market_estimate	21 087,00
3 881	ТКП	Материалы премиальной финишной подготовки и окраски потолков VIP	м2	15,62	780,00				replacement_market_estimate	12 183,60
3 882	ТКП	Ревизионный люк скрытого монтажа премиальный	шт.	1,05	8 500,00				replacement_market_estimate	8 925,00
Раздел. Проемы										
3 883	6.56-24-1	Монтаж/ремонт дверного блока, откосов и фурнитуры	шт.	1	519,49			519,49	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	7 800,00
		ЗП						137,92		1 404,00
		ЭМ						15,32		156,00
		в т.ч. ЗПМ						1,70		
		МР								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1178

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 419,60
		СП от ЗП								1 092,00
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						519,49		7 800,00
3 884	ТКП	Дверь межкомнатная премиальная шпонированная/эмаль с полотном и коробом	шт.	1,05	42 000,00				replacement_market_estimate	44 100,00
3 885	ТКП	Коробка, скрытые петли, доборы, наличники и замки премиум VIP	компл.	1,05	26 000,00				replacement_market_estimate	27 300,00
3 886	ТКП	Порожки и переходные профили скрытого/латунного исполнения VIP	шт.	1,05	3 800,00				replacement_market_estimate	3 990,00
3 887	ТКП	Доводчик премиальный, ограничители, уплотнители и стопоры VIP	компл.	1,05	9 500,00				replacement_market_estimate	9 975,00
3 888	ТКП	Фурнитура дверная премиум: магнитные замки, скрытые петли, цилиндры	компл.	1,05	22 000,00				replacement_market_estimate	23 100,00
3 889	ТКП	Материалы усиления и ремонта проемов VIP: профиль, смесь, анкера, сетка	компл.	1,1	6 500,00				replacement_market_estimate	7 150,00
3 890	PETR-1060656 / арт. 1060656	Противопожарные и технические двери на границах блоков с фурнитурой	компл.	0,0242	260 000,00				verified_browser_petrovich	6 298,24
Раздел. Окна и откосы										
3 891	6.56-7-1	Ремонт оконных откосов, подоконников и герметизация примыканий	компл.	1	411,91			411,91	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	6 240,00
		ЗП						110,33		1 123,20
		ЭМ						12,26		124,80
		в т.ч. ЗПМ						1,36		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 248,00
		СП от ЗП								798,72
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						411,91		6 240,00
3 892	ТКП	Материалы премиального ремонта оконных откосов и примыканий	компл.	1,1	9 500,00				replacement_market_estimate	10 450,00
3 893	ТКП	Подоконник премиальный камень/композит и торцевые элементы	м.п.	1,76	8 500,00				replacement_market_estimate	14 960,00
3 894	ТКП	Оконная фурнитура премиальная, ручки, уплотнения и герметизация	компл.	1,05	6 500,00				replacement_market_estimate	6 825,00
3 895	ТКП	Замена/ремонт стеклопакетов, отливов, уплотнений и сложной оконной фурнитуры	компл.	1,05	18 500,00				replacement_market_estimate	19 425,00
3 896	PETR-1075012 / арт. BOK638370P	Акриловый герметик, примыкания, трещины и швы под окраску	шт.	2,2	290,00				verified_browser_petrovich	638,00
3 897	ТКП	Жалюзи/рулонные шторы премиальные blackout/дизайнерская ткань	м2	2,52	9 500,00				replacement_market_estimate	23 940,00
3 898	ТКП	Карнизы/потолочные шины премиальные скрытого монтажа	м.п.	1,89	3 800,00				replacement_market_estimate	7 182,00
Раздел. Отопление										
3 899	3.18-6-1	Ревизия/замена отопительных приборов, арматуры и подключений	компл.	1	670,49			670,49	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%; ТСН-2001.8 табл.1 п.41	10 800,00
		ЗП						190,96		1 944,00
		ЭМ						21,22		216,00
		в т.ч. ЗПМ						2,35		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 376,00
		СП от ЗП								1 598,40

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						670,49		10 800,00
3 900	3.16-29-1	Промывка, балансировка, опрессовка и настроика отопления	компл.	1	312,90			312,90	Инд. СМР 10.18; НР 110%; СП 74%; ТСН-2001.8 табл.1 п.41	5 040,00
		ЗП						89,12		907,20
		ЭМ						9,90		100,80
		в т.ч. ЗПМ						1,10		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 108,80
		СП от ЗП								745,92
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						312,90		5 040,00
3 901	ТКП	Дизайнерский радиатор/экран радиатора премиум с комплектом подключения	шт.	1,05	68 000,00				replacement_market_estimate	71 400,00
3 902	PETR-614795 / арт. VT.047.N.04	Термостатические клапаны, запорная арматура и воздухоотводчики отопления	компл.	1,1	4 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 620,00
3 903	PETR-148982 / арт. VTp.700.Al.25.32.02	Трубы отопления, фитинги, изоляция и крепеж	м.п.	4,6	650,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 990,00
3 904	PETR-616826 / арт. R.Ad.SA01/9939	Кронштейны, крепеж и расходники для отопительных приборов	компл.	1,1	1 800,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 980,00
3 905	ТКП	Балансировочная арматура, промывка, опрессовка и теплоизоляция отопления	компл.	1,1	8 500,00				replacement_market_estimate	9 350,00
Раздел. Вентиляция										
3 906	6.65-25-1	Ревизия вентканалов, решеток и проходок	компл.	1	186,25			186,25	Инд. СМР 10.18; НР 110%; СП 74%; ТСН-2001.8 табл.1 п.41	3 000,00
		ЗП						53,05		540,00
		ЭМ						5,89		60,00
		в т.ч. ЗПМ						0,65		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								660,00
		СП от ЗП								444,00
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						186,25		3 000,00
3 907	3.20-53-1	Монтаж приточной вентиляции/дизеров, шумоглушения и автоматики	компл.	1	931,24			931,24	Инд. СМР 10.18; НР 110%; СП 74%; ТСН-2001.8 табл.1 п.41	15 000,00
		ЗП						265,23		2 700,00
		ЭМ						29,47		300,00
		в т.ч. ЗПМ						3,26		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								3 300,00
		СП от ЗП								2 220,00
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по позиции						931,24		15 000,00
3 908	5.3-2-1	Пусконаладка и балансировка вентиляции помещения	компл.	1	435,21			435,21	Инд. СМР 10.18: НР 75%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.31	6 240,00
		ЗП						110,33		1 123,20
		ЭМ						12,26		124,80
		в т.ч. ЗПМ						1,36		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								936,00
		СП от ЗП								873,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						435,21		6 240,00
3 909	PETR-106867 / арт. 301	Вентиляционные решетки/диффузоры для помещении	шт.	1,05	2 200,00				verified_browser_petrovich	2 310,00
3 910	PETR-101626 / арт. AE102	Воздуховоды, фасонные части, клапаны и гибкие вставки	м.п.	8,75	1 400,00				verified_browser_petrovich	12 250,00
3 911	PETR-101626 / арт. AE102	Крепеж, подвесы, изоляция и герметики вентиляционных прасс	м.п.	8,75	420,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 675,00
3 912	ТКП	Противопожарные/обратные клапаны, дроссели и переходы вентиляции	шт.	1,05	4 200,00				external_supplier_estimate	4 410,00
3 913	ТКП	Приточная установка/бризер премиум с фильтрами HEPA/уголь и монтажом	шт.	1,03	145 000,00				external_supplier_estimate	149 350,00
3 914	ТКП	Автоматика вентиляции: регуляторы, датчики, питание, кабель	компл.	1,05	18 000,00				external_supplier_estimate	18 900,00
3 915	ТКП	Шумоглушители, гибкие вставки, теплоизоляция и ревизионные люки вентиляции	компл.	1,05	9 500,00				external_supplier_estimate	9 975,00
3 916	ТКП	Центральная комплектация вентиляции: автоматика, клапаны, шумоглушители, ревизии	компл.	0,0242	445 512,00				external_supplier_estimate	10 792,08
Раздел. Кондиционирование										
3 917	3.20-38-1	Устройство прасс и подключение блоков кондиционирования	компл.	1	1 638,98			1 638,98	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	26 400,00
		ЗП						466,80		4 752,00
		ЭМ						51,87		528,00
		в т.ч. ЗПМ						5,74		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								5 808,00
		СП от ЗП								3 907,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						1 638,98		26 400,00
3 918	3.20-38-1	Монтаж наружных блоков, проходок, дренажа и автоматики кондиционирования	компл.	1	1 229,23			1 229,23	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	19 800,00
		ЗП						350,10		3 564,00
		ЭМ						38,90		396,00
		в т.ч. ЗПМ						4,31		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								4 356,00
		СП от ЗП								2 930,40
		НР и СП от ЗПМ								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1181

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						1 229,23		19 800,00
3 919	5.3-28-1	Пусконаладка, вакуумирование и проверка кондиционирования	компл.	1	627,70			627,70	Инд. СМР 10.18: НР 75%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.31	9 000,00
		ЗП						159,14		1 620,00
		ЭМ						17,68		180,00
		в т.ч. ЗПМ						1,96		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 350,00
		СП от ЗП								1 260,00
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						627,70		9 000,00
3 920	ТКП	Кондиционер премиальный инверторный/полупромышленный внутренний блок VIP	шт.	1,03	175 000,00				replacement_market_estimate	180 250,00
3 921	ТКП	Наружный блок кондиционирования/мультисплит премиум с крепежом	шт.	1,03	185 000,00				external_supplier_estimate	190 550,00
3 922	ТКП	Медная трасса кондиционирования, фреоновые трубы и теплоизоляция	м.п.	13,44	1 850,00				external_supplier_estimate	24 864,00
3 923	PETR-103458 / арт. 881780/38220	Дренаж кондиционирования: труба, фитинги, помпа/обратный клапан	м.п.	13,44	650,00				verified_browser_petrovich	8 736,00
3 924	ТКП	Дренажная помпа кондиционера с датчиком и крепежом	шт.	1,05	18 500,00				external_supplier_estimate	19 425,00
3 925	ТКП	Алмазное бурение и гильзование проходок кондиционирования	узел	1,05	6 500,00				external_supplier_estimate	6 825,00
3 926	ТКП	Пусконаладка, вакуумирование, дозаправка и расходники кондиционирования	компл.	1,05	9 500,00				external_supplier_estimate	9 975,00
3 927	ТКП	Питание кондиционеров: автомат, кабель, коробка, маркировка	компл.	1,05	8 500,00				replacement_market_estimate	8 925,00
3 928	PETR-143208 / арт. 147983	Кронштейны, виброопоры, крепеж и расходники кондиционирования	компл.	1,1	6 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	7 150,00
Раздел. Электрика										
3 929	4.8-159-1	Скрытая прокладка кабельных линий	м.п.	120	25,57			3 068,42	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	48 960,00
		ЗП						865,70		8 812,80
		ЭМ						96,19		979,20
		в т.ч. ЗПМ						10,65		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								11 162,88
		СП от ЗП								6 560,64
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	120						
		Всего по позиции						3 068,42		48 960,00
3 930	6.69-5-3	Подрозетники, распайки, штробы и заделка	точка	11	63,93			703,18	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	11 220,00
		ЗП						198,39		2 019,60
		ЭМ						22,04		224,40
		в т.ч. ЗПМ						2,44		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 558,16

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1182

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ЗП								1 503,48
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	11						
		Всего по позиции						103,18		11 220,00
3 931	4.8-243-8	Монтаж розеток и выключателей	точка	11	37,60			413,63	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	6 600,00
		ЗП						116,70		1 188,00
		ЭМ						12,97		132,00
		в т.ч. ЗПМ						1,44		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 504,80
		СП от ЗП								884,40
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	11						
		Всего по позиции						413,63		6 600,00
3 932	4.8-246-1	Монтаж светильников и проверка освещения	шт.	3	90,25			270,74	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	4 320,00
		ЗП						76,39		777,60
		ЭМ						8,49		86,40
		в т.ч. ЗПМ						0,94		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								984,96
		СП от ЗП								578,88
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						270,74		4 320,00
3 933	ТКП	Кабель премиальный ВВГ нг(А)-FRLSLTx 3х2,5 для VIP зон	м.п.	105,6	220,00				replacement_market_estimate	23 232,00
3 934	PETR-997026 / арт. 1157b30EG00070A Ак	Кабель ВВГ нг(А)-LS 3х1,5	м.п.	26,4	85,00				verified_browser_petrovich	2 244,00
3 935	PETR-660833 / арт. 51020	Гофра, клипсы, кабельные стяжки, клеммы, расходники электромонтажа	м.п.	132	95,00				verified_browser_petrovich	12 540,00
3 936	PETR-128017 / арт. IMT351201	Подрозетники, распределительные коробки, монтажные стаканы	шт.	12,1	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 388,00
3 937	PETR-128022 / арт. IMT351611	Распределительные коробки, клеммники WAGO, DIN-рейки и маркировка линий	компл.	3,3	850,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 805,00
3 938	ТКП	Розетка премиальная Legrand/Schneider дизайнерская серия	шт.	8,8	1 800,00				replacement_market_estimate	15 840,00
3 939	ТКП	Выключатель премиальный Legrand/Schneider дизайнерская серия	шт.	3,3	1 500,00				replacement_market_estimate	4 950,00
3 940	ТКП	Рамки, клавиши и лицевые панели премиальной дизайнерской серии	компл.	12,1	1 200,00				replacement_market_estimate	14 520,00
3 941	ТКП	Светильник дизайнерский/премиальный LED с высоким CRI	шт.	3,15	6 500,00				replacement_market_estimate	20 475,00
3 942	PETR-106926 / арт. 45015	Подключение оборудования: кабельные выводы, вилки, розетки силовые, наконечники	точка	2,1	1 450,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 045,00
3 943	PETR-660888 / арт. mb54-3-2-bas	Питающие и магистральные кабели до щитов и нагрузок	м.п.	12,25	220,00				verified_browser_petrovich	2 695,00
3 944	PETR-141625 / арт. 35024	Лоток кабельный с крышкой	м.п.	4,69	950,00				verified_browser_petrovich	4 455,50
3 945	PETR-1152906 / арт. BSE4101HDZ	Подвесы, кронштейны, заземление и крепеж кабельных лотков	м.п.	4,69	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 313,20
3 946	PETR-997001 / арт. 221P12WIJ1U0K00	Заземление и уравнивание потенциалов: провод, шины, наконечники, маркировка	м.п.	1,56	240,00				replacement_verified_browser_petrovich	374,40
3 947	PETR-669259 / арт. 419401	Распределительные щиты, автоматика, УЗО/дифавтоматы, клеммы и маркировка	компл.	0,0242	556 890,00				replacement_verified_browser_petrovich	13 490,10

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1183

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3 948	ТКП	ИБП/стабилизация, резервное питание слаботочных и инженерных систем	компл.	0,0242	152 412,00				external_supplier_estimate	3 692,03
Раздел. Пожарная сигнализация										
3 949	4.10-81-1	Монтаж пожарных извещателей, ручных извещателей и оповещателей	точка	2	90,25			180,50	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 880,00
		ЗП						50,92		518,40
		ЭМ						5,66		57,60
		в т.ч. ЗПМ						0,63		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								656,64
		СП от ЗП								385,92
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						180,50		2 880,00
3 950	4.10-11-1	Подключение, маркировка и проверка шлейфов пожарной сигнализации	м.п.	10	9,78			97,77	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 560,00
		ЗП						27,58		280,80
		ЭМ						3,06		31,20
		в т.ч. ЗПМ						0,34		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								355,68
		СП от ЗП								209,04
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						97,77		1 560,00
3 951	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПС Энг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
3 952	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
3 953	PETR-1005516 / арт. GE41218-11	Извещатель пожарный ручной с коробкой и крепежом	шт.	1,05	1 800,00				verified_browser_petrovich	1 890,00
3 954	PETR-1168009 / арт. 28578 1	Оповещатель звуковой/светозвуковой пожарный	шт.	1,05	2 400,00				verified_browser_petrovich	2 520,00
3 955	PETR-1085113 / арт. 5113_U5_00021636	Клеммы, коробки, изоляторы КЗ, маркировка и крепеж пожарной сигнализации	м.п.	11	95,00				verified_browser_petrovich	1 045,00
3 956	PETR-614369 / арт. 34-0496	ППКП, блоки питания, АКБ, модули, шкаф и общесистемная комплектация ПС	компл.	0,0242	381 030,00				verified_browser_petrovich	9 230,07
Раздел. Пожарная безопасность										
3 957	4.8-245-1	Монтаж аварийного освещения и эвакуационных указателей	шт.	1	97,77			97,77	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 560,00
		ЗП						27,58		280,80
		ЭМ						3,06		31,20
		в т.ч. ЗПМ						0,34		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								355,68
		СП от ЗП								209,04
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по позиции						97,17		1 560,00
3 958	PETR-1164986 / арт. vs201-30-mpr-5k-li1h	Светильник аварийного освещения с аккумулятором	шт.	1,05	3 500,00				verified_browser_petrovich	3 675,00
3 959	PETR-1024222 / арт. ОП-4 двое ал	Огнетушители, кронштейны, знаки, планы эвакуации и пиктограммы	компл.	0,0242	128 964,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 124,02
Раздел. ОПС и СКС										
3 960	4.10-15-1	Скрытая прокладка кабелей ОПС/СКС	м.п.	34	13,54			460,26	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	7 344,00
		ЗП						129,85		1 321,92
		ЭМ						14,43		146,88
		в т.ч. ЗПМ						1,60		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 674,43
		СП от ЗП								984,10
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	34						
		Всего по позиции						460,26		7 344,00
3 961	4.10-78-1	Монтаж извещателей/точек СКС	точка	3	90,25			270,74	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	4 320,00
		ЗП						76,39		777,60
		ЭМ						8,49		86,40
		в т.ч. ЗПМ						0,94		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								984,96
		СП от ЗП								578,88
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						270,74		4 320,00
3 962	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПС Энг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
3 963	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
3 964	PETR-1212451 / арт. 80515	СОУЭ: оповещатели, табло Выход, ручные извещатели, БП/АКБ	шт.	1,05	3 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 360,00
3 965	PETR-907825 / арт. UTP-0002052	Кабель UTP/FTP cat.6 для СКС	м.п.	99	45,00				verified_browser_petrovich	4 455,00
3 966	PETR-1146195 / арт. RNK6F90TL	СКС порт: keystone, faceplate, патч-панель, патч-корды, маркировка	порт	3,15	1 800,00				replacement_verified_browser_petrovich	5 670,00
3 967	ТКП	Охранная сигнализация: датчики, магнитоконтакты, тревожные кнопки	шт.	1,05	1 700,00				external_supplier_estimate	1 785,00
3 968	PETR-133802 / арт. ВВГнг(А)-FRLS	Кабель охранной сигнализации	м.п.	22	65,00				verified_browser_petrovich	1 430,00
3 969	PETR-1146195 / арт. RNK6F90TL	Коробки, коннекторы, патч-модули и крепеж для ОПС/СКС	м.п.	132	70,00				replacement_verified_browser_petrovich	9 240,00
3 970	PETR-614367 / арт. 34-0494	Активное оборудование ОПС/СКС, шкаф/кросс, блоки питания, коммутация	компл.	0,0242	527 580,00				verified_browser_petrovich	12 780,10
Раздел. Слаботочные системы										
3 971	4.10-78-1	Монтаж точек Wi-Fi, видеонаблюдения и коммутация	точка	1	195,54			195,54	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	3 120,00
		ЗП						55,17		561,60
		ЭМ						6,13		62,40
		в т.ч. ЗПМ						0,68		
		МР								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1185

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								711,36
		СП от ЗП								418,08
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						195,54		3 120,00
3 972	4.11-23-1	Монтаж СКУД двери/зоны, считывателей, замков и кнопок выхода	компл.	1	714,46			714,46	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	11 400,00
		ЗП						201,57		2 052,00
		ЭМ						22,40		228,00
		в т.ч. ЗПМ						2,48		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 599,20
		СП от ЗП								1 527,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						714,46		11 400,00
3 973	ТКП	Wi-Fi точка доступа, PoE-питание и монтажный комплект	шт.	1,05	16 500,00				external_supplier_estimate	17 325,00
3 974	ТКП	СКУД внутренней двери: электрозамок, считыватель, кнопка, БП и кабель	компл.	1,05	48 000,00				external_supplier_estimate	50 400,00
3 975	ТКП	Слаботочный шкаф/стойка, патч-панели, органайзеры и коммутация	компл.	0,05	85 000,00				external_supplier_estimate	4 250,00
3 976	ТКП	PoE-коммутаторы, маршрутизатор, контроллер Wi-Fi и ИБП сети	компл.	0,07	95 000,00				external_supplier_estimate	6 650,00
3 977	ТКП	СКУД на входные группы: контроллеры, считыватели, замки, кнопки, БП	компл.	0,0242	222 756,00				external_supplier_estimate	5 396,04
Раздел. Инженерные трассы										
3 978	PETR-141622 / арт. 135023	Лотки, магистральная гофра, гильзы, противопожарная заделка и крепеж трасс	компл.	0,0242	410 340,00				verified_browser_petrovich	9 940,08
Раздел. Расходники										
3 979	PETR-631805 / арт. РК 0067.0	Саморезы, дюбели, анкеры, подвесы, соединители	компл.	1,1	2 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 750,00
3 980	PETR-687523 / арт. 117383	Пена монтажная, клеи-пена, герметики общестроительные	шт.	1,1	600,00				replacement_verified_browser_petrovich	660,00
Раздел. Финиш										
3 981	6.69-31-1	Финальная уборка и передача помещения	м2	14,2	9,51			134,98	Инд. СМР 10.18; НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	2 044,80
		ЗП						36,16		368,06
		ЭМ						4,02		40,90
		в т.ч. ЗПМ						0,44		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								408,96
		СП от ЗП								261,73
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	14,2						
		Всего по позиции						134,98		2 044,80
3 982	ТКП	Таблички помещений, навигация, пиктограммы и крепеж	компл.	1	950,00				external_supplier_estimate	950,00
3 983	PETR-1028701 / арт. 80167	Финишная уборка: химия, салфетки, пленка снятия, пылесборники, ветошь	м2	14,2	95,00				verified_browser_petrovich	1 349,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1186

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел. Исполнительная документация										
3 984	PETR-1063134 / арт. mf-136-f	Бирки, кабельные маркеры, схемы, протоколы и материалы исполнительной документации	компл.	0,05	4 500,00				verified_browser_petrovich	225,00
Раздел. Логистика										
3 985	ТКП	Доставка, разгрузка, подъем и внутриплощадочное перемещение материалов	компл.	0,0242	5 193 804,05				service_estimate	125 814,71
Раздел. Резерв комплектации										
3 986	ТКП	Резерв на мелкие материалы и позиции без проекта	компл.	0,0242	10 387 608,11				replacement_market_estimate	251 629,42
Итого по помещению 3-23 Канцелярия								392 917,20	Материалы/оборудование	2 446 742,39
Помещение/кабинет 3-23а Шкаф встроенный: Шкаф встроенный; ЕТИ № 23а; площадь 0.60 м2; работы 39,616.80; материалы 227,725.75; итого 267,342.55 руб.										
Раздел. Подготовка										
3 987	КАЛЬК-ZSMETA-01-001	Обмер, дефектовка, маркировка границ ремонта	м2	0,6	9,58			5,75	Инд. СМР 10.18; НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	86,40
		ЗП						1,53		15,55
		ЭМ						0,17		1,73
		в т.ч. ЗПМ						0,02		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								15,72
		СП от ЗП								12,10
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,6						
		Всего по позиции						5,75		86,40
3 988	6.69-43-1	Укрытие и защита существующих конструкции и оборудования	м2	0,6	13,58			8,15	Инд. СМР 10.18; НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	122,40
		ЗП						2,16		22,03
		ЭМ						0,24		2,45
		в т.ч. ЗПМ						0,03		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								22,28
		СП от ЗП								17,14
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,6						
		Всего по позиции						8,15		122,40
3 989	PETR-630824 / арт. 094125	Пленка укрывная защитная	м2	0,66	25,00				verified_browser_petrovich	16,50
3 990	PETR-787634 / арт. 489530	Лента малярная/скотч строительный	шт.	1,1	180,00				verified_browser_petrovich	198,00
3 991	PETR-617522 / арт. 9631964	Временное электроснабжение зоны ремонта: щиток, кабель, автоматы, удлинители	компл.	0,01	6 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	65,00
3 992	PETR-987814 / арт. 50044396	Временное освещение и переносные светильники для производства работ	компл.	0,25	3 200,00				verified_browser_petrovich	800,00
3 993	PETR-102144	Жесткая защита полов и маршрутов: оргалит/ДВП/гофрокартон	м2	0,21	260,00				verified_browser_petrovich	54,60
3 994	PETR-641043	Пылезащитные завесы, временные двери, укрытие проемов	компл.	0,12	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	420,00
Раздел. Демонтаж										
3 995	6.57-2-7	Демонтаж напольных покрытий	м2	0,6	20,65			12,39	Инд. СМР 10.18; НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	172,80
		ЗП						3,06		31,10

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1187

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ						0,34		3,46
		в т.ч. ЗПМ						0,04		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								27,65
		СП от ЗП								19,01
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,6						
		Всего по позиции						12,39		172,80
3 996	6.54-1-6	Демонтаж отделки потолка	м2	0,6	18,93			11,36	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	158,40
		ЗП						2,80		28,51
		ЭМ						0,31		3,17
		в т.ч. ЗПМ						0,03		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								25,34
		СП от ЗП								17,42
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,6						
		Всего по позиции						11,36		158,40
3 997	6.62-31-1	Расчистка и демонтаж отделки стен	м2	1,08	16,35			17,66	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	246,24
		ЗП						4,35		44,32
		ЭМ						0,48		4,92
		в т.ч. ЗПМ						0,05		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								39,40
		СП от ЗП								27,09
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1,08						
		Всего по позиции						17,66		246,24
3 998	6.67-7-1	Демонтаж существующих электроустановочных и слаботочных изделий	точка	4	13,77			55,07	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	168,00
		ЗП						13,58		138,24
		ЭМ						1,51		15,36
		в т.ч. ЗПМ						0,17		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								122,88
		СП от ЗП								84,48
		НР и СП от ЗПМ								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗТР	чел.-ч	4						
		Всего по позиции						55,07		768,00
3 999	6.56-38-3	Демонтаж дверных блоков, шкафных фасадов и элементов проемов	компл.	1	111,87			111,87	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 560,00
		ЗП						27,58		280,80
		ЭМ						3,06		31,20
		в т.ч. ЗПМ						0,34		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								249,60
		СП от ЗП								171,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						111,87		1 560,00
4 000	6.69-19-1	Сбор, вынос и погрузка строительного мусора	м2	0,6	18,07			10,84	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	151,20
		ЗП						2,67		27,22
		ЭМ						0,30		3,02
		в т.ч. ЗПМ						0,03		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								24,19
		СП от ЗП								16,63
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,6						
		Всего по позиции						10,84		151,20
4 001	PETR-815750 / арт. 815750	Расходники инструмента: диски, буры, сверла, лезвия, насадки, коронки	м2	0,98	85,00				replacement_verified_browser_petrovich	83,30
4 002	PETR-104801 / арт. M031	Мешки строительные для мусора	упак.	1,1	350,00				verified_browser_petrovich	385,00
4 003	PETR-666098 / арт. 0208	Биг-бэги/мягкие контейнеры для внутреннего сбора мусора	шт.	1,1	850,00				verified_browser_petrovich	935,00
4 004	PETR-953115	Контейнер 8 м3 с вывозом и утилизацией строительного мусора	шт.	0,01	22 000,00				verified_browser_petrovich	220,00
Раздел. Скрытые работы										
4 005	КАЛЬК-ZSMETA-15-001	Проверка оснований после демонтажа	м2	0,6	7,75			4,65	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	64,80
		ЗП						1,15		11,66
		ЭМ						0,13		1,30
		в т.ч. ЗПМ						0,01		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								10,37
		СП от ЗП								7,13
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,6						
		Всего по позиции						4,65		64,80
4 006	6.69-42-1	Герметизация инженерных проходок	компл.	1	135,87			135,87	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.45	2 040,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1189

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП						36,07		367,20
		ЭМ						4,01		40,80
		в т.ч. ЗПМ						0,44		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								371,28
		СП от ЗП								285,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						135,87		2 040,00
4 007	PETR-167833 / арт. 5814.04	Ремонтная смесь/гипс/алебастр для заделки штроб и выбоин	меш.	1,1	650,00				verified_browser_petrovich	715,00
4 008	ТКП	Противопожарная заделка проходок: гильзы, пена, мастика, манжеты	узел	1,1	3 200,00				external_supplier_estimate	3 520,00
Раздел. Полы										
4 009	3.15-165-1	Обеспыливание, грунтование и ремонт основания пола	м2	0,6	10,77			6,46	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	100,80
		ЗП						1,78		18,14
		ЭМ						0,20		2,02
		в т.ч. ЗПМ						0,02		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								20,97
		СП от ЗП								14,11
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,6						
		Всего по позиции						6,46		100,80
4 010	3.11-10-1	Выравнивание основания пола	м2	0,6	59,95			35,97	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	561,60
		ЗП						9,93		101,09
		ЭМ						1,10		11,23
		в т.ч. ЗПМ						0,12		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								116,81
		СП от ЗП								78,62
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,6						
		Всего по позиции						35,97		561,60
4 011	3.11-26-2	Финишное покрытие пола	м2	0,6	65,33			39,20	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	612,00
		ЗП						10,82		110,16
		ЭМ						1,20		12,24
		в т.ч. ЗПМ						0,13		
		МР								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1190

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								127,30
		СП от ЗП								85,68
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,6						
		Всего по позиции						39,20		612,00
4 012	ТКП	Грунт премиальный глубокого проникновения Ceresit/Knauf	л	0,08	260,00				replacement_market_estimate	20,80
4 013	PETR-148490 / арт. 1012526	Ровнитель Weber.vetonit 3000	меш.	1,1	1 356,00				verified_browser_petrovich	1 491,60
4 014	ТКП	Инженерная доска/кварцвинил премиум-класса для VIP помещении	м2	0,66	6 200,00				replacement_market_estimate	4 092,00
4 015	ТКП	Премиальная подложка/клей/подготовка под инженерную доску и кварцвинил	м2	0,66	1 200,00				replacement_market_estimate	792,00
4 016	ТКП	Плинтус скрытого монтажа/шпонированный с комплектующими VIP	м.п.	4,4	2 400,00				replacement_market_estimate	10 560,00
Раздел. Стены										
4 017	3.15-165-1	Грунтование стен	м2	1,08	7,93			8,56	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	129,60
		ЗП						2,29		23,33
		ЭМ						0,25		2,59
		в т.ч. ЗПМ						0,03		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								25,92
		СП от ЗП								16,59
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1,08						
		Всего по позиции						8,56		129,60
4 018	6.61-1-3	Локальное штукатурное выравнивание стен и откосов	м2	0,38	71,29			27,09	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	410,40
		ЗП						7,26		73,87
		ЭМ						0,81		8,21
		в т.ч. ЗПМ						0,09		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								82,08
		СП от ЗП								52,53
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,38						
		Всего по позиции						27,09		410,40
4 019	3.15-103-1	Финишная шпаклевка стен	м2	1,08	42,78			46,20	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	699,84
		ЗП						12,37		125,97
		ЭМ						1,37		14,00
		в т.ч. ЗПМ						0,15		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ЗП								139,97
		СП от ЗП								89,58
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1,08						
		Всего по позиции						46,20		699,84
4 020	3.15-96-3	Окраска стен в два слоя	м2	1,08	41,19			44,49	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	673,92
		ЗП						11,92		121,31
		ЭМ						1,32		13,48
		в т.ч. ЗПМ						0,15		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								134,78
		СП от ЗП								86,26
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1,08						
		Всего по позиции						44,49		673,92
4 021	ТКП	Грунт премиальный глубокого проникновения Ceresit/Knauf	л	0,14	260,00				replacement_market_estimate	36,40
4 022	ТКП	Штукатурка гипсовая Knauf Ротбанд/МП 75 премиум-класс	меш.	1,1	780,00				replacement_market_estimate	858,00
4 023	PETR-141512 / арт. 141472/6983-350647	Маяки штукатурные	м.п.	0,21	75,00				verified_browser_petrovich	15,75
4 024	PETR-631138 / арт. 240219	Уголок штукатурный/перфорированный	м.п.	0,24	95,00				verified_browser_petrovich	22,80
4 025	PETR-133351	Армирующая сетка по трещинам и примыканиям	м2	0,18	130,00				verified_browser_petrovich	23,40
4 026	PETR-131252 / арт. 6471-	Защита стен коридоров: отбойная доска, углы, профили и крепеж	м.п.	1,05	1 400,00				verified_browser_petrovich	1 470,00
4 027	ТКП	Шпатлевка финишная премиальная Danogips/Sheetrock 17 л	ведро	1,1	4 200,00				replacement_market_estimate	4 620,00
4 028	ТКП	Краска моющаяся премиальная Little Greene/Farrow & Ball/Dulux Diamond 9 л	шт.	1,1	28 000,00				replacement_market_estimate	30 800,00
4 029	ТКП	Стеклохолст премиальный, клей и армирующие материалы под окраску VIP	м2	1,19	360,00				replacement_market_estimate	428,40
4 030	PETR-131619 / арт. LW5110-314425	Шлифсетки, абразивы, валики, кисти, кюветы, малярные расходники	м2	1,68	45,00				verified_browser_petrovich	75,60
Раздел. Потолки										
4 031	3.15-165-1	Грунтование и подготовка потолочного основания	м2	0,6	7,92			4,75	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	72,00
		ЗП						1,27		12,96
		ЭМ						0,14		1,44
		в т.ч. ЗПМ						0,02		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								14,40
		СП от ЗП								9,22
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,6						
		Всего по позиции						4,75		72,00
4 032	3.15-71-1	Устройство/ремонт потолка с каркасом и закладными	м2	0,6	138,62			83,17	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	1 260,00
		ЗП						22,28		226,80
		ЭМ						2,48		25,20

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ						0,27		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								252,00
		СП от ЗП								161,28
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,6						
		Всего по позиции						83,17		1 260,00
4 033	ТКП	Грунт премиальный глубокого проникновения Ceresit/Knauf	л	0,08	260,00				replacement_market_estimate	20,80
4 034	ТКП	Гипсокартон Knauf Сапфир/акустический усиленный 2500х1200х12,5 мм	лист	1,1	1 450,00				replacement_market_estimate	1 595,00
4 035	ТКП	Профиль потолочный Knauf усиленный 60х27 мм 4 м	шт.	1,1	650,00				replacement_market_estimate	715,00
4 036	ТКП	Профиль направляющий Knauf усиленный 27х28 мм 3 м	шт.	2,2	320,00				replacement_market_estimate	704,00
4 037	ТКП	Подвесы, соединители, виброподвесы, саморезы, лента и шпаклевка швов VIP	м2	0,66	1 350,00				replacement_market_estimate	891,00
4 038	ТКП	Материалы премиальной финишной подготовки и окраски потолков VIP	м2	0,66	780,00				replacement_market_estimate	514,80
4 039	ТКП	Ревизионный люк скрытого монтажа премиальный	шт.	1,05	8 500,00				replacement_market_estimate	8 925,00
Раздел. Проемы										
4 040	PETR-10606561 / арт. 10606561	Противопожарные и техниче ские двери на границах блоков с фурнитурой	компл.	0,001	260 000,00				verified_browser_petrovich	266,24
Раздел. Встроенные шкафы и кладовые										
4 041	6.56-18-1	Ремонт встроенных шкафов/кладовых, фасады, полки и крепеж	компл.	1	383,62			383,62	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	5 760,00
		ЗП						101,85		1 036,80
		ЭМ						11,32		115,20
		в т.ч. ЗПМ						1,25		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 048,32
		СП от ЗП								806,40
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						383,62		5 760,00
4 042	ТКП	Фасады встроенного шкафа премиальные с направляющими и доводчиками	компл.	1,05	52 000,00				replacement_market_estimate	54 600,00
4 043	ТКП	Полки, штанги, подсветка, направляющие и крепеж встроенного шкафа VIP	компл.	1,05	28 000,00				replacement_market_estimate	29 400,00
Раздел. Вентиляция										
4 044	6.65-25-1	Ревизия вентканалов, решеток и проходок	компл.	1	186,25			186,25	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	3 000,00
		ЗП						53,05		540,00
		ЭМ						5,89		60,00
		в т.ч. ЗПМ						0,65		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								660,00
		СП от ЗП								444,00
		НР и СП от ЗПМ								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						186,25		3 000,00
4 045	PETR-106867 / арт. 301	Вентиляционные решетки/диффузоры для помещений	шт.	1,05	2 200,00				verified_browser_petrovich	2 310,00
4 046	PETR-101626 / арт. AE102	Воздуховоды, фасонные части, клапаны и гибкие вставки	м.п.	0,27	1 400,00				verified_browser_petrovich	378,00
4 047	PETR-101626 / арт. AE102	Крепеж, подвесы, изоляция и герметики вентиляционных прасс	м.п.	0,27	420,00				replacement_verified_browser_petrovich	113,40
4 048	ТКП	Противопожарные/обратные клапаны, дроссели и переходы вентиляции	шт.	1,05	4 200,00				external_supplier_estimate	4 410,00
4 049	ТКП	Центральная комплектация вентиляции: автоматика, клапаны, шумоглушители, ревизии	компл.	0,001	445 512,00				external_supplier_estimate	456,20
Раздел. Электрика										
4 050	4.8-159-1	Скрытая прокладка кабельных линий	м.п.	20	25,57			511,40	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	8 160,00
		ЗП						144,28		1 468,80
		ЭМ						16,03		163,20
		в т.ч. ЗПМ						1,77		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 860,48
		СП от ЗП								1 093,44
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	20						
		Всего по позиции						511,40		8 160,00
4 051	6.69-5-3	Подрозетники, распаики, штробы и заделка	точка	2	63,92			127,85	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 040,00
		ЗП						36,07		367,20
		ЭМ						4,01		40,80
		в т.ч. ЗПМ						0,44		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								465,12
		СП от ЗП								273,36
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						127,85		2 040,00
4 052	4.8-243-8	Монтаж розеток и выключателей	точка	2	37,60			75,21	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 200,00
		ЗП						21,22		216,00
		ЭМ						2,36		24,00
		в т.ч. ЗПМ						0,26		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								273,60
		СП от ЗП								160,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						75,21		1 200,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1194

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4 053	4.8-246-1	Монтаж светильников и проверка освещения	шт.	1	90,25			90,25	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 440,00
		ЗП						25,46		259,20
		ЭМ						2,83		28,80
		в т.ч. ЗПМ						0,31		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								328,32
		СП от ЗП								192,96
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						90,25		1 440,00
4 054	ТКП	Кабель премиальный ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х2,5 для VIP зон	м.п.	13,2	220,00				replacement_market_estimate	2 904,00
4 055	PETR-997026 / арт. 1157630FG00070A Ак	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5	м.п.	8,8	85,00				verified_browser_petrovich	748,00
4 056	PETR-660833 / арт. 51020	Гофра, клипсы, кабельные стяжки, клеммы, расходники электромонтажа	м.п.	22	95,00				verified_browser_petrovich	2 090,00
4 057	PETR-128017 / арт. IMT351201	Подрозетники, распределительные коробки, монтажные стаканы	шт.	2,2	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	616,00
4 058	PETR-128022 / арт. IMT351611	Распределительные коробки, клеммники WAGO, DIN-рейки и маркировка линий	компл.	1,1	850,00				replacement_verified_browser_petrovich	935,00
4 059	ТКП	Розетка премиальная Legrand/Schneider дизайнерская серия	шт.	1,1	1 800,00				replacement_market_estimate	1 980,00
4 060	ТКП	Выключатель премиальный Legrand/Schneider дизайнерская серия	шт.	1,1	1 500,00				replacement_market_estimate	1 650,00
4 061	ТКП	Рамки, клавиши и лицевые панели премиальной дизайнерской серии	компл.	2,2	1 200,00				replacement_market_estimate	2 640,00
4 062	ТКП	Светильник дизайнерский/премиальный LED с высоким CRI	шт.	1,05	6 500,00				replacement_market_estimate	6 825,00
4 063	PETR-106926 / арт. 45015	Подключение оборудования: кабельные выводы, вилки, розетки силовые, наконечники	точка	1,05	1 450,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 522,50
4 064	PETR-660888 / арт. mP54-3-2-bas	Питающие и магистральные кабели до щитов и нагрузок	м.п.	0,52	220,00				verified_browser_petrovich	114,40
4 065	PETR-141625 / арт. 35074	Лоток кабельный с крышкой	м.п.	0,2	950,00				verified_browser_petrovich	190,00
4 066	PETR-1152906 / арт. BSF4101HDZ	Подвесы, кронштейны, заземление и крепеж кабельных лотков	м.п.	0,2	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	56,00
4 067	PETR-997001 / арт. 221/P12WUI1U0K00	Заземление и уравнивание потенциалов: провод, шины, наконечники, маркировка	м.п.	0,07	240,00				replacement_verified_browser_petrovich	16,80
4 068	PETR-669259 / арт. 419401	Распределительные щиты, автоматика, УЗО/дифавтоматы, клеммы и маркировка	компл.	0,001	556 890,00				replacement_verified_browser_petrovich	570,26
4 069	ТКП	ИБП/стабилизация, резервное питание слаботочных и инженерных систем	компл.	0,001	152 412,00				external_supplier_estimate	156,07
Раздел. Пожарная сигнализация										
4 070	4.10-81-1	Монтаж пожарных извещателей, ручных извещателей и оповещателей	точка	2	90,25			180,50	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 880,00
		ЗП						50,92		518,40
		ЭМ						5,66		57,60
		в т.ч. ЗПМ						0,63		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								656,64
		СП от ЗП								385,92
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						180,50		2 880,00
4 071	4.10-11-1	Подключение, маркировка и проверка шлейфов пожарной сигнализации	м.п.	10	9,78			97,77	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 560,00
		ЗП						27,58		280,80

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ						3,06		31,20
		в т.ч. ЗПМ						0,34		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								355,68
		СП от ЗП								209,04
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						97,11		1 560,00
4 072	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
4 073	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
4 074	PETR-1005516 / арт. GE41218-11	Извещатель пожарный ручной с коробкой и крепежом	шт.	1,05	1 800,00				verified_browser_petrovich	1 890,00
4 075	PETR-1168009 / арт. 28528.1	Оповещатель звуковой/светозвуковой пожарный	шт.	1,05	2 400,00				verified_browser_petrovich	2 520,00
4 076	PETR-1085113 / арт. 5113_UB-00021636	Клеммы, коробки, изоляторы КЗ, маркировка и крепеж пожарной сигнализации	м.п.	11	95,00				verified_browser_petrovich	1 045,00
4 077	PETR-614369 / арт. 34-0496	ППКП, блоки питания, АКБ, модули, шкаф и общесистемная комплектация ПС	компл.	0,001	381 030,00				verified_browser_petrovich	390,17
Раздел. Пожарная безопасность										
4 078	PETR-1024222 / арт. ОП-4 двое ал	Огнетушители, кронштейны, знаки, планы эвакуации и пиктограммы	компл.	0,001	128 964,00				replacement_verified_browser_petrovich	132,06
Раздел. ОПС и СКС										
4 079	4.10-15-1	Скрытая прокладка кабелей ОПС/СКС	м.п.	10	13,54			135,37	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 160,00
		ЗП						38,19		388,80
		ЭМ						4,24		43,20
		в т.ч. ЗПМ						0,47		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								492,48
		СП от ЗП								289,44
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						135,37		2 160,00
4 080	4.10-78-1	Монтаж извещателей/точек СКС	точка	1	90,25			90,25	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 440,00
		ЗП						25,46		259,20
		ЭМ						2,83		28,80
		в т.ч. ЗПМ						0,31		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								328,32
		СП от ЗП								192,96
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						90,25		1 440,00
4 081	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1196

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4 082	PETR-995292 / арт. GF101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
4 083	PETR-1212451 / арт. 80515	СОУЭ: оповещатели, табло Выход, ручные извещатели, БП/АКБ	шт.	1,05	3 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 360,00
4 084	PETR-1146195 / арт. RNK6F90TL	Коробки, коннекторы, патч-модули и крепеж для ОПС/СКС	м.п.	11	70,00				replacement_verified_browser_petrovich	770,00
4 085	PETR-614367 / арт. 34-0494	Активное оборудование ОПС/СКС, шкаф/кросс, блоки питания, коммутация	компл.	0,001	527 580,00				verified_browser_petrovich	540,24
Раздел. Слаботочные системы										
4 086	ТКП	СКУД на входные группы: контроллеры, считыватели, замки, кнопки, БП	компл.	0,001	222 756,00				external_supplier_estimate	228,10
Раздел. Инженерные трассы										
4 087	PETR-141622 / арт. 35023	Лотки, магистральная гофра, гильзы, противопожарная заделка и крепеж трасс	компл.	0,001	410 340,00				verified_browser_petrovich	420,19
Раздел. Расходники										
4 088	PETR-631805 / арт. РК 0067.0	Саморезы, дюбели, анкеры, подвесы, соединители	компл.	1,1	2 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 750,00
4 089	PETR-687523 / арт. 117383	Пена монтажная, клей-пена, герметики общестроительные	шт.	1,1	600,00				replacement_verified_browser_petrovich	660,00
Раздел. Финиш										
4 090	6.69-31-1	Финальная уборка и передача помещения	м2	0,6	9,50			5,70	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	86,40
		ЗП						1,53		15,55
		ЭМ						0,17		1,73
		в т.ч. ЗПМ						0,02		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								17,28
		СП от ЗП								11,06
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,6						
		Всего по позиции						5,70		86,40
4 091	ТКП	Таблички помещений, навигация, пиктограммы и крепеж	компл.	1	950,00				external_supplier_estimate	950,00
4 092	PETR-1028701 / арт. 180167	Финишная уборка: химия, салфетки, пленка снятия, пылесборники, ветошь	м2	0,6	95,00				verified_browser_petrovich	57,00
Раздел. Исполнительная документация										
4 093	PETR-1063134 / арт. mt-136-t	Бирки, кабельные маркеры, схемы, протоколы и материалы исполнительной документации	компл.	0,05	4 500,00				verified_browser_petrovich	225,00
Раздел. Логистика										
4 094	ТКП	Доставка, разгрузка, подъем и внутриплощадочное перемещение материалов	компл.	0,001	5 193 804,05				service_estimate	5 318,46
Раздел. Резерв комплектации										
4 095	ТКП	Резерв на мелкие материалы и позиции без проекта	компл.	0,001	10 387 608,11				replacement_market_estimate	10 636,91
Итого по помещению 3-23а Шкаф встроенный								39 616,80	Материалы/оборудование	267 342,55

Помещение/кабинет 3-24 Канцелярия: Канцелярия; БТИ № 24; площадь 24.40 м2; работы 514,741.20; материалы 2,674,490.54; итого 3,189,231.74 руб.										
Раздел. Подготовка										
4 096	КАЛЬК-ZSMETA-01-001	Обмер, дефектовка, маркировка границ ремонта	м2	24,4	9,59			234,01	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	3 513,60
		ЗП						62,13		632,45
		ЭМ						6,90		70,27
		в т.ч. ЗПМ						0,76		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								639,48

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ЗП								491,90
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	24,4						
		Всего по позиции						234,01		3 513,60
4 097	6.69-43-1	Укрытие и защита существующих конструкции и оборудования	м2	24,4	13,59			331,51	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	4 977,60
		ЗП						88,01		895,97
		ЭМ						9,78		99,55
		в т.ч. ЗПМ						1,08		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								905,92
		СП от ЗП								696,86
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	24,4						
		Всего по позиции						331,51		4 977,60
4 098	PETR-630824 / арт. 094125	Пленка укрывная защитная	м2	26,84	25,00				verified_browser_petrovich	671,00
4 099	PETR-787634 / арт. 489530	Лента малярная/скотч строительный	шт.	1,1	180,00				verified_browser_petrovich	198,00
4 100	PETR-617522 / арт. 9631964	Временное электроснабжение зоны ремонта: щиток, кабель, автоматы, удлинители	компл.	0,2	6 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 300,00
4 101	PETR-987814 / арт. 50044396	Временное освещение и переносные светильники для производства работ	компл.	0,25	3 200,00				verified_browser_petrovich	800,00
4 102	PETR-102144	Жесткая защита полов и маршрутов: оргалит/ДВП/гофрокартон	м2	8,42	260,00				verified_browser_petrovich	2 189,20
4 103	PETR-641043	Пылезащитные завесы, временные двери, укрытие проемов	компл.	0,12	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	420,00
Раздел. Демонтаж										
4 104	6.57-2-7	Демонтаж напольных покрытий	м2	24,4	20,65			503,92	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	7 027,20
		ЗП						124,25		1 264,90
		ЭМ						13,81		140,54
		в т.ч. ЗПМ						1,53		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 124,35
		СП от ЗП								772,99
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	24,4						
		Всего по позиции						503,92		7 027,20
4 105	6.54-1-6	Демонтаж отделки потолка	м2	24,4	18,93			461,92	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	6 441,60
		ЗП						113,90		1 159,49
		ЭМ						12,66		128,83
		в т.ч. ЗПМ						1,40		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 030,66
		СП от ЗП								708,58

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	24,4						
		Всего по позиции						461,92		6 441,60
4 106	6.62-31-1	Расчистка и демонтаж отделки стен	м2	61	16,35			997,33	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	13 908,00
		ЗП						245,92		2 503,44
		ЭМ						27,32		278,16
		в т.ч. ЗПМ						3,02		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 225,28
		СП от ЗП								1 529,88
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	61						
		Всего по позиции						997,33		13 908,00
4 107	6.67-7-1	Демонтаж существующих электроустановочных и слаботочных изделий	точка	19	13,77			261,60	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	3 648,00
		ЗП						64,50		656,64
		ЭМ						7,17		72,96
		в т.ч. ЗПМ						0,79		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								583,68
		СП от ЗП								401,28
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	19						
		Всего по позиции						261,60		3 648,00
4 108	6.56-38-3	Демонтаж дверных блоков, шкафных фасадов и элементов проемов	компл.	1	111,87			111,87	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 560,00
		ЗП						27,58		280,80
		ЭМ						3,06		31,20
		в т.ч. ЗПМ						0,34		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								249,60
		СП от ЗП								171,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						111,87		1 560,00
4 109	6.56-3-2	Демонтаж старых откосов, подоконников и оконной фурнитуры	компл.	1	103,26			103,26	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 440,00
		ЗП						25,46		259,20
		ЭМ						2,83		28,80
		в т.ч. ЗПМ						0,31		
		МР								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1199

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								230,40
		СП от ЗП								158,40
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						103,26		1 440,00
4 110	6.65-12-1	Демонтаж/снятие радиаторов, арматуры и старых подводок	компл.	1	146,29			146,29	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	2 040,00
		ЗП						36,07		367,20
		ЭМ						4,01		40,80
		в т.ч. ЗПМ						0,44		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								326,40
		СП от ЗП								224,40
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						146,29		2 040,00
4 111	6.69-19-1	Сбор, вынос и погрузка строительного мусора	м2	24,4	18,07			440,93	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	6 148,80
		ЗП						108,72		1 106,78
		ЭМ						12,08		122,98
		в т.ч. ЗПМ						1,34		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								983,81
		СП от ЗП								676,37
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	24,4						
		Всего по позиции						440,93		6 148,80
4 112	PETR-815750 / арт. 815750	Расходники инструмента: диски, буры, сверла, лезвия, насадки, коронки	м2	45,75	85,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 888,75
4 113	PETR-104801 / арт. M031	Мешки строительные для мусора	упак.	1,1	350,00				verified_browser_petrovich	385,00
4 114	PETR-666098 / арт. 0208	Биг-бэги/мягкие контейнеры для внутреннего сбора мусора	шт.	4,4	850,00				verified_browser_petrovich	3 740,00
4 115	PETR-953115	Контейнер 8 м3 с вывозом и утилизацией строительного мусора	шт.	0,39	22 000,00				verified_browser_petrovich	8 580,00
Раздел. Скрытые работы										
4 116	КАЛЬК-ZSMETA-15-001	Проверка оснований после демонтажа	м2	24,4	7,74			188,97	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	2 635,20
		ЗП						46,59		474,34
		ЭМ						5,18		52,70
		в т.ч. ЗПМ						0,57		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								421,63

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1200

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ЗП								289,87
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	24,4						
		Всего по позиции						188,97		2 635,20
4 117	6.69-42-1	Герметизация инженерных проходок	компл.	1	135,87			135,87	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	2 040,00
		ЗП						36,07		367,20
		ЭМ						4,01		40,80
		в т.ч. ЗПМ						0,44		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								371,28
		СП от ЗП								285,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						135,87		2 040,00
4 118	PETR-1677833 / арт. 581404	Ремонтная смесь/гипс/алебастр для заделки штроб и выбоин	меш.	4,4	650,00				verified_browser_petrovich	2 860,00
4 119	ТКП	Противопожарная заделка проходок: гильзы, пена, мастика, манжеты	узел	3,3	3 200,00				external_supplier_estimate	10 560,00
Раздел. Полы										
4 120	3.15-165-1	Обеспыливание, грунтование и ремонт основания пола	м2	24,4	10,76			262,54	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	4 099,20
		ЗП						72,48		737,86
		ЭМ						8,05		81,98
		в т.ч. ЗПМ						0,89		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								852,63
		СП от ЗП								573,89
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	24,4						
		Всего по позиции						262,54		4 099,20
4 121	3.11-10-1	Выравнивание основания пола	м2	24,4	59,95			1 462,73	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	22 838,40
		ЗП						403,82		4 110,91
		ЭМ						44,87		456,77
		в т.ч. ЗПМ						4,97		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								4 750,39
		СП от ЗП								3 197,38
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	24,4						
		Всего по позиции						1 462,73		22 838,40
4 122	3.11-26-2	Финишное покрытие пола	м2	24,4	65,33			1 594,01	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	24 888,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1201

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП						440,06		4 479,84
		ЭМ						48,90		497,76
		в т.ч. ЗПМ						5,41		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								5 176,70
		СП от ЗП								3 484,32
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	24,4						
		Всего по позиции						1 594,01		24 888,00
4 123	ТКП	Грунт премиальный глубокого проникновения Ceresit/Knauf	л	3,22	260,00				replacement_market_estimate	837,20
4 124	PETR-148490 / арт. 1012526	Ровнитель Weber.vetonit 3000	меш.	11	1 356,00				verified_browser_petrovich	14 916,00
4 125	ТКП	Инженерная доска/кварцвинил премиум-класса для VIP помещений	м2	26,84	6 200,00				replacement_market_estimate	166 408,00
4 126	ТКП	Премиальная подложка/клеи/подготовка под инженерную доску и кварцвинил	м2	26,84	1 200,00				replacement_market_estimate	32 208,00
4 127	ТКП	Плинтус скрытого монтажа/шпонированный с комплектующими VIP	м.п.	21,73	2 400,00				replacement_market_estimate	52 152,00
Раздел. Стены										
4 128	3.15-165-1	Грунтование стен	м2	61	7,92			483,21	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	7 320,00
		ЗП						129,43		1 317,60
		ЭМ						14,38		146,40
		в т.ч. ЗПМ						1,59		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 464,00
		СП от ЗП								936,96
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	61						
		Всего по позиции						483,21		7 320,00
4 129	6.61-1-3	Локальное штукатурное выравнивание стен и откосов	м2	21,35	71,29			1 522,10	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	23 058,00
		ЗП						407,71		4 150,44
		ЭМ						45,30		461,16
		в т.ч. ЗПМ						5,01		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								4 611,60
		СП от ЗП								2 951,42
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	21,35						
		Всего по позиции						1 522,10		23 058,00
4 130	3.15-103-1	Финишная шпаклевка стен	м2	61	42,78			2 609,31	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	39 528,00
		ЗП						698,92		7 115,04
		ЭМ						77,66		790,56

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1202

ФОРМАТ 298.9x211.4 мм

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ						8,60		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								7 905,60
		СП от ЗП								5 059,58
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	61						
		Всего по позиции						2 609,31		39 528,00
4 131	3.15-115-1	Декоративная отделка акцентных стен и защитных участков	м2	18,3	87,14			1 594,58	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	24 156,00
		ЗП						427,12		4 348,08
		ЭМ						47,46		483,12
		в т.ч. ЗПМ						5,25		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								4 831,20
		СП от ЗП								3 091,97
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	18,3						
		Всего по позиции						1 594,58		24 156,00
4 132	3.15-96-3	Окраска стен в два слоя	м2	61	41,19			2 512,67	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	38 064,00
		ЗП						673,04		6 851,52
		ЭМ						74,78		761,28
		в т.ч. ЗПМ						8,28		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								7 612,80
		СП от ЗП								4 872,19
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	61						
		Всего по позиции						2 512,67		38 064,00
4 133	ТКП	Грунт премиальный глубокого проникновения Ceresit/Knauf	л	8,05	260,00				replacement_market_estimate	2 093,00
4 134	ТКП	Штукатурка гипсовая Knauf Rotband/МП 75 премиум-класс	меш.	6,6	780,00				replacement_market_estimate	5 148,00
4 135	PETR-141512 / арт. 14147/6983-350647	Маяки штукатурные	м.п.	11,74	75,00				verified_browser_petrovich	880,50
4 136	PETR-631138 / арт. 240219	Уголок штукатурный/перфорированный	м.п.	13,42	95,00				verified_browser_petrovich	1 274,90
4 137	PETR-133351	Армирующая сетка по трещинам и примыканиям	м2	10,07	130,00				verified_browser_petrovich	1 309,10
4 138	ТКП	Декоративная отделка стен VIP: панели, молдинги, шпон/обои и клеи	м2	19,76	7 800,00				replacement_market_estimate	154 128,00
4 139	ТКП	Шпатлевка финишная премиальная Danogips/Sheetrock 17 л	ведро	4,4	4 200,00				replacement_market_estimate	18 480,00
4 140	ТКП	Краска моющаяся премиальная Little Greene/Farrow & Ball/Dulux Diamond 9 л	шт.	2,2	28 000,00				replacement_market_estimate	61 600,00
4 141	ТКП	Стеклохолст премиальный, клей и армирующие материалы под окраску VIP	м2	67,1	360,00				replacement_market_estimate	24 156,00
4 142	PETR-131619 / арт. LW5110-314425	Шлифсетки, абразивы, валики, кисти, кюветы, малярные расходники	м2	85,4	45,00				verified_browser_petrovich	3 843,00
Раздел. Потолки										

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4 143	3.15-165-1	Грунтование и подготовка потолочного основания	м2	24,4	7,92			193,28	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	2 928,00
		ЗП						51,77		527,04
		ЭМ						5,75		58,56
		в т.ч. ЗПМ						0,64		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								585,60
		СП от ЗП								374,78
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	24,4						
		Всего по позиции						193,28		2 928,00
4 144	3.15-29-1	Монтаж акустической прокладки/акустических элементов	м2	6,1	55,45			338,24	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	5 124,00
		ЗП						90,60		922,32
		ЭМ						10,07		102,48
		в т.ч. ЗПМ						1,11		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 024,80
		СП от ЗП								655,87
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	6,1						
		Всего по позиции						338,24		5 124,00
4 145	3.15-71-1	Устройство/ремонт потолка с каркасом и закладными	м2	24,4	138,62			3 382,44	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	51 240,00
		ЗП						906,01		9 223,20
		ЭМ						100,67		1 024,80
		в т.ч. ЗПМ						11,14		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								10 248,00
		СП от ЗП								6 558,72
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	24,4						
		Всего по позиции						3 382,44		51 240,00
4 146	ТКП	Грунт премиальный глубокого проникновения Ceresit/Knauf	л	3,22	260,00				replacement_market_estimate	837,20
4 147	ТКП	Акустическая минераловатная прокладка премиальная над потолком VIP	м2	6,41	850,00				replacement_market_estimate	5 448,50
4 148	ТКП	Акустические панели премиальные для залов, кабинетов и переговорных VIP	м2	2,24	9 500,00				replacement_market_estimate	21 280,00
4 149	ТКП	Гипсокартон Knauf Сапфир/акустический усиленный 2500х1200х12,5 мм	лист	9,9	1 450,00				replacement_market_estimate	14 355,00
4 150	ТКП	Профиль потолочный Knauf усиленный 60х27 мм 4 м	шт.	15,4	650,00				replacement_market_estimate	10 010,00
4 151	ТКП	Профиль направляющий Knauf усиленный 27х28 мм 3 м	шт.	7,7	320,00				replacement_market_estimate	2 464,00
4 152	ТКП	Подвесы, соединители, виброподвесы, саморезы, лента и шпаклевка швов VIP	м2	26,84	1 350,00				replacement_market_estimate	36 234,00
4 153	ТКП	Материалы премиальной финишной подготовки и окраски потолков VIP	м2	26,84	780,00				replacement_market_estimate	20 935,20

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1204

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4 154	ТКП	Ревизионный люк скрытого монтажа премиальный	шт.	1,05	8 500,00				replacement_market_estimate	8 925,00
Раздел. Проемы										
4 155	6.56-24-1	Монтаж/ремонт дверного блока, откосов и фурнитуры	шт.	1	519,49			519,49	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	7 800,00
		ЗП						137,92		1 404,00
		ЭМ						15,32		156,00
		в т.ч. ЗПМ						1,70		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 419,60
		СП от ЗП								1 092,00
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						519,49		7 800,00
4 156	ТКП	Дверь межкомнатная премиальная шпонированная/эмаль с полотном и коробом	шт.	1,05	42 000,00				replacement_market_estimate	44 100,00
4 157	ТКП	Коробка, скрытые петли, доборы, наличники и замки премиум VIP	компл.	1,05	26 000,00				replacement_market_estimate	27 300,00
4 158	ТКП	Порожки и переходные профили скрытого/латунного исполнения VIP	шт.	1,05	3 800,00				replacement_market_estimate	3 990,00
4 159	ТКП	Доводчик премиальный, ограничители, уплотнители и стопоры VIP	компл.	1,05	9 500,00				replacement_market_estimate	9 975,00
4 160	ТКП	Фурнитура дверная премиум: магнитные замки, скрытые петли, цилиндры	компл.	1,05	22 000,00				replacement_market_estimate	23 100,00
4 161	ТКП	Материалы усиления и ремонта проемов VIP: профиль, смесь, анкера, сетка	компл.	1,1	6 500,00				replacement_market_estimate	7 150,00
4 162	PETR-1060656 / арт. 1060656	Противопожарные и технические двери на границах блоков с фурнитурой	компл.	0,0416	260 000,00				verified_browser_petrovich	10 822,24
Раздел. Окна и откосы										
4 163	6.56-7-1	Ремонт оконных откосов, подоконников и герметизация примыканий	компл.	1	411,91			411,91	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	6 240,00
		ЗП						110,33		1 123,20
		ЭМ						12,26		124,80
		в т.ч. ЗПМ						1,36		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 248,00
		СП от ЗП								798,72
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						411,91		6 240,00
4 164	ТКП	Материалы премиального ремонта оконных откосов и примыкании	компл.	1,1	9 500,00				replacement_market_estimate	10 450,00
4 165	ТКП	Подоконник премиальный камень/композит и торцевые элементы	м.п.	1,76	8 500,00				replacement_market_estimate	14 960,00
4 166	ТКП	Оконная фурнитура премиальная, ручки, уплотнения и герметизация	компл.	1,05	6 500,00				replacement_market_estimate	6 825,00
4 167	ТКП	Замена/ремонт стеклопакетов, отливов, уплотнении и сложной оконной фурнитуры	компл.	1,05	18 500,00				replacement_market_estimate	19 425,00
4 168	PETR-1075012 / арт. BOK638370P	Акриловый герметик, примыкания, трещины и швы под окраску	шт.	2,2	290,00				verified_browser_petrovich	638,00
4 169	ТКП	Жалюзи/рулонные шторы премиальные blackout/дизайнерская ткань	м2	2,52	9 500,00				replacement_market_estimate	23 940,00
4 170	ТКП	Карнизы/потолочные шины премиальные скрытого монтажа	м.п.	1,89	3 800,00				replacement_market_estimate	7 182,00
Раздел. Отопление										
4 171	3.18-6-1	Ревизия/замена отопительных приборов, арматуры и подключений	компл.	1	670,49			670,49	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	10 800,00
		ЗП						190,96		1 944,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1205

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ						21,22		216,00
		в т.ч. ЗПМ						2,35		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 376,00
		СП от ЗП								1 598,40
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						670,49		10 800,00
4 172	3.16-29-1	Промывка, балансировка, опрессовка и настроика отопления	компл.	1	312,90			312,90	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	5 040,00
		ЗП						89,12		907,20
		ЭМ						9,90		100,80
		в т.ч. ЗПМ						1,10		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 108,80
		СП от ЗП								745,92
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						312,90		5 040,00
4 173	ТКП	Дизайнерский радиатор/экран радиатора премиум с комплектом подключения	шт.	1,05	68 000,00				replacement_market_estimate	71 400,00
4 174	PETR-614795 / арт. VT.047.N.04	Термостатические клапаны, запорная арматура и воздухоотводчики отопления	компл.	1,1	4 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 620,00
4 175	PETR-148982 / арт. VTp.700.Al.25.32.02	Трубы отопления, фитинги, изоляция и крепеж	м.п.	4,6	650,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 990,00
4 176	PETR-616826 / арт. R.Ad.SA01/9939	Кронштейны, крепеж и расходники для отопительных приборов	компл.	1,1	1 800,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 980,00
4 177	ТКП	Балансировочная арматура, промывка, опрессовка и теплоизоляция отопления	компл.	1,1	8 500,00				replacement_market_estimate	9 350,00
Раздел. Вентиляция										
4 178	6.65-25-1	Ревизия вентканалов, решеток и проходок	компл.	1	186,25			186,25	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	3 000,00
		ЗП						53,05		540,00
		ЭМ						5,89		60,00
		в т.ч. ЗПМ						0,65		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								660,00
		СП от ЗП								444,00
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						186,25		3 000,00
4 179	3.20-53-1	Монтаж приточной вентиляции/дизеров, шумоглушения и автоматики	компл.	1	931,24			931,24	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	15 000,00
		ЗП						265,23		2 700,00
		ЭМ						29,47		300,00
		в т.ч. ЗПМ						3,26		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1206

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								3 300,00
		СП от ЗП								2 220,00
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						931,24		15 000,00
4 180	5.3-2-1	Пусконаладка и балансировка вентиляции помещения	компл.	1	435,21			435,21	Инд. СМР 10.18: НР 75%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.31	6 240,00
		ЗП						110,33		1 123,20
		ЭМ						12,26		124,80
		в т.ч. ЗПМ						1,36		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								936,00
		СП от ЗП								873,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						435,21		6 240,00
4 181	PETR-106867 / арт. 301	Вентиляционные решетки/диффузоры для помещении	шт.	1,05	2 200,00				verified_browser_petrovich	2 310,00
4 182	PETR-101626 / арт. AE102	Воздуховоды, фасонные части, клапаны и гибкие вставки	м.п.	15,03	1 400,00				verified_browser_petrovich	21 042,00
4 183	PETR-101626 / арт. AE102	Крепеж, подвесы, изоляция и герметики вентиляционных трасс	м.п.	15,03	420,00				replacement_verified_browser_petrovich	6 312,60
4 184	ТКП	Противопожарные/обратные клапаны, дроссели и переходы вентиляции	шт.	1,05	4 200,00				external_supplier_estimate	4 410,00
4 185	ТКП	Приточная установка/бризер премиум с фильтрами HEPA/уголь и монтажом	шт.	1,03	145 000,00				external_supplier_estimate	149 350,00
4 186	ТКП	Автоматика вентиляции: регуляторы, датчики, питание, кабель	компл.	1,05	18 000,00				external_supplier_estimate	18 900,00
4 187	ТКП	Шумоглушители, гибкие вставки, теплоизоляция и ревизионные люки вентиляции	компл.	1,05	9 500,00				external_supplier_estimate	9 975,00
4 188	ТКП	Центральная комплектация вентиляции: автоматика, клапаны, шумоглушители, ревизии	компл.	0,0416	445 512,00				external_supplier_estimate	18 543,99
Раздел. Кондиционирование										
4 189	3.20-38-1	Устройство трасс и подключение блоков кондиционирования	компл.	1	1 638,98			1 638,98	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	26 400,00
		ЗП						466,80		4 752,00
		ЭМ						51,87		528,00
		в т.ч. ЗПМ						5,74		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								5 808,00
		СП от ЗП								3 907,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						1 638,98		26 400,00
4 190	3.20-38-1	Монтаж наружных блоков, проходок, дренажа и автоматики кондиционирования	компл.	1	1 229,23			1 229,23	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	19 800,00
		ЗП						350,10		3 564,00
		ЭМ						38,90		396,00

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ						4,31		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								4 356,00
		СП от ЗП								2 930,40
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						1 229,23		19 800,00
4 191	5.3-28-1	Пусконаладка, вакуумирование и проверка кондиционирования	компл.	1	627,10			627,10	Инд. СМР 10.18: НР 75%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.31	9 000,00
		ЗП						159,14		1 620,00
		ЭМ						17,68		180,00
		в т.ч. ЗПМ						1,96		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 350,00
		СП от ЗП								1 260,00
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						627,10		9 000,00
4 192	ТКП	Кондиционер премиальный инверторный/полупромышленный внутренний блок VIP	шт.	1,03	175 000,00				replacement_market_estimate	180 250,00
4 193	ТКП	Наружный блок кондиционирования/мультисплит премиум с крепежом	шт.	1,03	185 000,00				external_supplier_estimate	190 550,00
4 194	ТКП	Медная трасса кондиционирования, фреоновые трубы и теплоизоляция	м.п.	13,44	1 850,00				external_supplier_estimate	24 864,00
4 195	PETR-103458 / арт. 881780/38220	Дренаж кондиционирования: труба, фитинги, помпа/обратный клапан	м.п.	13,44	650,00				verified_browser_petrovich	8 736,00
4 196	ТКП	Дренажная помпа кондиционера с датчиком и крепежом	шт.	1,05	18 500,00				external_supplier_estimate	19 425,00
4 197	ТКП	Алмазное бурение и гильзование проходок кондиционирования	узел	1,05	6 500,00				external_supplier_estimate	6 825,00
4 198	ТКП	Пусконаладка, вакуумирование, дозаправка и расходники кондиционирования	компл.	1,05	9 500,00				external_supplier_estimate	9 975,00
4 199	ТКП	Питание кондиционеров: автомат, кабель, коробка, маркировка	компл.	1,05	8 500,00				replacement_market_estimate	8 925,00
4 200	PETR-143208 / арт. 147983	Кронштейны, виброопоры, крепеж и расходники кондиционирования	компл.	1,1	6 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	7 150,00
Раздел. Электрика										
4 201	4.8-159-1	Скрытая прокладка кабельных линий	м.п.	120	25,57			3 068,42	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	48 960,00
		ЗП						865,70		8 812,80
		ЭМ						96,19		979,20
		в т.ч. ЗПМ						10,65		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								11 162,88
		СП от ЗП								6 560,64
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	120						
		Всего по позиции						3 068,42		48 960,00
4 202	6.69-5-3	Подрозетники, распайки, штробы и заделка	точка	11	63,93			703,18	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	11 220,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1208

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП						198,39		2 019,60
		ЭМ						22,04		224,40
		в т.ч. ЗПМ						2,44		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 558,16
		СП от ЗП								1 503,48
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	11						
		Всего по позиции						703,18		11 220,00
4 203	4.8-243-8	Монтаж розеток и выключателей	точка	11	37,60			413,63	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	6 600,00
		ЗП						116,70		1 188,00
		ЭМ						12,97		132,00
		в т.ч. ЗПМ						1,44		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 504,80
		СП от ЗП								884,40
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	11						
		Всего по позиции						413,63		6 600,00
4 204	4.8-246-1	Монтаж светильников и проверка освещения	шт.	3	90,25			270,74	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	4 320,00
		ЗП						76,39		777,60
		ЭМ						8,49		86,40
		в т.ч. ЗПМ						0,94		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								984,96
		СП от ЗП								578,88
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						270,74		4 320,00
4 205	ТКП	Кабель премиальный ВВГ нг(А)-FRLSLTx 3х2,5 для VIP зон	м.п.	105,6	220,00				replacement_market_estimate	23 232,00
4 206	PETR-997026 / арт. 1157b30EG00070A Ак	Кабель ВВГ нг(А)-LS 3х1,5	м.п.	26,4	85,00				verified_browser_petrovich	2 244,00
4 207	PETR-660833 / арт. 51020	Гофра, клипсы, кабельные стяжки, клеммы, расходники электромонтажа	м.п.	132	95,00				verified_browser_petrovich	12 540,00
4 208	PETR-128017 / арт. IMT351201	Подрозетники, распределительные коробки, монтажные стаканы	шт.	12,1	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 388,00
4 209	PETR-128022 / арт. IMT351611	Распределительные коробки, клеммники WAGO, DIN-рейки и маркировка линий	компл.	3,3	850,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 805,00
4 210	ТКП	Розетка премиальная Legrand/Schneider дизайнерская серия	шт.	8,8	1 800,00				replacement_market_estimate	15 840,00
4 211	ТКП	Выключатель премиальный Legrand/Schneider дизайнерская серия	шт.	3,3	1 500,00				replacement_market_estimate	4 950,00
4 212	ТКП	Рамки, клавиши и лицевые панели премиальной дизайнерской серии	компл.	12,1	1 200,00				replacement_market_estimate	14 520,00
4 213	ТКП	Светильник дизайнерский/премиальный LED с высоким CRI	шт.	3,15	6 500,00				replacement_market_estimate	20 475,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1209

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4 214	PETR-106926 / арт. 45015	Подключение оборудования: кабельные выводы, вилки, розетки силовые, наконечники	точка	2,1	1 450,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 045,00
4 215	PETR-660888 / арт. mb54-3-2-bas	Питающие и магистральные кабели до щитов и нагрузок	м.п.	21,04	220,00				verified_browser_petrovich	4 628,80
4 216	PETR-141625 / арт. 35024	Лоток кабельный с крышкой	м.п.	8,05	950,00				verified_browser_petrovich	7 647,50
4 217	PETR-1152906 / арт. BSF4101HD7	Подвесы, кронштейны, заземление и крепеж кабельных лотков	м.п.	8,05	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 254,00
4 218	PETR-997001 / арт. 221/P12WUI1U0K00	Заземление и уравнивание потенциалов: провод, шины, наконечники, маркировка	м.п.	2,68	240,00				replacement_verified_browser_petrovich	643,20
4 219	PETR-669259 / арт. 419401	Распределительные щиты, автоматика, УЗО/дифавтоматы, клеммы и маркировка	компл.	0,0416	556 890,00				replacement_verified_browser_petrovich	23 179,99
4 220	ТКП	ИБП/стабилизация, резервное питание слаботочных и инженерных систем	компл.	0,0416	152 412,00				external_supplier_estimate	6 344,00
Раздел. Пожарная сигнализация										
4 221	4.10-81-1	Монтаж пожарных извещателей, ручных извещателей и оповещателей	точка	2	90,25			180,50	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 880,00
		ЗП						50,92		518,40
		ЭМ						5,66		57,60
		в т.ч. ЗПМ						0,63		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								656,64
		СП от ЗП								385,92
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						180,50		2 880,00
4 222	4.10-11-1	Подключение, маркировка и проверка шлейфов пожарной сигнализации	м.п.	10	9,78			97,77	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 560,00
		ЗП						27,58		280,80
		ЭМ						3,06		31,20
		в т.ч. ЗПМ						0,34		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								355,68
		СП от ЗП								209,04
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						97,77		1 560,00
4 223	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПС Энг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
4 224	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
4 225	PETR-1005516 / арт. GE41218-11	Извещатель пожарный ручной с коробкой и крепежом	шт.	1,05	1 800,00				verified_browser_petrovich	1 890,00
4 226	PETR-1168009 / арт. 28528.1	Оповещатель звуковой/светозвуковой пожарный	шт.	1,05	2 400,00				verified_browser_petrovich	2 520,00
4 227	PETR-1085113 / арт. 5113_ЦБ-00021636	Клеммы, коробки, изоляторы КЗ, маркировка и крепеж пожарной сигнализации	м.п.	11	95,00				verified_browser_petrovich	1 045,00
4 228	PETR-614369 / арт. 34-0496	ППКП, блоки питания, АКБ, модули, шкаф и общесистемная комплектация ПС	компл.	0,0416	381 030,00				verified_browser_petrovich	15 859,99
Раздел. Пожарная безопасность										
4 229	4.8-245-1	Монтаж аварийного освещения и эвакуационных указателей	шт.	1	97,77			97,77	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 560,00
		ЗП						27,58		280,80
		ЭМ						3,06		31,20
		в т.ч. ЗПМ						0,34		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1210

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								355,68
		СП от ЗП								209,04
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						97,77		1 560,00
4 230	PETR-1164986 / арт. vs201-30-mpr-5k-li1h	Светильник аварийного освещения с аккумулятором	шт.	1,05	3 500,00				verified_browser_petrovich	3 675,00
4 231	PETR-1024222 / арт. ОП-4 двое ал	Огнетушители, кронштейны, знаки, планы эвакуации и пиктограммы	компл.	0,0416	128 964,00				replacement_verified_browser_petrovich	5 368,00
Раздел. ОПС и СКС										
4 232	4.10-15-1	Скрытая прокладка кабелей ОПС/СКС	м.п.	34	13,54			460,26	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	7 344,00
		ЗП						129,85		1 321,92
		ЭМ						14,43		146,88
		в т.ч. ЗПМ						1,60		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 674,43
		СП от ЗП								984,10
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	34						
		Всего по позиции						460,26		7 344,00
4 233	4.10-78-1	Монтаж извещателей/точек СКС	точка	3	90,25			270,74	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	4 320,00
		ЗП						76,39		777,60
		ЭМ						8,49		86,40
		в т.ч. ЗПМ						0,94		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								984,96
		СП от ЗП								578,88
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						270,74		4 320,00
4 234	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
4 235	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
4 236	PETR-1212451 / арт. 80515	СОУЭ: оповещатели, табло Выход, ручные извещатели, БП/АКБ	шт.	1,05	3 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 360,00
4 237	PETR-907825 / арт. UTP-0002052	Кабель UTP/FTP cat.6 для СКС	м.п.	99	45,00				verified_browser_petrovich	4 455,00
4 238	PETR-1146195 / арт. RNK6F90TL	СКС порт: keystone, faceplate, патч-панель, патч-корды, маркировка	порт	3,15	1 800,00				replacement_verified_browser_petrovich	5 670,00
4 239	ТКП	Охранная сигнализация: датчики, магнитоконтакты, тревожные кнопки	шт.	1,05	1 700,00				external_supplier_estimate	1 785,00
4 240	PETR-133802 / арт. ВВГнг(А)-FRLS	Кабель охранной сигнализации	м.п.	22	65,00				verified_browser_petrovich	1 430,00
4 241	PETR-1146195 / арт. RNK6F90TL	Коробки, коннекторы, патч-модули и крепеж для ОПС/СКС	м.п.	132	70,00				replacement_verified_browser_petrovich	9 240,00
4 242	PETR-614367 / арт. 34-0494	Активное оборудование ОПС/СКС, шкаф/кросс, блоки питания, коммутация	компл.	0,0416	527 580,00				verified_browser_petrovich	21 959,99

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1211

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел. Слаботочные системы										
4 243	4.10-78-1	Монтаж точек Wi-Fi, видеонаблюдения и коммутация	точка	1	195,54			195,54	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	3 120,00
		ЗП						55,17		561,60
		ЭМ						6,13		62,40
		в т.ч. ЗПМ						0,68		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								711,36
		СП от ЗП								418,08
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						195,54		3 120,00
4 244	4.11-23-1	Монтаж СКУД двери/зоны, считывателей, замков и кнопок выхода	компл.	1	714,46			714,46	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	11 400,00
		ЗП						201,57		2 052,00
		ЭМ						22,40		228,00
		в т.ч. ЗПМ						2,48		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 599,20
		СП от ЗП								1 527,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						714,46		11 400,00
4 245	ТКП	Wi-Fi точка доступа, PoE-питание и монтажный комплект	шт.	1,05	16 500,00				external_supplier_estimate	17 325,00
4 246	ТКП	СКУД внутренней двери: электрозамок, считыватель, кнопка, БП и кабель	компл.	1,05	48 000,00				external_supplier_estimate	50 400,00
4 247	ТКП	Слаботочный шкаф/стойка, патч-панели, органайзеры и коммутация	компл.	0,05	85 000,00				external_supplier_estimate	4 250,00
4 248	ТКП	PoE-коммутаторы, маршрутизатор, контроллер Wi-Fi и ИБП сети	компл.	0,07	95 000,00				external_supplier_estimate	6 650,00
4 249	ТКП	СКУД на входные группы: контроллеры, считыватели, замки, кнопки, БП	компл.	0,0416	222 756,00				external_supplier_estimate	9 272,00
Раздел. Инженерные трассы										
4 250	PETR-141622 / арт. 35023	Лотки, магистральная гофра, гильзы, противопожарная заделка и крепеж трасс	компл.	0,0416	410 340,00				verified_browser_petrovich	17 079,99
Раздел. Расходники										
4 251	PETR-631805 / арт. PK 0067 0	Саморезы, дюбели, анкеры, подвесы, соединители	компл.	1,1	2 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 750,00
4 252	PETR-687523 / арт. 117383	Пена монтажная, клей-пена, герметики общестроительные	шт.	1,1	600,00				replacement_verified_browser_petrovich	660,00
Раздел. Финиш										
4 253	6.69-31-1	Финальная уборка и передача помещения	м2	24,4	9,51			231,94	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	3 513,60
		ЗП						62,13		632,45
		ЭМ						6,90		70,27
		в т.ч. ЗПМ						0,76		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								702,72

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1212

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ЗП								449,74
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	24,4						
		Всего по позиции						231,94		3 513,60
4 254	ТКП	Таблички помещений, навигация, пиктограммы и крепеж	компл.	1	950,00				external_supplier_estimate	950,00
4 255	PETR-1028701 / арт. 80167	Финишная уборка: химия, салфетки, пленка снятия, пылесборники, ветошь	м2	24,4	95,00				verified_browser_petrovich	2 318,00
Раздел. Исполнительная документация										
4 256	PETR-1063134 / арт. mf-136-f	Бирки, кабельные маркеры, схемы, протоколы и материалы исполнительной документации	компл.	0,05	4 500,00				verified_browser_petrovich	225,00
Раздел. Логистика										
4 257	ТКП	Доставка, разгрузка, подъем и внутриплощадочное перемещение материалов	компл.	0,0416	5 193 804,05				service_estimate	216 186,90
Раздел. Резерв комплектации										
4 258	ТКП	Резерв на мелкие материалы и позиции без проекта	компл.	0,0416	10 387 608,11				replacement_market_estimate	432 373,80
Итого по помещению 3-24 Канцелярия								514 141,20	Материалы/оборудование	3 189 231,74

Помещение/кабинет 3-24а Шкаф встроенный: Шкаф встроенный; БТИ № 24а; площадь 0.40 м2; работы 37,143.60; материалы 218,663.96; итого 256,407.56 руб.										
Раздел. Подготовка										
4 259	КАЛЬК-ZSMETA-01-001	Обмер, дефектовка, маркировка границ ремонта	м2	0,4	9,60			3,84	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	57,60
		ЗП						1,02		10,37
		ЭМ						0,11		1,15
		в т.ч. ЗПМ						0,01		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								10,48
		СП от ЗП								8,06
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,4						
		Всего по позиции						3,84		57,60
4 260	6.69-43-1	Укрытие и защита существующих конструкций и оборудования	м2	0,4	13,57			5,43	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	81,60
		ЗП						1,44		14,69
		ЭМ						0,16		1,63
		в т.ч. ЗПМ						0,02		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								14,85
		СП от ЗП								11,42
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,4						
		Всего по позиции						5,43		81,60
4 261	PETR-630824 / арт. 094125	Пленка укрывная защитная	м2	0,44	25,00				verified_browser_petrovich	11,00
4 262	PETR-787634 / арт. 489530	Лента малярная/скотч строительный	шт.	1,1	180,00				verified_browser_petrovich	198,00
4 263	PETR-617522 / арт. 9631964	Временное электроснабжение зоны ремонта: щиток, кабель, автоматы, удлинители	компл.	0,01	6 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	65,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4 264	PETR-987814 / арт. 50044396	Временное освещение и переносные светильники для производства работ	компл.	0,25	3 200,00				verified_browser_petrovich	800,00
4 265	PETR-102144	Жесткая защита полов и маршрутов: оргалит/ДВП/гофрокартон	м2	0,14	260,00				verified_browser_petrovich	36,40
4 266	PETR-641043	Пылезащитные завесы, временные двери, укрытие проемов	компл.	0,12	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	420,00
Раздел. Демонтаж										
4 267	6.57-2-7	Демонтаж напольных покрытий	м2	0,4	20,65			8,26	Инд. СМР 10.18; НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	115,20
		ЗП						2,04		20,74
		ЭМ						0,23		2,30
		в т.ч. ЗПМ						0,03		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								18,43
		СП от ЗП								12,67
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,4						
		Всего по позиции						8,26		115,20
4 268	6.54-1-6	Демонтаж отделки потолка	м2	0,4	18,93			7,57	Инд. СМР 10.18; НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	105,60
		ЗП						1,87		19,01
		ЭМ						0,21		2,11
		в т.ч. ЗПМ						0,02		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								16,90
		СП от ЗП								11,62
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,4						
		Всего по позиции						7,57		105,60
4 269	6.62-31-1	Расчистка и демонтаж отделки стен	м2	0,72	16,35			11,77	Инд. СМР 10.18; НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	164,16
		ЗП						2,90		29,55
		ЭМ						0,32		3,28
		в т.ч. ЗПМ						0,04		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								26,27
		СП от ЗП								18,06
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,72						
		Всего по позиции						11,77		164,16
4 270	6.67-7-1	Демонтаж существующих электроустановочных и слаботочных изделий	точка	4	13,77			55,07	Инд. СМР 10.18; НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	768,00
		ЗП						13,58		138,24
		ЭМ						1,51		15,36
		в т.ч. ЗПМ						0,17		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1214

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								122,88
		СП от ЗП								84,48
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	4						
		Всего по позиции						55,07		768,00
4 271	6.56-38-3	Демонтаж дверных блоков, шкафных фасадов и элементов проемов	компл.	1	111,87			111,87	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 560,00
		ЗП						27,58		280,80
		ЭМ						3,06		31,20
		в т.ч. ЗПМ						0,34		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								249,60
		СП от ЗП								171,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						111,87		1 560,00
4 272	6.69-19-1	Сбор, вынос и погрузка строительного мусора	м2	0,4	18,07			7,23	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	100,80
		ЗП						1,78		18,14
		ЭМ						0,20		2,02
		в т.ч. ЗПМ						0,02		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								16,13
		СП от ЗП								11,09
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,4						
		Всего по позиции						7,23		100,80
4 273	PETR-815750 / арт. 815750	Расходники инструмента: диски, буры, сверла, лезвия, насадки, коронки	м2	0,65	85,00				replacement_verified_browser_petrovich	55,25
4 274	PETR-104801 / арт. M031	Мешки строительные для мусора	упак.	1,1	350,00				verified_browser_petrovich	385,00
4 275	PETR-666098 / арт. 0208	Биг-бэги/мягкие контейнеры для внутреннего сбора мусора	шт.	1,1	850,00				verified_browser_petrovich	935,00
4 276	PETR-953115	Контейнер 8 м3 с вывозом и утилизацией строительного мусора	шт.	0,01	22 000,00				verified_browser_petrovich	220,00
Раздел. Скрытые работы										
4 277	КАЛЬК-ZSMETA-15-001	Проверка оснований после демонтажа	м2	0,4	7,75			3,10	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	43,20
		ЗП						0,76		7,78
		ЭМ						0,08		0,86
		в т.ч. ЗПМ						0,01		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ЗП								6,91
		СП от ЗП								4,75
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,4						
		Всего по позиции						3,10		43,20
4 278	6.69-42-1	Герметизация инженерных проходок	компл.	1	135,87			135,87	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	2 040,00
		ЗП						36,07		367,20
		ЭМ						4,01		40,80
		в т.ч. ЗПМ						0,44		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								371,28
		СП от ЗП								285,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						135,87		2 040,00
4 279	PETR-1677833 / арт. 581404	Ремонтная смесь/гипс/алебастр для заделки штроб и выбоин	меш.	1,1	650,00				verified_browser_petrovich	715,00
4 280	ТКП	Противопожарная заделка проходок: гильзы, пена, мастика, манжеты	узел	1,1	3 200,00				external_supplier_estimate	3 520,00
Раздел. Полы										
4 281	3.15-165-1	Обеспыливание, грунтование и ремонт основания пола	м2	0,4	10,75			4,30	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	67,20
		ЗП						1,19		12,10
		ЭМ						0,13		1,34
		в т.ч. ЗПМ						0,01		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								13,98
		СП от ЗП								9,41
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,4						
		Всего по позиции						4,30		67,20
4 282	3.11-10-1	Выравнивание основания пола	м2	0,4	59,95			23,98	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	374,40
		ЗП						6,62		67,39
		ЭМ						0,74		7,49
		в т.ч. ЗПМ						0,08		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								77,88
		СП от ЗП								52,42
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,4						
		Всего по позиции						23,98		374,40

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4 283	3.11-26-2	Финишное покрытие пола	м2	0,4	65,32			26,13	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	408,00
		ЗП						7,21		73,44
		ЭМ						0,80		8,16
		в т.ч. ЗПМ						0,09		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								84,86
		СП от ЗП								57,12
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,4						
		Всего по позиции						26,13		408,00
4 284	ТКП	Грунт премиальный глубокого проникновения Ceresit/Knauf	л	0,05	260,00				replacement_market_estimate	13,00
4 285	PETR-148490 / арт. 1012526	Ровнитель Weber.vetonit 3000	меш.	1,1	1 356,00				verified_browser_petrovich	1 491,60
4 286	ТКП	Инженерная доска/кварцвинил премиум-класса для VIP помещении	м2	0,44	6 200,00				replacement_market_estimate	2 728,00
4 287	ТКП	Премиальная подложка/клей/подготовка под инженерную доску и кварцвинил	м2	0,44	1 200,00				replacement_market_estimate	528,00
4 288	ТКП	Плинтус скрытого монтажа/шпонированный с комплектующими VIP	м.п.	4,4	2 400,00				replacement_market_estimate	10 560,00
Раздел. Стены										
4 289	3.15-165-1	Грунтование стен	м2	0,72	7,92			5,70	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	86,40
		ЗП						1,53		15,55
		ЭМ						0,17		1,73
		в т.ч. ЗПМ						0,02		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								17,28
		СП от ЗП								11,06
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,72						
		Всего по позиции						5,70		86,40
4 290	6.61-1-3	Локальное штукатурное выравнивание стен и откосов	м2	0,25	71,28			17,82	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	270,00
		ЗП						4,77		48,60
		ЭМ						0,53		5,40
		в т.ч. ЗПМ						0,06		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								54,00
		СП от ЗП								34,56
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,25						
		Всего по позиции						17,82		270,00
4 291	3.15-103-1	Финишная шпаклевка стен	м2	0,72	42,78			30,80	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	466,56
		ЗП						8,25		83,98

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ						0,92		9,33
		в т.ч. ЗПМ						0,10		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								93,31
		СП от ЗП								59,72
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,72						
		Всего по позиции						30,80		466,56
4 292	3.15-96-3	Окраска стен в два слоя	м2	0,72	41,19			29,66	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	449,28
		ЗП						7,94		80,87
		ЭМ						0,88		8,99
		в т.ч. ЗПМ						0,10		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								89,86
		СП от ЗП								57,51
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,72						
		Всего по позиции						29,66		449,28
4 293	ТКП	Грунт премиальный глубокого проникновения Ceresit/Knauf	л	0,1	260,00				replacement_market_estimate	26,00
4 294	ТКП	Штукатурка гипсовая Knauf Rotband/МП 75 премиум-класс	меш.	1,1	780,00				replacement_market_estimate	858,00
4 295	PETR-141512 / арт. 14147 2/6983-350647	Маяки штукатурные	м.п.	0,14	75,00				verified_browser_petrovich	10,50
4 296	PETR-631138 / арт. 240219	Уголок штукатурный/перфорированный	м.п.	0,16	95,00				verified_browser_petrovich	15,20
4 297	PETR-133351	Армирующая сетка по прещинам и примыканиям	м2	0,12	130,00				verified_browser_petrovich	15,60
4 298	PETR-131252 / арт. 6471-	Защита стен коридоров: отбойная доска, углы, профили и крепеж	м.п.	1,05	1 400,00				verified_browser_petrovich	1 470,00
4 299	ТКП	Шпатлевка финишная премиальная Danogips/Sheetrock 17 л	ведро	1,1	4 200,00				replacement_market_estimate	4 620,00
4 300	ТКП	Краска моющаяся премиальная Little Greene/Farrow & Ball/Dulux Diamond 9 л	шт.	1,1	28 000,00				replacement_market_estimate	30 800,00
4 301	ТКП	Стеклохолст премиальный, клей и армирующие материалы под окраску VIP	м2	0,79	360,00				replacement_market_estimate	284,40
4 302	PETR-131619 / арт. W5110-314425	Шлифсетки, абразивы, валики, кисти, кюветы, малярные расходники	м2	1,12	45,00				verified_browser_petrovich	50,40
Раздел. Потолки										
4 303	3.15-165-1	Грунтование и подготовка потолочного основания	м2	0,4	7,92			3,17	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	48,00
		ЗП						0,85		8,64
		ЭМ						0,09		0,96
		в т.ч. ЗПМ						0,01		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								9,60
		СП от ЗП								6,14
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,4						

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1218

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по позиции						3,17		48,00
4 304	3.15-71-1	Устройство/ремонт потолка с каркасом и закладными	м2	0,4	138,62			55,45	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	840,00
		ЗП						14,85		151,20
		ЭМ						1,65		16,80
		в т.ч. ЗПМ						0,18		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								168,00
		СП от ЗП								107,52
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,4						
		Всего по позиции						55,45		840,00
4 305	ТКП	Грунт премиальный глубокого проникновения Ceresit/Knauf	л	0,05	260,00				replacement_market_estimate	13,00
4 306	ТКП	Гипсокартон Knauf Сапфир/акустический усиленный 2500х1200х12,5 мм	лист	1,1	1 450,00				replacement_market_estimate	1 595,00
4 307	ТКП	Профиль потолочный Knauf усиленный 60х27 мм 4 м	шт.	1,1	650,00				replacement_market_estimate	715,00
4 308	ТКП	Профиль направляющий Knauf усиленный 27х28 мм 3 м	шт.	2,2	320,00				replacement_market_estimate	704,00
4 309	ТКП	Подвесы, соединители, виброподвесы, саморезы, лента и шпаклевка швов VIP	м2	0,44	1 350,00				replacement_market_estimate	594,00
4 310	ТКП	Материалы премиальной финишной подготовки и окраски потолков VIP	м2	0,44	780,00				replacement_market_estimate	343,20
4 311	ТКП	Ревизионный люк скрытого монтажа премиальный	шт.	1,05	8 500,00				replacement_market_estimate	8 925,00
Раздел. Проемы										
4 312	PETR-1060656 / арт. 1060656	Противопожарные и технические двери на границах блоков с фурнитурой	компл.	0,0007	260 000,00				verified_browser_petrovich	177,32
Раздел. Встроенные шкафы и кладовые										
4 313	6.56-18-1	Ремонт встроенных шкафов/кладовых, фасады, полки и крепеж	компл.	1	383,62			383,62	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	5 760,00
		ЗП						101,85		1 036,80
		ЭМ						11,32		115,20
		в т.ч. ЗПМ						1,25		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 048,32
		СП от ЗП								806,40
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						383,62		5 760,00
4 314	ТКП	Фасады встроенного шкафа премиальные с направляющими и доводчиками	компл.	1,05	52 000,00				replacement_market_estimate	54 600,00
4 315	ТКП	Полки, штанги, подсветка, направляющие и крепеж встроенного шкафа VIP	компл.	1,05	28 000,00				replacement_market_estimate	29 400,00
Раздел. Вентиляция										
4 316	6.65-25-1	Ревизия вентканалов, решеток и проходок	компл.	1	186,25			186,25	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	3 000,00
		ЗП						53,05		540,00
		ЭМ						5,89		60,00
		в т.ч. ЗПМ						0,65		
		МР								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1219

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								660,00
		СП от ЗП								444,00
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						186,25		3 000,00
4 317	PE|R-10686 / арт. 301	Вентиляционные решетки/диффузоры для помещении	шт.	1,05	2 200,00				verified_browser_petrovich	2 310,00
4 318	PE|R-101626 / арт. AE102	Воздуховоды, фасонные части, клапаны и гибкие вставки	м.п.	0,18	1 400,00				verified_browser_petrovich	252,00
4 319	PE|R-101626 / арт. AE102	Крепеж, подвесы, изоляция и герметики вентиляционных прасс	м.п.	0,18	420,00				replacement_verified_browser_petrovich	75,60
4 320	ТКП	Противопожарные/обратные клапаны, дроссели и переходы вентиляции	шт.	1,05	4 200,00				external_supplier_estimate	4 410,00
4 321	ТКП	Центральная комплектация вентиляции: автоматика, клапаны, шумоглушители, ревизии	компл.	0,0007	445 512,00				external_supplier_estimate	303,84
Раздел. Электрика										
4 322	4.8-159-1	Скрытая прокладка кабельных линий	м.п.	20	25,57			511,40	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	8 160,00
		ЗП						144,28		1 468,80
		ЭМ						16,03		163,20
		в т.ч. ЗПМ						1,77		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 860,48
		СП от ЗП								1 093,44
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	20						
		Всего по позиции						511,40		8 160,00
4 323	6.69-5-3	Подрозетники, распаики, штробы и заделка	точка	2	63,92			127,85	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 040,00
		ЗП						36,07		367,20
		ЭМ						4,01		40,80
		в т.ч. ЗПМ						0,44		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								465,12
		СП от ЗП								273,36
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						127,85		2 040,00
4 324	4.8-243-8	Монтаж розеток и выключателеи	точка	2	37,60			75,21	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 200,00
		ЗП						21,22		216,00
		ЭМ						2,36		24,00
		в т.ч. ЗПМ						0,26		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1220

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ЗП								273,60
		СП от ЗП								160,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						75,21		1 200,00
4 325	4.8-246-1	Монтаж светильников и проверка освещения	шт.	1	90,25			90,25	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 440,00
		ЗП						25,46		259,20
		ЭМ						2,83		28,80
		в т.ч. ЗПМ						0,31		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								328,32
		СП от ЗП								192,96
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						90,25		1 440,00
4 326	ТКП	Кабель премиальный ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х2,5 для VIP зон	м.п.	13,2	220,00				replacement_market_estimate	2 904,00
4 327	PETR-997026 / арт. 1157630FG00070A Ак	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5	м.п.	8,8	85,00				verified_browser_petrovich	748,00
4 328	PETR-660833 / арт. 51020	Гофра, клипсы, кабельные стяжки, клеммы, расходники электромонтажа	м.п.	22	95,00				verified_browser_petrovich	2 090,00
4 329	PETR-128017 / арт. IMT351201	Подрозетники, распределительные коробки, монтажные стаканы	шт.	2,2	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	616,00
4 330	PETR-128022 / арт. IMT351611	Распределительные коробки, клеммники WAGO, DIN-рейки и маркировка линий	компл.	1,1	850,00				replacement_verified_browser_petrovich	935,00
4 331	ТКП	Розетка премиальная Legrand/Schneider дизайнерская серия	шт.	1,1	1 800,00				replacement_market_estimate	1 980,00
4 332	ТКП	Выключатель премиальный Legrand/Schneider дизайнерская серия	шт.	1,1	1 500,00				replacement_market_estimate	1 650,00
4 333	ТКП	Рамки, клавиши и лицевые панели премиальной дизайнерской серии	компл.	2,2	1 200,00				replacement_market_estimate	2 640,00
4 334	ТКП	Светильник дизайнерский/премиальный LED с высоким CRI	шт.	1,05	6 500,00				replacement_market_estimate	6 825,00
4 335	PETR-106926 / арт. 45015	Подключение оборудования: кабельные выводы, вилки, розетки силовые, наконечники	точка	1,05	1 450,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 522,50
4 336	PETR-660888 / арт. mD54-3-2-bas	Питающие и магистральные кабели до щитов и нагрузок	м.п.	0,35	220,00				verified_browser_petrovich	77,00
4 337	PETR-141625 / арт. 35024	Лоток кабельный с крышкой	м.п.	0,13	950,00				verified_browser_petrovich	123,50
4 338	PETR-1152906 / арт. BSE4101HDZ	Подвесы, кронштейны, заземление и крепеж кабельных лотков	м.п.	0,13	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	36,40
4 339	PETR-997001 / арт. 221P12WUI1U0K00	Заземление и уравнивание потенциалов: провод, шины, наконечники, маркировка	м.п.	0,04	240,00				replacement_verified_browser_petrovich	9,60
4 340	PETR-669259 / арт. 419401	Распределительные щиты, автоматика, УЗО/дифавтоматы, клеммы и маркировка	компл.	0,0007	556 890,00				replacement_verified_browser_petrovich	379,80
4 341	ТКП	ИБП/стабилизация, резервное питание слаботочных и инженерных систем	компл.	0,0007	152 412,00				external_supplier_estimate	103,94
Раздел. Пожарная сигнализация										
4 342	4.10-81-1	Монтаж пожарных извещателей, ручных извещателей и оповещателей	точка	2	90,25			180,50	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 880,00
		ЗП						50,92		518,40
		ЭМ						5,66		57,60
		в т.ч. ЗПМ						0,63		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								656,64
		СП от ЗП								385,92

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1221

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						180,50		2 880,00
4 343	4.10-11-1	Подключение, маркировка и проверка шлейфов пожарной сигнализации	м.п.	10	9,78			97,77	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 560,00
		ЗП						27,58		280,80
		ЭМ						3,06		31,20
		в т.ч. ЗПМ						0,34		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								355,68
		СП от ЗП								209,04
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						97,77		1 560,00
4 344	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
4 345	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
4 346	PETR-1005516 / арт. GE41218-11	Извещатель пожарный ручной с коробкой и крепежом	шт.	1,05	1 800,00				verified_browser_petrovich	1 890,00
4 347	PETR-1168009 / арт. 28528.1	Оповещатель звуковой/светозвуковой пожарный	шт.	1,05	2 400,00				verified_browser_petrovich	2 520,00
4 348	PETR-1085113 / арт. 5113. ЦБ-000021636	Клеммы, коробки, изоляторы КЗ, маркировка и крепеж пожарной сигнализации	м.п.	11	95,00				verified_browser_petrovich	1 045,00
4 349	PETR-614369 / арт. 34-0496	ППКП, блоки питания, АКБ, модули, шкаф и общесистемная комплектация ПС	компл.	0,0007	381 030,00				verified_browser_petrovich	259,86
Раздел. Пожарная безопасность										
4 350	PETR-1024222 / арт. ОП-4 двое ал	Огнетушители, кронштейны, знаки, планы эвакуации и пиктограммы	компл.	0,0007	128 964,00				replacement_verified_browser_petrovich	87,95
Раздел. ОПС и СКС										
4 351	4.10-15-1	Скрытая прокладка кабелей ОПС/СКС	м.п.	10	13,54			135,37	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 160,00
		ЗП						38,19		388,80
		ЭМ						4,24		43,20
		в т.ч. ЗПМ						0,47		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								492,48
		СП от ЗП								289,44
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						135,37		2 160,00
4 352	4.10-18-1	Монтаж извещателей/точек СКС	точка	1	90,25			90,25	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 440,00
		ЗП						25,46		259,20
		ЭМ						2,83		28,80
		в т.ч. ЗПМ						0,31		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								328,32

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ЗП								192,96
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						90,25		1 440,00
4 353	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
4 354	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
4 355	PETR-1212451 / арт. 80515	СОУЭ: оповещатели, табло Выход, ручные извещатели, БП/АКБ	шт.	1,05	3 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 360,00
4 356	PETR-1146195 / арт. RNK6F90TL	Коробки, коннекторы, патч-модули и крепеж для ОПС/СКС	м.п.	11	70,00				replacement_verified_browser_petrovich	770,00
4 357	PETR-614367 / арт. 34-0494	Активное оборудование ОПС/СКС, шкаф/кросс, блоки питания, коммутация	компл.	0,0007	527 580,00				verified_browser_petrovich	359,81
Раздел. Слаботочные системы										
4 358	ТКП	СКУД на входные группы: контроллеры, считыватели, замки, кнопки, БП	компл.	0,0007	222 756,00				external_supplier_estimate	151,92
Раздел. Инженерные трассы										
4 359	PETR-141622 / арт. 35023	Лотки, магистральная гофра, гильзы, противопожарная заделка и крепеж трасс	компл.	0,0007	410 340,00				verified_browser_petrovich	279,85
Раздел. Расходники										
4 360	PETR-631805 / арт. PK 0067 0	Саморезы, дюбели, анкеры, подвесы, соединители	компл.	1,1	2 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 750,00
4 361	PETR-687523 / арт. 117383	Пена монтажная, клей-пена, герметики общестроительные	шт.	1,1	600,00				replacement_verified_browser_petrovich	660,00
Раздел. Финиш										
4 362	6.69-31-1	Финальная уборка и передача помещения	м2	0,4	9,50			3,80	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	57,60
		ЗП						1,02		10,37
		ЭМ						0,11		1,15
		в т.ч. ЗПМ						0,01		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								11,52
		СП от ЗП								7,37
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,4						
		Всего по позиции						3,80		57,60
4 363	ТКП	Таблички помещений, навигация, пиктограммы и крепеж	компл.	1	950,00				external_supplier_estimate	950,00
4 364	PETR-1028701 / арт. 80167	Финишная уборка: химия, салфетки, пленка снятия, пылесборники, ветошь	м2	0,4	95,00				verified_browser_petrovich	38,00
Раздел. Исполнительная документация										
4 365	PETR-1063134 / арт. mf-136-f	Бирки, кабельные маркеры, схемы, протоколы и материалы исполнительной документации	компл.	0,05	4 500,00				verified_browser_petrovich	225,00
Раздел. Логистика										
4 366	ТКП	Доставка, разгрузка, подъем и внутриплощадочное перемещение материалов	компл.	0,0007	5 193 804,05				service_estimate	3 542,17
Раздел. Резерв комплектации										
4 367	ТКП	Резерв на мелкие материалы и позиции без проекта	компл.	0,0007	10 387 608,11				replacement_market_estimate	7 084,35
Итого по помещению 3-24а Шкаф встроенный								37 143,60	Материалы/оборудование	256 407,56

Помещение/кабинет 3-25 Канцелярия: Канцелярия; БТИ № 25; площадь 16.20 м2; работы 416,803.20; материалы 2,173,275.70; итого 2,590,078.90 руб.										
Раздел. Подготовка										
4 368	КАЛЬК-ZSMETA-01-001	Обмер, дефектовка, маркировка границ ремонта	м2	16,2	9,59			155,37	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	2 332,80
		ЗП						41,25		419,90

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ						4,58		46,66
		в т.ч. ЗПМ						0,51		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								424,57
		СП от ЗП								326,59
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	16,2						
		Всего по позиции						155,37		2 332,80
4 369	6.69-43-1	Укрытие и защита существующих конструкций и оборудования	м2	16,2	13,59			220,10	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	3 304,80
		ЗП						58,43		594,86
		ЭМ						6,49		66,10
		в т.ч. ЗПМ						0,72		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								601,47
		СП от ЗП								462,67
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	16,2						
		Всего по позиции						220,10		3 304,80
4 370	PETR-630824 / арт. 094125	Пленка укрывная защитная	м2	17,82	25,00				verified_browser_petrovich	445,50
4 371	PETR-787634 / арт. 489530	Лента малярная/скотч строительный	шт.	1,1	180,00				verified_browser_petrovich	198,00
4 372	PETR-617522 / арт. 9631964	Временное электроснабжение зоны ремонта: щиток, кабель, автоматы, удлинители	компл.	0,13	6 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	845,00
4 373	PETR-987814 / арт. 50044396	Временное освещение и переносные светильники для производства работ	компл.	0,25	3 200,00				verified_browser_petrovich	800,00
4 374	PETR-102144	Жесткая защита полов и маршрутов: оргалит/ДВП/гофрокартон	м2	5,59	260,00				verified_browser_petrovich	1 453,40
4 375	PETR-641043	Пылезащитные завесы, временные двери, укрытие проемов	компл.	0,12	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	420,00
Раздел. Демонтаж										
4 376	6.57-2-7	Демонтаж напольных покрытий	м2	16,2	20,65			334,57	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	4 665,60
		ЗП						82,50		839,81
		ЭМ						9,17		93,31
		в т.ч. ЗПМ						1,01		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								746,50
		СП от ЗП								513,22
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	16,2						
		Всего по позиции						334,57		4 665,60
4 377	6.54-1-6	Демонтаж отделки потолка	м2	16,2	18,93			306,69	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	4 276,80
		ЗП						75,62		769,82
		ЭМ						8,40		85,54

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1224

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ						0,93		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								684,29
		СП от ЗП								470,45
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	16,2						
		Всего по позиции						306,69		4 276,80
4 378	6.62-31-1	Расчистка и демонтаж отделки стен	м2	40,5	16,35			662,16	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	9 234,00
		ЗП						163,27		1 662,12
		ЭМ						18,14		184,68
		в т.ч. ЗПМ						2,01		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 477,44
		СП от ЗП								1 015,74
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	40,5						
		Всего по позиции						662,16		9 234,00
4 379	6.67-7-1	Демонтаж существующих электроустановочных и слаботочных изделий	точка	19	13,77			261,60	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	3 648,00
		ЗП						64,50		656,64
		ЭМ						7,17		72,96
		в т.ч. ЗПМ						0,79		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								583,68
		СП от ЗП								401,28
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	19						
		Всего по позиции						261,60		3 648,00
4 380	6.56-38-3	Демонтаж дверных блоков, шкафных фасадов и элементов проемов	компл.	1	111,87			111,87	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 560,00
		ЗП						27,58		280,80
		ЭМ						3,06		31,20
		в т.ч. ЗПМ						0,34		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								249,60
		СП от ЗП								171,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по позиции						111,87		1 560,00
4 381	6.56-3-2	Демонтаж старых откосов, подоконников и оконной фурнитуры	компл.	1	103,26			103,26	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 440,00
		ЗП						25,46		259,20
		ЭМ						2,83		28,80
		в т.ч. ЗПМ						0,31		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								230,40
		СП от ЗП								158,40
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						103,26		1 440,00
4 382	6.65-12-1	Демонтаж/снятие радиаторов, арматуры и старых подводок	компл.	1	146,29			146,29	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	2 040,00
		ЗП						36,07		367,20
		ЭМ						4,01		40,80
		в т.ч. ЗПМ						0,44		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								326,40
		СП от ЗП								224,40
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						146,29		2 040,00
4 383	6.69-19-1	Сбор, вынос и погрузка строительного мусора	м2	16,2	18,07			292,75	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	4 082,40
		ЗП						72,18		734,83
		ЭМ						8,02		81,65
		в т.ч. ЗПМ						0,89		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								653,18
		СП от ЗП								449,06
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	16,2						
		Всего по позиции						292,75		4 082,40
4 384	PETR-815750 / арт. 815750	Расходники инструмента: диски, буры, сверла, лезвия, насадки, коронки	м2	30,38	85,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 582,30
4 385	PETR-104801 / арт. M031	Мешки строительные для мусора	упак.	1,1	350,00				verified_browser_petrovich	385,00
4 386	PETR-666098 / арт. 0208	Биг-бэги/мягкие контейнеры для внутреннего сбора мусора	шт.	3,3	850,00				verified_browser_petrovich	2 805,00
4 387	PETR-953115	Контейнер 8 м3 с вывозом и утилизацией строительного мусора	шт.	0,26	22 000,00				verified_browser_petrovich	5 720,00
Раздел. Скрытые работы										
4 388	КАЛЬК-ZSMETA-15-001	Проверка оснований после демонтажа	м2	16,2	7,74			125,46	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 749,60
		ЗП						30,94		314,93

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1226

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ						3,44		34,99
		в т.ч. ЗПМ						0,38		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								279,94
		СП от ЗП								192,46
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	16,2						
		Всего по позиции						125,46		1 749,60
4 389	6.69-42-1	Герметизация инженерных проходок	компл.	1	135,87			135,87	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	2 040,00
		ЗП						36,07		367,20
		ЭМ						4,01		40,80
		в т.ч. ЗПМ						0,44		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								371,28
		СП от ЗП								285,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						135,87		2 040,00
4 390	РЕТК-167833 / арт. 581404	Ремонтная смесь/гипс/алебастр для заделки штроб и выбоин	меш.	4,4	650,00				verified_browser_petrovich	2 860,00
4 391	ТКП	Противопожарная заделка проходок: гильзы, пена, мастика, манжеты	узел	3,3	3 200,00				external_supplier_estimate	10 560,00
Раздел. Полы										
4 392	3.15-165-1	Обеспыливание, грунтование и ремонт основания пола	м2	16,2	10,76			174,31	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	2 721,60
		ЗП						48,12		489,89
		ЭМ						5,35		54,43
		в т.ч. ЗПМ						0,59		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								566,09
		СП от ЗП								381,02
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	16,2						
		Всего по позиции						174,31		2 721,60
4 393	3.11-10-1	Выравнивание основания пола	м2	16,2	59,95			971,16	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	15 163,20
		ЗП						268,11		2 729,38
		ЭМ						29,79		303,26
		в т.ч. ЗПМ						3,30		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ЗП								3 153,95
		СП от ЗП								2 122,85
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	16,2						
		Всего по позиции						971,16		15 163,20
4 394	3.11-26-2	Финишное покрытие пола	м2	16,2	65,33			1 058,32	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.38	16 524,00
		ЗП						292,17		2 974,32
		ЭМ						32,46		330,48
		в т.ч. ЗПМ						3,59		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								3 436,99
		СП от ЗП								2 313,36
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	16,2						
		Всего по позиции						1 058,32		16 524,00
4 395	ТКП	Грунт премиальный глубокого проникновения Ceresit/Knauf	л	2,14	260,00				replacement_market_estimate	556,40
4 396	PETR-148490 / арт. 1012526	Ровнитель Weber.vetonit 3000	меш.	7,7	1 356,00				verified_browser_petrovich	10 441,20
4 397	ТКП	Инженерная доска/кварцвинил премиум-класса для VIP помещений	м2	17,82	6 200,00				replacement_market_estimate	110 484,00
4 398	ТКП	Премиальная подложка/клей/подготовка под инженерную доску и кварцвинил	м2	17,82	1 200,00				replacement_market_estimate	21 384,00
4 399	ТКП	Плинтус скрытого монтажа/шпонированный с комплектующими VIP	м.п.	17,71	2 400,00				replacement_market_estimate	42 504,00
Раздел. Стены										
4 400	3.15-165-1	Грунтование стен	м2	40,5	7,92			320,82	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	4 860,00
		ЗП						85,93		874,80
		ЭМ						9,55		97,20
		в т.ч. ЗПМ						1,06		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								972,00
		СП от ЗП								622,08
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	40,5						
		Всего по позиции						320,82		4 860,00
4 401	6.61-1-3	Локальное штукатурное выравнивание стен и откосов	м2	14,17	71,29			1 010,22	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	15 303,60
		ЗП						270,59		2 754,65
		ЭМ						30,07		306,07
		в т.ч. ЗПМ						3,33		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								3 060,72
		СП от ЗП								1 958,86

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	14,17						
		Всего по позиции						1 010,22		15 303,60
4 402	3.15-103-1	Финишная шпаклевка стен	м2	40,5	42,78			1 732,41	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	26 244,00
		ЗП						464,04		4 723,92
		ЭМ						51,56		524,88
		в т.ч. ЗПМ						5,71		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								5 248,80
		СП от ЗП								3 359,23
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	40,5						
		Всего по позиции						1 732,41		26 244,00
4 403	3.15-115-1	Декоративная отделка акцентных стен и защитных участков	м2	12,15	87,14			1 058,70	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	16 038,00
		ЗП						283,58		2 886,84
		ЭМ						31,51		320,76
		в т.ч. ЗПМ						3,49		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								3 207,60
		СП от ЗП								2 052,86
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	12,15						
		Всего по позиции						1 058,70		16 038,00
4 404	3.15-96-3	Окраска стен в два слоя	м2	40,5	41,19			1 668,25	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	25 272,00
		ЗП						446,85		4 548,96
		ЭМ						49,65		505,44
		в т.ч. ЗПМ						5,50		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								5 054,40
		СП от ЗП								3 234,82
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	40,5						
		Всего по позиции						1 668,25		25 272,00
4 405	ТКП	Грунт премиальный глубокого проникновения Ceresit/Knauf	л	5,35	260,00				replacement_market_estimate	1 391,00
4 406	ТКП	Штукатурка гипсовая Knauf Ротбанд/МП 75 премиум-класс	меш.	4,4	780,00				replacement_market_estimate	3 432,00
4 407	PETR-141512 / арт. 1414372/6983-350647	Маяки штукатурные	м.п.	7,8	75,00				verified_browser_petrovich	585,00
4 408	PETR-631138 / арт. 240219	Уголок штукатурный/перфорированный	м.п.	8,91	95,00				verified_browser_petrovich	846,45
4 409	PETR-133351	Армирующая сетка по трещинам и примыканиям	м2	6,68	130,00				verified_browser_petrovich	868,40

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1229

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4 410	ТКП	Декоративная отделка стен VIP: панели, молдинги, шпон/обои и клеи	м2	13,12	7 800,00				replacement_market_estimate	102 336,00
4 411	ТКП	Шпатлевка финишная премиальная Danogips/Sheetrock 17 л	ведро	3,3	4 200,00				replacement_market_estimate	13 860,00
4 412	ТКП	Краска моющаяся премиальная Little Greene/Farrow & Ball/Dulux Diamond 9 л	шт.	1,1	28 000,00				replacement_market_estimate	30 800,00
4 413	ТКП	Стеклохолст премиальный, клей и армирующие материалы под окраску VIP	м2	44,55	360,00				replacement_market_estimate	16 038,00
4 414	PETR-131619 / арт. W5110-314425	Шлифсетки, абразивы, валики, кисти, кюветы, малярные расходники	м2	56,7	45,00				verified_browser_petrovich	2 551,50
Раздел. Потолки										
4 415	3.15-165-1	Грунтование и подготовка потолочного основания	м2	16,2	7,92			128,33	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	1 944,00
		ЗП						34,37		349,92
		ЭМ						3,82		38,88
		в т.ч. ЗПМ						0,42		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								388,80
		СП от ЗП								248,83
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	16,2						
		Всего по позиции						128,33		1 944,00
4 416	3.15-29-1	Монтаж акустической прокладки/акустических элементов	м2	4,05	55,45			224,57	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	3 402,00
		ЗП						60,15		612,36
		ЭМ						6,68		68,04
		в т.ч. ЗПМ						0,74		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								680,40
		СП от ЗП								435,46
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	4,05						
		Всего по позиции						224,57		3 402,00
4 417	3.15-71-1	Устройство/ремонт потолка с каркасом и закладными	м2	16,2	138,62			2 245,72	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	34 020,00
		ЗП						601,53		6 123,60
		ЭМ						66,84		680,40
		в т.ч. ЗПМ						7,40		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								6 804,00
		СП от ЗП								4 354,56
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	16,2						
		Всего по позиции						2 245,72		34 020,00
4 418	ТКП	Грунт премиальный глубокого проникновения Ceresit/Knauf	л	2,14	260,00				replacement_market_estimate	556,40
4 419	ТКП	Акустическая минераловатная прокладка премиальная над потолком VIP	м2	4,25	850,00				replacement_market_estimate	3 612,50

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1230

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4 420	ТКП	Акустические панели премиальные для залов, кабинетов и переговорных VIP	м2	1,49	9 500,00				replacement_market_estimate	14 155,00
4 421	ТКП	Гипсокартон Knauf Сапфир/акустический усиленный 2500х1200х12,5 мм	лист	6,6	1 450,00				replacement_market_estimate	9 570,00
4 422	ТКП	Профиль потолочный Knauf усиленный 60х27 мм 4 м	шт.	9,9	650,00				replacement_market_estimate	6 435,00
4 423	ТКП	Профиль направляющий Knauf усиленный 27х28 мм 3 м	шт.	6,6	320,00				replacement_market_estimate	2 112,00
4 424	ТКП	Подвесы, соединители, виброподвесы, саморезы, лента и шпаклевка швов VIP	м2	17,82	1 350,00				replacement_market_estimate	24 057,00
4 425	ТКП	Материалы премиальной финишной подготовки и окраски потолков VIP	м2	17,82	780,00				replacement_market_estimate	13 899,60
4 426	ТКП	Ревизионный люк скрытого монтажа премиальный	шт.	1,05	8 500,00				replacement_market_estimate	8 925,00
Раздел. Проемы										
4 427	6.56-24-1	Монтаж/ремонт дверного блока, откосов и фурнитуры	шт.	1	519,49			519,49	Инд. СМР 10.18; НР 91%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.45	7 800,00
		ЗП						137,92		1 404,00
		ЭМ						15,32		156,00
		в т.ч. ЗПМ						1,70		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 419,60
		СП от ЗП								1 092,00
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						519,49		7 800,00
4 428	ТКП	Дверь межкомнатная премиальная шпонированная/эмаль с полотном и коробом	шт.	1,05	42 000,00				replacement_market_estimate	44 100,00
4 429	ТКП	Коробка, скрытые петли, доборы, наличники и замки премиум VIP	компл.	1,05	26 000,00				replacement_market_estimate	27 300,00
4 430	ТКП	Порожки и переходные профили скрытого/латунного исполнения VIP	шт.	1,05	3 800,00				replacement_market_estimate	3 990,00
4 431	ТКП	Доводчик премиальный, ограничители, уплотнители и стопоры VIP	компл.	1,05	9 500,00				replacement_market_estimate	9 975,00
4 432	ТКП	Фурнитура дверная премиум: магнитные замки, скрытые петли, цилиндры	компл.	1,05	22 000,00				replacement_market_estimate	23 100,00
4 433	ТКП	Материалы усиления и ремонта проемов VIP: профиль, смесь, анкера, сетка	компл.	1,1	6 500,00				replacement_market_estimate	7 150,00
4 434	PETR-1060656 / арт. 1060656	Противопожарные и технические двери на границах блоков с фурнитурой	компл.	0,0276	260 000,00				verified_browser_petrovich	7 185,36
Раздел. Окна и откосы										
4 435	6.56-7-1	Ремонт оконных откосов, подоконников и герметизация примыканий	компл.	1	411,91			411,91	Инд. СМР 10.18; НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	6 240,00
		ЗП						110,33		1 123,20
		ЭМ						12,26		124,80
		в т.ч. ЗПМ						1,36		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 248,00
		СП от ЗП								798,72
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						411,91		6 240,00
4 436	ТКП	Материалы премиального ремонта оконных откосов и примыкании	компл.	1,1	9 500,00				replacement_market_estimate	10 450,00
4 437	ТКП	Подоконник премиальный камень/композит и торцевые элементы	м.п.	1,76	8 500,00				replacement_market_estimate	14 960,00
4 438	ТКП	Оконная фурнитура премиальная, ручки, уплотнения и герметизация	компл.	1,05	6 500,00				replacement_market_estimate	6 825,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1231

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4 439	ТКП	Замена/ремонт стеклопакетов, отливов, уплотнений и сложной оконной фурнитуры	компл.	1,05	18 500,00				replacement_market_estimate	19 425,00
4 440	PETR-1075012 / арт. BOK638370P	Акриловый герметик, примыкания, трещины и швы под окраску	шт.	2,2	290,00				verified_browser_petrovich	638,00
4 441	ТКП	Жалюзи/рулонные шторы премиальные blackout/дизайнерская ткань	м2	2,52	9 500,00				replacement_market_estimate	23 940,00
4 442	ТКП	Карнизы/потолочные шины премиальные скрытого монтажа	м.п.	1,89	3 800,00				replacement_market_estimate	7 182,00
Раздел. Отопление										
4 443	3.18-6-1	Ревизия/замена отопительных приборов, арматуры и подключений	компл.	1	670,49			670,49	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	10 800,00
		ЗП						190,96		1 944,00
		ЭМ						21,22		216,00
		в т.ч. ЗПМ						2,35		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 376,00
		СП от ЗП								1 598,40
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						670,49		10 800,00
4 444	3.16-29-1	Промывка, балансировка, опрессовка и настроика отопления	компл.	1	312,90			312,90	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	5 040,00
		ЗП						89,12		907,20
		ЭМ						9,90		100,80
		в т.ч. ЗПМ						1,10		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 108,80
		СП от ЗП								745,92
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						312,90		5 040,00
4 445	ТКП	Дизайнерский радиатор/экран радиатора премиум с комплектом подключения	шт.	1,05	68 000,00				replacement_market_estimate	71 400,00
4 446	PETR-614795 / арт. VT.047.N.04	Термостатические клапаны, запорная арматура и воздухоотводчики отопления	компл.	1,1	4 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 620,00
4 447	PETR-148982 / арт. VTp.700.A1.25.32.02	Трубы отопления, фитинги, изоляция и крепеж	м.п.	4,6	650,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 990,00
4 448	PETR-616826 / арт. R.Ad.SA01/9939	Кронштейны, крепеж и расходники для отопительных приборов	компл.	1,1	1 800,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 980,00
4 449	ТКП	Балансировочная арматура, промывка, опрессовка и теплоизоляция отопления	компл.	1,1	8 500,00				replacement_market_estimate	9 350,00
Раздел. Вентиляция										
4 450	6.65-25-1	Ревизия вентканалов, решеток и проходок	компл.	1	186,25			186,25	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	3 000,00
		ЗП						53,05		540,00
		ЭМ						5,89		60,00
		в т.ч. ЗПМ						0,65		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								660,00
		СП от ЗП								444,00

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						186,25		3 000,00
4 451	3.20-53-1	Монтаж приточной вентиляции/бризеров, шумоглушения и автоматики	компл.	1	931,24			931,24	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	15 000,00
		ЗП						265,23		2 700,00
		ЭМ						29,47		300,00
		в т.ч. ЗПМ						3,26		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								3 300,00
		СП от ЗП								2 220,00
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						931,24		15 000,00
4 452	5.3-2-1	Пусконаладка и балансировка вентиляции помещения	компл.	1	435,21			435,21	Инд. СМР 10.18: НР 75%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.31	6 240,00
		ЗП						110,33		1 123,20
		ЭМ						12,26		124,80
		в т.ч. ЗПМ						1,36		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								936,00
		СП от ЗП								873,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						435,21		6 240,00
4 453	PETR-106867 / арт. 301	Вентиляционные решетки/диффузоры для помещений	шт.	1,05	2 200,00				verified_browser_petrovich	2 310,00
4 454	PETR-101626 / арт. AE102	Воздуховоды, фасонные части, клапаны и гибкие вставки	м.п.	9,98	1 400,00				verified_browser_petrovich	13 972,00
4 455	PETR-101626 / арт. AE102	Крепеж, подвесы, изоляция и герметики вентиляционных трасс	м.п.	9,98	420,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 191,60
4 456	ТКП	Противопожарные/обратные клапаны, дроссели и переходы вентиляции	шт.	1,05	4 200,00				external_supplier_estimate	4 410,00
4 457	ТКП	Приточная установка/бризер премиум с фильтрами HEPA/уголь и монтажом	шт.	1,03	145 000,00				external_supplier_estimate	149 350,00
4 458	ТКП	Автоматика вентиляции: регуляторы, датчики, питание, кабель	компл.	1,05	18 000,00				external_supplier_estimate	18 900,00
4 459	ТКП	Шумоглушители, гибкие вставки, теплоизоляция и ревизионные люки вентиляции	компл.	1,05	9 500,00				external_supplier_estimate	9 975,00
4 460	ТКП	Центральная комплектация вентиляции: автоматика, клапаны, шумоглушители, ревизии	компл.	0,0276	445 512,00				external_supplier_estimate	12 312,17
Раздел. Кондиционирование										
4 461	3.20-38-1	Устройство трасс и подключение блоков кондиционирования	компл.	1	1 638,98			1 638,98	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	26 400,00
		ЗП						466,80		4 752,00
		ЭМ						51,87		528,00
		в т.ч. ЗПМ						5,74		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								5 808,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1233

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ЗП								3 907,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						1 638,98		26 400,00
4 462	3.20-38-1	Монтаж наружных блоков, проходок, дренажа и автоматики кондиционирования	компл.	1	1 229,23			1 229,23	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%; ТСН-2001.8 табл.1 п.41	19 800,00
		ЗП						350,10		3 564,00
		ЭМ						38,90		396,00
		в т.ч. ЗПМ						4,31		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								4 356,00
		СП от ЗП								2 930,40
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						1 229,23		19 800,00
4 463	5.3-28-1	Пусконаладка, вакуумирование и проверка кондиционирования	компл.	1	627,70			627,70	Инд. СМР 10.18: НР 75%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.31	9 000,00
		ЗП						159,14		1 620,00
		ЭМ						17,68		180,00
		в т.ч. ЗПМ						1,96		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 350,00
		СП от ЗП								1 260,00
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						627,70		9 000,00
4 464	ТКП	Кондиционер премиальный инверторный/полупромышленный внутренний блок VIP	шт.	1,03	175 000,00				replacement_market_estimate	180 250,00
4 465	ТКП	Наружный блок кондиционирования/мультисплит премиум с крепежом	шт.	1,03	185 000,00				external_supplier_estimate	190 550,00
4 466	ТКП	Медная прасса кондиционирования, фреоновые трубы и теплоизоляция	м.п.	13,44	1 850,00				external_supplier_estimate	24 864,00
4 467	PETR-103458 / арт. 881780/38220	Дренаж кондиционирования: труба, фитинги, помпа/обратный клапан	м.п.	13,44	650,00				verified_browser_petrovich	8 736,00
4 468	ТКП	Дренажная помпа кондиционера с датчиком и крепежом	шт.	1,05	18 500,00				external_supplier_estimate	19 425,00
4 469	ТКП	Алмазное бурение и гильзование проходок кондиционирования	узел	1,05	6 500,00				external_supplier_estimate	6 825,00
4 470	ТКП	Пусконаладка, вакуумирование, дозаправка и расходники кондиционирования	компл.	1,05	9 500,00				external_supplier_estimate	9 975,00
4 471	ТКП	Питание кондиционеров: автомат, кабель, коробка, маркировка	компл.	1,05	8 500,00				replacement_market_estimate	8 925,00
4 472	PETR-143208 / арт. 147983	Кронштейны, виброопоры, крепеж и расходники кондиционирования	компл.	1,1	6 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	7 150,00
Раздел. Электрика										
4 473	4.8-159-1	Скрытая прокладка кабельных линий	м.п.	120	25,57			3 068,42	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	48 960,00
		ЗП						865,70		8 812,80
		ЭМ						96,19		979,20
		в т.ч. ЗПМ						10,65		
		МР								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1234

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								11 162,88
		СП от ЗП								6 560,64
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	120						
		Всего по позиции						3 068,42		48 960,00
4 474	6.69-5-3	Подрозетники, распаики, штробы и заделка	точка	11	63,93			703,18	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	11 220,00
		ЗП						198,39		2 019,60
		ЭМ						22,04		224,40
		в т.ч. ЗПМ						2,44		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 558,16
		СП от ЗП								1 503,48
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	11						
		Всего по позиции						703,18		11 220,00
4 475	4.8-243-8	Монтаж розеток и выключателей	точка	11	37,60			413,63	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	6 600,00
		ЗП						116,70		1 188,00
		ЭМ						12,97		132,00
		в т.ч. ЗПМ						1,44		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 504,80
		СП от ЗП								884,40
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	11						
		Всего по позиции						413,63		6 600,00
4 476	4.8-246-1	Монтаж светильников и проверка освещения	шт.	3	90,25			270,74	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	4 320,00
		ЗП						76,39		777,60
		ЭМ						8,49		86,40
		в т.ч. ЗПМ						0,94		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								984,96
		СП от ЗП								578,88
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						270,74		4 320,00
4 477	ТКП	Кабель премиальный ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х2,5 для VIP зон	м.п.	105,6	220,00				replacement_market_estimate	23 232,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4 478	PETR-997026 / арт. 1157630FG00070A Ак	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5	м.п.	26,4	85,00				verified_browser_petrovich	2 244,00
4 479	PETR-660833 / арт. 51020	Гофра, клипсы, кабельные стяжки, клеммы, расходники электромонтажа	м.п.	132	95,00				verified_browser_petrovich	12 540,00
4 480	PETR-128017 / арт. IMT351201	Подрозетники, распределительные коробки, монтажные стаканы	шт.	12,1	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 388,00
4 481	PETR-128022 / арт. IMT351611	Распределительные коробки, клеммники WAGO, DIN-рейки и маркировка линий	компл.	3,3	850,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 805,00
4 482	ТКП	Розетка премиальная Legrand/Schneider дизайнерская серия	шт.	8,8	1 800,00				replacement_market_estimate	15 840,00
4 483	ТКП	Выключатель премиальный Legrand/Schneider дизайнерская серия	шт.	3,3	1 500,00				replacement_market_estimate	4 950,00
4 484	ТКП	Рамки, клавиши и лицевые панели премиальной дизайнерской серии	компл.	12,1	1 200,00				replacement_market_estimate	14 520,00
4 485	ТКП	Светильник дизайнерский/премиальный LED с высоким CRI	шт.	3,15	6 500,00				replacement_market_estimate	20 475,00
4 486	PETR-106926 / арт. 45015	Подключение оборудования: кабельные выводы, вилки, розетки силовые, наконечники	точка	2,1	1 450,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 045,00
4 487	PETR-660888 / арт. mb54-3-2-bas	Питающие и магистральные кабели до щитов и нагрузок	м.п.	13,97	220,00				verified_browser_petrovich	3 073,40
4 488	PETR-141625 / арт. 35024	Лоток кабельный с крышкой	м.п.	5,35	950,00				verified_browser_petrovich	5 082,50
4 489	PETR-1152906 / арт. BSF4101HD7	Подвесы, кронштейны, заземление и крепеж кабельных лотков	м.п.	5,35	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 498,00
4 490	PETR-997001 / арт. 221/P12WU1U0K00	Заземление и уравнивание потенциалов: провод, шины, наконечники, маркировка	м.п.	1,78	240,00				replacement_verified_browser_petrovich	427,20
4 491	PETR-669259 / арт. 419401	Распределительные щиты, автоматика, УЗО/дифавтоматы, клеммы и маркировка	компл.	0,0276	556 890,00				replacement_verified_browser_petrovich	15 390,21
4 492	ТКП	ИБП/стабилизация, резервное питание слаботочных и инженерных систем	компл.	0,0276	152 412,00				external_supplier_estimate	4 212,06
Раздел. Пожарная сигнализация										
4 493	4.10-81-1	Монтаж пожарных извещателей, ручных извещателей и оповещателей	точка	2	90,25			180,50	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 880,00
		ЗП						50,92		518,40
		ЭМ						5,66		57,60
		в т.ч. ЗПМ						0,63		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								656,64
		СП от ЗП								385,92
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						180,50		2 880,00
4 494	4.10-11-1	Подключение, маркировка и проверка шлейфов пожарной сигнализации	м.п.	10	9,78			97,77	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 560,00
		ЗП						27,58		280,80
		ЭМ						3,06		31,20
		в т.ч. ЗПМ						0,34		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								355,68
		СП от ЗП								209,04
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						97,77		1 560,00
4 495	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
4 496	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
4 497	PETR-1005516 / арт. GE41218-11	Извещатель пожарный ручной с коробкой и крепежом	шт.	1,05	1 800,00				verified_browser_petrovich	1 890,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1236

ФОРМАТ 298.9x210.0 мм

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4 498	PETR-1168009 / арт. 28528.1	Оповещатель звуковой/светозвуковой пожарный	шт.	1,05	2 400,00				verified_browser_petrovich	2 520,00
4 499	PETR-1085113 / арт. 5113_ЦБ-00021636	Клеммы, коробки, изоляторы КЗ, маркировка и крепеж пожарной сигнализации	м.п.	11	95,00				verified_browser_petrovich	1 045,00
4 500	PETR-614369 / арт. 34-0496	ППКП, блоки питания, АКБ, модули, шкаф и общесистемная комплектация ПС	компл.	0,0276	381 030,00				verified_browser_petrovich	10 530,15
Раздел. Пожарная безопасность										
4 501	4.8-245-1	Монтаж аварийного освещения и эвакуационных указателей	шт.	1	97,77			97,77	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 560,00
		ЗП						27,58		280,80
		ЭМ						3,06		31,20
		в т.ч. ЗПМ						0,34		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								355,68
		СП от ЗП								209,04
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						97,77		1 560,00
4 502	PETR-1164986 / арт. vs201-30-mgc-5k-li1h	Светильник аварийного освещения с аккумулятором	шт.	1,05	3 500,00				verified_browser_petrovich	3 675,00
4 503	PETR-1024222 / арт. ОП-4 дбсе ал	Огнетушители, кронштейны, знаки, планы эвакуации и пиктограммы	компл.	0,0276	128 964,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 564,05
Раздел. ОПС и СКС										
4 504	4.10-15-1	Скрытая прокладка кабелей ОПС/СКС	м.п.	34	13,54			460,26	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 344,00
		ЗП						129,85		1 321,92
		ЭМ						14,43		146,88
		в т.ч. ЗПМ						1,60		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 674,43
		СП от ЗП								984,10
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	34						
		Всего по позиции						460,26		1 344,00
4 505	4.10-78-1	Монтаж извещателей/точек СКС	точка	3	90,25			270,74	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	4 320,00
		ЗП						76,39		777,60
		ЭМ						8,49		86,40
		в т.ч. ЗПМ						0,94		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								984,96
		СП от ЗП								578,88
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						270,74		4 320,00
4 506	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1237

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4 507	PETR-995292 / арт. GF101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
4 508	PETR-1212451 / арт. 80515	СОУЭ: оповещатели, табло Выход, ручные извещатели, БП/АКБ	шт.	1,05	3 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 360,00
4 509	PETR-907825 / арт. ЦБ-00002052	Кабель UTP/FTP cat.6 для СКС	м.п.	99	45,00				verified_browser_petrovich	4 455,00
4 510	PETR-1146195 / арт. RNK6F90TL	СКС порт: keystone, faceplate, патч-панель, патч-корды, маркировка	порт	3,15	1 800,00				replacement_verified_browser_petrovich	5 670,00
4 511	ТКП	Охранная сигнализация: датчики, магнитоконтакты, тревожные кнопки	шт.	1,05	1 700,00				external_supplier_estimate	1 785,00
4 512	PETR-133802 / арт. ВВГнг(А)-FRLS	Кабель охранной сигнализации	м.п.	22	65,00				verified_browser_petrovich	1 430,00
4 513	PETR-1146195 / арт. RNK6F90TL	Коробки, коннекторы, патч-модули и крепеж для ОПС/СКС	м.п.	132	70,00				replacement_verified_browser_petrovich	9 240,00
4 514	PETR-614367 / арт. 34-0494	Активное оборудование ОПС/СКС, шкаф/кросс, блоки питания, коммутация	компл.	0,0276	527 580,00				verified_browser_petrovich	14 580,20
Раздел. Слаботочные системы										
4 515	4.10-78-1	Монтаж точек Wi-Fi, видеонаблюдения и коммутация	точка	1	195,54			195,54	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	3 120,00
		ЗП						55,17		561,60
		ЭМ						6,13		62,40
		в т.ч. ЗПМ						0,68		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								711,36
		СП от ЗП								418,08
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						195,54		3 120,00
4 516	4.11-23-1	Монтаж СКУД двери/зоны, считывателей, замков и кнопок выхода	компл.	1	714,46			714,46	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	11 400,00
		ЗП						201,57		2 052,00
		ЭМ						22,40		228,00
		в т.ч. ЗПМ						2,48		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 599,20
		СП от ЗП								1 527,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						714,46		11 400,00
4 517	ТКП	Wi-Fi точка доступа, PoE-питание и монтажный комплект	шт.	1,05	16 500,00				external_supplier_estimate	17 325,00
4 518	ТКП	СКУД внутренней двери: электрозамок, считыватель, кнопка, БП и кабель	компл.	1,05	48 000,00				external_supplier_estimate	50 400,00
4 519	ТКП	Слаботочный шкаф/стойка, патч-панели, органайзеры и коммутация	компл.	0,05	85 000,00				external_supplier_estimate	4 250,00
4 520	ТКП	PoE-коммутаторы, маршрутизатор, контроллер Wi-Fi и ИБП сети	компл.	0,07	95 000,00				external_supplier_estimate	6 650,00
4 521	ТКП	СКУД на входные группы: контроллеры, считыватели, замки, кнопки, БП	компл.	0,0276	222 756,00				external_supplier_estimate	6 156,08
Раздел. Инженерные трассы										
4 522	PETR-141622 / арт. 135023	Лотки, магистральная гофра, гильзы, противопожарная заделка и крепеж трасс	компл.	0,0276	410 340,00				verified_browser_petrovich	11 340,16
Раздел. Расходники										
4 523	PETR-631805 / арт. РК 0067.0	Саморезы, дюбели, анкеры, подвесы, соединители	компл.	1,1	2 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 750,00
4 524	PETR-687523 / арт. 117383	Пена монтажная, клей-пена, герметики общестроительные	шт.	1,1	600,00				replacement_verified_browser_petrovich	660,00
Раздел. Финиш										

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4 525	6.69-31-1	Финальная уборка и передача помещения	м2	16,2	9,51			153,99	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	2 332,80
		ЗП						41,25		419,90
		ЭМ						4,58		46,66
		в т.ч. ЗПМ						0,51		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								466,56
		СП от ЗП								298,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	16,2						
		Всего по позиции						153,99		2 332,80
4 526	ТКП	Таблички помещении, навигация, пиктограммы и крепеж	компл.	1	950,00				external_supplier_estimate	950,00
4 527	PETR-1028701 / арт. 80167	Финишная уборка: химия, салфетки, пленка снятия, пылесборники, ветошь	м2	16,2	95,00				verified_browser_petrovich	1 539,00
Раздел. Исполнительная документация										
4 528	PETR-1063134 / арт. mt-136-t	Бирки, кабельные маркеры, схемы, протоколы и материалы исполнительной документации	компл.	0,05	4 500,00				verified_browser_petrovich	225,00
Раздел. Логистика										
4 529	ТКП	Доставка, разгрузка, подъем и внутриплощадочное перемещение материалов	компл.	0,0276	5 193 804,05				service_estimate	143 535,97
Раздел. Резерв комплектации										
4 530	ТКП	Резерв на мелкие материалы и позиции без проекта	компл.	0,0276	10 387 608,11				replacement_market_estimate	287 071,94
Итого по помещению 3-25 Канцелярия								416 803,20	Материалы/оборудование	2 590 078,90

Помещение/кабинет 3-26 Канцелярия: Канцелярия; БТИ № 26; площадь 9.00 м2; работы 306,453.60; материалы 1,556,454.85; итого 1,862,908.45 руб.										
Раздел. Подготовка										
4 531	КАЛЬК-ZSMETA-01-001	Обмер, дефектовка, маркировка границ ремонта	м2	9	9,59			86,32	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	1 296,00
		ЗП						22,92		233,28
		ЭМ						2,55		25,92
		в т.ч. ЗПМ						0,28		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								235,87
		СП от ЗП								181,44
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	9						
		Всего по позиции						86,32		1 296,00
4 532	6.69-43-1	Укрытие и защита существующих конструкции и оборудования	м2	9	13,59			122,28	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	1 836,00
		ЗП						32,46		330,48
		ЭМ						3,61		36,72
		в т.ч. ЗПМ						0,40		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ЗП								334,15
		СП от ЗП								257,04
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	9						
		Всего по позиции						122,28		1 836,00
4 533	PETR-630824 / арт. 094125	Пленка укрывная защитная	м2	9,9	25,00				verified_browser_petrovich	247,50
4 534	PETR-787634 / арт. 489530	Лента малярная/скотч строительный	шт.	1,1	180,00				verified_browser_petrovich	198,00
4 535	PETR-617522 / арт. 9631964	Временное электроснабжение зоны ремонта: щиток, кабель, автоматы, удлинители	компл.	0,07	6 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	455,00
4 536	PETR-987814 / арт. 50044396	Временное освещение и переносные светильники для производства работ	компл.	0,25	3 200,00				verified_browser_petrovich	800,00
4 537	PETR-102144	Жесткая защита полов и маршрутов: оргалит/ДВП/гофрокартон	м2	3,1	260,00				verified_browser_petrovich	806,00
4 538	PETR-641043	Пылезащитные завесы, временные двери, укрытие проемов	компл.	0,12	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	420,00
Раздел. Демонтаж										
4 539	6.57-2-7	Демонтаж напольных покрытий	м2	9	20,65			185,87	Инд. СМР 10.18; НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	2 592,00
		ЗП						45,83		466,56
		ЭМ						5,09		51,84
		в т.ч. ЗПМ						0,56		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								414,72
		СП от ЗП								285,12
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	9						
		Всего по позиции						185,87		2 592,00
4 540	6.54-1-6	Демонтаж отделки потолка	м2	9	18,93			170,38	Инд. СМР 10.18; НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	2 376,00
		ЗП						42,01		427,68
		ЭМ						4,67		47,52
		в т.ч. ЗПМ						0,52		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								380,16
		СП от ЗП								261,36
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	9						
		Всего по позиции						170,38		2 376,00
4 541	6.62-31-1	Расчистка и демонтаж отделки стен	м2	22,5	16,35			367,87	Инд. СМР 10.18; НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	5 130,00
		ЗП						90,71		923,40
		ЭМ						10,08		102,60
		в т.ч. ЗПМ						1,12		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								820,80

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1240

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ЗП								564,30
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	22,5						
		Всего по позиции						367,87		5 130,00
4 542	6.67-7-1	Демонтаж существующих электроустановочных и слаботочных изделий	точка	19	13,77			261,60	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	3 648,00
		ЗП						64,50		656,64
		ЭМ						7,17		72,96
		в т.ч. ЗПМ						0,79		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								583,68
		СП от ЗП								401,28
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	19						
		Всего по позиции						261,60		3 648,00
4 543	6.56-38-3	Демонтаж дверных блоков, шкафных фасадов и элементов проемов	компл.	1	111,87			111,87	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 560,00
		ЗП						27,58		280,80
		ЭМ						3,06		31,20
		в т.ч. ЗПМ						0,34		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								249,60
		СП от ЗП								171,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						111,87		1 560,00
4 544	6.56-3-2	Демонтаж старых откосов, подоконников и оконной фурнитуры	компл.	1	103,26			103,26	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 440,00
		ЗП						25,46		259,20
		ЭМ						2,83		28,80
		в т.ч. ЗПМ						0,31		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								230,40
		СП от ЗП								158,40
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						103,26		1 440,00
4 545	6.65-12-1	Демонтаж/снятие радиаторов, арматуры и старых подводок	компл.	1	146,29			146,29	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	2 040,00
		ЗП						36,07		367,20
		ЭМ						4,01		40,80
		в т.ч. ЗПМ						0,44		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1241

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								326,40
		СП от ЗП								224,40
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						146,29		2 040,00
4 546	6.69-19-1	Сбор, вынос и погрузка строительного мусора	м2	9	18,07			162,64	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	2 268,00
		ЗП						40,10		408,24
		ЭМ						4,46		45,36
		в т.ч. ЗПМ						0,49		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								362,88
		СП от ЗП								249,48
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	9						
		Всего по позиции						162,64		2 268,00
4 547	PETR-815750 / арт. 815750	Расходники инструмента: диски, буры, сверла, лезвия, насадки, коронки	м2	16,88	85,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 434,80
4 548	PETR-104801 / арт. M031	Мешки строительные для мусора	упак.	1,1	350,00				verified_browser_petrovich	385,00
4 549	PETR-666098 / арт. 0208	Биг-бэги/мягкие контейнеры для внутреннего сбора мусора	шт.	2,2	850,00				verified_browser_petrovich	1 870,00
4 550	PETR-953115	Контейнер 8 м3 с вывозом и утилизацией строительного мусора	шт.	0,15	22 000,00				verified_browser_petrovich	3 300,00
Раздел. Скрытые работы										
4 551	КАЛЬК-ZSMETA-15-001	Проверка оснований после демонтажа	м2	9	7,74			69,70	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	972,00
		ЗП						17,19		174,96
		ЭМ						1,91		19,44
		в т.ч. ЗПМ						0,21		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								155,52
		СП от ЗП								106,92
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	9						
		Всего по позиции						69,70		972,00
4 552	6.69-42-1	Герметизация инженерных проходок	компл.	1	135,87			135,87	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	2 040,00
		ЗП						36,07		367,20
		ЭМ						4,01		40,80
		в т.ч. ЗПМ						0,44		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ЗП								371,28
		СП от ЗП								285,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						135,87		2 040,00
4 553	PETR-16 7833 / арт. 581404	Ремонтная смесь/гипс/алебастр для заделки штроб и выбоин	меш.	4,4	650,00				verified_browser_petrovich	2 860,00
4 554	ТКП	Противопожарная заделка проходок: гильзы, пена, мастика, манжеты	узел	3,3	3 200,00				external_supplier_estimate	10 560,00
Раздел. Полы										
4 555	3.15-165-1	Обеспыливание, грунтование и ремонт основания пола	м2	9	10,76			96,84	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	1 512,00
		ЗП						26,73		272,16
		ЭМ						2,97		30,24
		в т.ч. ЗПМ						0,33		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								314,50
		СП от ЗП								211,68
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	9						
		Всего по позиции						96,84		1 512,00
4 556	3.11-10-1	Выравнивание основания пола	м2	9	59,95			539,53	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	8 424,00
		ЗП						148,95		1 516,32
		ЭМ						16,55		168,48
		в т.ч. ЗПМ						1,83		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 752,19
		СП от ЗП								1 179,36
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	9						
		Всего по позиции						539,53		8 424,00
4 557	3.11-26-2	Финишное покрытие пола	м2	9	65,33			587,95	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	9 180,00
		ЗП						162,32		1 652,40
		ЭМ						18,04		183,60
		в т.ч. ЗПМ						2,00		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 909,44
		СП от ЗП								1 285,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	9						
		Всего по позиции						587,95		9 180,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4 558	ТКП	Грунт премиальный глубокого проникновения Ceresit/Knauf	л	1,19	260,00				replacement_market_estimate	309,40
4 559	PETR-148490 / арт. 1012526	Ровнитель Weber.vetonit 3000	меш.	4,4	1 356,00				verified_browser_petrovich	5 966,40
4 560	ТКП	Инженерная доска/кварцвинил премиум-класса для VIP помещений	м2	9,9	6 200,00				replacement_market_estimate	61 380,00
4 561	ТКП	Премиальная подложка/клей/подготовка под инженерную доску и кварцвинил	м2	9,9	1 200,00				replacement_market_estimate	11 880,00
4 562	ТКП	Плинтус скрытого монтажа/шпонированный с комплектующими VIP	м.п.	13,2	2 400,00				replacement_market_estimate	31 680,00
Раздел. Стены										
4 563	3.15-165-1	Грунтование стен	м2	22,5	7,92			178,23	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	2 700,00
		ЗП						47,74		486,00
		ЭМ						5,30		54,00
		в т.ч. ЗПМ						0,59		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								540,00
		СП от ЗП								345,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	22,5						
		Всего по позиции						178,23		2 700,00
4 564	6.61-1-3	Локальное штукатурное выравнивание стен и откосов	м2	7,87	71,29			561,07	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	8 499,60
		ЗП						150,29		1 529,93
		ЭМ						16,70		169,99
		в т.ч. ЗПМ						1,85		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 699,92
		СП от ЗП								1 087,95
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	7,87						
		Всего по позиции						561,07		8 499,60
4 565	3.15-103-1	Финишная шпаклевка стен	м2	22,5	42,78			962,45	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	14 580,00
		ЗП						257,80		2 624,40
		ЭМ						28,64		291,60
		в т.ч. ЗПМ						3,17		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 916,00
		СП от ЗП								1 866,24
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	22,5						
		Всего по позиции						962,45		14 580,00
4 566	3.15-115-1	Декоративная отделка акцентных стен и защитных участков	м2	6,75	87,14			588,17	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	8 910,00
		ЗП						157,54		1 603,80

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1244

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ						17,50		178,20
		в т.ч. ЗПМ						1,94		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 782,00
		СП от ЗП								1 140,48
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	6,75						
		Всего по позиции						588,17		8 910,00
4 567	3.15-96-3	Окраска стен в два слоя	м2	22,5	41,19			926,81	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	14 040,00
		ЗП						248,25		2 527,20
		ЭМ						27,58		280,80
		в т.ч. ЗПМ						3,05		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 808,00
		СП от ЗП								1 797,12
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	22,5						
		Всего по позиции						926,81		14 040,00
4 568	ТКП	Грунт премиальный глубокого проникновения Ceresit/Knauf	л	2,97	260,00				replacement_market_estimate	772,20
4 569	ТКП	Штукатурка гипсовая Knauf Rotband/МП 75 премиум-класс	меш.	3,3	780,00				replacement_market_estimate	2 574,00
4 570	PETR-141512 / арт. 14147276983-350647	Маяки штукатурные	м.п.	4,33	75,00				verified_browser_petrovich	324,75
4 571	PETR-631138 / арт. 240219	Уголок штукатурный/перфорированный	м.п.	4,95	95,00				verified_browser_petrovich	470,25
4 572	PETR-133351	Армирующая сетка по трещинам и примыканиям	м2	3,71	130,00				verified_browser_petrovich	482,30
4 573	ТКП	Декоративная отделка стен VIP: панели, молдинги, шпон/обои и клеи	м2	7,29	7 800,00				replacement_market_estimate	56 862,00
4 574	ТКП	Шпатлевка финишная премиальная Danogips/Sheetrock 17 л	ведро	2,2	4 200,00				replacement_market_estimate	9 240,00
4 575	ТКП	Краска моющаяся премиальная Little Greene/Farrow & Ball/Dulux Diamond 9 л	шт.	1,1	28 000,00				replacement_market_estimate	30 800,00
4 576	ТКП	Спеклохолст премиальный, клей и армирующие материалы под окраску VIP	м2	24,75	360,00				replacement_market_estimate	8 910,00
4 577	PETR-131619 / арт. W5110-314425	Шлифсетки, абразивы, валики, кисти, кюветы, малярные расходники	м2	31,5	45,00				verified_browser_petrovich	1 417,50
Раздел. Потолки										
4 578	3.15-165-1	Грунтование и подготовка потолочного основания	м2	9	7,92			71,29	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	1 080,00
		ЗП						19,10		194,40
		ЭМ						2,12		21,60
		в т.ч. ЗПМ						0,23		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								216,00
		СП от ЗП								138,24
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	9						

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1245

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по позиции						71,29		1 080,00
4 579	3.15-29-1	Монтаж акустической прокладки/акустических элементов	м2	2,25	55,45			124,76	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	1 890,00
		ЗП						33,42		340,20
		ЭМ						3,71		37,80
		в т.ч. ЗПМ						0,41		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								378,00
		СП от ЗП								241,92
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2,25						
		Всего по позиции						124,76		1 890,00
4 580	3.15-71-1	Устройство/ремонт потолка с каркасом и закладными	м2	9	138,62			1 247,62	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	18 900,00
		ЗП						334,18		3 402,00
		ЭМ						37,13		378,00
		в т.ч. ЗПМ						4,11		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								3 780,00
		СП от ЗП								2 419,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	9						
		Всего по позиции						1 247,62		18 900,00
4 581	ТКП	Грунт премиальный глубокого проникновения Ceresit/Knauf	л	1,19	260,00				replacement_market_estimate	309,40
4 582	ТКП	Акустическая минераловатная прокладка премиальная над потолком VIP	м2	2,36	850,00				replacement_market_estimate	2 006,00
4 583	ТКП	Акустические панели премиальные для залов, кабинетов и переговорных VIP	м2	0,83	9 500,00				replacement_market_estimate	7 885,00
4 584	ТКП	Гипсокартон Knauf Сапфир/акустический усиленный 2500х1200х12,5 мм	лист	3,3	1 450,00				replacement_market_estimate	4 785,00
4 585	ТКП	Профиль потолочный Knauf усиленный 60х27 мм 4 м	шт.	5,5	650,00				replacement_market_estimate	3 575,00
4 586	ТКП	Профиль направляющий Knauf усиленный 27х28 мм 3 м	шт.	4,4	320,00				replacement_market_estimate	1 408,00
4 587	ТКП	Подвесы, соединители, виброподвесы, саморезы, лента и шпаклевка швов VIP	м2	9,9	1 350,00				replacement_market_estimate	13 365,00
4 588	ТКП	Материалы премиальной финишной подготовки и окраски потолков VIP	м2	9,9	780,00				replacement_market_estimate	7 722,00
4 589	ТКП	Ревизионный люк скрытого монтажа премиальный	шт.	1,05	8 500,00				replacement_market_estimate	8 925,00
Раздел. Проемы										
4 590	6.56-24-1	Монтаж/ремонт дверного блока, откосов и фурнитуры	шт.	1	519,49			519,49	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	7 800,00
		ЗП						137,92		1 404,00
		ЭМ						15,32		156,00
		в т.ч. ЗПМ						1,70		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 419,60
		СП от ЗП								1 092,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1246

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						519,49		7 800,00
4 591	ТКП	Дверь межкомнатная премиальная шпонированная/эмаль с полотном и коробом	шт.	1,05	42 000,00				replacement_market_estimate	44 100,00
4 592	ТКП	Коробка, скрытые петли, доборы, наличники и замки премиум VIP	компл.	1,05	26 000,00				replacement_market_estimate	27 300,00
4 593	ТКП	Порожки и переходные профили скрытого/латунного исполнения VIP	шт.	1,05	3 800,00				replacement_market_estimate	3 990,00
4 594	ТКП	Доводчик премиальный, ограничители, уплотнители и стопоры VIP	компл.	1,05	9 500,00				replacement_market_estimate	9 975,00
4 595	ТКП	Фурнитура дверная премиум: магнитные замки, скрытые петли, цилиндры	компл.	1,05	22 000,00				replacement_market_estimate	23 100,00
4 596	ТКП	Материалы усиления и ремонта проемов VIP: профиль, смесь, анкера, сетка	компл.	1,1	6 500,00				replacement_market_estimate	7 150,00
4 597	PETR-1060656 / арт. 1060656	Противопожарные и технические двери на границах блоков с фурнитурой	компл.	0,0154	260 000,00				verified_browser_petrovich	3 991,78
Раздел. Окна и откосы										
4 598	6.56-7-1	Ремонт оконных откосов, подоконников и герметизация примыканий	компл.	1	411,91			411,91	Инд. СМР 10.18; НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	6 240,00
		ЗП						110,33		1 123,20
		ЭМ						12,26		124,80
		в т.ч. ЗПМ						1,36		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 248,00
		СП от ЗП								798,72
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						411,91		6 240,00
4 599	ТКП	Материалы премиального ремонта оконных откосов и примыканий	компл.	1,1	9 500,00				replacement_market_estimate	10 450,00
4 600	ТКП	Подоконник премиальный камень/композит и торцевые элементы	м.п.	1,76	8 500,00				replacement_market_estimate	14 960,00
4 601	ТКП	Оконная фурнитура премиальная, ручки, уплотнения и герметизация	компл.	1,05	6 500,00				replacement_market_estimate	6 825,00
4 602	ТКП	Замена/ремонт стеклопакетов, отливов, уплотнений и сложной оконной фурнитуры	компл.	1,05	18 500,00				replacement_market_estimate	19 425,00
4 603	PETR-1075012 / арт. BOK638370P	Акриловый герметик, примыкания, трещины и швы под окраску	шт.	2,2	290,00				verified_browser_petrovich	638,00
4 604	ТКП	Жалюзи/рулонные шторы премиальные blackout/дизайнерская ткань	м2	2,52	9 500,00				replacement_market_estimate	23 940,00
4 605	ТКП	Карнизы/потолочные шины премиальные скрытого монтажа	м.п.	1,89	3 800,00				replacement_market_estimate	7 182,00
Раздел. Отопление										
4 606	3.18-6-1	Ревизия/замена отопительных приборов, арматуры и подключений	компл.	1	670,49			670,49	Инд. СМР 10.18; НР 110%; СП 74%; ТСН-2001.8 табл.1 п.41	10 800,00
		ЗП						190,96		1 944,00
		ЭМ						21,22		216,00
		в т.ч. ЗПМ						2,35		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 376,00
		СП от ЗП								1 598,40
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						670,49		10 800,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1247

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4 607	3.16-29-1	Промывка, балансировка, опрессовка и настройка отопления	компл.	1	312,90			312,90	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	5 040,00
		ЗП						89,12		907,20
		ЭМ						9,90		100,80
		в т.ч. ЗПМ						1,10		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 108,80
		СП от ЗП								745,92
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						312,90		5 040,00
4 608	ТКП	Дизайнерский радиатор/экран радиатора премиум с комплектом подключения	шт.	1,05	68 000,00				replacement_market_estimate	71 400,00
4 609	PETR-614795 / арт. VT.047.N.04	Термостатические клапаны, запорная арматура и воздухоотводчики отопления	компл.	1,1	4 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 620,00
4 610	PETR-148982 / арт. VTp.700.Al.25.32.02	Трубы отопления, фитинги, изоляция и крепеж	м.п.	4,6	650,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 990,00
4 611	PETR-616826 / арт. R.Ad.SA01/9939	Кронштейны, крепеж и расходники для отопительных приборов	компл.	1,1	1 800,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 980,00
4 612	ТКП	Балансировочная арматура, промывка, опрессовка и теплоизоляция отопления	компл.	1,1	8 500,00				replacement_market_estimate	9 350,00
Раздел. Вентиляция										
4 613	6.65-25-1	Ревизия вентканалов, решеток и проходок	компл.	1	186,25			186,25	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	3 000,00
		ЗП						53,05		540,00
		ЭМ						5,89		60,00
		в т.ч. ЗПМ						0,65		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								660,00
		СП от ЗП								444,00
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						186,25		3 000,00
4 614	PETR-106867 / арт. 301	Вентиляционные решетки/диффузоры для помещении	шт.	1,05	2 200,00				verified_browser_petrovich	2 310,00
4 615	PETR-101626 / арт. AF102	Воздуховоды, фасонные части, клапаны и гибкие вставки	м.п.	4,03	1 400,00				verified_browser_petrovich	5 642,00
4 616	PETR-101626 / арт. AF102	Крепеж, подвесы, изоляция и герметики вентиляционных трасс	м.п.	4,03	420,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 692,60
4 617	ТКП	Противопожарные/обратные клапаны, дроссели и переходы вентиляции	шт.	1,05	4 200,00				external_supplier_estimate	4 410,00
4 618	ТКП	Центральная комплектация вентиляции: автоматика, клапаны, шумоглушители, ревизии	компл.	0,0154	445 512,00				external_supplier_estimate	6 839,95
Раздел. Кондиционирование										
4 619	3.20-38-1	Устройство трасс и подключение блоков кондиционирования	компл.	1	1 638,98			1 638,98	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	26 400,00
		ЗП						466,80		4 752,00
		ЭМ						51,87		528,00
		в т.ч. ЗПМ						5,74		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								5 808,00

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ЗП								3 907,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						1 638,98		26 400,00
4 620	3.20-38-1	Монтаж наружных блоков, проходок, дренажа и автоматики кондиционирования	компл.	1	1 229,23			1 229,23	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%; ТСН-2001.8 табл.1 п.41	19 800,00
		ЗП						350,10		3 564,00
		ЭМ						38,90		396,00
		в т.ч. ЗПМ						4,31		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								4 356,00
		СП от ЗП								2 930,40
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						1 229,23		19 800,00
4 621	5.3-28-1	Пусконаладка, вакуумирование и проверка кондиционирования	компл.	1	627,70			627,70	Инд. СМР 10.18: НР 75%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.31	9 000,00
		ЗП						159,14		1 620,00
		ЭМ						17,68		180,00
		в т.ч. ЗПМ						1,96		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 350,00
		СП от ЗП								1 260,00
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						627,70		9 000,00
4 622	ТКП	Кондиционер премиальный инверторный/полупромышленный внутренний блок VIP	шт.	1,03	175 000,00				replacement_market_estimate	180 250,00
4 623	ТКП	Наружный блок кондиционирования/мультисплит премиум с крепежом	шт.	1,03	185 000,00				external_supplier_estimate	190 550,00
4 624	ТКП	Медная прасса кондиционирования, фреоновые трубы и теплоизоляция	м.п.	13,44	1 850,00				external_supplier_estimate	24 864,00
4 625	PETR-103458 / арт. 881780/38220	Дренаж кондиционирования: труба, фитинги, помпа/обратный клапан	м.п.	13,44	650,00				verified_browser_petrovich	8 736,00
4 626	ТКП	Дренажная помпа кондиционера с датчиком и крепежом	шт.	1,05	18 500,00				external_supplier_estimate	19 425,00
4 627	ТКП	Алмазное бурение и гильзование проходок кондиционирования	узел	1,05	6 500,00				external_supplier_estimate	6 825,00
4 628	ТКП	Пусконаладка, вакуумирование, дозаправка и расходники кондиционирования	компл.	1,05	9 500,00				external_supplier_estimate	9 975,00
4 629	ТКП	Питание кондиционеров: автомат, кабель, коробка, маркировка	компл.	1,05	8 500,00				replacement_market_estimate	8 925,00
4 630	PETR-143208 / арт. 147983	Кронштейны, виброопоры, крепеж и расходники кондиционирования	компл.	1,1	6 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	7 150,00
Раздел. Электрика										
4 631	4.8-159-1	Скрытая прокладка кабельных линий	м.п.	120	25,57			3 068,42	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	48 960,00
		ЗП						865,70		8 812,80
		ЭМ						96,19		979,20
		в т.ч. ЗПМ						10,65		
		МР								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1249

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								11 162,88
		СП от ЗП								6 560,64
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	120						
		Всего по позиции						3 068,42		48 960,00
4 632	6.69-5-3	Подрозетники, распаики, штробы и заделка	точка	11	63,93			703,18	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	11 220,00
		ЗП						198,39		2 019,60
		ЭМ						22,04		224,40
		в т.ч. ЗПМ						2,44		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 558,16
		СП от ЗП								1 503,48
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	11						
		Всего по позиции						703,18		11 220,00
4 633	4.8-243-8	Монтаж розеток и выключателей	точка	11	37,60			413,63	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	6 600,00
		ЗП						116,70		1 188,00
		ЭМ						12,97		132,00
		в т.ч. ЗПМ						1,44		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 504,80
		СП от ЗП								884,40
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	11						
		Всего по позиции						413,63		6 600,00
4 634	4.8-246-1	Монтаж светильников и проверка освещения	шт.	3	90,25			270,74	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	4 320,00
		ЗП						76,39		777,60
		ЭМ						8,49		86,40
		в т.ч. ЗПМ						0,94		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								984,96
		СП от ЗП								578,88
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						270,74		4 320,00
4 635	ТКП	Кабель премиальный ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х2,5 для VIP зон	м.п.	105,6	220,00				replacement_market_estimate	23 232,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4 636	PETR-997026 / арт. 1157b30FG00070A Ак	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5	м.п.	26,4	85,00				verified_browser_petrovich	2 244,00
4 637	PETR-660833 / арт. 51020	Гофра, клипсы, кабельные стяжки, клеммы, расходники электромонтажа	м.п.	132	95,00				verified_browser_petrovich	12 540,00
4 638	PETR-128017 / арт. IMT351201	Подрозетники, распределительные коробки, монтажные стаканы	шт.	12,1	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 388,00
4 639	PETR-128022 / арт. IMT351611	Распределительные коробки, клеммники WAGO, DIN-рейки и маркировка линий	компл.	3,3	850,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 805,00
4 640	ТКП	Розетка премиальная Legrand/Schneider дизайнерская серия	шт.	8,8	1 800,00				replacement_market_estimate	15 840,00
4 641	ТКП	Выключатель премиальный Legrand/Schneider дизайнерская серия	шт.	3,3	1 500,00				replacement_market_estimate	4 950,00
4 642	ТКП	Рамки, клавиши и лицевые панели премиальной дизайнерской серии	компл.	12,1	1 200,00				replacement_market_estimate	14 520,00
4 643	ТКП	Светильник дизайнерский/премиальный LED с высоким CRI	шт.	3,15	6 500,00				replacement_market_estimate	20 475,00
4 644	PETR-106926 / арт. 45015	Подключение оборудования: кабельные выводы, вилки, розетки силовые, наконечники	точка	2,1	1 450,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 045,00
4 645	PETR-660888 / арт. mb54-3-2-bas	Питающие и магистральные кабели до щитов и нагрузок	м.п.	7,76	220,00				verified_browser_petrovich	1 707,20
4 646	PETR-141625 / арт. 35024	Лоток кабельный с крышкой	м.п.	2,97	950,00				verified_browser_petrovich	2 821,50
4 647	PETR-1152906 / арт. BSF4101HD7	Подвесы, кронштейны, заземление и крепеж кабельных лотков	м.п.	2,97	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	831,60
4 648	PETR-997001 / арт. 221/P12WU1U0K00	Заземление и уравнивание потенциалов: провод, шины, наконечники, маркировка	м.п.	0,99	240,00				replacement_verified_browser_petrovich	237,60
4 649	PETR-669259 / арт. 419401	Распределительные щиты, автоматика, УЗО/дифавтоматы, клеммы и маркировка	компл.	0,0154	556 890,00				replacement_verified_browser_petrovich	8 549,93
4 650	ТКП	ИБП/стабилизация, резервное питание слаботочных и инженерных систем	компл.	0,0154	152 412,00				external_supplier_estimate	2 339,98
Раздел. Пожарная сигнализация										
4 651	4.10-81-1	Монтаж пожарных извещателей, ручных извещателей и оповещателей	точка	2	90,25			180,50	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 880,00
		ЗП						50,92		518,40
		ЭМ						5,66		57,60
		в т.ч. ЗПМ						0,63		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								656,64
		СП от ЗП								385,92
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						180,50		2 880,00
4 652	4.10-11-1	Подключение, маркировка и проверка шлейфов пожарной сигнализации	м.п.	10	9,78			97,77	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 560,00
		ЗП						27,58		280,80
		ЭМ						3,06		31,20
		в т.ч. ЗПМ						0,34		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								355,68
		СП от ЗП								209,04
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						97,77		1 560,00
4 653	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
4 654	PETR-995292 / арт. GF101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
4 655	PETR-1005516 / арт. GF41218-11	Извещатель пожарный ручной с коробкой и крепежом	шт.	1,05	1 800,00				verified_browser_petrovich	1 890,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1251

ФОРМАТ 298.9x210.0 мм

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4 656	PETR-1168009 / арт. 28528.1	Оповещатель звуковой/светозвуковой пожарный	шт.	1,05	2 400,00				verified_browser_petrovich	2 520,00
4 657	PETR-1085113 / арт. 5113_ЦБ-000021636	Клеммы, коробки, изоляторы КЗ, маркировка и крепеж пожарной сигнализации	м.п.	11	95,00				verified_browser_petrovich	1 045,00
4 658	PETR-614369 / арт. 34-0496	ППКП, блоки питания, АКБ, модули, шкаф и общесистемная комплектация ПС	компл.	0,0154	381 030,00				verified_browser_petrovich	5 849,95
Раздел. Пожарная безопасность										
4 659	4.8-245-1	Монтаж аварийного освещения и эвакуационных указателей	шт.	1	97,77			97,77	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 560,00
		ЗП						27,58		280,80
		ЭМ						3,06		31,20
		в т.ч. ЗПМ						0,34		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								355,68
		СП от ЗП								209,04
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						97,77		1 560,00
4 660	PETR-1164986 / арт. vs201-30-mgc-5k-li1h	Светильник аварийного освещения с аккумулятором	шт.	1,05	3 500,00				verified_browser_petrovich	3 675,00
4 661	PETR-1024222 / арт. ОП-4 двсе ал	Огнетушители, кронштейны, знаки, планы эвакуации и пиктограммы	компл.	0,0154	128 964,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 979,98
Раздел. ОПС и СКС										
4 662	4.10-15-1	Скрытая прокладка кабелей ОПС/СКС	м.п.	34	13,54			460,26	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 344,00
		ЗП						129,85		1 321,92
		ЭМ						14,43		146,88
		в т.ч. ЗПМ						1,60		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 674,43
		СП от ЗП								984,10
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	34						
		Всего по позиции						460,26		1 344,00
4 663	4.10-78-1	Монтаж извещателей/точек СКС	точка	3	90,25			270,74	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	4 320,00
		ЗП						76,39		777,60
		ЭМ						8,49		86,40
		в т.ч. ЗПМ						0,94		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								984,96
		СП от ЗП								578,88
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						270,74		4 320,00
4 664	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1252

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4 665	PETR-995292 / арт. GF101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
4 666	PETR-1212451 / арт. 80515	СОУЭ: оповещатели, табло Выход, ручные извещатели, БП/АКБ	шт.	1,05	3 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 360,00
4 667	PETR-907825 / арт. ЦБ-00002052	Кабель UTP/FTP cat.6 для СКС	м.п.	99	45,00				verified_browser_petrovich	4 455,00
4 668	PETR-1146195 / арт. RNK6F90TL	СКС порт: keystone, faceplate, патч-панель, патч-корды, маркировка	порт	3,15	1 800,00				replacement_verified_browser_petrovich	5 670,00
4 669	ТКП	Охранная сигнализация: датчики, магнитоконтакты, тревожные кнопки	шт.	1,05	1 700,00				external_supplier_estimate	1 785,00
4 670	PETR-133802 / арт. ВВГнг(А)- FRLS	Кабель охранной сигнализации	м.п.	22	65,00				verified_browser_petrovich	1 430,00
4 671	PETR-1146195 / арт. RNK6F90TL	Коробки, коннекторы, патч-модули и крепеж для ОПС/СКС	м.п.	132	70,00				replacement_verified_browser_petrovich	9 240,00
4 672	PETR-614367 / арт. 34-0494	Активное оборудование ОПС/СКС, шкаф/кросс, блоки питания, коммутация	компл.	0,0154	527 580,00				verified_browser_petrovich	8 099,94
Раздел. Слаботочные системы										
4 673	4.11-23-1	Монтаж СКУД двери/зоны, считывателей, замков и кнопок выхода	компл.	1	714,46			714,46	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	11 400,00
		ЗП						201,57		2 052,00
		ЭМ						22,40		228,00
		в т.ч. ЗПМ						2,48		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 599,20
		СП от ЗП								1 527,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						714,46		11 400,00
4 674	ТКП	СКУД внутренней двери: электрозамок, считыватель, кнопка, БП и кабель	компл.	1,05	48 000,00				external_supplier_estimate	50 400,00
4 675	ТКП	Слаботочный шкаф/стойка, патч-панели, органайзеры и коммутация	компл.	0,05	85 000,00				external_supplier_estimate	4 250,00
4 676	ТКП	PoE-коммутаторы, маршрутизатор, контроллер Wi-Fi и ИБП сети	компл.	0,05	95 000,00				external_supplier_estimate	4 750,00
4 677	ТКП	СКУД на входные группы: контроллеры, считыватели, замки, кнопки, БП	компл.	0,0154	222 756,00				external_supplier_estimate	3 419,97
Раздел. Инженерные трассы										
4 678	PETR-141622 / арт. 35023	Лотки, магистральная гофра, гильзы, противопожарная заделка и крепеж трасс	компл.	0,0154	410 340,00				verified_browser_petrovich	6 299,95
Раздел. Расходники										
4 679	PETR-631805 / арт. РК 0067 0	Саморезы, дюбели, анкеры, подвесы, соединители	компл.	1,1	2 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 750,00
4 680	PETR-687523 / арт. 117383	Пена монтажная, клей-пена, герметики общестроительные	шт.	1,1	600,00				replacement_verified_browser_petrovich	660,00
Раздел. Финиш										
4 681	6.69-31-1	Финальная уборка и передача помещения	м2	9	9,51			85,55	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	1 296,00
		ЗП						22,92		233,28
		ЭМ						2,55		25,92
		в т.ч. ЗПМ						0,28		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								259,20
		СП от ЗП								165,89
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	9						
		Всего по позиции						85,55		1 296,00
4 682	ТКП	Таблички помещений, навигация, пиктограммы и крепеж	компл.	1	950,00				external_supplier_estimate	950,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1253

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4 683	PETR-1028701 / арт. 80167	Финишная уборка: химия, салфетки, пленка снятия, пылесборники, ветошь	м2	9	95,00				verified_browser_petrovich	855,00
Раздел. Исполнительная документация										
4 684	PETR-1063134 / арт. mi-136-i	Бирки, кабельные маркеры, схемы, протоколы и материалы исполнительной документации	компл.	0,05	4 500,00				verified_browser_petrovich	225,00
Раздел. Логистика										
4 685	ТКП	Доставка, разгрузка, подъем и внутриплощадочное перемещение материалов	компл.	0,0154	5 193 804,05				service_estimate	79 740,47
Раздел. Резерв комплектации										
4 686	ТКП	Резерв на мелкие материалы и позиции без проекта	компл.	0,0154	10 387 608,11				replacement_market_estimate	159 480,95
Итого по помещению 3-26 Канцелярия								306 453,60	Материалы/оборудование	1 862 908,45
Помещение/кабинет 3-27 Канцелярия: Канцелярия; БТИ № 27; площадь 14.40 м2; работы 395,311.20; материалы 2,064,754.14; итого 2,460,065.34 руб.										
Раздел. Подготовка										
4 687	КАЛЬК-ZSMETA-01-001	Обмер, дефектовка, маркировка границ ремонта	м2	14,4	9,59			138,10	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	2 073,60
		ЗП						36,66		373,25
		ЭМ						4,07		41,47
		в т.ч. ЗПМ						0,45		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								377,40
		СП от ЗП								290,30
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	14,4						
		Всего по позиции						138,10		2 073,60
4 688	6.69-43-1	Укрытие и защита существующих конструкции и оборудования	м2	14,4	13,59			195,65	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	2 937,60
		ЗП						51,94		528,77
		ЭМ						5,77		58,75
		в т.ч. ЗПМ						0,64		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								534,64
		СП от ЗП								411,26
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	14,4						
		Всего по позиции						195,65		2 937,60
4 689	PETR-630824 / арт. 094125	Пленка укрывная защитная	м2	15,84	25,00				verified_browser_petrovich	396,00
4 690	PETR-787634 / арт. 489530	Лента малярная/скотч строительный	шт.	1,1	180,00				verified_browser_petrovich	198,00
4 691	PETR-617522 / арт. 9631964	Временное электроснабжение зоны ремонта: щиток, кабель, автоматы, удлинители	компл.	0,12	6 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	780,00
4 692	PETR-987814 / арт. 50044396	Временное освещение и переносные светильники для производства работ	компл.	0,25	3 200,00				verified_browser_petrovich	800,00
4 693	PETR-102144	Жесткая защита полов и маршрутов: оргалит/ДВП/гофрокартон	м2	4,97	260,00				verified_browser_petrovich	1 292,20
4 694	PETR-641043	Пылезащитные завесы, временные двери, укрытие проемов	компл.	0,12	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	420,00
Раздел. Демонтаж										
4 695	6.57-2-7	Демонтаж напольных покрытий	м2	14,4	20,65			297,39	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	4 147,20

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП						73,33		746,50
		ЭМ						8,15		82,94
		в т.ч. ЗПМ						0,90		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								663,55
		СП от ЗП								456,19
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	14,4						
		Всего по позиции						297,39		4 147,20
4 696	6.54-1-6	Демонтаж отделки потолка	м2	14,4	18,93			272,61	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	3 801,60
		ЗП						67,22		684,29
		ЭМ						7,47		76,03
		в т.ч. ЗПМ						0,83		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								608,26
		СП от ЗП								418,18
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	14,4						
		Всего по позиции						272,61		3 801,60
4 697	6.62-31-1	Расчистка и демонтаж отделки стен	м2	36	16,35			588,59	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	8 208,00
		ЗП						145,13		1 477,44
		ЭМ						16,13		164,16
		в т.ч. ЗПМ						1,79		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 313,28
		СП от ЗП								902,88
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	36						
		Всего по позиции						588,59		8 208,00
4 698	6.67-7-1	Демонтаж существующих электроустановочных и слаботочных изделий	точка	19	13,77			261,60	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	3 648,00
		ЗП						64,50		656,64
		ЭМ						7,17		72,96
		в т.ч. ЗПМ						0,79		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								583,68
		СП от ЗП								401,28

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	19						
		Всего по позиции						261,60		3 648,00
4 699	6.56-38-3	Демонтаж дверных блоков, шкафных фасадов и элементов проемов	компл.	1	111,87			111,87	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 560,00
		ЗП						27,58		280,80
		ЭМ						3,06		31,20
		в т.ч. ЗПМ						0,34		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								249,60
		СП от ЗП								171,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						111,87		1 560,00
4 700	6.56-3-2	Демонтаж старых откосов, подоконников и оконной фурнитуры	компл.	1	103,26			103,26	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 440,00
		ЗП						25,46		259,20
		ЭМ						2,83		28,80
		в т.ч. ЗПМ						0,31		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								230,40
		СП от ЗП								158,40
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						103,26		1 440,00
4 701	6.65-12-1	Демонтаж/снятие радиаторов, арматуры и старых подводок	компл.	1	146,29			146,29	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	2 040,00
		ЗП						36,07		367,20
		ЭМ						4,01		40,80
		в т.ч. ЗПМ						0,44		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								326,40
		СП от ЗП								224,40
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						146,29		2 040,00
4 702	6.69-19-1	Сбор, вынос и погрузка строительного мусора	м2	14,4	18,07			260,22	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	3 628,80
		ЗП						64,16		653,18
		ЭМ						7,13		72,58
		в т.ч. ЗПМ						0,79		
		МР								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								580,61
		СП от ЗП								399,17
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	14,4						
		Всего по позиции						260,22		3 628,80
4 703	PETR-815750 / арт. 815750	Расходники инструмента: диски, буры, сверла, лезвия, насадки, коронки	м2	27	85,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 295,00
4 704	PETR-104801 / арт. M031	Мешки строительные для мусора	упак.	1,1	350,00				verified_browser_petrovich	385,00
4 705	PETR-666098 / арт. 0208	Биг-бэги/мягкие контейнеры для внутреннего сбора мусора	шт.	2,2	850,00				verified_browser_petrovich	1 870,00
4 706	PETR-953115	Контейнер 8 м3 с вывозом и утилизацией строительного мусора	шт.	0,23	22 000,00				verified_browser_petrovich	5 060,00
Раздел. Скрытые работы										
4 707	КАЛЬК-ZSMETA-15-001	Проверка оснований после демонтажа	м2	14,4	7,74			111,52	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 555,20
		ЗП						27,50		379,94
		ЭМ						3,06		31,10
		в т.ч. ЗПМ						0,34		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								248,83
		СП от ЗП								171,07
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	14,4						
		Всего по позиции						111,52		1 555,20
4 708	6.69-42-1	Герметизация инженерных проходок	компл.	1	135,87			135,87	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	2 040,00
		ЗП						36,07		367,20
		ЭМ						4,01		40,80
		в т.ч. ЗПМ						0,44		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								371,28
		СП от ЗП								285,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						135,87		2 040,00
4 709	PETR-167833 / арт. 581404	Ремонтная смесь/гипс/алебастр для заделки штроб и выбоин	меш.	4,4	650,00				verified_browser_petrovich	2 860,00
4 710	ТКП	Противопожарная заделка проходок: гильзы, пена, мастика, манжеты	узел	3,3	3 200,00				external_supplier_estimate	10 560,00
Раздел. Полы										
4 711	3.15-165-1	Обеспыливание, грунтование и ремонт основания пола	м2	14,4	10,76			154,94	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	2 419,20
		ЗП						42,78		435,46
		ЭМ						4,75		48,38
		в т.ч. ЗПМ						0,53		
		МР								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								503,19
		СП от ЗП								338,69
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	14,4						
		Всего по позиции						154,94		2 419,20
4 712	3.11-10-1	Выравнивание основания пола	м2	14,4	59,95			863,25	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	13 478,40
		ЗП						238,32		2 426,11
		ЭМ						26,48		269,57
		в т.ч. ЗПМ						2,93		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 803,51
		СП от ЗП								1 886,98
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	14,4						
		Всего по позиции						863,25		13 478,40
4 713	3.11-26-2	Финишное покрытие пола	м2	14,4	65,33			940,72	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	14 688,00
		ЗП						259,71		2 643,84
		ЭМ						28,86		293,76
		в т.ч. ЗПМ						3,19		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								3 055,10
		СП от ЗП								2 056,32
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	14,4						
		Всего по позиции						940,72		14 688,00
4 714	ТКП	Грунт премиальный глубокого проникновения Ceresit/Knauf	л	1,9	260,00				replacement_market_estimate	494,00
4 715	PETR-148490 / арт. 1012526	Ровнитель Weber.vetonit 3000	меш.	6,6	1 356,00				verified_browser_petrovich	8 949,60
4 716	ТКП	Инженерная доска/кварцвинил премиум-класса для VIP помещений	м2	15,84	6 200,00				replacement_market_estimate	98 208,00
4 717	ТКП	Премиальная подложка/клей/подготовка под инженерную доску и кварцвинил	м2	15,84	1 200,00				replacement_market_estimate	19 008,00
4 718	ТКП	Плинтус скрытого монтажа/шпонированный с комплектующими VIP	м.п.	16,7	2 400,00				replacement_market_estimate	40 080,00
Раздел. Стены										
4 719	3.15-165-1	Грунтование стен	м2	36	7,92			285,17	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	4 320,00
		ЗП						76,39		777,60
		ЭМ						8,49		86,40
		в т.ч. ЗПМ						0,94		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ЗП								864,00
		СП от ЗП								552,96
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	36						
		Всего по позиции						285,17		4 320,00
4 720	6.61-1-3	Локальное штукатурное выравнивание стен и откосов	м2	12,6	71,29			898,29	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	13 608,00
		ЗП						240,61		2 449,44
		ЭМ						26,73		272,16
		в т.ч. ЗПМ						2,96		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 721,60
		СП от ЗП								1 741,82
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	12,6						
		Всего по позиции						898,29		13 608,00
4 721	3.15-103-1	Финишная шпаклевка стен	м2	36	42,78			1 539,92	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	23 328,00
		ЗП						412,48		4 199,04
		ЭМ						45,83		466,56
		в т.ч. ЗПМ						5,07		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								4 665,60
		СП от ЗП								2 985,98
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	36						
		Всего по позиции						1 539,92		23 328,00
4 722	3.15-115-1	Декоративная отделка акцентных стен и защитных участков	м2	10,8	87,14			941,06	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	14 256,00
		ЗП						252,07		2 566,08
		ЭМ						28,01		285,12
		в т.ч. ЗПМ						3,10		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 851,20
		СП от ЗП								1 824,77
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10,8						
		Всего по позиции						941,06		14 256,00
4 723	3.15-96-3	Окраска стен в два слоя	м2	36	41,19			1 482,89	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	22 464,00
		ЗП						397,20		4 043,52
		ЭМ						44,13		449,28

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1259

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ						4,89		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								4 492,80
		СП от ЗП								2 875,39
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	36						
		Всего по позиции						1 482,89		22 464,00
4 724	ТКП	Грунт премиальный глубокого проникновения Ceresit/Knauf	л	4,75	260,00				replacement_market_estimate	1 235,00
4 725	ТКП	Штукатурка гипсовая Knauf Rotband/МП 75 премиум-класс	меш.	4,4	780,00				replacement_market_estimate	3 432,00
4 726	PETR-141512 / арт. 1414726983-350647	Маяки штукатурные	м.п.	6,93	75,00				verified_browser_petrovich	519,75
4 727	PETR-631138 / арт. 240219	Уголок штукатурный/перфорированный	м.п.	7,92	95,00				verified_browser_petrovich	752,40
4 728	PETR-133351	Армирующая сетка по трещинам и примыканиям	м2	5,94	130,00				verified_browser_petrovich	772,20
4 729	ТКП	Декоративная отделка стен VIP: панели, молдинги, шпон/обои и клеи	м2	11,66	7 800,00				replacement_market_estimate	90 948,00
4 730	ТКП	Шпатлевка финишная премиальная Danogips/Sheetrock 17 л	ведро	2,2	4 200,00				replacement_market_estimate	9 240,00
4 731	ТКП	Краска моющаяся премиальная Little Greene/Farrow & Ball/Dulux Diamond 9 л	шт.	1,1	28 000,00				replacement_market_estimate	30 800,00
4 732	ТКП	Стеклохолст премиальный, клей и армирующие материалы под окраску VIP	м2	39,6	360,00				replacement_market_estimate	14 256,00
4 733	PETR-131619 / арт. W5110-314425	Шлифсетки, абразивы, валики, кисти, кюветы, малярные расходники	м2	50,4	45,00				verified_browser_petrovich	2 268,00
Раздел. Потолки										
4 734	3.15-165-1	Грунтование и подготовка потолочного основания	м2	14,4	7,92			114,07	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	1 728,00
		ЗП						30,55		311,04
		ЭМ						3,39		34,56
		в т.ч. ЗПМ						0,38		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								345,60
		СП от ЗП								221,18
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	14,4						
		Всего по позиции						114,07		1 728,00
4 735	3.15-29-1	Монтаж акустической прокладки/акустических элементов	м2	3,6	55,45			199,62	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	3 024,00
		ЗП						53,47		544,32
		ЭМ						5,94		60,48
		в т.ч. ЗПМ						0,66		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								604,80
		СП от ЗП								387,07
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3,6						
		Всего по позиции						199,62		3 024,00

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4 736	3.15-71-1	Устройство/ремонт потолка с каркасом и закладными	м2	14,4	138,62			1 996,20	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	30 240,00
		ЗП						534,70		5 443,20
		ЭМ						59,41		604,80
		в т.ч. ЗПМ						6,58		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								6 048,00
		СП от ЗП								3 870,72
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	14,4						
		Всего по позиции						1 996,20		30 240,00
4 737	ТКП	Грунт премиальный глубокого проникновения Ceresit/Knauf	л	1,9	260,00				replacement_market_estimate	494,00
4 738	ТКП	Акустическая минераловатная прокладка премиальная над потолком VIP	м2	3,78	850,00				replacement_market_estimate	3 213,00
4 739	ТКП	Акустические панели премиальные для залов, кабинетов и переговорных VIP	м2	1,32	9 500,00				replacement_market_estimate	12 540,00
4 740	ТКП	Гипсокартон Knauf Сапфир/акустический усиленный 2500x1200x12,5 мм	лист	5,5	1 450,00				replacement_market_estimate	7 975,00
4 741	ТКП	Профиль потолочный Knauf усиленный 60x27 мм 4 м	шт.	8,8	650,00				replacement_market_estimate	5 720,00
4 742	ТКП	Профиль направляющий Knauf усиленный 27x28 мм 3 м	шт.	6,6	320,00				replacement_market_estimate	2 112,00
4 743	ТКП	Подвесы, соединители, виброподвесы, саморезы, лента и шпаклевка швов VIP	м2	15,84	1 350,00				replacement_market_estimate	21 384,00
4 744	ТКП	Материалы премиальной финишной подготовки и окраски потолков VIP	м2	15,84	780,00				replacement_market_estimate	12 355,20
4 745	ТКП	Ревизионный люк скрытого монтажа премиальный	шт.	1,05	8 500,00				replacement_market_estimate	8 925,00
Раздел. Проемы										
4 746	6.56-24-1	Монтаж/ремонт дверного блока, откосов и фурнитуры	шт.	1	519,49			519,49	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	7 800,00
		ЗП						137,92		1 404,00
		ЭМ						15,32		156,00
		в т.ч. ЗПМ						1,70		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 419,60
		СП от ЗП								1 092,00
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						519,49		7 800,00
4 747	ТКП	Дверь межкомнатная премиальная шпонированная/эмаль с полотном и коробом	шт.	1,05	42 000,00				replacement_market_estimate	44 100,00
4 748	ТКП	Коробка, скрытые петли, доборы, наличники и замки премиум VIP	компл.	1,05	26 000,00				replacement_market_estimate	27 300,00
4 749	ТКП	Порожки и переходные профили скрытого/латунного исполнения VIP	шт.	1,05	3 800,00				replacement_market_estimate	3 990,00
4 750	ТКП	Доводчик премиальный, ограничители, уплотнители и стопоры VIP	компл.	1,05	9 500,00				replacement_market_estimate	9 975,00
4 751	ТКП	Фурнитура дверная премиум: магнитные замки, скрытые петли, цилиндры	компл.	1,05	22 000,00				replacement_market_estimate	23 100,00
4 752	ТКП	Материалы усиления и ремонта проемов VIP: профиль, смесь, анкера, сетка	компл.	1,1	6 500,00				replacement_market_estimate	7 150,00
4 753	PETR-1060656 / арт. 1060656	Противопожарные и технические двери на границах блоков с фурнитурой	компл.	0,0246	260 000,00				verified_browser_petrovich	6 386,90
Раздел. Окна и откосы										
4 754	6.56-7-1	Ремонт оконных откосов, подоконников и герметизация примыканий	компл.	1	411,91			411,91	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	6 240,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1261

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП						110,33		1 123,20
		ЭМ						12,26		124,80
		в т.ч. ЗПМ						1,36		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 248,00
		СП от ЗП								798,72
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						411,91		6 240,00
4 755	ТКП	Материалы премиального ремонта оконных откосов и примыкании	компл.	1,1	9 500,00				replacement_market_estimate	10 450,00
4 756	ТКП	Подоконник премиальный камень/композит и торцевые элементы	м.п.	1,76	8 500,00				replacement_market_estimate	14 960,00
4 757	ТКП	Оконная фурнитура премиальная, ручки, уплотнения и герметизация	компл.	1,05	6 500,00				replacement_market_estimate	6 825,00
4 758	ТКП	Замена/ремонт стеклопакетов, отливов, уплотнении и сложной оконной фурнитуры	компл.	1,05	18 500,00				replacement_market_estimate	19 425,00
4 759	PETR-1075012 / арт. BOK638370P	Акриловый герметик, примыкания, трещины и швы под окраску	шт.	2,2	290,00				verified_browser_petrovich	638,00
4 760	ТКП	Жалюзи/рулонные шторы премиальные blackout/дизайнерская ткань	м2	2,52	9 500,00				replacement_market_estimate	23 940,00
4 761	ТКП	Карнизы/потолочные шины премиальные скрытого монтажа	м.п.	1,89	3 800,00				replacement_market_estimate	7 182,00
Раздел. Отопление										
4 762	3.18-6-1	Ревизия/замена отопительных приборов, арматуры и подключений	компл.	1	670,49			670,49	Инд. СМР 10.18; НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	10 800,00
		ЗП						190,96		1 944,00
		ЭМ						21,22		216,00
		в т.ч. ЗПМ						2,35		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 376,00
		СП от ЗП								1 598,40
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						670,49		10 800,00
4 763	3.16-29-1	Промывка, балансировка, опрессовка и настройка отопления	компл.	1	312,90			312,90	Инд. СМР 10.18; НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	5 040,00
		ЗП						89,12		907,20
		ЭМ						9,90		100,80
		в т.ч. ЗПМ						1,10		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 108,80
		СП от ЗП								745,92
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						312,90		5 040,00
4 764	ТКП	Дизайнерский радиатор/экран радиатора премиум с комплектом подключения	шт.	1,05	68 000,00				replacement_market_estimate	71 400,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4 765	PETR-614795 / арт. VT.047.N.04	Термостатические клапаны, запорная арматура и воздухоотводчики отопления	компл.	1,1	4 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 620,00
4 766	PETR-148982 / арт. VTp.700.Al.25.32.02	Трубы отопления, фитинги, изоляция и крепеж	м.п.	4,6	650,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 990,00
4 767	PETR-616826 / арт. R.Ad.SA01/9939	Кронштейны, крепеж и расходники для отопительных приборов	компл.	1,1	1 800,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 980,00
4 768	ТКП	Балансировочная арматура, промывка, опрессовка и теплоизоляция отопления	компл.	1,1	8 500,00				replacement_market_estimate	9 350,00
Раздел. Вентиляция										
4 769	6.65-25-1	Ревизия вентканалов, решеток и проходок	компл.	1	186,25			186,25	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	3 000,00
		ЗП						53,05		540,00
		ЭМ						5,89		60,00
		в т.ч. ЗПМ						0,65		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								660,00
		СП от ЗП								444,00
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						186,25		3 000,00
4 770	3.20-53-1	Монтаж приточной вентиляции/бризеров, шумоглушения и автоматики	компл.	1	931,24			931,24	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	15 000,00
		ЗП						265,23		2 700,00
		ЭМ						29,47		300,00
		в т.ч. ЗПМ						3,26		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								3 300,00
		СП от ЗП								2 220,00
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						931,24		15 000,00
4 771	5.3-2-1	Пусконаладка и балансировка вентиляции помещения	компл.	1	435,21			435,21	Инд. СМР 10.18: НР 75%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.31	6 240,00
		ЗП						110,33		1 123,20
		ЭМ						12,26		124,80
		в т.ч. ЗПМ						1,36		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								936,00
		СП от ЗП								873,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						435,21		6 240,00
4 772	PETR-106867 / арт. 301	Вентиляционные решетки/диффузоры для помещении	шт.	1,05	2 200,00				verified_browser_petrovich	2 310,00
4 773	PETR-101626 / арт. AF102	Воздуховоды, фасонные части, клапаны и гибкие вставки	м.п.	8,87	1 400,00				verified_browser_petrovich	12 418,00
4 774	PETR-101626 / арт. AF102	Крепеж, подвесы, изоляция и герметики вентиляционных прасс	м.п.	8,87	420,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 725,40

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1263

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4 775	ТКП	Противопожарные/обратные клапаны, дроссели и переходы вентиляции	шт.	1,05	4 200,00				external_supplier_estimate	4 410,00
4 776	ТКП	Приточная установка/бризер премиум с фильтрами HEPA/уголь и монтажом	шт.	1,03	145 000,00				external_supplier_estimate	149 350,00
4 777	ТКП	Автоматика вентиляции: регуляторы, датчики, питание, кабель	компл.	1,05	18 000,00				external_supplier_estimate	18 900,00
4 778	ТКП	Шумоглушители, гибкие вставки, теплоизоляция и ревизионные люки вентиляции	компл.	1,05	9 500,00				external_supplier_estimate	9 975,00
4 779	ТКП	Центральная комплектация вентиляции: автоматика, клапаны, шумоглушители, ревизии	компл.	0,0246	445 512,00				external_supplier_estimate	10 944,00
Раздел. Кондиционирование										
4 780	3.20-38-1	Устройство трасс и подключение блоков кондиционирования	компл.	1	1 638,98			1 638,98	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	26 400,00
		ЗП						466,80		4 752,00
		ЭМ						51,87		528,00
		в т.ч. ЗПМ						5,74		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								5 808,00
		СП от ЗП								3 907,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						1 638,98		26 400,00
4 781	3.20-38-1	Монтаж наружных блоков, проходок, дренажа и автоматики кондиционирования	компл.	1	1 229,23			1 229,23	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	19 800,00
		ЗП						350,10		3 564,00
		ЭМ						38,90		396,00
		в т.ч. ЗПМ						4,31		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								4 356,00
		СП от ЗП								2 930,40
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						1 229,23		19 800,00
4 782	5.3-28-1	Пусконаладка, вакуумирование и проверка кондиционирования	компл.	1	627,10			627,10	Инд. СМР 10.18: НР 75%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.31	9 000,00
		ЗП						159,14		1 620,00
		ЭМ						17,68		180,00
		в т.ч. ЗПМ						1,96		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 350,00
		СП от ЗП								1 260,00
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						627,10		9 000,00
4 783	ТКП	Кондиционер премиальный инверторный/полупромышленный внутренний блок VIP	шт.	1,03	175 000,00				replacement_market_estimate	180 250,00
4 784	ТКП	Наружный блок кондиционирования/мультисплит премиум с крепежом	шт.	1,03	185 000,00				external_supplier_estimate	190 550,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1264

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4 785	ТКП	Медная трасса кондиционирования, фреоновые трубы и теплоизоляция	м.п.	13,44	1 850,00				external_supplier_estimate	24 864,00
4 786	PETR-103458 / арт. 881780/38220	Дренаж кондиционирования: труба, фитинги, помпа/обратный клапан	м.п.	13,44	650,00				verified_browser_petrovich	8 736,00
4 787	ТКП	Дренажная помпа кондиционера с датчиком и крепежом	шт.	1,05	18 500,00				external_supplier_estimate	19 425,00
4 788	ТКП	Алмазное бурение и гильзование проходок кондиционирования	узел	1,05	6 500,00				external_supplier_estimate	6 825,00
4 789	ТКП	Пусконаладка, вакуумирование, дозаправка и расходники кондиционирования	компл.	1,05	9 500,00				external_supplier_estimate	9 975,00
4 790	ТКП	Питание кондиционеров: автомат, кабель, коробка, маркировка	компл.	1,05	8 500,00				replacement_market_estimate	8 925,00
4 791	PETR-143208 / арт. 47983	Кронштейны, виброопоры, крепеж и расходники кондиционирования	компл.	1,1	6 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	7 150,00
Раздел. Электрика										
4 792	4.8-159-1	Скрытая прокладка кабельных линий	м.п.	120	25,57			3 068,42	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	48 960,00
		ЗП						865,70		8 812,80
		ЭМ						96,19		979,20
		в т.ч. ЗПМ						10,65		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								11 162,88
		СП от ЗП								6 560,64
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	120						
		Всего по позиции						3 068,42		48 960,00
4 793	6.69-5-3	Подрозетники, распаики, штробы и заделка	точка	11	63,93			703,18	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	11 220,00
		ЗП						198,39		2 019,60
		ЭМ						22,04		224,40
		в т.ч. ЗПМ						2,44		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 558,16
		СП от ЗП								1 503,48
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	11						
		Всего по позиции						703,18		11 220,00
4 794	4.8-243-8	Монтаж розеток и выключателей	точка	11	37,60			413,63	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	6 600,00
		ЗП						116,70		1 188,00
		ЭМ						12,97		132,00
		в т.ч. ЗПМ						1,44		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 504,80
		СП от ЗП								884,40
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	11						
		Всего по позиции						413,63		6 600,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1265

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4 795	4.8-246-1	Монтаж светильников и проверка освещения	шт.	3	90,25			270,74	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	4 320,00
		ЗП						76,39		777,60
		ЭМ						8,49		86,40
		в т.ч. ЗПМ						0,94		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								984,96
		СП от ЗП								578,88
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						270,74		4 320,00
4 796	ТКП	Кабель премиальный ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х2,5 для VIP зон	м.п.	105,6	220,00				replacement_market_estimate	23 232,00
4 797	PETR-997026 / арт. 1157630FG00070A Ак	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5	м.п.	26,4	85,00				verified_browser_petrovich	2 244,00
4 798	PETR-660833 / арт. 51020	Гофра, клипсы, кабельные стяжки, клеммы, расходники электромонтажа	м.п.	132	95,00				verified_browser_petrovich	12 540,00
4 799	PETR-128017 / арт. IMT351201	Подрозетники, распределительные коробки, монтажные стаканы	шт.	12,1	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 388,00
4 800	PETR-128022 / арт. IMT351611	Распределительные коробки, клеммники WAGO, DIN-рейки и маркировка линий	компл.	3,3	850,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 805,00
4 801	ТКП	Розетка премиальная Legrand/Schneider дизайнерская серия	шт.	8,8	1 800,00				replacement_market_estimate	15 840,00
4 802	ТКП	Выключатель премиальный Legrand/Schneider дизайнерская серия	шт.	3,3	1 500,00				replacement_market_estimate	4 950,00
4 803	ТКП	Рамки, клавиши и лицевые панели премиальной дизайнерской серии	компл.	12,1	1 200,00				replacement_market_estimate	14 520,00
4 804	ТКП	Светильник дизайнерский/премиальный LED с высоким CRI	шт.	3,15	6 500,00				replacement_market_estimate	20 475,00
4 805	PETR-106926 / арт. 45015	Подключение оборудования: кабельные выводы, вилки, розетки силовые, наконечники	точка	2,1	1 450,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 045,00
4 806	PETR-660888 / арт. mP54-3-2-bas	Питающие и магистральные кабели до щитов и нагрузок	м.п.	12,42	220,00				verified_browser_petrovich	2 732,40
4 807	PETR-141625 / арт. 35074	Лоток кабельный с крышкой	м.п.	4,75	950,00				verified_browser_petrovich	4 512,50
4 808	PETR-1152906 / арт. BSF4101HDZ	Подвесы, кронштейны, заземление и крепеж кабельных лотков	м.п.	4,75	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 330,00
4 809	PETR-997001 / арт. 221/P12WUI1U0K00	Заземление и уравнивание потенциалов: провод, шины, наконечники, маркировка	м.п.	1,58	240,00				replacement_verified_browser_petrovich	379,20
4 810	PETR-669259 / арт. 419401	Распределительные щиты, автоматика, УЗО/дифавтоматы, клеммы и маркировка	компл.	0,0246	556 890,00				replacement_verified_browser_petrovich	13 680,00
4 811	ТКП	ИБП/стабилизация, резервное питание слаботочных и инженерных систем	компл.	0,0246	152 412,00				external_supplier_estimate	3 744,00
Раздел. Пожарная сигнализация										
4 812	4.10-81-1	Монтаж пожарных извещателей, ручных извещателей и оповещателей	точка	2	90,25			180,50	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 880,00
		ЗП						50,92		518,40
		ЭМ						5,66		57,60
		в т.ч. ЗПМ						0,63		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								656,64
		СП от ЗП								385,92
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						180,50		2 880,00
4 813	4.10-11-1	Подключение, маркировка и проверка шлейфов пожарной сигнализации	м.п.	10	9,78			97,77	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 560,00
		ЗП						27,58		280,80

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1266

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ						3,06		31,20
		в т.ч. ЗПМ						0,34		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								355,68
		СП от ЗП								209,04
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						97,77		1 560,00
4 814	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПС Знг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
4 815	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
4 816	PETR-1005516 / арт. GE41218-11	Извещатель пожарный ручной с коробкой и крепежом	шт.	1,05	1 800,00				verified_browser_petrovich	1 890,00
4 817	PETR-1168009 / арт. 28528.1	Оповещатель звуковой/светозвуковой пожарный	шт.	1,05	2 400,00				verified_browser_petrovich	2 520,00
4 818	PETR-1085113 / арт. 5113. ЦБ-00021636	Клеммы, коробки, изоляторы КЗ, маркировка и крепеж пожарной сигнализации	м.п.	11	95,00				verified_browser_petrovich	1 045,00
4 819	PETR-614369 / арт. 34-0496	ППКП, блоки питания, АКБ, модули, шкаф и общесистемная комплектация ПС	компл.	0,0246	381 030,00				verified_browser_petrovich	9 360,00
Раздел. Пожарная безопасность										
4 820	4.8-245-1	Монтаж аварийного освещения и эвакуационных указателей	шт.	1	97,77			97,77	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 560,00
		ЗП						27,58		280,80
		ЭМ						3,06		31,20
		в т.ч. ЗПМ						0,34		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								355,68
		СП от ЗП								209,04
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						97,77		1 560,00
4 821	PETR-1164986 / арт. vs201-30-mpr-5k-lith	Светильник аварийного освещения с аккумулятором	шт.	1,05	3 500,00				verified_browser_petrovich	3 675,00
4 822	PETR-1024222 / арт. ОПЛ-4 двое дл	Огнетушители, кронштейны, знаки, планы эвакуации и пиктограммы	компл.	0,0246	128 964,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 168,00
Раздел. ОПС и СКС										
4 823	4.10-15-1	Скрытая прокладка кабелей ОПС/СКС	м.п.	34	13,54			460,26	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	7 344,00
		ЗП						129,85		1 321,92
		ЭМ						14,43		146,88
		в т.ч. ЗПМ						1,60		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 674,43
		СП от ЗП								984,10
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	34						
		Всего по позиции						460,26		7 344,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1267

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4 824	4.10-78-1	Монтаж извещателей/точек СКС	точка	3	90,25			270,74	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	4 320,00
		ЗП						76,39		777,60
		ЭМ						8,49		86,40
		в т.ч. ЗПМ						0,94		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								984,96
		СП от ЗП								578,88
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						270,74		4 320,00
4 825	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
4 826	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
4 827	PETR-1212451 / арт. 80515	СОУЭ: оповещатели, табло Выход, ручные извещатели, БП/АКБ	шт.	1,05	3 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 360,00
4 828	PETR-907825 / арт. ЦБ-00002052	Кабель UTP/FTP cat.6 для СКС	м.п.	99	45,00				verified_browser_petrovich	4 455,00
4 829	PETR-1146195 / арт. RNK6F90TI	СКС порт: keystone, faceplate, патч-панель, патч-корды, маркировка	порт	3,15	1 800,00				replacement_verified_browser_petrovich	5 670,00
4 830	TKП	Охранная сигнализация: датчики, магнитоконтакты, тревожные кнопки	шт.	1,05	1 700,00				external_supplier_estimate	1 785,00
4 831	PETR-133802 / арт. ВВГнг(А)-FRLS	Кабель охранной сигнализации	м.п.	22	65,00				verified_browser_petrovich	1 430,00
4 832	PETR-1146195 / арт. RNK6F90TI	Коробки, коннекторы, патч-модули и крепеж для ОПС/СКС	м.п.	132	70,00				replacement_verified_browser_petrovich	9 240,00
4 833	PETR-614367 / арт. 34-0494	Активное оборудование ОПС/СКС, шкаф/кросс, блоки питания, коммутация	компл.	0,0246	527 580,00				verified_browser_petrovich	12 960,00
Раздел. Слаботочные системы										
4 834	4.10-78-1	Монтаж точек Wi-Fi, видеонаблюдения и коммутация	точка	1	195,54			195,54	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	3 120,00
		ЗП						55,17		561,60
		ЭМ						6,13		62,40
		в т.ч. ЗПМ						0,68		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								711,36
		СП от ЗП								418,08
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						195,54		3 120,00
4 835	4.11-23-1	Монтаж СКУД двери/зоны, считыватели, замков и кнопок выхода	компл.	1	714,46			714,46	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	11 400,00
		ЗП						201,57		2 052,00
		ЭМ						22,40		228,00
		в т.ч. ЗПМ						2,48		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 599,20
		СП от ЗП								1 527,60
		НР и СП от ЗПМ								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						114,46		11 400,00
4 836	ТКП	Wi-Fi точка доступа, PoE-питание и монтажный комплект	шт.	1,05	16 500,00				external_supplier_estimate	17 325,00
4 837	ТКП	СКУД внутренней двери: электрозамок, считыватель, кнопка, БП и кабель	компл.	1,05	48 000,00				external_supplier_estimate	50 400,00
4 838	ТКП	Слаботочный шкаф/стойка, патч-панели, органайзеры и коммутация	компл.	0,05	85 000,00				external_supplier_estimate	4 250,00
4 839	ТКП	PoE-коммутаторы, маршрутизатор, контроллер Wi-Fi и ИБП сети	компл.	0,07	95 000,00				external_supplier_estimate	6 650,00
4 840	ТКП	СКУД на входные группы: контроллеры, считыватели, замки, кнопки, БП	компл.	0,0246	222 756,00				external_supplier_estimate	5 472,00
Раздел. Инженерные трассы										
4 841	PETR-141622 / арт. 135023	Лотки, магистральная гофра, гильзы, противопожарная заделка и крепеж трасс	компл.	0,0246	410 340,00				verified_browser_petrovich	10 080,00
Раздел. Расходники										
4 842	PETR-631805 / арт. РК 0067.0	Саморезы, дюбели, анкеры, подвесы, соединители	компл.	1,1	2 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 750,00
4 843	PETR-887523 / арт. 117383	Пена монтажная, клей-пена, герметики общестроительные	шт.	1,1	600,00				replacement_verified_browser_petrovich	660,00
Раздел. Финиш										
4 844	6.69-31-1	Финальная уборка и передача помещения	м2	14,4	9,51			136,88	Инд. СМР 10.18; НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	2 073,60
		ЗП						36,66		373,25
		ЭМ						4,07		41,47
		в т.ч. ЗПМ						0,45		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								414,72
		СП от ЗП								265,42
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	14,4						
		Всего по позиции						136,88		2 073,60
4 845	ТКП	Таблички помещений, навигация, пиктограммы и крепеж	компл.	1	950,00				external_supplier_estimate	950,00
4 846	PETR-1028701 / арт. 180167	Финишная уборка: химия, салфетки, пленка снятия, пылесборники, ветошь	м2	14,4	95,00				verified_browser_petrovich	1 368,00
Раздел. Исполнительная документация										
4 847	PETR-1063134 / арт. ml-136-1	Бирки, кабельные маркеры, схемы, протоколы и материалы исполнительной документации	компл.	0,05	4 500,00				verified_browser_petrovich	225,00
Раздел. Логистика										
4 848	ТКП	Доставка, разгрузка, подъем и внутриплощадочное перемещение материалов	компл.	0,0246	5 193 804,05				service_estimate	127 585,80
Раздел. Резерв комплектации										
4 849	ТКП	Резерв на мелкие материалы и позиции без проекта	компл.	0,0246	10 387 608,11				replacement_market_estimate	255 171,59
Итого по помещению 3-27 Канцелярия								395 311,20	Материалы/оборудование	2 460 065,34

Помещение/кабинет 3-27а Шкаф встроенный: Шкаф встроенный; БТИ № 27а; площадь 0.40 м2; работы 37,743.60; материалы 218,663.96; итого 256,407.56 руб.										
Раздел. Подготовка										
4 850	КАЛЬК-ZSMETA-01-001	Обмер, дефектовка, маркировка границ ремонта	м2	0,4	9,60			3,84	Инд. СМР 10.18; НР 91%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.45	57,60
		ЗП						1,02		10,37
		ЭМ						0,11		1,15
		в т.ч. ЗПМ						0,01		
		МР								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1269

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								10,48
		СП от ЗП								8,06
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,4						
		Всего по позиции						3,84		57,60
4 851	6.69-43-1	Укрытие и защита существующих конструкции и оборудования	м2	0,4	13,57			5,43	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	81,60
		ЗП						1,44		14,69
		ЭМ						0,16		1,63
		в т.ч. ЗПМ						0,02		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								14,85
		СП от ЗП								11,42
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,4						
		Всего по позиции						5,43		81,60
4 852	PETR-630824 / арт. 094125	Пленка укрывная защитная	м2	0,44	25,00				verified_browser_petrovich	11,00
4 853	PETR-787634 / арт. 489530	Лента малярная/скотч строительный	шт.	1,1	180,00				verified_browser_petrovich	198,00
4 854	PETR-617522 / арт. 9631964	Временное электроснабжение зоны ремонта: щиток, кабель, автоматы, удлинители	компл.	0,01	6 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	65,00
4 855	PETR-987814 / арт. 50044396	Временное освещение и переносные светильники для производства работ	компл.	0,25	3 200,00				verified_browser_petrovich	800,00
4 856	PETR-102144	Жесткая защита полов и маршрутов: оргалит/ДВП/гофрокартон	м2	0,14	260,00				verified_browser_petrovich	36,40
4 857	PETR-641043	Пылезащитные завесы, временные двери, укрытие проемов	компл.	0,12	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	420,00
Раздел. Демонтаж										
4 858	6.57-2-7	Демонтаж напольных покрытий	м2	0,4	20,65			8,26	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	115,20
		ЗП						2,04		20,74
		ЭМ						0,23		2,30
		в т.ч. ЗПМ						0,03		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								18,43
		СП от ЗП								12,67
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,4						
		Всего по позиции						8,26		115,20
4 859	6.54-1-6	Демонтаж отделки потолка	м2	0,4	18,93			7,57	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	105,60
		ЗП						1,87		19,01
		ЭМ						0,21		2,11
		в т.ч. ЗПМ						0,02		
		МР								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1270

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								16,90
		СП от ЗП								11,62
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,4						
		Всего по позиции						1,51		105,60
4 860	6.62-31-1	Расчистка и демонтаж отделки стен	м2	0,72	16,35			11,77	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	164,16
		ЗП						2,90		29,55
		ЭМ						0,32		3,28
		в т.ч. ЗПМ						0,04		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								26,27
		СП от ЗП								18,06
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,72						
		Всего по позиции						11,77		164,16
4 861	6.67-7-1	Демонтаж существующих электроустановочных и слаботочных изделий	точка	4	13,77			55,07	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	168,00
		ЗП						13,58		138,24
		ЭМ						1,51		15,36
		в т.ч. ЗПМ						0,17		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								122,88
		СП от ЗП								84,48
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	4						
		Всего по позиции						55,07		168,00
4 862	6.56-38-3	Демонтаж дверных блоков, шкафных фасадов и элементов проемов	компл.	1	111,87			111,87	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 560,00
		ЗП						27,58		280,80
		ЭМ						3,06		31,20
		в т.ч. ЗПМ						0,34		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								249,60
		СП от ЗП								171,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						111,87		1 560,00
4 863	6.69-19-1	Сбор, вынос и погрузка строительного мусора	м2	0,4	18,07			7,23	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	100,80

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП						1,78		18,14
		ЭМ						0,20		2,02
		в т.ч. ЗПМ						0,02		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								16,13
		СП от ЗП								11,09
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,4						
		Всего по позиции						1,23		100,80
4 864	PETR-815750 / арт. 815750	Расходники инструмента: диски, буры, сверла, лезвия, насадки, коронки	м2	0,65	85,00				replacement_verified_browser_petrovich	55,25
4 865	PETR-104801 / арт. M031	Мешки строительные для мусора	упак.	1,1	350,00				verified_browser_petrovich	385,00
4 866	PETR-666098 / арт. 0208	Биг-бэги/мягкие контейнеры для внутреннего сбора мусора	шт.	1,1	850,00				verified_browser_petrovich	935,00
4 867	PETR-953115	Контейнер 8 м3 с вывозом и утилизацией строительного мусора	шт.	0,01	22 000,00				verified_browser_petrovich	220,00
Раздел. Скрытые работы										
4 868	КАЛЬК-ZSMETA-15-001	Проверка оснований после демонтажа	м2	0,4	7,75			3,10	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	43,20
		ЗП						0,76		7,78
		ЭМ						0,08		0,86
		в т.ч. ЗПМ						0,01		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								6,91
		СП от ЗП								4,75
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,4						
		Всего по позиции						3,10		43,20
4 869	6.69-42-1	Герметизация инженерных проходок	компл.	1	135,87			135,87	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	2 040,00
		ЗП						36,07		367,20
		ЭМ						4,01		40,80
		в т.ч. ЗПМ						0,44		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								371,28
		СП от ЗП								285,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						135,87		2 040,00
4 870	PETR-167833 / арт. 581404	Ремонтная смесь/гипс/алебастр для заделки штроб и выбоин	меш.	1,1	650,00				verified_browser_petrovich	715,00
4 871	ТКП	Противопожарная заделка проходок: гильзы, пена, мастика, манжеты	узел	1,1	3 200,00				external_supplier_estimate	3 520,00
Раздел. Полы										
4 872	3.15-165-1	Обеспыливание, грунтование и ремонт основания пола	м2	0,4	10,75			4,30	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	67,20

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1272

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП						1,19		12,10
		ЭМ						0,13		1,34
		в т.ч. ЗПМ						0,01		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								13,98
		СП от ЗП								9,41
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,4						
		Всего по позиции						4,30		67,20
4 873	3.11-10-1	Выравнивание основания пола	м2	0,4	59,95			23,98	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.38	374,40
		ЗП						6,62		67,39
		ЭМ						0,74		7,49
		в т.ч. ЗПМ						0,08		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								77,88
		СП от ЗП								52,42
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,4						
		Всего по позиции						23,98		374,40
4 874	3.11-26-2	Финишное покрытие пола	м2	0,4	65,32			26,13	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.38	408,00
		ЗП						7,21		73,44
		ЭМ						0,80		8,16
		в т.ч. ЗПМ						0,09		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								84,86
		СП от ЗП								57,12
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,4						
		Всего по позиции						26,13		408,00
4 875	ТКП	Грунт премиальный глубокого проникновения Ceresit/Knauf	л	0,05	260,00				replacement_market_estimate	13,00
4 876	PETR-148490 / арт. 1012526	Ровнитель Weber.vetonit 3000	меш.	1,1	1 356,00				verified_browser_petrovich	1 491,60
4 877	ТКП	Инженерная доска/кварцвинил премиум-класса для VIP помещений	м2	0,44	6 200,00				replacement_market_estimate	2 728,00
4 878	ТКП	Премиальная подложка/клей/подготовка под инженерную доску и кварцвинил	м2	0,44	1 200,00				replacement_market_estimate	528,00
4 879	ТКП	Плинтус скрытого монтажа/шпонированный с комплектующими VIP	м.п.	4,4	2 400,00				replacement_market_estimate	10 560,00
Раздел. Стены										
4 880	3.15-165-1	Грунтование стен	м2	0,72	7,92			5,70	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	86,40
		ЗП						1,53		15,55
		ЭМ						0,17		1,73

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ						0,02		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								17,28
		СП от ЗП								11,06
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,72						
		Всего по позиции						5,10		86,40
4 881	6.61-1-3	Локальное штукатурное выравнивание стен и откосов	м2	0,25	71,28			17,82	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	270,00
		ЗП						4,77		48,60
		ЭМ						0,53		5,40
		в т.ч. ЗПМ						0,06		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								54,00
		СП от ЗП								34,56
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,25						
		Всего по позиции						17,82		270,00
4 882	3.15-103-1	Финишная шпаклевка стен	м2	0,72	42,78			30,80	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	466,56
		ЗП						8,25		83,98
		ЭМ						0,92		9,33
		в т.ч. ЗПМ						0,10		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								93,31
		СП от ЗП								59,72
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,72						
		Всего по позиции						30,80		466,56
4 883	3.15-96-3	Окраска стен в два слоя	м2	0,72	41,19			29,66	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	449,28
		ЗП						7,94		80,87
		ЭМ						0,88		8,99
		в т.ч. ЗПМ						0,10		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								89,86
		СП от ЗП								57,51
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,72						

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по позиции						29,66		449,28
4 884	ТКП	Грунт премиальный глубокого проникновения Ceresit/Knauf	л	0,1	260,00				replacement_market_estimate	26,00
4 885	ТКП	Штукатурка гипсовая Knauf Ротбанд/МП 75 премиум-класс	меш.	1,1	780,00				replacement_market_estimate	858,00
4 886	PETR-141512 / арт. 141472/6983-350647	Маяки штукатурные	м.п.	0,14	75,00				verified_browser_petrovich	10,50
4 887	PETR-631138 / арт. 240219	Уголок штукатурный/перфорированный	м.п.	0,16	95,00				verified_browser_petrovich	15,20
4 888	PETR-133351	Армирующая сетка по трещинам и примыканиям	м2	0,12	130,00				verified_browser_petrovich	15,60
4 889	PETR-131252 / арт. 6471-	Защита стен коридоров: отбойная доска, углы, профили и крепеж	м.п.	1,05	1 400,00				verified_browser_petrovich	1 470,00
4 890	ТКП	Шпатлевка финишная премиальная Danogips/Sheetrock 17 л	ведро	1,1	4 200,00				replacement_market_estimate	4 620,00
4 891	ТКП	Краска моющаяся премиальная Little Greene/Farrow & Ball/Dulux Diamond 9 л	шт.	1,1	28 000,00				replacement_market_estimate	30 800,00
4 892	ТКП	Стеклохолст премиальный, клей и армирующие материалы под окраску VIP	м2	0,79	360,00				replacement_market_estimate	284,40
4 893	PETR-131619 / арт. W5110-314425	Шлифсетки, абразивы, валики, кисти, кюветы, малярные расходники	м2	1,12	45,00				verified_browser_petrovich	50,40
Раздел. Потолки										
4 894	3.15-165-1	Грунтование и подготовка потолочного основания	м2	0,4	7,92			3,17	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	48,00
		ЗП						0,85		8,64
		ЭМ						0,09		0,96
		в т.ч. ЗПМ						0,01		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								9,60
		СП от ЗП								6,14
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,4						
		Всего по позиции						3,17		48,00
4 895	3.15-71-1	Устройство/ремонт потолка с каркасом и закладными	м2	0,4	138,62			55,45	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	840,00
		ЗП						14,85		151,20
		ЭМ						1,65		16,80
		в т.ч. ЗПМ						0,18		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								168,00
		СП от ЗП								107,52
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,4						
		Всего по позиции						55,45		840,00
4 896	ТКП	Грунт премиальный глубокого проникновения Ceresit/Knauf	л	0,05	260,00				replacement_market_estimate	13,00
4 897	ТКП	Гипсокартон Knauf Сапфир/акустический усиленный 2500x1200x12,5 мм	лист	1,1	1 450,00				replacement_market_estimate	1 595,00
4 898	ТКП	Профиль потолочный Knauf усиленный 60x27 мм 4 м	шт.	1,1	650,00				replacement_market_estimate	715,00
4 899	ТКП	Профиль направляющий Knauf усиленный 27x28 мм 3 м	шт.	2,2	320,00				replacement_market_estimate	704,00
4 900	ТКП	Подвесы, соединители, виброподвесы, саморезы, лента и шпаклевка швов VIP	м2	0,44	1 350,00				replacement_market_estimate	594,00
4 901	ТКП	Материалы премиальной финишной подготовки и окраски потолков VIP	м2	0,44	780,00				replacement_market_estimate	343,20
4 902	ТКП	Ревизионный люк скрытого монтажа премиальный	шт.	1,05	8 500,00				replacement_market_estimate	8 925,00

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел. Проемы										
4 903	PETR-1060656 / арт. 1060656	Противопожарные и технические двери на границах блоков с фурнитурой	компл.	0,0007	260 000,00				verified_browser_petrovich	177,32
Раздел. Встроенные шкафы и кладовые										
4 904	6.56-18-1	Ремонт встроенных шкафов/кладовых, фасады, полки и крепеж	компл.	1	383,62			383,62	Инд. СМР 10.18; НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	5 760,00
		ЗП						101,85		1 036,80
		ЭМ						11,32		115,20
		в т.ч. ЗПМ						1,25		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 048,32
		СП от ЗП								806,40
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						383,62		5 760,00
4 905	ТКП	Фасады встроенного шкафа премиальные с направляющими и доводчиками	компл.	1,05	52 000,00				replacement_market_estimate	54 600,00
4 906	ТКП	Полки, штанги, подсветка, направляющие и крепеж встроенного шкафа VIP	компл.	1,05	28 000,00				replacement_market_estimate	29 400,00
Раздел. Вентиляция										
4 907	6.65-25-1	Ревизия вентканалов, решеток и проходок	компл.	1	186,25			186,25	Инд. СМР 10.18; НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	3 000,00
		ЗП						53,05		540,00
		ЭМ						5,89		60,00
		в т.ч. ЗПМ						0,65		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								660,00
		СП от ЗП								444,00
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						186,25		3 000,00
4 908	PETR-106867 / арт. 301	Вентиляционные решетки/диффузоры для помещений	шт.	1,05	2 200,00				verified_browser_petrovich	2 310,00
4 909	PETR-101626 / арт. AE102	Воздуховоды, фасонные части, клапаны и гибкие вставки	м.п.	0,18	1 400,00				verified_browser_petrovich	252,00
4 910	PETR-101626 / арт. AE102	Крепеж, подвесы, изоляция и герметики вентиляционных прасс	м.п.	0,18	420,00				replacement_verified_browser_petrovich	75,60
4 911	ТКП	Противопожарные/обратные клапаны, дроссели и переходы вентиляции	шт.	1,05	4 200,00				external_supplier_estimate	4 410,00
4 912	ТКП	Центральная комплектация вентиляции: автоматика, клапаны, шумоглушители, ревизии	компл.	0,0007	445 512,00				external_supplier_estimate	303,84
Раздел. Электрика										
4 913	4.8-159-1	Скрытая прокладка кабельных линий	м.п.	20	25,57			511,40	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	8 160,00
		ЗП						144,28		1 468,80
		ЭМ						16,03		163,20
		в т.ч. ЗПМ						1,77		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 860,48

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1276

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ЗП								1 093,44
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	20						
		Всего по позиции						511,40		8 160,00
4 914	6.69-5-3	Подрозетники, распаики, штробы и заделка	точка	2	63,92			127,85	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 040,00
		ЗП						36,07		367,20
		ЭМ						4,01		40,80
		в т.ч. ЗПМ						0,44		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								465,12
		СП от ЗП								273,36
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						127,85		2 040,00
4 915	4.8-243-8	Монтаж розеток и выключателей	точка	2	37,60			75,21	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 200,00
		ЗП						21,22		216,00
		ЭМ						2,36		24,00
		в т.ч. ЗПМ						0,26		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								273,60
		СП от ЗП								160,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						75,21		1 200,00
4 916	4.8-246-1	Монтаж светильников и проверка освещения	шт.	1	90,25			90,25	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 440,00
		ЗП						25,46		259,20
		ЭМ						2,83		28,80
		в т.ч. ЗПМ						0,31		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								328,32
		СП от ЗП								192,96
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						90,25		1 440,00
4 917	ТКП	Кабель премиальный ВВГ нг(А)-FRLSLTx 3х2,5 для VIP зон	м.п.	13,2	220,00				replacement_market_estimate	2 904,00
4 918	PETR-997026 / арт. 1157b30FG000?0A Ак	Кабель ВВГ нг(А)-LS 3х1,5	м.п.	8,8	85,00				verified_browser_petrovich	748,00
4 919	PETR-660833 / арт. 51020	Гофра, клипсы, кабельные стяжки, клеммы, расходники электромонтажа	м.п.	22	95,00				verified_browser_petrovich	2 090,00
4 920	PETR-128017 / арт. IMT351201	Подрозетники, распределительные коробки, монтажные стаканы	шт.	2,2	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	616,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1277

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4 921	PETR-128022 / арт. IMT351611	Распределительные коробки, клеммники WAGO, DIN-рейки и маркировка линий	компл.	1,1	850,00				replacement_verified_browser_petrovich	935,00
4 922	ТКП	Розетка премиальная Legrand/Schneider дизайнерская серия	шт.	1,1	1 800,00				replacement_market_estimate	1 980,00
4 923	ТКП	Выключатель премиальный Legrand/Schneider дизайнерская серия	шт.	1,1	1 500,00				replacement_market_estimate	1 650,00
4 924	ТКП	Рамки, клавиши и лицевые панели премиальной дизайнерской серии	компл.	2,2	1 200,00				replacement_market_estimate	2 640,00
4 925	ТКП	Светильник дизайнерский/премиальный LED с высоким CRI	шт.	1,05	6 500,00				replacement_market_estimate	6 825,00
4 926	PETR-106926 / арт. 45015	Подключение оборудования: кабельные вывоы, вилки, розетки силовые, наконечники	точка	1,05	1 450,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 522,50
4 927	PETR-660888 / арт. mb54-3-2-pas	Питающие и магистральные кабели до щитов и нагрузок	м.п.	0,35	220,00				verified_browser_petrovich	77,00
4 928	PETR-141625 / арт. 35024	Лоток кабельный с крышкой	м.п.	0,13	950,00				verified_browser_petrovich	123,50
4 929	PETR-1152906 / арт. BSE4101HD7	Подвесы, кронштейны, заземление и крепеж кабельных лотков	м.п.	0,13	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	36,40
4 930	PETR-997001 / арт. 221/P12WJJ1U0K00	Заземление и уравнивание потенциалов: провод, шины, наконечники, маркировка	м.п.	0,04	240,00				replacement_verified_browser_petrovich	9,60
4 931	PETR-669259 / арт. 419401	Распределительные щиты, автоматика, УЗО/дифавтоматы, клеммы и маркировка	компл.	0,0007	556 890,00				replacement_verified_browser_petrovich	379,80
4 932	ТКП	ИБП/стабилизация, резервное питание слаботочных и инженерных систем	компл.	0,0007	152 412,00				external_supplier_estimate	103,94
Раздел. Пожарная сигнализация										
4 933	4.10-81-1	Монтаж пожарных извещателей, ручных извещателей и оповещателей	точка	2	90,25			180,50	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 880,00
		ЗП						50,92		518,40
		ЭМ						5,66		57,60
		в т.ч. ЗПМ						0,63		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								656,64
		СП от ЗП								385,92
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						180,50		2 880,00
4 934	4.10-11-1	Подключение, маркировка и проверка шлейфов пожарной сигнализации	м.п.	10	9,78			97,77	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 560,00
		ЗП						27,58		280,80
		ЭМ						3,06		31,20
		в т.ч. ЗПМ						0,34		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								355,68
		СП от ЗП								209,04
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						97,77		1 560,00
4 935	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПС Энг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
4 936	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
4 937	PETR-1005516 / арт. GE41218-11	Извещатель пожарный ручной с коробкой и крепежом	шт.	1,05	1 800,00				verified_browser_petrovich	1 890,00
4 938	PETR-1168009 / арт. 28528.1	Оповещатель звуковой/светозвуковой пожарный	шт.	1,05	2 400,00				verified_browser_petrovich	2 520,00
4 939	PETR-1085113 / арт. 5113. ЦБ-00021636	Клеммы, коробки, изоляторы КЗ, маркировка и крепеж пожарной сигнализации	м.п.	11	95,00				verified_browser_petrovich	1 045,00
4 940	PETR-614369 / арт. 34-0496	ППКП, блоки питания, АКБ, модули, шкаф и общесистемная комплектация ПС	компл.	0,0007	381 030,00				verified_browser_petrovich	259,86

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1278

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел. Пожарная безопасность										
4 941	PETR-1024222 / арт. ОП-4 двое ад	Огнетушители, кронштейны, знаки, планы эвакуации и пиктограммы	компл.	0,0007	128 964,00				replacement_verified_browser_petrovich	87,95
Раздел. ОПС и СКС										
4 942	4.10-15-1	Скрытая прокладка кабелей ОПС/СКС	м.п.	10	13,54			135,37	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 160,00
		ЗП						38,19		388,80
		ЭМ						4,24		43,20
		в т.ч. ЗПМ						0,47		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								492,48
		СП от ЗП								289,44
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						135,37		2 160,00
4 943	4.10-78-1	Монтаж извещателей/точек СКС	точка	1	90,25			90,25	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 440,00
		ЗП						25,46		259,20
		ЭМ						2,83		28,80
		в т.ч. ЗПМ						0,31		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								328,32
		СП от ЗП								192,96
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						90,25		1 440,00
4 944	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПС Энг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
4 945	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
4 946	PETR-1212451 / арт. 80515	СОУЭ: оповещатели, табло Выход, ручные извещатели, БП/АКБ	шт.	1,05	3 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 360,00
4 947	PETR-1146195 / арт. RNK6F90TL	Коробки, коннекторы, патч-модули и крепеж для ОПС/СКС	м.п.	11	70,00				replacement_verified_browser_petrovich	770,00
4 948	PETR-614367 / арт. 34-0494	Активное оборудование ОПС/СКС, шкаф/кросс, блоки питания, коммутация	компл.	0,0007	527 580,00				verified_browser_petrovich	359,81
Раздел. Слаботочные системы										
4 949	ТКП	СКУД на входные группы: контроллеры, считыватели, замки, кнопки, БП	компл.	0,0007	222 756,00				external_supplier_estimate	151,92
Раздел. Инженерные трассы										
4 950	PETR-141622 / арт. 35023	Лотки, магистральная гофра, гильзы, противопожарная заделка и крепеж трасс	компл.	0,0007	410 340,00				verified_browser_petrovich	279,85
Раздел. Расходники										
4 951	PETR-631805 / арт. РК 0067.0	Саморезы, дюбели, анкеры, подвесы, соединители	компл.	1,1	2 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 750,00
4 952	PETR-687523 / арт. 117383	Пена монтажная, клей-пена, герметики общестроительные	шт.	1,1	600,00				replacement_verified_browser_petrovich	660,00
Раздел. Финиш										
4 953	6.69-31-1	Финальная уборка и передача помещения	м2	0,4	9,50			3,80	Инд. СМР 10.18; НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	57,60
		ЗП						1,02		10,37
		ЭМ						0,11		1,15
		в т.ч. ЗПМ						0,01		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								11,52
		СП от ЗП								7,37
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,4						
		Всего по позиции						3,80		57,60
4 954	ТКП	Таблички помещении, навигация, пиктограммы и крепеж	компл.	1	950,00				external_supplier_estimate	950,00
4 955	PETR-1028701 / арт. 80167	Финишная уборка: химия, салфетки, пленка снятия, пылесборники, ветошь	м2	0,4	95,00				verified_browser_petrovich	38,00
Раздел. Исполнительная документация										
4 956	PETR-1063134 / арт. mf-136-f	Бирки, кабельные маркеры, схемы, протоколы и материалы исполнительной документации	компл.	0,05	4 500,00				verified_browser_petrovich	225,00
Раздел. Логистика										
4 957	ТКП	Доставка, разгрузка, подъем и внутриплощадочное перемещение материалов	компл.	0,0007	5 193 804,05				service_estimate	3 542,17
Раздел. Резерв комплектации										
4 958	ТКП	Резерв на мелкие материалы и позиции без проекта	компл.	0,0007	10 387 608,11				replacement_market_estimate	7 084,35
Итого по помещению 3-27а Шкаф встроенный								37 143,60	Материалы/оборудование	256 407,56

Помещение/кабинет 3-28 Канцелярия: Канцелярия; БТИ № 28; площадь 14.90 м2; работы 401,283.00; материалы 2,093,104.71; итого 2,494,387.71 руб.										
Раздел. Подготовка										
4 959	КАЛЬК-ZSMETA-01-001	Обмер, дефектовка, маркировка границ ремонта	м2	14,9	9,59			142,90	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	2 145,60
		ЗП						37,94		386,21
		ЭМ						4,22		42,91
		в т.ч. ЗПМ						0,47		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								390,50
		СП от ЗП								300,38
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	14,9						
		Всего по позиции						142,90		2 145,60
4 960	6.69-43-1	Укрытие и защита существующих конструкции и оборудования	м2	14,9	13,59			202,44	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	3 039,60
		ЗП						53,75		547,13
		ЭМ						5,97		60,79
		в т.ч. ЗПМ						0,66		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								553,21
		СП от ЗП								425,54
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	14,9						

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по позиции						202,44		3 039,60
4 961	PETR-630824 / арт. 094125	Пленка укрывная защитная	м2	16,39	25,00				verified_browser_petrovich	409,75
4 962	PETR-787634 / арт. 489530	Лента малярная/скотч строительный	шт.	1,1	180,00				verified_browser_petrovich	198,00
4 963	PETR-617522 / арт. 9631964	Временное электроснабжение зоны ремонта: щиток, кабель, автоматы, удлинители	компл.	0,12	6 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	780,00
4 964	PETR-987814 / арт. 50044396	Временное освещение и переносные светильники для производства работ	компл.	0,25	3 200,00				verified_browser_petrovich	800,00
4 965	PETR-102144	Жесткая защита полов и маршрутов: оргалит/ДВП/гофрокартон	м2	5,14	260,00				verified_browser_petrovich	1 336,40
4 966	PETR-641043	Пылезащитные завесы, временные двери, укрытие проемов	компл.	0,12	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	420,00
Раздел. Демонтаж										
4 967	6.57-2-7	Демонтаж напольных покрытий	м2	14,9	20,65			307,72	Инд. СМР 10.18; НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	4 291,20
		ЗП						75,88		772,42
		ЭМ						8,43		85,82
		в т.ч. ЗПМ						0,93		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								686,59
		СП от ЗП								472,03
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	14,9						
		Всего по позиции						307,72		4 291,20
4 968	6.54-1-6	Демонтаж отделки потолка	м2	14,9	18,93			282,08	Инд. СМР 10.18; НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	3 933,60
		ЗП						69,55		708,05
		ЭМ						7,73		78,67
		в т.ч. ЗПМ						0,86		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								629,38
		СП от ЗП								432,70
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	14,9						
		Всего по позиции						282,08		3 933,60
4 969	6.62-31-1	Расчистка и демонтаж отделки стен	м2	37,25	16,35			609,03	Инд. СМР 10.18; НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	8 493,00
		ЗП						150,17		1 528,74
		ЭМ						16,69		169,86
		в т.ч. ЗПМ						1,85		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 358,88
		СП от ЗП								934,23
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	37,25						
		Всего по позиции						609,03		8 493,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4 970	6.67-7-1	Демонтаж существующих электроустановочных и слаботочных изделий	точка	19	13,77			261,60	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	3 648,00
		ЗП						64,50		656,64
		ЭМ						7,17		72,96
		в т.ч. ЗПМ						0,79		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								583,68
		СП от ЗП								401,28
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	19						
		Всего по позиции						261,60		3 648,00
4 971	6.56-38-3	Демонтаж дверных блоков, шкафных фасадов и элементов проемов	компл.	1	111,87			111,87	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 560,00
		ЗП						27,58		280,80
		ЭМ						3,06		31,20
		в т.ч. ЗПМ						0,34		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								249,60
		СП от ЗП								171,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						111,87		1 560,00
4 972	6.56-3-2	Демонтаж старых откосов, подоконников и оконной фурнитуры	компл.	1	103,26			103,26	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 440,00
		ЗП						25,46		259,20
		ЭМ						2,83		28,80
		в т.ч. ЗПМ						0,31		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								230,40
		СП от ЗП								158,40
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						103,26		1 440,00
4 973	6.65-12-1	Демонтаж/снятие радиаторов, арматуры и старых подводок	компл.	1	146,29			146,29	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	2 040,00
		ЗП						36,07		367,20
		ЭМ						4,01		40,80
		в т.ч. ЗПМ						0,44		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								326,40

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ЗП								224,40
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						146,29		2 040,00
4 974	6.69-19-1	Сбор, вынос и погрузка строительного мусора	м2	14,9	18,07			269,25	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	3 754,80
		ЗП						66,39		675,86
		ЭМ						7,38		75,10
		в т.ч. ЗПМ						0,82		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								600,77
		СП от ЗП								413,03
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	14,9						
		Всего по позиции						269,25		3 754,80
4 975	PETR-815750 / арт. 815750	Расходники инструмента: диски, буры, сверла, лезвия, насадки, коронки	м2	27,94	85,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 374,90
4 976	PETR-104801 / арт. M031	Мешки строительные для мусора	упак.	1,1	350,00				verified_browser_petrovich	385,00
4 977	PETR-666098 / арт. 0208	Биг-бэги/мягкие контейнеры для внутреннего сбора мусора	шт.	2,2	850,00				verified_browser_petrovich	1 870,00
4 978	PETR-953115	Контейнер 8 м3 с вывозом и утилизацией строительного мусора	шт.	0,24	22 000,00				verified_browser_petrovich	5 280,00
Раздел. Скрытые работы										
4 979	КАЛЬК-ZSMETA-15-001	Проверка основании после демонтажа	м2	14,9	7,74			115,39	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 609,20
		ЗП						28,45		289,66
		ЭМ						3,16		32,18
		в т.ч. ЗПМ						0,35		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								257,47
		СП от ЗП								177,01
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	14,9						
		Всего по позиции						115,39		1 609,20
4 980	6.69-42-1	Герметизация инженерных проходок	компл.	1	135,87			135,87	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	2 040,00
		ЗП						36,07		367,20
		ЭМ						4,01		40,80
		в т.ч. ЗПМ						0,44		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								371,28
		СП от ЗП								285,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по позиции						135,87		2 040,00
4 981	PETR-167833 / арт. 581404	Ремонтная смесь/гипс/алебастр для заделки штроб и выбоин	меш.	4,4	650,00				verified_browser_petrovich	2 860,00
4 982	ТКП	Противопожарная заделка проходок: гильзы, пена, мастика, манжеты	узел	3,3	3 200,00				external_supplier_estimate	10 560,00
Раздел. Полы										
4 983	3.15-165-1	Обеспыливание, грунтование и ремонт основания пола	м2	14,9	10,76			160,32	Инд. СМР 10.18; НР 104%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.38	2 503,20
		ЗП						44,26		450,58
		ЭМ						4,92		50,06
		в т.ч. ЗПМ						0,54		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								520,67
		СП от ЗП								350,45
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	14,9						
		Всего по позиции						160,32		2 503,20
4 984	3.11-10-1	Выравнивание основания пола	м2	14,9	59,95			893,23	Инд. СМР 10.18; НР 104%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.38	13 946,40
		ЗП						246,60		2 510,35
		ЭМ						27,40		278,93
		в т.ч. ЗПМ						3,03		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 900,85
		СП от ЗП								1 952,50
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	14,9						
		Всего по позиции						893,23		13 946,40
4 985	3.11-26-2	Финишное покрытие пола	м2	14,9	65,33			973,39	Инд. СМР 10.18; НР 104%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.38	15 198,00
		ЗП						268,73		2 735,64
		ЭМ						29,86		303,96
		в т.ч. ЗПМ						3,31		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								3 161,18
		СП от ЗП								2 127,72
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	14,9						
		Всего по позиции						973,39		15 198,00
4 986	ТКП	Грунт премиальный глубокого проникновения Ceresit/Knauf	л	1,97	260,00				replacement_market_estimate	512,20
4 987	PETR-148490 / арт. 1012526	Ровнитель Weber.vetonit 3000	меш.	6,6	1 356,00				verified_browser_petrovich	8 949,60
4 988	ТКП	Инженерная доска/кварцвинил премиум-класса для VIP помещений	м2	16,39	6 200,00				replacement_market_estimate	101 618,00
4 989	ТКП	Премиальная подложка/клей/подготовка под инженерную доску и кварцвинил	м2	16,39	1 200,00				replacement_market_estimate	19 668,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4 990	ТКП	Плинтус скрытого монтажа/шпонированный с комплектующими VIP	м.п.	16,98	2 400,00				replacement_market_estimate	40 752,00
Раздел. Стены										
4 991	3.15-165-1	Грунтование стен	м2	37,25	7,92			295,07	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	4 470,00
		ЗП						79,04		804,60
		ЭМ						8,78		89,40
		в т.ч. ЗПМ						0,97		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								894,00
		СП от ЗП								572,16
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	37,25						
		Всего по позиции						295,07		4 470,00
4 992	6.61-1-3	Локальное штукатурное выравнивание стен и откосов	м2	13,04	71,29			929,66	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	14 083,20
		ЗП						249,02		2 534,98
		ЭМ						27,67		281,66
		в т.ч. ЗПМ						3,06		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 816,64
		СП от ЗП								1 802,65
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	13,04						
		Всего по позиции						929,66		14 083,20
4 993	3.15-103-1	Финишная шпаклевка стен	м2	37,25	42,78			1 593,39	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	24 138,00
		ЗП						426,80		4 344,84
		ЭМ						47,42		482,76
		в т.ч. ЗПМ						5,25		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								4 827,60
		СП от ЗП								3 089,66
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	37,25						
		Всего по позиции						1 593,39		24 138,00
4 994	3.15-115-1	Декоративная отделка акцентных стен и защитных участков	м2	11,17	87,14			973,30	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	14 744,40
		ЗП						260,71		2 653,99
		ЭМ						28,97		294,89
		в т.ч. ЗПМ						3,21		
		МР								

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 948,88
		СП от ЗП								1 887,28
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	11,17						
		Всего по позиции						973,30		14 744,40
4 995	3.15-96-3	Окраска стен в два слоя	м2	37,25	41,19			1 534,38	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	23 244,00
		ЗП						410,99		4 183,92
		ЗМ						45,67		464,88
		в т.ч. ЗПМ						5,06		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								4 648,80
		СП от ЗП								2 975,23
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	37,25						
		Всего по позиции						1 534,38		23 244,00
4 996	ТКП	Грунт премиальный глубокого проникновения Ceresit/Knauf	л	4,92	260,00				replacement_market_estimate	1 279,20
4 997	ТКП	Штукатурка гипсовая Knauf Rotband/МП 75 премиум-класс	меш.	4,4	780,00				replacement_market_estimate	3 432,00
4 998	PETR-141512 / арт. 141472/6983-350647	Маяки штукатурные	м.п.	7,17	75,00				verified_browser_petrovich	537,75
4 999	PETR-631138 / арт. 240219	Уголок штукатурный/перфорированный	м.п.	8,2	95,00				verified_browser_petrovich	779,00
5 000	PETR-133351	Армирующая сетка по трещинам и примыканиям	м2	6,15	130,00				verified_browser_petrovich	799,50
5 001	ТКП	Декоративная отделка стен VIP: панели, молдинги, шпон/обои и клеи	м2	12,07	7 800,00				replacement_market_estimate	94 146,00
5 002	ТКП	Шпатлевка финишная премиальная Danogips/Sheetrock 17 л	ведро	2,2	4 200,00				replacement_market_estimate	9 240,00
5 003	ТКП	Краска моющаяся премиальная Little Greene/Farrow & Ball/Dulux Diamond 9 л	шт.	1,1	28 000,00				replacement_market_estimate	30 800,00
5 004	ТКП	Стеклохолст премиальный, клей и армирующие материалы под окраску VIP	м2	40,98	360,00				replacement_market_estimate	14 752,80
5 005	PETR-131619 / арт. LW5110-314425	Шлифсетки, абразивы, валики, кисти, кюветы, малярные расходники	м2	52,15	45,00				verified_browser_petrovich	2 346,75
Раздел. Потолки										
5 006	3.15-165-1	Грунтование и подготовка потолочного основания	м2	14,9	7,92			118,03	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	1 788,00
		ЗП						31,61		321,84
		ЗМ						3,51		35,76
		в т.ч. ЗПМ						0,39		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								357,60
		СП от ЗП								228,86
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	14,9						
		Всего по позиции						118,03		1 788,00
5 007	3.15-29-1	Монтаж акустической прокладки/акустических элементов	м2	3,73	55,45			206,83	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	3 133,20
		ЗП						55,40		563,98

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ						6,16		62,66
		в т.ч. ЗПМ						0,68		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								626,64
		СП от ЗП								401,05
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3,73						
		Всего по позиции						206,83		3 133,20
5 008	3.15-71-1	Устройство/ремонт потолка с каркасом и закладными	м2	14,9	138,62			2 065,51	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	31 290,00
		ЗП						553,26		5 632,20
		ЭМ						61,47		625,80
		в т.ч. ЗПМ						6,81		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								6 258,00
		СП от ЗП								4 005,12
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	14,9						
		Всего по позиции						2 065,51		31 290,00
5 009	ТКП	Грунт премиальный глубокого проникновения Ceresit/Knauf	л	1,97	260,00				replacement_market_estimate	512,20
5 010	ТКП	Акустическая минераловатная прокладка премиальная над потолком VIP	м2	3,91	850,00				replacement_market_estimate	3 323,50
5 011	ТКП	Акустические панели премиальные для залов, кабинетов и переговорных VIP	м2	1,37	9 500,00				replacement_market_estimate	13 015,00
5 012	ТКП	Гипсокартон Knauf Сапфир/акустический усиленный 2500х1200х12,5 мм	лист	5,5	1 450,00				replacement_market_estimate	7 975,00
5 013	ТКП	Профиль потолочный Knauf усиленный 60х27 мм 4 м	шт.	9,9	650,00				replacement_market_estimate	6 435,00
5 014	ТКП	Профиль направляющий Knauf усиленный 27х28 мм 3 м	шт.	6,6	320,00				replacement_market_estimate	2 112,00
5 015	ТКП	Подвесы, соединители, виброподвесы, саморезы, лента и шпаклевка швов VIP	м2	16,39	1 350,00				replacement_market_estimate	22 126,50
5 016	ТКП	Материалы премиальной финишной подготовки и окраски потолков VIP	м2	16,39	780,00				replacement_market_estimate	12 784,20
5 017	ТКП	Ревизионный люк скрытого монтажа премиальный	шт.	1,05	8 500,00				replacement_market_estimate	8 925,00
Раздел. Проемы										
5 018	6.56-24-1	Монтаж/ремонт дверного блока, откосов и фурнитуры	шт.	1	519,49			519,49	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%; ТСН-2001.8 табл.1 п.45	7 800,00
		ЗП						137,92		1 404,00
		ЭМ						15,32		156,00
		в т.ч. ЗПМ						1,70		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 419,60
		СП от ЗП								1 092,00
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						519,49		7 800,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5 019	ТКП	Дверь межкомнатная премиальная шпонированная/эмаль с полотном и коробом	шт.	1,05	42 000,00				replacement_market_estimate	44 100,00
5 020	ТКП	Коробка, скрытые петли, доборы, наличники и замки премиум VIP	компл.	1,05	26 000,00				replacement_market_estimate	27 300,00
5 021	ТКП	Порожки и переходные профили скрытого/латунного исполнения VIP	шт.	1,05	3 800,00				replacement_market_estimate	3 990,00
5 022	ТКП	Доводчик премиальный, ограничители, уплотнители и стопоры VIP	компл.	1,05	9 500,00				replacement_market_estimate	9 975,00
5 023	ТКП	Фурнитура дверная премиум: магнитные замки, скрытые петли, цилиндры	компл.	1,05	22 000,00				replacement_market_estimate	23 100,00
5 024	ТКП	Материалы усиления и ремонта проемов VIP: профиль, смесь, анкера, сетка	компл.	1,1	6 500,00				replacement_market_estimate	7 150,00
5 025	PETR-1060656 / арт. 1060656	Противопожарные и технические двери на границах блоков с фурнитурой	компл.	0,0254	260 000,00				verified_browser_petrovich	6 608,68
Раздел. Окна и откосы										
5 026	6.56-7-1	Ремонт оконных откосов, подоконников и герметизация примыканий	компл.	1	411,91			411,91	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	6 240,00
		ЗП						110,33		1 123,20
		ЭМ						12,26		124,80
		в т.ч. ЗПМ						1,36		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 248,00
		СП от ЗП								798,72
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						411,91		6 240,00
5 027	ТКП	Материалы премиального ремонта оконных откосов и примыкании	компл.	1,1	9 500,00				replacement_market_estimate	10 450,00
5 028	ТКП	Подоконник премиальныи камень/композит и торцевые элементы	м.п.	1,76	8 500,00				replacement_market_estimate	14 960,00
5 029	ТКП	Оконная фурнитура премиальная, ручки, уплотнения и герметизация	компл.	1,05	6 500,00				replacement_market_estimate	6 825,00
5 030	ТКП	Замена/ремонт стеклопакетов, отливов, уплотнений и сложной оконной фурнитуры	компл.	1,05	18 500,00				replacement_market_estimate	19 425,00
5 031	PETR-1075012 / арт. BOK638370P	Акриловыи герметик, примыкания, трещины и швы под окраску	шт.	2,2	290,00				verified_browser_petrovich	638,00
5 032	ТКП	Жалюзи/рулонные шторы премиальные blackout/дизаинерская ткань	м2	2,52	9 500,00				replacement_market_estimate	23 940,00
5 033	ТКП	Карнизы/потолочные шины премиальные скрытого монтажа	м.п.	1,89	3 800,00				replacement_market_estimate	7 182,00
Раздел. Отопление										
5 034	3.18-6-1	Ревизия/замена отопительных приборов, арматуры и подключении	компл.	1	670,49			670,49	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	10 800,00
		ЗП						190,96		1 944,00
		ЭМ						21,22		216,00
		в т.ч. ЗПМ						2,35		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 376,00
		СП от ЗП								1 598,40
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						670,49		10 800,00
5 035	3.16-29-1	Промывка, балансировка, опрессовка и настроика отопления	компл.	1	312,90			312,90	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	5 040,00
		ЗП						89,12		907,20
		ЭМ						9,90		100,80

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ						1,10		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 108,80
		СП от ЗП								745,92
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						312,90		5 040,00
5 036	ТКП	Дизайнерский радиатор/экран радиатора премиум с комплектом подключения	шт.	1,05	68 000,00				replacement_market_estimate	71 400,00
5 037	PETR-614795 / арт. VT.047.N.04	Термостатические клапаны, запорная арматура и воздухоотводчики отопления	компл.	1,1	4 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	4 620,00
5 038	PETR-148982 / арт. VTp.700.Al.25.32.02	Трубы отопления, фитинги, изоляция и крепеж	м.п.	4,6	650,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 990,00
5 039	PETR-616826 / арт. R.Ad.SA01/9939	Кронштейны, крепеж и расходники для отопительных приборов	компл.	1,1	1 800,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 980,00
5 040	ТКП	Балансировочная арматура, промывка, опрессовка и теплоизоляция отопления	компл.	1,1	8 500,00				replacement_market_estimate	9 350,00
Раздел. Вентиляция										
5 041	6.65-25-1	Ревизия вентканалов, решеток и проходок	компл.	1	186,25			186,25	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	3 000,00
		ЗП						53,05		540,00
		ЭМ						5,89		60,00
		в т.ч. ЗПМ						0,65		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								660,00
		СП от ЗП								444,00
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						186,25		3 000,00
5 042	3.20-53-1	Монтаж приточной вентиляции/бризеров, шумоглушения и автоматики	компл.	1	931,24			931,24	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	15 000,00
		ЗП						265,23		2 700,00
		ЭМ						29,47		300,00
		в т.ч. ЗПМ						3,26		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								3 300,00
		СП от ЗП								2 220,00
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						931,24		15 000,00
5 043	5.3-2-1	Пусконаладка и балансировка вентиляции помещения	компл.	1	435,21			435,21	Инд. СМР 10.18: НР 75%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.31	6 240,00
		ЗП						110,33		1 123,20
		ЭМ						12,26		124,80
		в т.ч. ЗПМ						1,36		
		МР								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								936,00
		СП от ЗП								873,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						435,21		6 240,00
5 044	PETR-10686 f / арт. 301	Вентиляционные решетки/диффузоры для помещении	шт.	1,05	2 200,00				verified_browser_petrovich	2 310,00
5 045	PETR-101626 / арт. AE102	Воздуховоды, фасонные части, клапаны и гибкие вставки	м.п.	9,18	1 400,00				verified_browser_petrovich	12 852,00
5 046	PETR-101626 / арт. AE102	Крепеж, подвесы, изоляция и герметики вентиляционных трасс	м.п.	9,18	420,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 855,60
5 047	ТКП	Противопожарные/обратные клапаны, дроссели и переходы вентиляции	шт.	1,05	4 200,00				external_supplier_estimate	4 410,00
5 048	ТКП	Приточная установка/бризер премиум с фильтрами HEPA/уголь и монтажом	шт.	1,03	145 000,00				external_supplier_estimate	149 350,00
5 049	ТКП	Автоматика вентиляции: регуляторы, датчики, питание, кабель	компл.	1,05	18 000,00				external_supplier_estimate	18 900,00
5 050	ТКП	Шумоглушители, гибкие вставки, теплоизоляция и ревизионные люки вентиляции	компл.	1,05	9 500,00				external_supplier_estimate	9 975,00
5 051	ТКП	Центральная комплектация вентиляции: автоматика, клапаны, шумоглушители, ревизии	компл.	0,0254	445 512,00				external_supplier_estimate	11 324,02
Раздел. Кондиционирование										
5 052	3.20-38-1	Устроиство трасс и подключение блоков кондиционирования	компл.	1	1 638,98			1 638,98	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	26 400,00
		ЗП						466,80		4 752,00
		ЭМ						51,87		528,00
		в т.ч. ЗПМ						5,74		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								5 808,00
		СП от ЗП								3 907,20
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						1 638,98		26 400,00
5 053	3.20-38-1	Монтаж наружных блоков, проходок, дренажа и автоматики кондиционирования	компл.	1	1 229,23			1 229,23	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	19 800,00
		ЗП						350,10		3 564,00
		ЭМ						38,90		396,00
		в т.ч. ЗПМ						4,31		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								4 356,00
		СП от ЗП								2 930,40
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						1 229,23		19 800,00
5 054	5.3-28-1	Пусконаладка, вакуумирование и проверка кондиционирования	компл.	1	627,70			627,70	Инд. СМР 10.18: НР 75%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.31	9 000,00
		ЗП						159,14		1 620,00
		ЭМ						17,68		180,00
		в т.ч. ЗПМ						1,96		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1290

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 350,00
		СП от ЗП								1 260,00
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						627,10		9 000,00
5 055	ТКП	Кондиционер премиальный инверторный/полупромышленный внутренний блок VIP	шт.	1,03	175 000,00				replacement_market_estimate	180 250,00
5 056	ТКП	Наружный блок кондиционирования/мультисплит премиум с крепежом	шт.	1,03	185 000,00				external_supplier_estimate	190 550,00
5 057	ТКП	Медная трасса кондиционирования, фреоновые трубы и теплоизоляция	м.п.	13,44	1 850,00				external_supplier_estimate	24 864,00
5 058	PETR-103458 / арт. 881780/38220	Дренаж кондиционирования: труба, фитинги, помпа/обратный клапан	м.п.	13,44	650,00				verified_browser_petrovich	8 736,00
5 059	ТКП	Дренажная помпа кондиционера с датчиком и крепежом	шт.	1,05	18 500,00				external_supplier_estimate	19 425,00
5 060	ТКП	Алмазное бурение и гильзование проходок кондиционирования	узел	1,05	6 500,00				external_supplier_estimate	6 825,00
5 061	ТКП	Пусконаладка, вакуумирование, дозаправка и расходники кондиционирования	компл.	1,05	9 500,00				external_supplier_estimate	9 975,00
5 062	ТКП	Питание кондиционеров: автомат, кабель, коробка, маркировка	компл.	1,05	8 500,00				replacement_market_estimate	8 925,00
5 063	PETR-143208 / арт. 47983	Кронштейны, виброопоры, крепеж и расходники кондиционирования	компл.	1,1	6 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	7 150,00
Раздел. Электрика										
5 064	4.8-159-1	Скрытая прокладка кабельных линий	м.п.	120	25,57			3 068,42	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	48 960,00
		ЗП						865,70		8 812,80
		ЭМ						96,19		979,20
		в т.ч. ЗПМ						10,65		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								11 162,88
		СП от ЗП								6 560,64
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	120						
		Всего по позиции						3 068,42		48 960,00
5 065	6.69-5-3	Подрозетники, распайки, штробы и заделка	точка	11	63,93			703,18	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	11 220,00
		ЗП						198,39		2 019,60
		ЭМ						22,04		224,40
		в т.ч. ЗПМ						2,44		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 558,16
		СП от ЗП								1 503,48
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	11						
		Всего по позиции						703,18		11 220,00
5 066	4.8-243-8	Монтаж розеток и выключателей	точка	11	37,60			413,63	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	6 600,00
		ЗП						116,70		1 188,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1291

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ						12,97		132,00
		в т.ч. ЗПМ						1,44		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 504,80
		СП от ЗП								884,40
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	11						
		Всего по позиции						413,63		6 600,00
5 067	4.8-246-1	Монтаж светильников и проверка освещения	шт.	3	90,25			270,74	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	4 320,00
		ЗП						76,39		777,60
		ЭМ						8,49		86,40
		в т.ч. ЗПМ						0,94		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								984,96
		СП от ЗП								578,88
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						270,74		4 320,00
5 068	ТКП	Кабель премиальный ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х2,5 для VIP зон	м.п.	105,6	220,00				replacement_market_estimate	23 232,00
5 069	PETR-997026 / арт. 1157630FG00070A Ак	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5	м.п.	26,4	85,00				verified_browser_petrovich	2 244,00
5 070	PETR-660833 / арт. 51020	Гофра, клипсы, кабельные стяжки, клеммы, расходники электромонтажа	м.п.	132	95,00				verified_browser_petrovich	12 540,00
5 071	PETR-128017 / арт. IMT351201	Подрозетники, распределительные коробки, монтажные стаканы	шт.	12,1	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 388,00
5 072	PETR-128022 / арт. IMT351611	Распределительные коробки, клеммники WAGO, DIN-рейки и маркировка линий	компл.	3,3	850,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 805,00
5 073	ТКП	Розетка премиальная Legrand/Schneider дизайнерская серия	шт.	8,8	1 800,00				replacement_market_estimate	15 840,00
5 074	ТКП	Выключатель премиальный Legrand/Schneider дизайнерская серия	шт.	3,3	1 500,00				replacement_market_estimate	4 950,00
5 075	ТКП	Рамки, клавиши и лицевые панели премиальной дизайнерской серии	компл.	12,1	1 200,00				replacement_market_estimate	14 520,00
5 076	ТКП	Светильник дизайнерский/премиальный LED с высоким CRI	шт.	3,15	6 500,00				replacement_market_estimate	20 475,00
5 077	PETR-106926 / арт. 45015	Подключение оборудования: кабельные выводы, вилки, розетки силовые, наконечники	точка	2,1	1 450,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 045,00
5 078	PETR-660888 / арт. mP54-3-2-bas	Питающие и магистральные кабели до щитов и нагрузок	м.п.	12,85	220,00				verified_browser_petrovich	2 827,00
5 079	PETR-141625 / арт. 35074	Лоток кабельный с крышкой	м.п.	4,92	950,00				verified_browser_petrovich	4 674,00
5 080	PETR-1152906 / арт. BSE4101HDZ	Подвесы, кронштейны, заземление и крепеж кабельных лотков	м.п.	4,92	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 377,60
5 081	PETR-997001 / арт. 221/P12WU1U0K00	Заземление и уравнивание потенциалов: провод, шины, наконечники, маркировка	м.п.	1,64	240,00				replacement_verified_browser_petrovich	393,60
5 082	PETR-669259 / арт. 419401	Распределительные щиты, автоматика, УЗО/дифавтоматы, клеммы и маркировка	компл.	0,0254	556 890,00				replacement_verified_browser_petrovich	14 155,03
5 083	ТКП	ИБП/стабилизация, резервное питание слаботочных и инженерных систем	компл.	0,0254	152 412,00				external_supplier_estimate	3 874,01
Раздел. Пожарная сигнализация										
5 084	4.10-81-1	Монтаж пожарных извещателей, ручных извещателей и оповещателей	точка	2	90,25			180,50	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 880,00
		ЗП						50,92		518,40
		ЭМ						5,66		57,60
		в т.ч. ЗПМ						0,63		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1292

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								656,64
		СП от ЗП								385,92
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						180,50		2 880,00
5 085	4.10-11-1	Подключение, маркировка и проверка шлейфов пожарной сигнализации	м.п.	10	9,78			97,77	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 560,00
		ЗП						27,58		280,80
		ЭМ						3,06		31,20
		в т.ч. ЗПМ						0,34		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								355,68
		СП от ЗП								209,04
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						97,77		1 560,00
5 086	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПС Знг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
5 087	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
5 088	PETR-1005516 / арт. GE41218-11	Извещатель пожарный ручной с коробкой и крепежом	шт.	1,05	1 800,00				verified_browser_petrovich	1 890,00
5 089	PETR-1168009 / арт. 28528 1	Оповещатель звуковой/светозвуковой пожарный	шт.	1,05	2 400,00				verified_browser_petrovich	2 520,00
5 090	PETR-1085113 / арт. 5113_ЦБ-00021636	Клеммы, коробки, изоляторы КЗ, маркировка и крепеж пожарной сигнализации	м.п.	11	95,00				verified_browser_petrovich	1 045,00
5 091	PETR-614369 / арт. 34-0496	ППКП, блоки питания, АКБ, модули, шкаф и общесистемная комплектация ПС	компл.	0,0254	381 030,00				verified_browser_petrovich	9 685,02
Раздел. Пожарная безопасность										
5 092	4.8-245-1	Монтаж аварийного освещения и эвакуационных указателей	шт.	1	97,77			97,77	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 560,00
		ЗП						27,58		280,80
		ЭМ						3,06		31,20
		в т.ч. ЗПМ						0,34		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								355,68
		СП от ЗП								209,04
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						97,77		1 560,00
5 093	PETR-1164986 / арт. vs201-30-mpr-5k-l1h	Светильник аварийного освещения с аккумулятором	шт.	1,05	3 500,00				verified_browser_petrovich	3 675,00
5 094	PETR-1024222 / арт. ОП-4 двсе ал	Огнетушители, кронштейны, знаки, планы эвакуации и пиктограммы	компл.	0,0254	128 964,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 278,01
Раздел. ОПС и СКС										
5 095	4.10-15-1	Скрытая прокладка кабелей ОПС/СКС	м.п.	34	13,54			460,26	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	7 344,00
		ЗП						129,85		1 321,92

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ						14,43		146,88
		в т.ч. ЗПМ						1,60		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 674,43
		СП от ЗП								984,10
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	34						
		Всего по позиции						460,26		7 344,00
5 096	4.10-78-1	Монтаж извещателей/точек СКС	точка	3	90,25			270,74	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	4 320,00
		ЗП						76,39		777,60
		ЭМ						8,49		86,40
		в т.ч. ЗПМ						0,94		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								984,96
		СП от ЗП								578,88
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	3						
		Всего по позиции						270,74		4 320,00
5 097	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
5 098	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
5 099	PETR-1212451 / арт. 80515	СОУЭ: оповещатели, табло Выход, ручные извещатели, БП/АКБ	шт.	1,05	3 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 360,00
5 100	PETR-907825 / арт. ЦБ-00002052	Кабель UTP/FTP cat.6 для СКС	м.п.	99	45,00				verified_browser_petrovich	4 455,00
5 101	PETR-1146195 / арт. RNK6F90TI	СКС порт: keystone, faceplate, патч-панель, патч-корды, маркировка	порт	3,15	1 800,00				replacement_verified_browser_petrovich	5 670,00
5 102	ТКП	Охранная сигнализация: датчики, магнитоконтакты, тревожные кнопки	шт.	1,05	1 700,00				external_supplier_estimate	1 785,00
5 103	PETR-133802 / арт. ВВГнг(А)- FRLS	Кабель охранной сигнализации	м.п.	22	65,00				verified_browser_petrovich	1 430,00
5 104	PETR-1146195 / арт. RNK6F90TI	Коробки, коннекторы, патч-модули и крепеж для ОПС/СКС	м.п.	132	70,00				replacement_verified_browser_petrovich	9 240,00
5 105	PETR-614367 / арт. 34-0494	Активное оборудование ОПС/СКС, шкаф/кросс, блоки питания, коммутация	компл.	0,0254	527 580,00				verified_browser_petrovich	13 410,03
Раздел. Слаботочные системы										
5 106	4.10-78-1	Монтаж точек Wi-Fi, видеонаблюдения и коммутация	точка	1	195,54			195,54	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	3 120,00
		ЗП						55,17		561,60
		ЭМ						6,13		62,40
		в т.ч. ЗПМ						0,68		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								711,36
		СП от ЗП								418,08
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						195,54		3 120,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5 107	4.11-23-1	Монтаж СКУД двери/зоны, считывателей, замков и кнопок выхода	компл.	1	714,46			714,46	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	11 400,00
		ЗП						201,57		2 052,00
		ЭМ						22,40		228,00
		в т.ч. ЗПМ						2,48		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								2 599,20
		СП от ЗП								1 527,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						714,46		11 400,00
5 108	ТКП	Wi-Fi точка доступа, PoE-питание и монтажный комплект	шт.	1,05	16 500,00				external_supplier_estimate	17 325,00
5 109	ТКП	СКУД внутренней двери: электрозамок, считыватель, кнопка, БП и кабель	компл.	1,05	48 000,00				external_supplier_estimate	50 400,00
5 110	ТКП	Слаботочный шкаф/стойка, патч-панели, органайзеры и коммутация	компл.	0,05	85 000,00				external_supplier_estimate	4 250,00
5 111	ТКП	PoE-коммутаторы, маршрутизатор, контроллер Wi-Fi и ИБП сети	компл.	0,07	95 000,00				external_supplier_estimate	6 650,00
5 112	ТКП	СКУД на входные группы: контроллеры, считыватели, замки, кнопки, БП	компл.	0,0254	222 756,00				external_supplier_estimate	5 662,01
Раздел. Инженерные трассы										
5 113	PETR-141622 / арт. 35023	Лотки, магистральная гофра, гильзы, противопожарная заделка и крепеж трасс	компл.	0,0254	410 340,00				verified_browser_petrovich	10 430,02
Раздел. Расходники										
5 114	PETR-631805 / арт. РК 0067.0	Саморезы, дюбели, анкеры, подвесы, соединители	компл.	1,1	2 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 750,00
5 115	PETR-687523 / арт. 117383	Пена монтажная, клей-пена, герметики общестроительные	шт.	1,1	600,00				replacement_verified_browser_petrovich	660,00
Раздел. Финиш										
5 116	6.69-31-1	Финальная уборка и передача помещения	м2	14,9	9,51			141,63	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%; ТСН-2001.8 табл.1 п.40	2 145,60
		ЗП						37,94		386,21
		ЭМ						4,22		42,91
		в т.ч. ЗПМ						0,47		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								429,12
		СП от ЗП								274,64
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	14,9						
		Всего по позиции						141,63		2 145,60
5 117	ТКП	Таблички помещений, навигация, пиктограммы и крепеж	компл.	1	950,00				external_supplier_estimate	950,00
5 118	PETR-1028701 / арт. 180167	Финишная уборка: химия, салфетки, пленка снятия, пылесборники, ветошь	м2	14,9	95,00				verified_browser_petrovich	1 415,50
Раздел. Исполнительная документация										
5 119	PETR-1063134 / арт. mi-136-f	Бирки, кабельные маркеры, схемы, протоколы и материалы исполнительной документации	компл.	0,05	4 500,00				verified_browser_petrovich	225,00
Раздел. Логистика										
5 120	ТКП	Доставка, разгрузка, подъем и внутриплощадочное перемещение материалов	компл.	0,0254	5 193 804,05				service_estimate	132 016,11
Раздел. Резерв комплектации										
5 121	ТКП	Резерв на мелкие материалы и позиции без проекта	компл.	0,0254	10 387 608,11				replacement_market_estimate	264 032,22

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по помещению 3-28 Канцелярия								401 283,00	Материалы/оборудование	2 494 387,71
Помещение/кабинет 3-28а Шкаф встроенный: Шкаф встроенный; БТИ № 28а; площадь 0.70 м2; работы 40,548.00; материалы 232,218.32; итого 272,766.32 руб.										
Раздел. Подготовка										
5 122	КАЛЬК-ZSMETA-01-001	Обмер, дефектовка, маркировка границ ремонта	м2	0,7	9,59			6,71	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	100,80
		ЗП						1,78		18,14
		ЭМ						0,20		2,02
		в т.ч. ЗПМ						0,02		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								18,35
		СП от ЗП								14,11
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,7						
		Всего по позиции						6,71		100,80
5 123	6.69-43-1	Укрытие и защита существующих конструкции и оборудования	м2	0,7	13,59			9,51	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	142,80
		ЗП						2,52		25,70
		ЭМ						0,28		2,86
		в т.ч. ЗПМ						0,03		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								25,99
		СП от ЗП								19,99
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,7						
		Всего по позиции						9,51		142,80
5 124	PETR-630824 / арт. 094125	Пленка укрывная защитная	м2	0,77	25,00				verified_browser_petrovich	19,25
5 125	PETR-787634 / арт. 489530	Лента малярная/скотч строительный	шт.	1,1	180,00				verified_browser_petrovich	198,00
5 126	PETR-617522 / арт. 9631964	Временное электроснабжение зоны ремонта: щиток, кабель, автоматы, удлинители	компл.	0,01	6 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	65,00
5 127	PETR-987814 / арт. 50044396	Временное освещение и переносные светильники для производства работ	компл.	0,25	3 200,00				verified_browser_petrovich	800,00
5 128	PETR-102144	Жесткая защита полов и маршрутов: оргалит/ДВП/гофрокартон	м2	0,24	260,00				verified_browser_petrovich	62,40
5 129	PETR-641043	Пылезащитные завесы, временные двери, укрытие проемов	компл.	0,12	3 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	420,00
Раздел. Демонтаж										
5 130	6.57-2-7	Демонтаж напольных покрытий	м2	0,7	20,66			14,46	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	201,60
		ЗП						3,56		36,29
		ЭМ						0,40		4,03
		в т.ч. ЗПМ						0,04		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								32,26
		СП от ЗП								22,18

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1296

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,7						
		Всего по позиции						14,46		201,60
5 131	6.54-1-6	Демонтаж отделки потолка	м2	0,7	18,93			13,25	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	184,80
		ЗП						3,27		33,26
		ЭМ						0,36		3,70
		в т.ч. ЗПМ						0,04		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								29,57
		СП от ЗП								20,33
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,7						
		Всего по позиции						13,25		184,80
5 132	6.62-31-1	Расчистка и демонтаж отделки стен	м2	1,26	16,35			20,60	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	287,28
		ЗП						5,08		51,71
		ЭМ						0,56		5,75
		в т.ч. ЗПМ						0,06		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								45,96
		СП от ЗП								31,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1,26						
		Всего по позиции						20,60		287,28
5 133	6.67-7-1	Демонтаж существующих электроустановочных и слаботочных изделий	точка	4	13,77			55,07	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	768,00
		ЗП						13,58		138,24
		ЭМ						1,51		15,36
		в т.ч. ЗПМ						0,17		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								122,88
		СП от ЗП								84,48
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	4						
		Всего по позиции						55,07		768,00
5 134	6.56-38-3	Демонтаж дверных блоков, шкафных фасадов и элементов проемов	компл.	1	111,87			111,87	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%; ТСН-2001.8 табл.1 п.46	1 560,00
		ЗП						27,58		280,80
		ЭМ						3,06		31,20
		в т.ч. ЗПМ						0,34		
		МР								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								249,60
		СП от ЗП								171,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						111,87		1 560,00
5 135	6.69-19-1	Сбор, вынос и погрузка строительного мусора	м2	0,7	18,07			12,65	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	176,40
		ЗП						3,12		31,75
		ЭМ						0,35		3,53
		в т.ч. ЗПМ						0,04		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								28,22
		СП от ЗП								19,40
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,7						
		Всего по позиции						12,65		176,40
5 136	PETR-815750 / арт. 815750	Расходники инструмента: диски, буры, сверла, лезвия, насадки, коронки	м2	1,14	85,00				replacement_verified_browser_petrovich	96,90
5 137	PETR-104801 / арт. M031	Мешки строительные для мусора	упак.	1,1	350,00				verified_browser_petrovich	385,00
5 138	PETR-666098 / арт. 0208	Биг-бэги/мягкие контейнеры для внутреннего сбора мусора	шт.	1,1	850,00				verified_browser_petrovich	935,00
5 139	PETR-953115	Контейнер 8 м3 с вывозом и утилизацией строительного мусора	шт.	0,01	22 000,00				verified_browser_petrovich	220,00
Раздел. Скрытые работы										
5 140	КАЛЬК-ZSMETA-15-001	Проверка оснований после демонтажа	м2	0,7	7,74			5,42	Инд. СМР 10.18: НР 80%; СП 55%: ТСН-2001.8 табл.1 п.46	75,60
		ЗП						1,34		13,61
		ЭМ						0,15		1,51
		в т.ч. ЗПМ						0,02		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								12,10
		СП от ЗП								8,32
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,7						
		Всего по позиции						5,42		75,60
5 141	6.69-42-1	Герметизация инженерных проходок	компл.	1	135,87			135,87	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	2 040,00
		ЗП						36,07		367,20
		ЭМ						4,01		40,80
		в т.ч. ЗПМ						0,44		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								371,28

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ЗП								285,60
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						135,87		2 040,00
5 142	PETR-16 7833 / арт. 581404	Ремонтная смесь/гипс/алебастр для заделки штроб и выбоин	меш.	1,1	650,00				verified_browser_petrovich	715,00
5 143	ТКП	Противопожарная заделка проходок: гильзы, пена, мастика, манжеты	узел	1,1	3 200,00				external_supplier_estimate	3 520,00
Раздел. Полы										
5 144	3.15-165-1	Обеспыливание, грунтование и ремонт основания пола	м2	0,7	10,76			7,53	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	117,60
		ЗП						2,08		21,17
		ЭМ						0,23		2,35
		в т.ч. ЗПМ						0,03		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								24,46
		СП от ЗП								16,46
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,7						
		Всего по позиции						7,53		117,60
5 145	3.11-10-1	Выравнивание основания пола	м2	0,7	59,94			41,96	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	655,20
		ЗП						11,59		117,94
		ЭМ						1,29		13,10
		в т.ч. ЗПМ						0,14		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								136,28
		СП от ЗП								91,73
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,7						
		Всего по позиции						41,96		655,20
5 146	3.11-26-2	Финишное покрытие пола	м2	0,7	65,33			45,73	Инд. СМР 10.18: НР 104%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.38	714,00
		ЗП						12,62		128,52
		ЭМ						1,40		14,28
		в т.ч. ЗПМ						0,16		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								148,51
		СП от ЗП								99,96
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,7						
		Всего по позиции						45,73		714,00
5 147	ТКП	Грунт премиальный глубокого проникновения Ceresit/Knauf	л	0,09	260,00				replacement_market_estimate	23,40

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1299

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5 148	PETR-148490 / арт. 1012526	Ровнитель Weber.vetonit 3000	меш.	1,1	1 356,00				verified_browser_petrovich	1 491,60
5 149	ТКП	Инженерная доска/кварцвинил премиум-класса для VIP помещений	м2	0,77	6 200,00				replacement_market_estimate	4 774,00
5 150	ТКП	Премиальная подложка/клеи/подготовка под инженерную доску и кварцвинил	м2	0,77	1 200,00				replacement_market_estimate	924,00
5 151	ТКП	Плинтус скрытого монтажа/шпонированный с комплектующими VIP	м.п.	4,4	2 400,00				replacement_market_estimate	10 560,00
Раздел. Стены										
5 152	3.15-165-1	Грунтование стен	м2	1,26	7,92			9,98	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	151,20
		ЗП						2,67		27,22
		ЭМ						0,30		3,02
		в т.ч. ЗПМ						0,03		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								30,24
		СП от ЗП								19,35
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1,26						
		Всего по позиции						9,98		151,20
5 153	6.61-1-3	Локальное штукатурное выравнивание стен и откосов	м2	0,44	71,30			31,37	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	475,20
		ЗП						8,40		85,54
		ЭМ						0,93		9,50
		в т.ч. ЗПМ						0,10		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								95,04
		СП от ЗП								60,83
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,44						
		Всего по позиции						31,37		475,20
5 154	3.15-103-1	Финишная шпаклевка стен	м2	1,26	42,78			53,90	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	816,48
		ЗП						14,44		146,97
		ЭМ						1,60		16,33
		в т.ч. ЗПМ						0,18		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								163,30
		СП от ЗП								104,51
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1,26						
		Всего по позиции						53,90		816,48
5 155	3.15-96-3	Окраска стен в два слоя	м2	1,26	41,19			51,90	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	786,24
		ЗП						13,90		141,52
		ЭМ						1,54		15,72

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1300

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ						0,17		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								157,25
		СП от ЗП								100,64
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1,26						
		Всего по позиции						51,90		786,24
5 156	ТКП	Грунт премиальный глубокого проникновения Ceresit/Knauf	л	0,17	260,00				replacement_market_estimate	44,20
5 157	ТКП	Штукатурка гипсовая Knauf Rotband/МП 75 премиум-класс	меш.	1,1	780,00				replacement_market_estimate	858,00
5 158	PETR-141512 / арт. 141472/6983-350647	Маяки штукатурные	м.п.	0,24	75,00				verified_browser_petrovich	18,00
5 159	PETR-631138 / арт. 240219	Уголок штукатурный/перфорированный	м.п.	0,28	95,00				verified_browser_petrovich	26,60
5 160	PETR-133351	Армирующая сетка по трещинам и примыканиям	м2	0,21	130,00				verified_browser_petrovich	27,30
5 161	PETR-131252 / арт. 6471-	Защита стен коридоров: отбойная доска, углы, профили и крепеж	м.п.	1,05	1 400,00				verified_browser_petrovich	1 470,00
5 162	ТКП	Шпатлевка финишная премиальная Danogips/Sheetrock 17 л	ведро	1,1	4 200,00				replacement_market_estimate	4 620,00
5 163	ТКП	Краска моющаяся премиальная Little Greene/Farrow & Ball/Dulux Diamond 9 л	шт.	1,1	28 000,00				replacement_market_estimate	30 800,00
5 164	ТКП	Стеклохолст премиальный, клей и армирующие материалы под окраску VIP	м2	1,39	360,00				replacement_market_estimate	500,40
5 165	PETR-131619 / арт. W5110-314425	Шлифсетки, абразивы, валики, кисти, кюветы, малярные расходники	м2	1,96	45,00				verified_browser_petrovich	88,20
Раздел. Потолки										
5 166	3.15-165-1	Грунтование и подготовка потолочного основания	м2	0,7	7,91			5,54	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	84,00
		ЗП						1,49		15,12
		ЭМ						0,17		1,68
		в т.ч. ЗПМ						0,02		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								16,80
		СП от ЗП								10,75
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,7						
		Всего по позиции						5,54		84,00
5 167	3.15-71-1	Устройство/ремонт потолка с каркасом и закладными	м2	0,7	138,63			97,04	Инд. СМР 10.18: НР 100%; СП 64%: ТСН-2001.8 табл.1 п.40	1 470,00
		ЗП						25,99		264,60
		ЭМ						2,89		29,40
		в т.ч. ЗПМ						0,32		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								294,00
		СП от ЗП								188,16
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,7						
		Всего по позиции						97,04		1 470,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1301

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5 168	ТКП	Грунт премиальный глубокого проникновения Ceresit/Knauf	л	0,09	260,00				replacement_market_estimate	23,40
5 169	ТКП	Гипсокартон Knauf Сапфир/акустический усиленный 2500х1200х12,5 мм	лист	1,1	1 450,00				replacement_market_estimate	1 595,00
5 170	ТКП	Профиль потолочный Knauf усиленный 60х27 мм 4 м	шт.	1,1	650,00				replacement_market_estimate	715,00
5 171	ТКП	Профиль направляющий Knauf усиленный 27х28 мм 3 м	шт.	2,2	320,00				replacement_market_estimate	704,00
5 172	ТКП	Подвесы, соединители, виброподвесы, саморезы, лента и шпаклевка швов VIP	м2	0,77	1 350,00				replacement_market_estimate	1 039,50
5 173	ТКП	Материалы премиальной финишной подготовки и окраски потолков VIP	м2	0,77	780,00				replacement_market_estimate	600,60
5 174	ТКП	Ревизионный люк скрытого монтажа премиальный	шт.	1,05	8 500,00				replacement_market_estimate	8 925,00
Раздел. Проемы										
5 175	PETR-1060656 / арт. 11060656	Противопожарные и технические двери на границах блоков с фурнитурой	компл.	0,0012	260 000,00				verified_browser_petrovich	310,44
Раздел. Встроенные шкафы и кладовые										
5 176	6.56-18-1	Ремонт встроенных шкафов/кладовых, фасады, полки и крепеж	компл.	1	383,62			383,62	Инд. СМР 10.18: НР 91%; СП 70%: ТСН-2001.8 табл.1 п.45	5 760,00
		ЗП						101,85		1 036,80
		ЭМ						11,32		115,20
		в т.ч. ЗПМ						1,25		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 048,32
		СП от ЗП								806,40
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						383,62		5 760,00
5 177	ТКП	Фасады встроенного шкафа премиальные с направляющими и доводчиками	компл.	1,05	52 000,00				replacement_market_estimate	54 600,00
5 178	ТКП	Полки, штанги, подсветка, направляющие и крепеж встроенного шкафа VIP	компл.	1,05	28 000,00				replacement_market_estimate	29 400,00
Раздел. Вентиляция										
5 179	6.65-25-1	Ревизия вентканалов, решеток и проходок	компл.	1	186,25			186,25	Инд. СМР 10.18: НР 110%; СП 74%: ТСН-2001.8 табл.1 п.41	3 000,00
		ЗП						53,05		540,00
		ЭМ						5,89		60,00
		в т.ч. ЗПМ						0,65		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								660,00
		СП от ЗП								444,00
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						186,25		3 000,00
5 180	PETR-10686 7 / арт. 301	Вентиляционные решетки/диффузоры для помещений	шт.	1,05	2 200,00				verified_browser_petrovich	2 310,00
5 181	PETR-101626 / арт. AE102	Воздуховоды, фасонные части, клапаны и гибкие вставки	м.п.	0,31	1 400,00				verified_browser_petrovich	434,00
5 182	PETR-101626 / арт. AE102	Крепеж, подвесы, изоляция и герметики вентиляционных прасс	м.п.	0,31	420,00				replacement_verified_browser_petrovich	130,20
5 183	ТКП	Противопожарные/обратные клапаны, дроссели и переходы вентиляции	шт.	1,05	4 200,00				external_supplier_estimate	4 410,00
5 184	ТКП	Центральная комплектация вентиляции: автоматика, клапаны, шумоглушители, ревизии	компл.	0,0012	445 512,00				external_supplier_estimate	531,94
Раздел. Электрика										
5 185	4.8-159-1	Скрытая прокладка кабельных линий	м.п.	20	25,57			511,40	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%: ТСН-2001.8 табл.1 п.42	8 160,00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1302

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП						144,28		1 468,80
		ЭМ						16,03		163,20
		в т.ч. ЗПМ						1,77		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								1 860,48
		СП от ЗП								1 093,44
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	20						
		Всего по позиции						511,40		8 160,00
5 186	6.69-5-3	Подрозетники, распаики, штробы и заделка	точка	2	63,92			127,85	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 040,00
		ЗП						36,07		367,20
		ЭМ						4,01		40,80
		в т.ч. ЗПМ						0,44		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								465,12
		СП от ЗП								273,36
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						127,85		2 040,00
5 187	4.8-243-8	Монтаж розеток и выключателей	точка	2	37,60			75,21	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 200,00
		ЗП						21,22		216,00
		ЭМ						2,36		24,00
		в т.ч. ЗПМ						0,26		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								273,60
		СП от ЗП								160,80
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						75,21		1 200,00
5 188	4.8-246-1	Монтаж светильников и проверка освещения	шт.	1	90,25			90,25	Инд. СМР 10.18: НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 440,00
		ЗП						25,46		259,20
		ЭМ						2,83		28,80
		в т.ч. ЗПМ						0,31		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								328,32
		СП от ЗП								192,96

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценку и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						90,25		1 440,00
5 189	ТКП	Кабель премиальный ВВГ нг(А)-FRLSLTx 3х2,5 для VIP зон	м.п.	13,2	220,00				replacement_market_estimate	2 904,00
5 190	PETR-997026 / арт. 1157630EG00070A Ак	Кабель ВВГ нг(А)-LS 3х1,5	м.п.	8,8	85,00				verified_browser_petrovich	748,00
5 191	PETR-660833 / арт. 51020	Гофра, клипсы, кабельные стяжки, клеммы, расходники электромонтажа	м.п.	22	95,00				verified_browser_petrovich	2 090,00
5 192	PETR-128017 / арт. IMT351201	Подрозетники, распределительные коробки, монтажные стаканы	шт.	2,2	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	616,00
5 193	PETR-128022 / арт. IMT351611	Распределительные коробки, клеммники WAGO, DIN-рейки и маркировка линий	компл.	1,1	850,00				replacement_verified_browser_petrovich	935,00
5 194	ТКП	Розетка премиальная Legrand/Schneider дизайнерская серия	шт.	1,1	1 800,00				replacement_market_estimate	1 980,00
5 195	ТКП	Выключатель премиальный Legrand/Schneider дизайнерская серия	шт.	1,1	1 500,00				replacement_market_estimate	1 650,00
5 196	ТКП	Рамки, клавиши и лицевые панели премиальной дизайнерской серии	компл.	2,2	1 200,00				replacement_market_estimate	2 640,00
5 197	ТКП	Светильник дизайнерский/премиальный LED с высоким CRI	шт.	1,05	6 500,00				replacement_market_estimate	6 825,00
5 198	PETR-106926 / арт. 45015	Подключение оборудования: кабельные выводы, вилки, розетки силовые, наконечники	точка	1,05	1 450,00				replacement_verified_browser_petrovich	1 522,50
5 199	PETR-660888 / арт. mb54-3-2-bas	Питающие и магистральные кабели до щитов и нагрузок	м.п.	0,6	220,00				verified_browser_petrovich	132,00
5 200	PETR-141625 / арт. 35024	Лоток кабельный с крышкой	м.п.	0,23	950,00				verified_browser_petrovich	218,50
5 201	PETR-1152906 / арт. BSF4101HD7	Подвесы, кронштейны, заземление и крепеж кабельных лотков	м.п.	0,23	280,00				replacement_verified_browser_petrovich	64,40
5 202	PETR-997001 / арт. 221/P12WJJ1U0K00	Заземление и уравнивание потенциалов: провод, шины, наконечники, маркировка	м.п.	0,08	240,00				replacement_verified_browser_petrovich	19,20
5 203	PETR-669259 / арт. 419401	Распределительные щиты, автоматика, УЗО/дифавтоматы, клеммы и маркировка	компл.	0,0012	556 890,00				replacement_verified_browser_petrovich	664,93
5 204	ТКП	ИБП/стабилизация, резервное питание слаботочных и инженерных систем	компл.	0,0012	152 412,00				external_supplier_estimate	181,98
Раздел. Пожарная сигнализация										
5 205	4.10-81-1	Монтаж пожарных извещателей, ручных извещателей и оповещателей	точка	2	90,25			180,50	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 880,00
		ЗП						50,92		518,40
		ЭМ						5,66		57,60
		в т.ч. ЗПМ						0,63		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								656,64
		СП от ЗП								385,92
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	2						
		Всего по позиции						180,50		2 880,00
5 206	4.10-11-1	Подключение, маркировка и проверка шлейфов пожарной сигнализации	м.п.	10	9,78			97,77	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 560,00
		ЗП						27,58		280,80
		ЭМ						3,06		31,20
		в т.ч. ЗПМ						0,34		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								355,68
		СП от ЗП								209,04
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по позиции						97,17		1 560,00
5 207	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПС Энг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
5 208	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
5 209	PETR-1005516 / арт. GE41218-11	Извещатель пожарный ручной с коробкой и крепежом	шт.	1,05	1 800,00				verified_browser_petrovich	1 890,00
5 210	PETR-1168009 / арт. 28528 1	Оповещатель звуковой/светозвуковой пожарный	шт.	1,05	2 400,00				verified_browser_petrovich	2 520,00
5 211	PETR-1085113 / арт. 5113_ЦБ-00021636	Клеммы, коробки, изоляторы КЗ, маркировка и крепеж пожарной сигнализации	м.п.	11	95,00				verified_browser_petrovich	1 045,00
5 212	PETR-614369 / арт. 34-0496	ППКП, блоки питания, АКБ, модули, шкаф и общесистемная комплектация ПС	компл.	0,0012	381 030,00				verified_browser_petrovich	454,95
Раздел. Пожарная безопасность										
5 213	PETR-1024222 / арт. ЮП-4 двое ал	Огнетушители, кронштейны, знаки, планы эвакуации и пиктограммы	компл.	0,0012	128 964,00				replacement_verified_browser_petrovich	153,98
Раздел. ОПС и СКС										
5 214	4.10-15-1	Скрытая прокладка кабелей ОПС/СКС	м.п.	10	13,54			135,37	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	2 160,00
		ЗП						38,19		388,80
		ЭМ						4,24		43,20
		в т.ч. ЗПМ						0,47		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								492,48
		СП от ЗП								289,44
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	10						
		Всего по позиции						135,37		2 160,00
5 215	4.10-78-1	Монтаж извещателей/точек СКС	точка	1	90,25			90,25	Инд. СМР 10.18; НР 114%; СП 67%; ТСН-2001.8 табл.1 п.42	1 440,00
		ЗП						25,46		259,20
		ЭМ						2,83		28,80
		в т.ч. ЗПМ						0,31		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								328,32
		СП от ЗП								192,96
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	1						
		Всего по позиции						90,25		1 440,00
5 216	PETR-636354 / арт. 4353/1940	Кабель КПС Энг(А)-FRLS для ОПС	м.п.	11	75,00				verified_browser_petrovich	825,00
5 217	PETR-995292 / арт. GE101	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели	шт.	1,05	1 500,00				verified_browser_petrovich	1 575,00
5 218	PETR-1212451 / арт. 80515	СОУЭ: оповещатели, табло Выход, ручные извещатели, БП/АКБ	шт.	1,05	3 200,00				replacement_verified_browser_petrovich	3 360,00
5 219	PETR-1146195 / арт. RNK6F90TI	Коробки, коннекторы, патч-модули и крепеж для ОПС/СКС	м.п.	11	70,00				replacement_verified_browser_petrovich	770,00
5 220	PETR-614367 / арт. 34-0494	Активное оборудование ОПС/СКС, шкаф/кросс, блоки питания, коммутация	компл.	0,0012	527 580,00				verified_browser_petrovich	629,93
Раздел. Слаботочные системы										
5 221	ТКП	СКУД на входные группы: контроллеры, считыватели, замки, кнопки, БП	компл.	0,0012	222 756,00				external_supplier_estimate	265,97
Раздел. Инженерные трассы										
5 222	PETR-141622 / арт. 35023	Лотки, магистральная гофра, гильзы, противопожарная заделка и крепеж трасс	компл.	0,0012	410 340,00				verified_browser_petrovich	489,95
Раздел. Расходники										

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5 223	PETR-631805 / арт. РК 0067.0	Саморезы, дюбели, анкеры, подвесы, соединители	компл.	1,1	2 500,00				replacement_verified_browser_petrovich	2 750,00
5 224	PETR-687523 / арт. 117383	Пена монтажная, клей-пена, герметики общестроительные	шт.	1,1	600,00				replacement_verified_browser_petrovich	660,00
Раздел. Финиш										
5 225	6.69-31-1	Финальная уборка и передача помещения	м2	0,7	9,50			6,65	Инд. СМР 10.18; НР 100%; СП 64%; ТСН-2001 8 табл.1 п.40	100,80
		ЗП						1,78		18,14
		ЭМ						0,20		2,02
		в т.ч. ЗПМ						0,02		
		МР								
		Материальные ресурсы и/или оборудование, неучтенные расценкой								
		НР от ЗП								20,16
		СП от ЗП								12,90
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	чел.-ч	0,7						
		Всего по позиции						6,65		100,80
5 226	ТКП	Таблички помещении, навигация, пиктограммы и крепеж	компл.	1	950,00				external_supplier_estimate	950,00
5 227	PETR-1028701 / арт. 180167	Финишная уборка: химия, салфетки, пленка снятия, пылесборники, ветошь	м2	0,7	95,00				verified_browser_petrovich	66,50
Раздел. Исполнительная документация										
5 228	PETR-1063134 / арт. mi-136-i	Бирки, кабельные маркеры, схемы, протоколы и материалы исполнительной документации	компл.	0,05	4 500,00				verified_browser_petrovich	225,00
Раздел. Логистика										
5 229	ТКП	Доставка, разгрузка, подъем и внутриплощадочное перемещение материалов	компл.	0,0012	5 193 804,05				service_estimate	6 201,40
Раздел. Резерв комплектации										
5 230	ТКП	Резерв на мелкие материалы и позиции без проекта	компл.	0,0012	10 387 608,11				replacement_market_estimate	12 402,80
Итого по помещению 3-28а Шкаф встроенный								40 548,00	Материалы/оборудование	272 766,32

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист 1306

Показатель	Значение
Формат	Альбомный А4
Форма	Форма 4
Источник помещений	Этап 1 - помещения отдельными вкладками - работы и материалы.xlsx
Источник ТСН-кодов	ТСН-структура этап 1 - с подбором реальных кодов.json
База	Доп.81
Индексы	МКЭ-ОД/26-26 от 25.03.2026, Выпуск 220
Ограничение	prevalidation

Согласовано
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Комментарий
Сделано по требованию: группировка по этажам и помещениям/кабинетам
Бланк и 11 граф сверены с приложением Б к МОС.01.01-010.2021
94 помещения этапа 1
реальные ТСН-коды, разложения и калькуляции без PODBOR
ТСН-2001 МГЭ
Перед официальной сдачей проверить в лицензированной Smeta.RU/ГРАНД-Смете

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата